

SMLOUVA O DÍLO

č. smlouvy objednatele
č. zakázky objednatele
č. j. z VZ:

SM00130
I20001
VST-01/09-2023

č. smlouvy zhotovitele 709/10000/2023
č. zakázky zhotovitele 1110208S00279

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), mezi níže uvedenými smluvními stranami

I. Smluvní strany

1.1 Objednatel:

Název: Vodárenská společnost Tábořsko s.r.o.
se sídlem: Kosova 2894, 390 02 Tábor
zastoupené: XXX, ředitel
IČO: 26069539
DIČ: CZ26069539
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: XXX
telefon/fax: XXX
e-mail: XXX
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 12029 od 10. 12. 2003
zástupce pro věci smluvní XXX, ředitel
zástupce pro věci technické XXX, technický náměstek; XXX, technik
dozor investora a koordinátor BOZP XXX
(dále jen „objednatel“)

1.2 Zhotovitel:

Název: ČEVAK a.s.
se sídlem: Severní 2264/8, 370 10 České Budějovice
IČO: 608 49 657
DIČ: CZ60849657
jednající: XXX, předsedou představenstva
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u KS v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 657 od 1. 5. 1994
zástupce ve věcech smluvních: XXX, předseda představenstva
zástupce ve věcech technických: XXX, vedoucí PO Sever
bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.
číslo účtu: XXX
tel. XXX e-mail: XXX
odborné vedení provádění stavby – stavbyvedoucí: XXX
- obor autorizace: stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství
- číslo autorizace: 0101373
(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají na základě výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu ve smyslu § 27 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), zadávané veřejným zadavatelem (objednatelem) při výkonu relevantní činnosti mimo režim zákona, s názvem „**Sezimovo Ústí, Vaničkova ulice – rekonstrukce vodovodu**“ (dále jen „veřejná zakázka“), tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“).

Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele (dále jen „nabídka“) podaná ve veřejné zakázce.

II. Předmět plnění (dílo)

- 2.1 Předmětem plnění je realizace stavební akce, projektu s názvem „Sezimovo Ústí, Vaničkova ulice – rekonstrukce vodovodu“, a to podle podmínek veřejné zakázky zadávané objednatelem, podle projektové dokumentace a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále též „PD“) jejichž zpracovatelem je společnost AQUA PROCON, s.r.o., divize Praha, Dukelských hrdinů 12, 170 00 Praha 7, IČ 469 64 371, a dále podle podmínek této smlouvy.
- 2.2 Předmětem plnění je i vypracování dokumentace skutečného provedení stavebních a geodetických prací pro zajištění vytýčení stavby, zaměření skutečného provedení stavby a vypracování geometrického plánu.

III. Určení díla

- 3.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí a objednatel dílo převzít a zaplatit cenu za zhotovení díla, přičemž celkový souhrn vlastností provedeného díla je určen obecně závaznými předpisy, platnými českými a evropskými technickými normami (v případě, že ČSN nebudou v souladu s evropskými technickými normami, mají přednost ty normy, které obsahují přísnější požadavky), zadávací dokumentací zadávacího řízení veřejné zakázky, podmínkami z vydaných územních a stavebních povolení, požadavky dotčených orgánů státní správy a samosprávy a touto smlouvou.

Součástí předmětu plnění je provedení všech dalších činností souvisejících s dodávkou stavebních prací, dodávek a služeb, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné, zejména:

- zajištění nezbytných opatření nutných pro neporušení veškerých inženýrských sítí během výstavby,
- zajištění objektu proti dešti a dalším povětrnostním vlivům během rekonstrukce,
- prokazatelné vytýčení všech inženýrských sítí na částech staveniště s výkopovými pracemi před zahájením prací,
- zabezpečení podmínek stanovených správcem inženýrských sítí,
- vytýčení stavby oprávněným geodetem za přítomnosti objednatele a dozoru objednatele,
- zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla,
- vypracování časového postupu výstavby dle předpokládaných termínů doby plnění,
- vypracování 2 paré dokumentace skutečného provedení stavby v listinné podobě a 1x v podobě elektronické,
- vyhotovení přípojkových listů k jednotlivým přípojkám,
- fotografické, případně video zdokumentování stavu všech sousedních nemovitostí před zahájením a po skončení prací s případným potvrzením jejich majitelů,
- fotodokumentace průběhu stavby, včetně zadokumentování křížení s inženýrskými sítěmi,
- provedení kontrolních a průkazných zkoušek,
- zachování přístupu do jednotlivých objektů po celou dobu výstavby,
- zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba a přemísťování a následné odstranění,
- zajištění bezpečného pohybu chodců a vozidel záchranného systému a zachování přístupu k požárním hydrantům a uzávěrům plynu po celou dobu trvání stavby a zajištění příjezdu pro svoz komunálního odpadu a příjezd nezbytné techniky k okolním nemovitostem,
- v případě potřeby provedení opatření k dočasné ochraně vzrostlých stromů, jež mají být zachovány (bednění do výšky min. 2,0m bez poškození stromu, vyvázání větví), konstrukcí a staveb,
- opatření k ochraně a zabezpečení strojů a materiálů na staveništi,
- odvoz, uložení a likvidace odpadů v souladu s příslušnými právními předpisy,
- uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.),
- provádění denního úklidu staveniště, průběžné odstraňování znečištění komunikací či škod na nich,
- zajištění ochrany proti šíření prašnosti, nadměrného hluku,
- jednání s vlastníky nově napojovaných nemovitostí v rámci této stavby (u nově napojovaných nemovitostí musí být před realizací napojení uzavřena smlouva s provozovatelem o dodávce pitné vody),
- oznámení vlastníkům nemovitostí dotčených stavbou provádění stavebních prací minimálně 15 dní předem,
- zabezpečení díla po dobu případného přerušení prací,

- po celou dobu výstavby zachování přístupu do jednotlivých objektů,
- zajištění příjezdu pro svoz komunálního odpadu,
- veškeré práce, dodávky a služby související s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob a majetku (zejména chodců, vozidel záchranného systému a ostatních vozidel v místech dotčených stavbou,
- sjednaná pojištění,
- zajištění staveniště s ohledem na bezpečnostní předpisy a zajištění dodržování předpisů v oblasti BOZP při práci na staveništi,
- zajištění všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla, péče o nepředané objekty a konstrukce stavby, jejich ošetřování, pojištění atd.,
- průvodní technická dokumentace, zkušební protokoly, revizní zprávy, atesty a doklady dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, prohlášení o shodě, seznam doporučených náhradních dílů, předepsané ochranné a bezpečnostní pomůcky, ve dvou vyhotoveních.

Dále zhotovitel vlastními silami na své náklady zajistí pro potřeby stavby následující věci, doklady či povolení, budou-li tyto nezbytné k řádnému provedení díla:

- povolení k záboru veřejného prostranství či komunikací,
- zajištění vydání Dopravně inženýrského rozhodnutí (DIR), na základě kterého zajistí provedení příslušných dopravních opatření vč. přechodného dopravního značení,
- projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného,
- oznámení zahájení stavebních prací v souladu s pravomocnými rozhodnutími a vyjádřeními např. správcům sítí apod.,
- zajištění a splnění podmínek vyplývajících z územního rozhodnutí, stavebního povolení nebo jiných dokladů,
- zajištění zimních opatření, osvětlení pracovišť, je-li to pro realizaci díla nutné,
- koordinační a kompletační činnost celé stavby,
- poskytnutí součinnosti v kolaudačním řízení,
- součástí předávacích podkladů bude i soupis staveb, strojů a zařízení zařazených do HIM dle zákona o daních,
- přípojky vody a elektro v rámci zařízení staveniště,
- případné pronájmy pozemků,
- dílenské a výrobní výkresy,
- dodání nebo zhotovení veškerých pomocných a dočasných konstrukcí, lešení, bednění, přechodů nebo přejezdů rýh, ochranných zábradlí a bariér apod.,
- ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,
- likvidace, odvoz a uložení vybouraných hmot a stavebního sutí na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
- dočasné zábrany a oplocení proti vstupu nepovolaných osob na staveniště,
- platné povolenky pro vjezd vozidel stavby na komunikace se zákazem vjezdu či zastavení nebo stání,
- zajištění nezbytných dopravních opatření,
- zajištění všech nutných zkoušek dle kontrolního a zkušebního plánu stavby,
- součinnost v řízení se stavebním úřadem o užívání dokončené stavby, případně o vydání kolaudačního souhlasu,
- vytyčení veškerých podzemních zařízení,
- poplatky spojené se zábozem veřejného prostranství, odvozem a uložením odpadu,
- sjednaná pojištění,
- tlakové zkoušky, proplach potrubí zdravotně nezávadnou vodou, desinfekce potrubí a bakteriologický rozbor vody akreditovanou laboratoří,
- rušení starých povrchových znaků.

3.2 Předmětem díla je i zhotovení Dokumentace skutečného provedení stavby, která bude vypracována dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, bude odevzdána ve 2 paré listinného vyhotovení a 1 vyhotovení v digitální formě při dodržení dále uvedených zásad:

- do PD budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla,
- ty části PD, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny nápisem „beze změn“,
- každý výkres dokumentace o skutečném provedení stavby bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem zhotovitele,
- u výkresů obsahujících změnu proti PD bude přiložen i doklad (minimálně zápis ve stavebním deníku), ze kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou zadavatele (objednatele) a její souhlasné stanovisko,
- součástí bude i celková situace skutečného provedení díla včetně přívodů, přípojek, podzemních i nadzemních vedení s údaji o hloubkách uložení sítí (tato část bude i v digitální podobě s daty v systému DGN pro využití v GIS),
- dokumentace skutečného provedení stavby bude odpovídat geodetickému zaměření,
- nedílnou součástí příloh k dokumentaci budou protokoly o provedených zkouškách a revizích, doklady k použitým materiálům (certifikáty, prohlášení o shodě) a fotodokumentace pořizovaná v průběhu stavby na CD nosiči.

- 3.3 Geodetické zaměření skutečného provedení díla bude provedeno a ověřeno oprávněným zeměměřičským inženýrem a bude předáno objednateli 1x v tištěné a v elektronické formě.
- 3.4 Zhotovitel zajistí geodetické zaměření veškerých přípojek a případných přeložek podzemních vedení před jejich zásypem a geodetické zaměření veškerých nových objektů.
- 3.5 Realizace díla obsáhne veškeré práce nezbytné k úplnému provedení díla tak, aby dílo po dokončení splnilo všechny požadované parametry a plně sloužilo účelu, který je dán technickou dokumentací.
- 3.6 Zhotovitel se zavazuje provést dílo na svůj náklad řádně a včas a na své nebezpečí a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit smluvní cenu díla, přičemž celkový souhrn vlastností provedeného díla je určen obecně závaznými předpisy, platnými českými a evropskými technickými normami (v případě, že ČSN nebudou v souladu s evropskými technickými normami, mají přednost ty normy, které obsahují přísnější požadavky), zadávací dokumentací, podmínkami z vydaných územních a stavebních povolení, požadavky dotčených orgánů státní správy a samosprávy a touto smlouvou.
- 3.7 Místem plnění je ulice Vaníčкова, Sezimovo Ústí, katastrální území Sezimovo Ústí [747688], blíže viz PD.

IV. Cena díla a platební podmínky

- 4.1 Celková cena díla v rozsahu čl. II. a III. této smlouvy je stanovena dohodou na základě výsledku předmětného zadávacího řízení veřejné zakázky a nabídky zhotovitele, je cenou nejvýše přípustnou za splnění díla dle této smlouvy a činí:

Cena celkem v Kč bez DPH	5 795 195,77
Výše DPH uvedená v procentech	21 %

- 4.2 Tato cena je doložena položkovým rozpočtem zhotovitele, tj. oceněným soupisem stavebních prací, dodávek a služeb, tvořícím přílohu této smlouvy a sloužícím k vykazování finančních objemů měsíčních soupisů provedených prací a k ocenění víceprací a méněprací či změn.
Cena díla obsahuje veškeré náklady zhotovitele nezbytné k řádné realizaci díla dle předané dokumentace a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a dle veškerých zadávacích podmínek ze stejnojmenného zadávacího řízení veřejné zakázky a zisk zhotovitele.
- 4.3 Cena díla se sjednává jako cena maximální zahrnující veškeré náklady spojené se splněním předmětu této smlouvy v rozsahu stanoveném zadávacími podmínkami veřejné zakázky v nabízeném termínu a kvalitě a její změnu lze provést pouze za těchto podmínek:
- a) dojde-li ke změně daňových či jiných předpisů majících vliv na výši ceny. Cenu plnění je možné měnit mj. v případě zvýšení nebo snížení zákonem stanovené sazby daně z přidané hodnoty podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V takovém případě bude cena plnění změněna (zvýšena nebo snížena) o příslušné navýšení nebo snížení sazby DPH ode dne účinnosti nové zákonné úpravy sazby DPH,

- b) v případě, že se v průběhu provádění díla vyskytne v důsledku objektivně nepředvídaných okolností potřeba realizovat dodatečné práce, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách a které jsou současně nezbytné pro provedení původních prací nebo pro dokončení předmětu díla, je možné tyto práce zadat pouze za předpokladu dohody obou smluvních stran a za předpokladu splnění požadavků obdobných § 222 odst. 5 ZZVZ, přičemž v případě změn smlouvy menšího rozsahu bude postupováno obdobně dle § 222 odst. 4 ZZVZ. V případě nahrazení jedné či více položek soupisu stavebních prací jednou nebo více položkami při dodržení stejné nebo vyšší kvality a stejné nebo nižší ceny budou smluvní strany postupovat obdobně s ustanovením § 222 odst. 7 ZZVZ,
- c) v případě objednatelem odsouhlaseného provedení prací, které nejsou obsaženy v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb a jsou nezbytné ke zhotovení díla (vícepráce). Zhotovitel se zavazuje, že se při ocenění dodatečných stavebních prací bude řídit položkovým rozpočtem, který je přílohou této smlouvy, tj. dodatečné stavební práce budou oceněny jednotkovými cenami uvedenými v rozpočtu dle přílohy této smlouvy, přičemž pokud rozpočet takovéto stavební práce (položky) neobsahuje, zhotovitel se zavazuje dodržet cenovou úroveň, v níž je položkový rozpočet zpracován (tj. např. % snížení ceny oproti použité cenové soustavě),
- d) a dále v případě, že se nebude jednat o podstatnou změnu závazku (smlouvy) obdobnou s ustanovením § 222 ZZVZ, odsouhlasenou objednatelem.
- 4.4 Pokud se na díle vyskytnou vícepráce, s jejichž provedením objednatel písemně souhlasí, musí být jejich cena fakturována samostatně. Faktura za vícepráce musí kromě jiných, níže uvedených náležitostí faktury, obsahovat i odkaz na dokument, kterým byly vícepráce písemně sjednány a odsouhlaseny.
- 4.5 V ceně víceprací i méněprací se zohlední také odpovídající podíl ostatních nákladů stavebního objektu, provozního souboru nebo stavby ve výši odpovídající jejich podílu v položkovém rozpočtu zhotovitele tvořícím přílohu této smlouvy.
- 4.6 Zhotovitel je povinen ke každé změně v množství nebo kvalitě prováděných prací, která je zapsána ve stavebním deníku nebo v zápisu z kontrolního dne, zpracovat změnový list a předložit jej ke kontrole technickému dozoru investora nejpozději do 15 kalendářních dnů od provedení zápisu. Po odsouhlasení technickým dozorem investora, vč. odsouhlasení autorského dozoru se stane tento změnový list podkladem pro zpracování dodatku smlouvy. Návrh dodatků smlouvy včetně změnových listů je povinen vyhotovovat zhotovitel. Poslední návrh dodatku, včetně odsouhlasených změnových listů, je zhotovitel oprávněn předložit objednateli nejdéle 15 pracovních dní před termínem dokončení stavebních prací dle čl. IV odst. 5.1. V případě předložení návrhu dodatku a změnových listů po tomto termínu nevzniká zhotoviteli nárok na uhrazení nákladů, které tyto změnové listy obsahují.
- 4.7 Veškeré platby budou probíhat výhradně v českých korunách (Kč). Rovněž veškeré cenové údaje budou uváděny v Kč.
- 4.8 Objednatel neposkytuje zálohy.
- 4.9 Cena za dílo bude hrazena měsíční fakturací na základě soupisu provedených stavebních prací, dodávek a služeb potvrzeného objednatelem, tj. technickým dozorem investora, až do výše 90 % ceny díla. Pozastávka ve výši 10 % ceny díla bude uhrazena po odstranění případných vad a nedodělků vzešlých z přejímacího řízení a resp. z kolaudačního řízení, které jsou prokazatelně způsobené zhotovitelem.
- 4.10 Faktury musí obsahovat náležitosti podle zákona o účetnictví a zákona o dani z přidané hodnoty. Objednatelem (technickým dozorem) odsouhlasený a potvrzený soupis provedených stavebních prací, dodávek a služeb je nedílnou součástí faktury. V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je objednatel oprávněn zaslat ji ve lhůtě splatnosti zpět zhotoviteli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného zaslání náležitě doplněného či opraveného dokladu/faktury.
- 4.11 Splatnost faktur se sjednává na 30 kalendářních dní ode dne doručení faktury. Dnem doručení faktury se v pochybnostech rozumí nejpozději třetí pracovní den následující po odevzdání zásilky poštou, není-li průkazné předání faktury provedeno jiným způsobem. Úhradou se rozumí den připsání fakturované částky na účet zhotovitele.
- 4.12 Faktura vystavená zhotovitelem nebude obsahovat výši daně, ale pouze sazbu daně platnou v době zdanitelného plnění a sdělení, že je postupováno v režimu přenesené daňové povinnosti. Smluvní strany se dohodly, že v případě změny ceny díla v důsledku změny sazby DPH není nutno ke smlouvě uzavírat

dodatek. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty bude stanovena v souladu s platnými právními předpisy.

- 4.13 Smluvní strany se dohodly, že v případě změny ceny díla v důsledku změny sazby DPH není nutno ke smlouvě uzavírat dodatek. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty bude stanovena v souladu s platnými právními předpisy.
- 4.14 Objednatel je oprávněn v průběhu plnění smlouvy upravit po dohodě se zhotovitelem platební podmínky.
- 4.15 Zhotovitel se zavazuje, že bude řádně a včas plnit své závazky vůči poddodavatelům, kteří se budou na plnění díla podle této smlouvy podílet. Smluvní strany se dohodly, že prokazatelné porušení této povinnosti je podstatným porušením smlouvy.
- 4.16 Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny z důvodů chyb nebo nedostatků v položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění výkazu výměr zhotovitelem.
- 4.17 Prokazatelné náklady za případný záchranný archeologický výzkum v případě nálezu uhradí objednatel (viz § 22 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů).
- 4.18 V případě nedodržení pravidel v oblasti BOZP je objednatel oprávněn pozastavit proplacení 20 % z částky v aktuální měsíční faktuře s odkladem do doby splatnosti následující měsíční faktury.
- 4.19 Objednatel je oprávněn užít pozastávku (viz odst. 4.9), resp. jakoukoli část z ní, za účelem odstranění vad nebo nedodělků díla, které zhotovitel řádně a včas neodstranil, a dále za účelem úhrady všech svých splatných pohledávek vůči zhotoviteli, které mu vznikly podle nebo v souvislosti s touto smlouvou.

V. Doba plnění

- 5.1 Doba plnění díla je vymezena těmito termíny
- | | |
|---|---|
| Předpoklad předání a převzetí staveniště: | březen 2023 |
| Zahájení stavebních prací: | do 5ti dnů ode dne převzetí staveniště |
| Dokončení stavebních prací: | do 90ti dnů od zahájení stavebních prací |
| Předání a převzetí vyklizeného staveniště: | do 5ti dnů ode dokončení stavebních prací |
| Předání a převzetí dokladové části včetně DSPS: | do 1 měsíce od dokončení stavebních prací |
| Předání a převzetí díla: | do 5ti dnů ode dne předání dokladové části a DSPS |
- Lhůty plnění se řídí harmonogramem postupu stavebních prací z nabídky zhotovitele, aktualizovaným podle skutečného termínu zahájení stavby, a to nejpozději do 5 dnů ode dne předání a převzetí staveniště, a odsouhlaseným objednatel. Harmonogram je Přílohou č. 2 této smlouvy. Postup prací, dodávek a služeb je dle tohoto časového harmonogramu pro zhotovitele závazný včetně dodržení doby provedení díla ve dnech.
- Objednatel vyzve zhotovitele nejpozději tři dny předem k předání a převzetí staveniště. Zhotovitel je povinen se k předání a převzetí staveniště dostavit a staveniště převzít. V případě, že zhotovitel se k převzetí staveniště odmítne dostavit, může objednatel odstoupit od smlouvy.
- 5.2 Zhotovitel je oprávněn předat dílo objednateli i před stanoveným termínem, ale pouze v případě, že je vyhotoveno tak, že neobsahuje ani jedinou vadu a ani jediný nedodělek. V takovém případě je objednatel povinen dílo od zhotovitele převzít.
- 5.3 Objednatel je oprávněn v průběhu plnění smlouvy upravovat po dohodě se zhotovitelem termíny realizace díla a rozsah díla v závislosti na výši disponibilních finančních prostředků.
- 5.4 V případě, že zhotovitel nebude moci ve zhotovování díla bez svého zavinění řádně pokračovat, prodlužuje se doba plnění o dobu, po kterou zhotovitel nemohl prokazatelně dílo zhotovovat. Smluvní strany se dohodly, že v případě přerušení prací z důvodu nevhodných klimatických podmínek, tj. takových, které neumožňují zajistit dodržení správného technologického postupu prací, není nutno ke smlouvě uzavírat dodatek. O přerušení prací bude zápis ve stavebním deníku podepsaný dozorem investora.
- 5.5 Předání a převzetí díla - zhotovitel oznámí objednateli termín předání díla nebo jeho části písemně, nejpozději tři pracovní dny předem. Objednatel dílo na místě po kontrole provedení převezme pouze za

předpokladu, že případné vady nebo nedodělky nebrání užívání díla a převzetí stvrdí v předávacím protokolu stavby. Pokud při předání díla nebo jeho části budou zjištěny vady nebo nedodělky, uvedou se tyto v předávacím protokolu stavby vč. lhůty pro jejich odstranění. Do doby odstranění vad a nedodělků bránících užívání díla nevzniká zhotoviteli právo vystavit fakturu a objednatel nemá povinnost uhradit cenu za provedení díla a ani neběží lhůta splatnosti (dílo není převzato). Po odstranění vad a nedodělků bránících užívání objednatel dílo převezme tím, že doplní do předávacího protokolu stavby, že vady a nedodělky bránící užívání byly odstraněny k datu dd. mm. yyyy a dílo přebírá. Vady a nedodělky nebránící užívání je zhotovitel povinen odstranit ve lhůtách stanovených v předávacím protokolu. O odstranění těchto vad a nedodělků (nebránících užívání) bude sepsán zápis obsahující datum odstranění a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele.

- 5.6 Převzetí díla objednatelem nebrání drobné vady a nedodělky zjištěné v přijímacím řízení, které samy o sobě a ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla nebo jeho užívání podstatným způsobem neomezují. Současně je stanoveno, že tyto drobné vady a nedodělky nebránící převzetí díla nesmí být v rozporu s obecně závaznými právními předpisy a jinými technickými normami či standardy.

VI. Podmínky provádění díla

- 6.1 Termín zahájení prací bude na základě protokolu o předání staveniště zapsán do stavebního deníku. Staveniště bude předáno zhotoviteli v souladu termínem dle odst. 5.1 smlouvy.
- 6.2 Objednatel předá při předání staveniště zhotoviteli:
- projektovou dokumentaci pro provedení stavby 2x v tištěné formě,
 - pravomocné územní rozhodnutí nebo územní souhlas,
 - pravomocné stavební povolení nebo souhlas s provedením ohlášené stavby,
 - výsledky projednání s dotčenými orgány a vlastníky v rámci územního a stavebního řízení a podmínky stanovené stavebním úřadem pro provádění stavby,
 - doklady o provedených průzkumech a další doklady týkající se díla.
- 6.3 Zhotovitel se zavazuje vést v souladu s § 157 stavebního zákona stavební deník s obsahovými náležitostmi uvedenými v návaznosti na § 6 vyhl. č. 499/2006 Sb. v příloze č. 5 k této vyhlášce, v originále a dvou kopiích (průpisech). Součinnost objednatele při zápisech do stavebního deníku vyplývá rovněž z citovaného ustanovení vyhlášky. Denní záznamy budou čitelné a podepsané zástupcem objednatele. Zhotovitel stavební deník po dokončení stavby předá objednateli. Objednatel jako vlastník stavby je podle § 154 odst. 1 písm. d) stavebního zákona povinen uchovávat stavební deník po dobu 10 let od dokončení stavby. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování příslušných dodatků smlouvy. Stavební deník musí být v pracovní době stále přítomný na staveništi, tak, aby objednatel, nebo jeho zástupce měl možnost do něj provádět záznamy. Zhotovitel je povinen předávat objednateli vždy jednu kopii stavebního deníku, a to při každém kontrolním dni.
- 6.4 Provádění díla se řídí občanským zákoníkem, touto smlouvou, obecně závaznými předpisy, technickými normami, technickými podmínkami a technologickými postupy při provádění stavby vztahujícími se k předmětu tohoto díla a zhotovitel se zavazuje dodržovat veškeré tyto předpisy a dokumenty a provádět dílo s vynaložením veškeré odborné péče.
- 6.5 Jestliže zhotovitel narazí při provádění prací na archeologické nálezy, je povinen přerušit práce a informovat písemně objednatele a oprávněné orgány státní správy. Pokud tak neučiní, nese veškeré důsledky z toho plynoucí. Objednatel je povinen rozhodnout o dalším postupu.
- 6.6 Zhotovitel je povinen provádět stavbu v souladu se sděleními, souhlasy, nařízeními, rozhodnutími a povoleními orgánů státní správy, samosprávy a správce dotčených inženýrských sítí. Dílo bude provedeno a předáno objednateli v souladu s projektovou dokumentací, resp. s případnými předem odsouhlasenými změnami.
- 6.7 Veškeré činnosti při výstavbě je zhotovitel povinen provádět osobami, které mají odpovídající kvalifikaci, oprávnění, případně autorizaci podle zvláštních předpisů. Na vyžádání objednatele příslušné doklady předloží.
- 6.8 Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se s jeho vědomím

zdržují na pracovišti a je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Zhotovitel se dále zavazuje splnit veškeré povinnosti uložené mu zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, přičemž plnění těchto povinností je zahrnuto v ceně díla. Pokud zhotovitel k provedení díla používá zaměstnance nebo třetí osoby, je povinen zajistit proškolení těchto osob (nebo jejich zaměstnanců) v rozsahu povinností vyplývajících z právních předpisů, a to zejména v oblasti bezpečnosti práce, na úseku požární ochrany, nakládání s nebezpečnými látkami, jakož i v oblasti opatření k ochraně životního prostředí. Rovněž je povinen zajistit, aby tyto osoby plnily výše uvedené povinnosti a zejména, aby při provádění díla důsledně používaly ochranné prostředky a pomůcky.

- 6.9 Poplatky za případný zábor veřejného prostranství a pozemků v majetku jiné osoby než objednatele, zařízení staveniště, náklady na energie, veškerou dopravu, skládku, případně mezideponii materiálu a to i vytěženého, včetně likvidace veškerých odpadů, si zajišťuje zhotovitel na své náklady, které jsou zohledněny v ceně díla. Při realizaci díla bude zhotovitel postupovat takovým způsobem, aby stavba neměla nepříznivý dopad na životní prostředí.
- 6.10 Zhotovitel je povinen minimálně tři pracovní dny předem upozornit objednatele, že může zkontrolovat provedení prací, které budou dalším postupem prací zakryty. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen na své náklady na žádost objednatele provedené práce znovu zpřístupnit kontrole. Tuto svoji povinnost je povinen splnit neprodleně a bez zbytečných průtahů. Porušení povinností stanovených tímto odstavcem se považuje za hrubé porušení smlouvy.
- 6.11 Zhotovitel je povinen zvát technický dozor investora ke všem zkouškám kvality, které se budou konat na staveništi. Práce, které budou v dalším pracovním postupu zakryty či se stanou nepřístupnými, prověří objednatel bez odkladu, nejdéle však do 3 pracovních dnů od doručení výzvy zhotovitele s tím, že o tom učiní zápis do stavebního deníku. Pokud tak objednatel včas neučiní, může zhotovitel pokračovat v zakrývání konstrukcí či v jiných pracích s tím, že případné následné odkrytí za účelem kontroly hradí objednatel.
- 6.12 Zhotovitel se zavazuje, že již v průběhu provádění díla bude činit opatření zamezující vzniku vad díla. Objednatel je oprávněn kontrolovat způsob provádění díla zhotovitelem. Zjistí-li objednatel, že dílo není prováděno v souladu se smlouvou, je oprávněn požadovat, aby zhotovitel provedl nápravu, a to v přiměřené lhůtě. Objednatel je oprávněn provádět kontrolu plnění díla průběžně a z této kontroly pořizovat zápisy do stavebního deníku. Zástupce zhotovitele je oprávněn se těchto kontrol zúčastnit. Pokud o to objednatel minimálně tři dny předem požádá, je zhotovitel povinen zajistit účast svého zástupce, s oprávněním jednat ve všech záležitostech ve vztahu k této smlouvě o dílo a plnění předmětu díla. Porušení uvedených povinností je hrubým porušením smlouvy, stejně tak i neodstranění zjištěných vad a nedodělků ve sjednané nebo stanovené lhůtě, vyjma případů, kdy nešlo tuto podmínku splnit z objektivních důvodů či příčin.
- 6.13 Každý měsíc, zpravidla poslední pracovní den v měsíci, pokud není dohodnuto jinak, proběhne kontrola provádění díla a jednotlivých provedených prací. Na základě této kontroly provede zhotovitel soupis provedených prací, které budou fakturovány. Právo vystavit dílčí fakturu má zhotovitel pouze za předpokladu, že práce budou odsouhlaseny oprávněným zástupcem objednatele. Porušení povinnosti konat měsíční kontroly ze strany zhotovitele je hrubým porušením smlouvy.
- 6.14 Zhotovitel odpovídá za to, že při plnění předmětného díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Stejně tak zhotovitel odpovídá za to, že k plnění díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů.
- 6.15 Věci, které jsou potřebné k plnění smlouvy, je povinen opatřit zhotovitel, pokud ve smlouvě není výslovně uvedeno, že je opatří objednatel.
- 6.16 V případě, budou-li činností zhotovitele vznikat nečistoty, mající dle zák. č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, charakter odpadu, zavazuje se zhotovitel likvidovat tento odpad na vlastní náklad v souladu s obecně závaznými právními předpisy. V souladu s uvedeným zákonem a obecně závaznou vyhláškou města Tábor se zhotovitel zavazuje likvidovat i stavební suť vznikající při provádění díla. Zhotovitel je povinen vést evidenci o všech druzích odpadů vzniklých z jeho činnosti a vést evidenci o

způsobu jejich zneškodňování.

K fakturaci uložení vybouraného a vytěženého materiálu na povolenou skládku doloží zhotovitel potvrzení příslušné skládky s datem a specifikací ukládaného materiálu a potvrzení o jeho převzetí k uložení na skládku. Bez toho bude faktura vrácena jako neuznáný výdaj a nebude proplacena.

- 6.17 Po celou dobu provádění díla je zhotovitel povinen udržovat pořádek na místě provádění díla a v jeho okolí, tj. včetně veřejných prostranství sousedících se stavbou. V případě, že v souvislosti se zhotovováním díla zhotovitel znečistí místo provádění díla a veřejné prostranství, odpovídá za bezodkladné odstranění nečistot a překážek s tím, že objednatel v žádném případě nenese odpovědnost za jednání zhotovitele nebo jiných osob jednajících za zhotovitele včetně jeho subdodavatelů. Ve všech případech činností spojených se zhotovováním díla je právně odpovědný zhotovitel.
- 6.18 Za hrubé porušení smlouvy bude považováno nedodání i jednotlivých částí díla v odpovídající kvalitě nebo opakované nedodání i jednotlivých částí díla ve sjednaném termínu nebo odmítnutí dodávky za podmínek uzavřeného smluvního ujednání.
- 6.19 Zhotovitel se zavazuje k součinnosti s koordinátorem BOZP určeným objednatelem v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb. a současně smluvně zaváže k této součinnosti i všechny své subdodavatele. Zhotovitel při provádění díla zajistí dodržování předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, hygienické a požární předpisy. Zhotovitel i jeho subdodavatelé jsou povinni před zahájením prací na stavbě vyhodnotit rizika a přijmout odpovídající opatření k jejich minimalizaci.
- 6.20 Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického a autorského dozoru v souladu s touto smlouvou. Technický dozor nesmí provádět zhotovitel a ani osoba s ním propojená.
- 6.21 Zhotovitel je povinen v průběhu plnění díla informovat objednatele a na jeho vyžádání mu předat výsledky provedených kontrol a zkoušek a doklady k zabudovávaným materiálům a zařízením včetně podmínek výrobců materiálů a zařízení pro jejich zabudování a použití.
- 6.22 Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu (poddodavatele), za jejíž činnost odpovídá tak, jako by dílo prováděl sám. Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli ke schválení každou změnu poddodavatele a objednatel si vyhrazuje právo schválit zhotoviteli každou změnu jeho poddodavatele, přičemž rozhodnutí o tom však nesmí zdržovat ani souhlas bezdůvodně odpírat. Poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokazoval splnění kvalifikace v předmětném zadávacím řízení, je možné změnit jen ve výjimečných případech a se souhlasem objednatele. Nový poddodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v předmětném zadávacím řízení.
- 6.23 Zhotovitel se zavazuje zabezpečit ve svých poddodavatelských smlouvách splnění povinností vyplývajících zhotoviteli z této smlouvy, a to přiměřeně k povaze a rozsahu subdodávky.
- 6.24 Zhotovitel na požádání objednatele umožní vstup dalších třetích osob na staveniště.
- 6.25 Zhotovitel je povinen doložit u předávacího a převjímacího řízení všechny doklady odpovídající povaze díla a dle této smlouvy (dokumentace skutečného provedení, geometrický plán, dokumentace geodetického zaměření, zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů včetně prohlášení o shodě, zápisy a výsledky předepsaných měření, zápisy a výsledky o provedených revizních a provozních zkouškách, zápisy a výsledky o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací, originál stavebního deníku(ů), kopie změnových listů, provozní řády, atd.).
- 6.26 Při převjímacím řízení předá zhotovitel objednateli i případné doklady o osvědčení jakosti výrobků, materiálů a ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, prohlášení výrobce nebo dovozce o shodě výrobků s technickými předpisy a o dodržení stanoveného postupu posouzení shody a doklady o úspěšném dokončení technologických a provozních zkoušek. Veškeré písemné doklady předávané zhotovitelem objednateli musí být vyhotoveny v českém jazyce a autorizované.
- 6.27 V případě sporu v hodnocení dosažené jakosti a kvality předmětu díla, které nebude dostatečně zřejmé ze „standardu kvality“ nebo příslušných technických či technologických norem se smluvní strany dohodly, že uznají nezávislé hodnocení specialisty v oboru nebo soudního znalce. V případě, že bude tímto posudkem prokázána snížená jakost oproti „standardům kvality“ a normám, provede zhotovitel na svůj náklad opravu nebo úpravu díla do stavu odpovídajícímu jakosti nejpozději do termínu předání a převzetí díla. Odpovědnost zhotovitele za případnou škodu není tímto ujednáním dotčena.

- 6.28 Vyklizení staveniště - po dokončení stavebních prací se zhotovitel zavazuje vyklidit staveniště. Za vyklizené místo provádění díla se považuje stav, kdy místo provádění díla i ostatní veřejné prostranství kolem provedeného díla bude bez zbytků materiálů nebo zařízení a okolní prostranství bude uvedeno do původního stavu.
- 6.29 Objednatel si vyhrazuje právo předem zkontrolovat a schválit dílenské zpracování atypických prvků před jejich zadáním do výroby. Zboží (dodávky) které nebude v souladu se zadávacími podmínkami veřejné zakázky, bude vráceno k následnému přepracování.
- 6.30 Výkopové práce budou probíhat v ochranných pásmech inženýrských sítí.
- 6.31 Před zahájením prací zhotovitel zajistí vytýčení inženýrských sítí a dodrží podmínky správců jednotlivých vedení. Způsob použití a nasazení strojů je závislý na klimatických podmínkách v průběhu provádění zemních prací. V místech křížení se stávajícími podzemními zařízeními je zhotovitel povinen provádět výkop ručně. Současně je ruční výkop nutno provádět ve vzdálenosti bližší než 3,0 m od kmenů stromů.
- 6.32 Zhotovitel je po dobu platnosti této smlouvy zodpovědný za stanovení přesné polohy veškerých oznámených podzemních zařízení včetně domovních přípojek na staveništi. Případné náklady na opravy podzemních sítí v důsledku jejich poškození zhotovitelem v průběhu realizace stavby, nese zhotovitel. Objednatel stavby není zodpovědný za jakékoliv zpoždění nebo následné náklady způsobené tímto poškozením.
- 6.33 Zhotovitel se zavazuje k respektování vyjádření dotčených správců sítí.
- 6.34 Zhotovitel se zavazuje pro organizaci výstavby dodržet zásadu regulace stavební činnosti s ohledem na minimální omezení provozu dané lokality a minimalizování vlivu na znečišťování okolního prostředí.

VII. Vlastnictví díla, nebezpečí škody a pojištění

- 7.1 Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku objednatel. Zhotovitel je odpovědný za veškeré škody na díle až do jeho předání.
- 7.2 Vlastníkem zařízení staveniště, včetně používaných strojů, mechanismů a dalších věcí potřebných pro provedení díla, s výjimkou věcí případně předaných objednatel, je zhotovitel, který nese nebezpečí škody na těchto věcech, a to až do okamžiku vyklizení staveniště.
- 7.3 Zhotovitel zajišťuje komplexní zabezpečení stavby a do doby jejího předání objednateli nese odpovědnost za škody na zhotovovaném díle, na majetku vlastníka a za škody způsobené třetím osobám.
- 7.4 Škody, které zhotovitel způsobí svým opomenutím, nedbalostí nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, z technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je povinen bez zbytečného odkladu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit.
- 7.5 Zhotovitel do 14 dnů od podpisu této smlouvy o dílo doloží, že má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši nejméně 1 mil. Kč. Toto pojištění se zhotovitel zavazuje udržovat v účinnosti po celou dobu zhotovování díla až do doby vydání, případně nabytí právní moci kolaudačního souhlasu nebo rozhodnutí. Zhotovitel je povinen předložit objednateli doklad o platném pojištění do 3 dnů po obdržení výzvy od objednatele.
- 7.6 Zhotovitel do 14 dnů od podpisu této smlouvy o dílo doloží, že má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je komplexní stavebně montážní a majetkové pojištění, krytí všech pojistných nebezpečí a pojištění věcných škod na zhotovovaném díle (živelné škody, odcizení, vandalismus, pád věci, náraz, škody způsobené neodborným zacházením apod.) minimálně ve výši ceny díla. Zhotovitel je povinen předložit objednateli doklad o platném pojištění do 3 dnů po obdržení výzvy od objednatele.
- 7.7 Zhotovitel se po celou dobu trvání této smlouvy do doby protokolárního předání díla bez vad a nedodělek zavazuje, že bude pojištěn ve smyslu výše uvedených ustanovení a že nedojde ke snížení pojistného plnění. Zhotovitel je povinen udržovat platné pojištění i tehdy, pokud dojde ke změně v rozsahu a povaze prováděného díla; v případě změn prováděného díla je povinen pojišťovatele včas informovat a případně změnit rozsah pojištění tak, aby pojistná smlouva poskytovala po celou dobu

provádění díla pojistné krytí požadované touto smlouvou. V případě změny pojistné smlouvy v průběhu provádění díla je zhotovitel povinen předložit objednateli doklad o změně pojistné smlouvy.

- 7.8 V případě, že zhotovitel nesplní svou povinnost uzavřít a udržovat platnou pojistku v požadovaném rozsahu nebo nepředloží objednateli ve stanoveném termínu plné znění pojistných smluv, je objednatel oprávněn uzavřít a udržovat takové pojistné smlouvy vlastním jménem, zaplatit jakékoliv pojistné nezbytné k uzavření a udržování takových pojistných smluv a takové výdaje započíst proti jakékoli pohledávce zhotovitele dle této smlouvy za objednatelem nebo vymáhat tyto částky po zhotoviteli přímo.
- 7.9 Zhotovitel odpovídá i za škodu na díle způsobenou činnostmi těch, kteří pro něj dílo a s tím související činnosti provádějí.

VIII. Záruční a sankční podmínky

- 8.1 Zhotovitel odpovídá za to, že dílo dle této smlouvy je zhotoveno v souladu se smlouvou podle předané projektové dokumentace a veškerými zadávacími a smluvními podmínkami, a že po dobu záruční doby bude mít vlastnosti stanovené smlouvou, popř. příslušnými právními normami a technickými předpisy. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době předání objednateli. Za vady, které se projeví po odevzdání díla (skryté vady), odpovídá zhotovitel za podmínek stanovených v občanském zákoníku, není-li touto smlouvou stanoveno jinak.
- 8.2 Zhotovitel poskytuje na stavební část díla záruku 60 měsíců ode dne předání bezvadného díla nebo jeho části. Záruční lhůta na dodávky strojů a technologického zařízení, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje samostatný záruční list, se sjednává v délce lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce 24 měsíců.
- 8.3 Záruční doba začíná běžet dnem předání a převzetí díla. Záruční doba neběží, pokud zhotovené dílo nebo jeho část nelze bez omezení provozovat z důvodu reklamované vady, a to až do doby jejího odstranění.
- 8.4 Reklamované vady uplatní objednatel písemně (tj. též faxem a elektronickou poštou).
- 8.5 Případné vady díla zjištěné v záruční době objednatel prokazatelným způsobem nahlásí zhotoviteli s tím, že zhotovitel do **24 hodin** od nahlášení vad díla prokazatelným způsobem sdělí objednateli termín provedení opravy, který však nesmí být delší než **5 (pět) pracovních dnů** od nahlášení vady objednatelem. Při nedodržení termínu opravy vady díla sděleného závazně zhotovitelem objednateli se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu dle odst. 9.1 této smlouvy, až do doby odstranění vady nebo do doby, kdy objednatel písemně sdělí zhotoviteli, že odstranění vady zajistí v souladu s odst. 8.6 jiným zhotovitelem.
- 8.6 Pokud je zpoždění zhotovitele s odstraněním záruční vady **delší než 5 (pět) pracovních dnů** od data, které zhotovitel prokazatelným způsobem sdělil objednateli nebo vada není ve stejné době odstraněna plně nebo bezvadně, může objednatel po písemném oznámení zhotoviteli provést opravu reklamované vady jiným zhotovitelem s tím, že cenu opravy přefakturuje původnímu zhotoviteli podle této smlouvy. Cena takové opravy provedená jiným zhotovitelem však musí být přiměřená a srovnatelná s daným typem či charakterem opravy. V těchto případech nezaniká záruční doba zhotovitele dle předchozích ustanovení této smlouvy.
- 8.7 Záruky za provedené práce a předané části díla v případě odstoupení od smlouvy začínají běžet dnem předčasného ukončení smlouvy, pokud nebude dohodnuto jinak.
- 8.8 Zhotovitel je jediným garantem plnění smlouvy a na jeho vrub budou řešeny veškeré záruky a sankce.

IX. Smluvní pokuty

- 9.1 Smluvní strany se dohodly na aplikaci následujících smluvních pokut:
- při nesplnění termínu dokončení dohodnutého v této smlouvě z viny zhotovitele se sjednává sankce ve výši **min. 0,2 % z ceny díla vč. DPH Kč** za každý kalendářní den prodlení. Tato smluvní pokuta

bude uplatněna odečtem z ceny díla,

- v případě nesplnění závazku vyklidit staveniště dle ujednání této smlouvy, a to byť i z části se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši **5.000,- Kč** za každý započatý den prodlení,
- při nedodržení termínu opravy vady nebo nedodělků díla zjištěné v přejímacím řízení a v záruční době dle ujednání této smlouvy se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši **10.000,- Kč** za každý den prodlení,
- při prodlení objednatele s platbou bude zhotovitel oprávněn požadovat pouze úrok z prodlení podle nařízení vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky,
- při nedodržení termínu předložení změnového listu dle čl. IV odst. 4.6 se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši **2.000,- Kč** za každý započatý den prodlení,
- při nedodržení termínu odstranění závad v oblasti BOZP a PO stanoveného koordinátorem BOZP se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši **2.000,- Kč** za každý započatý den prodlení.

9.2 Zaplacením smluvních pokut dle předchozího odstavce nejsou dotčeny nároky z odpovědnosti za škodu.

9.3 Zhotovitel není oprávněn omezit výši jednotlivých smluvních pokut dle této smlouvy či jejich celkový souhrn jakýmkoli limitem, ani finanční částkou, ani procentuálním či jiným vyjádřením.

9.4 Splatnost smluvních pokut se stanovuje ve lhůtě 30 kalendářních dnů po obdržení daňového dokladu (faktury) s vyčíslením smluvní pokuty.

X. Ostatní smluvní ujednání

10.1 Vztahy smluvních stran touto smlouvou neupravené se dále řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, případně dalšími souvisejícími právními předpisy ve znění účinném ke dni uzavření smlouvy.

10.2 Objednatel má právo od smlouvy odstoupit v souladu s ustanoveními občanského zákoníku a dále v případech

- pokud by zhotovitel uvedl v nabídce zakázky informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek předmětného zadávacího řízení zakázky,
- pokud se zhotovitel ocitne v likvidaci nebo konkurzu,
- pokud příslušný odborník nebo soudní znalec prokazatelně zjistí, že zhotovitel provádí nekvalitní dílo a to v jakékoliv fázi jeho zhotovování nebo jednotlivého technologického postupu.

10.3 Veškeré písemnosti a výzvy a reklamace se doručují na adresu objednatele nebo zhotovitele uvedenou v této smlouvě. Pokud v průběhu plnění této smlouvy dojde ke změně adresy některého z účastníků smlouvy, je povinen tento účastník neprodleně písemně oznámit druhému účastníkovi tuto změnu a to způsobem uvedeným v tomto článku. Do doby, než je nová adresa druhé straně písemně sdělena, doručuje se na adresu uvedenou v čl. I. smlouvy. Nebyl-li objednatel nebo zhotovitel na uvedené adrese zastížen, písemnost se prostřednictvím poštovního doručovatele uloží na poštu. Nevyzvedne-li si ji účastník, považuje se zásilka za doručенou okamžikem uložení, i když se adresát o uložení nedozvěděl, anebo se s obsahem písemnosti neseznámil.

10.4 V případě odstoupení od smlouvy smluvní strany provedou inventuru a vyúčtování dosud provedených prací na díle. Zhotovitel zároveň do pěti pracovních dnů od účinného odstoupení od smlouvy vyklidí místo provádění díla a protokolárně jej bez závad předá objednateli.

10.5 Zhotovitel může od této smlouvy odstoupit v případě, že mu objednatel neumožní provádět dílo za podmínek sjednaných v této smlouvě.

10.6 Každá ze smluvních stran může ve shora uvedených případech od této smlouvy odstoupit po předchozím písemném upozornění druhé smluvní strany. Dnem odstoupení od smlouvy je pátý den po doručení upozornění druhé smluvní straně.

10.7 Při dočasném nebo definitivním zastavení prací na díle z příčin na straně objednatele zaplatí objednatel zhotoviteli skutečně vynaložené náklady.

10.8 Zhotovitel se zavazuje spolupůsobit při výkonu finanční kontroly ve smyslu § 2 písm. e) zákona č.

320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů.

- 10.9 Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním, či zveřejněním celé této smlouvy v jejím plném znění, jakož i všech úkonů a okolností s touto smlouvou souvisejících, ke kterému může kdykoli v budoucnu dojít.
- 10.10 Zhotovitel je povinen předložit objednateli identifikační údaje svých poddodavatelů, kteří se zapojí do plnění smlouvy, a to před vlastním zahájením plnění díla poddodavatelem. Objednatel rozhodne, zda tato povinnost bude splněna zhotovitelem zápisem do stavebního deníku nebo uzavřením dodatku smlouvy.
- 10.11 Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že objednatel má zájem na plnění této smlouvy v souladu se zásadami společensky odpovědného zadávání veřejných zakázek. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvání této smlouvy zajistit dodržování veškerých právních předpisů, zejména pak pracovněprávních (odměňování, pracovní doba, doba odpočinku mezi směnami, placené přesčasy), dále předpisů týkajících se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), nařízením vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, a to vůči všem osobám, které se na plnění zakázky podílejí a bez ohledu na to, zda bude podle této smlouvy plněno zhotovitelem či jeho poddodavatelem.
- 10.12 Zhotovitel je povinen po dobu trvání této smlouvy vždy na výzvu objednatele předložit čestné prohlášení, v němž uvede jmenný seznam všech svých zaměstnanců, agenturních zaměstnanců, živnostníků a dalších osob, se kterými se na realizaci zakázky podílel v době od uzavření smlouvy či od poslední výzvy k předložení prohlášení. V čestném prohlášení musí být uvedeno, zda všechny osoby v seznamu uvedené jsou vedeny v příslušných registrech, zejména živnostenském rejstříku, registru pojištěnců ČSSZ a mají příslušná povolení k pobytu v ČR a k výkonu pracovní činnosti. Dále zde bude potvrzeno, že uvedené osoby byly proškoleny z problematiky BOZP a že jsou vybaveny osobními ochrannými pracovními prostředky dle platné legislativy. Zhotovitel bere na vědomí, že tato prohlášení je objednatel oprávněn poskytnout příslušným orgánům státní správy ČR. Tato povinnost platí bez ohledu na to, zda bude plnění podle této smlouvy prováděno zhotovitelem či jeho poddodavatelem.
- 10.13 Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat dodržování povinností zhotovitele dle odst. 10.11 a 10.12, a to i přímo u pracovníků vykonávajících dílo, přičemž zhotovitel je povinen tuto kontrolu umožnit, strpět a poskytnout objednateli veškerou nezbytnou součinnost k jejímu provedení.
- 10.14 Zhotovitel je povinen oznámit objednateli, že vůči němu či jeho poddodavateli bylo orgánem státní správy (zejména Státním úřadem inspekce práce či oblastními inspektoráty, Krajskou hygienickou stanicí apod.) zahájeno řízení pro porušení právních předpisů, jichž se dotýká ujednání v odst. 10.11 a 10.12, a k němuž došlo při provádění díla nebo v souvislosti s ním, a to nejpozději do 10 dnů od doručení oznámení o zahájení řízení. Součástí oznámení zhotovitele bude též informace o datu doručení oznámení o zahájení řízení.
- 10.15 Zhotovitel je povinen předat objednateli kopii pravomocného rozhodnutí, jímž se řízení ve věci dle předchozího odstavce končí, a to nejpozději do 7 dnů ode dne, kdy rozhodnutí nabude právní moci. Současně s kopií pravomocného rozhodnutí zhotovitel poskytne objednateli informaci o datu nabytí právní moci rozhodnutí. V případě, že zhotovitel (či jeho poddodavatel) bude v rámci řízení zahájeného dle odst. 10.14 pravomocně uznán vinným ze spáchání přestupku, správního deliktu či jiného obdobného protiprávního jednání, je zhotovitel povinen přijmout nápravná opatření a o těchto, včetně jejich realizace, písemně informovat objednatele, a to v přiměřené lhůtě stanovené objednatel.
- 10.16 Zhotovitel prohlašuje, že v případě výběru poddodavatelů, bude-li to s ohledem na poptávané práce a činnosti vhodné, resp. možné, upřednostní poddodavatele zaměstnávající osoby znevýhodněné na trhu práce nebo pracovníky se zdravotním postižením.

XI. Závěrečná ustanovení

- 11.1 Jakákoliv změna smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami oprávněnými jednat a podepisovat za objednatele a zhotovitele nebo osobami jimi zmocněnými. Změny smlouvy se sjednávají zásadně jako dodatek ke smlouvě s číselným označením podle pořadového čísla příslušné změny smlouvy.
- 11.2 Případná neplatnost některého ustanovení této smlouvy nezpůsobuje neplatnost ostatních ustanovení. V případě, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neplatným nebo neúčinným, smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým.
- 11.3 Tato smlouva může být ukončena písemnou dohodou smluvních stran. Při ukončení smlouvy jsou smluvní strany povinny vzájemně vypořádat své závazky, zejména si vrátit věci k provedení díla, vyklidit prostory poskytnuté k provedení díla a místo provedení díla a uhradit veškeré splatné peněžitě závazky podle smlouvy. Zánikem smlouvy rovněž nezanikají práva na již vzniklé (splatné) majetkové pokuty podle smlouvy.
- 11.4 Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah smlouvy a že tuto smlouvu uzavřely na základě své svobodné a vážné vůle. Na důkaz této skutečnosti připojují svoje podpisy.
- 11.5 Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy:
č. 1 - rozpočet zhotovitele (oceněný výkaz výměr),
č. 2 - harmonogram plnění

V Táboře za objednatele

V Českých Budějovicích za zhotovitele

Podepsáno elektronicky 9.3.2023

Podepsáno elektronicky 13.3.2023

XXX

Ředitel

Vodárenská společnost Tábořsko s.r.o.

XXX

Předseda představenstva

ČEVAK a.s.

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **5376-72_01 Sezimovo Ústí - ulice Vaníčkova - rekonstrukce vodovodu**

Zadavatel

IČO:

DIČ:

Zhotovitel:

ČEVAK a.s.

Severní 2264/8

37010

České Budějovice

IČO: **60849657**

DIČ: **CZ60849657**

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			5 560 071,77
PSV			0,00
MON			101 124,00
Vedlejší náklady			20 000,00
Ostatní náklady			114 000,00
Celkem			5 795 195,77

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	5 795 195,77 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH

5795195,77 CZK

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
Ostatní a vedlejší náklady		0,00	134 000,00		134 000,00	2
99.1	Vedlejší a ostatní náklady	0,00	134 000,00		134 000,00	2
Inženýrský objekt						
SO-01	Vodovodní řady (VST)	0,00	2 992 081,47		2 992 081,47	52
01.1	Vodovodní řad 1	0,00	2 069 686,33		2 069 686,33	36
01.2	Opravy místních komunikací po překopech	0,00	918 546,64		918 546,64	16
01.3	Opravy chodníků po překopech	0,00	3 848,50		3 848,50	0
SO-02	Vodovodní přípojky (VST)	0,00	1 345 645,30		1 345 645,30	23
02.1	Vodovodní přípojky	0,00	1 009 105,13		1 009 105,13	17
02.2	Opravy místních komunikací po překopech	0,00	269 457,09		269 457,09	5
02.3	Opravy chodníků po překopech	0,00	67 083,08		67 083,08	1
SO-03	Komunikace, chodníky, dešťové přípojky (Město)	0,00	1 323 469,00		1 323 469,00	23
03.1	Komunikace, chodníky	0,00	853 898,28		853 898,28	15
03.2	Dešťové přípojky	0,00	469 570,72		469 570,72	8
Celkem za stavbu					5 795 195,77	100

Popis stavby: 5376-72_01 - Sezimovo Ústí - ulice Vaníčková - rekonstrukce vodovodu

Popis objektu: SO-01 - Vodovodní řady (VST)

Popis rozpočtu: 01.1 - Vodovodní řad 1

Popis rozpočtu: 01.2 - Opravy místních komunikací po překopech

Popis rozpočtu: 01.3 - Opravy chodníků po překopech

Popis objektu: SO-02 - Vodovodní přípojky (VST)

Popis rozpočtu: 02.1 - Vodovodní přípojky

Popis rozpočtu: 02.2 - Opravy místních komunikací po překopech

Popis rozpočtu: 02.3 - Opravy chodníků po překopech

Popis objektu: SO-03 - Komunikace, chodníky, dešťové přípojky (Město)

Popis rozpočtu: 03.1 - Komunikace, chodníky

Popis rozpočtu: 03.2 - Dešťové přípojky

Popis objektu: SO-99 - Vedlejší a ostatní náklady

Popis rozpočtu: 99.1 - Vedlejší a ostatní náklady

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			1 337 729,46	23
11	Přípravné a přidružené práce	HSV			458 030,63	8
11a	Přípravné a přidružené práce - živice	HSV			183 093,35	3
45	Podkladní a vedlejší konstrukce	HSV			63 758,34	1
5	Komunikace	HSV			1 666 869,41	29
8	Trubní vedení	HSV			793 177,07	14
9	Ostatní konstrukce, bourání	HSV			7 682,48	0
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			110 516,48	2
96	Bourání konstrukcí	HSV			49 381,28	1
99	Staveništní přesun hmot	HSV			889 833,27	15
M23	Montáže potrubí	MON			40 140,00	1
M46	Zemní práce při montážích	MON			60 984,00	1
VN	Vedlejší náklady	VN			20 000,00	0
ON	Ostatní náklady	ON			114 000,00	2
Cena celkem					5 795 195,77	100

Pokyny pro vyplnění

Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje :

- údaje o firmě
- jednotkové ceny položek zadane na maximálně dvě desetinná místa

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S:	5376-72_01	Sezimovo Ústí - ulice Vaníčkova - rekonstrukce vodovodu
O:	SO-99	Vedlejší a ostatní náklady
R:	99.1	Vedlejší a ostatní náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: VN		Vedlejší náklady				20 000,00		
1	2.01	Vytyčení stavby příloha č. 4.1 Veškeré vytyčovací práce pro realizaci předmětného díla, náklady na zajištění výchozích vytyčovacích údajů příloha 4.1 : 1	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00		Vlastní
2	2.02	Zařízení staveniště příloha č. 4.1 Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště. příloha 4.1 : 1	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00		Vlastní
Díl: ON		Ostatní náklady				114 000,00		
3	3.01	Dopracování realizační dokumentace příloha č. 4.1 příloha 4.1 : 1	soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00		Vlastní
4	3.02	Provizorní zařízení po dobu rekonstrukce vodovodu, odstávky a náhradní zásobování vodou příloha č. 4.1 příloha 4.1 : 1	soubor	1,00000	15 000,00	15 000,00		Vlastní
5	3.03	Zajištění archeologického průzkumu příloha č. 4.1 příloha 4.1 : 1	soubor	1,00000	2 000,00	2 000,00		Vlastní
6	3.04	Oprava nemovitostí poškozených stavební činností příloha č. 4.1 příloha 4.1 : 1	Soubor	1,00000	2 000,00	2 000,00		Vlastní
7	3.05	Dokumentace skutečného provedení příloha č. 4.1 Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu. příloha 4.1 : 1	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00		Vlastní
8	3.06	Dopravně inženýrské opatření	soubor	1,00000	55 000,00	55 000,00		Vlastní

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S:	5376-72_01	Sezimovo Ústí - ulice Vaníčková - rekonstrukce vodovodu
O:	SO-99	Vedlejší a ostatní náklady
R:	99.1	Vedlejší a ostatní náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		příloha č. 4.1 příloha 4.1 : 1		1,00000				
9	3.07	Náklady na doplňující dopravní značení během realizace	soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00		Vlastní
		příloha č. 4.1 příloha 4.1 : 1		1,00000				
10	3.08	Výluhová zkouška asfaltových směsí	soubor	1,00000	25 000,00	25 000,00		Vlastní
		příloha č. 4.1 příloha 4.1 : 1		1,00000				
Celkem						134 000,00		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	5376-72_01	Sezimovo Ústí - ulice Vaníčkova - rekonstrukce vodovodu
O:	SO-01	Vodovodní řady (VST)
R:	01.1	Vodovodní řad 1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce				765 885,81		
1	115101201R00	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min na vzdálenost (výšku) od hladiny vody v jímce po výšku roviny proložené osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí, odpadní potrubí v délce do 20 m, včetně likvidace čerpaných vod čerpání srážk.vod : 2*7*8	h	112,00000	50,40	5 644,80	800-1	RTS 22/ II
2	115101301R00	Pohotovost záložní čerpací soupravy na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min na vzdálenost (výšku) od hladiny vody v jímce po výšku roviny proložené osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí, včetně sacího a výtlačného potrubí, příp. odpadní žlabu a lešení pod čerpadlo a pod potrubí nebo pod odpadní žlaby, čerpání srážk.vod : 2*7	den	14,00000	171,00	2 394,00	800-1	RTS 22/ II
3	119001411R00	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení betonového potrubí DN do 200 mm ve výkopišti ve stavu a poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací, a to podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce a včetně opotřebení použitých materiálů, plyn 8x : 1,20*8 voda 18x : 1,20*18	m	31,20000	541,00	16 879,20	800-1	RTS 22/ II
4	119001421R00	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení kabelů do 3 kabelů ve výkopišti ve stavu a poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací, a to podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce a včetně opotřebení použitých materiálů, kabel sděl. 9x : 1,20*9 kabel NN 3x : 1,20*3 kabel VO 1x : 1,20*1	m	15,60000	350,00	5 460,00	800-1	RTS 22/ II
5	130001101R00	Příplatek k cenám za ztížené vykopávky v horninách jakékoliv třídy Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny. plyn 8x : 1,20*1,50*2*(1,57+1,59+1,6+1,59+1,6+1,6+1,79+1,64-0,55*8)	m3	125,85600	185,00	23 283,36	800-1	RTS 22/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	5376-72_01	Sezimovo Ústí - ulice Vaníčkova - rekonstrukce vodovodu
O:	SO-01	Vodovodní řady (VST)
R:	01.1	Vodovodní řad 1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		voda 18x : 1,20*1,00*2*(1,61+1,57+1,6+1,6+1,59+1,6+1,6+1,6+1,6+1,62+1,79+1,79+1,77+1,77-0,55*14)		36,98400				
		1,20*1,00*2*(1,8+1,81+1,77+1,79-0,55*4)		11,92800				
		kabel sděl. 9x : 1,20*1,50*2*(1,66+1,69+1,65+1,65+1,6+1,61+1,53+1,52+1,52-0,55*9)		34,12800				
		kabel NN 3x : 1,20*1,50*2*(1,55+1,54+1,55-0,55*3)		10,76400				
		kabel VO 1x : 1,20*1,00*(1,52-0,55)		1,16400				
6	132101212R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 1000 m3, v hornině 1-2, hloubení strojně	m3	95,82160	363,00	34 783,24	800-1	RTS 22/ II
		zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.						
		výpočet v pol.hloubení rýh h.3 :						
		geologie ... h.2 cca 40% : 239,554*0,4		95,82160				
7	132201212R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 1000 m3, v hornině 3, hloubení strojně	m3	143,73240	553,00	79 484,02	800-1	RTS 22/ II
		zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.						
		Začátek provozního součtu						
		řad 1 PE d110 : 1,20*(175,69-9,20)*1,69		337,64172				
		propoj 1 PE d90 : 1,20*2,31*1,69		4,68468				
		startovací jáma : 4,00*(2,50-1,20)*1,52		7,90400				
		cílová jáma : 3,50*(2,00-1,20)*1,60		4,48000				
		odpočet stávajících povrchů :						
		MK asfalt : -208,388*0,55		-114,61340				
		chodník dlažba : -2,172*0,25		-0,54300				
		Mezisoučet		239,55400				
		Konec provozního součtu						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	5376-72_01	Sezimovo Ústí - ulice Vaníčkova - rekonstrukce vodovodu
O:	SO-01	Vodovodní řady (VST)
R:	01.1	Vodovodní řad 1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		geologie ... h.3 cca 60% : 239,554*0,6		143,73240				
8	132201219R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 3, zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlé terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. lepivost odhad 30% : geologie ... h.3 cca 60% : 239,554*0,6*0,3	m3	43,11972	185,00	7 977,15	800-1	RTS 22/ II
		43,11972						
9	141741114R00	Protlačování - beranění ocelových trub vnějšího průměru do 219 mm Protlačování trub v hornině 1 - 4 s výjimkou tekoucího písku a hornin kašovitě konzistence metodou ramování (zatloutání) ocelových trub s následným čištěním. Úprava čela potrubí pro protlačení, spojování potlačovaných trub, odstranění horniny z protlačovaných trub stlačeným vzduchem, vodorovné a svislé přemístění výkopku z protlačovaného potrubí a montážní jámy na přilehlé území. protlak : 9,20	m	9,20000	6 850,00	63 020,00	800-1	RTS 22/ II
		9,20000						
10	14221291R	trubka bezešvá hladká kruhová 11353; svařitelnost zaručená; vnější průměr 219,0 mm; tloušťka stěny 6,3 mm protlak : 9,20*1,10	m	10,12000	3 150,00	31 878,00	SPCM	RTS 22/ II
		10,12000						
11	151101101R00	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy, řad 1 PE d110 : (175,69-9,20)*1,69*2 propoj 1 PE d90 : 2,31*1,69*2 startovací jáma : (4,00+(2,50-1,20))*2*1,52 cílová jáma : (3,50+(2,00-1,20))*2*1,60	m2	600,41600	165,00	99 068,64	800-1	RTS 22/ II
		562,73620 7,80780 16,11200 13,76000						
12	151101111R00	Odstranění pažení a rozepření rýh příložené, hloubky do 2 m pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu, Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 600,41600	m2	600,41600	90,00	54 037,44	800-1	RTS 22/ II
		600,41600						
13	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek, výpočet v pol.hloubení rýh h.3 :	m3	119,77700	77,00	9 222,83	800-1	RTS 22/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	5376-72_01	Sezimovo Ústí - ulice Vaníčkova - rekonstrukce vodovodu
O:	SO-01	Vodovodní řady (VST)
R:	01.1	Vodovodní řad 1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		h.1-4 nad 100m3 do 2,5m ... 50% : 239,554*0,5		119,77700				
14	162401102R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 1 500 do 2 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. Začátek provozního součtu potřeba pro zpětný zásyp : 126,13984 odpočet akt.z. : -104,194 Mezisoučet Konec provozního součtu meziskládka tam a zpět : 21,94584*2	m3	43,89168	78,00	3 423,55	800-1	RTS 22/ II
				126,13984				
				-104,19400				
				21,94584				
				43,89168				
15	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, výkop celkem : 239,554 meziskládka : -21,94584	m3	217,60816	210,00	45 697,71	800-1	RTS 22/ II
				239,55400				
				-21,94584				
16	167101102R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku přes 100 m3, z horniny 1 až 4 meziskládka : 21,94584	m3	21,94584	99,00	2 172,64	800-1	RTS 22/ II
				21,94584				
17	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice skládka h.1-4 : 217,60816 meziskládka : 21,94584	m3	239,55400	33,00	7 905,28	800-1	RTS 22/ II
				217,60816				
				21,94584				
18	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách, včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu výkop celkem : 239,554 odpočet D potrubí 110 : -3,14*0,055*0,055*(175,69-9,20) odpočet D potrubí 90 : -3,14*0,045*0,025*2,31	m3	126,13984	190,00	23 966,57	800-1	RTS 22/ II
				239,55400				
				-1,58141				
				-0,00816				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	5376-72_01	Sezimovo Ústí - ulice Vaníčkova - rekonstrukce vodovodu
O:	SO-01	Vodovodní řady (VST)
R:	01.1	Vodovodní řad 1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		obsypy : -81,40459		-81,40459				
		lože : -30,384		-30,38400				
		bloky : -0,036		-0,03600				
		Začátek provozního součtu						
		akt.zóna 50cm :						
		MK asphalt : 208,388*0,50		104,19400				
		Mezisoučet		104,19400				
		zásyp v MK bez akt.z. : 126,13984-104,194		21,94584				
		Mezisoučet		21,94584				
		Konec provozního součtu						
19	58344197R	štěrkodrt' frakce 0,0 až 63,0 mm; třída A	T	193,31842	630,00	121 790,60	SPCM	RTS 22/ II
		materiál do aktivní zóny komunikací nenamrzavý tj.štěrkopísek, drcené kamenivo, kamenivo, předepsaný modul přetvárnosti na pláni komunikace						
		Edef2=45MPa						
		akt.z.MK : 104,194*1,67*1,1*1,01		193,31842				
20	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	81,40459	165,00	13 431,76	800-1	RTS 22/ II
		sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhuštění,						
		řad 1 PE d110 : 1,20*(175,69-9,20)*0,41		81,91308				
		propoj 1 PE d90 : 1,20*2,31*0,39		1,08108				
		odpočet D potrubí 110 : -3,14*0,055*0,055*(175,69-9,20)		-1,58141				
		odpočet D potrubí 90 : -3,14*0,045*0,025*2,31		-0,00816				
21	58337320R	štěrkopísek frakce 0,0 až 8,0 mm; třída C	t	151,03563	450,00	67 966,03	SPCM	RTS 22/ II
		obsypy : 81,40459*1,67*1,1*1,01		151,03563				
22	181101102R00	Úprava pláň v zářezech v hornině 1 až 4, se zhuštěním	m2	210,56000	24,00	5 053,44	800-1	RTS 22/ II
		vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.						
		na š.rýhy :						
		MK asphalt : 208,388		208,38800				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	5376-72_01	Sezimovo Ústí - ulice Vaníčkova - rekonstrukce vodovodu
O:	SO-01	Vodovodní řady (VST)
R:	01.1	Vodovodní řad 1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		chodník : 2,172		2,17200				
23	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	m3	217,60816	190,00	41 345,55	800-1	RTS 22/ II
		skládka h.1-4 : 217,60816		217,60816				
Díl: 11		Přípravné a přidružené práce				151 380,79		
24	113106121R00	Rozebrání komunikací pro pěší s jakýmkoliv ložem a výplní spár z betonových nebo kameninových dlaždic nebo tvarovek	m2	2,17200	86,00	186,79	822-1	RTS 22/ II
		s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek						
		chodník :						
		řad 1 PE d110 : 1,20*1,50		1,80000				
		propoj 1 PE d90 : 1,20*0,31		0,37200				
25	113107315R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva těženého, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 150 mm	m2	2,17200	80,00	173,76	822-1	RTS 22/ II
		chodník ... tl. 15 cm :						
		řad 1 PE d110 : 1,20*1,50		1,80000				
		propoj 1 PE d90 : 1,20*0,31		0,37200				
26	113107605R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 50 mm	m2	208,38800	83,00	17 296,20	822-1	RTS 22/ II
		MK asfalt :						
		řad 1 PE d110 : 1,20*(175,69-9,20-1,50)		197,98800				
		startovací jáma : 4,00*(2,50-1,20)		5,20000				
		cilová jáma : 3,50*(2,00-1,20)		2,80000				
		propoj 1 PE d90 : 1,20*2,00		2,40000				
27	113107615R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 150 mm	m2	208,38800	85,00	17 712,98	822-1	RTS 22/ II
		MK asfalt :						
		řad 1 PE d110 : 1,20*(175,69-9,20-1,50)		197,98800				
		startovací jáma : 4,00*(2,50-1,20)		5,20000				
		cilová jáma : 3,50*(2,00-1,20)		2,80000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	5376-72_01	Sezimovo Ústí - ulice Vaníčkova - rekonstrukce vodovodu
O:	SO-01	Vodovodní řady (VST)
R:	01.1	Vodovodní řad 1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		propoj 1 PE d90 : 1,20*2,00		2,40000				
28	113107620R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 200 mm	m2	208,38800	90,00	18 754,92	822-1	RTS 22/ II
		MK asfalt :						
		řad 1 PE d110 : 1,20*(175,69-9,20-1,50)		197,98800				
		startovací jáma : 4,00*(2,50-1,20)		5,20000				
		cílová jáma : 3,50*(2,00-1,20)		2,80000				
		propoj 1 PE d90 : 1,20*2,00		2,40000				
29	113202111R00	Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	2,40000	98,00	235,20	822-1	RTS 22/ II
		s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek						
		řad 1 PE d110 : 1,20		1,20000				
		propoj 1 PE d90 : 1,20		1,20000				
30	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	185,04594	99,00	18 319,55	822-1	RTS 22/ II
31	979082219R00	Vodorovná doprava suti po suchu příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	1 665,41342	15,00	24 981,20	822-1	RTS 22/ II
32	979990103R00	Poplatek za skládku za uložení suti - beton, skupina odpadu 170101	t	0,94774	350,00	331,71	801-3	RTS 22/ II
		dlaždice : 0,29974		0,29974				
		obrubníky : 0,648		0,64800				
33	979999973R00	Poplatek za skládku za uložení, zemina a kamení, (skup.170504)	t	184,09820	290,00	53 388,48	801-3	RTS 22/ II
		kamenivo : 0,71676+22,92268+68,76804+91,69072		184,09820				
Díl: 11a		Přípravné a přidružené práce - živice					104 844,17	
34	113108405R00	Odstranění podkladů nebo krytů živichých, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 50 mm	m2	208,38800	98,00	20 422,02	822-1	RTS 22/ II
		MK asfalt :						
		řad 1 PE d110 : 1,20*(175,69-9,20-1,50)		197,98800				
		startovací jáma : 4,00*(2,50-1,20)		5,20000				
		cílová jáma : 3,50*(2,00-1,20)		2,80000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	5376-72_01	Sezimovo Ústí - ulice Vaníčkova - rekonstrukce vodovodu
O:	SO-01	Vodovodní řady (VST)
R:	01.1	Vodovodní řad 1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		propoj 1 PE d90 : 1,20*2,00		2,40000				
35	113108406R00	Odstranění podkladů nebo krytů živičných, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 60 mm	m2	208,38800	116,00	24 173,01	822-1	RTS 22/ II
		MK asfalt :						
		řad 1 PE d110 : 1,20*(175,69-9,20-1,50)		197,98800				
		startovací jáma : 4,00*(2,50-1,20)		5,20000				
		cílová jáma : 3,50*(2,00-1,20)		2,80000				
		propoj 1 PE d90 : 1,20*2,00		2,40000				
36	113151113R00	Odstranění podkladu, krytu frézováním povrch živičný, plochy do 500 m2 na jednom objektu nebo při provádění pruhu šířky do 750 mm, tloušťky 40 mm	m2	208,38800	103,00	21 463,96	822-1	RTS 22/ II
		s naložením na dopravní prostředek, očištění povrchu od frézované plochy, opotřebování frézovacích nástrojů (nožů, upínacích kroužků, držáků) nutné ruční odstranění (vybourání) živičného krytu kolem překážek,						
		MK asfalt :						
		řad 1 PE d110 : 1,20*(175,69-9,20-1,50)		197,98800				
		startovací jáma : 4,00*(2,50-1,20)		5,20000				
		cílová jáma : 3,50*(2,00-1,20)		2,80000				
		propoj 1 PE d90 : 1,20*2,00		2,40000				
37	979082213R00	Vodorovná doprava sutí po suchu bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	68,76804	99,00	6 808,04	822-1	RTS 22/ II
38	979082219R00	Vodorovná doprava sutí po suchu příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	618,91236	15,00	9 283,69	822-1	RTS 22/ II
39	979990112R00	Poplatek za skládku obalovaný asfalt	t	68,76804	330,00	22 693,45	801-3	RTS 22/ II
Díl: 45		Podkladní a vedlejší konstrukce				40 766,94		
40	451573111R00	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z písku a štěrkopísku do 65 mm	m3	30,38400	1 325,00	40 258,80	827-1	RTS 22/ II
		v otevřeném výkopu,						
		řad 1 PE d110 : 1,20*(175,69-9,20)*0,15		29,96820				
		propoj 1 PE d90 : 1,20*2,31*0,15		0,41580				
41	452313131R00	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu bloky pro potrubí , z betonu prostého třídy C 12/15	m3	0,03600	4 115,00	148,14	827-1	RTS 22/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	5376-72_01	Sezimovo Ústí - ulice Vaníčkova - rekonstrukce vodovodu
O:	SO-01	Vodovodní řady (VST)
R:	01.1	Vodovodní řad 1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		z cementu portlandského nebo struskoportlandského, v otevřeném výkopu, T-kus : 0,30*0,30*0,20 hydrant : 0,30*0,30*0,20			0,01800 0,01800			
42	452353101R00	Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí bloků pro potrubí v otevřeném výkopu, T-kus : 4*0,30*0,20 hydrant : 4*0,30*0,20	m2	0,48000	750,00	360,00	827-1	RTS 22/ II
Díl: 8 Trubní vedení						391 774,31		
43	871241121R00	Montáž potrubí z plastických hmot z tlakových trubek polyetylenových, vnějšího průměru 90 mm v otevřeném výkopu, propoj 1 PE d90 : 2,31	m	2,31000	180,00	415,80	827-1	RTS 22/ II
44	286136702R	trubka vícevrstvá PE100 RC; PE100 RC; hladká; SDR 11,0; da = 90,0 mm; di = 73,6 mm; s = 8,20 mm; použití pro vodovody propoj 1 PE d90 : 2,31*1,015	m	2,34465	340,00	797,18	SPCM	RTS 22/ II
45	871251121R00	Montáž potrubí z plastických hmot z tlakových trubek polyetylenových, vnějšího průměru 110 mm v otevřeném výkopu, řad 1 PE d110 : 175,69-9,20	m	166,49000	190,00	31 633,10	827-1	RTS 22/ II
46	286136704R	trubka vícevrstvá PE100 RC; PE100 RC; hladká; SDR 11,0; da = 110,0 mm; di = 90,0 mm; s = 10,00 mm; použití pro vodovody řad 1 PE d110 : 175,69*1,015	m	178,32535	505,00	90 054,30	SPCM	RTS 22/ II
47	877242121R00	Montáž elektrotvarovek Přírážka za 1 spoj elektrotvarovky, vnějšího průměru 90 mm v otevřeném výkopu, 3	kus	3,00000	450,00	1 350,00	827-1	RTS 22/ II
48	28613106.MR	spojka/nátrubek PE 100; SDR 11,0; D = 90,0 mm; spoj elektrosvařovaný 3*1,015	kus	3,04500	322,00	980,49	SPCM	RTS 22/ II
49	28613030R22	Oblouk 22° d 90 mm PE 100	kus	1,01500	2 051,00	2 081,77		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	5376-72_01	Sezimovo Ústí - ulice Vaníčkova - rekonstrukce vodovodu
O:	SO-01	Vodovodní řady (VST)
R:	01.1	Vodovodní řad 1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1*1,015		1,01500				
50	28653765R	nákržek lemový PE 100; SDR 17,0; D = 90,0 mm; spoj svařovaný	kus	2,03000	267,00	542,01	SPCM	RTS 22/ II
		2*1,015		2,03000				
51	28654368R	příruba volná, k lemovému nákržku; PPR; d = 200,0 mm; D = 94,0 mm; DN 80	kus	2,03000	514,00	1 043,42	SPCM	RTS 22/ II
		2*1,015		2,03000				
52	877252121R00	Montáž elektrotvarovek Přirážka za 1 spoj elektrotvarovky, vnějšího průměru 110 mm v otevřeném výkopu,	kus	20,00000	450,00	9 000,00	827-1	RTS 22/ II
		20,00		20,00000				
53	28613107.MR	spojka/nátrubek PE 100; SDR 11,0; D = 110,0 mm; spoj elektrosvařovaný	kus	20,30000	399,00	8 099,70	SPCM	RTS 22/ II
		20,00*1,015		20,30000				
54	28613041.30	Oblouk 30° d 110 mm PE 100	kus	3,04500	2 051,00	6 245,30		Vlastní
		3*1,015		3,04500				
55	28613041.45	Oblouk 45° d 110 mm PE 100	kus	2,03000	2 051,00	4 163,53		Vlastní
		2*1,015		2,03000				
56	28613183 MR	T-kus 90,0 °; PE 100; redukováný; SDR 11,0; D = 110,0 mm; D2 = 90 mm; spoj svařovaný	kus	1,01500	2 430,00	2 466,45	SPCM	RTS 22/ II
		1,00*1,015		1,01500				
57	28653766R	nákržek lemový PE 100; SDR 17,0; D = 110,0 mm; spoj svařovaný	kus	2,03000	332,00	673,96	SPCM	RTS 22/ II
		2*1,015		2,03000				
58	286543691R	příruba volná, k lemovému nákržku; PPR; d = 220,0 mm; D = 114,0 mm; DN 90	kus	2,03000	626,00	1 270,78	SPCM	RTS 22/ II
		2*1,015		2,03000				
59	857242121R00	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých, na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, v otevřeném kanálu nebo v šachtě, DN 80 mm	kus	2,00000	890,00	1 780,00	827-1	RTS 22/ II
		koleno PP DN80 : 1		1,00000				
		TP-kus DN80 dl.200mm : 1		1,00000				
60	552702102R	trouba litinová vodovodní; tvárná litina; přírubová; PN 10, PN 16, PN 25; DN 80,0 mm; l = 200,0 mm; uvnitř práškový epoxid; vně práškový epoxid	kus	1,01000	1 609,00	1 625,09	SPCM	RTS 22/ II
		ztratiné 1% : 1*1,01		1,01000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	5376-72_01	Sezimovo Ústí - ulice Vaníčkova - rekonstrukce vodovodu
O:	SO-01	Vodovodní řady (VST)
R:	01.1	Vodovodní řad 1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
61	552701211R	koleno 90 °; PN 10, PN 16, PN 25, PN 40; DN 80 mm; tvárná litina; přírubové; s patkou; uvnitř práškový epoxid; vně práškový epoxid	kus	1,01000	2 065,00	2 085,65	SPCM	RTS 22/ II
		ztratiné 1% : 1*1,01		1,01000				
62	857601102R00	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovým tlakovém jednoosých, na potrubí z trub hrdlových v otevřeném výkopu, v otevřeném kanálu nebo v šachtě, DN 100 mm	kus	2,00000	980,00	1 960,00	827-1	RTS 22/ II
		napojení na stáv. řad PE 110 : 1		1,00000				
		napojení na stáv. řad Li 80 : 1		1,00000				
63	422935304R1	Multitoleranční spojka hrdlová jištěná proti posunu redukována DN100/DN80, PN 16	kus	1,01000	9 866,00	9 964,66		Vlastní
		ztratiné 1% : 1*1,01		1,01000				
64	422935304R2	Multitoleranční spojka hrdlová jištěná proti posunu DN100, PN 16	kus	1,01000	8 273,00	8 355,73		Vlastní
		ztratiné 1% : 1*1,01		1,01000				
65	857312121R00	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovým tlakovém jednoosých, na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, v otevřeném kanálu nebo v šachtě, DN 150 mm	kus	2,00000	1 140,00	2 280,00	827-1	RTS 22/ II
		napojení na stáv. řad Li 125 : 2		2,00000				
66	422935325R	příruba jištěná proti posunu; provedení hrdlo-příruba, délka 251 mm; PN 16,0; médium voda; příruba DN1=150, hrdlo DN=150; těleso tvárná litina	kus	2,02000	11 703,00	23 640,06	SPCM	RTS 22/ II
		ztratiné 1% : 2*1,01		2,02000				
67	857314121R00	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovým tlakovém odbočných, na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, v otevřeném kanálu nebo v šachtě, DN 150 mm	kus	1,00000	1 250,00	1 250,00	827-1	RTS 22/ II
		rekonstrukce uzlu : 1		1,00000				
68	55260005.AR	kříž přírubový PN 10; DN 1 = 150 mm; DN 2 = 100 mm; tvárná litina; protikorozi ochrana vnitřní, vnější; povrch. úprava práškový epoxid	kus	1,01000	19 832,00	20 030,32	SPCM	RTS 22/ II
		ztratiné 1% : 1*1,01		1,01000				
69	891241111R00	Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů), DN 80 mm	kus	2,00000	960,00	1 920,00	827-1	RTS 22/ II
		propoj 1 : 1,00		1,00000				
		hydrant H1 ... příloha D.4.4 : 1,00		1,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	5376-72_01	Sezimovo Ústí - ulice Vaníčkova - rekonstrukce vodovodu
O:	SO-01	Vodovodní řady (VST)
R:	01.1	Vodovodní řad 1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
70	42227103R	šoupátko přírubové uzavírací; použití vhodné pro pitnou vodu, potravinářský průmysl, topné a ventilační systémy, zavlažování, klimatizace, vzduch; DN 80; l = 180 mm; PN 16,0; max. provozní tlak 16 bar; pracovní teplota -10 až 70 ° C; povrch. ochrana vně i uvnitř epoxidovým práškem	kus	2,02000	9 863,00	19 923,26	SPCM	RTS 22/ II
		propoj 1 : 1,00*1,01		1,01000				
		hydrant H1 ... příloha D.4.4 : 1,00*1,01		1,01000				
71	422913305R	souprava zemní teleskopická pro ruční ovládání šoupát a domovních šoupátek; DN 65-80; šoupátková; rozsah min. 1,05m max. 1,75m; provedení dvoudílné; mat. vnější chránička z PE, ovl. čtyřhran z litiny, vnitřní teleskop ze zink. oceli	kus	2,02000	1 640,00	3 312,80	SPCM	RTS 22/ II
		propoj 1 : 1,00*1,01		1,01000				
		hydrant H1 ... příloha D.4.4 : 1,00*1,01		1,01000				
72	891261111R00	Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů), DN 100 mm	kus	2,00000	990,00	1 980,00	827-1	RTS 22/ II
		rekonstrukce uzlu - napojení na stáv. řady : 2,00		2,00000				
73	42227104R	šoupátko přírubové uzavírací; použití vhodné pro pitnou vodu, potravinářský průmysl, topné a ventilační systémy, zavlažování, klimatizace, vzduch; médium voda; DN 100; l = 190 mm; PN 16,0; max. provozní tlak 16 bar; pracovní teplota -10 až 85 ° C; těleso tvárná litina; povrch. ochrana vně i uvnitř epoxidovým práškem	kus	2,02000	11 566,00	23 363,32	SPCM	RTS 22/ II
		rekonstrukce uzlu - napojení na stáv. řady : 2,00*1,01		2,02000				
74	891311111R00	Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů), DN 150 mm	kus	2,00000	1 120,00	2 240,00	827-1	RTS 22/ II
		rekonstrukce uzlu - napojení na stáv. řady : 2,00		2,00000				
75	42227106R	šoupátko přírubové uzavírací; použití vhodné pro pitnou vodu, potravinářský průmysl, topné a ventilační systémy, zavlažování, klimatizace, vzduch; médium voda; DN 150; l = 210 mm; PN 16,0; max. provozní tlak 16 bar; pracovní teplota -10 až 85 ° C; těleso tvárná litina; povrch. ochrana vně i uvnitř epoxidovým práškem	kus	2,02000	18 408,00	37 184,16	SPCM	RTS 22/ II
		rekonstrukce uzlu - napojení na stáv. řady : 2,00*1,01		2,02000				
76	422913308R	souprava zemní teleskopická šoupátková; pro ruční ovládání šoupát a domovních šoupátek; DN 100-150; rozsah min. 1,05m max. 1,75m; provedení dvoudílné; mat. vnější chránička z PE, ovl. čtyřhran z litiny, vnitřní teleskop ze zink. oceli	kus	4,00000	1 640,00	6 560,00	SPCM	RTS 22/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	5376-72_01	Sezimovo Ústí - ulice Vaníčkova - rekonstrukce vodovodu
O:	SO-01	Vodovodní řady (VST)
R:	01.1	Vodovodní řad 1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		rekonsrukce uzlu - napojení na stáv. řady : 2,00+2,00			4,00000			
77	891247111R00	Montáž vodovodních armatur na potrubí hydrantů podzemních (bez osazení poklopů), DN 80 mm	kus	1,00000	1 080,00	1 080,00	827-1	RTS 22/ II
		s dvojitým uzávěrem						
		H1 : 1,00		1,00000				
78	422736063R	hydrant podzemní PN 16; provedení jednoduchý uzávěr; DN 80; min.průtok 110 m3/hod; krycí hloubka 1,50; stavební výška 1 225 mm; těleso tvárná litina; prac. teplota do 20 °C; pro: uzávěr vody pro požární účely nebo odkalení sítě	kus	1,01000	18 380,00	18 563,80	SPCM	RTS 22/ II
		H1 : 1,00*1,01		1,01000				
79	892241111R00	Tlakové zkoušky vodovodního potrubí DN do 80 mm	m	2,31000	25,00	57,75	827-1	RTS 22/ II
		přísun, montáže, demontáže a odsunu zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou zkoušku,						
		propoj 1 PE d90 : 2,31		2,31000				
80	892271111R00	Tlakové zkoušky vodovodního potrubí DN 100 nebo 125 mm	m	175,69000	28,00	4 919,32	827-1	RTS 22/ II
		přísun, montáže, demontáže a odsunu zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou zkoušku,						
		řad 1 PE d110 : 175,69		175,69000				
81	892372111R00	Zabezpečení konců vodovodního potrubí při tlakových zkouškách DN do 300 mm	úsek	2,00000	5 550,00	11 100,00	827-1	RTS 22/ II
		montáž a demontáž výrobků nebo dílců pro zabezpečení dvou konců zkoušeného úseku potrubí pro jakýkoliv způsob zabezpečení, montáž a demontáž koncových tvarovek, montáž zaslepovací příruby, zaslepení odboček pro hydranty, vzdušníky a jiné armatury a odbočky pro odbočující řady,						
		řad 1 PE d110 : 1,00		1,00000				
		propoj 1 PE d90 : 1,00		1,00000				
82	892273111R00	Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125 mm	m	178,00000	17,00	3 026,00	827-1	RTS 22/ II
		napuštění a vypuštění vody, dodání vody a desinfekčního prostředku, náklady na bakteriologický rozbor vody,						
		řad 1 PE d110 : 175,69		175,69000				
		propoj 1 PE d90 : 2,31		2,31000				
83	899401112R00	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	6,00000	530,00	3 180,00	827-1	RTS 22/ II
		včetně podezdění						
		včetně úpravy zhlaví dle umístění poklopu						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	5376-72_01	Sezimovo Ústí - ulice Vaníčkova - rekonstrukce vodovodu
O:	SO-01	Vodovodní řady (VST)
R:	01.1	Vodovodní řad 1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		propoj 1 : 1,00		1,00000				
		hydrant H1 ... příloha D.4.4 : 1,00		1,00000				
		rekonstrukce uzlu - napojení na stáv. řady : 4,00		4,00000				
84	42291353R	poklop šoupátkový šedá litina; použití pro vodu, k ochraně zemních soustav osazených na šoupátkách, k zabudování do terénu a vozovek; ochrana proti korozi asfaltový nátěr vně i uvnitř; h = 210,0 mm; vnitř.pr.D = 200 mm; D = 260,0 mm	kus	6,00000	924,00	5 544,00	SPCM	RTS 22/ II
		propoj 1 : 1,00		1,00000				
		hydrant H1 ... příloha D.4.4 : 1,00		1,00000				
		rekonstrukce uzlu - napojení na stáv. řady : 4,00		4,00000				
85	42291510R	deska podkladová pro ventilkové a šoupátkové poklopy; plastové	kus	6,00000	208,00	1 248,00	SPCM	RTS 22/ II
		propoj 1 : 1,00		1,00000				
		hydrant H1 ... příloha D.4.4 : 1,00		1,00000				
		rekonstrukce uzlu - napojení na stáv. řady : 4,00		4,00000				
86	899401113R00	Osazení poklopů litinových hydrantových včetně podezdění	kus	1,00000	960,00	960,00	827-1	RTS 22/ II
		včetně úpravy zhlaví dle umístění poklopu						
		H1 : 1,00		1,00000				
87	42291460R	poklop hydrantový použití uliční poklop pro podzemní hydrant, vhodné i do litého asfaltu; tělo PA, víčko litina; h = 310,0 mm; vnější rozměr ovál horní 270 a 375, spodní ovál 315 a 420 mm	kus	1,00000	2 332,00	2 332,00	SPCM	RTS 22/ II
		H1 : 1,00		1,00000				
88	42291515R	deska podkladová pro hydrantové poklopy; plastové	kus	1,00000	391,00	391,00	SPCM	RTS 22/ II
		H1 : 1,00		1,00000				
89	899721112R00	Výstražné fólie výstražná fólie pro vodovod, šířka 30 cm	m	168,80000	17,00	2 869,60	827-1	RTS 22/ II
		řad 1 PE d110 : 175,69-9,20		166,49000				
		propoj 1 PE d90 : 2,31		2,31000				
90	899731113R00	Signalizační vodič CYY, 4 mm2	m	178,00000	35,00	6 230,00	827-1	RTS 22/ II
		řad 1 PE d110 : 175,69		175,69000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	5376-72_01	Sezimovo Ústí - ulice Vaníčkova - rekonstrukce vodovodu
O:	SO-01	Vodovodní řady (VST)
R:	01.1	Vodovodní řad 1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		propoj 1 PE d90 : 2,31		2,31000				
Díl: 9		Ostatní konstrukce, bourání				7 682,48		
91	115201418T00	Demontáž stávajícího vodovodního potrubí LT DN 80 ve výkopu	m	16,50000	40,00	660,00		Vlastní
		včetně armatur, tvarovek a povrchových znaků		16,50		16,50000		
92	936452111R01	Výplň potrubí cementopopílkovou suspenzí DN 80	m	159,19000	40,00	6 367,60		Vlastní
		175,69-16,50		159,19000				
93	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	0,57750	99,00	57,17	822-1	RTS 22/ II
94	979082219R00	Vodorovná doprava suti po suchu příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	5,19750	15,00	77,96	822-1	RTS 22/ II
		Skládka celkem 10km						
95	979990101R01	Poplatek za skládku stavební suti	t	0,57750	900,00	519,75		Vlastní
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				55 096,08		
96	919735112R00	Řezání stávajících krytů nebo podkladů živičných, hloubky přes 50 do 100 mm	m	353,18000	156,00	55 096,08	822-1	RTS 22/ II
		včetně spotřeby vody						
		MK asfalt :						
		řad 1 PE d110 : 2,00*(175,69-9,20-1,50)		329,98000				
		startovací jáma : (4,00+(2,50-1,20))*2		10,60000				
		cílová jáma : (3,50+(2,00-1,20))*2		8,60000				
		propoj 1 PE d90 : 2,00*2,00		4,00000				
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				501 819,75		
97	998276101R00	Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových v otevřeném výkopu	t	407,98354	1 230,00	501 819,75	827-1	RTS 22/ II
		vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů						
Díl: M23		Montáže potrubí				40 140,00		
98	230193006R00	Nasunutí potrubní sekce do chráničky DN 200	m	9,20000	2 400,00	22 080,00		RTS 22/ II
		protlak : 9,20		9,20000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	5376-72_01	Sezimovo Ústí - ulice Vaníčkova - rekonstrukce vodovodu
O:	SO-01	Vodovodní řady (VST)
R:	01.1	Vodovodní řad 1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
99	PC2301/110	Kluzná distanční objímka pro potrubí průměru DN100	ks	10,00000	1 260,00	12 600,00		Vlastní
		10,00		10,00000				
100	230194007R00	Utěsnění chráničky manžetou DN 200	kus	2,00000	950,00	1 900,00		RTS 22/ II
		2,00		2,00000				
101	273443888R	manžeta těsnící na chráničky; EPDM; D trubky = 110 mm; D chráničky = 220 mm; DN 100; DN chráničky 200	kus	2,00000	1 780,00	3 560,00	SPCM	RTS 22/ II
		2,00		2,00000				
Díl: M46		Zemní práce při montážích				10 296,00		
102	460510243RT1	Žlab kabelový prefabrikovaný TK 2, zalitý asfaltem, včetně dodávky žlabu a poklopu	m	15,60000	660,00	10 296,00		RTS 22/ II
		křížení :						
		kabel sděl. 9x : 1,20*9		10,80000				
		kabel NN 3x : 1,20*3		3,60000				
		kabel VO 1x : 1,20*1		1,20000				

Celkem	2 069 686,33
---------------	---------------------

JKSO:

827.11.A1 Profil potrubí DN do 100 mm
m potrubí z trub z plastických hmot a sklolaminátu

Položkový soupis prací a dodávek

S:	5376-72_01	Sezimovo Ústí - ulice Vaníčkova - rekonstrukce vodovodu
O:	SO-01	Vodovodní řady (VST)
R:	01.2	Opravy místních komunikací po překozech

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 11a		Přípravné a přidružené práce - živice				27 472,23		
1	113151113R00	Odstranění podkladu, krytu frézováním povrch živičný, plochy do 500 m2 na jednom objektu nebo při provádění pruhu šířky do 750 mm, tloušťky 40 mm	m2	179,99000	103,00	18 538,97	822-1	RTS 22/ II
s naložením na dopravní prostředek, očištění povrchu od frézované plochy, opotřebování frézovacích nástrojů (nožů, upínacích kroužků, držáků) nutné ruční odstranění (vybourání) živičného krytu kolem překážek, MK asfalt ... rozšíření 50 cm na obě strany : řad 1 PE d110 : (0,50+0,50)*(175,69-9,20-1,50) 164,99000 startovací jáma : (5,00+2,50)*2*0,50 7,50000 cílová jáma : (3,50+2,00)*2*0,50 5,50000 propoj 1 PE d90 : (0,50+0,50)*2,00 2,00000								
2	979082213R00	Vodorovná doprava sutí po suchu bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	15,83912	99,00	1 568,07	822-1	RTS 22/ II
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 1, : Součet : 15,83912 15,83912								
3	979082219R00	Vodorovná doprava sutí po suchu příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	142,55208	15,00	2 138,28	822-1	RTS 22/ II
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 1, : Součet : 142,55208 142,55208								
4	979990112R00	Poplatek za skládku obalovaný asfalt	t	15,83912	330,00	5 226,91	801-3	RTS 22/ II
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 1, : Součet : 15,83912 15,83912								
Díl: 5		Komunikace				812 453,17		
5	564851111RT2	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 150 mm	m2	208,38800	230,00	47 929,24	822-1	RTS 22/ II
MK asfalt ... nový povrch ... jen na š.rýhy : řad 1 PE d110 : 1,20*(175,69-9,20-1,50) 197,98800								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	5376-72_01	Sezimovo Ústí - ulice Vaníčkova - rekonstrukce vodovodu
O:	SO-01	Vodovodní řady (VST)
R:	01.2	Opravy místních komunikací po překozech

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		startovací jáma : 4,00*(2,50-1,20)		5,20000				
		cílová jáma : 3,50*(2,00-1,20)		2,80000				
		propoj 1 PE d90 : 1,20*2,00		2,40000				
6	564861111RT4	Podklad ze štěrku s rozprostřením a zhuťněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhuťnění 200 mm	m2	208,38800	298,00	62 099,62	822-1	RTS 22/ II
		MK asfalt ... nový povrch ... jen na š.rýhy :						
		řad 1 PE d110 : 1,20*(175,69-9,20-1,50)		197,98800				
		startovací jáma : 4,00*(2,50-1,20)		5,20000				
		cílová jáma : 3,50*(2,00-1,20)		2,80000				
		propoj 1 PE d90 : 1,20*2,00		2,40000				
7	564811111R01	Podklad ze štěrku po zhuťnění tloušťky 5 cm, štěrku frakce 0-16 mm	m2	208,38800	94,00	19 588,47		Vlastní
		MK asfalt ... nový povrch ... jen na š.rýhy :						
		řad 1 PE d110 : 1,20*(175,69-9,20-1,50)		197,98800				
		startovací jáma : 4,00*(2,50-1,20)		5,20000				
		cílová jáma : 3,50*(2,00-1,20)		2,80000				
		propoj 1 PE d90 : 1,20*2,00		2,40000				
8	565141111R00	Podklad z kameniva obaleného asfaltem ACP 16+ až ACP 22+, v pruhu šířky do 3 m, třídy 1, tloušťka po zhuťnění 60 mm	m2	208,38800	1 027,00	214 014,48	822-1	RTS 22/ II
		s rozprostřením a zhuťněním						
		MK asfalt ... nový povrch ... jen na š.rýhy :						
		řad 1 PE d110 : 1,20*(175,69-9,20-1,50)		197,98800				
		startovací jáma : 4,00*(2,50-1,20)		5,20000				
		cílová jáma : 3,50*(2,00-1,20)		2,80000				
		propoj 1 PE d90 : 1,20*2,00		2,40000				
9	573111121R00	Postřik živitný infiltrační s posypem kamenivem množství zbytkového asfaltu 0,6 kg/m2	m2	208,38800	30,00	6 251,64	822-1	RTS 22/ II
		MK asfalt ... nový povrch ... jen na š.rýhy :						
		spoj. postřik SPA - množství sfalt. pojiva 0,5 kg/m2 :						
		řad 1 PE d110 : 1,20*(175,69-9,20-1,50)		197,98800				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	5376-72_01	Sezimovo Ústí - ulice Vaníčková - rekonstrukce vodovodu
O:	SO-01	Vodovodní řady (VST)
R:	01.2	Opravy místních komunikací po překozech

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		startovací jáma : 4,00*(2,50-1,20)		5,20000				
		cilová jáma : 3,50*(2,00-1,20)		2,80000				
		propoj 1 PE d90 : 1,20*2,00		2,40000				
10	577142122R00	Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, ACL 16+, tloušťky 50 mm, plochy přes 1000 m2	m2	208,38800	852,00	177 546,58	822-1	RTS 22/ II
		MK asfalt ... nový povrch ... jen na š.rýhy :						
		řad 1 PE d110 : 1,20*(175,69-9,20-1,50)		197,98800				
		startovací jáma : 4,00*(2,50-1,20)		5,20000				
		cilová jáma : 3,50*(2,00-1,20)		2,80000				
		propoj 1 PE d90 : 1,20*2,00		2,40000				
11	573111121R00	Postřik živичný infiltrační s posypem kamenivem množství zbytkového asfaltu 0,6 kg/m2	m2	388,37800	30,00	11 651,34	822-1	RTS 22/ II
		MK asfalt :						
		rýhy : 208,388		208,38800				
		rozšíření 50 cm na obě strany rýhy : 179,99		179,99000				
12	577131111RT2	Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, ACO 11+, tloušťky 40 mm, plochy od 201 do 1000 m2	m2	388,37800	700,00	271 864,60	822-1	RTS 22/ II
		MK asfalt :						
		rýhy : 208,388		208,38800				
		rozšíření 50 cm na obě strany rýhy : 179,99		179,99000				
13	917862111R00	Osazení silničního nebo chodníkového obrubníku stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15	m	2,40000	358,00	859,20	822-1	RTS 22/ II
		S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.						
		osazení stávajících obrubníků :						
		řad 1 PE d110 : 1,20		1,20000				
		propoj 1 PE d90 : 1,20		1,20000				
14	59217472R	obrubník silniční materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá	kus	2,40000	270,00	648,00	SPCM	RTS 22/ II
		nový obrubník 100% :						
		řad 1 PE d110 : 1,20		1,20000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	5376-72_01	Sezimovo Ústí - ulice Vaníčkova - rekonstrukce vodovodu
O:	SO-01	Vodovodní řady (VST)
R:	01.2	Opravy místních komunikací po překozech

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		propoj 1 PE d90 : 1,20		1,20000				

Díl: 91	Doplňující práce na komunikaci					33 440,00		
15	919735112V01	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm, ošetření spáry - záhlvkové hmoty, těsnící proužek	m	176,00000	190,00	33 440,00		Vlastní

V položce jsou zakalkulovány i náklady na spotřebu vody.

MK asfalt :

řad 1, propoj 1, startovací jáma, přípojky : 159,00+3,20+3,20

165,40000

cílová jáma : 10,60

10,60000

Díl: 99	Staveništní přesun hmot					45 181,24		
16	998225111R00	jakékoliv délky objektu	t	301,20828	150,00	45 181,24		RTS 22/ II

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

5,6,7,8,9,10,11,12,13,14, :

Součet : 301,20828

301,20828

Celkem						918 546,64		
---------------	--	--	--	--	--	-------------------	--	--

JKSO:

827.11.A1

Profil potrubí DN do 100 mm

m

potrubí z trub z plastických hmot a sklolaminátu

Položkový soupis prací a dodávek

S:	5376-72_01	Sezimovo Ústí - ulice Vaníčkova - rekonstrukce vodovodu
O:	SO-01	Vodovodní řady (VST)
R:	01.3	Opravy chodníků po překopecích

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 11		Přípravné a přidružené práce				311,52		
1	113106121R00	Rozebrání komunikací pro pěší s jakýmkoliv ložem a výplní spár z betonových nebo kameninových dlaždic nebo tvarovek	m2	1,81000	86,00	155,66	822-1	RTS 22/ II
s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek								
chodník ... rozšíření 50 cm na obě strany :								
řad 1 PE d110 : (0,50+0,50)*1,50				1,50000				
propoj 1 PE d90 : (0,50+0,50)*0,31				0,31000				
2	979082213R00	Vodorovná doprava sutí po suchu bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	0,24978	99,00	24,73	822-1	RTS 22/ II
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :								
1, :								
Součet : 0,24978				0,24978				
3	979082219R00	Vodorovná doprava sutí po suchu příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	2,24802	15,00	33,72	822-1	RTS 22/ II
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :								
1, :								
Součet : 2,24802				2,24802				
4	979990103R00	Poplatek za skládku za uložení sutí - beton, skupina odpadu 170101	t	0,24978	390,00	97,41	801-3	RTS 22/ II
0,24978				0,24978				
Díl: 5		Komunikace				3 106,77		
5	564851111RT2	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 150 mm	m2	2,17200	230,00	499,56	822-1	RTS 22/ II
chodník :								
řad 1 PE d110 : 1,20*1,50				1,80000				
propoj 1 PE d90 : 1,20*0,31				0,37200				
6	596215021R00	Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 40 mm	m2	3,98200	345,00	1 373,79	822-1	RTS 22/ II
s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár.								
chodník ... rýha : 2,172				2,17200				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	5376-72_01	Sezimovo Ústí - ulice Vaníčkova - rekonstrukce vodovodu
O:	SO-01	Vodovodní řady (VST)
R:	01.3	Opravy chodníků po překozech

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		chodník ... rozšíření 50 cm na obě strany : 1,81		1,81000				
7	592451124R	dlažba betonová dvouvrstvá, skladebná; obdélník; dlaždice bez fazety; šedá; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 60,0 mm	m2	4,18110	295,00	1 233,42	SPCM	RTS 22/ II
		nové dlaždice 100% : 3,982*1,05		4,18110				
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				430,21		
8	998223011R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlážděný jakékoliv délky objektu	t	1,65465	260,00	430,21	822-1	RTS 22/ II
		vodorovně do 200 m						
		Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :						
		5,6,7, :						
		Součet : 1,65465		1,65465				
Celkem						3 848,50		

JKSO:

827.11.A1 Profil potrubí DN do 100 mm
m potrubí z trub z plastických hmot a sklolaminátu

Položkový soupis prací a dodávek

S:	5376-72_01	Sezimovo Ústí - ulice Vaníčkova - rekonstrukce vodovodu
O:	SO-02	Vodovodní přípojky (VST)
R:	02.1	Vodovodní přípojky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce				400 493,27		
1	119001411R00	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení betonového potrubí DN do 200 mm	m	37,20000	541,00	20 125,20	800-1	RTS 22/ II
		ve výkopišti ve stavu a poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací, a to podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce a včetně opotřebení použitých materiálů,						
		kanal. ... 7ks : 1,20*7			8,40000			
		stáv.vodovod ... 14ks : 1,20*14			16,80000			
		plyn ... 10ks : 1,20*10			12,00000			
2	119001421R00	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení kabelů do 3 kabelů	m	51,60000	350,00	18 060,00	800-1	RTS 22/ II
		ve výkopišti ve stavu a poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací, a to podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce a včetně opotřebení použitých materiálů,						
		kabel NN ... 18ks : 1,20*18			21,60000			
		kabel SD ... 18ks : 1,20*18			21,60000			
		kabel VO ... 7ks : 1,20*7			8,40000			
3	139601101R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v horninách 1 a 2	m3	45,87120	1 010,00	46 329,91	800-1	RTS 22/ II
		s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek						
		včetně příplatku za lepivost						
		výpočet v pol.ruční výkop h.3 :						
		h.2 ... 40% : 114,678*0,40			45,87120			
4	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3	m3	68,80680	1 230,00	84 632,36	800-1	RTS 22/ II
		s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek						
		včetně příplatku za lepivost						
		Začátek provozního součtu						
		PE D32-40 : 1,20*82,00*1,60			157,44000			
		odpočet povrchů :						
		MK asfalt : -1,20*(45,21+5,24)*0,55			-33,29700			
		chodník dlažba : -1,20*(27,83+3,72)*0,25			-9,46500			
		Mezisoučet			114,67800			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	5376-72_01	Sezimovo Ústí - ulice Vaníčkova - rekonstrukce vodovodu
O:	SO-02	Vodovodní přípojky (VST)
R:	02.1	Vodovodní přípojky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Konec provozního součtu h.3 ... 60% : 114,678*0,60 68,80680						
5	151101101R00	Zřízení pažení a rozepržení stěn rýh příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy, PE D32 : 73,04*1,60*2 PE D40 : 8,96*1,60*2	m2	262,40000	165,00	43 296,00	800-1	RTS 22/ II
6	151101111R00	Odstranění pažení a rozepržení rýh příložené, hloubky do 2 m pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu, Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 262,40000	m2	262,40000	90,00	23 616,00	800-1	RTS 22/ II
7	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek, výkop nad 100m3 do 2,5m ... 50% : 114,678*0,5	m3	57,33900	77,00	4 415,10	800-1	RTS 22/ II
8	162401102R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 1 500 do 2 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. Začátek provozního součtu potřeba pro zpětný zásyp : 67,16318 odpočet akt.z. : -30,378 Mezisoučet Konec provozního součtu meziskládka tam a zpět : 36,78518*2	m3	73,57036	78,00	5 738,49	800-1	RTS 22/ II
9	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, výkop celkem : 114,678 meziskládka : -36,78518	m3	77,89282	210,00	16 357,49	800-1	RTS 22/ II
10	167101101R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	36,78518	80,00	2 942,81	800-1	RTS 22/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	5376-72_01	Sezimovo Ústí - ulice Vaníčkova - rekonstrukce vodovodu
O:	SO-02	Vodovodní přípojky (VST)
R:	02.1	Vodovodní přípojky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		meziskládka : 36,78518		36,78518				
11	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice	m3	114,67800	33,00	3 784,37	800-1	RTS 22/ II
		skládka h.1-4 : 77,89282		77,89282				
		meziskládka : 36,78518		36,78518				
12	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	67,16318	190,00	12 761,00	800-1	RTS 22/ II
		z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách, včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu						
		výkop celkem : 114,678		114,67800				
		odpočet D potrubí :						
		D32 : -3,14*0,016*0,016*73,04		-0,05871				
		D40 : -3,14*0,020*0,020*8,96		-0,01125				
		obsypy : -32,68485		-32,68485				
		lože : -14,76		-14,76000				
		Začátek provozního součtu						
		akt.zóna 50cm :						
		MK asphalt : 1,20*(45,21+5,42)*0,50		30,37800				
		Mezisoučet		30,37800				
		zásyp v MK bez akt.z. : 67,16318-30,378		36,78518				
		Mezisoučet		36,78518				
		Konec provozního součtu						
13	58344197R	šterkodrt' frakce 0,0 až 63,0 mm; třída A	T	56,36243	630,00	35 508,33	SPCM	RTS 22/ II
		materiál do aktivní zóny komunikací nenamrzavý tj.šterkopísek, drcené kamenivo, kamenivo, předepsaný modul přetvárnosti na pláni komunikace						
		Edef2=45MPa						
		akt.z.MK : 30,378*1,67*1,1*1,01		56,36243				
14	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	32,68485	166,00	5 425,69	800-1	RTS 22/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	5376-72_01	Sezimovo Ústí - ulice Vaníčkova - rekonstrukce vodovodu
O:	SO-02	Vodovodní přípojky (VST)
R:	02.1	Vodovodní přípojky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění, PE D32 : 1,20*73,04*0,332 PE D40 : 1,20*8,96*0,34 odpočet D potrubí : D32 : -3,14*0,016*0,016*73,04 D40 : -3,14*0,020*0,020*8,96						
					29,09914			
					3,65568			
					-0,05871			
					-0,01125			
15	58337304R	šterkopísek frakce 0,0 až 16,0 mm; třída B	t	60,64249	995,00	60 339,28	SPCM	RTS 22/ I
		obsypy : 32,68485*1,67*1,1*1,01			60,64249			
16	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním	m2	98,40000	24,00	2 361,60	800-1	RTS 22/ II
		vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5. na š.rýhy : MK asphalt : 60,54 chodník : 37,86			60,54000 37,86000			
17	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4	m3	77,89282	190,00	14 799,64	800-1	RTS 22/ II
		skládka h.1-4 : 77,89282			77,89282			
Díl: 11		Přípravné a přidružené práce				62 752,45		
18	113106121R00	Rozebrání komunikací pro pěší s jakýmkoliv ložem a výplní spár z betonových nebo kameninových dlaždic nebo tvarovek	m2	37,86000	86,00	3 255,96	822-1	RTS 22/ II
		s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek chodník : PE D32 : 1,20*27,83 PE D40 : 1,20*3,72			33,39600 4,46400			
19	113107315R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva těžného, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 150 mm	m2	37,86000	80,00	3 028,80	822-1	RTS 22/ II
		chodník ... tl. 15 cm : PE D32 : 1,20*27,83 PE D40 : 1,20*3,72			33,39600 4,46400			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	5376-72_01	Sezimovo Ústí - ulice Vaníčkova - rekonstrukce vodovodu
O:	SO-02	Vodovodní přípojky (VST)
R:	02.1	Vodovodní přípojky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
20	113107605R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 50 mm	m2	60,54000	83,00	5 024,82	822-1	RTS 22/ II
MK asfalt : PE D32 : 1,20*45,21 PE D40 : 1,20*5,24								
				54,25200				
				6,28800				
21	113107615R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 150 mm	m2	60,54000	85,00	5 145,90	822-1	RTS 22/ II
MK asfalt : PE D32 : 1,20*45,21 PE D40 : 1,20*5,24								
				54,25200				
				6,28800				
22	113107620R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 200 mm	m2	60,54000	90,00	5 448,60	822-1	RTS 22/ II
MK asfalt : PE D32 : 1,20*45,21 PE D40 : 1,20*5,24								
				54,25200				
				6,28800				
23	113202111R00	Vytrhání obrub z krajiníků nebo obrubníků stojatých	m	21,60000	98,00	2 116,80	822-1	RTS 22/ II
s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek								
				19,20000				
				2,40000				
24	979082213R00	Vodorovná doprava sutí po suchu bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	76,82568	99,00	7 605,74	822-1	RTS 22/ II
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 18,19,20,21,22,23, : Součet: : 76,82568								
				76,82568				
25	979082219R00	Vodorovná doprava sutí po suchu příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	691,43112	15,00	10 371,47	822-1	RTS 22/ II
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 18,19,20,21,22,23, : Součet: : 691,43112								
				691,43112				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	5376-72_01	Sezimovo Ústí - ulice Vaníčkova - rekonstrukce vodovodu
O:	SO-02	Vodovodní přípojky (VST)
R:	02.1	Vodovodní přípojky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
26	979990103R00	Poplatek za skládku za uložení suti - beton, skupina odpadu 170101	t	11,05668	390,00	4 312,11	801-3	RTS 22/ II
		dlaždice : 5,22468		5,22468				
		obrubníky : 5,832		5,83200				
27	979999973R00	Poplatek za skládku za uložení, zemina a kamení, (skup.170504)	t	65,76900	250,00	16 442,25	801-3	RTS 22/ II
		kamenivo : 12,4938+6,6594+19,9782+26,6376		65,76900				
Díl: 11a		Přípravné a přidružené práce - živice			30 458,89			
28	113108405R00	Odstranění podkladů nebo krytů živichých, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 50 mm	m2	60,54000	98,00	5 932,92	822-1	RTS 22/ II
		MK asfalt :						
		PE D32 : 1,20*45,21		54,25200				
		PE D40 : 1,20*5,24		6,28800				
29	113108406R00	Odstranění podkladů nebo krytů živichých, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 60 mm	m2	60,54000	116,00	7 022,64	822-1	RTS 22/ II
		MK asfalt :						
		PE D32 : 1,20*45,21		54,25200				
		PE D40 : 1,20*5,24		6,28800				
30	113151113R00	Odstranění podkladu, krytu frézováním povrch živichých, plochy do 500 m2 na jednom objektu nebo při provádění pruhu šířky do 750 mm, tloušťky 40 mm	m2	60,54000	103,00	6 235,62	822-1	RTS 22/ II
		s naložením na dopravní prostředek, očištění povrchu od frézované plochy, opotřebování frézovacích nástrojů (nožů, upínacích kroužků, držáků) nutné ruční odstranění (vybourání) živichého krytu kolem překážek,						
		MK asfalt :						
		PE D32 : 1,20*45,21		54,25200				
		PE D40 : 1,20*5,24		6,28800				
31	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	19,97820	99,00	1 977,84	822-1	RTS 22/ II
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 28,29,30, :						
		Součet : 19,97820		19,97820				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	5376-72_01	Sezimovo Ústí - ulice Vaníčkova - rekonstrukce vodovodu
O:	SO-02	Vodovodní přípojky (VST)
R:	02.1	Vodovodní přípojky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
32	979082219R00	Vodorovná doprava suti po suchu příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	179,80380	15,00	2 697,06	822-1	RTS 22/ II

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

28,29,30, :

Součet : 179,80380

179,80380

33	979990112R00	Poplatek za skládku obalovaný asfalt	t	19,97820	330,00	6 592,81	801-3	RTS 22/ II
----	--------------	--------------------------------------	---	----------	--------	----------	-------	------------

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

28,29,30, :

Součet : 19,97820

19,97820

Díl: 45	Podkladní a vedlejší konstrukce						19 557,00	
----------------	--	--	--	--	--	--	------------------	--

34	451573111R00	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z písku a štěrkopísku do 65 mm	m3	14,76000	1 325,00	19 557,00	827-1	RTS 22/ II
----	--------------	---	----	----------	----------	-----------	-------	------------

v otevřeném výkopu,

PE D32 : 1,20*73,04*0,15

13,14720

PE D40 : 1,20*8,96*0,15

1,61280

Díl: 8	Trubní vedení						252 992,36	
---------------	----------------------	--	--	--	--	--	-------------------	--

35	871161121R00	Montáž potrubí z plastických hmot z tlakových trubek polyetylenových, vnějšího průměru 32 mm	m	73,04000	40,00	2 921,60	827-1	RTS 22/ II
----	--------------	--	---	----------	-------	----------	-------	------------

v otevřeném výkopu,

PE D32 : 73,04

73,04000

36	286134112R	trubka plastová vodovodní hladká; HDPE (PE 100); SDR 11,0; PN 16; D = 32,0 mm; s = 3,00 mm	m	74,13560	45,00	3 336,10	SPCM	RTS 22/ II
----	------------	--	---	----------	-------	----------	------	------------

PE D32 : 73,04*1,015

74,13560

37	871171121R00	Montáž potrubí z plastických hmot z tlakových trubek polyetylenových, vnějšího průměru 40 mm	m	8,96000	45,00	403,20	827-1	RTS 22/ II
----	--------------	--	---	---------	-------	--------	-------	------------

v otevřeném výkopu,

PE D40 : 8,96

8,96000

38	286134114R	trubka plastová vodovodní hladká; HDPE (PE 100); SDR 11,0; PN 16; D = 40,0 mm; s = 3,70 mm	m	9,09440	75,00	682,08	SPCM	RTS 22/ II
----	------------	--	---	---------	-------	--------	------	------------

PE D40 : 8,96*1,015

9,09440

Položkový soupis prací a dodávek

S:	5376-72_01	Sezimovo Ústí - ulice Vaníčková - rekonstrukce vodovodu
O:	SO-02	Vodovodní přípojky (VST)
R:	02.1	Vodovodní přípojky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
39	891173111R00	Montáž vodovodních armatur na potrubí ventilů hlavních pro přípojky, DN 32 mm	kus	16,00000	690,00	11 040,00	827-1	RTS 22/ II
		16,00		16,00000				
40	42228254R1	Litínové šoupátko pro domovní přípojky D32 - voda	kus	16,16000	4 343,00	70 182,88		Vlastní
		16,00*1,01		16,16000				
41	891183111R00	Montáž vodovodních armatur na potrubí ventilů hlavních pro přípojky, DN 40 mm	kus	2,00000	690,00	1 380,00	827-1	RTS 22/ II
		2,00		2,00000				
42	42228256R1	Litínové šoupátko pro domovní přípojky D40 - voda	kus	2,02000	6 016,00	12 152,32		Vlastní
		2,00*1,01		2,02000				
43	422913332R1	Souprava zemní teleskopická přípojková	kus	18,18000	1 073,00	19 507,14		Vlastní
		(16,00+2,00)*1,01		18,18000				
44	891269111R00	Montáž vodovodních armatur na potrubí navrtávacích pasů s ventilem Jt 1 Mpa na potrubí z trub osinkocementových, litinových, ocelových nebo plastických hmot, DN 100 mm	kus	18,00000	990,00	17 820,00	827-1	RTS 22/ II
		18,00		18,00000				
45	42273380R1	Pas navrtávací celolitínový DN 100, pro vodu	kus	18,18000	2 570,00	46 722,60		Vlastní
		18,00*1,01		18,18000				
46	892241111R00	Tlakové zkoušky vodovodního potrubí DN do 80 mm	m	82,00000	19,00	1 558,00	827-1	RTS 22/ II
		přísun, montáže, demontáže a odsunu zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou zkoušku,						
		PE D32 : 73,04		73,04000				
		PE D40 : 8,96		8,96000				
47	892372111R00	Zabezpečení konců vodovodního potrubí při tlakových zkouškách DN do 300 mm	úsek	1,00000	4 000,00	4 000,00	827-1	RTS 22/ II
		montáž a demontáž výrobků nebo dílců pro zabezpečení dvou konců zkoušeného úseku potrubí pro jakýkoliv způsob zabezpečení, montáž a demontáž koncových tvarovek, montáž zaslepovací příruby, zaslepení odboček pro hydranty, vzdušníky a jiné armatury a odbočky pro odbočující řady,						
		1,00		1,00000				
48	892233111R00	Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70 mm	m	82,00000	18,00	1 476,00	827-1	RTS 22/ II
		napuštění a vypuštění vody, dodání vody a desinfekčního prostředku, náklady na bakteriologický rozbor vody,						
		PE D32 : 73,04		73,04000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	5376-72_01	Sezimovo Ústí - ulice Vaníčkova - rekonstrukce vodovodu
O:	SO-02	Vodovodní přípojky (VST)
R:	02.1	Vodovodní přípojky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		PE D40 : 8,96		8,96000				
49	899401112R00	Osazení poklopů litinových šoupátkových včetně podezdění včetně úpravy zhlaví dle umístění poklopu 18,00	kus	18,00000	530,00	9 540,00	827-1	RTS 22/ II
				18,00000				
50	42291360R	poklop šoupátkový tělo PA, víčko litina; použití uliční poklop pro šoupata, vhodné i do litého asfaltu; h = 270,0 mm; vnitř.pr.D = 190 mm; D = 270,0 mm 18,00	kus	18,00000	625,00	11 250,00	SPCM	RTS 22/ II
				18,00000				
51	42291510R	deska podkladová pro ventilkové a šoupátkové poklopy; plastové 18,00	kus	18,00000	198,00	3 564,00	SPCM	RTS 22/ II
				18,00000				
52	899721112R00	Výstražné fólie výstražná fólie pro vodovod, šířka 30 cm PE D32 : 73,04 PE D40 : 8,96	m	82,00000	17,00	1 394,00	827-1	RTS 22/ II
				73,04000				
				8,96000				
53	899731113R00	Signalizační vodič CYY, 4 mm ² PE D32 : 73,04 PE D40 : 8,96	m	82,00000	32,00	2 624,00	827-1	RTS 22/ II
				73,04000				
				8,96000				
54	733175114R01	Montáž tvarovek d 32 mm 16,00*2	kus	32,00000	210,00	6 720,00		Vlastní
				32,00000				
55	28656958R1	Spojka ISO d32 PN10 16,00*2*1,01	kus	32,32000	609,00	19 682,88		Vlastní
				32,32000				
56	722175115R01	Montáž tvarovek d 40 mm Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. 2,00*2	kus	4,00000	260,00	1 040,00		Vlastní
				4,00000				
57	28656959R1	Spojka ISO d40 PN10 2,00*2*1,01	kus	4,04000	989,00	3 995,56		Vlastní
				4,04000				
Díl: 91	Doplňující práce na komunikaci					15 740,40		
58	919735112R00	Řezání stávajících krytů nebo podkladů živičných, hloubky přes 50 do 100 mm včetně spotřeby vody	m	100,90000	156,00	15 740,40	822-1	RTS 22/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	5376-72_01	Sezimovo Ústí - ulice Vaníčkova - rekonstrukce vodovodu
O:	SO-02	Vodovodní přípojky (VST)
R:	02.1	Vodovodní přípojky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

MK asfalt :

PE D32 : 45,21*2

90,42000

PE D40 : 5,24*2

10,48000

Díl: 96	Bourání konstrukcí	8 010,19
----------------	---------------------------	-----------------

59	115201416T00	Demontáž stávajících vodovodních přípojek	m	95,70000	82,00	7 847,40		Vlastní
----	--------------	---	---	----------	-------	----------	--	---------

včetně povrch.znaků

95,70

95,70000

60	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	0,14355	99,00	14,21	822-1	RTS 22/ II
----	--------------	--	---	---------	-------	-------	-------	------------

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :

59, :

Součet: : 0,14355

0,14355

61	979082219R00	Vodorovná doprava suti po suchu příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	1,29195	15,00	19,38	822-1	RTS 22/ II
----	--------------	---	---	---------	-------	-------	-------	------------

Skládka celkem 10km

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :

59, :

Součet: : 1,29195

1,29195

62	979990101R01	Poplatek za skládku stavební suti	t	0,14355	900,00	129,20		Vlastní
----	--------------	-----------------------------------	---	---------	--------	--------	--	---------

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :

59, :

Součet: : 0,14355

0,14355

Díl: 99	Staveništní přesun hmot	185 044,57
----------------	--------------------------------	-------------------

63	998276101R00	Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových v otevřeném výkopu	t	150,44274	1 230,00	185 044,57	827-1	RTS 22/ II
----	--------------	--	---	-----------	----------	------------	-------	------------

vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů

na vzdálenost 15 m od hrany výkopu nebo od okraje šachty

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	5376-72_01	Sezimovo Ústí - ulice Vaníčková - rekonstrukce vodovodu
O:	SO-02	Vodovodní přípojky (VST)
R:	02.1	Vodovodní přípojky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

1,2,5,13,15,34,36,38,39,40,41,42,43,45,47,49,50,51,53,54,55,56,57, :

Součet: : 150,44274

150,44274

Díl: M46	Zemní práce při montážích					34 056,00		
64	460510243RT1	Žlab kabelový prefabrikovaný TK 2, zalitý asfaltem, včetně dodávky žlabu a poklopu, včetně dodávky žlabu a poklopu	m	51,60000	660,00	34 056,00		RTS 22/ II

kabel NN ... 18ks : 1,20*18

21,60000

kabel SD ... 18ks : 1,20*18

21,60000

kabel VO ... 7ks : 1,20*7

8,40000

Celkem	1 009 105,13							
---------------	---------------------	--	--	--	--	--	--	--

JKSO:

827.19.A1

Profil potrubí do 100 mm

m

potrubí z trub z plastických hmot a sklolaminátu

Položkový soupis prací a dodávek

S:	5376-72_01	Sezimovo Ústí - ulice Vaníčkova - rekonstrukce vodovodu
O:	SO-02	Vodovodní přípojky (VST)
R:	02.2	Opravy místních komunikací po překozech

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava platnost
Díl: 11a		Přípravné a přidružené práce - živice	7 700,29					
1	113151113R00	Odstranění podkladu, krytu frézováním povrch živičný, plochy do 500 m2 na jednom objektu nebo při provádění pruhu šířky do 750 mm, tloušťky 40 mm	m2	50,45000	103,00	5 196,35	822-1	RTS 22/ II
s naložením na dopravní prostředek, očištění povrchu od frézované plochy, opotřebování frézovacích nástrojů (nožů, upínacích kroužků, držáků) nutné ruční odstranění (vybourání) živičného krytu kolem překážek, MK asfalt ... rozšíření 50 cm na obě strany : PE D32 : (0,50+0,50)*45,2145,21000 PE D40 : (0,50+0,50)*5,245,24000								
2	979082213R00	Vodorovná doprava sutí po suchu bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	4,43960	99,00	439,52	822-1	RTS 22/ II
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 1, : Součet: : 4,439604,43960								
3	979082219R00	Vodorovná doprava sutí po suchu příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	39,95640	15,00	599,35	822-1	RTS 22/ II
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 1, : Součet: : 39,9564039,95640								
4	979990112R00	Poplatek za skládku obalovaný asfalt	t	4,43960	330,00	1 465,07	801-3	RTS 22/ II
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 1, : Součet: : 4,439604,43960								
Díl: 5		Komunikace	247 814,24					
5	564851111RT2	Podklad ze šterkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 150 mm	m2	60,54000	230,00	13 924,20	822-1	RTS 22/ II
MK asfalt ... nový povrch ... jen na š.rýhy : PE D32 : 1,20*45,2154,25200 PE D40 : 1,20*5,246,28800								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	5376-72_01	Sezimovo Ústí - ulice Vaníčkova - rekonstrukce vodovodu
O:	SO-02	Vodovodní přípojky (VST)
R:	02.2	Opravy místních komunikací po překozech

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
6	564861111RT4	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 200 mm	m2	60,54000	298,00	18 040,92	822-1	RTS 22/ II
		MK asfalt ... nový povrch ... jen na š.rýhy :						
		PE D32 : 1,20*45,21			54,25200			
		PE D40 : 1,20*5,24			6,28800			
7	565141111R00	Podklad z kameniva obaleného asfaltem ACP 16+ až ACP 22+, v pruhu šířky do 3 m, třídy 1, tloušťka po zhutnění 60 mm	m2	60,54000	1 027,00	62 174,58	822-1	RTS 22/ II
		s rozprostřením a zhutněním						
		MK asfalt ... nový povrch ... jen na š.rýhy :						
		PE D32 : 1,20*45,21			54,25200			
		PE D40 : 1,20*5,24			6,28800			
8	564811111R01	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 5 cm, štěrkodrt' frakce 0-16 mm	m2	60,54000	94,00	5 690,76		Vlastní
		MK asfalt ... nový povrch ... jen na š.rýhy :						
		PE D32 : 1,20*45,21			54,25200			
		PE D40 : 1,20*5,24			6,28800			
9	573111121R00	Postřik živичný infiltrační s posypem kamenivem množství zbytkového asfaltu 0,6 kg/m2	m2	60,54000	30,00	1 816,20	822-1	RTS 22/ II
		MK asfalt ... nový povrch ... jen na š.rýhy :						
		PE D32 : 1,20*45,21			54,25200			
		PE D40 : 1,20*5,24			6,28800			
10	577142122R00	Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, ACL 16+, tloušťky 50 mm, plochy přes 1000 m2	m2	60,54000	852,00	51 580,08	822-1	RTS 22/ II
		MK asfalt ... nový povrch ... jen na š.rýhy :						
		PE D32 : 1,20*45,21			54,25200			
		PE D40 : 1,20*5,24			6,28800			
11	577131111RT2	Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, ACO 11+, tloušťky 40 mm, plochy od 201 do 1000 m2	m2	110,99000	700,00	77 693,00	822-1	RTS 22/ II
		MK asfalt :						
		rýhy : 60,54			60,54000			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	5376-72_01	Sezimovo Ústí - ulice Vaníčkova - rekonstrukce vodovodu
O:	SO-02	Vodovodní přípojky (VST)
R:	02.2	Opravy místních komunikací po překopech

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		rozšíření 50 cm na obě strany rýhy : 50,45		50,45000				
12	573111121R00	Postřik živичný infiltrační s posypem kamenivem množství zbytkového asfaltu 0,6 kg/m2	m2	110,99000	30,00	3 329,70	822-1	RTS 22/ II
		MK asfalt :		60,54000				
		rýhy : 60,54		50,45000				
		rozšíření 50 cm na obě strany rýhy : 50,45						
13	917862111R00	Osazení silničního nebo chodníkového obrubníku stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15	m	21,60000	358,00	7 732,80	822-1	RTS 22/ II
		S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.						
		osazení stávajících obrubníků :						
		PE D32 : 1,20*16		19,20000				
		PE D40 : 1,20*2		2,40000				
14	59217472R	obrubník silniční materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá	kus	21,60000	270,00	5 832,00	SPCM	RTS 22/ II
		nový obrubník 100% :						
		PE D32 : 1,20*16		19,20000				
		PE D40 : 1,20*2		2,40000				
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				13 942,56		
15	998225111R00	jakékoliv délky objektu	t	92,95041	150,00	13 942,56		RTS 22/ II
		Hmotností z položek s pořadovými čísly :						
		5,6,7,8,9,10,11,12,13,14, :						
		Součet: : 92,95041		92,95041				
Celkem						269 457,09		

JKSO:

827.19.A1 Profil potrubí do 100 mm
m potrubí z trub z plastických hmot a sklolaminátu

Položkový soupis prací a dodávek

S:	5376-72_01	Sezimovo Ústí - ulice Vaníčkova - rekonstrukce vodovodu
O:	SO-02	Vodovodní přípojky (VST)
R:	02.3	Opravy chodníků po překozech

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 11		Přípravné a přidružené práce				5 430,14		
1	113106121R00	Rozebrání komunikací pro pěší s jakýmkoliv ložem a výplní spár z betonových nebo kameninových dlaždic nebo tvarovek	m2	31,55000	86,00	2 713,30	822-1	RTS 22/ II
s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek								
chodník ... rozšíření 50 cm na obě strany :								
PE D32 : (0,50+0,50)*27,83				27,83000				
PE D40 : (0,50+0,50)*3,72				3,72000				
2	979082213R00	Vodorovná doprava sutí po suchu bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	4,35390	99,00	431,04	822-1	RTS 22/ II
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :								
1, :								
Součet : 4,35390				4,35390				
3	979082219R00	Vodorovná doprava sutí po suchu příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	39,18510	15,00	587,78	822-1	RTS 22/ II
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :								
1, :								
Součet : 39,18510				39,18510				
4	979990103R00	Poplatek za skládku za uložení sutí - beton, skupina odpadu 170101	t	4,35390	390,00	1 698,02	801-3	RTS 22/ II
dlaždice : 4,3539				4,35390				
Díl: 5		Komunikace				54 154,00		
5	564851111RT2	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 150 mm	m2	37,86000	230,00	8 707,80	822-1	RTS 22/ II
chodník :								
PE D32 : 1,20*27,83				33,39600				
PE D40 : 1,20*3,72				4,46400				
6	596215021R00	Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 40 mm	m2	69,41000	345,00	23 946,45	822-1	RTS 22/ II
s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár.								
chodník ... rýha : 37,86				37,86000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	5376-72_01	Sezimovo Ústí - ulice Vaníčkova - rekonstrukce vodovodu
O:	SO-02	Vodovodní přípojky (VST)
R:	02.3	Opravy chodníků po překopech

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		chodník ... rozšíření 50 cm na obě strany : 31,55		31,55000				
7	592451124R	dlažba betonová dvouvrstvá, skladebná; obdélník; dlaždice bez fazety; šedá; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 60,0 mm	m2	72,88050	295,00	21 499,75	SPCM	RTS 22/ II
		nové dlaždice 100% : 69,41*1,05		72,88050				
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				7 498,94		
8	998223011R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlážděný jakékoliv délky objektu	t	28,84206	260,00	7 498,94	822-1	RTS 22/ II
		vodorovně do 200 m						
		Hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 5,6,7, :						
		Součet : 28,84206		28,84206				
Celkem						67 083,08		

JKSO:

827.19.A1 Profil potrubí do 100 mm
m potrubí z trub z plastických hmot a sklolaminátu

Položkový soupis prací a dodávek

S:	5376-72_01	Sezimovo Ústí - ulice Vaníčkova - rekonstrukce vodovodu
O:	SO-03	Komunikace, chodníky, dešťové přípojky (Město)
R:	03.1	Komunikace, chodníky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 11		Přípravné a přidružené práce				218 596,37		
1	113106121R00	Rozebrání komunikací pro pěší s jakýmkoliv ložem a výplní spár z betonových nebo kameninových dlaždic nebo tvarovek	m2	432,97800	86,00	37 236,11	822-1	RTS 22/ II
		s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek						
		chodník :						
		odměřeno ze situace : 486,57+19,80			506,37000			
		odpočet :						
		řad 1 a propoj - rýha : -2,172			-2,17200			
		řad 1 a propoj - zámky : -1,81			-1,81000			
		přípojky - rýha : -37,86			-37,86000			
		přípojky - zámky : -31,55			-31,55000			
2	113107315R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva těženého, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 150 mm	m2	452,05800	80,00	36 164,64	822-1	RTS 22/ II
		chodník :						
		odměřeno ze situace : 486,57+19,80			506,37000			
		odpočet :						
		řad 1 a propoj - rýha : -2,172			-2,17200			
		přípojky - rýha : -37,86			-37,86000			
		dešťové svody : -14,28			-14,28000			
3	113202111R00	Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	134,00000	98,00	13 132,00	822-1	RTS 22/ II
		s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek						
		odměřeno ze situace : 105,00+37,00+8,00+8,00			158,00000			
		odpočet :						
		řad 1 a propoj : -2,40			-2,40000			
		přípojky - rýha : -21,60			-21,60000			
4	979082213R00	Vodorovná doprava sutí po suchu bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	245,11010	99,00	24 265,90	822-1	RTS 22/ II
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	5376-72_01	Sezimovo Ústí - ulice Vaníčková - rekonstrukce vodovodu
O:	SO-03	Komunikace, chodníky, dešťové přípojky (Město)
R:	03.1	Komunikace, chodníky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1,2,3, : Součet : 245,11010		245,11010				
5	979082219R00	Vodorovná doprava suti po suchu příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	2 205,99094	15,00	33 089,86	822-1	RTS 22/ II
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 1,2,3, : Součet : 2205,99094		2 205,99094				
6	979990103R00	Poplatek za skládku za uložení, betonu, , skupina 17 01 01 z Katalogu odpadů	t	95,93096	390,00	37 413,07	801-3	RTS 22/ II
		dlaždice : 59,75096 obrubníky : 36,18		59,75096 36,18000				
7	97999973R00	Poplatek za skládku za uložení, zemina a kamení, , skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	t	149,17914	250,00	37 294,79	801-3	RTS 22/ II
		kamenivo : 149,17914		149,17914				
Díl: 11a		Přípravné a přidružené práce - živice			2 555,37			
8	113151113R00	Odstranění podkladu, krytu frézováním povrch živičný, plochy do 500 m2 na jednom objektu nebo při provádění pruhu šířky do 750 mm, tloušťky 40 mm	m2	16,74200	103,00	1 724,43	822-1	RTS 22/ II
		s naložením na dopravní prostředek, očištění povrchu od frézované plochy, opotřebenosti frézovacích nástrojů (nožů, upínacích kroužků, držáků) nutné ruční odstranění (vybourání) živičného krytu kolem překážek, MK asfalt : odměřeno ze situace : 507,81 odpočet : MK asfalt : řad 1, propoj 1, startovací jáma - rýhy : -205,588 řad 1, propoj 1, startovací jáma - zámky : -174,49 přípojky - rýhy : -60,54 přípojky - zámky : -50,45		507,81000				
9	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	1,47330	99,00	145,86	822-1	RTS 22/ II

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	5376-72_01	Sezimovo Ústí - ulice Vaníčkova - rekonstrukce vodovodu
O:	SO-03	Komunikace, chodníky, dešťové přípojky (Město)
R:	03.1	Komunikace, chodníky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

8, :

Součet : 1,47330

1,47330

10	979082219R00	Vodorovná doprava suti po suchu příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	13,25966	15,00	198,89	822-1	RTS 22/ II
----	--------------	---	---	----------	-------	--------	-------	------------

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

8, :

Součet : 13,25966

13,25966

11	979990112R00	Poplatek za skládku za uložení, obalované kamenivo, asphalt, kusovost do 300 x 300 mm, , skupina 17 03 02 z Katalogu odpadů	t	1,47330	330,00	486,19	801-3	RTS 22/ II
----	--------------	---	---	---------	--------	--------	-------	------------

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

8, :

Součet : 1,47330

1,47330

Díl: 5		Komunikace	549 341,23					
12	564851111RT2	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 150 mm, Kamenivo nestanovené	m2	446,53800	230,00	102 703,74	822-1	RTS 22/ II

chodník :

odměřeno ze situace : 486,57

486,57000

odpočet :

řad 1 a propoj - rýha : -2,172

-2,17200

přípojky - rýha : -37,86

-37,86000

13	596215021R00	Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 40 mm	m2	432,97800	345,00	149 377,41	822-1	RTS 22/ II
----	--------------	---	----	-----------	--------	------------	-------	------------

s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár.

chodník :

zámková dlažba odměřeno ze situace : 486,57

486,57000

zámková dlažba pro nevidomé odměřeno ze situace : 19,80

19,80000

odpočet :

řad 1 a propoj - rýha : -2,172

-2,17200

Položkový soupis prací a dodávek

S:	5376-72_01	Sezimovo Ústí - ulice Vaníčkova - rekonstrukce vodovodu
O:	SO-03	Komunikace, chodníky, dešťové přípojky (Město)
R:	03.1	Komunikace, chodníky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		řad 1 a propoj - zámky : -1,81		-1,81000				
		přípojky - rýha : -37,86		-37,86000				
		přípojky - zámky : -31,55		-31,55000				
14	592451124R	dlažba betonová dvouvrstvá, skladebná; obdélník; dlaždice bez fazety; šedá; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 60,0 mm	m2	433,83690	295,00	127 981,89	SPCM	RTS 22/ II
		chodník - nové dlaždice 100% :						
		odměřeno ze situace : 486,57*1,05		510,89850				
		odpočet :						
		řad 1 a propoj - rýha : -2,172*1,05		-2,28060				
		řad 1 a propoj - zámky : -1,81*1,05		-1,90050				
		přípojky - rýha : -37,86*1,05		-39,75300				
		přípojky - zámky : -31,55*1,05		-33,12750				
15	592451151R	dlažba betonová dvouvrstvá, skladebná; obdélník; dlaždice pro nevidomé; červená; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 60,0 mm	m2	20,79000	907,00	18 856,53	SPCM	RTS 22/ II
		chodník - nové dlaždice 100% :						
		odměřeno ze situace : 19,80*1,05		20,79000				
16	564851111RT2	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 150 mm, Kamenivo nestanovené	m2	20,00000	230,00	4 600,00	822-1	RTS 22/ II
		MK asfalt ... nový povrch ... jen na š.rýhy :						
		uliční vpustě jáma : 2,0*2,0*5		20,00000				
17	564861111RT4	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 200 mm, Kamenivo nestanovené	m2	20,00000	298,00	5 960,00	822-1	RTS 22/ II
		MK asfalt ... nový povrch ... jen na š.rýhy :						
		uliční vpustě jáma : 2,0*2,0*5		20,00000				
18	564811111R01	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 5 cm, štěrkodrt' frakce 0-16 mm	m2	20,00000	94,00	1 880,00		Vlastní
		MK asfalt ... nový povrch ... jen na š.rýhy :						
		uliční vpustě jáma : 2,0*2,0*5		20,00000				
19	565141111R00	Podklad z kameniva obaleného asfaltem ACP 16+ až ACP 22+, v pruhu šířky do 3 m, třídy 1, tloušťka po zhutnění 60 mm	m2	20,00000	1 027,00	20 540,00	822-1	RTS 22/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	5376-72_01	Sezimovo Ústí - ulice Vaníčkova - rekonstrukce vodovodu
O:	SO-03	Komunikace, chodníky, dešťové přípojky (Město)
R:	03.1	Komunikace, chodníky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		s rozprostřením a zhutněním MK asfalt ... nový povrch ... jen na š.rýhy : uliční vpustě jáma : 2,0*2,0*5						
20	573111121R00	Postřik živичný infiltrační s posypem kamenivem množství zbytkového asfaltu 0,6 kg/m2	m2	20,00000	30,00	600,00	822-1	RTS 22/ II
		MK asfalt ... nový povrch ... jen na š.rýhy : uliční vpustě jáma : 2,0*2,0*5		20,00000				
21	577142122R00	Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, ACL 16+, tloušťky 50 mm, plochy přes 1000 m2	m2	20,00000	852,00	17 040,00	822-1	RTS 22/ II
		MK asfalt ... nový povrch ... jen na š.rýhy : uliční vpustě jáma : 2,0*2,0*5		20,00000				
22	573111121R00	Postřik živичný infiltrační s posypem kamenivem množství zbytkového asfaltu 0,6 kg/m2	m2	16,74200	30,00	502,26	822-1	RTS 22/ II
		MK asfalt : odměřeno ze situace : 507,81		507,81000				
		odpočet : MK asfalt : řad 1, propoj 1, startovací jáma - rýhy : -205,588		-205,58800				
		řad 1, propoj 1, startovací jáma - zámky : -174,49		-174,49000				
		přípojky - rýhy : -60,54		-60,54000				
		přípojky - zámky : -50,45		-50,45000				
23	577131111RT2	Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, ACO 11+, tloušťky 40 mm, plochy od 201 do 1000 m2	m2	16,74200	700,00	11 719,40	822-1	RTS 22/ II
		MK asfalt : odměřeno ze situace : 507,81		507,81000				
		odpočet : MK asfalt : řad 1, propoj 1, startovací jáma - rýhy : -205,588		-205,58800				
		řad 1, propoj 1, startovací jáma - zámky : -174,49		-174,49000				
		přípojky - rýhy : -60,54		-60,54000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	5376-72_01	Sezimovo Ústí - ulice Vaníčkova - rekonstrukce vodovodu
O:	SO-03	Komunikace, chodníky, dešťové přípojky (Město)
R:	03.1	Komunikace, chodníky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		přípojky - zámky : -50,45			-50,45000			
24	917862111R00	Osazení silničního nebo chodníkového betonového obrubníku stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15 S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm. odměřeno ze situace : 105,00+37,00+8,00+8,00 odpočet : řad 1 a propoj - rýha : -2,40 přípojky - rýha : -21,60	m	134,00000	358,00	47 972,00	822-1	RTS 22/ II
					158,00000			
					-2,40000			
					-21,60000			
25	59217472R	obrubník silniční materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá odměřeno ze situace : 105,00 odpočet : řad 1 a propoj : -2,40 přípojky - rýha : -21,60	kus	81,00000	270,00	21 870,00	SPCM	RTS 22/ II
					105,00000			
					-2,40000			
					-21,60000			
26	59217476R	obrubník silniční nájezdový; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 150,0 mm; barva šedá odměřeno ze situace : 37,00	kus	37,00000	258,00	9 546,00	SPCM	RTS 22/ II
					37,00000			
27	59217480R	obrubník silniční přechodový levý; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; výškový rozsah h = 150 až 250 mm; barva šedá odměřeno ze situace : 8,00	kus	8,00000	512,00	4 096,00	SPCM	RTS 22/ II
					8,00000			
28	59217481R	obrubník silniční přechodový pravý; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; výškový rozsah h = 150 až 250 mm; barva šedá odměřeno ze situace : 8,00	kus	8,00000	512,00	4 096,00	SPCM	RTS 22/ II
					8,00000			
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				83 405,31		
29	998223011R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlážděný jakékoliv délky objektu vodorovně do 200 m Hmotností z položek s pořadovými čísly : 12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28, : Součet : 320,78965	t	320,78965	260,00	83 405,31	822-1	RTS 22/ II
					320,78965			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	5376-72_01	Sezimovo Ústí - ulice Vaníčková - rekonstrukce vodovodu
O:	SO-03	Komunikace, chodníky, dešťové přípojky (Město)
R:	03.1	Komunikace, chodníky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

Celkem						853 898,28		
---------------	--	--	--	--	--	-------------------	--	--

JKSO:

822.25 komunikace místní I. třídy
m2 kryt (materiál konstrukce krytu) z kameniva prolévaného živicí
rekonstrukce a modernizace objektu s opravou

Položkový soupis prací a dodávek

S:	5376-72_01	Sezimovo Ústí - ulice Vaníčkova - rekonstrukce vodovodu
O:	SO-03	Komunikace, chodníky, dešťové přípojky (Město)
R:	03.2	Dešťové přípojky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce				171 350,38		
1	119001411R00	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení betonového potrubí DN do 200 mm	m	8,40000	541,00	4 544,40	800-1	RTS 22/ II
		ve výkopišti ve stavu a poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací, a to podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce a včetně opotřebení použitých materiálů,						
		stáv.vodovod ... 7ks : 1,20*7			8,40000			
2	119001421R00	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení kabelů do 3 kabelů	m	25,20000	350,00	8 820,00	800-1	RTS 22/ II
		ve výkopišti ve stavu a poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací, a to podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce a včetně opotřebení použitých materiálů,						
		kabel NN ... 7ks : 1,20*7			8,40000			
		kabel SD ... 7ks : 1,20*7			8,40000			
		kabel VO ... 7ks : 1,20*7			8,40000			
3	139601101R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v horninách 1 a 2	m3	22,51120	1 010,00	22 736,31	800-1	RTS 22/ II
		s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek						
		včetně příplatku za lepivost						
		výpočet v pol.ruční výkop h.3 :						
		h.2 ... 40% : 56,278*0,40			22,51120			
4	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3	m3	33,76680	1 230,00	41 533,16	800-1	RTS 22/ II
		s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek						
		včetně příplatku za lepivost						
		Začátek provozního součtu						
		dešťové svody ... prům. hl. 1,60m :						
		PVC DN150 : 1,7*1,20*1,60*7			22,84800			
		uliční vpustě ... prům. hl. 2,40m :						
		uliční vpustě jámy : 2,0*2,0*2,40*5			48,00000			
		odpočet povrchů :						
		MK asfalt - uliční vpustě jámy : -2,00*2,00*5*0,55			-11,00000			
		chodník dlažba - dešťové svody : -1,20*1,70*7*0,25			-3,57000			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	5376-72_01	Sezimovo Ústí - ulice Vaníčkova - rekonstrukce vodovodu
O:	SO-03	Komunikace, chodníky, dešťové přípojky (Město)
R:	03.2	Dešťové přípojky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Mezisoučet		56,27800				
		Konec provozního součtu						
		h.3 ... 60% : 56,278*0,60		33,76680				
5	151101101R00	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	134,08000	165,00	22 123,20	800-1	RTS 22/ II
		pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy, dešťové svody ... prům. hl. 1,60m : PVC DN150 : 1,7*1,60*2*7		38,08000				
		uliční vpustě ... prům. hl. 2,40m : uliční vpustě jámy : (2,0+2,0)*2*2,40*5		96,00000				
6	151101111R00	Odstranění pažení a rozepření rýh příložené , hloubky do 2 m	m2	134,08000	90,00	12 067,20	800-1	RTS 22/ II
		pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu, Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 134,08000		134,08000				
7	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	m3	56,27800	77,00	4 333,41	800-1	RTS 22/ II
		bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek, výpočet v pol.hloubení rýh h.3 : h.1-4 do 100m3 do 2,5m ... 100% : 56,278*1,0		56,27800				
8	162401102R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 1 500 do 2 000 m	m3	71,45440	78,00	5 573,44	800-1	RTS 22/ II
		po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. Začátek provozního součtu potřeba pro zpětný zásyp : 45,7272 odpočet akt.z. : -10,00		45,72720 -10,00000				
		Mezisoučet		35,72720				
		Konec provozního součtu meziskládka tam a zpět : 35,7272*2		71,45440				
9	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	20,55080	210,00	4 315,67	800-1	RTS 22/ II
		po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	5376-72_01	Sezimovo Ústí - ulice Vaníčkova - rekonstrukce vodovodu
O:	SO-03	Komunikace, chodníky, dešťové přípojky (Město)
R:	03.2	Dešťové přípojky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		výkop celkem : 56,278		56,27800				
		meziskládka : -35,7272		-35,72720				
10	167101101R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	35,72720	80,00	2 858,18	800-1	RTS 22/ II
		meziskládka : 35,7272		35,72720				
11	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice	m3	56,27800	33,00	1 857,17	800-1	RTS 22/ II
		skládka h.1-4 : 20,5508		20,55080				
		meziskládka : 35,7272		35,72720				
12	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	45,73720	190,00	8 690,07	800-1	RTS 22/ II
		z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,						
		včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu						
		výkop celkem : 56,278		56,27800				
		odpočet D potrubí :						
		DN 150 : -3,14*0,075*0,075*14,40		-0,25434				
		obsypy : -7,69446		-7,69446				
		lože : -2,592		-2,59200				
		Začátek provozního součtu						
		akt.zóna 50cm :						
		uliční vpustě jámy : 2,0*2,0*0,50*5		10,00000				
		Mezisoučet		10,00000				
		zásyp v MK bez akt.z. : 37,00-10,00		27,00000				
		Mezisoučet		27,00000				
		Konec provozního součtu						
13	58344197R	šterkodrt' frakce 0,0 až 63,0 mm; třída A	T	18,55370	630,00	11 688,83	SPCM	RTS 22/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	5376-72_01	Sezimovo Ústí - ulice Vaníčkova - rekonstrukce vodovodu
O:	SO-03	Komunikace, chodníky, dešťové přípojky (Město)
R:	03.2	Dešťové přípojky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		materiál do aktivní zóny komunikací nenamrzavý tj.štěrkopísek, drcené kamenivo, kamenivo, předepsaný modul přetvárnosti na pláni komunikace Edef2=45MPa akt.z.MK : 10,00*1,67*1,1*1,01			18,55370			
14	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhuštění, PVC DN150 : 1,20*14,40*0,460 odpočet D potrubí : DN 150 : -3,14*0,075*0,075*14,40	m3	7,69446	166,00	1 277,28	800-1	RTS 22/ II
					7,94880			
					-0,25434			
15	58337304R	štěrkopísek frakce 0,0 až 16,0 mm; třída B obsypy : 7,69446*1,67*1,1*1,01	t	14,27607	995,00	14 204,69	SPCM	RTS 22/ I
					14,27607			
16	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhuštěním vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5. na š.rýhy : MK asfalt : 20,00 chodník : 14,28	m2	34,28000	24,00	822,72	800-1	RTS 22/ II
					20,00000			
					14,28000			
17	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4 skládka h.1-4 : 20,5508	m3	20,55080	190,00	3 904,65	800-1	RTS 22/ II
					20,55080			
Díl: 11		Přípravné a přidružené práce			19 559,36			
18	113106121R00	Rozebrání komunikací pro pěší s jakýmkoliv ložem a výplní spár z betonových nebo kameninových dlaždic nebo tvarovek s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek chodník : dešťové svody : 1,7*1,20*7	m2	14,28000	86,00	1 228,08	822-1	RTS 22/ II
					14,28000			
19	113107315R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva těženého, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 150 mm chodník ... tl. 15 cm : dešťové svody : 1,7*1,20*7	m2	14,28000	80,00	1 142,40	822-1	RTS 22/ II
					14,28000			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	5376-72_01	Sezimovo Ústí - ulice Vaníčkova - rekonstrukce vodovodu
O:	SO-03	Komunikace, chodníky, dešťové přípojky (Město)
R:	03.2	Dešťové přípojky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
20	113107605R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 50 mm	m2	20,00000	83,00	1 660,00	822-1	RTS 22/ II
MK asfalt : uliční vpustě jáma : 2,0*2,0*5 20,00000								
21	113107615R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 150 mm	m2	20,00000	85,00	1 700,00	822-1	RTS 22/ II
MK asfalt : uliční vpustě jáma : 2,0*2,0*5 20,00000								
22	113107620R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 200 mm	m2	20,00000	90,00	1 800,00	822-1	RTS 22/ II
MK asfalt : uliční vpustě jáma : 2,0*2,0*5 20,00000								
23	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	24,28304	99,00	2 404,02	822-1	RTS 22/ II
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 18,19,20,21,22, : Součet: : 24,28304 24,28304								
24	979082219R00	Vodorovná doprava suti po suchu příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	218,54736	15,00	3 278,21	822-1	RTS 22/ II
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 18,19,20,21,22, : Součet: : 218,54736 218,54736								
25	979990103R00	Poplatek za skládku za uložení suti - beton, skupina odpadu 170101	t	1,97064	390,00	768,55	801-3	RTS 22/ II
dlaždice : 1,97064 1,97064								
26	979999973R00	Poplatek za skládku za uložení, zemina a kamení, (skup.170504)	t	22,31240	250,00	5 578,10	801-3	RTS 22/ II
kamenivo : 4,7124+2,20+6,60+8,80 22,31240								
Díl: 11a Přípravné a přidružené práce - živice						10 062,40		
27	113108405R00	Odstranění podkladů nebo krytů živičných, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 50 mm	m2	20,00000	98,00	1 960,00	822-1	RTS 22/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	5376-72_01	Sezimovo Ústí - ulice Vaníčkova - rekonstrukce vodovodu
O:	SO-03	Komunikace, chodníky, dešťové přípojky (Město)
R:	03.2	Dešťové přípojky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		MK asfalt : uliční vpustě jáma : 2,0*2,0*5		20,00000				
28	113108406R00	Odstranění podkladů nebo krytů živičných, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 60 mm	m2	20,00000	116,00	2 320,00	822-1	RTS 22/ II
		MK asfalt : uliční vpustě jáma : 2,0*2,0*5		20,00000				
29	113151113R00	Odstranění podkladu, krytu frézováním povrch živičný, plochy do 500 m2 na jednom objektu nebo při provádění pruhu šířky do 750 mm, tloušťky 40 mm	m2	20,00000	103,00	2 060,00	822-1	RTS 22/ II
		s naložením na dopravní prostředek, očištění povrchu od frézované plochy, opotřebování frézovacích nástrojů (nožů, upínacích kroužků, držáků) nutné ruční odstranění (vybourání) živičného krytu kolem překážek, MK asfalt : uliční vpustě jáma : 2,0*2,0*5		20,00000				
30	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	6,60000	99,00	653,40	822-1	RTS 22/ II
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 27,28,29, : Součet : 6,60000		6,60000				
31	979082219R00	Vodorovná doprava suti po suchu příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	59,40000	15,00	891,00	822-1	RTS 22/ II
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 27,28,29, : Součet : 59,40000		59,40000				
32	979990112R00	Poplatek za skládku obalovaný asfalt	t	6,60000	330,00	2 178,00	801-3	RTS 22/ II
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 27,28,29, : Součet : 6,60000		6,60000				
Díl: 45		Podkladní a vedlejší konstrukce				3 434,40		
33	451573111R00	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z písku a štěrkopísku do 65 mm	m3	2,59200	1 325,00	3 434,40	827-1	RTS 22/ II
		v otevřeném výkopu,						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	5376-72_01	Sezimovo Ústí - ulice Vaníčkova - rekonstrukce vodovodu
O:	SO-03	Komunikace, chodníky, dešťové přípojky (Město)
R:	03.2	Dešťové přípojky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		dešťové svody : 1,20*1,7*0,15*7		2,14200				
		uliční vpustě : 1,20*0,5*0,15*5		0,45000				
Díl: 8		Trubní vedení				148 410,40		
34	871313121R00	Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem DN 150 mm v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, dešťové svody : 1,7*7 uliční vpustě : 0,5*5	m	14,40000	184,00	2 649,60	827-1	RTS 22/ II
35	28611260.AR	trubka plastová kanalizační PVC; hladká, s hrdlem; Sn 8 kN/m ² ; D = 160,0 mm; s = 4,70 mm; l = 1000,0 mm dešťové svody : 1,7*7*1,03 uliční vpustě : 0,5*5*1,03	m	14,83200	267,00	3 960,14	SPCM	RTS 22/ II
36	877313123R00	Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem jednoosých DN 150 mm v otevřeném výkopu, uliční vpustě : 5*5	kus	10,00000	85,00	850,00	827-1	RTS 22/ II
37	28651661.AR	koleno PVC; 30,0 °; D = 160,0 mm; s 1 hrdlem uliční vpustě : 1*5*1,015	kus	5,07500	99,00	502,43	SPCM	RTS 22/ II
38	28651662.AR	koleno PVC; 45,0 °; D = 160,0 mm; s 1 hrdlem uliční vpustě : 1*5*1,015	kus	5,07500	99,00	502,43	SPCM	RTS 22/ II
39	286572266R01	Dodávka a montáž navrtávací odbočky sedlové kanalizační DN 500/150 navrtávka sedlové dbočky na stávající kanalizaci BT DN500 dešťové svody : 7	kus	7,00000	5 279,00	36 953,00		Vlastní
40	899-001	Napojení odbočky uliční vpusti na stávající kanalizaci použití přechodové tvarovky nebo jiné univerzální spojky podle materiálu a profilu stávající přípojky uliční vpustě : 5,00	kus	5,00000	1 400,00	7 000,00		Vlastní
41	892571111R00	Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zkouška těsnosti kanalizačního potrubí vodou do DN 200 mm vodou nebo vzduchem,	m	14,40000	12,00	172,80	827-1	RTS 22/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	5376-72_01	Sezimovo Ústí - ulice Vaníčkova - rekonstrukce vodovodu
O:	SO-03	Komunikace, chodníky, dešťové přípojky (Město)
R:	03.2	Dešťové přípojky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		dešťové svody : 1,7*7		11,90000				
		uliční vpustě : 0,5*5		2,50000				
42	892916111R00	Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí utěsnění přípojek při zkoušce kanalizačního potrubí DN přípojek do 200 mm	sada	12,00000	15,00	180,00	827-1	RTS 22/ II
		vodou nebo vzduchem,						
		dešťové svody : 7		7,00000				
		uliční vpustě : 5		5,00000				
43	892601124R00	Čištění kanalizace do DN 200, nad 100 m	m	14,40000	150,00	2 160,00	827-1	RTS 22/ II
		dešťové svody : 1,7*7		11,90000				
		uliční vpustě : 0,5*5		2,50000				
44	894411020RAJ1	Vpusť uliční z dílců ,s kal.košem,s výtokem, DN 150, mříž 40 t	kus	5,00000	10 352,00	51 760,00		Vlastní
		uliční vpustě : 5,00		5,00000				
45	721242117R00	Lapač střešních splavenin DN 150, litina, včetně dodávky materiálu	kus	7,00000	5 960,00	41 720,00	800-721	RTS 22/ II
		dešťové svody : 7		7,00000				
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci			6 240,00			
46	919735112R00	Řezání stávajících krytů nebo podkladů živičných, hloubky přes 50 do 100 mm	m	40,00000	156,00	6 240,00	822-1	RTS 22/ II
		včetně spotřeby vody						
		MK asfalt :						
		uliční vpustě jáma : (2,0+2,0)*2*5		40,00000				
Díl: 96		Bourání konstrukcí			41 371,09			
47	721242805R00	Demontáž lapačů střešních splavenin DN 150	kus	7,00000	230,00	1 610,00	800-721	RTS 22/ II
		dešťové svody : 7		7,00000				
48	895941311R01	Bourání vpusti uliční z dílců, komplet	kus	5,00000	3 000,00	15 000,00		Vlastní
		uliční vpustě : 5		5,00000				
49	980-00	Demontáž potrubí stáv.přípojek zastižených ve výkopu DN150-300 vč.likvidace na skládku s, poplatkem	m	14,40000	450,00	6 480,00		Vlastní
		dešťové svody : 11,90		11,90000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	5376-72_01	Sezimovo Ústí - ulice Vaníčkova - rekonstrukce vodovodu
O:	SO-03	Komunikace, chodníky, dešťové přípojky (Město)
R:	03.2	Dešťové přípojky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		uliční vpustě : 2,50		2,50000				
50	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	16,12089	99,00	1 595,97	822-1	RTS 22/ II
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 47,48,49, : Součet: : 16,12089		16,12089				
51	979082219R00	Vodorovná doprava suti po suchu příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	145,08801	15,00	2 176,32	822-1	RTS 22/ II
		Skládka celkem 10km Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 47,48,49, : Součet: : 145,08801		145,08801				
52	979990101R01	Poplatek za skládku stavební suti	t	16,12089	900,00	14 508,80		Vlastní
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 47,48,49, : Součet: : 16,12089		16,12089				
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				52 510,69		
53	998276101R00	Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových v otevřeném výkopu	t	42,69162	1 230,00	52 510,69	827-1	RTS 22/ II
		vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů na vzdálenost 15 m od hrany výkopu nebo od okraje šachty Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 1,2,5,13,15,33,35,36,37,38,39,42,44,45, : Součet: : 42,69162		42,69162				
Díl: M46		Zemní práce při montážích				16 632,00		
54	460510243RT1	Žlab kabelový prefabrikovaný TK 2, zalitý asfaltem, včetně dodávky žlabu a poklopu, včetně dodávky žlabu a poklopu	m	25,20000	660,00	16 632,00		RTS 22/ II
		kabel NN ... 7ks : 1,20*7		8,40000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	5376-72_01	Sezimovo Ústí - ulice Vaníčková - rekonstrukce vodovodu
O:	SO-03	Komunikace, chodníky, dešťové přípojky (Město)
R:	03.2	Dešťové přípojky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		kabel SD ... 7ks : 1,20*7			8,40000			
		kabel VO ... 7ks : 1,20*7			8,40000			

Celkem	469 570,72
---------------	-------------------

JKSO:

822.25	komunikace místní I. třídy
m2	kryt (materiál konstrukce krytu) z kameniva prolévaného živicí
	rekonstrukce a modernizace objektu s opravou

Sezimovo Ústí, Vaníčková ulice – rekonstrukce vodovodu HARMONOGRAM STAVBY

[illegible]