

OPRAVA MÍSTNÍ KOMUNIKACE V ROZŠÍŘENÉM VÝKOPU


NÁVRH SKLADBY KONSTRUKCE VOZOVKY :

ASFALTOBETON OBRUSNÝ ACO 11	50 mm
POSTŘIK SPOJOVACÍ SPA - MNOŽSTVÍ ASFALTOVÉHO POJIVA 0,5 kg/m2	
ASFALTOBETON VELMI HRUBÝ ACL 16	70 mm
POSTŘIK SPOJOVACÍ SPA - MNOŽSTVÍ ASFALTOVÉHO POJIVA 0,5 kg/m2	
ŠTĚRKODRŤ FR. 32/63	150 mm
ŠTĚRKODRŤ FR. 16/32	150 mm
CELKEM	420 mm


OPRAVA MÍSTNÍ KOMUNIKACE CELÁ KOMUNIKACE

NÁVRH SKLADBY KONSTRUKCE VOZOVKY :


ASFALTOBETON OBRUSNÝ ACO 11	50 mm
POSTŘIK SPOJOVACÍ SPA - MNOŽSTVÍ ASFALTOVÉHO POJIVA 0,5 kg/m2	
ASFALTOBETON VELMI HRUBÝ ACL 16	70 mm
POSTŘIK SPOJOVACÍ SPA - MNOŽSTVÍ ASFALTOVÉHO POJIVA 0,5 kg/m2	
ŠTĚRKODRŤ FR. 32/63	150 mm
ŠTĚRKODRŤ FR. 16/32	150 mm
CELKEM	420 mm



PŘÍČNÝ ŘEZ KOMUNIKACÍ



PŘÍČNÝ ŘEZ KOMUNIKACÍ




POZNÁMKA :

Před zahájením výkopových prací, bude asfaltový kryt odříznut.
Skladba bude uložena na zhuťnoulou pláň (zhuťnění 45 MPa), která bude navážena maximálně po 300 mm.
V případě nevyhovujících zkoušek bude opětovně přehutněna do vyhovujícího zhuťnění 45 MPa.
Hutnící zkoušky budou prováděny po 10 bm.

POZNÁMKA :

Před zahájením výkopových prací, bude asfaltový kryt odříznut.
Skladba bude uložena na zhuťnoulou pláň (zhuťnění 45 MPa), která bude navážena maximálně po 300 mm.
V případě nevyhovujících zkoušek bude opětovně přehutněna do vyhovujícího zhuťnění 45 MPa.
Hutnící zkoušky budou prováděny po 10 bm.

Revize	Popis revize	Datum revize
--------	--------------	--------------

		AQUA PROCON s.r.o. Projektová a inženýrská společnost – divize Praha Dukelských hrdinů 12, 170 00 Praha tel.: 266 109 335, fax: 266 712 140 E-mail: info@aquaprocon.cz www.aquaprocon.cz
Vedoucí projektu	Ing. Radovan Haloun, CSc.	
Vedoucí dílčího projektu	Jan Krátoška	
Zodpovědný projektant	Jan Krátoška	
Vypracoval	Jan Krátoška	
Kontroloval	Ing. Aleš Mucha	

Investor	Vodárenská společnost Tábořsko s.r.o., Kosova 2894, 390 02 Tábor	
Objednatel	Vodárenská společnost Tábořsko s.r.o., Kosova 2894, 390 02 Tábor	

Formát	2A4	Měřítko	1:20	Stupeň	DPS	Datum	05/2023	Zakázkové číslo	1613622-18
--------	-----	---------	------	--------	-----	-------	---------	-----------------	------------

Projekt		TÁBOR - HLINICE, VODOVOD A KANALIZACE	
		I. ETAPA - VODOVOD	
		D DOKUMENTACE OBJEKTŮ D.5 VZOROVÉ VÝKRESY	
		Souprava	
Příloha	VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ OPRAVY MÍSTNÍ KOMUNIKACE	Číslo přílohy D.5.3	Souprava 0