

Vodárenská společnost Tábořsko s.r.o.

Kosova 2894, 390 02 Tábor, IČ: 260 69 539, www.vstab.cz

Č.j.: VST-05/06-2013

Tábor, dne 24. září 2013

Počet stran textu: 4

Dle rozdělovníku

Dodatečné informace č. 3

Zadavatel tímto v souladu s § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), poskytuje dodavatelům dodatečné informace k zadávacím podmínkám veřejné zakázky uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek pod ev. č. zakázky 360353 s názvem „**Sezimovo Ústí, Tábořská ulice včetně vodovodu a kanalizace, I. etapa**“.

Zadavatel poskytuje v souladu s § 49 odst. 2 zákona na základě níže uvedených dotazů tyto dodatečné informace.

Dotaz č. 4

Ve výkazu výměr v objektu „SO00 Vedlejší a ostatní náklady“ je uvedena následující položka:

03	Provizorní zařízení po dobu rekonstrukce vodovodu, jeho odstávky a náhradní zásobování vodou	soubor	1,00000
	viz Příloha č. 4.1 - Vedlejší a ostatní náklady : 1		1,00000

Dle projektové dokumentace „B. 2 standardy 130426“ odstavec „6.5 Zabezpečení zásobování pitnou vodou během rekonstrukcí vodovodních přívaděčů“ není jasně specifikováno, jak náhradní zásobování bude probíhat.

Projektová dokumentace uvádí:

1. Stávajícím vodovodem,
2. Novým vodovodem připojeným na stávající vodovod a přípojky,
3. Provizorním povrchovým rozvodem vody připojeným na funkční vodovod a na přípojky,
4. Jiným náhradním zásobením vody (cisterny aj.).

Toto zadání je v rozporu s vyhláškou č. 230 ze dne 25. června 2012, kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsahu soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr viz příloha č. 1 (v žádosti zájemce zaslána v elektronické podobě vyhláška č. 230/2012 Sb.).

Žádáme o stanovení, jakým způsobem bude náhradní zásobení probíhat. Vzhledem ke zkušenosti při realizaci obdobných staveb a vzhledem k tomu, že stávající vodovodní přípojky kříží celou ulici napříč, doporučujeme náhradní zásobení vodou realizovat pomocí dvou suchovodů v celé délce rekonstruované ulice uložených po obou stranách, na které budou provizorně připojeny stávající přípojky.

Dále žádáme o doplnění Přílohy č. 4.1 – Vedlejší a ostatní náklady, na kterou se tato položka odkazuje a také ostatní položky v objektu „SO00 Vedlejší a ostatní náklady“.

Odpověď:

Všeobecná položka na zásobování vodou po dobu rekonstrukce vodovodu je závislá na odbornosti uchazeče. Všechny informace pro ocenění této položky má uchazeč k dispozici a není zde žádný rozpor s vyhláškou č. 230/2012 Sb. V příloze B. 2 a 4.2 jsou uvedeny možné postupy provizorního zásobování vodou a to v několika variantách. Konkrétní postup zásobování vodou po dobu rekonstrukce si zvolí uchazeč sám dle svých možností. Konkrétně v případě rekonstrukce vodovodu v Tábořské ulici je trasa nového vodovodu vedena mimo trasu stávajícího vodovodu. Shodné jsou pouze koncové napojovací body. Ze stávajícího vodovodu jsou ale vedeny domovní přípojky, které navrhovanou trasu kříží. Pro zásobování je možné ponechat v zemi stávající vodovod a odstávku udělat pouze na dobu přepojení přípojek a konců řadu. Během výstavby ale nesmí být v místě křížení přípojek použita mechanizace, aby nedošlo k jejich poškození. Další možností je použití povrchového rozvodu, ze kterého budou přípojky napojeny. V tom případě je třeba do všeobecné položky ocenit potrubí a jeho následné odstranění. Je na uchazeči, zda pro ocenění položky použije potrubí již použité, nebo nové a zda po skončení stavby bude potrubí odvezeno na skládku, či do skladu uchazeče.

Příloha č. 4.1 – "Vedlejší a ostatní náklady" (název fyzického souboru "4.1 ostatní náklady.pdf") je přidána do projektové dokumentace a uveřejněna na profilu zadavatele v sekci "Probíhající veřejné zakázky" a s "Názvem" shodným s názvem předmětné veřejné zakázky na adrese <https://zakazky.vstab.cz/vz00000013>.

Dotaz č. 5

Ve výkazu výměr v objektu „SO10.1 Vodovodní řad V1 a propoje“ je uvedena následující položka:

970-02	Demontáž stávajícího potrubí LT DN 100	m	223,00000
	demontáž stávajícího vodovod.potrubí LT DN100 : 223,00		223,00000

Tato položka je určena pro vybourání stávajícího litinového potrubí. Stávající potrubí je vedeno v jiné trase (V chodníku), než navrhovaný vodovodní řad V1. Ve výkazu výměr nejsou obsaženy zemní práce pro demontáž stávajícího potrubí. Žádáme o doplnění.

Odpověď:

Zrušení stávajícího vodovodu je podrobně popsáno v příloze B. 2, kapitole 6.3. Konkrétně vodovod v Tábořské ulici bude ponechán v zemi a konce potrubí a otvory na vodovodu budou zabetonovány betonem C25/30. Dále budou zrušeny stávající povrchové znaky vodovodu a to šoupátkové poklopy včetně ovládacích tyčí, orientačních tabulek. V položce jsou zahrnuty veškeré související práce s rušením vodovodu. Položka ve výkazu výměr „Demontáž stávajícího potrubí DN100 v délce 223m“ má výše uvedený rozsah a proto zde nejsou samostatně uvedeny zemní práce.

Dotaz č. 6

Ve výkazu výměr jsou uvedeny následující položky pro odstranění stávajících živichých vrstev komunikace:

1. Živičné komunikace nad rýhou navrhovaných inž. sítí:

113 10-7 Odstranění podkladů nebo krytů		
113107243R00	...v ploše jednotlivě přes 200 m2, živičných, o tloušťce vrstvy přes 100 do 150 mm	m2
113 15 Odstranění živičného podkladu, krytu frézováním		
s naložením na dopravní prostředek, očištění povrchu od frézované plochy, voda pro chlazení zubů frézy, opotřebenosti frézovacích nástrojů (nožů, držáků) nutné ruční odstranění (vybourání) živičného krytu kolem překážek,		
113151113R00	...ploch do 500 m2 na jednom objektu nebo při provádění pruhu šířky do 750 mm, tloušťky 40 mm	m2

2. Živičné komunikace mimo rýhu navrhovaných inž. sítí:

113 15 Odstranění živičného podkladu, krytu frézováním		
s naložením na dopravní prostředek, očištění povrchu od frézované plochy, voda pro chlazení zubů frézy, opotřebenosti frézovacích nástrojů (nožů, držáků) nutné ruční odstranění (vybourání) živičného krytu kolem překážek,		
113151215R00	...ploch přes 500 m2 na jednom objektu nebo při provádění pruhu šířky přes 750 mm bez překážek v trase, tloušťky 60 mm	m2
113151313R00	...ploch přes 500 m2 na jednom objektu nebo při provádění pruhu šířky přes 750 mm s překážkami v trase, tloušťky 40 mm	m2

Proč není živice frézována v celé ploše komunikace v tloušťce 100mm a je zvlášť uvažováno frézování nad rýhou nově navržených sítí a zvlášť mimo rýhu? Vzhledem ke zkušenosti při realizaci z obdobných akcí toto řešení považujeme za špatně realizovatelné a ekonomicky nevýhodné. Navrhujeme frézování živice v celé ploše komunikace v tloušťce 100mm a následně odstranění živice nad rýhou strojními mechanismy v tloušťce přes 40 do 90 mm. Žádáme o vyjádření.

Odpověď:

Na základě požadavku zadavatele je projekt formálně rozdělen na investici VST (práce nad rýhou) a města Sezimovo Ústí (ostatní práce). Při odstraňování konstrukčních vrstev komunikace nad rýhou bude použito bourání, protože může dojít k případnému porušení podloží. V místě bude hloubena rýha, která bude při zpětném zásypu hutněna tak, aby byla dodržena předepsaná únosnost na pláni. Odstranění konstrukčních vrstev v místě kde nebude hloubena rýha, bude provedeno frézováním, aby nedošlo k narušení únosnosti podloží.

Zadavatel na základě ustanovení § 40 odst. 3 zákona a s ohledem na povahu provedených úprav zadávacích podmínek přiměřeně prodlužuje lhůtu pro podání nabídek a mění čl. 10 odst. 3 a odst. 5 zadávací dokumentace takto:

- 3) Lhůta pro podání nabídek je stanovena do 7. 10. 2013 do 07:30 hod.
- 5) Otevírání nabídek se uskuteční v souladu s § 72 zákona dne 7. 10. 2013 od 07:40 hodin na adrese zadavatele VST s.r.o., Kosova 2894, 390 02 Tábor. S ohledem na skutečnost, že zadavatel umožňuje podání nabídek pouze v elektronické podobě, otevírání nabídek se koná bez přítomnosti uchazečů.
Zadavatel zpřístupní uchazečům protokol o otevírání obálek v souladu s § 73 odst. 4 zákona bezodkladně elektronickými prostředky pomocí certifikovaného nástroje E-ZAK.

Zadavatel na základě těchto dodatečných informací provedl příslušné změny v uveřejněném vyhlášení formuláře Oznámení o zakázce ve Věstníku veřejných zakázek pod. ev. č. zakázky 360353.

Ing. Milan Míka
ředitel společnosti

X

Ing. Milan Míka
ředitel společnosti