

# SMLOUVA O DÍLO

č. smlouvy objednatele  
č. zakázky objednatele  
č. j. z VZ:

SM00346  
C24009  
VST-06/2025

č. smlouvy zhotovitele  
č. zakázky zhotovitele

2025002/MP- S  
0022025

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), mezi níže uvedenými smluvními stranami

## I. Smluvní strany

### 1. 1 Objednatel:

**Název:** Vodárenská společnost Tábořsko s.r.o.  
**se sídlem:** Kosova 2894, 390 02 Tábor  
**zastoupené:** XXX, jednatel  
**IČO:** 26069539  
**DIČ:** CZ26069539  
**bankovní spojení:** Česká spořitelna, a.s.  
**číslo účtu:** XXX  
**telefon/fax:** XXX  
**e-mail:** XXX  
**ID datové schránky:** XXX  
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 12029 od 10. 12. 2003  
**zástupce pro věci smluvní** XXX, jednatel  
**zástupce pro věci technické** XXX, technický náměstek; XXX, technik; XXX, technik  
**dozor investora a koordinátor BOZP PŠV stavby s.r.o.**  
(dále jen „objednatel“)

### 1.2 Zhotovitel:

**Název:** KAVAS W s.r.o.  
**se sídlem:** Slapy 106, Slapy u Tábora 391 76  
**IČO:** 28086473  
**DIČ:** CZ28086473  
**jednající:** XXX, jednatel  
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 16406 od 30.července 2008  
**zástupce ve věcech smluvních:** XXX  
**zástupce ve věcech technických:** XXX  
**bankovní spojení:** Raiffeisenbank a.s.  
**číslo účtu:** XXX  
**tel. XXX** e-mail: XXX  
**ID datové schránky:** XXX  
**odborné vedení provádění stavby – stavbyvedoucí:** XXX  
- obor autorizace: stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství  
- číslo autorizace: 0102091  
(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají na základě poptávkového řízení veřejné zakázky malého rozsahu ve smyslu § 27 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), zadávané veřejným zadavatelem (objednatelem) při výkonu relevantní činnosti mimo režim zákona, s názvem „**Zásobování vodou a odkanalizování p.č. 1223, 1225 a 1219 Planá nad Lužnicí**“ (dále jen „veřejná zakázka“), tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“). Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele (dále jen „nabídka“) podaná ve veřejné zakázce.

## II. Předmět plnění (dílo)

- 2.1 Předmětem plnění je realizace stavební akce, projektu s názvem „**Zásobování vodou a odkanalizování p.č. 1223, 1225 a 1219 Planá nad Lužnicí**“, a to podle podmínek veřejné zakázky zadávané objednatelem, podle projektové dokumentace, soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a s Technickými podmínkami (dále též „PD“) jejichž zpracovatelem je projekční kancelář VAK projekt s.r.o., se sídlem Kněžskodvorská 2544, 370 04 České Budějovice 3, IČ: 28159721, a dále podle a nabídky zhotovitele podané ve veřejné zakázce a podmínek této smlouvy.
- 2.2 Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude realizováno v takovém rozsahu, provedení a kvalitě, funkční, odpovídající podmínkám pro provedení kolaudace díla, s vlastnostmi a parametry stanovenými ve smlouvě, a zhotovitel tedy odpovídá za jeho kompletnost, provozuschopnost, bezpečnost, včasnost dokončení, dosažení garantovaných parametrů, a v rámci svých kompetencí v souladu se smlouvou i za jeho kolaudovatelnost a možnost řádného trvalého provozování.
- 2.3 Předmětem plnění je i vypracování dokumentace skutečného provedení stavebních a geodetických prací pro zajištění vytýčení stavby, zaměření skutečného provedení stavby a vypracování geometrického plánu.

## III. Určení díla

- 3.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí a objednatel dílo převzít a zaplatit cenu za zhotovení díla, přičemž celkový souhrn vlastností provedeného díla je určen obecně závaznými předpisy, platnými českými a evropskými technickými normami (v případě, že ČSN nebudou v souladu s evropskými technickými normami, mají přednost ty normy, které obsahují přísnější požadavky), zadávací dokumentací zadávacího řízení veřejné zakázky, podmínkami z vydaných územních a stavebních povolení, požadavky dotčených orgánů státní správy a samosprávy a touto smlouvou.

Součástí předmětu plnění je provedení všech dalších činností souvisejících s dodávkou stavebních prací, dodávek a služeb, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné, zejména:

- zajištění nezbytných opatření nutných pro neporušení veškerých inženýrských sítí během výstavby,
- zajištění objektu proti dešti a dalším povětrnostním vlivům během rekonstrukce,
- prokazatelné vytýčení všech inženýrských sítí na částech staveniště s výkopovými pracemi před zahájením prací,
- zabezpečení podmínek stanovených správcí inženýrských sítí,
- vytýčení stavby oprávněným geodetem za přítomnosti objednatele a dozoru objednatele,
- zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla,
- vypracování časového postupu výstavby dle předpokládaných termínů doby plnění,
- vypracování 2 paré dokumentace skutečného provedení stavby v listinné podobě a 1x v podobě elektronické,
- vyhotovení přípojkových listů k jednotlivým přípojkám dle vzoru provozovatele ČEVAK a.s.,
- vyhotovování změnových listů a návrhů dodatku ke smlouvě,
- fotografické, případně video zdokumentování stavu všech sousedních nemovitostí před zahájením a po skončení prací s případným potvrzením jejich majitelů,
- fotodokumentace průběhu stavby, včetně zadokumentování křížení s inženýrskými sítěmi,
- provedení kontrolních a průkazných zkoušek,
- zachování přístupu do jednotlivých objektů po celou dobu výstavby, včetně zhotovení a instalace provizorních přístupových lávek a jejich přemísťování,
- zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba a přemísťování a následné odstranění,
- zajištění bezpečného pohybu chodců a vozidel záchranného systému a zachování přístupu k požárními hydrantům a uzávěrům plynu po celou dobu trvání stavby a zajištění příjezdu pro svoz komunálního odpadu a příjezd nezbytné techniky k okolním nemovitostem,
- v případě potřeby provedení opatření k dočasné ochraně vzrostlých stromů, jež mají být zachovány (bednění do výšky min. 2,0 m bez poškození stromu, vyvázání větví), konstrukcí a staveb,
- zajištění povolení kácení,
- opatření k ochraně a zabezpečení strojů a materiálů na staveništi,

- odvoz, uložení a likvidace odpadů v souladu s příslušnými právními předpisy,
- uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.),
- protokolární předání pozemků dotčených stavební činností jejich vlastníkům,
- provádění denního úklidu staveniště, průběžné odstraňování znečištění komunikací či škod na nich,
- zajištění ochrany proti šíření prašnosti, nadměrného hluku,
- provedení průzkumu a pasportizace stávajících kanalizačních přípojek přímo v objektech, které jsou na rekonstruované vodohospodářské síti napojeny,
- jednání s vlastníky napojených nemovitostí a s vlastníky nově napojovaných nemovitostí v rámci této stavby (u nově napojovaných nemovitostí musí být před realizací napojení uzavřena smlouva s provozovatelem o dodávce pitné vody a odvádění odpadních vod),
- oznámení vlastníkům nemovitostí dotčených stavbou provádění stavebních prací minimálně 15 dní předem,
- zabezpečení díla po dobu případného přerušení prací,
- po celou dobu výstavby zachování přístupu do jednotlivých objektů,
- zajištění příjezdu pro svoz komunálního odpadu,
- veškeré práce, dodávky a služby související s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob a majetku (zejména chodců, vozidel záchranného systému a ostatních vozidel v místech dotčených stavbou,
- sjednaná pojištění a bankovní záruky,
- zajištění staveniště s ohledem na bezpečnostní předpisy a zajištění dodržování předpisů v oblasti BOZP při práci na staveništi,
- zajištění všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla, péče o nepředané objekty a konstrukce stavby, jejich ošetřování, pojištění atd.,
- průvodní technická dokumentace, zkušební protokoly, revizní zprávy, atesty a doklady dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, prohlášení o shodě, seznam doporučených náhradních dílů, předepsané ochranné a bezpečnostní pomůcky, ve dvou vyhotoveních.

Dále zhotovitel vlastními silami na své náklady zajistí pro potřeby stavby následující věci, doklady či povolení, budou-li tyto nezbytné k řádnému provedení díla:

- povolení k záboru veřejného prostranství či komunikací,
- zajištění vydání Dopravně inženýrského rozhodnutí (DIR), na základě kterého zajistí provedení příslušných dopravní opatření vč. přechodného dopravní značení,
- projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného,
- povolení kácení,
- oznámení zahájení stavebních prací v souladu s pravomocnými rozhodnutími a vyjádřeními např. správcům sítí apod.,
- zajištění a splnění podmínek vyplývajících z územního rozhodnutí, stavebního povolení nebo jiných dokladů,
- zajištění zimních opatření, osvětlení pracovišť, je-li to pro realizaci díla nutné,
- koordinační a kompletační činnost celé stavby,
- koordinační činnost stavby s ostatními investory, včetně umožnění napojení vodovodních a kanalizačních přípojek soukromými investory,
- poskytnutí součinnosti v kolaudačním řízení,
- součástí předávacích podkladů bude i soupis staveb, strojů a zařízení zařazených do HIM dle zákona o daních,
- přípojky vody a elektro v rámci zařízení staveniště,
- případné pronájmy pozemků,
- dílenské a výrobní výkresy,
- dodání nebo zhotovení veškerých pomocných a dočasných konstrukcí, lešení, bednění, přechodů nebo přejezdů rýh, ochranných zábradlí a bariér apod.,
- ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,

- likvidace, odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů,
- dočasné zábrany a oplocení proti vstupu nepovolaných osob na staveniště,
- platné povolenky pro vjezd vozidel stavby na komunikace se zákazem vjezdu či zastavení nebo stání,
- zajištění nezbytných dopravních opatření,
- zajištění všech nutných zkoušek dle kontrolního a zkušebního plánu stavby,
- součinnost v řízení se stavebním úřadem o užívání dokončené stavby, případně o vydání kolaudačního souhlasu,
- vytýčení veškerých podzemních zařízení,
- poplatky spojené se zábořem veřejného prostranství, odvozem a uložením odpadu,
- tlakové zkoušky, proplach potrubí zdravotně nezávadnou vodou, desinfekce potrubí a bakteriologický rozbor vody akreditovanou laboratoří,
- rušení starých povrchových znaků.

- 3.2 Předmětem díla je i zhotovení dokumentace skutečného provedení stavby, která bude odevzdána ve 2 paré listinného vyhotovení a 1 vyhotovení v digitální formě při dodržení dále uvedených zásad:
- do PD budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla,
  - ty části PD, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny nápisem „beze změn“,
  - každý výkres dokumentace o skutečném provedení stavby bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem zhotovitele,
  - u výkresů obsahujících změnu proti PD bude přiložen i doklad (minimálně zápis ve stavebním deníku), ze kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou zadavatele (objednatel) a její souhlasné stanovisko,
  - součástí bude i celková situace skutečného provedení díla včetně přívodů, přípojek, podzemních i nadzemních vedení s údaji o hloubkách uložení sítí (tato část bude i v digitální podobě s daty v systému DGN pro využití v GIS),
  - dokumentace skutečného provedení stavby bude odpovídat geodetickému zaměření, zejména kladečské schéma vodovodu a v podélných profilech kanalizace budou vyplněny údaje o skutečných návrhových a kapacitních průtocích dle skutečných sklonů potrubí,
  - nedílnou součástí příloh k dokumentaci budou protokoly o provedených zkouškách a revizích, doklady k použitým materiálům (certifikáty, prohlášení o shodě) a fotodokumentace pořizovaná v průběhu stavby na CD nosiči.
- 3.3 Geodetické zaměření skutečného provedení díla bude provedeno a ověřeno oprávněným zeměměřičským inženýrem a bude předáno objednateli 1x v tištěné a v elektronické formě.
- 3.4 Před zahájením realizace díla zhotovitel v souladu s projektovou dokumentací zajistí zpracování dodavatelské dokumentace v rozsahu nezbytném pro realizaci díla a zahrnující též aktualizovaný časový harmonogram stavby. Dokumentace musí být schválena objednatel. Podrobnost dodavatelské dokumentace musí odpovídat potřebám objednatel stavby, s přihlédnutím k náročnosti a rozsahu prací i dodávek na jednotlivých dílčích úsecích (stavebních objektech, provozních souborech). Dodavatelská dokumentace včetně případných rozhodnutí bude objednateli předána v tištěné formě a 1x na CD v digitální formě v souladu s vyhl. č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb.
- 3.5 Zhotovitel zajistí geodetické zaměření veškerých přípojek a případných přeložek podzemních vedení před jejich zásypem a geodetické zaměření veškerých nových objektů.
- 3.6 Zhotovitel je povinen respektovat trasy rozvodů, inženýrských sítí a instalací, které nebudou stavbou dotčeny či měněny. Případné poškození uvedených zařízení půjde k tíži zhotovitele.
- 3.7 Realizace díla obsáhne veškeré práce nezbytné k úplnému provedení díla tak, aby dílo po dokončení splnilo všechny požadované parametry a plně sloužilo účelu, který je dán technickou dokumentací.
- 3.8 Zhotovitel se zavazuje provést dílo na svůj náklad řádně a včas a na své nebezpečí a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit smluvní cenu díla, přičemž celkový souhrn vlastností provedeného díla je určen obecně závaznými předpisy, platnými českými a evropskými technickými normami (v případě, že ČSN nebudou v souladu s evropskými technickými normami, mají přednost ty normy, které obsahují přísnější požadavky), zadávací dokumentací, podmínkami z vydaných územních a stavebních povolení, požadavky dotčených orgánů státní správy a samosprávy a touto smlouvou.

3.9 Místem plnění je ulice Zahradní v k.ú. Planá nad Lužnicí (721336). Blíže viz projektová dokumentace.

#### IV. Cena díla a platební podmínky

- 4.1 Celková cena díla v rozsahu čl. II. a III. této smlouvy je stanovena dohodou na základě výsledku předmětného výběrového řízení veřejné zakázky a nabídky zhotovitele, je cenou nejvýše přípustnou za splnění díla dle této smlouvy a činí:

**Cena celkem v Kč bez DPH** **1 551 558,64Kč**

**Výše DPH v Kč 21 %)** **325 827,31Kč**

**Cena celkem v Kč vč. DPH** **1 877 385,95Kč**

- 4.2 Tato cena je doložena položkovým rozpočtem zhotovitele, tj. oceněným soupisem stavebních prací, dodávek a služeb, tvořícím přílohu této smlouvy a sloužícím k vykazování finančních objemů měsíčních soupisů provedených prací a k ocenění víceprací a méněprací či změn.  
Cena díla obsahuje veškeré náklady zhotovitele nezbytné k řádné realizaci díla dle předané dokumentace a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a dle veškerých zadávacích podmínek ze stejnojmenného zadávacího řízení veřejné zakázky a zisk zhotovitele.

- 4.3 Cena díla se sjednává jako cena maximální zahrnující veškeré náklady spojené se splněním předmětu této smlouvy v rozsahu stanoveném zadávacími podmínkami veřejné zakázky v nabízeném termínu a kvalitě a její změnu lze provést pouze za těchto podmínek:

- a) dojde-li ke změně daňových či jiných předpisů majících vliv na výši ceny. Cenu plnění je možné měnit mj. v případě zvýšení nebo snížení zákonem stanovené sazby daně z přidané hodnoty podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V takovém případě bude cena plnění změněna (zvýšena nebo snížena) o příslušné navýšení nebo snížení sazby DPH ode dne účinnosti nové zákonné úpravy sazby DPH,
- b) v případě, že se v průběhu provádění díla vyskytne v důsledku objektivně nepředvídaných okolností potřeba realizovat dodatečné práce, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách a které jsou současně nezbytné pro provedení původních prací nebo pro dokončení předmětu díla, je možné tyto práce zadat pouze za předpokladu dohody obou smluvních stran a za předpokladu splnění požadavků obdobných § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ, přičemž v případě změn smlouvy menšího rozsahu bude postupováno obdobně dle § 222 odst. 4 ZZVZ. V případě nahrazení jedné či více položek soupisu stavebních prací jednou nebo více položkami při dodržení stejné nebo vyšší kvality a stejné nebo nižší ceny budou smluvní strany postupovat obdobně s ustanovením § 222 odst. 7 ZZVZ,
- c) v případě objednatelem odsouhlaseného provedení prací, které nejsou obsaženy v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb a jsou nezbytné ke zhotovení díla (vícepráce). Zhotovitel se zavazuje, že se při ocenění dodatečných stavebních prací bude řídit položkovým rozpočtem, který je přílohou této smlouvy, tj. dodatečné stavební práce budou oceněny jednotkovými cenami uvedenými v rozpočtu dle přílohy této smlouvy, přičemž pokud rozpočet takovéto stavební práce (položky) neobsahuje, zhotovitel se zavazuje dodržet cenovou úroveň, v níž je položkový rozpočet zpracován (tj. např. % snížení ceny oproti použité cenové soustavě),
- d) a dále v případě, že se nebude jednat o podstatnou změnu závazku (smlouvy) obdobnou s ustanovením § 222 ZZVZ, odsouhlasenou objednatelem.

- 4.4 Pokud se na díle vyskytnou vícepráce, s jejichž provedením objednatel písemně souhlasí, musí být jejich cena fakturována samostatně. Faktura za vícepráce musí kromě jiných, níže uvedených náležitostí faktury, obsahovat i odkaz na dokument, kterým byly vícepráce písemně sjednány a odsouhlaseny.

- 4.5 V ceně víceprací i méněprací se zohlední také odpovídající podíl ostatních nákladů stavebního objektu, provozního souboru nebo stavby ve výši odpovídající jejich podílu v položkovém rozpočtu zhotovitele tvořícím přílohu této smlouvy.
- 4.6 Zhotovitel je povinen ke každé změně v množství nebo kvalitě prováděných prací, která je zapsána ve stavebním deníku nebo v zápisu z kontrolního dne, zpracovat změnový list a předložit jej ke kontrole technickému dozoru investora nejpozději do 15 kalendářních dnů od provedení zápisu. Po odsouhlasení technickým dozorem investora, vč. odsouhlasení autorského dozoru se stane tento změnový list podkladem pro zpracování dodatku smlouvy. Návrh dodatků smlouvy včetně změnových listů je povinen vyhotovovat zhotovitel. Poslední návrh dodatku, včetně odsouhlasených změnových listů, je zhotovitel oprávněn předložit objednateli nejdéle 15 pracovních dní před termínem dokončení stavebních prací dle čl. IV odst. 5.1. V případě předložení návrhu dodatku a změnových listů po tomto termínu nevzniká zhotoviteli nárok na uhrazení nákladů, které tyto změnové listy obsahují.
- 4.7 Zhotovitel je povinen zpracovat změnový list a dodatek smlouvy dle vzoru objednatele, včetně zajištění kompletních příloh. Tyto dokumenty budou od zhotovitele předány objednateli jak v listinné podobě ve 4 paré, tak v elektronické podobě 1x ve strojově čitelném formátu pdf a 1x v otevřeném editovatelném formátu word, popř. excel. Přičemž každý doklad bude jako samostatný soubor.
- 4.8 Veškeré platby budou probíhat výhradně v českých korunách (Kč). Rovněž veškeré cenové údaje budou uváděny v Kč.
- 4.9 Objednatel neposkytuje zálohy.
- 4.10 Cena za dílo bude hrazena měsíční fakturací na základě soupisu provedených stavebních prací, dodávek a služeb potvrzeného objednatelem, tj. technickým dozorem investora, až do výše 90 % ceny díla. Pozastávka ve výši 10 % ceny díla bude uhrazena po odstranění případných vad a nedodělků vzešlých z přejímacího řízení a resp. z kolaudačního řízení, které jsou prokazatelně způsobené zhotovitelem.
- 4.11 Faktury musí obsahovat náležitosti podle zákona o účetnictví a zákona o dani z přidané hodnoty. Objednatelem (technickým dozorem) odsouhlasený a potvrzený soupis provedených stavebních prací, dodávek a služeb je nedílnou součástí faktury. V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je objednatel oprávněn zaslat ji ve lhůtě splatnosti zpět zhotoviteli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného zaslání náležitě doplněného či opraveného dokladu/faktury.
- 4.12 Splatnost faktur se sjednává na 30 kalendářních dnů ode dne doručení faktury. Dnem doručení faktury se v pochybnostech rozumí nejpozději třetí pracovní den následující po odevzdání zásilky poštou, není-li průkazné předání faktury provedeno jiným způsobem. Úhradou se rozumí den připsání fakturované částky na účet zhotovitele.
- 4.13 Faktura vystavená zhotovitelem nebude obsahovat výši daně, ale pouze sazbu daně platnou v době zdanitelného plnění a sdělení, že je postupováno v režimu přenesené daňové povinnosti. Smluvní strany se dohodly, že v případě změny ceny díla v důsledku změny sazby DPH není nutno ke smlouvě uzavírat dodatek. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty bude stanovena v souladu s platnými právními předpisy.
- 4.14 Smluvní strany se dohodly, že v případě změny ceny díla v důsledku změny sazby DPH není nutno ke smlouvě uzavírat dodatek. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty bude stanovena v souladu s platnými právními předpisy.
- 4.15 Objednatel je oprávněn v průběhu plnění smlouvy upravit po dohodě se zhotovitelem platební podmínky.
- 4.16 Zhotovitel se zavazuje, že bude řádně a včas plnit své závazky vůči poddodavatelům, kteří se budou na plnění díla podle této smlouvy podílet. Smluvní strany se dohodly, že prokazatelné porušení této povinnosti je podstatným porušením smlouvy.
- 4.17 Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny z důvodů chyb nebo nedostatků v položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění výkazu výměr zhotovitelem.
- 4.18 V případě nedodržení pravidel v oblasti BOZP je objednatel oprávněn pozastavit proplacení 20 % z částky v aktuální měsíční faktuře s odkladem do doby splatnosti následující měsíční faktury.

- 4.19 Objednatel je oprávněn užít pozastávku (viz odst. 4.9), resp. jakoukoli část z ní, za účelem odstranění vad nebo nedodělků díla, které zhotovitel řádně a včas neodstranil, a dále za účelem úhrady všech svých splatných pohledávek vůči zhotoviteli, které mu vznikly podle nebo v souvislosti s touto smlouvou.

## **V. Doba plnění**

- 5.1 Doba plnění díla je vymezena těmito termíny:

- Předpoklad předání a převzetí staveniště:  
březen 2025 (v závislosti na podpisu SOD)
- Zahájení stavebních prací:  
do 5 dnů ode dne předání staveniště
- Dokončení veškerých dodávek a stavebních prací:  
do 3 měsíců ode dne zahájení stavebních prací
- Předání a převzetí vyklizeného staveniště:  
do 5 dnů ode dne dokončení stavebních prací
- Předložení kompletní dokladové části a dokumentace skutečného provedení stavby:  
do 30 dnů ode dne dokončení stavebních prací.

Lhůty plnění se řídí harmonogramem postupu stavebních prací z nabídky zhotovitele, aktualizovaným podle skutečného termínu zahájení stavby, a to nejpozději do 5 dnů ode dne předání a převzetí staveniště, a odsouhlaseným objednatelem. Harmonogram je přílohou č. 2 této smlouvy. Postup prací, dodávek a služeb je dle tohoto časového harmonogramu pro zhotovitele závazný včetně dodržení doby provedení díla ve dnech.

Objednatel vyzve zhotovitele nejpozději tři dny předem k předání a převzetí staveniště. Zhotovitel je povinen se k předání a převzetí staveniště dostavit a staveniště převzít. V případě, že zhotovitel se k převzetí staveniště odmítne dostavit, může objednatel odstoupit od smlouvy.

- 5.2 Zhotovitel je oprávněn předat dílo objednateli i před stanoveným termínem, ale pouze v případě, že je vyhotoveno tak, že neobsahuje ani jedinou vadu a ani jediný nedodělek. V takovém případě je objednatel povinen dílo od zhotovitele převzít.
- 5.3 Objednatel je oprávněn v průběhu plnění smlouvy upravovat po dohodě se zhotovitelem termíny realizace díla a rozsah díla v závislosti na výši disponibilních finančních prostředků.
- 5.4 V případě, že zhotovitel nebude moci ve zhotovování díla bez svého zavinění řádně pokračovat, prodlužuje se doba plnění o dobu, po kterou zhotovitel nemohl prokazatelně dílo zhotovovat. Smluvní strany se dohodly, že v případě přerušení prací z důvodu nevhodných klimatických podmínek, tj. takových, které neumožňují zajistit dodržení správného technologického postupu prací, není nutno ke smlouvě uzavírat dodatek. O přerušení prací bude zápis ve stavebním deníku podepsaný dozorem investora.
- 5.5 Předání a převzetí díla - zhotovitel oznámí objednateli termín předání díla nebo jeho části písemně, nejpozději tři pracovní dny předem. Objednatel dílo na místě po kontrole provedení převezme pouze za předpokladu, že případné vady nebo nedodělky nebrání užívání díla a převzetí stvrdí v předávacím protokolu stavby. Pokud při předání díla nebo jeho části budou zjištěny vady nebo nedodělky, uvedou se tyto v předávacím protokolu stavby vč. lhůty pro jejich odstranění. Do doby odstranění vad a nedodělků bránících užívání díla nevzniká zhotoviteli právo vystavit fakturu a objednatel nemá povinnost uhradit cenu za provedení díla a ani neběží lhůta splatnosti (dílo není převzato). Po odstranění vad a nedodělků bránících užívání objednatel dílo převezme tím, že doplní do předávacího protokolu stavby, že vady a nedodělky bránící užívání byly odstraněny k datu dd. mm. yyyy a dílo přebírá. Vady a nedodělky nebránící užívání je zhotovitel povinen odstranit ve lhůtách stanovených v předávacím protokolu. O odstranění těchto vad a nedodělků (nebránících užívání) bude sepsán zápis obsahující datum odstranění a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele.
- 5.6 Převzetí díla objednatelem nebrání drobné vady a nedodělky zjištěné v převjímacím řízení, které samy o

sobě a ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla nebo jeho užívání podstatným způsobem neomezuji. Současně je stanoveno, že tyto drobné vady a nedodělky nebránící převzetí díla nesmí být v rozporu s obecně závaznými právními předpisy a jinými technickými normami či standardy.

## **VI. Podmínky provádění díla**

- 6.1 Termín zahájení prací bude na základě protokolu o předání staveniště zapsán do stavebního deníku. Staveniště bude předáno zhotoviteli v souladu termínem dle odst. 5.1 smlouvy.
- 6.2 Objednatel předá při předání staveniště zhotoviteli:
  - projektovou dokumentaci pro provedení stavby 2x v tištěné formě,
  - pravomocné územní rozhodnutí nebo územní souhlas,
  - pravomocné stavební povolení nebo souhlas s provedením ohlášené stavby,
  - výsledky projednání s dotčenými orgány a vlastníky v rámci územního a stavebního řízení a podmínky stanovené stavebním úřadem pro provádění stavby,
  - doklady o provedených průzkumech a další doklady týkající se díla.
- 6.3 Zhotovitel se zavazuje vést v souladu s § 157 stavebního zákona stavební deník s obsahovými náležitostmi uvedenými v návaznosti na § 6 vyhl. č. 499/2006 Sb. v příloze č. 5 k této vyhlášce, v originále a dvou kopiích (průpisech). Součinnost objednatele při zápisech do stavebního deníku vyplývá rovněž z citovaného ustanovení vyhlášky. Denní záznamy budou čitelné a podepsané zástupcem objednatele. Zhotovitel stavební deník po dokončení stavby předá objednateli. Objednatel jako vlastník stavby je podle § 154 odst. 1 písm. d) stavebního zákona povinen uchovávat stavební deník po dobu 10 let od dokončení stavby. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování příslušných dodatků smlouvy. Stavební deník musí být v pracovní době stále přítomný na staveništi, tak, aby objednatel, nebo jeho zástupce měl možnost do něj provádět záznamy. Zhotovitel je povinen předávat objednateli vždy jednu kopii stavebního deníku, a to při každém kontrolním dni.
- 6.4 Provádění díla se řídí občanským zákoníkem, touto smlouvou, obecně závaznými předpisy, technickými normami, technickými podmínkami a technologickými postupy při provádění stavby vztahujícími se k předmětu tohoto díla a zhotovitel se zavazuje dodržovat veškeré tyto předpisy a dokumenty a provádět dílo s vynaložením veškeré odborné péče.
- 6.5 Jestliže zhotovitel narazí při provádění prací na archeologické nálezy, je povinen přerušit práce a informovat písemně objednatele a oprávněné orgány státní správy. Pokud tak neučiní, nese veškeré důsledky z toho plynoucí. Objednatel je povinen rozhodnout o dalším postupu.
- 6.6 Zhotovitel je povinen provádět stavbu v souladu se sděleními, souhlasy, nařízeními, rozhodnutími a povoleními orgánů státní správy, samosprávy a správců dotčených inženýrských sítí. Dílo bude provedeno a předáno objednateli v souladu s projektovou dokumentací, resp. s případnými předem odsouhlasenými změnami.
- 6.7 Veškeré činnosti při výstavbě je zhotovitel povinen provádět osobami, které mají odpovídající kvalifikaci, oprávnění, případně autorizaci podle zvláštních předpisů. Na vyžádání objednatele příslušné doklady předloží.
- 6.8 Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se s jeho vědomím zdržují na pracovišti a je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Zhotovitel se dále zavazuje splnit veškeré povinnosti uložené mu zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, přičemž plnění těchto povinností je zahrnuto v ceně díla. Pokud zhotovitel k provedení díla používá zaměstnance nebo třetí osoby, je povinen zajistit proškolení těchto osob (nebo jejich zaměstnanců) v rozsahu povinností vyplývajících z právních předpisů, a to zejména v oblasti bezpečnosti práce, na úseku požární ochrany, nakládání s nebezpečnými látkami, jakož i v oblasti opatření k ochraně životního prostředí. Rovněž je povinen zajistit, aby tyto osoby plnily výše uvedené povinnosti a zejména, aby při provádění díla důsledně používaly ochranné prostředky a pomůcky.
- 6.9 Poplatky za případný zábor veřejného prostranství a pozemků v majetku jiné osoby než objednatele,

zařízení staveniště, náklady na energie, veškerou dopravu, skládku, případně mezideponii materiálu a to i vytěženého, včetně likvidace veškerých odpadů, si zajišťuje zhotovitel na své náklady, které jsou zohledněny v ceně díla. Při realizaci díla bude zhotovitel postupovat takovým způsobem, aby stavba neměla nepříznivý dopad na životní prostředí.

- 6.10 Zhotovitel je povinen minimálně tři pracovní dny předem upozornit objednatele, že může zkontrolovat provedení prací, které budou dalším postupem prací zakryty. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen na své náklady na žádost objednatele provedené práce znovu zpřístupnit kontrole. Tuto svoji povinnost je povinen splnit neprodleně a bez zbytečných průtahů. Porušení povinností stanovených tímto odstavcem se považuje za hrubé porušení smlouvy.
- 6.11 Zhotovitel je povinen zvát technický dozor investora ke všem zkouškám kvality, které se budou konat na staveništi. Práce, které budou v dalším pracovním postupu zakryty či se stanou nepřístupnými, prověří objednatel bez odkladu, nejdéle však do 3 pracovních dnů od doručení výzvy zhotovitele s tím, že o tom učiní zápis do stavebního deníku. Pokud tak objednatel včas neučiní, může zhotovitel pokračovat v zakrývání konstrukcí či v jiných pracích s tím, že případné následné odkrytí za účelem kontroly hradí objednatel.
- 6.12 Zhotovitel se zavazuje, že již v průběhu provádění díla bude činit opatření zamezující vzniku vad díla. Objednatel je oprávněn kontrolovat způsob provádění díla zhotovitelem. Zjistí-li objednatel, že dílo není prováděno v souladu se smlouvou, je oprávněn požadovat, aby zhotovitel provedl nápravu, a to v přiměřené lhůtě. Objednatel je oprávněn provádět kontrolu plnění díla průběžně a z této kontroly pořizovat zápisy do stavebního deníku. Zástupce zhotovitele je oprávněn se těchto kontrol zúčastnit. Pokud o to objednatel minimálně tři dny předem požádá, je zhotovitel povinen zajistit účast svého zástupce, s oprávněním jednat ve všech záležitostech ve vztahu k této smlouvě o dílo a plnění předmětu díla. Porušení uvedených povinností je hrubým porušením smlouvy, stejně tak i neodstranění zjištěných vad a nedodělků ve sjednané nebo stanovené lhůtě, vyjma případů, kdy nešlo tuto podmínku splnit z objektivních důvodů či příčin.
- 6.13 Každý měsíc, zpravidla poslední pracovní den v měsíci, pokud není dohodnuto jinak, proběhne kontrola provádění díla a jednotlivých provedených prací. Na základě této kontroly provede zhotovitel soupis provedených prací, které budou fakturovány. Právo vystavit dílčí fakturu má zhotovitel pouze za předpokladu, že práce budou odsouhlaseny oprávněným zástupcem objednatele. Porušení povinnosti konat měsíční kontroly ze strany zhotovitele je hrubým porušením smlouvy.
- 6.14 Zhotovitel odpovídá za to, že při plnění předmětného díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Stejně tak zhotovitel odpovídá za to, že k plnění díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů.
- 6.15 Věci, které jsou potřebné k plnění smlouvy, je povinen opatřit zhotovitel, pokud ve smlouvě není výslovně uvedeno, že je opatří objednatel.
- 6.16 V případě, budou-li činnosti zhotovitele vznikat nečistoty, mající dle zák. č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, charakter odpadu, zavazuje se zhotovitel likvidovat tento odpad na vlastní náklad v souladu s obecně závaznými právními předpisy. V souladu s uvedeným zákonem a obecně závaznou vyhláškou města Planá nad Lužnicí se zhotovitel zavazuje likvidovat i stavební suť vznikající při provádění díla.  
Zhotovitel je povinen vést evidenci o všech druzích odpadů vzniklých z jeho činnosti a vést evidenci o způsobu jejich zneškodňování.  
K fakturaci uložení vybouraného a vytěženého materiálu na povolenou skládku doloží zhotovitel potvrzení příslušné skládky s datem a specifikací ukládaného materiálu a potvrzení o jeho převzetí k uložení na skládku. Bez toho bude faktura vrácena jako neuznaný výdaj a nebude proplacena.
- 6.17 Po celou dobu provádění díla je zhotovitel povinen udržovat pořádek na místě provádění díla a v jeho okolí, tj. včetně veřejných prostranství sousedících se stavbou. V případě, že v souvislosti se zhotovováním díla zhotovitel znečistí místo provádění díla a veřejné prostranství, odpovídá za bezodkladné odstranění nečistot a překážek s tím, že objednatel v žádném případě nenese odpovědnost za jednání zhotovitele nebo jiných osob jednajících za zhotovitele včetně jeho subdodavatelů. Ve všech případech činností spojených se zhotovováním díla je právně odpovědný zhotovitel.

- 6.18 Za hrubé porušení smlouvy bude považováno nedodání i jednotlivých částí díla v odpovídající kvalitě nebo opakované nedodání i jednotlivých částí díla ve sjednaném termínu nebo odmítnutí dodávky za podmínek uzavřeného smluvního ujednání.
- 6.19 Zhotovitel se zavazuje k součinnosti s koordinátorem BOZP určeným objednatelem v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb. a současně smluvně zaváže k této součinnosti i všechny své subdodavatele. Zhotovitel při provádění díla zajistí dodržování předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, hygienické a požární předpisy. Zhotovitel i jeho subdodavatelé jsou povinni před zahájením prací na stavbě vyhodnotit rizika a přijmout odpovídající opatření k jejich minimalizaci.
- 6.20 Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického a autorského dozoru v souladu s touto smlouvou. Technický dozor nesmí provádět zhotovitel a ani osoba s ním propojená.
- 6.21 Zhotovitel je povinen v průběhu plnění díla informovat objednatele a na jeho vyžádání mu předat výsledky provedených kontrol a zkoušek a doklady k zabudovávaným materiálům a zařízením včetně podmínek výrobců materiálů a zařízení pro jejich zabudování a použití.
- 6.22 Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu (poddodavatele), za jejíž činnost odpovídá tak, jako by dílo prováděl sám. Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli ke schválení každou změnu poddodavatele a objednatel si vyhrazuje právo schválit zhotoviteli každou změnu jeho poddodavatele, přičemž rozhodnutí o tom však nesmí zdržovat ani souhlas bezdůvodně odírat. Poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokazoval splnění kvalifikace v předmětném zadávacím řízení, je možné změnit jen ve výjimečných případech a se souhlasem objednatele. Nový poddodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v předmětném zadávacím řízení.
- 6.23 Zhotovitel se zavazuje zabezpečit ve svých poddodavatelských smlouvách splnění povinností vyplývajících zhotoviteli z této smlouvy, a to přiměřeně k povaze a rozsahu subdodávky.
- 6.24 Zhotovitel na požádání objednatele umožní vstup dalších třetích osob na staveniště.
- 6.25 Zhotovitel je povinen doložit u předávacího a přejímacího řízení všechny doklady odpovídající povaze díla a dle této smlouvy (dokumentace skutečného provedení, geometrický plán, dokumentace geodetického zaměření, zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů včetně prohlášení o shodě, zápisy a výsledky předepsaných měření, zápisy a výsledky o provedených revizních a provozních zkouškách, zápisy a výsledky o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací, originál stavebního deníku(ů), kopie změnových listů, provozní řady, atd.).
- 6.26 Při přejímacím řízení předá zhotovitel objednateli i případné doklady o osvědčení jakosti výrobků, materiálů a ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, prohlášení výrobce nebo dovozce o shodě výrobků s technickými předpisy a o dodržení stanoveného postupu posouzení shody a doklady o úspěšném dokončení technologických a provozních zkoušek. Veškeré písemné doklady předávané zhotovitelem objednateli musí být vyhotoveny v českém jazyce a autorizované.
- 6.27 Dokladová část bude zhotovitelem předána objednateli jak v listinné podobě ve 2 paré, tak v elektronické podobě ve strojově čitelném formátu pdf. Přičemž každý doklad bude jako samostatný soubor.
- 6.28 V případě sporu v hodnocení dosažené jakosti a kvality předmětu díla, které nebude dostatečně zřejmé ze „standardu kvality“ nebo příslušných technických či technologických norem se smluvní strany dohodly, že uznají nezávislé hodnocení specialisty v oboru nebo soudního znalce. V případě, že bude tímto posudkem prokázána snížená jakost oproti „standardům kvality“ a normám, provede zhotovitel na svůj náklad opravu nebo úpravu díla do stavu odpovídajícímu jakosti nejpozději do termínu předání a převzetí díla. Odpovědnost zhotovitele za případnou škodu není tímto ujednáním dotčena.
- 6.29 Vyklizení staveniště - po dokončení stavebních prací se zhotovitel zavazuje vyklidit staveniště. Za vyklizené místo provádění díla se považuje stav, kdy místo provádění díla i ostatní veřejné prostranství kolem provedeného díla bude bez zbytků materiálů nebo zařízení a okolní prostranství bude uvedeno do původního stavu.
- 6.30 Objednatel si vyhrazuje právo předem zkontrolovat a schválit dílenské zpracování atypických prvků před jejich zadáním do výroby. Zboží (dodávky) které nebude v souladu se zadávacími podmínkami veřejné zakázky, bude vráceno k následnému zpracování.

- 6.31 Výkopové práce budou probíhat v ochranných pásmech inženýrských sítí.
- 6.32 Před zahájením prací zhotovitel zajistí vytýčení inženýrských sítí a dodrží podmínky správců jednotlivých vedení. Způsob použití a nasazení strojů je závislý na klimatických podmínkách v průběhu provádění zemních prací. V místech křížení se stávajícími podzemními zařízeními je zhotovitel povinen provádět výkop ručně. Současně je ruční výkop nutno provádět ve vzdálenosti bližší než 3,0 m od kmenů stromů.
- 6.33 Zhotovitel je po dobu platnosti této smlouvy zodpovědný za stanovení přesné polohy veškerých oznámených podzemních zařízení včetně domovních přípojek na staveništi. Případné náklady na opravy podzemních sítí v důsledku jejich poškození zhotovitelem v průběhu realizace stavby, nese zhotovitel. Objednatel stavby není zodpovědný za jakékoliv zpoždění nebo následné náklady způsobené tímto poškozením.
- 6.34 Zhotovitel se zavazuje k respektování vyjádření dotčených správců sítí.
- 6.35 Zhotovitel se zavazuje pro organizaci výstavby dodržet zásadu regulace stavební činnosti s ohledem na minimální omezení provozu dané lokality a minimalizování vlivu na znečišťování okolního prostředí.
- 6.36 Zhotovitel je povinen umožnit vlastníkům nemovitostí, kteří si budou samostatně nebo prostřednictvím svého zhotovitele, realizovat napojení na vodovodní, nebo kanalizační odbočky, tuto realizaci a poskytnout pro možnost zhotovení napojení vnitřních rozvodů na odbočky nezbytnou součinnost a umožnit jim přístup na staveniště.

## **VII. Vlastnictví díla, nebezpečí škody a pojištění**

- 7.1 Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku objednatel. Zhotovitel je odpovědný za veškeré škody na díle až do jeho předání.
- 7.2 Vlastníkem zařízení staveniště, včetně používaných strojů, mechanismů a dalších věcí potřebných pro provedení díla, s výjimkou věcí případně předaných objednatelem, je zhotovitel, který nese nebezpečí škody na těchto věcech, a to až do okamžiku vyklizení staveniště.
- 7.3 Zhotovitel zajišťuje komplexní zabezpečení stavby a do doby jejího předání objednateli nese odpovědnost za škody na zhotovovaném díle, na majetku vlastníka a za škody způsobené třetím osobám.
- 7.4 Škody, které zhotovitel způsobí svým opomenutím, nedbalostí nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, z technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je povinen bez zbytečného odkladu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit.
- 7.5 Zhotovitel do 14 dnů od podpisu této smlouvy o dílo doloží, že má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši nejméně 1 mil. Kč. Toto pojištění se zhotovitel zavazuje udržovat v účinnosti po celou dobu zhotovování díla až do doby vydání, případně nabytí právní moci kolaudačního souhlasu nebo rozhodnutí. Zhotovitel je povinen předložit objednateli doklad o platném pojištění do 3 dnů po obdržení výzvy od objednatele.
- 7.6 Zhotovitel do 14 dnů od podpisu této smlouvy o dílo doloží, že má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je komplexní stavebně montážní a majetkové pojištění, krytí všech pojistných nebezpečí a pojištění věcných škod na zhotovovaném díle (živelné škody, odcizení, vandalismus, pád věci, náraz, škody způsobené neodborným zacházením apod.) minimálně ve výši ceny díla. Zhotovitel je povinen předložit objednateli doklad o platném pojištění do 3 dnů po obdržení výzvy od objednatele.
- 7.7 Zhotovitel se po celou dobu trvání této smlouvy do doby protokolárního předání díla bez vad a nedodělků zavazuje, že bude pojištěn ve smyslu výše uvedených ustanovení a že nedojde ke snížení pojistného plnění. Zhotovitel je povinen udržovat platné pojištění i tehdy, pokud dojde ke změně v rozsahu a povaze prováděného díla; v případě změn prováděného díla je povinen pojišťovatele včas informovat a případně změnit rozsah pojištění tak, aby pojistná smlouva poskytovala po celou dobu provádění díla pojistné krytí požadované touto smlouvou. V případě změny pojistné smlouvy v průběhu provádění díla je zhotovitel povinen předložit objednateli doklad o změně pojistné smlouvy.
- 7.8 V případě, že zhotovitel nesplní svou povinnost uzavřít a udržovat platnou pojistku v požadovaném

rozsahu nebo nepředloží objednateli ve stanoveném termínu plné znění pojistných smluv, je objednatel oprávněn uzavřít a udržovat takové pojistné smlouvy vlastním jménem, zaplatit jakékoliv pojistné nezbytné k uzavření a udržování takových pojistných smluv a takové výdaje započíst proti jakékoli pohledávce zhotovitele dle této smlouvy za objednatelem nebo vymáhat tyto částky po zhotoviteli přímo.

- 7.9 Zhotovitel odpovídá i za škodu na díle způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo a s tím související činnosti provádějí.

## VIII. Záruční a sankční podmínky

- 8.1 Zhotovitel odpovídá za to, že dílo dle této smlouvy je zhotoveno v souladu se smlouvou podle předané projektové dokumentace a veškerými zadávacími a smluvními podmínkami, a že po dobu záruční doby bude mít vlastnosti stanovené smlouvou, popř. příslušnými právními normami a technickými předpisy. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době předání objednateli. Za vady, které se projeví po odevzdání díla (skryté vady), odpovídá zhotovitel za podmínek stanovených v občanském zákoníku, není-li touto smlouvou stanoveno jinak.
- 8.2 Zhotovitel poskytuje na stavební část díla záruku 60 měsíců ode dne předání bezvadného díla nebo jeho části. Záruční lhůta na dodávky strojů a technologického zařízení, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje samostatný záruční list, se sjednává v délce lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce 24 měsíců.
- 8.3 Záruční doba začíná běžet dnem předání a převzetí díla. Záruční doba neběží, pokud zhotovené dílo nebo jeho část nelze bez omezení provozovat z důvodu reklamované vady, a to až do doby jejího odstranění.
- 8.4 Reklamované vady uplatní objednatel písemně (tj. též faxem a elektronickou poštou).
- 8.5 Případné vady díla zjištěné v záruční době objednatel prokazatelným způsobem nahlásí zhotoviteli s tím, že zhotovitel do **24 hodin** od nahlášení vad díla prokazatelným způsobem sdělí objednateli termín provedení opravy, který však nesmí být delší než **5 (pět) pracovních dnů** od nahlášení vady objednatel. Při nedodržení termínu opravy vady díla sděleného závazně zhotovitelem objednateli se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu dle odst. 9.1 této smlouvy, až do doby odstranění vady nebo do doby, kdy objednatel písemně sdělí zhotoviteli, že odstranění vady zajistí v souladu s odst. 8.6 jiným zhotovitelem.
- 8.6 Pokud je zpoždění zhotovitele s odstraněním záruční vady **delší než 5 (pět) pracovních dnů** od data, které zhotovitel prokazatelným způsobem sdělil objednateli nebo vada není ve stejné době odstraněna plně nebo bezvadně, může objednatel po písemném oznámení zhotoviteli provést opravu reklamované vady jiným zhotovitelem s tím, že cenu opravy přefakturuje původnímu zhotoviteli podle této smlouvy. Cena takové opravy provedená jiným zhotovitelem však musí být přiměřená a srovnatelná s daným typem či charakterem opravy. V těchto případech nezaniká záruční doba zhotovitele dle předchozích ustanovení této smlouvy.
- 8.7 Záruky za provedené práce a předané části díla v případě odstoupení od smlouvy začínají běžet dnem předčasného ukončení smlouvy, pokud nebude dohodnuto jinak.
- 8.8 Zhotovitel je jediným garantem plnění smlouvy a na jeho vrub budou řešeny veškeré záruky a sankce.

## IX. Smluvní pokuty

- 9.1 Smluvní strany se dohodly na aplikaci následujících smluvních pokut:
- při nesplnění termínu dokončení dohodnutého v této smlouvě z viny zhotovitele se sjednává sankce ve výši **min. 0,1 % z ceny díla vč. DPH Kč** za každý kalendářní den prodlení. Tato smluvní pokuta bude uplatněna odečtem z ceny díla,
  - v případě nesplnění závazku vyklidit staveniště dle ujednání této smlouvy, a to byť i z části se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši **5.000,- Kč** za každý započatý den prodlení,
  - při nedodržení termínu opravy vady nebo nedodělků díla zjištěné v přejímacím řízení a v záruční

době dle ujednání této smlouvy se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši **10.000,- Kč** za každý den prodlení,

- při prodlení objednatele s platbou bude zhotovitel oprávněn požadovat pouze úrok z prodlení podle nařízení vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky,
- při nedodržení termínu předložení změnového listu dle čl. IV odst. 4.6 se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši **5.000,- Kč** za každý započatý den prodlení,
- při nedodržení termínu odstranění závad v oblasti BOZP a PO stanoveného koordinátorem BOZP se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši **5.000,- Kč** za každý započatý den prodlení.

- 9.2 Zaplacením smluvních pokut dle předchozího odstavce nejsou dotčeny nároky z odpovědnosti za škodu.
- 9.3 Zhotovitel není oprávněn omezit výši jednotlivých smluvních pokut dle této smlouvy či jejich celkový souhrn jakýmkoli limitem, ani finanční částkou, ani procentuálním či jiným vyjádřením.
- 9.4 Splatnost smluvních pokut se stanovuje ve lhůtě 30 kalendářních dnů po obdržení daňového dokladu (faktury) s vyčíslením smluvní pokuty.

## **X. Ostatní smluvní ujednání**

- 10.1 Vztahy smluvních stran touto smlouvou neupravené se dále řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, případně dalšími souvisejícími právními předpisy ve znění účinném ke dni uzavření smlouvy.
- 10.2 Objednatel má právo od smlouvy odstoupit v souladu s ustanoveními občanského zákoníku a dále v případech
- pokud by zhotovitel uvedl v nabídce zakázky informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek předmětného zadávacího řízení zakázky,
  - pokud se zhotovitel ocitne v likvidaci nebo konkurzu,
  - pokud příslušný odborník nebo soudní znalec prokazatelně zjistí, že zhotovitel provádí nekvalitní dílo a to v jakékoliv fázi jeho zhotovování nebo jednotlivého technologického postupu.
- 10.3 Veškeré písemnosti a výzvy a reklamace se doručují na adresu objednatele nebo zhotovitele uvedenou v této smlouvě. Pokud v průběhu plnění této smlouvy dojde ke změně adresy některého z účastníků smlouvy, je povinen tento účastník neprodleně písemně oznámit druhému účastníkovi tuto změnu a to způsobem uvedeným v tomto článku. Do doby, než je nová adresa druhé straně písemně sdělena, doručuje se na adresu uvedenou v čl. I. smlouvy. Nebyl-li objednatel nebo zhotovitel na uvedené adrese zastižen, písemnost se prostřednictvím poštovního doručovatele uloží na poštu. Nevyzvedne-li si ji účastník, považuje se zásilka za doručenu okamžikem uložení, i když se adresát o uložení nedozvěděl, anebo se s obsahem písemnosti neseznámil.
- 10.4 V případě odstoupení od smlouvy smluvní strany provedou inventuru a vyúčtování dosud provedených prací na díle. Zhotovitel zároveň do pěti pracovních dnů od účinného odstoupení od smlouvy vyklidí místo provádění díla a protokolárně jej bez závad předá objednateli.
- 10.5 Zhotovitel může od této smlouvy odstoupit v případě, že mu objednatel neumožní provádět dílo za podmínek sjednaných v této smlouvě.
- 10.6 Každá ze smluvních stran může ve shora uvedených případech od této smlouvy odstoupit po předchozím písemném upozornění druhé smluvní strany. Dnem odstoupení od smlouvy je pátý den po doručení upozornění druhé smluvní straně.
- 10.7 Při dočasném nebo definitivním zastavení prací na díle z příčin na straně objednatele zaplatí objednatel zhotoviteli skutečně vynaložené náklady.
- 10.8 Zhotovitel se zavazuje spolupůsobit při výkonu finanční kontroly ve smyslu § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů.
- 10.9 Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním, či zveřejněním celé této smlouvy v jejím plném znění, a to včetně všech příloh, jakož i všech úkonů a okolností s touto smlouvou souvisejících, ke kterému může kdykoli v budoucnu dojít. Smlouva včetně všech příloh bude uveřejněna

v jejím plném znění včetně příloh minimálně na profilu zadavatele a v registru smluv.

- 10.10 Zhotovitel je povinen předložit objednateli identifikační údaje svých poddodavatelů, kteří se zapojí do plnění smlouvy, a to před vlastním zahájením plnění díla poddodavatelem. Objednatel rozhodne, zda tato povinnost bude splněna zhotovitelem zápisem do stavebního deníku nebo uzavřením dodatku smlouvy.
- 10.11 Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že objednatel má zájem na plnění této smlouvy v souladu se zásadami společensky odpovědného zadávání veřejných zakázek. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvání této smlouvy zajistit dodržování veškerých právních předpisů, zejména pak pracovněprávních (odměňování, pracovní doba, doba odpočinku mezi směnami, placené přesčasy), dále předpisů týkajících se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), nařízením vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, a to vůči všem osobám, které se na plnění zakázky podílejí a bez ohledu na to, zda bude podle této smlouvy plněno zhotovitelem či jeho poddodavatelem.
- 10.12 Zhotovitel je povinen po dobu trvání této smlouvy vždy na výzvu objednatele předložit čestné prohlášení, v němž uvede jmenný seznam všech svých zaměstnanců, agenturních zaměstnanců, živnostníků a dalších osob, se kterými se na realizaci zakázky podílel v době od uzavření smlouvy či od poslední výzvy k předložení prohlášení. V čestném prohlášení musí být uvedeno, zda všechny osoby v seznamu uvedené jsou vedeny v příslušných registrech, zejména živnostenském rejstříku, registru pojištěnců ČSSZ a mají příslušná povolení k pobytu v ČR a k výkonu pracovní činnosti. Dále zde bude potvrzeno, že uvedené osoby byly proškoleny z problematiky BOZP a že jsou vybaveny osobními ochrannými pracovními prostředky dle platné legislativy. Zhotovitel bere na vědomí, že tato prohlášení je objednatel oprávněn poskytnout příslušným orgánům státní správy ČR. Tato povinnost platí bez ohledu na to, zda bude plnění podle této smlouvy prováděno zhotovitelem či jeho poddodavatelem.
- 10.13 Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat dodržování povinností zhotovitele dle odst. 10.11 a 10.12, a to i přímo u pracovníků vykonávajících dílo, přičemž zhotovitel je povinen tuto kontrolu umožnit, strpět a poskytnout objednateli veškerou nezbytnou součinnost k jejímu provedení.
- 10.14 Zhotovitel je povinen oznámit objednateli, že vůči němu či jeho poddodavateli bylo orgánem státní správy (zejména Státním úřadem inspekce práce či oblastními inspektoráty, Krajskou hygienickou stanicí apod.) zahájeno řízení pro porušení právních předpisů, jichž se dotýká ujednání v odst. 10.11 a 10.12, a k němuž došlo při provádění díla nebo v souvislosti s ním, a to nejpozději do 10 dnů od doručení oznámení o zahájení řízení. Součástí oznámení zhotovitele bude též informace o datu doručení oznámení o zahájení řízení.
- 10.15 Zhotovitel je povinen předat objednateli kopii pravomocného rozhodnutí, jímž se řízení ve věci dle předchozího odstavce končí, a to nejpozději do 7 dnů ode dne, kdy rozhodnutí nabude právní moci. Současně s kopií pravomocného rozhodnutí zhotovitel poskytne objednateli informaci o datu nabytí právní moci rozhodnutí. V případě, že zhotovitel (či jeho poddodavatel) bude v rámci řízení zahájeného dle odst. 10.14 pravomocně uznán vinným ze spáchání přestupku, správního deliktu či jiného obdobného protiprávního jednání, je zhotovitel povinen přijmout nápravná opatření a o těchto, včetně jejich realizace, písemně informovat objednatele, a to v přiměřené lhůtě stanovené objednatel.
- 10.16 Zhotovitel prohlašuje, že v případě výběru poddodavatelů, bude-li to s ohledem na poptávané práce a činnosti vhodné, resp. možné, upřednostní poddodavatele zaměstnávající osoby znevýhodněné na trhu práce nebo pracovníky se zdravotním postižením.
- 10.17 Zhotovitel se zavazuje dodržovat mezinárodní sankce Evropské unie, přijaté v souvislosti s ruskou agresí na území Ukrajiny vůči Rusku a Bělorusku, zejména nařízení Rady EU č. 2022/576, nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ve spojení s prováděcím nařízením Rady (EU) č. 2022/581, nařízení Rady (EU) č. 208/2014 a nařízení Rady (ES) č. 765/2006. K dodržování uvedených sankcí zaváže i své poddodavatele (viz odst. 6.23).

## **XI. Závěrečná ustanovení**

- 11.1 Jakákoliv změna smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami oprávněnými jednat a podepisovat za objednatele a zhotovitele nebo osobami jimi zmocněnými. Změny smlouvy se sjednávají zásadně jako dodatek ke smlouvě s číselným označením podle pořadového čísla příslušné změny smlouvy.
- 11.2 Případná neplatnost některého ustanovení této smlouvy nezpůsobuje neplatnost ostatních ustanovení. V případě, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neplatným nebo neúčinným, smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým.
- 11.3 Tato smlouva může být ukončena písemnou dohodou smluvních stran. Při ukončení smlouvy jsou smluvní strany povinny vzájemně vypořádat své závazky, zejména si vrátit věci k provedení díla, vyklidit prostory poskytnuté k provedení díla a místo provedení díla a uhradit veškeré splatné peněžité závazky podle smlouvy. Zánikem smlouvy rovněž nezanikají práva na již vzniklé (splatné) majetkové pokuty podle smlouvy.
- 11.4 Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv objednatele.
- 11.5 Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah smlouvy a že tuto smlouvu uzavřely na základě své svobodné a vážné vůle. Na důkaz této skutečnosti připojují svoje podpisy.
- 11.6 Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy:
- č. 1 - rozpočet zhotovitele
  - č. 2 – harmonogram plnění (aktuální bude vyhotoven po obdržení výzvy k zahájení plnění – viz čl. 5.1)

V Táboře za objednatele

Ve Slapech u Tábora za zhotovitele

Podepsáno elektronicky 05.03.2025

Podepsáno elektronicky 05.03.2025

**XXX**

Jednatel

Vodárenská společnost Tábořsko s.r.o.

**XXX**

Jednatel

KAVAS W s.r.o.

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2025/01/06  
Stavba: Zásobování vodou a odkanalizování p.č. 1223, 1225 a 1219, Planá nad Lužnicí

KSO: 827 CC-CZ: 222  
Místo: Planá nad Lužnicí Datum: 25.02.2025  
CZ-CPV: 45000000-7 CZ-CPA: 42

Zadavatel: IČ: 26069539  
Vodárenská společnost Tábořsko s.r.o. DIČ: CZ26069539

Účastník: IČ: 28086473  
KAVAS W s.r.o. DIČ: CZ 28086473

Projektant: IČ: 28159721  
VAK projekt s.r.o. DIČ: CZ28159721

Zpracovatel: IČ:  
Ing. Martina Zamlinská DIČ:

Poznámka:  
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu [podminkv.urs.cz](http://podminkv.urs.cz).

Cena bez DPH 1 551 558,64

|              | Sazba daně | Základ daně  | Výše daně  |
|--------------|------------|--------------|------------|
| DPH základní | 21,00%     | 1 551 558,64 | 325 827,31 |
| snížená      | 12,00%     | 0,00         | 0,00       |

Cena s DPH v CZK 1 877 385,95

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

|            |                                                                             |              |                        |  |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------|--|
| Kód:       | 2025/01/06                                                                  |              |                        |  |
| Stavba:    | Zásobování vodou a odkanalizování p.č. 1223, 1225 a 1219, Planá nad Lužnicí |              |                        |  |
| Místo:     | Planá nad Lužnicí                                                           | Datum:       | 25.02.2025             |  |
| Zadavatel: | Vodárenská společnost Tábořsko s.r.o.                                       | Projektant:  | VAK projekt s.r.o.     |  |
| Účastník:  | KAVAS W s.r.o.                                                              | Zpracovatel: | Ing. Martina Zamlinská |  |

| Kód                   | Popis                                        | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] | Typ    |
|-----------------------|----------------------------------------------|--------------------|------------------|--------|
| Náklady stavby celkem |                                              | 1 551 558,64       | 1 877 385,95     |        |
| VRN-00                | Vedlejší rozpočtové náklady                  | 49 500,00          | 59 895,00        | VON    |
| SO-01                 | Kanalizace                                   | 943 356,96         | 1 141 461,92     | STA    |
| SO-01.1               | Gravitační kanalizace                        | 638 227,39         | 772 255,14       | Soupis |
| SO-01.2               | Tlaková kanalizace                           | 305 129,57         | 369 206,78       | Soupis |
| SO-02                 | Kanalizační přípojky                         | 395 911,19         | 479 052,54       | STA    |
| SO-02.1               | Tlaková přípojka TP1 s vnitřní kanalizací K1 | 86 204,27          | 104 307,17       | Soupis |
| SO-02.2               | Tlaková přípojka TP2 s vnitřní kanalizací K2 | 151 046,60         | 182 766,39       | Soupis |
| SO-02.3               | Tlaková přípojka TP3 s vnitřní kanalizací K3 | 158 660,32         | 191 978,99       | Soupis |
| SO-03                 | Vodovodní přípojky                           | 162 790,49         | 196 976,49       | STA    |
| SO-03.1               | Vodovodní přípojka V1                        | 21 535,45          | 26 057,89        | Soupis |
| SO-03.2               | Vodovodní přípojka V2                        | 42 126,02          | 50 972,48        | Soupis |
| SO-03.3               | Vodovodní přípojka V3                        | 35 701,50          | 43 198,82        | Soupis |
| SO-03.4               | Napojení přípojek na vodovod                 | 63 427,52          | 76 747,30        | Soupis |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Zásobování vodou a odkanalizování p.č. 1223, 1225 a 1219, Planá nad Lužnicí

Objekt: VRN-00 - Vedlejší rozpočtové náklady

KSO: 827  
Místo: Planá nad Lužnicí  
CZ-CPV: 45000000-7

CC-CZ: 2  
Datum: 25.02.2025  
CZ-CPA: 42

Zadavatel: Vodárenská společnost Tábořsko s.r.o.

IČ: 26069539  
DIČ: CZ26069539

Účastník: KAVAS W s.r.o.

IČ: 28086473  
DIČ: CZ28086473

Projektant: VAK projekt s.r.o.

IČ: 28159721  
DIČ: CZ28159721

Zpracovatel: Ing. Martina Zamlinská

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

|                         |             |            |           |
|-------------------------|-------------|------------|-----------|
| Cena bez DPH            |             |            | 49 500,00 |
| DPH základní<br>snížená | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|                         | 49 500,00   | 21,00%     | 10 395,00 |
|                         | 0,00        | 12,00%     | 0,00      |
| Cena s DPH              |             | v CZK      | 59 895,00 |

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Zásobování vodou a odkanalizování p.č. 1223, 1225 a 1219, Planá nad Lužnicí

Objekt: **VRN-00 - Vedlejší rozpočtové náklady**

Místo: Planá nad Lužnicí  
Zadavatel: Vodárenská společnost Tábořsko s.r.o.  
Účastník: KAVAS W s.r.o.

Datum: 25.02.2025  
Projektant: VAK projekt s.r.o.  
Zpracovatel: Ing. Martina Zamlinská

|                  |                   |
|------------------|-------------------|
| Kód dílu - Popis | Cena celkem [CZK] |
|------------------|-------------------|

|                                                 |                  |
|-------------------------------------------------|------------------|
| <b>Náklady stavby celkem</b>                    | <b>49 500,00</b> |
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady               | 49 500,00        |
| VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce | 33 500,00        |
| VRN3 - Zařízení staveniště                      | 8 000,00         |
| VRN4 - Inženýrská činnost                       | 8 000,00         |

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Zásobování vodou a odkanalizování p.č. 1223, 1225 a 1219, Planá nad Lužnicí

Objekt: VRN-00 - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo: Planá nad Lužnicí

Zadavatel: Vodárenská společnost Tábořsko s.r.o.

Účastník: KAVAS W s.r.o.

Datum: 25.02.2025

Projektant: VAK projekt s.r.o.

Zpracovatel: Ing. Martina Zamlinská

| PČ                     | Typ | Kód         | Popis                                                                                                                                                                                                  | MJ     | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|------------------------|-----|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| Náklady soupisu celkem |     |             |                                                                                                                                                                                                        |        |          |              | 49 500,00         |                 |
| D                      |     | VRN         | Vedlejší rozpočtové náklady                                                                                                                                                                            |        |          |              | 49 500,00         |                 |
| D                      |     | VRN1        | Průzkumné, geodetické a projektové práce                                                                                                                                                               |        |          |              | 33 500,00         |                 |
| 1                      | K   | 012-1       | Vytýčení stávajících sítí                                                                                                                                                                              | soubor | 1,000    | 5 000,00     | 5 000,00          |                 |
| P                      |     |             | Poznámka k položce:<br>Zaměření a vytýčení stávajících inženýrských sítí v místě stavby z hlediska jejich ochrany při provádění stavby.                                                                |        |          |              |                   |                 |
| 2                      | K   | 012103000.1 | Geodetické práce před výstavbou - vytýčení stavby                                                                                                                                                      | soubor | 1,000    | 8 500,00     | 8 500,00          |                 |
| 3                      | K   | 012-2       | Bezpečnostní opatření dle plánu BOZP                                                                                                                                                                   | soubor | 1,000    | 500,00       | 500,00            |                 |
| 4                      | K   | 012303000.1 | Geodetické práce po výstavbě - zaměření skutečného provedení                                                                                                                                           | soubor | 1,000    | 8 000,00     | 8 000,00          |                 |
| VV                     |     | 1           |                                                                                                                                                                                                        |        | 1,000    |              |                   |                 |
| 5                      | K   | 012-4       | Fotodokumentace stávajících objektů                                                                                                                                                                    | soubor | 1,000    | 500,00       | 500,00            |                 |
| P                      |     |             | Poznámka k položce:<br>Fotodokumentace stávajících přilehlých objektů před zahájením stavby a po dokončení stavby                                                                                      |        |          |              |                   |                 |
| 6                      | K   | 012-7       | Dopravně-inženýrské opatření - návrh                                                                                                                                                                   | soubor | 1,000    | 500,00       | 500,00            |                 |
| P                      |     |             | Poznámka k položce:<br>Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi.                                                                   |        |          |              |                   |                 |
| VV                     |     | 1           |                                                                                                                                                                                                        |        | 1,000    |              |                   |                 |
| 7                      | K   | 012-7.1     | Dopravně-inženýrské opatření                                                                                                                                                                           | soubor | 1,000    | 5 500,00     | 5 500,00          |                 |
| P                      |     |             | Poznámka k položce:<br>Dodání dopravních značek a světelné signalizace, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací. |        |          |              |                   |                 |
| VV                     |     | 1           |                                                                                                                                                                                                        |        | 1,000    |              |                   |                 |
| 8                      | K   | 013254000   | Dokumentace skutečného provedení stavby                                                                                                                                                                | soubor | 1,000    | 5 000,00     | 5 000,00          |                 |
| VV                     |     | 1           |                                                                                                                                                                                                        |        | 1,000    |              |                   |                 |
| D                      |     | VRN3        | Zařízení staveniště                                                                                                                                                                                    |        |          |              | 8 000,00          |                 |
| 9                      | K   | 030001000   | Zařízení staveniště                                                                                                                                                                                    | soubor | 1,000    | 8 000,00     | 8 000,00          |                 |
| VV                     |     | 1           |                                                                                                                                                                                                        |        | 1,000    |              |                   |                 |
| D                      |     | VRN4        | Inženýrská činnost                                                                                                                                                                                     |        |          |              | 8 000,00          |                 |
| 10                     | K   | 041903000   | Dozor jiné osoby - součinnost geotechnika                                                                                                                                                              | soubor | 1,000    | 2 000,00     | 2 000,00          |                 |
| VV                     |     | 1           |                                                                                                                                                                                                        |        | 1,000    |              |                   |                 |
| 11                     | K   | 041903001   | Součinnost provozovatele                                                                                                                                                                               | soubor | 1,000    | 5 000,00     | 5 000,00          |                 |

| PČ                                                                                                                                              | Typ | Kód       | Popis                       | MJ     | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------------------------|--------|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| <i>Poznámka k položce:</i>                                                                                                                      |     |           |                             |        |          |              |                   |                 |
| <i>Položka obsahuje náklady provozovatele na součinnost při stavbě<br/>tzm. otevírání - zavírání šoupat, vypuštění, napuštění potrubí apod.</i> |     |           |                             |        |          |              |                   |                 |
| P                                                                                                                                               |     |           |                             |        |          |              |                   |                 |
| VV1                                                                                                                                             |     |           |                             |        |          |              |                   |                 |
| 12                                                                                                                                              | K   | 044003000 | Revize hydrantů a vzdušníků | soubor | 1,000    | 1 000,00     | 1 000,00          |                 |
| VV1                                                                                                                                             |     |           |                             |        |          |              |                   |                 |
|                                                                                                                                                 |     |           |                             |        | 1,000    |              |                   |                 |

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:  
Zásobování vodou a odkanalizování p.č. 1223, 1225 a 1219, Planá nad Lužnicí  
Objekt:  
SO-01 - Kanalizace  
Soupis:  
**SO-01.1 - Gravitační kanalizace**

KSO: 827 21  
Místo: Planá nad Lužnicí  
CZ-CPV: 45000000-7

Zadavatel:  
Vodárenská společnost Tábořsko s.r.o.

Účastník:  
KAVAS W s.r.o.

Projektant:  
VAK projekt s.r.o.

Zpracovatel:  
Ing. Martina Zamlinská

Poznámka:

CC-CZ: 22231  
Datum: 25.02.2025  
CZ-CPA: 42  
  
IČ: 26069539  
DIČ: CZ26069539  
  
IČ: 28086473  
DIČ: CZ 28086473  
  
IČ: 28159721  
DIČ: CZ28159721  
  
IČ:  
DIČ:

|                         |             |            |            |
|-------------------------|-------------|------------|------------|
| Cena bez DPH            |             | 638 227,39 |            |
| DPH základní<br>snížená | Základ daně | Sazba daně | Výše daně  |
|                         | 638 227,39  | 21,00%     | 134 027,75 |
|                         | 0,00        | 12,00%     | 0,00       |
| Cena s DPH              |             | v CZK      | 772 255,14 |

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Zásobování vodou a odkanalizování p.č. 1223, 1225 a 1219, Planá nad Lužnicí

Objekt: SO-01 - Kanalizace

Soupis: **SO-01.1 - Gravitační kanalizace**

|            |                                       |              |                        |
|------------|---------------------------------------|--------------|------------------------|
| Místo:     | Planá nad Lužnicí                     | Datum:       | 25.02.2025             |
| Zadavatel: | Vodárenská společnost Tábořsko s.r.o. | Projektant:  | VAK projekt s.r.o.     |
| Účastník:  | KAVAS W s.r.o.                        | Zpracovatel: | Ing. Martina Zamlinská |

|                  |                   |
|------------------|-------------------|
| Kód dílu - Popis | Cena celkem [CZK] |
|------------------|-------------------|

|                                       |            |
|---------------------------------------|------------|
| Náklady stavby celkem                 | 638 227,39 |
| HSV - Práce a dodávky HSV             | 638 227,39 |
| 1 - Zemní práce                       | 236 135,19 |
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce     | 3 880,00   |
| 4 - Vodorovné konstrukce              | 10 114,89  |
| 5 - Komunikace pozemní                | 123 732,94 |
| 8 - Vedení trubní dálková a přípojná  | 178 476,08 |
| 997 - Doprava sutí a vybouraných hmot | 27 022,39  |
| 998 - Přesun hmot                     | 58 865,90  |

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Zásobování vodou a odkanalizování p.č. 1223, 1225 a 1219, Planá nad Lužnicí

Objekt: SO-01 - Kanalizace

Soupis: SO-01.1 - Gravitační kanalizace

Místo: Planá nad Lužnicí

Zadavatel: Vodárenská společnost Tábořsko s.r.o.

Účastník: KAVAS W s.r.o.

Datum: 25.02.2025

Projektant: VAK projekt s.r.o.

Zpracovatel: Ing. Martina Zamlinská

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem

638 227,39

D HSV Práce a dodávky HSV

638 227,39

D 1 Zemní práce

236 135,19

|                                                                                                                                         |   |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |                        |        |           |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------|--------|-----------|----------------|
| 1                                                                                                                                       | K | 113107323 | Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm                                                                                                                     | m2  | 49,060                 | 125,00 | 6 132,50  | CS ÚRS 2025 01 |
| Online PSC VV <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113107323">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113107323</a> |   |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     | 49,06                  |        |           |                |
| 2                                                                                                                                       | K | 113107342 | Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živiničných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm                                                                                                                                      | m2  | 49,060                 | 88,00  | 4 317,28  | CS ÚRS 2025 01 |
| Online PSC VV <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113107342">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113107342</a> |   |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     | 49,06                  |        |           |                |
| 3                                                                                                                                       | K | 113154523 | Frézování živiničného podkladu nebo krytu s naložením hmot na dopravní prostředek plochy do 500 m2 pruhu šířky přes 0,5 m, tloušťky vrstvy 50 mm                                                                                                                                                                                              | m2  | 167,600                | 101,00 | 16 927,60 | CS ÚRS 2025 01 |
| Online PSC VV <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113154523">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113154523</a> |   |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     | 167,6                  |        |           |                |
| 4                                                                                                                                       | K | 115101201 | Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min                                                                                                                                                                                                                                                           | hod | 8,000                  | 87,00  | 696,00    | CS ÚRS 2025 01 |
| Online PSC VV <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/115101201">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/115101201</a> |   |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     | (40)*0,2               |        |           |                |
| 5                                                                                                                                       | K | 115101301 | Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min                                                                                                                                                                                                                                   | den | 0,800                  | 56,00  | 44,80     | CS ÚRS 2025 01 |
| Online PSC VV <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/115101301">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/115101301</a> |   |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     | (40)*0,2/10            |        |           |                |
| 6                                                                                                                                       | K | 119001421 | Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřeбенím hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to do 3 kabelů | m   | 2,000                  | 313,00 | 626,00    | CS ÚRS 2025 01 |
| Online PSC VV <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/119001421">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/119001421</a> |   |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     | 1*2                    |        |           |                |
| VV                                                                                                                                      |   |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     | Součet                 |        |           |                |
| 7                                                                                                                                       | K | 132254204 | Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3                                                                                                                                                                        | m3  | 57,134                 | 520,00 | 29 709,68 | CS ÚRS 2025 01 |
| Online PSC VV <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/132254204">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/132254204</a> |   |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     | 81,62*0,7"70% třída 3" |        |           |                |
|                                                                                                                                         |   |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     | 57,134                 |        |           |                |

| PČ         | Typ | Kód                                                                                                                       | Popis                                                                                                                                                                                                                                          | MJ      | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| VV         |     | Součet                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                | 57,134  |          |              |                   |                 |
| 8          | K   | 132354204                                                                                                                 | Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 do 500 m3                                                                        | m3      | 24,486   | 739,00       | 18 095,15         | CS ÚRS 2025 01  |
| Online PSC |     | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/132354204">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/132354204</a> |                                                                                                                                                                                                                                                |         |          |              |                   |                 |
| VV         |     | 81,62*0,3"30% třída 4"                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                | 24,486  |          |              |                   |                 |
| VV         |     | Součet                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                | 24,486  |          |              |                   |                 |
| 9          | K   | 139001101                                                                                                                 | Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny                                                                                                           | m3      | 4,000    | 587,00       | 2 348,00          | CS ÚRS 2025 01  |
| Online PSC |     | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/139001101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/139001101</a> |                                                                                                                                                                                                                                                |         |          |              |                   |                 |
| VV         |     | 1*2*1*2                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                | 4,000   |          |              |                   |                 |
| VV         |     | Součet                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                | 4,000   |          |              |                   |                 |
| 10         | K   | 151101102                                                                                                                 | Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky přes 2 do 4 m                                                                                                                           | m2      | 196,640  | 259,00       | 50 929,76         | CS ÚRS 2025 01  |
| Online PSC |     | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/151101102">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/151101102</a> |                                                                                                                                                                                                                                                |         |          |              |                   |                 |
| VV         |     | 196,64                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                | 196,640 |          |              |                   |                 |
| 11         | K   | 151101112                                                                                                                 | Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložené, hloubky přes 2 do 4 m                                                                                          | m2      | 196,640  | 152,00       | 29 889,28         | CS ÚRS 2025 01  |
| Online PSC |     | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/151101112">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/151101112</a> |                                                                                                                                                                                                                                                |         |          |              |                   |                 |
| VV         |     | 196,64                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                | 196,640 |          |              |                   |                 |
| 12         | K   | 162451106                                                                                                                 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 1 500 do 2 000 m                  | m3      | 102,440  | 124,00       | 12 702,56         | CS ÚRS 2025 01  |
| Online PSC |     | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162451106">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162451106</a> |                                                                                                                                                                                                                                                |         |          |              |                   |                 |
| VV         |     | (51,22)*2"meziskládka a zpět"                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                | 102,440 |          |              |                   |                 |
| 13         | K   | 162651112                                                                                                                 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m                  | m3      | 30,400   | 189,00       | 5 745,60          | CS ÚRS 2025 01  |
| Online PSC |     | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162651112">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162651112</a> |                                                                                                                                                                                                                                                |         |          |              |                   |                 |
| VV         |     | 30,4"skládka"                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                | 30,400  |          |              |                   |                 |
| VV         |     | Součet                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                | 30,400  |          |              |                   |                 |
| 14         | K   | 167151111                                                                                                                 | Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3                                                                                       | m3      | 51,220   | 53,00        | 2 714,66          | CS ÚRS 2025 01  |
| Online PSC |     | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/167151111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/167151111</a> |                                                                                                                                                                                                                                                |         |          |              |                   |                 |
| VV         |     | 51,22                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                | 51,220  |          |              |                   |                 |
| VV         |     | Součet                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                | 51,220  |          |              |                   |                 |
| 15         | K   | 171201231                                                                                                                 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04                                                                                                     | t       | 60,800   | 337,00       | 20 489,60         | CS ÚRS 2025 01  |
| Online PSC |     | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171201231">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171201231</a> |                                                                                                                                                                                                                                                |         |          |              |                   |                 |
| VV         |     | 30,4                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                | 30,400  |          |              |                   |                 |
| VV         |     | Součet                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                | 30,400  |          |              |                   |                 |
| VV         |     | 30,4*2 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                | 60,800  |          |              |                   |                 |
| 16         | K   | 171251201                                                                                                                 | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru                                                                                                                                    | m3      | 30,400   | 24,00        | 729,60            | CS ÚRS 2025 01  |
| Online PSC |     | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171251201">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171251201</a> |                                                                                                                                                                                                                                                |         |          |              |                   |                 |
| VV         |     | 30,4                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                | 30,400  |          |              |                   |                 |
| VV         |     | Součet                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                | 30,400  |          |              |                   |                 |
| 17         | K   | 174151101                                                                                                                 | Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách                                                                                               | m3      | 51,220   | 170,00       | 8 707,40          | CS ÚRS 2025 01  |
| Online PSC |     | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/174151101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/174151101</a> |                                                                                                                                                                                                                                                |         |          |              |                   |                 |
| VV         |     | "gravit"51,22                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                | 51,220  |          |              |                   |                 |
| VV         |     | Součet                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                | 51,220  |          |              |                   |                 |
| 18         | K   | 175111101                                                                                                                 | Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny | m3      | 20,280   | 561,00       | 11 377,08         | CS ÚRS 2025 01  |
| Online PSC |     | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/175111101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/175111101</a> |                                                                                                                                                                                                                                                |         |          |              |                   |                 |

| PČ | Typ | Kód        | Popis                                                                                                                                                               | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|    |     | VV         | "gravit"20,28                                                                                                                                                       |     | 20,280   |              |                   |                 |
|    |     | VV         | Součet                                                                                                                                                              |     | 20,280   |              |                   |                 |
| 19 | M   | 58337302   | šterkopísek frakce 0/16                                                                                                                                             | t   | 40,560   | 344,00       | 13 952,64         | CS ÚRS 2025 01  |
|    |     | VV         | 20,28*2 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                           |     | 40,560   |              |                   |                 |
|    | D   | 3          | Svislé a kompletní konstrukce                                                                                                                                       |     |          |              | 3 880,00          |                 |
| 20 | K   | 359901111  | Vyčištění stok jakékoliv výšky                                                                                                                                      | m   | 40,000   | 49,00        | 1 960,00          | CS ÚRS 2025 01  |
|    |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/359901111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/359901111</a>                                           |     |          |              |                   |                 |
|    |     | VV         | 40                                                                                                                                                                  |     | 40,000   |              |                   |                 |
| 21 | K   | 359901211  | Monitoring stok (kamerový systém) jakékoli výšky nová kanalizace                                                                                                    | m   | 40,000   | 48,00        | 1 920,00          | CS ÚRS 2025 01  |
|    |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/359901211">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/359901211</a>                                           |     |          |              |                   |                 |
|    |     | VV         | 40                                                                                                                                                                  |     | 40,000   |              |                   |                 |
|    | D   | 4          | Vodorovné konstrukce                                                                                                                                                |     |          |              | 10 114,89         |                 |
| 22 | K   | 451573111  | Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a šterkopísku do 63 mm                                                                          | m3  | 4,000    | 1 309,00     | 5 236,00          | CS ÚRS 2025 01  |
|    |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/451573111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/451573111</a>                                           |     |          |              |                   |                 |
|    |     | VV         | "gravit"4                                                                                                                                                           |     | 4,000    |              |                   |                 |
|    |     | VV         | Součet                                                                                                                                                              |     | 4,000    |              |                   |                 |
| 23 | K   | 452112112  | Osazení betonových dílců prstenců nebo ráků pod poklopy a mříže, výšky do 100 mm                                                                                    | kus | 4,000    | 869,00       | 3 476,00          | CS ÚRS 2025 01  |
|    |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/452112112">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/452112112</a>                                           |     |          |              |                   |                 |
|    |     | VV         | 1+1+2                                                                                                                                                               |     | 4,000    |              |                   |                 |
| 24 | M   | 59224185   | prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x60mm                                                                                                                 | kus | 2,020    | 311,00       | 628,22            | CS ÚRS 2025 01  |
|    |     | VV         | 2*1,01 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                            |     | 2,020    |              |                   |                 |
| 25 | M   | 59224176   | prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x80mm                                                                                                                 | kus | 1,010    | 380,00       | 383,80            | CS ÚRS 2025 01  |
|    |     | VV         | 1*1,01 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                            |     | 1,010    |              |                   |                 |
| 26 | M   | 59224187   | prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x100mm                                                                                                                | kus | 1,010    | 387,00       | 390,87            | CS ÚRS 2025 01  |
|    |     | VV         | 1*1,01 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                            |     | 1,010    |              |                   |                 |
|    | D   | 5          | Komunikace pozemní                                                                                                                                                  |     |          |              | 123 732,94        |                 |
| 27 | K   | 564851011  | Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm                                                            | m2  | 98,120   | 255,00       | 25 020,60         | CS ÚRS 2025 01  |
|    |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/564851011">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/564851011</a>                                           |     |          |              |                   |                 |
|    |     | VV         | 2*49,06                                                                                                                                                             |     | 98,120   |              |                   |                 |
| 28 | K   | 573211107  | Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,30 kg/m2                                                                               | m2  | 167,600  | 9,00         | 1 508,40          | CS ÚRS 2025 01  |
|    |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/573211107">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/573211107</a>                                           |     |          |              |                   |                 |
|    |     | VV         | 167,6                                                                                                                                                               |     | 167,600  |              |                   |                 |
| 29 | K   | 577144121  | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. I (ACO 11+), po zhutnění tl. 50 mm | m2  | 167,600  | 390,00       | 65 364,00         | CS ÚRS 2025 01  |
|    |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/577144121">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/577144121</a>                                           |     |          |              |                   |                 |
|    |     | VV         | 167,6                                                                                                                                                               |     | 167,600  |              |                   |                 |
| 30 | K   | 577166031  | Asfaltový beton vrstva ložní ACL 22 (ABVH) s rozprostřením a zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 1,5 m, po zhutnění tl. 70 mm                       | m2  | 49,060   | 649,00       | 31 839,94         | CS ÚRS 2025 01  |
|    |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/577166031">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/577166031</a>                                           |     |          |              |                   |                 |
|    |     | VV         | 49,06                                                                                                                                                               |     | 49,060   |              |                   |                 |
|    | D   | 8          | Vedení trubní dálková a přípojná                                                                                                                                    |     |          |              | 178 476,08        |                 |
| 31 | K   | 871313123  | Montáž kanalizačního potrubí z tvrdého PVC-U hladkého plnostěnného tuhost SN 12 DN 160                                                                              | m   | 2,800    | 210,00       | 588,00            | CS ÚRS 2025 01  |
|    |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/871313123">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/871313123</a>                                           |     |          |              |                   |                 |
|    |     | VV         | 0,6+2,2"přepojení přípojek"                                                                                                                                         |     | 2,800    |              |                   |                 |
| 32 | M   | 28611106   | trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá s rázovou odolností DN 160x6000mm SN12                                                                              | m   | 2,884    | 535,00       | 1 542,94          | CS ÚRS 2025 01  |
|    |     | VV         | 2,8*1,03 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                          |     | 2,884    |              |                   |                 |
| 33 | K   | 871363123  | Montáž kanalizačního potrubí z tvrdého PVC-U hladkého plnostěnného tuhost SN 12 DN 250                                                                              | m   | 40,000   | 199,00       | 7 960,00          | CS ÚRS 2025 01  |

| PČ | Typ | Kód              | Popis                                                                                                                                     | MJ   | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|    |     | Online PSC<br>VV | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/871363123">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/871363123</a><br>40           |      |          |              |                   |                 |
|    |     |                  |                                                                                                                                           |      | 40,000   |              |                   |                 |
| 34 | M   | 28611108         | trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá s rázovou odolností DN 250x6000mm SN12                                                    | m    | 41,200   | 1 398,00     | 57 597,60         | CS ÚRS 2025 01  |
|    | P   |                  | Poznámka k položce:<br>dle ČSN EN 1401<br>40*1,03 'Přepočtené koeficientem množství                                                       |      |          |              |                   |                 |
|    |     | VV               |                                                                                                                                           |      | 41,200   |              |                   |                 |
| 35 | K   | 877310310        | Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého plnostěnného kolen, víček nebo hrdlových uzávěrů DN 150        | kus  | 2,000    | 298,00       | 596,00            | CS ÚRS 2025 01  |
|    |     | Online PSC       | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/877310310">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/877310310</a>                 |      |          |              |                   |                 |
| 36 | M   | 28611361         | koleno kanalizační PVC KG 160x45°                                                                                                         | kus  | 2,060    | 146,00       | 300,76            | CS ÚRS 2025 01  |
|    |     | VV               | 2*1,03 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                  |      | 2,060    |              |                   |                 |
| 37 | K   | 877360320        | Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého plnostěnného odboček DN 250                                    | kus  | 2,000    | 582,00       | 1 164,00          | CS ÚRS 2025 01  |
|    |     | Online PSC       | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/877360320">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/877360320</a>                 |      |          |              |                   |                 |
|    |     | VV               | 2                                                                                                                                         |      | 2,000    |              |                   |                 |
| 38 | M   | 28612224         | odbočka kanalizační plastová PVC KG DN 250x160/45° SN12/16                                                                                | kus  | 2,060    | 2 642,00     | 5 442,52          | CS ÚRS 2025 01  |
|    |     | VV               | 2*1,03 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                  |      | 2,060    |              |                   |                 |
| 39 | K   | 892362121        | Tlakové zkoušky vzduchem těsníci vaky ucpávkovými DN 250                                                                                  | úsek | 1,000    | 1 242,00     | 1 242,00          | CS ÚRS 2025 01  |
|    |     | Online PSC       | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/892362121">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/892362121</a>                 |      |          |              |                   |                 |
|    |     | VV               | 1                                                                                                                                         |      | 1,000    |              |                   |                 |
| 40 | K   | 894118001        | Šachty kanalizační zděné Příplatek k cenám za každých dalších 0,60 m výšky vstupu                                                         | kus  | 3,000    | 1 924,00     | 5 772,00          | CS ÚRS 2025 01  |
|    |     | Online PSC       | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/894118001">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/894118001</a>                 |      |          |              |                   |                 |
|    |     | VV               | 2+1                                                                                                                                       |      | 3,000    |              |                   |                 |
| 41 | K   | 894411121        | Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců výšky vstupu do 1,50 m s obložením dna betonem tř. C 25/30, na potrubí DN přes 200 do 300 | kus  | 2,000    | 16 214,00    | 32 428,00         | CS ÚRS 2025 01  |
|    |     | Online PSC       | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/894411121">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/894411121</a>                 |      |          |              |                   |                 |
|    |     | VV               | 2                                                                                                                                         |      | 2,000    |              |                   |                 |
| 42 | M   | 59224312         | konus betonové šachty DN 1000 kanalizační 100x62,5x58cm tl stěny 12 stupadla poplastovaná                                                 | kus  | 2,020    | 2 757,00     | 5 569,14          | CS ÚRS 2025 01  |
|    |     | VV               | 2*1,01 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                  |      | 2,020    |              |                   |                 |
| 43 | M   | 59224160         | skruž betonová kanalizační se stupadly 100x25x12cm                                                                                        | kus  | 1,010    | 1 560,00     | 1 575,60          | CS ÚRS 2025 01  |
|    |     | VV               | 1*1,01 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                  |      | 1,010    |              |                   |                 |
| 44 | M   | 59224161         | skruž betonová kanalizační se stupadly 100x50x12cm                                                                                        | kus  | 2,020    | 2 202,00     | 4 448,04          | CS ÚRS 2025 01  |
|    |     | VV               | 2*1,01 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                  |      | 2,020    |              |                   |                 |
| 45 | M   | 59224338         | dno betonové šachty DN 1000 kanalizační výšky 80cm                                                                                        | kus  | 1,010    | 12 616,00    | 12 742,16         | CS ÚRS 2025 01  |
|    |     | VV               | 1*1,01 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                  |      | 1,010    |              |                   |                 |
| 46 | M   | 59224337         | dno betonové šachty DN 1000 kanalizační výšky 70cm                                                                                        | kus  | 1,010    | 10 832,00    | 10 940,32         | CS ÚRS 2025 01  |
|    |     | VV               | 1*1,01 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                  |      | 1,010    |              |                   |                 |
| 47 | M   | 59224348         | těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000                                                                                  | kus  | 5,000    | 343,00       | 1 715,00          | CS ÚRS 2025 01  |
| 48 | K   | 899104112        | Osazení poklopů šachtových litinových, ocelových nebo železobetonových včetně rámu pro třídu zatížení D400, E600                          | kus  | 2,000    | 3 998,00     | 7 996,00          | CS ÚRS 2025 01  |
|    |     | Online PSC       | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/899104112">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/899104112</a>                 |      |          |              |                   |                 |
|    |     | VV               | 2                                                                                                                                         |      | 2,000    |              |                   |                 |
| 49 | M   | 28661935         | poklop šachtový litinový DN 600 pro třídu zatížení D400                                                                                   | kus  | 2,000    | 9 028,00     | 18 056,00         | CS ÚRS 2025 01  |
|    | P   |                  | Poznámka k položce:<br>- poklop kanalizačních šachet z tvárné litiny s tlumící vložkou uložené na pantu, tř. D 400, se znakem města       |      |          |              |                   |                 |
| 50 | K   | 899722113        | Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky přes 25 do 34 cm                                                                      | m    | 40,000   | 20,00        | 800,00            | CS ÚRS 2025 01  |
|    |     | Online PSC       | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/899722113">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/899722113</a>                 |      |          |              |                   |                 |
|    |     | VV               | 40                                                                                                                                        |      | 40,000   |              |                   |                 |
| D  | 997 |                  | Doprava sutí a vybouraných hmot                                                                                                           |      |          |              | 27 022,39         |                 |

| PČ         | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                   | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|------------|-----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 51         | K   | 997221551 | Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km                                                                   | t  | 51,654   | 55,00        | 2 840,97          | CS ÚRS 2025 01  |
| Online PSC |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221551">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221551</a>                                                               |    |          |              |                   |                 |
| 52         | K   | 997221559 | Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km                                                       | t  | 206,616  | 13,00        | 2 686,01          | CS ÚRS 2025 01  |
| Online PSC |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221559">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221559</a>                                                               |    |          |              |                   |                 |
| VV         |     |           | 51,654*4 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                              |    | 206,616  |              |                   |                 |
| 53         | K   | 997221873 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04                                              | t  | 21,586   | 330,00       | 7 123,38          | CS ÚRS 2025 01  |
| Online PSC |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221873">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221873</a>                                                               |    |          |              |                   |                 |
| VV         |     |           | 21,586                                                                                                                                                                                  |    | 21,586   |              |                   |                 |
| 54         | K   | 997221875 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02                                 | t  | 30,067   | 478,00       | 14 372,03         | CS ÚRS 2025 01  |
| Online PSC |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221875">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221875</a>                                                               |    |          |              |                   |                 |
| VV         |     |           | 10,793+19,274                                                                                                                                                                           |    | 30,067   |              |                   |                 |
| D 998      |     |           | Přesun hmot                                                                                                                                                                             |    |          |              | 58 865,90         |                 |
| 55         | K   | 998276101 | Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody, kanalizace, teplovody, produktovody v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m | t  | 52,700   | 1 117,00     | 58 865,90         | CS ÚRS 2025 01  |
| Online PSC |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998276101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998276101</a>                                                               |    |          |              |                   |                 |

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:  
Zásobování vodou a odkanalizování p.č. 1223, 1225 a 1219, Planá nad Lužnicí  
Objekt:  
SO-01 - Kanalizace  
Soupis:  
**SO-01.2 - Tlaková kanalizace**

KSO: 827 21  
Místo: Planá nad Lužnicí  
CZ-CPV: 45000000-7

Zadavatel:  
Vodárenská společnost Tábořsko s.r.o.

Účastník:  
KAVAS W s.r.o.

Projektant:  
VAK projekt s.r.o.

Zpracovatel:  
Ing. Martina Zamlinská

Poznámka:

CC-CZ: 22231  
Datum: 25.02.2025  
CZ-CPA: 42  
  
IČ: 26069539  
DIČ: CZ26069539  
  
IČ: 28086473  
DIČ: CZ 28086473  
  
IČ: 28159721  
DIČ: CZ28159721  
  
IČ:  
DIČ:

|                         |             |            |            |
|-------------------------|-------------|------------|------------|
| Cena bez DPH            |             |            | 305 129,57 |
| DPH základní<br>snížená | Základ daně | Sazba daně | Výše daně  |
|                         | 305 129,57  | 21,00%     | 64 077,21  |
|                         | 0,00        | 12,00%     | 0,00       |
| Cena s DPH              |             |            |            |
| v CZK                   |             |            | 369 206,78 |

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Zásobování vodou a odkanalizování p.č. 1223, 1225 a 1219, Planá nad Lužnicí

Objekt: SO-01 - Kanalizace

Soupis:

## SO-01.2 - Tlaková kanalizace

Místo: Planá nad Lužnicí

Zadavatel: Vodárenská společnost Tábořsko s.r.o.

Účastník: KAVAS W s.r.o.

Datum: 25.02.2025

Projektant: VAK projekt s.r.o.

Zpracovatel: Ing. Martina Zamlinská

|                  |                   |
|------------------|-------------------|
| Kód dílu - Popis | Cena celkem [CZK] |
|------------------|-------------------|

|                                       |            |
|---------------------------------------|------------|
| Náklady stavby celkem                 | 305 129,57 |
| HSV - Práce a dodávky HSV             | 305 129,57 |
| 1 - Zemní práce                       | 164 768,50 |
| 4 - Vodorovné konstrukce              | 968,66     |
| 5 - Komunikace pozemní                | 5 593,50   |
| 8 - Vedení trubní dálková a přípojná  | 124 754,65 |
| 997 - Doprava suti a vybouraných hmot | 4 571,79   |
| 998 - Přesun hmot                     | 4 472,47   |

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Zásobování vodou a odkanalizování p.č. 1223, 1225 a 1219, Planá nad Lužnicí

Objekt: SO-01 - Kanalizace

Soupis: SO-01.2 - Tlaková kanalizace

Místo: Planá nad Lužnicí

Zadavatel: Vodárenská společnost Tábořsko s.r.o.

Účastník: KAVAS W s.r.o.

Datum: 25.02.2025

Projektant: VAK projekt s.r.o.

Zpracovatel: Ing. Martina Zamlinská

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem

305 129,57

D HSV Práce a dodávky HSV

305 129,57

D 1 Zemní práce

164 768,50

|               |   |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |        |        |          |                |
|---------------|---|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------|----------|----------------|
| 1             | K | 113107323 | Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm                                                                                                                     | m2  | 11,300 | 125,00 | 1 412,50 | CS ÚRS 2025 01 |
| Online PSC VV |   |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113107323">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113107323</a><br>11,3                                                                                                                                                                                                             |     |        |        |          |                |
|               |   |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     | 11,300 |        |          |                |
| 2             | K | 113107343 | Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm                                                                                                                                       | m2  | 11,300 | 174,00 | 1 966,20 | CS ÚRS 2025 01 |
| Online PSC VV |   |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113107343">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113107343</a><br>11,3                                                                                                                                                                                                             |     |        |        |          |                |
|               |   |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     | 11,300 |        |          |                |
| 3             | K | 115101201 | Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min                                                                                                                                                                                                                                                           | hod | 14,600 | 87,00  | 1 270,20 | CS ÚRS 2025 01 |
| Online PSC VV |   |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/115101201">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/115101201</a><br>(73)*0,2                                                                                                                                                                                                         |     |        |        |          |                |
|               |   |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     | 14,600 |        |          |                |
| 4             | K | 115101301 | Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min                                                                                                                                                                                                                                   | den | 1,460  | 56,00  | 81,76    | CS ÚRS 2025 01 |
| Online PSC VV |   |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/115101301">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/115101301</a><br>(73)*0,2/10                                                                                                                                                                                                      |     |        |        |          |                |
|               |   |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     | 1,460  |        |          |                |
| 5             | K | 119001405 | Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí plastového, jmenovité světlosti DN do 200 mm               | m   | 0,800  | 379,00 | 303,20   | CS ÚRS 2025 01 |
| Online PSC VV |   |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/119001405">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/119001405</a><br>0,8*1                                                                                                                                                                                                            |     |        |        |          |                |
|               |   |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     | 0,800  |        |          |                |
| 6             | K | 119001421 | Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to do 3 kabelů | m   | 0,800  | 313,00 | 250,40   | CS ÚRS 2025 01 |
| Online PSC VV |   |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/119001421">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/119001421</a><br>0,8*1                                                                                                                                                                                                            |     |        |        |          |                |
|               |   |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     | 0,800  |        |          |                |
| VV            |   |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |        |        |          |                |
|               |   |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     | 0,800  |        |          |                |
| 7             | K | 132254204 | Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3                                                                                                                                                                        | m3  | 12,656 | 520,00 | 6 581,12 | CS ÚRS 2025 01 |

| PČ | Typ | Kód        | Popis                                                                                                                                                                                                                         | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|    |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/132254204">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/132254204</a>                                                                                                     |    |          |              |                   |                 |
|    |     | VV         | 18,08*0,7*70% třída 3"                                                                                                                                                                                                        |    | 12,656   |              |                   |                 |
|    |     | VV         | Součet                                                                                                                                                                                                                        |    | 12,656   |              |                   |                 |
| 8  | K   | 132354204  | Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 do 500 m3                                                       | m3 | 5,424    | 739,00       | 4 008,34          | CS ÚRS 2025 01  |
|    |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/132354204">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/132354204</a>                                                                                                     |    |          |              |                   |                 |
|    |     | VV         | 18,08*0,3*30% třída 4"                                                                                                                                                                                                        |    | 5,424    |              |                   |                 |
|    |     | VV         | Součet                                                                                                                                                                                                                        |    | 5,424    |              |                   |                 |
| 9  | K   | 139001101  | Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny                                                                                          | m3 | 2,400    | 587,00       | 1 408,80          | CS ÚRS 2025 01  |
|    |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/139001101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/139001101</a>                                                                                                     |    |          |              |                   |                 |
|    |     | VV         | 0,8*1,5*1*2                                                                                                                                                                                                                   |    | 2,400    |              |                   |                 |
|    |     | VV         | Součet                                                                                                                                                                                                                        |    | 2,400    |              |                   |                 |
| 10 | K   | 141721251  | Řízený zemní protlak délky protlaku přes 50 do 100 m v hornině třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 včetně zatažení trub v hloubce do 6 m průměru vrtu do 90 mm                                                          | m  | 73,000   | 1 745,00     | 127 385,00        | CS ÚRS 2025 01  |
|    |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/141721251">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/141721251</a>                                                                                                     |    |          |              |                   |                 |
|    |     | VV         | 73                                                                                                                                                                                                                            |    | 73,000   |              |                   |                 |
| 11 | K   | 151101101  | Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m                                                                                                                 | m2 | 34,960   | 147,00       | 5 139,12          | CS ÚRS 2025 01  |
|    |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/151101101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/151101101</a>                                                                                                     |    |          |              |                   |                 |
|    |     | VV         | 34,96                                                                                                                                                                                                                         |    | 34,960   |              |                   |                 |
| 12 | K   | 151101111  | Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložené, hloubky do 2 m                                                                                | m2 | 34,960   | 102,00       | 3 565,92          | CS ÚRS 2025 01  |
|    |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/151101111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/151101111</a>                                                                                                     |    |          |              |                   |                 |
|    |     | VV         | 34,96                                                                                                                                                                                                                         |    | 34,960   |              |                   |                 |
| 13 | K   | 162451106  | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 1 500 do 2 000 m | m3 | 31,560   | 124,00       | 3 913,44          | CS ÚRS 2025 01  |
|    |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162451106">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162451106</a>                                                                                                     |    |          |              |                   |                 |
|    |     | VV         | (15,78)*2"meziskládka a zpět"                                                                                                                                                                                                 |    | 31,560   |              |                   |                 |
| 14 | K   | 162651112  | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m | m3 | 2,300    | 189,00       | 434,70            | CS ÚRS 2025 01  |
|    |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162651112">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162651112</a>                                                                                                     |    |          |              |                   |                 |
|    |     | VV         | 2,3"skládka"                                                                                                                                                                                                                  |    | 2,300    |              |                   |                 |
|    |     | VV         | Součet                                                                                                                                                                                                                        |    | 2,300    |              |                   |                 |
| 15 | K   | 167151111  | Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3                                                                      | m3 | 15,780   | 53,00        | 836,34            | CS ÚRS 2025 01  |
|    |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/167151111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/167151111</a>                                                                                                     |    |          |              |                   |                 |
|    |     | VV         | 15,78                                                                                                                                                                                                                         |    | 15,780   |              |                   |                 |
|    |     | VV         | Součet                                                                                                                                                                                                                        |    | 15,780   |              |                   |                 |
| 16 | K   | 171201231  | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04                                                                                    | t  | 4,600    | 337,00       | 1 550,20          | CS ÚRS 2025 01  |
|    |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171201231">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171201231</a>                                                                                                     |    |          |              |                   |                 |
|    |     | VV         | 2,3                                                                                                                                                                                                                           |    | 2,300    |              |                   |                 |
|    |     | VV         | Součet                                                                                                                                                                                                                        |    | 2,300    |              |                   |                 |
|    |     | VV         | 2,3*2 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                                       |    | 4,600    |              |                   |                 |
| 17 | K   | 171251201  | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru                                                                                                                   | m3 | 2,300    | 24,00        | 55,20             | CS ÚRS 2025 01  |
|    |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171251201">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171251201</a>                                                                                                     |    |          |              |                   |                 |
|    |     | VV         | 2,3                                                                                                                                                                                                                           |    | 2,300    |              |                   |                 |
|    |     | VV         | Součet                                                                                                                                                                                                                        |    | 2,300    |              |                   |                 |
| 18 | K   | 174151101  | Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách                                                                              | m3 | 15,780   | 170,00       | 2 682,60          | CS ÚRS 2025 01  |
|    |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/174151101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/174151101</a>                                                                                                     |    |          |              |                   |                 |
|    |     | VV         | "výtlak"15,78                                                                                                                                                                                                                 |    | 15,780   |              |                   |                 |

| PČ         | Typ | Kód                                                                                                                       | Popis                                                                                                                                                                                                                                          | MJ     | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| VV         |     | Součet                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                | 15,780 |          |              |                   |                 |
| 19         | K   | 175111101                                                                                                                 | Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny | m3     | 1,540    | 561,00       | 863,94            | CS ÚRS 2025 01  |
| Online PSC |     | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/175111101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/175111101</a> |                                                                                                                                                                                                                                                |        |          |              |                   |                 |
| VV         |     | "výtlak"1,54                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                |        | 1,540    |              |                   |                 |
| VV         |     | Součet                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                |        | 1,540    |              |                   |                 |
| 20         | M   | 58337302                                                                                                                  | šterkopísek frakce 0/16                                                                                                                                                                                                                        | t      | 3,080    | 344,00       | 1 059,52          | CS ÚRS 2025 01  |
| VV         |     | 1,54*2 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                |        | 3,080    |              |                   |                 |
| D 4        |     | Vodorovné konstrukce                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                |        |          |              |                   | 968,66          |
| 21         | K   | 451573111                                                                                                                 | Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a šterkopísku do 63 mm                                                                                                                                                     | m3     | 0,740    | 1 309,00     | 968,66            | CS ÚRS 2025 01  |
| Online PSC |     | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/451573111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/451573111</a> |                                                                                                                                                                                                                                                |        |          |              |                   |                 |
| VV         |     | "výtlak"0,74                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                |        | 0,740    |              |                   |                 |
| VV         |     | Součet                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                |        | 0,740    |              |                   |                 |
| D 5        |     | Komunikace pozemní                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                |        |          |              |                   | 5 593,50        |
| 22         | K   | 564861014                                                                                                                 | Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 230 mm                                                                                                                                       | m2     | 11,300   | 337,00       | 3 808,10          | CS ÚRS 2025 01  |
| Online PSC |     | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/564861014">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/564861014</a> |                                                                                                                                                                                                                                                |        |          |              |                   |                 |
| VV         |     | 11,3                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                |        | 11,300   |              |                   |                 |
| 23         | K   | 564910411                                                                                                                 | Podklad nebo podsyp z asfaltového recyklátu s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 50 mm                                                                                                                     | m2     | 11,300   | 68,00        | 768,40            | CS ÚRS 2025 01  |
| Online PSC |     | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/564910411">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/564910411</a> |                                                                                                                                                                                                                                                |        |          |              |                   |                 |
| VV         |     | 11,3                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                |        | 11,300   |              |                   |                 |
| 24         | K   | 564920411                                                                                                                 | Podklad nebo podsyp z asfaltového recyklátu s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 60 mm                                                                                                                     | m2     | 11,300   | 90,00        | 1 017,00          | CS ÚRS 2025 01  |
| Online PSC |     | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/564920411">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/564920411</a> |                                                                                                                                                                                                                                                |        |          |              |                   |                 |
| VV         |     | 11,3                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                |        | 11,300   |              |                   |                 |
| D 8        |     | Vedení trubní dálková a přípojná                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                |        |          |              |                   | 124 754,65      |
| 25         | K   | 857212122                                                                                                                 | Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 50                                                                                               | kus    | 2,000    | 885,00       | 1 770,00          | CS ÚRS 2025 01  |
| Online PSC |     | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/857212122">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/857212122</a> |                                                                                                                                                                                                                                                |        |          |              |                   |                 |
| VV         |     | 1+1                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                |        | 2,000    |              |                   |                 |
| 26         | M   | 55254045                                                                                                                  | koleno 90° s patkou přírubové litinové vodovodní N-kus PN10/40 DN 50                                                                                                                                                                           | kus    | 1,010    | 6 731,00     | 6 798,31          | CS ÚRS 2025 01  |
| VV         |     | 1*1,01 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                |        | 1,010    |              |                   |                 |
| 27         | M   | 55253220                                                                                                                  | tvarovka přírubová litinová vodovodní FF-kus PN10/40 DN 50 dl 500mm                                                                                                                                                                            | kus    | 1,010    | 4 315,00     | 4 358,15          | CS ÚRS 2025 01  |
| VV         |     | 1*1,01 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                |        | 1,010    |              |                   |                 |
| 28         | K   | 871224201                                                                                                                 | Montáž kanalizačního potrubí z polyethylenu PE100 RC svařovaných na tupo v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % SDR 11/PN16 d 63 x 5,8 mm                                                                                                        | m      | 73,000   | 133,00       | 9 709,00          | CS ÚRS 2025 01  |
| Online PSC |     | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/871224201">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/871224201</a> |                                                                                                                                                                                                                                                |        |          |              |                   |                 |
| VV         |     | 73                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                |        | 73,000   |              |                   |                 |
| 29         | M   | 28613424                                                                                                                  | potrubí kanalizační jednvrstvé PE100 RC SDR11 63x5,8mm                                                                                                                                                                                         | m      | 74,095   | 135,00       | 10 002,83         | CS ÚRS 2025 01  |
| VV         |     | 73*1,015 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                |        | 74,095   |              |                   |                 |
| 30         | K   | 877215201                                                                                                                 | Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PE elektrotvarovek SDR 11/PN16 spojek nebo oblouků d 63                                                                                                                                    | kus    | 8,000    | 278,00       | 2 224,00          | CS ÚRS 2025 01  |
| Online PSC |     | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/877215201">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/877215201</a> |                                                                                                                                                                                                                                                |        |          |              |                   |                 |
| VV         |     | "LN"1                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                |        | 1,000    |              |                   |                 |
| VV         |     | "spojka"1                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                |        | 1,000    |              |                   |                 |
| VV         |     | "přípojky"                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                |        |          |              |                   |                 |
| VV         |     | "oblouk"3                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                |        | 3,000    |              |                   |                 |
| VV         |     | "spojka"3                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                |        | 3,000    |              |                   |                 |
| VV         |     | Součet                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                |        | 8,000    |              |                   |                 |

| PČ | Typ        | Kód              | Popis                                                                                                                                            | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 31 | M          | 28615972         | elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 63mm                                                                                                           | kus | 4,060    | 239,00       | 970,34            | CS ÚRS 2025 01  |
|    | VV         |                  | 1+3                                                                                                                                              |     | 4,000    |              |                   |                 |
|    | VV         |                  | 4*1,015 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                        |     | 4,060    |              |                   |                 |
| 32 | M          | 28614895         | oblouk 45° SDR11 PE 100 PN16 D 63mm                                                                                                              | kus | 3,045    | 2 420,00     | 7 368,90          | CS ÚRS 2025 01  |
|    | VV         |                  | 3*1,015 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                        |     | 3,045    |              |                   |                 |
| 33 | M          | 28653133         | nákržek lemový PE 100 SDR11 63mm                                                                                                                 | kus | 1,015    | 206,00       | 209,09            | CS ÚRS 2025 01  |
|    | VV         |                  | 1*1,015 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                        |     | 1,015    |              |                   |                 |
| 34 | M          | 28654365         | příruba volná k lemovému nákržku z polypropylénu 63                                                                                              | kus | 1,015    | 581,00       | 589,72            | CS ÚRS 2025 01  |
|    | VV         |                  | 1*1,015 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                        |     | 1,015    |              |                   |                 |
| 35 | K          | 877221301        | Montáž tvarovek na plastovém předizolovaném potrubí jednotrubkových, spojovaných lisováním nebo svěrnými tvarovkami spojek nebo kolen 90° d 63   | kus | 3,000    | 658,00       | 1 974,00          | CS ÚRS 2025 01  |
|    | Online PSC |                  | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/877221301">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/877221301</a>                        |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |                  | 3                                                                                                                                                |     | 3,000    |              |                   |                 |
| 36 | M          | HWL.616006306900 | kus přechodový svěrný litinový ISO-ZAK 63/69                                                                                                     | kus | 3,030    | 2 230,00     | 6 756,90          |                 |
|    | VV         |                  | 3*1,01 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                         |     | 3,030    |              |                   |                 |
| 37 | K          | 891212641        | Montáž kanalizačních armatur na potrubí proplachovacích souprav (bez poklopů) přírubových DN 50                                                  | kus | 1,000    | 1 148,00     | 1 148,00          | CS ÚRS 2025 01  |
|    | Online PSC |                  | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/891212641">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/891212641</a>                        |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |                  | 1                                                                                                                                                |     | 1,000    |              |                   |                 |
| 38 | M          | 42210061         | souprava proplachovací voda+kanál přírubové připojení DN 50/1,25 m                                                                               | kus | 1,010    | 24 587,00    | 24 832,87         | CS ÚRS 2025 01  |
|    | VV         |                  | 1*1,01 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                         |     | 1,010    |              |                   |                 |
| 39 | K          | 891219111        | Montáž vodovodních armatur na potrubí navrtávacích pasů s ventilem Jt 1 MPa, na potrubí z trub litinových, ocelových nebo plastických hmot DN 50 | kus | 3,000    | 1 282,00     | 3 846,00          | CS ÚRS 2025 01  |
|    | Online PSC |                  | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/891219111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/891219111</a>                        |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |                  | 3                                                                                                                                                |     | 3,000    |              |                   |                 |
| 40 | M          | HWL.526206306916 | pás navrtávací s bezzávitovým výstupem z tvárné litiny pro vodovodní PE a PVC potrubí ZAK 45° 63/69                                              | kus | 3,030    | 6 418,00     | 19 446,54         |                 |
|    | VV         |                  | 3*1,01 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                         |     | 3,030    | 0            |                   |                 |
| 41 | K          | 892241111        | Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80                                                                                                        | m   | 73,000   | 23,00        | 1 679,00          | CS ÚRS 2025 01  |
|    | Online PSC |                  | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/892241111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/892241111</a>                        |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |                  | 73                                                                                                                                               |     | 73,000   |              |                   |                 |
| 42 | K          | 892372111        | Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300                                                                | kus | 1,000    | 9 890,00     | 9 890,00          | CS ÚRS 2025 01  |
|    | Online PSC |                  | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/892372111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/892372111</a>                        |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |                  | 1                                                                                                                                                |     | 1,000    |              |                   |                 |
| 43 | K          | 899401113        | Osazení poklopů uličních s pevným rámem litinových hydrantových                                                                                  | kus | 1,000    | 1 835,00     | 1 835,00          | CS ÚRS 2025 01  |
|    | Online PSC |                  | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/899401113">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/899401113</a>                        |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |                  | 1                                                                                                                                                |     | 1,000    |              |                   |                 |
| 44 | M          | 42291452         | poklop litinový hydrantový DN 80                                                                                                                 | kus | 1,000    | 2 941,00     | 2 941,00          | CS ÚRS 2025 01  |
| 45 | M          | 42210052         | deska podkladová uličního poklopu litinového hydrantového                                                                                        | kus | 1,000    | 565,00       | 565,00            | CS ÚRS 2025 01  |
| 46 | K          | 899721111        | Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm                                                                                                       | m   | 73,000   | 61,00        | 4 453,00          | CS ÚRS 2025 01  |
|    | Online PSC |                  | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/899721111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/899721111</a>                        |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |                  | 73                                                                                                                                               |     | 73,000   |              |                   |                 |
| 47 | K          | 899722113        | Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky přes 25 do 34 cm                                                                             | m   | 73,000   | 19,00        | 1 387,00          | CS ÚRS 2025 01  |
|    | Online PSC |                  | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/899722113">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/899722113</a>                        |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |                  | 73                                                                                                                                               |     | 73,000   |              |                   |                 |
| D  | 997        |                  | Doprava suti a vybouraných hmot                                                                                                                  |     |          |              | 4 571,79          |                 |
| 48 | K          | 997221551        | Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km                            | t   | 8,543    | 54,00        | 461,32            | CS ÚRS 2025 01  |
|    | Online PSC |                  | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221551">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221551</a>                        |     |          |              |                   |                 |

| PČ               | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                   | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|------------------|-----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 49               | K   | 997221559 | Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km                                                       | t  | 34,172   | 12,00        | 410,06            | CS ÚRS 2025 01  |
| Online PSC<br>VV |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221559">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221559</a><br>8,543*4 'Přepočtené koeficientem množství                  |    |          |              |                   |                 |
| 50               | K   | 997221873 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04                                              | t  | 4,972    | 360,00       | 1 789,92          | CS ÚRS 2025 01  |
| Online PSC<br>VV |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221873">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221873</a><br>4,972                                                      |    |          |              |                   |                 |
| 51               | K   | 997221875 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02                                 | t  | 3,571    | 535,00       | 1 910,49          | CS ÚRS 2025 01  |
| Online PSC<br>VV |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221875">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221875</a><br>3,571                                                      |    |          |              |                   |                 |
| D                |     | 998       | Přesun hmot                                                                                                                                                                             |    |          |              |                   | 4 472,47        |
| 52               | K   | 998276101 | Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody, kanalizace, teplovody, produktovody v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m | t  | 4,004    | 1 117,00     | 4 472,47          | CS ÚRS 2025 01  |
| Online PSC       |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998276101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998276101</a>                                                               |    |          |              |                   |                 |

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Zásobování vodou a odkanalizování p.č. 1223, 1225 a 1219, Planá nad Lužnicí  
Objekt: SO-02 - Kanalizační přípojky  
Soupis: **SO-02.1 - Tlaková přípojka TP1 s vnitřní kanalizací K1**

KSO: 827 21 11  
Místo: Planá nad Lužnicí  
CZ-CPV: 45000000-7

Zadavatel: Vodárenská společnost Tábořsko s.r.o.

Účastník: KAVAS W s.r.o.

Projektant: VAK projekt s.r.o.

Zpracovatel: Ing. Martina Zamlinská

Poznámka:

CC-CZ: 2222  
Datum: 25.02.2025  
CZ-CPA: 42.21  
  
IČ: 26069539  
DIČ: CZ26069539  
  
IČ: 28086473  
DIČ: CZ 28086473  
  
IČ: 28159721  
DIČ: CZ28159721  
  
IČ:  
DIČ:

|                         |             |            |            |
|-------------------------|-------------|------------|------------|
| Cena bez DPH            |             |            | 86 204,27  |
| DPH základní<br>snížená | Základ daně | Sazba daně | Výše daně  |
|                         | 86 204,27   | 21,00%     | 18 102,90  |
|                         | 0,00        | 12,00%     | 0,00       |
| Cena s DPH              |             | v CZK      | 104 307,17 |

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Zásobování vodou a odkanalizování p.č. 1223, 1225 a 1219, Planá nad Lužnicí

Objekt: SO-02 - Kanalizační přípojky

Soupis: **SO-02.1 - Tlaková přípojka TP1 s vnitřní kanalizací K1**

|            |                                       |              |                        |
|------------|---------------------------------------|--------------|------------------------|
| Místo:     | Planá nad Lužnicí                     | Datum:       | 25.02.2025             |
| Zadavatel: | Vodárenská společnost Tábořsko s.r.o. | Projektant:  | VAK projekt s.r.o.     |
| Účastník:  | KAVAS W s.r.o.                        | Zpracovatel: | Ing. Martina Zamlinská |

|                  |                   |
|------------------|-------------------|
| Kód dílu - Popis | Cena celkem [CZK] |
|------------------|-------------------|

|                                           |           |
|-------------------------------------------|-----------|
| Náklady stavby celkem                     | 86 204,27 |
| HSV - Práce a dodávky HSV                 | 84 008,36 |
| 1 - Zemní práce                           | 19 406,38 |
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce         | 47 890,00 |
| 4 - Vodorovné konstrukce                  | 2 603,99  |
| 8 - Vedení trubní dálková a přípojná      | 7 086,53  |
| 998 - Přesun hmot                         | 7 021,46  |
| PSV - Práce a dodávky PSV                 | 1 179,99  |
| 721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace | 388,30    |
| 741 - Elektroinstalace - silnoprúd        | 791,69    |
| M - Práce a dodávky M                     | 1 015,92  |
| 46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích  | 1 015,92  |

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Zásobování vodou a odkanalizování p.č. 1223, 1225 a 1219, Planá nad Lužnicí

Objekt: SO-02 - Kanalizační přípojky

Soupis: SO-02.1 - Tlaková přípojka TP1 s vnitřní kanalizací K1

Místo: Planá nad Lužnicí

Zadavatel: Vodárenská společnost Tábořsko s.r.o.

Účastník: KAVAS W s.r.o.

Datum: 25.02.2025

Projektant: VAK projekt s.r.o.

Zpracovatel: Ing. Martina Zamlinská

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem

86 204,27

D HSV Práce a dodávky HSV

84 008,36

D 1 Zemní práce

19 406,38

|            |   |           |                                                                                                                                                                                                                               |     |        |        |          |                |
|------------|---|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------|----------|----------------|
| 1          | K | 115101201 | Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min                                                                                                                                           | hod | 2,180  | 87,00  | 189,66   | CS ÚRS 2025 01 |
| Online PSC |   |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/115101201">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/115101201</a>                                                                                                     |     |        |        |          |                |
| VV         |   |           | (3,7+7,2)*0,2                                                                                                                                                                                                                 |     | 2,180  |        |          |                |
| 2          | K | 115101301 | Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min                                                                                                                   | den | 0,218  | 56,00  | 12,21    | CS ÚRS 2025 01 |
| Online PSC |   |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/115101301">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/115101301</a>                                                                                                     |     |        |        |          |                |
| VV         |   |           | (3,7+7,2)*0,2/10                                                                                                                                                                                                              |     | 0,218  |        |          |                |
| 3          | K | 121151103 | Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm                                                                                                                                                     | m2  | 1,040  | 66,00  | 68,64    | CS ÚRS 2025 01 |
| Online PSC |   |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/121151103">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/121151103</a>                                                                                                     |     |        |        |          |                |
| VV         |   |           | 1,04                                                                                                                                                                                                                          |     | 1,040  |        |          |                |
| 4          | K | 132251254 | Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3                                                      | m3  | 9,422  | 404,00 | 3 806,49 | CS ÚRS 2025 01 |
| Online PSC |   |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/132251254">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/132251254</a>                                                                                                     |     |        |        |          |                |
| VV         |   |           | 13,46*0,7*70% třída 3"                                                                                                                                                                                                        |     | 9,422  |        |          |                |
| VV         |   |           | Součet                                                                                                                                                                                                                        |     | 9,422  |        |          |                |
| 5          | K | 132351254 | Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 do 500 m3                                                     | m3  | 4,038  | 550,00 | 2 220,90 | CS ÚRS 2025 01 |
| Online PSC |   |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/132351254">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/132351254</a>                                                                                                     |     |        |        |          |                |
| VV         |   |           | 13,46*0,3*30% třída 4"                                                                                                                                                                                                        |     | 4,038  |        |          |                |
| VV         |   |           | Součet                                                                                                                                                                                                                        |     | 4,038  |        |          |                |
| 6          | K | 162451106 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 1 500 do 2 000 m | m3  | 13,680 | 124,00 | 1 696,32 | CS ÚRS 2025 01 |
| Online PSC |   |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162451106">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162451106</a>                                                                                                     |     |        |        |          |                |
| VV         |   |           | 6,84*2"meziskládka a zpět"                                                                                                                                                                                                    |     | 13,680 |        |          |                |
| 7          | K | 162651112 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m | m3  | 6,620  | 189,00 | 1 251,18 | CS ÚRS 2025 01 |
| Online PSC |   |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162651112">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162651112</a>                                                                                                     |     |        |        |          |                |
| VV         |   |           | 6,62"skládka"                                                                                                                                                                                                                 |     | 6,620  |        |          |                |
| VV         |   |           | Součet                                                                                                                                                                                                                        |     | 6,620  |        |          |                |

| PČ | Typ | Kód        | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 8  | K   | 167151111  | Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m3  | 6,840    | 53,00        | 362,52            | CS ÚRS 2025 01  |
|    |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/167151111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/167151111</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |          |              |                   |                 |
|    |     | VV         | 6,84                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     | 6,840    |              |                   |                 |
|    |     | VV         | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     | 6,840    |              |                   |                 |
| 9  | K   | 171201231  | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | t   | 13,240   | 337,00       | 4 461,88          | CS ÚRS 2025 01  |
|    |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171201231">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171201231</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |          |              |                   |                 |
|    |     | VV         | 6,62                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     | 6,620    |              |                   |                 |
|    |     | VV         | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     | 6,620    |              |                   |                 |
|    |     | VV         | 6,62*2 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     | 13,240   |              |                   |                 |
| 10 | K   | 171251201  | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m3  | 6,620    | 24,00        | 158,88            | CS ÚRS 2025 01  |
|    |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171251201">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171251201</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |          |              |                   |                 |
|    |     | VV         | 6,62                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     | 6,620    |              |                   |                 |
|    |     | VV         | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     | 6,620    |              |                   |                 |
| 11 | K   | 174151101  | Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m3  | 6,840    | 170,00       | 1 162,80          | CS ÚRS 2025 01  |
|    |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/174151101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/174151101</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |          |              |                   |                 |
|    |     | VV         | 6,84                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     | 6,840    |              |                   |                 |
|    |     | VV         | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     | 6,840    |              |                   |                 |
| 12 | K   | 175111101  | Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m3  | 3,120    | 561,00       | 1 750,32          | CS ÚRS 2025 01  |
|    |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/175111101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/175111101</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |          |              |                   |                 |
|    |     | VV         | 3,12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     | 3,120    |              |                   |                 |
|    |     | VV         | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     | 3,120    |              |                   |                 |
| 13 | M   | 58337302   | štěrkopísek frakce 0/16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | t   | 6,240    | 344,00       | 2 146,56          | CS ÚRS 2025 01  |
|    |     | VV         | 3,12*2 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     | 6,240    |              |                   |                 |
| 14 | K   | 181351003  | Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m2  | 1,040    | 86,00        | 89,44             | CS ÚRS 2025 01  |
|    |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/181351003">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/181351003</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |          |              |                   |                 |
|    |     | VV         | 1,04                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     | 1,040    |              |                   |                 |
| 15 | K   | 181411131  | Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m2  | 1,040    | 25,00        | 26,00             | CS ÚRS 2025 01  |
|    |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/181411131">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/181411131</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |          |              |                   |                 |
|    |     | VV         | 1,04                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     | 1,040    |              |                   |                 |
| 16 | M   | 00572470   | osivo směs travní univerzál                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg  | 0,021    | 123,00       | 2,58              | CS ÚRS 2025 01  |
|    |     | VV         | 1,04*0,02 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     | 0,021    |              |                   |                 |
|    | D   | 3          | Svislé a kompletní konstrukce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |          |              | 47 890,00         |                 |
| 17 | K   | R382-1     | D+M Domovní čerpací stanice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kus | 1,000    | 47 890,00    | 47 890,00         |                 |
|    |     | P          | Poznámka k položce:<br>• Vodotěsná plastová (PEHD) jímka dle (ČSN EN 476) Ø1080 (1100) mm pro čerpadlo 230V s plovákem.<br>• Spouštěcí zařízení – nerez ocel (ČSN 42 2931); vodící tyč – nerez ocel ČSN 17 240); zpětná klapka – PVC; proplachovací ventil – PVC; uzavěrový ventil - PVC<br>• Čerpadlo 230V s kabelem 10m a s plovákem; průchodnost 35mm; provozní bod čerpadla (při Q = 9m3/hod) H=6m; záběrný bod čerpadla H=9,5m; jištění z domovního rozvaděče, hmotnost ±16kg<br>• Havarijní plovákový spínač<br>• Svorkovnicová skříň pro přípojku NN z domovního rozvaděče (plastová se stojanem). |     |          |              |                   |                 |
|    |     | VV         | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     | 1,000    |              |                   |                 |
|    | D   | 4          | Vodorovné konstrukce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |          |              | 2 603,99          |                 |
| 18 | K   | 451573111  | Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m3  | 0,870    | 1 309,00     | 1 138,83          | CS ÚRS 2025 01  |

| PČ | Typ | Kód              | Popis                                                                                                                                                                                   | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|    |     | Online PSC<br>VV | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/451573111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/451573111</a><br>0,87                                                       |    | 0,870    |              |                   |                 |
|    |     | Online PSC<br>VV | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/451573111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/451573111</a><br>Součet                                                     |    | 0,870    |              |                   |                 |
| 19 | K   | 452311131        | Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bez zvýšených nároků na prostředí desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 12/15                | m3 | 0,230    | 4 192,00     | 964,16            | CS ÚRS 2025 01  |
|    |     | Online PSC<br>VV | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/452311131">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/452311131</a><br>"pod DČS"0,23                                              |    | 0,230    |              |                   |                 |
| 20 | K   | 452351111        | Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu desek nebo sedlových loží pod potrubí, stoky a drobné objekty zřízení                                                 | m2 | 0,600    | 693,00       | 415,80            | CS ÚRS 2025 01  |
|    |     | Online PSC<br>VV | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/452351111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/452351111</a><br>1,5*0,1*4                                                  |    | 0,600    |              |                   |                 |
| 21 | K   | 452351112        | Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu desek nebo sedlových loží pod potrubí, stoky a drobné objekty odstranění                                              | m2 | 0,600    | 142,00       | 85,20             | CS ÚRS 2025 01  |
|    |     | Online PSC<br>VV | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/452351112">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/452351112</a><br>1,5*0,1*4                                                  |    | 0,600    |              |                   |                 |
| D  | 8   |                  | Vedení trubní dálková a přípojná                                                                                                                                                        |    |          |              | 7 086,53          |                 |
| 22 | K   | 871224201        | Montáž kanalizačního potrubí z polyethylenu PE100 RC svařovaných na tupo v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % SDR 11/PN16 d 63 x 5,8 mm                                                 | m  | 3,700    | 114,00       | 421,80            | CS ÚRS 2025 01  |
|    |     | Online PSC<br>VV | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/871224201">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/871224201</a><br>3,7                                                        |    | 3,700    |              |                   |                 |
| 23 | M   | 28613424         | potrubí kanalizační jednovrstvé PE100 RC SDR11 63x5,8mm                                                                                                                                 | m  | 3,756    | 141,00       | 529,60            | CS ÚRS 2025 01  |
|    |     | Online PSC<br>VV | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/28613424">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/28613424</a><br>3,7*1,015 'Přepočtené koeficientem množství                  |    | 3,756    |              |                   |                 |
| 24 | K   | 871313122        | Montáž kanalizačního potrubí z tvrdého PVC-U hladkého plnostěnného tuhost SN 10 DN 160                                                                                                  | m  | 7,200    | 182,00       | 1 310,40          | CS ÚRS 2025 01  |
|    |     | Online PSC<br>VV | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/871313122">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/871313122</a><br>7,2                                                        |    | 7,200    |              |                   |                 |
| 25 | M   | 28611173         | trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá DN 160x1000mm SN10                                                                                                                      | m  | 7,416    | 533,00       | 3 952,73          | CS ÚRS 2025 01  |
|    |     | Online PSC<br>VV | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/28611173">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/28611173</a><br>7,2*1,03 'Přepočtené koeficientem množství                   |    | 7,416    |              |                   |                 |
| 26 | K   | 899721111        | Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm                                                                                                                                              | m  | 10,900   | 61,00        | 664,90            | CS ÚRS 2025 01  |
|    |     | Online PSC<br>VV | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/899721111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/899721111</a><br>3,7+7,2                                                    |    | 10,900   |              |                   |                 |
| 27 | K   | 899722113        | Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky přes 25 do 34 cm                                                                                                                    | m  | 10,900   | 19,00        | 207,10            | CS ÚRS 2025 01  |
|    |     | Online PSC<br>VV | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/899722113">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/899722113</a><br>3,7+7,2                                                    |    | 10,900   |              |                   |                 |
| D  | 998 |                  | Přesun hmot                                                                                                                                                                             |    |          |              | 7 021,46          |                 |
| 28 | K   | 998276101        | Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody, kanalizace, teplovody, produktovody v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m | t  | 6,286    | 1 117,00     | 7 021,46          | CS ÚRS 2025 01  |
|    |     | Online PSC       | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998276101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998276101</a>                                                               |    |          |              |                   |                 |
| D  | PSV |                  | Práce a dodávky PSV                                                                                                                                                                     |    |          |              | 1 179,99          |                 |
| D  | 721 |                  | Zdravotechnika - vnitřní kanalizace                                                                                                                                                     |    |          |              | 388,30            |                 |
| 29 | K   | 721290111        | Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125                                                                                                                                 | m  | 3,700    | 31,00        | 114,70            | CS ÚRS 2025 01  |
|    |     | Online PSC<br>VV | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/721290111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/721290111</a><br>3,7                                                        |    | 3,700    |              |                   |                 |
| 30 | K   | 721290112        | Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou DN 150 nebo DN 200                                                                                                                        | m  | 7,200    | 38,00        | 273,60            | CS ÚRS 2025 01  |
|    |     | Online PSC<br>VV | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/721290112">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/721290112</a><br>7,2                                                        |    | 7,200    |              |                   |                 |
| D  | 741 |                  | Elektroinstalace - silnoproud                                                                                                                                                           |    |          |              | 791,69            |                 |
| 31 | K   | 741122231        | Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených volně nebo v liště plných kulatých (např. CYKY) počtu a průřezu žil 5x1,5 až 2,5 mm2                                                      | m  | 14,000   | 23,00        | 322,00            | CS ÚRS 2025 01  |

| PČ               | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                            | MJ     | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|------------------|-----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| Online PSC<br>VV |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741122231">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741122231</a><br>7*2                 |        | 14,000   |              |                   |                 |
| 32               | M   | 34111090  | kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x1,5mm <sup>2</sup>                                                        | m      | 16,100   | 29,00        | 466,90            | CS ÚRS 2025 01  |
| VV               |     |           | 14*1,15 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                        | 16,100 |          |              |                   |                 |
| 33               | K   | 998741101 | Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m | t      | 0,003    | 929,00       | 2,79              | CS ÚRS 2025 01  |
| Online PSC       |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998741101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998741101</a>                        |        |          |              |                   |                 |
| D M              |     |           | Práce a dodávky M                                                                                                                                |        | 1 015,92 |              |                   |                 |
| D 46-M           |     |           | Zemní práce při extr.mont.pracích                                                                                                                |        | 1 015,92 |              |                   |                 |
| 34               | K   | 460661111 | Kabelové lože z písku včetně podsypu, zhutnění a urovnání povrchu pro kabely nn bez zakrytí, šířky do 35 cm                                      | m      | 7,000    | 121,00       | 847,00            | CS ÚRS 2025 01  |
| Online PSC<br>VV |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460661111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460661111</a><br>7                   |        | 7,000    |              |                   |                 |
| 35               | K   | 460671113 | Výstražné prvky pro krytí kabelů včetně vyrovnaní povrchu rýhy, rozvinutí a uložení fólie, šířky přes 25 do 35 cm                                | m      | 7,000    | 24,00        | 168,00            | CS ÚRS 2025 01  |
| Online PSC<br>VV |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460671113">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460671113</a><br>7                   |        | 7,000    |              |                   |                 |
| 36               | K   | 469981111 | Přesun hmot pro pomocné stavební práce při elektromontážích dopravní vzdálenost do 1 000 m                                                       | t      | 0,001    | 915,00       | 0,92              | CS ÚRS 2025 01  |
| Online PSC       |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/469981111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/469981111</a>                        |        |          |              |                   |                 |

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:  
Zásobování vodou a odkanalizování p.č. 1223, 1225 a 1219, Planá nad Lužnicí  
Objekt:  
SO-02 - Kanalizační přípojky  
Soupis:  
**SO-02.2 - Tlaková přípojka TP2 s vnitřní kanalizací K2**

KSO: 827 21 11  
Místo: Planá nad Lužnicí  
CZ-CPV: 45000000-7

Zadavatel:  
Vodárenská společnost Tábořsko s.r.o.

Účastník:  
KAVAS W s.r.o.

Projektant:  
VAK projekt s.r.o.

Zpracovatel:  
Ing. Martina Zamlinská

Poznámka:

CC-CZ: 2222  
Datum: 25.02.2025  
CZ-CPA: 42.21  
  
IČ: 26069539  
DIČ: CZ26069539  
  
IČ: 28086473  
DIČ: CZ 28086473  
  
IČ: 28159721  
DIČ: CZ28159721  
  
IČ:  
DIČ:

|                         |             |            |            |
|-------------------------|-------------|------------|------------|
| Cena bez DPH            |             | 151 046,60 |            |
| DPH základní<br>snížená | Základ daně | Sazba daně | Výše daně  |
|                         | 151 046,60  | 21,00%     | 31 719,79  |
|                         | 0,00        | 12,00%     | 0,00       |
| Cena s DPH              |             | v CZK      | 182 766,39 |

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Zásobování vodou a odkanalizování p.č. 1223, 1225 a 1219, Planá nad Lužnicí

Objekt: SO-02 - Kanalizační přípojky

Soupis: **SO-02.2 - Tlaková přípojka TP2 s vnitřní kanalizací K2**

|            |                                       |              |                        |
|------------|---------------------------------------|--------------|------------------------|
| Místo:     | Planá nad Lužnicí                     | Datum:       | 25.02.2025             |
| Zadavatel: | Vodárenská společnost Tábořsko s.r.o. | Projektant:  | VAK projekt s.r.o.     |
| Účastník:  | KAVAS W s.r.o.                        | Zpracovatel: | Ing. Martina Zamlinská |

|                  |                   |
|------------------|-------------------|
| Kód dílu - Popis | Cena celkem [CZK] |
|------------------|-------------------|

|                                           |                   |
|-------------------------------------------|-------------------|
| <b>Náklady stavby celkem</b>              | <b>151 046,60</b> |
| HSV - Práce a dodávky HSV                 | 145 438,98        |
| 1 - Zemní práce                           | 50 622,86         |
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce         | 47 890,00         |
| 4 - Vodorovné konstrukce                  | 4 475,86          |
| 8 - Vedení trubní dálková a přípojná      | 21 522,15         |
| 998 - Přesun hmot                         | 20 928,11         |
| PSV - Práce a dodávky PSV                 | 3 053,79          |
| 721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace | 1 064,70          |
| 741 - Elektroinstalace - silnoproud       | 1 989,09          |
| M - Práce a dodávky M                     | 2 553,83          |
| 46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích  | 2 553,83          |

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Zásobování vodou a odkanalizování p.č. 1223, 1225 a 1219, Planá nad Lužnicí

Objekt: SO-02 - Kanalizační přípojky

Soupis: SO-02.2 - Tlaková přípojka TP2 s vnitřní kanalizací K2

Místo: Planá nad Lužnicí

Zadavatel: Vodárenská společnost Tábořsko s.r.o.

Účastník: KAVAS W s.r.o.

Datum: 25.02.2025

Projektant: VAK projekt s.r.o.

Zpracovatel: Ing. Martina Zamlinská

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem

151 046,60

D HSV Práce a dodávky HSV

145 438,98

D 1 Zemní práce

50 622,86

|            |   |           |                                                                                                                                                                                                                               |     |        |        |          |                |
|------------|---|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------|----------|----------------|
| 1          | K | 115101201 | Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min                                                                                                                                           | hod | 5,740  | 87,00  | 499,38   | CS ÚRS 2025 01 |
| Online PSC |   |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/115101201">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/115101201</a>                                                                                                     |     |        |        |          |                |
| VV         |   |           | (3,7+25)*0,2                                                                                                                                                                                                                  |     | 5,740  |        |          |                |
| 2          | K | 115101301 | Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min                                                                                                                   | den | 0,574  | 56,00  | 32,14    | CS ÚRS 2025 01 |
| Online PSC |   |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/115101301">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/115101301</a>                                                                                                     |     |        |        |          |                |
| VV         |   |           | (3,7+25)*0,2/10                                                                                                                                                                                                               |     | 0,574  |        |          |                |
| 3          | K | 121151103 | Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm                                                                                                                                                     | m2  | 21,060 | 66,00  | 1 389,96 | CS ÚRS 2025 01 |
| Online PSC |   |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/121151103">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/121151103</a>                                                                                                     |     |        |        |          |                |
| VV         |   |           | 21,06                                                                                                                                                                                                                         |     | 21,060 |        |          |                |
| 4          | K | 132251254 | Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3                                                      | m3  | 21,385 | 404,00 | 8 639,54 | CS ÚRS 2025 01 |
| Online PSC |   |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/132251254">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/132251254</a>                                                                                                     |     |        |        |          |                |
| VV         |   |           | 30,55*0,7*70% třída 3"                                                                                                                                                                                                        |     | 21,385 |        |          |                |
| VV         |   |           | Součet                                                                                                                                                                                                                        |     | 21,385 |        |          |                |
| 5          | K | 132351254 | Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 do 500 m3                                                     | m3  | 9,165  | 550,00 | 5 040,75 | CS ÚRS 2025 01 |
| Online PSC |   |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/132351254">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/132351254</a>                                                                                                     |     |        |        |          |                |
| VV         |   |           | 30,55*0,3*30% třída 4"                                                                                                                                                                                                        |     | 9,165  |        |          |                |
| VV         |   |           | Součet                                                                                                                                                                                                                        |     | 9,165  |        |          |                |
| 6          | K | 162451106 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 1 500 do 2 000 m | m3  | 29,360 | 124,00 | 3 640,64 | CS ÚRS 2025 01 |
| Online PSC |   |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162451106">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162451106</a>                                                                                                     |     |        |        |          |                |
| VV         |   |           | 14,68*2"mezískládka a zpět"                                                                                                                                                                                                   |     | 29,360 |        |          |                |
| 7          | K | 162651112 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m | m3  | 15,870 | 189,00 | 2 999,43 | CS ÚRS 2025 01 |
| Online PSC |   |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162651112">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162651112</a>                                                                                                     |     |        |        |          |                |
| VV         |   |           | 15,87"skládka"                                                                                                                                                                                                                |     | 15,870 |        |          |                |
| VV         |   |           | Součet                                                                                                                                                                                                                        |     | 15,870 |        |          |                |

| PČ | Typ | Kód        | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 8  | K   | 167151111  | Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m3  | 14,680   | 53,00        | 778,04            | CS ÚRS 2025 01  |
|    |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/167151111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/167151111</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |          |              |                   |                 |
|    |     | VV         | 14,68                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     | 14,680   |              |                   |                 |
|    |     | VV         | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     | 14,680   |              |                   |                 |
| 9  | K   | 171201231  | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | t   | 31,740   | 337,00       | 10 696,38         | CS ÚRS 2025 01  |
|    |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171201231">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171201231</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |          |              |                   |                 |
|    |     | VV         | 15,87                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     | 15,870   |              |                   |                 |
|    |     | VV         | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     | 15,870   |              |                   |                 |
|    |     | VV         | 15,87*2 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     | 31,740   |              |                   |                 |
| 10 | K   | 171251201  | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m3  | 15,870   | 24,00        | 380,88            | CS ÚRS 2025 01  |
|    |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171251201">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171251201</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |          |              |                   |                 |
|    |     | VV         | 15,87                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     | 15,870   |              |                   |                 |
|    |     | VV         | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     | 15,870   |              |                   |                 |
| 11 | K   | 174151101  | Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m3  | 14,680   | 170,00       | 2 495,60          | CS ÚRS 2025 01  |
|    |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/174151101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/174151101</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |          |              |                   |                 |
|    |     | VV         | 14,68                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     | 14,680   |              |                   |                 |
|    |     | VV         | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     | 14,680   |              |                   |                 |
| 12 | K   | 175111101  | Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m3  | 9,320    | 561,00       | 5 228,52          | CS ÚRS 2025 01  |
|    |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/175111101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/175111101</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |          |              |                   |                 |
|    |     | VV         | 9,32                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     | 9,320    |              |                   |                 |
|    |     | VV         | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     | 9,320    |              |                   |                 |
| 13 | M   | 58337302   | štěrkopísek frakce 0/16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | t   | 18,640   | 344,00       | 6 412,16          | CS ÚRS 2025 01  |
|    |     | VV         | 9,32*2 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     | 18,640   |              |                   |                 |
| 14 | K   | 181351003  | Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m2  | 21,060   | 86,00        | 1 811,16          | CS ÚRS 2025 01  |
|    |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/181351003">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/181351003</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |          |              |                   |                 |
|    |     | VV         | 21,06                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     | 21,060   |              |                   |                 |
| 15 | K   | 181411131  | Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m2  | 21,060   | 25,00        | 526,50            | CS ÚRS 2025 01  |
|    |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/181411131">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/181411131</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |          |              |                   |                 |
|    |     | VV         | 21,06                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     | 21,060   |              |                   |                 |
| 16 | M   | 00572470   | osivo směs travní univerzál                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg  | 0,421    | 123,00       | 51,78             | CS ÚRS 2025 01  |
|    |     | VV         | 21,06*0,02 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     | 0,421    |              |                   |                 |
|    | D   | 3          | Svislé a kompletní konstrukce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |          |              | 47 890,00         |                 |
| 17 | K   | R382-1     | D+M Domovní čerpací stanice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kus | 1,000    | 47 890,00    | 47 890,00         |                 |
|    |     | P          | Poznámka k položce:<br>• Vodotěsná plastová (PEHD) jímka dle (ČSN EN 476) Ø1080 (1100) mm pro čerpadlo 230V s plovákem.<br>• Spouštěcí zařízení – nerez ocel (ČSN 42 2931); vodící tyč – nerez ocel ČSN 17 240); zpětná klapka – PVC; proplachovací ventil – PVC; uzavěrový ventil - PVC<br>• Čerpadlo 230V s kabelem 10m a s plovákem; průchodnost 35mm; provozní bod čerpadla (při Q = 9m3/hod) H=6m; záběrný bod čerpadla H=9,5m; jištění z domovního rozvaděče, hmotnost ±16kg<br>• Havarijní plovákový spínač<br>• Svorkovnicová skříň pro přípojku NN z domovního rozvaděče (plastová se stojanem). |     |          |              |                   |                 |
|    |     | VV         | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     | 1,000    |              |                   |                 |
|    | D   | 4          | Vodorovné konstrukce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |          |              | 4 475,86          |                 |
| 18 | K   | 451573111  | Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m3  | 2,300    | 1 309,00     | 3 010,70          | CS ÚRS 2025 01  |

| PČ | Typ | Kód              | Popis                                                                                                                                                                                   | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|    |     | Online PSC<br>VV | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/451573111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/451573111</a><br>2,3                                                        |    | 2,300    |              |                   |                 |
|    |     | Online PSC<br>VV | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/452311131">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/452311131</a><br>"pod DČS"0,23                                              |    | 0,230    |              |                   |                 |
| 19 | K   | 452311131        | Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bez zvýšených nároků na prostředí desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 12/15                | m3 | 0,230    | 4 192,00     | 964,16            | CS ÚRS 2025 01  |
|    |     | Online PSC<br>VV | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/452351111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/452351111</a><br>1,5*0,1*4                                                  |    | 0,600    |              |                   |                 |
| 20 | K   | 452351111        | Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu desek nebo sedlových loží pod potrubí, stoky a drobné objekty zřízení                                                 | m2 | 0,600    | 693,00       | 415,80            | CS ÚRS 2025 01  |
|    |     | Online PSC<br>VV | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/452351112">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/452351112</a><br>1,5*0,1*4                                                  |    | 0,600    |              |                   |                 |
| 21 | K   | 452351112        | Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu desek nebo sedlových loží pod potrubí, stoky a drobné objekty odstranění                                              | m2 | 0,600    | 142,00       | 85,20             | CS ÚRS 2025 01  |
|    |     | Online PSC<br>VV | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/452351112">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/452351112</a><br>1,5*0,1*4                                                  |    | 0,600    |              |                   |                 |
| D  | 8   |                  | Vedení trubní dálková a přípojná                                                                                                                                                        |    |          |              | 21 522,15         |                 |
| 22 | K   | 871224201        | Montáž kanalizačního potrubí z polyetylenu PE100 RC svařovaných na tupo v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % SDR 11/PN16 d 63 x 5,8 mm                                                  | m  | 3,700    | 114,00       | 421,80            | CS ÚRS 2025 01  |
|    |     | Online PSC<br>VV | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/871224201">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/871224201</a><br>3,7                                                        |    | 3,700    |              |                   |                 |
| 23 | M   | 28613424         | potrubí kanalizační jednovrstvé PE100 RC SDR11 63x5,8mm                                                                                                                                 | m  | 3,756    | 141,00       | 529,60            | CS ÚRS 2025 01  |
|    |     | Online PSC<br>VV | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/871313122">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/871313122</a><br>25                                                         |    | 25,000   |              |                   |                 |
| 24 | K   | 871313122        | Montáž kanalizačního potrubí z tvrdého PVC-U hladkého plnostěnného tuhost SN 10 DN 160                                                                                                  | m  | 25,000   | 182,00       | 4 550,00          | CS ÚRS 2025 01  |
|    |     | Online PSC<br>VV | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/871313122">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/871313122</a><br>25                                                         |    | 25,000   |              |                   |                 |
| 25 | M   | 28611173         | trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá DN 160x1000mm SN10                                                                                                                      | m  | 25,750   | 533,00       | 13 724,75         | CS ÚRS 2025 01  |
|    |     | Online PSC<br>VV | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/899721111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/899721111</a><br>3,7+25                                                     |    | 28,700   |              |                   |                 |
| 26 | K   | 899721111        | Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm                                                                                                                                              | m  | 28,700   | 61,00        | 1 750,70          | CS ÚRS 2025 01  |
|    |     | Online PSC<br>VV | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/899722113">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/899722113</a><br>3,7+25                                                     |    | 28,700   |              |                   |                 |
| 27 | K   | 899722113        | Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky přes 25 do 34 cm                                                                                                                    | m  | 28,700   | 19,00        | 545,30            | CS ÚRS 2025 01  |
|    |     | Online PSC<br>VV | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998276101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998276101</a><br>3,7+25                                                     |    | 28,700   |              |                   |                 |
| D  | 998 |                  | Přesun hmot                                                                                                                                                                             |    |          |              | 20 928,11         |                 |
| 28 | K   | 998276101        | Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody, kanalizace, teplovody, produktovody v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m | t  | 18,736   | 1 117,00     | 20 928,11         | CS ÚRS 2025 01  |
|    |     | Online PSC<br>VV | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998276101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998276101</a><br>3,7+25                                                     |    | 28,700   |              |                   |                 |
| D  | PSV |                  | Práce a dodávky PSV                                                                                                                                                                     |    |          |              | 3 053,79          |                 |
| D  | 721 |                  | Zdravotechnika - vnitřní kanalizace                                                                                                                                                     |    |          |              | 1 064,70          |                 |
| 29 | K   | 721290111        | Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125                                                                                                                                 | m  | 3,700    | 31,00        | 114,70            | CS ÚRS 2025 01  |
|    |     | Online PSC<br>VV | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/721290112">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/721290112</a><br>25                                                         |    | 25,000   |              |                   |                 |
| 30 | K   | 721290112        | Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou DN 150 nebo DN 200                                                                                                                        | m  | 25,000   | 38,00        | 950,00            | CS ÚRS 2025 01  |
|    |     | Online PSC<br>VV | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/721290112">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/721290112</a><br>25                                                         |    | 25,000   |              |                   |                 |
| D  | 741 |                  | Elektroinstalace - silnoproud                                                                                                                                                           |    |          |              | 1 989,09          |                 |
| 31 | K   | 741122231        | Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených volně nebo v liště plných kulatých (např. CYKY) počtu a průřezu žil 5x1,5 až 2,5 mm2                                                      | m  | 35,200   | 23,00        | 809,60            | CS ÚRS 2025 01  |

| PČ               | Typ  | Kód                               | Popis                                                                                                                                            | MJ     | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|------------------|------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| Online PSC<br>VV |      |                                   | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741122231">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741122231</a><br>17,6*2              | 35,200 |          |              |                   |                 |
| 32               | M    | 34111090                          | kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x1,5mm <sup>2</sup>                                                        | m      | 40,480   | 29,00        | 1 173,92          | CS ÚRS 2025 01  |
| VV               |      |                                   | 35,2*1,15 *Přepočtené koeficientem množství                                                                                                      | 40,480 |          |              |                   |                 |
| 33               | K    | 998741101                         | Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m | t      | 0,006    | 929,00       | 5,57              | CS ÚRS 2025 01  |
| Online PSC       |      |                                   | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998741101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998741101</a>                        |        |          |              |                   |                 |
| D                | M    | Práce a dodávky M                 |                                                                                                                                                  |        |          |              | 2 553,83          |                 |
| D                | 46-M | Zemní práce při extr.mont.pracích |                                                                                                                                                  |        |          |              | 2 553,83          |                 |
| 34               | K    | 460661111                         | Kabelové lože z písku včetně podsypu, zhutnění a urovnání povrchu pro kabely nn bez zakrytí, šířky do 35 cm                                      | m      | 17,600   | 121,00       | 2 129,60          | CS ÚRS 2025 01  |
| Online PSC<br>VV |      |                                   | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460661111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460661111</a><br>17,6                | 17,600 |          |              |                   |                 |
| 35               | K    | 460671113                         | Výstražné prvky pro krytí kabelů včetně vyrovnaní povrchu rýhy, rozvinutí a uložení fólie, šířky přes 25 do 35 cm                                | m      | 17,600   | 24,00        | 422,40            | CS ÚRS 2025 01  |
| Online PSC<br>VV |      |                                   | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460671113">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460671113</a><br>17,6                | 17,600 |          |              |                   |                 |
| 36               | K    | 469981111                         | Přesun hmot pro pomocné stavební práce při elektromontážích dopravní vzdálenost do 1 000 m                                                       | t      | 0,002    | 915,00       | 1,83              | CS ÚRS 2025 01  |
| Online PSC       |      |                                   | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/469981111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/469981111</a>                        |        |          |              |                   |                 |

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:  
Zásobování vodou a odkanalizování p.č. 1223, 1225 a 1219, Planá nad Lužnicí  
Objekt:  
SO-02 - Kanalizační přípojky  
Soupis:  
**SO-02.3 - Tlaková přípojka TP3 s vnitřní kanalizací K3**

KSO: 827 21 11  
Místo: Planá nad Lužnicí  
CZ-CPV: 45000000-7

Zadavatel:  
Vodárenská společnost Tábořsko s.r.o.

Účastník:  
KAVAS W s.r.o.

Projektant:  
VAK projekt s.r.o.

Zpracovatel:  
Ing. Martina Zamlinská

Poznámka:

CC-CZ: 2222  
Datum: 25.02.2025  
CZ-CPA: 42.21  
  
IČ: 26069539  
DIČ: CZ26069539  
  
IČ: 28086473  
DIČ: CZ 28086473  
  
IČ: 28159721  
DIČ: CZ28159721  
  
IČ:  
DIČ:

|                         |             |            |            |
|-------------------------|-------------|------------|------------|
| Cena bez DPH            |             |            | 158 660,32 |
| DPH základní<br>snížená | Základ daně | Sazba daně | Výše daně  |
|                         | 158 660,32  | 21,00%     | 33 318,67  |
|                         | 0,00        | 12,00%     | 0,00       |
| Cena s DPH              |             |            |            |
| v CZK                   |             |            | 191 978,99 |

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Zásobování vodou a odkanalizování p.č. 1223, 1225 a 1219, Planá nad Lužnicí

Objekt: SO-02 - Kanalizační přípojky

Soupis: **SO-02.3 - Tlaková přípojka TP3 s vnitřní kanalizací K3**

|            |                                       |              |                        |
|------------|---------------------------------------|--------------|------------------------|
| Místo:     | Planá nad Lužnicí                     | Datum:       | 25.02.2025             |
| Zadavatel: | Vodárenská společnost Tábořsko s.r.o. | Projektant:  | VAK projekt s.r.o.     |
| Účastník:  | KAVAS W s.r.o.                        | Zpracovatel: | Ing. Martina Zamlinská |

|                  |                   |
|------------------|-------------------|
| Kód dílu - Popis | Cena celkem [CZK] |
|------------------|-------------------|

|                                           |            |
|-------------------------------------------|------------|
| Náklady stavby celkem                     | 158 660,32 |
| HSV - Práce a dodávky HSV                 | 149 107,90 |
| 1 - Zemní práce                           | 55 847,31  |
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce         | 47 890,00  |
| 4 - Vodorovné konstrukce                  | 4 999,46   |
| 8 - Vedení trubní dálková a přípojná      | 20 161,25  |
| 998 - Přesun hmot                         | 20 209,88  |
| PSV - Práce a dodávky PSV                 | 3 223,67   |
| 721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace | 1 177,30   |
| 741 - Elektroinstalace - silnoprúd        | 2 046,37   |
| M - Práce a dodávky M                     | 6 328,75   |
| 23-M - Montáže potrubí                    | 3 322,24   |
| 46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích  | 3 006,51   |

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Zásobování vodou a odkanalizování p.č. 1223, 1225 a 1219, Planá nad Lužnicí

Objekt: SO-02 - Kanalizační přípojky

Soupis: SO-02.3 - Tlaková přípojka TP3 s vnitřní kanalizací K3

Místo: Planá nad Lužnicí

Zadavatel: Vodárenská společnost Tábořsko s.r.o.

Účastník: KAVAS W s.r.o.

Datum: 25.02.2025

Projektant: VAK projekt s.r.o.

Zpracovatel: Ing. Martina Zamlinská

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem

158 660,32

D HSV Práce a dodávky HSV

149 107,90

D 1 Zemní práce

55 847,31

|            |   |           |                                                                                                                                                                                                                               |     |        |        |           |                |
|------------|---|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------|-----------|----------------|
| 1          | K | 115101201 | Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min                                                                                                                                           | hod | 6,760  | 87,00  | 588,12    | CS ÚRS 2025 01 |
| Online PSC |   |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/115101201">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/115101201</a>                                                                                                     |     |        |        |           |                |
| VV         |   |           | (15,3+18,5)*0,2                                                                                                                                                                                                               |     | 6,760  |        |           |                |
| 2          | K | 115101301 | Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min                                                                                                                   | den | 0,676  | 56,00  | 37,86     | CS ÚRS 2025 01 |
| Online PSC |   |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/115101301">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/115101301</a>                                                                                                     |     |        |        |           |                |
| VV         |   |           | (15,3+18,5)*0,2/10                                                                                                                                                                                                            |     | 0,676  |        |           |                |
| 3          | K | 121151103 | Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm                                                                                                                                                     | m2  | 26,670 | 66,00  | 1 760,22  | CS ÚRS 2025 01 |
| Online PSC |   |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/121151103">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/121151103</a>                                                                                                     |     |        |        |           |                |
| VV         |   |           | 26,67                                                                                                                                                                                                                         |     | 26,670 |        |           |                |
| 4          | K | 132251254 | Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3                                                      | m3  | 24,815 | 404,00 | 10 025,26 | CS ÚRS 2025 01 |
| Online PSC |   |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/132251254">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/132251254</a>                                                                                                     |     |        |        |           |                |
| VV         |   |           | 35,45*0,7*70% třída 3"                                                                                                                                                                                                        |     | 24,815 |        |           |                |
| VV         |   |           | Součet                                                                                                                                                                                                                        |     | 24,815 |        |           |                |
| 5          | K | 132351254 | Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 do 500 m3                                                     | m3  | 10,635 | 550,00 | 5 849,25  | CS ÚRS 2025 01 |
| Online PSC |   |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/132351254">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/132351254</a>                                                                                                     |     |        |        |           |                |
| VV         |   |           | 35,45*0,3*30% třída 4"                                                                                                                                                                                                        |     | 10,635 |        |           |                |
| VV         |   |           | Součet                                                                                                                                                                                                                        |     | 10,635 |        |           |                |
| 6          | K | 162451106 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 1 500 do 2 000 m | m3  | 39,060 | 124,00 | 4 843,44  | CS ÚRS 2025 01 |
| Online PSC |   |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162451106">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162451106</a>                                                                                                     |     |        |        |           |                |
| VV         |   |           | 19,53*2"mezískládka a zpět"                                                                                                                                                                                                   |     | 39,060 |        |           |                |
| 7          | K | 162651112 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m | m3  | 15,920 | 189,00 | 3 008,88  | CS ÚRS 2025 01 |
| Online PSC |   |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162651112">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162651112</a>                                                                                                     |     |        |        |           |                |
| VV         |   |           | 15,92"skládka"                                                                                                                                                                                                                |     | 15,920 |        |           |                |
| VV         |   |           | Součet                                                                                                                                                                                                                        |     | 15,920 |        |           |                |

| PČ | Typ | Kód        | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 8  | K   | 167151111  | Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m3  | 19,530   | 53,00        | 1 035,09          | CS ÚRS 2025 01  |
|    |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/167151111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/167151111</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |          |              |                   |                 |
|    |     | VV         | 19,53                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     | 19,530   |              |                   |                 |
|    |     | VV         | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     | 19,530   |              |                   |                 |
| 9  | K   | 171201231  | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | t   | 31,840   | 337,00       | 10 730,08         | CS ÚRS 2025 01  |
|    |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171201231">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171201231</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |          |              |                   |                 |
|    |     | VV         | 15,92                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     | 15,920   |              |                   |                 |
|    |     | VV         | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     | 15,920   |              |                   |                 |
|    |     | VV         | 15,92*2 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     | 31,840   |              |                   |                 |
| 10 | K   | 171251201  | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m3  | 15,920   | 24,00        | 382,08            | CS ÚRS 2025 01  |
|    |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171251201">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171251201</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |          |              |                   |                 |
|    |     | VV         | 15,92                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     | 15,920   |              |                   |                 |
|    |     | VV         | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     | 15,920   |              |                   |                 |
| 11 | K   | 174151101  | Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m3  | 19,530   | 170,00       | 3 320,10          | CS ÚRS 2025 01  |
|    |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/174151101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/174151101</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |          |              |                   |                 |
|    |     | VV         | 19,53                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     | 19,530   |              |                   |                 |
|    |     | VV         | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     | 19,530   |              |                   |                 |
| 12 | K   | 175111101  | Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m3  | 9,000    | 561,00       | 5 049,00          | CS ÚRS 2025 01  |
|    |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/175111101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/175111101</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |          |              |                   |                 |
|    |     | VV         | 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     | 9,000    |              |                   |                 |
|    |     | VV         | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     | 9,000    |              |                   |                 |
| 13 | M   | 58337302   | šterkopísek frakce 0/16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | t   | 18,000   | 344,00       | 6 192,00          | CS ÚRS 2025 01  |
|    |     | VV         | 9*2 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     | 18,000   |              |                   |                 |
| 14 | K   | 181351003  | Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m2  | 26,670   | 86,00        | 2 293,62          | CS ÚRS 2025 01  |
|    |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/181351003">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/181351003</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |          |              |                   |                 |
|    |     | VV         | 26,67                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     | 26,670   |              |                   |                 |
| 15 | K   | 181411131  | Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m2  | 26,670   | 25,00        | 666,75            | CS ÚRS 2025 01  |
|    |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/181411131">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/181411131</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |          |              |                   |                 |
|    |     | VV         | 26,67                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     | 26,670   |              |                   |                 |
| 16 | M   | 00572470   | osivo směs travní univerzál                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg  | 0,533    | 123,00       | 65,56             | CS ÚRS 2025 01  |
|    |     | VV         | 26,67*0,02 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     | 0,533    |              |                   |                 |
|    | D   | 3          | Svislé a kompletní konstrukce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |          |              | 47 890,00         |                 |
| 17 | K   | R382-1     | D+M Domovní čerpací stanice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kus | 1,000    | 47 890,00    | 47 890,00         |                 |
|    |     | P          | Poznámka k položce:<br>• Vodotěsná plastová (PEHD) jímka dle (ČSN EN 476) Ø1080 (1100) mm pro čerpadlo 230V s plovákem.<br>• Spouštěcí zařízení – nerez ocel (ČSN 42 2931); vodící tyč – nerez ocel ČSN 17 240); zpětná klapka – PVC; proplachovací ventil – PVC; uzavěrový ventil - PVC<br>• Čerpadlo 230V s kabelem 10m a s plovákem; průchodnost 35mm; provozní bod čerpadla (při Q = 9m3/hod) H=6m; záběrný bod čerpadla H=9,5m; jištění z domovního rozvaděče, hmotnost ±16kg<br>• Havarijní plovákový spínač<br>• Svorkovnicová skříň pro připojku NN z domovního rozvaděče (plastová se stojanem). |     |          |              |                   |                 |
|    |     | VV         | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     | 1,000    |              |                   |                 |
|    | D   | 4          | Vodorovné konstrukce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |          |              | 4 999,46          |                 |
| 18 | K   | 451573111  | Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a šterkopísku do 63 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m3  | 2,700    | 1 309,00     | 3 534,30          | CS ÚRS 2025 01  |

| PČ               | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                   | MJ        | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|------------------|-----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| Online PSC<br>VV |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/451573111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/451573111</a>                                                               |           |          |              |                   |                 |
| VV               |     |           | 2,7                                                                                                                                                                                     | 2,700     |          |              |                   |                 |
| VV               |     |           | Součet                                                                                                                                                                                  | 2,700     |          |              |                   |                 |
| 19               | K   | 452311131 | Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bez zvýšených nároků na prostředí desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 12/15                | m3        | 0,230    | 4 192,00     | 964,16            | CS ÚRS 2025 01  |
| Online PSC<br>VV |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/452311131">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/452311131</a>                                                               |           |          |              |                   |                 |
| VV               |     |           | "pod DČS"0,23                                                                                                                                                                           | 0,230     |          |              |                   |                 |
| 20               | K   | 452351111 | Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu desek nebo sedlových loží pod potrubí, stoky a drobné objekty zřízení                                                 | m2        | 0,600    | 693,00       | 415,80            | CS ÚRS 2025 01  |
| Online PSC<br>VV |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/452351111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/452351111</a>                                                               |           |          |              |                   |                 |
| VV               |     |           | 1,5*0,1*4                                                                                                                                                                               | 0,600     |          |              |                   |                 |
| 21               | K   | 452351112 | Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu desek nebo sedlových loží pod potrubí, stoky a drobné objekty odstranění                                              | m2        | 0,600    | 142,00       | 85,20             | CS ÚRS 2025 01  |
| Online PSC<br>VV |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/452351112">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/452351112</a>                                                               |           |          |              |                   |                 |
| VV               |     |           | 1,5*0,1*4                                                                                                                                                                               | 0,600     |          |              |                   |                 |
| D 8              |     |           | Vedení trubní dálková a přípojná                                                                                                                                                        | 20 161,25 |          |              |                   |                 |
| 22               | K   | 871224201 | Montáž kanalizačního potrubí z polyetylenu PE100 RC svařovaných na tupo v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % SDR 11/PN16 d 63 x 5,8 mm                                                  | m         | 15,300   | 114,00       | 1 744,20          | CS ÚRS 2025 01  |
| Online PSC<br>VV |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/871224201">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/871224201</a>                                                               |           |          |              |                   |                 |
| VV               |     |           | 15,3                                                                                                                                                                                    | 15,300    |          |              |                   |                 |
| 23               | M   | 28613424  | potrubí kanalizační jednovrstvé PE100 RC SDR11 63x5,8mm                                                                                                                                 | m         | 15,530   | 141,00       | 2 189,73          | CS ÚRS 2025 01  |
| VV               |     |           | 15,3*1,015 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                            | 15,530    |          |              |                   |                 |
| 24               | K   | 871313122 | Montáž kanalizačního potrubí z tvrdého PVC-U hladkého plnostěnného tuhost SN 10 DN 160                                                                                                  | m         | 18,500   | 182,00       | 3 367,00          | CS ÚRS 2025 01  |
| Online PSC<br>VV |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/871313122">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/871313122</a>                                                               |           |          |              |                   |                 |
| VV               |     |           | 18,5                                                                                                                                                                                    | 18,500    |          |              |                   |                 |
| 25               | M   | 28611173  | trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá DN 160x1000mm SN10                                                                                                                      | m         | 19,055   | 533,00       | 10 156,32         | CS ÚRS 2025 01  |
| VV               |     |           | 18,5*1,03 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                             | 19,055    |          |              |                   |                 |
| 26               | K   | 899721111 | Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm                                                                                                                                              | m         | 33,800   | 61,00        | 2 061,80          | CS ÚRS 2025 01  |
| Online PSC<br>VV |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/899721111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/899721111</a>                                                               |           |          |              |                   |                 |
| VV               |     |           | 15,3+18,5                                                                                                                                                                               | 33,800    |          |              |                   |                 |
| 27               | K   | 899722113 | Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky přes 25 do 34 cm                                                                                                                    | m         | 33,800   | 19,00        | 642,20            | CS ÚRS 2025 01  |
| Online PSC<br>VV |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/899722113">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/899722113</a>                                                               |           |          |              |                   |                 |
| VV               |     |           | 15,3+18,5                                                                                                                                                                               | 33,800    |          |              |                   |                 |
| D 998            |     |           | Přesun hmot                                                                                                                                                                             | 20 209,88 |          |              |                   |                 |
| 28               | K   | 998276101 | Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody, kanalizace, teplovody, produktovody v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m | t         | 18,093   | 1 117,00     | 20 209,88         | CS ÚRS 2025 01  |
| Online PSC       |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998276101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998276101</a>                                                               |           |          |              |                   |                 |
| D PSV            |     |           | Práce a dodávky PSV                                                                                                                                                                     | 3 223,67  |          |              |                   |                 |
| D 721            |     |           | Zdravotechnika - vnitřní kanalizace                                                                                                                                                     | 1 177,30  |          |              |                   |                 |
| 29               | K   | 721290111 | Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125                                                                                                                                 | m         | 15,300   | 31,00        | 474,30            | CS ÚRS 2025 01  |
| Online PSC<br>VV |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/721290111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/721290111</a>                                                               |           |          |              |                   |                 |
| VV               |     |           | 15,3                                                                                                                                                                                    | 15,300    |          |              |                   |                 |
| 30               | K   | 721290112 | Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou DN 150 nebo DN 200                                                                                                                        | m         | 18,500   | 38,00        | 703,00            | CS ÚRS 2025 01  |
| Online PSC<br>VV |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/721290112">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/721290112</a>                                                               |           |          |              |                   |                 |
| VV               |     |           | 18,5                                                                                                                                                                                    | 18,500    |          |              |                   |                 |
| D 741            |     |           | Elektroinstalace - silnoproud                                                                                                                                                           | 2 046,37  |          |              |                   |                 |
| 31               | K   | 741122231 | Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených volně nebo v liště plných kulatých (např. CYKY) počtu a průřezu žil 5x1,5 až 2,5 mm2                                                      | m         | 36,200   | 23,00        | 832,60            | CS ÚRS 2025 01  |

| PČ               | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                            | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|------------------|-----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| Online PSC<br>VV |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741122231">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741122231</a><br>18,1*2              |     | 36,200   |              |                   |                 |
| 32               | M   | 34111090  | kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x1,5mm <sup>2</sup>                                                        | m   | 41,630   | 29,00        | 1 207,27          | CS ÚRS 2025 01  |
| VV               |     |           | 36,2*1,15 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                      |     | 41,630   |              |                   |                 |
| 33               | K   | 998741101 | Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m | t   | 0,007    | 929,00       | 6,50              | CS ÚRS 2025 01  |
| Online PSC       |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998741101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998741101</a>                        |     |          |              |                   |                 |
| D M              |     |           | Práce a dodávky M                                                                                                                                |     | 6 328,75 |              |                   |                 |
| D 23-M           |     |           | Montáže potrubí                                                                                                                                  |     | 3 322,24 |              |                   |                 |
| 34               | K   | 230202032 | Montáž plastové chráničky pro plynovody průměru přes 63 do 110 mm                                                                                | m   | 9,000    | 121,00       | 1 089,00          | CS ÚRS 2025 01  |
| Online PSC<br>VV |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/230202032">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/230202032</a><br>9                   |     | 9,000    |              |                   |                 |
| 35               | M   | 28613130  | potrubí vodovodní jednovrstvé PE100 RC PN 10 SDR17 110x6,6mm                                                                                     | m   | 9,135    | 24,00        | 219,24            | CS ÚRS 2025 01  |
| VV               |     |           | 9*1,015 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                        |     | 9,135    |              |                   |                 |
| 36               | K   | 230202071 | Nasunutí potrubní sekce do chráničky pro plynovody nasouvané potrubí plastové dn do 63 mm                                                        | m   | 9,000    | 88,00        | 792,00            | CS ÚRS 2025 01  |
| Online PSC<br>VV |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/230202071">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/230202071</a><br>9                   |     | 9,000    |              |                   |                 |
| 37               | K   | 230202225 | Montáž manžety na chráničku pro plynovody potrubí plastového dn přes 63 do 110 mm                                                                | kus | 2,000    | 122,00       | 244,00            | CS ÚRS 2025 01  |
| Online PSC<br>VV |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/230202225">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/230202225</a><br>2                   |     | 2,000    |              |                   |                 |
| 38               | M   | 28655107  | manžeta chráničky vč. upínací pásky 63x110mm DN 50x100                                                                                           | kus | 2,000    | 489,00       | 978,00            | CS ÚRS 2025 01  |
| D 46-M           |     |           | Zemní práce při extr.mont.pracích                                                                                                                |     | 3 006,51 |              |                   |                 |
| 39               | K   | 460661111 | Kabelové lože z písku včetně podsypu, zhutnění a urovnání povrchu pro kabely nn bez zakrytí, šířky do 35 cm                                      | m   | 18,100   | 141,00       | 2 552,10          | CS ÚRS 2025 01  |
| Online PSC<br>VV |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460661111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460661111</a><br>18,1                |     | 18,100   |              |                   |                 |
| 40               | K   | 460671113 | Výstražné prvky pro krytí kabelů včetně vyrovnaní povrchu rýhy, rozvinutí a uložení fólie, šířky přes 25 do 35 cm                                | m   | 18,100   | 25,00        | 452,50            | CS ÚRS 2025 01  |
| Online PSC<br>VV |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460671113">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460671113</a><br>18,1                |     | 18,100   |              |                   |                 |
| 41               | K   | 469981111 | Přesun hmot pro pomocné stavební práce při elektromontážích dopravní vzdálenost do 1 000 m                                                       | t   | 0,002    | 953,00       | 1,91              | CS ÚRS 2025 01  |
| Online PSC       |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/469981111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/469981111</a>                        |     |          |              |                   |                 |

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:  
Zásobování vodou a odkanalizování p.č. 1223, 1225 a 1219, Planá nad Lužnicí  
Objekt:  
SO-03 - Vodovodní přípojky  
Soupis:  
**SO-03.1 - Vodovodní přípojka V1**

KSO: 827 13 11  
Místo: Planá nad Lužnicí  
CZ-CPV: 45000000-7

Zadavatel:  
Vodárenská společnost Tábořsko s.r.o.

Účastník:  
KAVAS W s.r.o.

Projektant:  
VAK projekt s.r.o.

Zpracovatel:  
Ing. Martina Zamlinská

Poznámka:

CC-CZ: 2222  
Datum: 25.02.2025  
CZ-CPA: 42.21  
  
IČ: 26069539  
DIČ: CZ26069539  
  
IČ: 28086473  
DIČ: CZ 28086473  
  
IČ: 28159721  
DIČ: CZ28159721  
  
IČ:  
DIČ:

|                         |             |            |           |
|-------------------------|-------------|------------|-----------|
| Cena bez DPH            |             |            | 21 535,45 |
| DPH základní<br>snížená | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|                         | 21 535,45   | 21,00%     | 4 522,44  |
|                         | 0,00        | 12,00%     | 0,00      |
| Cena s DPH              |             | v CZK      | 26 057,89 |

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Zásobování vodou a odkanalizování p.č. 1223, 1225 a 1219, Planá nad Lužnicí

Objekt: SO-03 - Vodovodní přípojky

Soupis: **SO-03.1 - Vodovodní přípojka V1**

|            |                                       |              |                        |
|------------|---------------------------------------|--------------|------------------------|
| Místo:     | Planá nad Lužnicí                     | Datum:       | 25.02.2025             |
| Zadavatel: | Vodárenská společnost Tábořsko s.r.o. | Projektant:  | VAK projekt s.r.o.     |
| Účastník:  | KAVAS W s.r.o.                        | Zpracovatel: | Ing. Martina Zamlinská |

|                  |                   |
|------------------|-------------------|
| Kód dílu - Popis | Cena celkem [CZK] |
|------------------|-------------------|

|                                        |           |
|----------------------------------------|-----------|
| Náklady stavby celkem                  | 21 535,45 |
| HSV - Práce a dodávky HSV              | 20 167,45 |
| 1 - Zemní práce                        | 12 589,13 |
| 4 - Vodorovné konstrukce               | 1 191,19  |
| 8 - Vedení trubní dálková a přípojná   | 2 694,33  |
| 998 - Přesun hmot                      | 3 692,80  |
| PSV - Práce a dodávky PSV              | 1 368,00  |
| 722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod | 1 368,00  |

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Zásobování vodou a odkanalizování p.č. 1223, 1225 a 1219, Planá nad Lužnicí

Objekt: SO-03 - Vodovodní přípojky

Soupis: SO-03.1 - Vodovodní přípojka V1

Místo: Planá nad Lužnicí

Zadavatel: Vodárenská společnost Tábořsko s.r.o.

Účastník: KAVAS W s.r.o.

Datum: 25.02.2025

Projektant: VAK projekt s.r.o.

Zpracovatel: Ing. Martina Zamlinská

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem

21 535,45

D HSV Práce a dodávky HSV

20 167,45

D 1 Zemní práce

12 589,13

|            |   |           |                                                                                                                                                                                                                               |     |        |        |          |                |
|------------|---|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------|----------|----------------|
| 1          | K | 115101201 | Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min                                                                                                                                           | hod | 2,280  | 87,00  | 198,36   | CS ÚRS 2025 01 |
| Online PSC |   |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/115101201">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/115101201</a>                                                                                                     |     |        |        |          |                |
| VV         |   |           | 11,4*0,2                                                                                                                                                                                                                      |     | 2,280  |        |          |                |
| 2          | K | 115101301 | Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min                                                                                                                   | den | 0,228  | 56,00  | 12,77    | CS ÚRS 2025 01 |
| Online PSC |   |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/115101301">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/115101301</a>                                                                                                     |     |        |        |          |                |
| VV         |   |           | 11,4*0,2/10                                                                                                                                                                                                                   |     | 0,228  |        |          |                |
| 3          | K | 121151103 | Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm                                                                                                                                                     | m2  | 1,040  | 66,00  | 68,64    | CS ÚRS 2025 01 |
| Online PSC |   |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/121151103">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/121151103</a>                                                                                                     |     |        |        |          |                |
| VV         |   |           | 1,04                                                                                                                                                                                                                          |     | 1,040  |        |          |                |
| 4          | K | 132251254 | Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3                                                      | m3  | 7,630  | 466,00 | 3 555,58 | CS ÚRS 2025 01 |
| Online PSC |   |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/132251254">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/132251254</a>                                                                                                     |     |        |        |          |                |
| VV         |   |           | 10,9*0,7"70% třída 3"                                                                                                                                                                                                         |     | 7,630  |        |          |                |
| VV         |   |           | Součet                                                                                                                                                                                                                        |     | 7,630  |        |          |                |
| 5          | K | 132351254 | Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 do 500 m3                                                     | m3  | 3,270  | 115,00 | 376,05   | CS ÚRS 2025 01 |
| Online PSC |   |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/132351254">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/132351254</a>                                                                                                     |     |        |        |          |                |
| VV         |   |           | 10,9*0,3"30% třída 4"                                                                                                                                                                                                         |     | 3,270  |        |          |                |
| VV         |   |           | Součet                                                                                                                                                                                                                        |     | 3,270  |        |          |                |
| 6          | K | 162451106 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 1 500 do 2 000 m | m3  | 16,660 | 124,00 | 2 065,84 | CS ÚRS 2025 01 |
| Online PSC |   |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162451106">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162451106</a>                                                                                                     |     |        |        |          |                |
| VV         |   |           | 8,33*2"meziskládka a zpět"                                                                                                                                                                                                    |     | 16,660 |        |          |                |
| 7          | K | 162651112 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m | m3  | 2,570  | 189,00 | 485,73   | CS ÚRS 2025 01 |
| Online PSC |   |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162651112">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162651112</a>                                                                                                     |     |        |        |          |                |
| VV         |   |           | 2,57"skládka"                                                                                                                                                                                                                 |     | 2,570  |        |          |                |
| VV         |   |           | Součet                                                                                                                                                                                                                        |     | 2,570  |        |          |                |

| PČ | Typ | Kód        | Popis                                                                                                                                                                                                                                          | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 8  | K   | 167151111  | Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3                                                                                       | m3 | 8,330    | 53,00        | 441,49            | CS ÚRS 2025 01  |
|    |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/167151111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/167151111</a>                                                                                                                      |    |          |              |                   |                 |
|    |     | VV         | 8,33                                                                                                                                                                                                                                           |    | 8,330    |              |                   |                 |
|    |     | VV         | Součet                                                                                                                                                                                                                                         |    | 8,330    |              |                   |                 |
| 9  | K   | 171201231  | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04                                                                                                     | t  | 5,140    | 337,00       | 1 732,18          | CS ÚRS 2025 01  |
|    |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171201231">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171201231</a>                                                                                                                      |    |          |              |                   |                 |
|    |     | VV         | 2,57                                                                                                                                                                                                                                           |    | 2,570    |              |                   |                 |
|    |     | VV         | Součet                                                                                                                                                                                                                                         |    | 2,570    |              |                   |                 |
|    |     | VV         | 2,57*2 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                                                       |    | 5,140    |              |                   |                 |
| 10 | K   | 171251201  | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru                                                                                                                                    | m3 | 2,570    | 24,00        | 61,68             | CS ÚRS 2025 01  |
|    |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171251201">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171251201</a>                                                                                                                      |    |          |              |                   |                 |
|    |     | VV         | 2,57                                                                                                                                                                                                                                           |    | 2,570    |              |                   |                 |
|    |     | VV         | Součet                                                                                                                                                                                                                                         |    | 2,570    |              |                   |                 |
| 11 | K   | 174151101  | Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách                                                                                               | m3 | 8,330    | 170,00       | 1 416,10          | CS ÚRS 2025 01  |
|    |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/174151101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/174151101</a>                                                                                                                      |    |          |              |                   |                 |
|    |     | VV         | 8,33                                                                                                                                                                                                                                           |    | 8,330    |              |                   |                 |
|    |     | VV         | Součet                                                                                                                                                                                                                                         |    | 8,330    |              |                   |                 |
| 12 | K   | 175111101  | Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny | m3 | 1,650    | 561,00       | 925,65            | CS ÚRS 2025 01  |
|    |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/175111101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/175111101</a>                                                                                                                      |    |          |              |                   |                 |
|    |     | VV         | 1,65                                                                                                                                                                                                                                           |    | 1,650    |              |                   |                 |
|    |     | VV         | Součet                                                                                                                                                                                                                                         |    | 1,650    |              |                   |                 |
| 13 | M   | 58337302   | štěrkopísek frakce 0/16                                                                                                                                                                                                                        | t  | 3,300    | 344,00       | 1 135,20          | CS ÚRS 2025 01  |
|    |     | VV         | 1,65*2 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                                                       |    | 3,300    |              |                   |                 |
| 14 | K   | 181351003  | Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm                                                                                                                 | m2 | 1,040    | 84,00        | 87,36             | CS ÚRS 2025 01  |
|    |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/181351003">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/181351003</a>                                                                                                                      |    |          |              |                   |                 |
|    |     | VV         | 1,04                                                                                                                                                                                                                                           |    | 1,040    |              |                   |                 |
| 15 | K   | 181411131  | Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5                                                                                                                   | m2 | 1,040    | 23,00        | 23,92             | CS ÚRS 2025 01  |
|    |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/181411131">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/181411131</a>                                                                                                                      |    |          |              |                   |                 |
|    |     | VV         | 1,04                                                                                                                                                                                                                                           |    | 1,040    |              |                   |                 |
| 16 | M   | 00572470   | osivo směs travní univerzál                                                                                                                                                                                                                    | kg | 0,021    | 123,00       | 2,58              | CS ÚRS 2025 01  |
|    |     | VV         | 1,04*0,02 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                                                    |    | 0,021    |              |                   |                 |
|    | D   | 4          | Vodorovné konstrukce                                                                                                                                                                                                                           |    |          |              | 1 191,19          |                 |
| 17 | K   | 451573111  | Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm                                                                                                                                                     | m3 | 0,910    | 1 309,00     | 1 191,19          | CS ÚRS 2025 01  |
|    |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/451573111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/451573111</a>                                                                                                                      |    |          |              |                   |                 |
|    |     | VV         | 0,91                                                                                                                                                                                                                                           |    | 0,910    |              |                   |                 |
|    |     | VV         | Součet                                                                                                                                                                                                                                         |    | 0,910    |              |                   |                 |
|    | D   | 8          | Vedení trubní dálková a přípojná                                                                                                                                                                                                               |    |          |              | 2 694,33          |                 |
| 18 | K   | 871161141  | Montáž vodovodního potrubí z polyetylenu PE100 RC v otevřeném výkopu svařovaných na tupo SDR 11/PN16 d 32 x 3,0 mm                                                                                                                             | m  | 11,400   | 62,00        | 706,80            | CS ÚRS 2025 01  |
|    |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/871161141">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/871161141</a>                                                                                                                      |    |          |              |                   |                 |
|    |     | VV         | 11,4                                                                                                                                                                                                                                           |    | 11,400   |              |                   |                 |
| 19 | M   | 28613110   | potrubí vodovodní jednovrstvé PE100 RC PN 16 SDR11 32x3,0mm                                                                                                                                                                                    | m  | 11,571   | 43,00        | 497,55            | CS ÚRS 2025 01  |
|    |     | VV         | 11,4*1,015 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                                                   |    | 11,571   |              |                   |                 |

| PČ | Typ | Kód              | Popis                                                                                                                                                                                   | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 20 | K   | 877161112        | Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 kolen 90° d 32                                                                         | kus | 1,000    | 241,00       | 241,00            | CS ÚRS 2025 01  |
|    |     | Online PSC<br>VV | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/877161112">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/877161112</a><br>1                                                          |     | 1,000    |              |                   |                 |
| 21 | M   | 28653052         | elektrokoleno 90° PE 100 D 32mm                                                                                                                                                         | kus | 1,015    | 332,00       | 336,98            | CS ÚRS 2025 01  |
|    |     | VV               | 1*1,015 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                               |     | 1,015    |              |                   |                 |
| 22 | K   | 899721111        | Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm                                                                                                                                              | m   | 11,400   | 61,00        | 695,40            | CS ÚRS 2025 01  |
|    |     | Online PSC<br>VV | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/899721111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/899721111</a><br>11,4                                                       |     | 11,400   |              |                   |                 |
| 23 | K   | 899722113        | Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky přes 25 do 34 cm                                                                                                                    | m   | 11,400   | 19,00        | 216,60            | CS ÚRS 2025 01  |
|    |     | Online PSC<br>VV | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/899722113">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/899722113</a><br>11,4                                                       |     | 11,400   |              |                   |                 |
|    | D   | 998              | Přesun hmot                                                                                                                                                                             |     |          |              | 3 692,80          |                 |
| 24 | K   | 998276101        | Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody, kanalizace, teplovody, produktovody v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m | t   | 3,306    | 1 117,00     | 3 692,80          | CS ÚRS 2025 01  |
|    |     | Online PSC       | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998276101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998276101</a>                                                               |     |          |              |                   |                 |
|    | D   | PSV              | Práce a dodávky PSV                                                                                                                                                                     |     |          |              | 1 368,00          |                 |
|    | D   | 722              | Zdravotecnika - vnitřní vodovod                                                                                                                                                         |     |          |              | 1 368,00          |                 |
| 25 | K   | 722290234        | Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80                                                                                   | m   | 11,400   | 58,00        | 661,20            | CS ÚRS 2025 01  |
|    |     | Online PSC<br>VV | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722290234">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722290234</a><br>11,4                                                       |     | 11,400   |              |                   |                 |
| 26 | K   | 722290246        | Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí plastového do DN 40                                                                             | m   | 11,400   | 62,00        | 706,80            | CS ÚRS 2025 01  |
|    |     | Online PSC<br>VV | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722290246">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722290246</a><br>11,4                                                       |     | 11,400   |              |                   |                 |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Zásobování vodou a odkanalizování p.č. 1223, 1225 a 1219, Planá nad Lužnicí  
Objekt: SO-03 - Vodovodní přípojky  
Soupis: SO-03.2 - Vodovodní přípojka V2

KSO: 827 13 11  
Místo: Planá nad Lužnicí  
CZ-CPV: 45000000-7

Zadavatel: Vodárenská společnost Tábořsko s.r.o.

Účastník: KAVAS W s.r.o.

Projektant: VAK projekt s.r.o.

Zpracovatel: Ing. Martina Zamlinská

Poznámka:

CC-CZ: 2222  
Datum: 25.02.2025  
CZ-CPA: 42.21  
  
IČ: 26069539  
DIČ: CZ26069539  
  
IČ: 28086473  
DIČ: CZ 28086473  
  
IČ: 28159721  
DIČ: CZ28159721  
  
IČ:  
DIČ:

|                         |             |            |           |
|-------------------------|-------------|------------|-----------|
| Cena bez DPH            |             |            | 42 126,02 |
| DPH základní<br>snížená | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|                         | 42 126,02   | 21,00%     | 8 846,46  |
|                         | 0,00        | 12,00%     | 0,00      |
| Cena s DPH              |             |            |           |
| v CZK                   |             |            | 50 972,48 |

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Zásobování vodou a odkanalizování p.č. 1223, 1225 a 1219, Planá nad Lužnicí

Objekt: SO-03 - Vodovodní přípojky

Soupis: SO-03.2 - Vodovodní přípojka V2

|            |                                       |              |                        |
|------------|---------------------------------------|--------------|------------------------|
| Místo:     | Planá nad Lužnicí                     | Datum:       | 25.02.2025             |
| Zadavatel: | Vodárenská společnost Tábořsko s.r.o. | Projektant:  | VAK projekt s.r.o.     |
| Účastník:  | KAVAS W s.r.o.                        | Zpracovatel: | Ing. Martina Zamlinská |

|                  |                   |
|------------------|-------------------|
| Kód dílu - Popis | Cena celkem [CZK] |
|------------------|-------------------|

|                                        |           |
|----------------------------------------|-----------|
| Náklady stavby celkem                  | 42 126,02 |
| HSV - Práce a dodávky HSV              | 39 642,02 |
| 1 - Zemní práce                        | 26 910,81 |
| 4 - Vodorovné konstrukce               | 2 172,94  |
| 8 - Vedení trubní dálková a přípojná   | 3 842,87  |
| 998 - Přesun hmot                      | 6 715,40  |
| PSV - Práce a dodávky PSV              | 2 484,00  |
| 722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod | 2 484,00  |

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Zásobování vodou a odkanalizování p.č. 1223, 1225 a 1219, Planá nad Lužnicí

Objekt: SO-03 - Vodovodní přípojky

Soupis: SO-03.2 - Vodovodní přípojka V2

Místo: Planá nad Lužnicí

Zadavatel: Vodárenská společnost Tábořsko s.r.o.

Účastník: KAVAS W s.r.o.

Datum: 25.02.2025

Projektant: VAK projekt s.r.o.

Zpracovatel: Ing. Martina Zamlinská

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem

42 126,02

D HSV Práce a dodávky HSV

39 642,02

D 1 Zemní práce

26 910,81

|            |   |           |                                                                                                                                                                                                                               |     |        |        |          |                |
|------------|---|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------|----------|----------------|
| 1          | K | 115101201 | Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min                                                                                                                                           | hod | 4,140  | 87,00  | 360,18   | CS ÚRS 2025 01 |
| Online PSC |   |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/115101201">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/115101201</a>                                                                                                     |     |        |        |          |                |
| VV         |   |           | 20,7*0,2                                                                                                                                                                                                                      |     | 4,140  |        |          |                |
| 2          | K | 115101301 | Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min                                                                                                                   | den | 0,414  | 56,00  | 23,18    | CS ÚRS 2025 01 |
| Online PSC |   |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/115101301">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/115101301</a>                                                                                                     |     |        |        |          |                |
| VV         |   |           | 20,7*0,2/10                                                                                                                                                                                                                   |     | 0,414  |        |          |                |
| 3          | K | 121151103 | Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm                                                                                                                                                     | m2  | 14,160 | 66,00  | 934,56   | CS ÚRS 2025 01 |
| Online PSC |   |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/121151103">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/121151103</a>                                                                                                     |     |        |        |          |                |
| VV         |   |           | 14,16                                                                                                                                                                                                                         |     | 14,160 |        |          |                |
| 4          | K | 132251254 | Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3                                                      | m3  | 13,930 | 404,00 | 5 627,72 | CS ÚRS 2025 01 |
| Online PSC |   |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/132251254">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/132251254</a>                                                                                                     |     |        |        |          |                |
| VV         |   |           | 19,9*0,7"70% třída 3"                                                                                                                                                                                                         |     | 13,930 |        |          |                |
| VV         |   |           | Součet                                                                                                                                                                                                                        |     | 13,930 |        |          |                |
| 5          | K | 132351254 | Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 do 500 m3                                                     | m3  | 5,970  | 550,00 | 3 283,50 | CS ÚRS 2025 01 |
| Online PSC |   |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/132351254">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/132351254</a>                                                                                                     |     |        |        |          |                |
| VV         |   |           | 19,9*0,3"30% třída 4"                                                                                                                                                                                                         |     | 5,970  |        |          |                |
| VV         |   |           | Součet                                                                                                                                                                                                                        |     | 5,970  |        |          |                |
| 6          | K | 162451106 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 1 500 do 2 000 m | m3  | 30,400 | 124,00 | 3 769,60 | CS ÚRS 2025 01 |
| Online PSC |   |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162451106">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162451106</a>                                                                                                     |     |        |        |          |                |
| VV         |   |           | 15,2*2"meziskládka a zpět"                                                                                                                                                                                                    |     | 30,400 |        |          |                |
| 7          | K | 162651112 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m | m3  | 4,700  | 189,00 | 888,30   | CS ÚRS 2025 01 |
| Online PSC |   |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162651112">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162651112</a>                                                                                                     |     |        |        |          |                |
| VV         |   |           | 4,7"skládka"                                                                                                                                                                                                                  |     | 4,700  |        |          |                |
| VV         |   |           | Součet                                                                                                                                                                                                                        |     | 4,700  |        |          |                |

| PČ | Typ | Kód        | Popis                                                                                                                                                                                                                                          | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 8  | K   | 167151111  | Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3                                                                                       | m3 | 15,200   | 53,00        | 805,60            | CS ÚRS 2025 01  |
|    |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/167151111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/167151111</a>                                                                                                                      |    |          |              |                   |                 |
|    |     | VV         | 15,2                                                                                                                                                                                                                                           |    | 15,200   |              |                   |                 |
|    |     | VV         | Součet                                                                                                                                                                                                                                         |    | 15,200   |              |                   |                 |
| 9  | K   | 171201231  | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04                                                                                                     | t  | 9,400    | 337,00       | 3 167,80          | CS ÚRS 2025 01  |
|    |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171201231">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171201231</a>                                                                                                                      |    |          |              |                   |                 |
|    |     | VV         | 4,7                                                                                                                                                                                                                                            |    | 4,700    |              |                   |                 |
|    |     | VV         | Součet                                                                                                                                                                                                                                         |    | 4,700    |              |                   |                 |
|    |     | VV         | 4,7*2 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                                                        |    | 9,400    |              |                   |                 |
| 10 | K   | 171251201  | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru                                                                                                                                    | m3 | 4,700    | 24,00        | 112,80            | CS ÚRS 2025 01  |
|    |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171251201">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171251201</a>                                                                                                                      |    |          |              |                   |                 |
|    |     | VV         | 4,7                                                                                                                                                                                                                                            |    | 4,700    |              |                   |                 |
|    |     | VV         | Součet                                                                                                                                                                                                                                         |    | 4,700    |              |                   |                 |
| 11 | K   | 174151101  | Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách                                                                                               | m3 | 15,200   | 170,00       | 2 584,00          | CS ÚRS 2025 01  |
|    |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/174151101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/174151101</a>                                                                                                                      |    |          |              |                   |                 |
|    |     | VV         | 15,2                                                                                                                                                                                                                                           |    | 15,200   |              |                   |                 |
|    |     | VV         | Součet                                                                                                                                                                                                                                         |    | 15,200   |              |                   |                 |
| 12 | K   | 175111101  | Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny | m3 | 3,000    | 561,00       | 1 683,00          | CS ÚRS 2025 01  |
|    |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/175111101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/175111101</a>                                                                                                                      |    |          |              |                   |                 |
|    |     | VV         | 3                                                                                                                                                                                                                                              |    | 3,000    |              |                   |                 |
|    |     | VV         | Součet                                                                                                                                                                                                                                         |    | 3,000    |              |                   |                 |
| 13 | M   | 58337302   | šterkopísek frakce 0/16                                                                                                                                                                                                                        | t  | 6,000    | 344,00       | 2 064,00          | CS ÚRS 2025 01  |
|    |     | VV         | 3*2 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                                                          |    | 6,000    |              |                   |                 |
| 14 | K   | 181351003  | Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm                                                                                                                 | m2 | 14,160   | 86,00        | 1 217,76          | CS ÚRS 2025 01  |
|    |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/181351003">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/181351003</a>                                                                                                                      |    |          |              |                   |                 |
|    |     | VV         | 14,16                                                                                                                                                                                                                                          |    | 14,160   |              |                   |                 |
| 15 | K   | 181411131  | Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5                                                                                                                   | m2 | 14,160   | 25,00        | 354,00            | CS ÚRS 2025 01  |
|    |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/181411131">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/181411131</a>                                                                                                                      |    |          |              |                   |                 |
|    |     | VV         | 14,16                                                                                                                                                                                                                                          |    | 14,160   |              |                   |                 |
| 16 | M   | 00572470   | osivo směs travní univerzál                                                                                                                                                                                                                    | kg | 0,283    | 123,00       | 34,81             | CS ÚRS 2025 01  |
|    |     | VV         | 14,16*0,02 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                                                   |    | 0,283    |              |                   |                 |
|    | D   | 4          | Vodorovné konstrukce                                                                                                                                                                                                                           |    |          |              | 2 172,94          |                 |
| 17 | K   | 451573111  | Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a šterkopísku do 63 mm                                                                                                                                                     | m3 | 1,660    | 1 309,00     | 2 172,94          | CS ÚRS 2025 01  |
|    |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/451573111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/451573111</a>                                                                                                                      |    |          |              |                   |                 |
|    |     | VV         | 1,66                                                                                                                                                                                                                                           |    | 1,660    |              |                   |                 |
|    |     | VV         | Součet                                                                                                                                                                                                                                         |    | 1,660    |              |                   |                 |
|    | D   | 8          | Vedení trubní dálková a přípojná                                                                                                                                                                                                               |    |          |              | 3 842,87          |                 |
| 18 | K   | 871161141  | Montáž vodovodního potrubí z polyetylenu PE100 RC v otevřeném výkopu svařovaných na tupo SDR 11/PN16 d 32 x 3,0 mm                                                                                                                             | m  | 20,700   | 62,00        | 1 283,40          | CS ÚRS 2025 01  |
|    |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/871161141">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/871161141</a>                                                                                                                      |    |          |              |                   |                 |
|    |     | VV         | 20,7                                                                                                                                                                                                                                           |    | 20,700   |              |                   |                 |
| 19 | M   | 28613110   | potrubí vodovodní jednovrstvé PE100 RC PN 16 SDR11 32x3,0mm                                                                                                                                                                                    | m  | 21,011   | 43,00        | 903,47            | CS ÚRS 2025 01  |
|    |     | VV         | 20,7*1,015 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                                                   |    | 21,011   |              |                   |                 |
| 20 | K   | 899721111  | Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm                                                                                                                                                                                                     | m  | 20,700   | 61,00        | 1 262,70          | CS ÚRS 2025 01  |

| PČ               | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                   | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|------------------|-----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| Online PSC<br>VV |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/899721111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/899721111</a><br>20,7                                                       |    |          |              |                   |                 |
|                  |     |           |                                                                                                                                                                                         |    | 20,700   |              |                   |                 |
| 21               | K   | 899722113 | Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky přes 25 do 34 cm                                                                                                                    | m  | 20,700   | 19,00        | 393,30            | CS ÚRS 2025 01  |
| Online PSC<br>VV |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/899722113">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/899722113</a><br>20,7                                                       |    |          |              |                   |                 |
|                  |     |           |                                                                                                                                                                                         |    | 20,700   |              |                   |                 |
| D 998            |     |           | Přesun hmot                                                                                                                                                                             |    |          |              |                   | 6 715,40        |
| 22               | K   | 998276101 | Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody, kanalizace, teplovody, produktovody v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m | t  | 6,012    | 1 117,00     | 6 715,40          | CS ÚRS 2025 01  |
| Online PSC       |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998276101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998276101</a>                                                               |    |          |              |                   |                 |
| D PSV            |     |           | Práce a dodávky PSV                                                                                                                                                                     |    |          |              |                   | 2 484,00        |
| D 722            |     |           | Zdravotechnika - vnitřní vodovod                                                                                                                                                        |    |          |              |                   | 2 484,00        |
| 23               | K   | 722290234 | Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80                                                                                   | m  | 20,700   | 58,00        | 1 200,60          | CS ÚRS 2025 01  |
| Online PSC<br>VV |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722290234">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722290234</a><br>20,7                                                       |    |          |              |                   |                 |
|                  |     |           |                                                                                                                                                                                         |    | 20,700   |              |                   |                 |
| 24               | K   | 722290246 | Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí plastového do DN 40                                                                             | m  | 20,700   | 62,00        | 1 283,40          | CS ÚRS 2025 01  |
| Online PSC<br>VV |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722290246">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722290246</a><br>20,7                                                       |    |          |              |                   |                 |
|                  |     |           |                                                                                                                                                                                         |    | 20,700   |              |                   |                 |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Zásobování vodou a odkanalizování p.č. 1223, 1225 a 1219, Planá nad Lužnicí  
Objekt: SO-03 - Vodovodní přípojky  
Soupis: SO-03.3 - Vodovodní přípojka V3

KSO: 827 13 11  
Místo: Planá nad Lužnicí  
CZ-CPV: 45000000-7

Zadavatel: Vodárenská společnost Tábořsko s.r.o.

Účastník: KAVAS W s.r.o.

Projektant: VAK projekt s.r.o.

Zpracovatel: Ing. Martina Zamlinská

Poznámka:

CC-CZ: 2222  
Datum: 25.02.2025  
CZ-CPA: 42.21  
  
IČ: 26069539  
DIČ: CZ26069539  
  
IČ: 28086473  
DIČ: CZ 28086473  
  
IČ: 28159721  
DIČ: CZ28159721  
  
IČ:  
DIČ:

|                         |             |            |           |
|-------------------------|-------------|------------|-----------|
| Cena bez DPH            |             |            | 35 701,50 |
| DPH základní<br>snížená | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|                         | 35 701,50   | 21,00%     | 7 497,32  |
|                         | 0,00        | 12,00%     | 0,00      |
| Cena s DPH              |             |            |           |
| v CZK                   |             |            | 43 198,82 |

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Zásobování vodou a odkanalizování p.č. 1223, 1225 a 1219, Planá nad Lužnicí

Objekt: SO-03 - Vodovodní přípojky

Soupis: SO-03.3 - Vodovodní přípojka V3

|            |                                       |              |                        |
|------------|---------------------------------------|--------------|------------------------|
| Místo:     | Planá nad Lužnicí                     | Datum:       | 25.02.2025             |
| Zadavatel: | Vodárenská společnost Tábořsko s.r.o. | Projektant:  | VAK projekt s.r.o.     |
| Účastník:  | KAVAS W s.r.o.                        | Zpracovatel: | Ing. Martina Zamlinská |

|                  |                   |
|------------------|-------------------|
| Kód dílu - Popis | Cena celkem [CZK] |
|------------------|-------------------|

|                                        |           |
|----------------------------------------|-----------|
| Náklady stavby celkem                  | 35 701,50 |
| HSV - Práce a dodávky HSV              | 31 777,98 |
| 1 - Zemní práce                        | 13 963,48 |
| 2 - Zakládání                          | 193,80    |
| 4 - Vodorovné konstrukce               | 2 401,19  |
| 8 - Vedení trubní dálková a přípojná   | 10 915,71 |
| 998 - Přesun hmot                      | 4 303,80  |
| PSV - Práce a dodávky PSV              | 1 248,00  |
| 722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod | 1 248,00  |
| M - Práce a dodávky M                  | 2 675,52  |
| 23-M - Montáže potrubí                 | 2 675,52  |

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Zásobování vodou a odkanalizování p.č. 1223, 1225 a 1219, Planá nad Lužnicí

Objekt: SO-03 - Vodovodní přípojky

Soupis: SO-03.3 - Vodovodní přípojka V3

Místo: Planá nad Lužnicí  
Zadavatel: Vodárenská společnost Tábořsko s.r.o.  
Účastník: KAVAS W s.r.o.

Datum: 25.02.2025  
Projektant: VAK projekt s.r.o.  
Zpracovatel: Ing. Martina Zamlinská

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem 35 701,50

D HSV Práce a dodávky HSV 31 777,98

D 1 Zemní práce 13 963,48

|            |   |           |                                                                                                                                                                                                                               |     |        |        |          |                |
|------------|---|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------|----------|----------------|
| 1          | K | 115101201 | Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min                                                                                                                                           | hod | 2,080  | 87,00  | 180,96   | CS ÚRS 2025 01 |
| Online PSC |   |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/115101201">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/115101201</a>                                                                                                     |     |        |        |          |                |
| VV         |   |           | 10,4*0,2                                                                                                                                                                                                                      |     | 2,080  |        |          |                |
| 2          | K | 115101301 | Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min                                                                                                                   | den | 0,208  | 56,00  | 11,65    | CS ÚRS 2025 01 |
| Online PSC |   |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/115101301">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/115101301</a>                                                                                                     |     |        |        |          |                |
| VV         |   |           | 10,4*0,2/10                                                                                                                                                                                                                   |     | 0,208  |        |          |                |
| 3          | K | 121151103 | Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm                                                                                                                                                     | m2  | 9,580  | 66,00  | 632,28   | CS ÚRS 2025 01 |
| Online PSC |   |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/121151103">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/121151103</a>                                                                                                     |     |        |        |          |                |
| VV         |   |           | 9,58                                                                                                                                                                                                                          |     | 9,580  |        |          |                |
| 4          | K | 132251254 | Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3                                                      | m3  | 7,000  | 404,00 | 2 828,00 | CS ÚRS 2025 01 |
| Online PSC |   |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/132251254">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/132251254</a>                                                                                                     |     |        |        |          |                |
| VV         |   |           | 10*0,7"70% třída 3"                                                                                                                                                                                                           |     | 7,000  |        |          |                |
| VV         |   |           | Součet                                                                                                                                                                                                                        |     | 7,000  |        |          |                |
| 5          | K | 132351254 | Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 do 500 m3                                                     | m3  | 3,000  | 550,00 | 1 650,00 | CS ÚRS 2025 01 |
| Online PSC |   |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/132351254">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/132351254</a>                                                                                                     |     |        |        |          |                |
| VV         |   |           | 10*0,3"30% třída 4"                                                                                                                                                                                                           |     | 3,000  |        |          |                |
| VV         |   |           | Součet                                                                                                                                                                                                                        |     | 3,000  |        |          |                |
| 6          | K | 162451106 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 1 500 do 2 000 m | m3  | 15,300 | 124,00 | 1 897,20 | CS ÚRS 2025 01 |
| Online PSC |   |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162451106">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162451106</a>                                                                                                     |     |        |        |          |                |
| VV         |   |           | 7,65*2"meziskládka a zpět"                                                                                                                                                                                                    |     | 15,300 |        |          |                |
| 7          | K | 162651112 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m | m3  | 2,350  | 189,00 | 444,15   | CS ÚRS 2025 01 |
| Online PSC |   |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162651112">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162651112</a>                                                                                                     |     |        |        |          |                |
| VV         |   |           | 2,35"skládka"                                                                                                                                                                                                                 |     | 2,350  |        |          |                |
| VV         |   |           | Součet                                                                                                                                                                                                                        |     | 2,350  |        |          |                |

| PČ | Typ | Kód        | Popis                                                                                                                                                                                                                                          | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 8  | K   | 167151111  | Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3                                                                                       | m3 | 7,650    | 53,00        | 405,45            | CS ÚRS 2025 01  |
|    |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/167151111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/167151111</a>                                                                                                                      |    |          |              |                   |                 |
|    |     | VV         | 7,65                                                                                                                                                                                                                                           |    | 7,650    |              |                   |                 |
|    |     | VV         | Součet                                                                                                                                                                                                                                         |    | 7,650    |              |                   |                 |
| 9  | K   | 171201231  | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04                                                                                                     | t  | 4,700    | 337,00       | 1 583,90          | CS ÚRS 2025 01  |
|    |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171201231">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171201231</a>                                                                                                                      |    |          |              |                   |                 |
|    |     | VV         | 2,35                                                                                                                                                                                                                                           |    | 2,350    |              |                   |                 |
|    |     | VV         | Součet                                                                                                                                                                                                                                         |    | 2,350    |              |                   |                 |
|    |     | VV         | 2,35*2 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                                                       |    | 4,700    |              |                   |                 |
| 10 | K   | 171251201  | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru                                                                                                                                    | m3 | 2,350    | 24,00        | 56,40             | CS ÚRS 2025 01  |
|    |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171251201">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171251201</a>                                                                                                                      |    |          |              |                   |                 |
|    |     | VV         | 2,35                                                                                                                                                                                                                                           |    | 2,350    |              |                   |                 |
|    |     | VV         | Součet                                                                                                                                                                                                                                         |    | 2,350    |              |                   |                 |
| 11 | K   | 174151101  | Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách                                                                                               | m3 | 7,650    | 170,00       | 1 300,50          | CS ÚRS 2025 01  |
|    |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/174151101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/174151101</a>                                                                                                                      |    |          |              |                   |                 |
|    |     | VV         | 7,65                                                                                                                                                                                                                                           |    | 7,650    |              |                   |                 |
|    |     | VV         | Součet                                                                                                                                                                                                                                         |    | 7,650    |              |                   |                 |
| 12 | K   | 175111101  | Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny | m3 | 1,510    | 561,00       | 847,11            | CS ÚRS 2025 01  |
|    |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/175111101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/175111101</a>                                                                                                                      |    |          |              |                   |                 |
|    |     | VV         | 1,51                                                                                                                                                                                                                                           |    | 1,510    |              |                   |                 |
|    |     | VV         | Součet                                                                                                                                                                                                                                         |    | 1,510    |              |                   |                 |
| 13 | M   | 58337302   | štěrkopísek frakce 0/16                                                                                                                                                                                                                        | t  | 3,020    | 344,00       | 1 038,88          | CS ÚRS 2025 01  |
|    |     | VV         | 1,51*2 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                                                       |    | 3,020    |              |                   |                 |
| 14 | K   | 181351003  | Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm                                                                                                                 | m2 | 9,580    | 86,00        | 823,88            | CS ÚRS 2025 01  |
|    |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/181351003">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/181351003</a>                                                                                                                      |    |          |              |                   |                 |
|    |     | VV         | 9,58                                                                                                                                                                                                                                           |    | 9,580    |              |                   |                 |
| 15 | K   | 181411131  | Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5                                                                                                                   | m2 | 9,580    | 25,00        | 239,50            | CS ÚRS 2025 01  |
|    |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/181411131">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/181411131</a>                                                                                                                      |    |          |              |                   |                 |
|    |     | VV         | 9,58                                                                                                                                                                                                                                           |    | 9,580    |              |                   |                 |
| 16 | M   | 00572470   | osivo směs travní univerzál                                                                                                                                                                                                                    | kg | 0,192    | 123,00       | 23,62             | CS ÚRS 2025 01  |
|    |     | VV         | 9,58*0,02 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                                                    |    | 0,192    |              |                   |                 |
|    | D   | 2          | Zakládání                                                                                                                                                                                                                                      |    |          |              | 193,80            |                 |
| 17 | K   | 213311141  | Polštáře zhutněné pod základy ze štěrkopísku tříděného                                                                                                                                                                                         | m3 | 0,200    | 969,00       | 193,80            | CS ÚRS 2025 01  |
|    |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/213311141">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/213311141</a>                                                                                                                      |    |          |              |                   |                 |
|    |     | VV         | "podsyp pod VŠ"0,2                                                                                                                                                                                                                             |    | 0,200    |              |                   |                 |
|    | D   | 4          | Vodorovné konstrukce                                                                                                                                                                                                                           |    |          |              | 2 401,19          |                 |
| 18 | K   | 451573111  | Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm                                                                                                                                                     | m3 | 0,830    | 1 309,00     | 1 086,47          | CS ÚRS 2025 01  |
|    |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/451573111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/451573111</a>                                                                                                                      |    |          |              |                   |                 |
|    |     | VV         | 0,83                                                                                                                                                                                                                                           |    | 0,830    |              |                   |                 |
|    |     | VV         | Součet                                                                                                                                                                                                                                         |    | 0,830    |              |                   |                 |
| 19 | K   | 452311151  | Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bez zvýšených nároků na prostředí desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 20/25                                                                       | m3 | 0,200    | 4 398,00     | 879,60            | CS ÚRS 2025 01  |
|    |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/452311151">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/452311151</a>                                                                                                                      |    |          |              |                   |                 |
|    |     | VV         | "pod VŠ"0,2                                                                                                                                                                                                                                    |    | 0,200    |              |                   |                 |

| PČ | Typ | Kód           | Popis                                                                                                                                                                                   | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 20 | K   | 452351111     | Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu desek nebo sedlových loží pod potrubí, stoky a drobné objekty zřízení                                                 | m2  | 0,560    | 629,00       | 352,24            | CS ÚRS 2025 01  |
|    |     | Online PSC VV | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/452351111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/452351111</a><br>1,4*0,1*4                                                  |     |          |              |                   |                 |
|    |     |               |                                                                                                                                                                                         |     | 0,560    |              |                   |                 |
| 21 | K   | 452351112     | Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu desek nebo sedlových loží pod potrubí, stoky a drobné objekty odstranění                                              | m2  | 0,560    | 148,00       | 82,88             | CS ÚRS 2025 01  |
|    |     | Online PSC VV | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/452351112">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/452351112</a><br>1,4*0,1*4                                                  |     |          |              |                   |                 |
|    |     |               |                                                                                                                                                                                         |     | 0,560    |              |                   |                 |
|    |     | D 8           | Vedení trubní dálková a přípojná                                                                                                                                                        |     |          |              |                   | 10 915,71       |
| 22 | K   | 871161141     | Montáž vodovodního potrubí z polyetylenu PE100 RC v otevřeném výkopu svařovaných na tupo SDR 11/PN16 d 32 x 3,0 mm                                                                      | m   | 10,400   | 62,00        | 644,80            | CS ÚRS 2025 01  |
|    |     | Online PSC VV | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/871161141">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/871161141</a><br>10,4                                                       |     |          |              |                   |                 |
|    |     |               |                                                                                                                                                                                         |     | 10,400   |              |                   |                 |
| 23 | M   | 28613110      | potrubí vodovodní jednovrstvé PE100 RC PN 16 SDR11 32x3,0mm                                                                                                                             | m   | 10,556   | 43,00        | 453,91            | CS ÚRS 2025 01  |
|    |     | VV            | 10,4*1,015 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                            |     |          |              |                   |                 |
|    |     |               |                                                                                                                                                                                         |     | 10,556   |              |                   |                 |
| 24 | K   | 893811152     | Osazení vodoměrné šachty z polypropylenu PP samonosné pro běžné zatížení kruhové, průměru D do 1,0 m, světlé hloubky přes 1,2 m do 1,5 m                                                | kus | 1,000    | 866,00       | 866,00            | CS ÚRS 2025 01  |
|    |     | Online PSC VV | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/893811152">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/893811152</a><br>1                                                          |     |          |              |                   |                 |
|    |     |               |                                                                                                                                                                                         |     | 1,000    |              |                   |                 |
| 25 | M   | 56230583      | šachta plastová vodoměrná samonosná kruhová 1,0/1,5m                                                                                                                                    | kus | 1,000    | 8 119,00     | 8 119,00          | CS ÚRS 2025 01  |
|    |     | P             | Poznámka k položce:<br>vč. poklopu                                                                                                                                                      |     |          |              |                   |                 |
| 26 | K   | 899721111     | Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm                                                                                                                                              | m   | 10,400   | 61,00        | 634,40            | CS ÚRS 2025 01  |
|    |     | Online PSC VV | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/899721111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/899721111</a><br>10,4                                                       |     |          |              |                   |                 |
|    |     |               |                                                                                                                                                                                         |     | 10,400   |              |                   |                 |
| 27 | K   | 899722113     | Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky přes 25 do 34 cm                                                                                                                    | m   | 10,400   | 19,00        | 197,60            | CS ÚRS 2025 01  |
|    |     | Online PSC VV | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/899722113">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/899722113</a><br>10,4                                                       |     |          |              |                   |                 |
|    |     |               |                                                                                                                                                                                         |     | 10,400   |              |                   |                 |
|    |     | D 998         | Přesun hmot                                                                                                                                                                             |     |          |              |                   | 4 303,80        |
| 28 | K   | 998276101     | Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody, kanalizace, teplovody, produktovody v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m | t   | 3,853    | 1 117,00     | 4 303,80          | CS ÚRS 2025 01  |
|    |     | Online PSC    | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998276101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998276101</a>                                                               |     |          |              |                   |                 |
|    |     | D PSV         | Práce a dodávky PSV                                                                                                                                                                     |     |          |              |                   | 1 248,00        |
|    |     | D 722         | Zdravotechnika - vnitřní vodovod                                                                                                                                                        |     |          |              |                   | 1 248,00        |
| 29 | K   | 722290234     | Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80                                                                                   | m   | 10,400   | 58,00        | 603,20            | CS ÚRS 2025 01  |
|    |     | Online PSC VV | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722290234">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722290234</a><br>10,4                                                       |     |          |              |                   |                 |
|    |     |               |                                                                                                                                                                                         |     | 10,400   |              |                   |                 |
| 30 | K   | 722290246     | Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí plastového do DN 40                                                                             | m   | 10,400   | 62,00        | 644,80            | CS ÚRS 2025 01  |
|    |     | Online PSC VV | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722290246">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722290246</a><br>10,4                                                       |     |          |              |                   |                 |
|    |     |               |                                                                                                                                                                                         |     | 10,400   |              |                   |                 |
|    |     | D M           | Práce a dodávky M                                                                                                                                                                       |     |          |              |                   | 2 675,52        |
|    |     | D 23-M        | Montáže potrubí                                                                                                                                                                         |     |          |              |                   | 2 675,52        |
| 31 | K   | 230202032     | Montáž plastové chráničky pro plynovody průměru přes 63 do 110 mm                                                                                                                       | m   | 7,000    | 121,00       | 847,00            | CS ÚRS 2025 01  |
|    |     | Online PSC VV | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/230202032">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/230202032</a><br>7                                                          |     |          |              |                   |                 |
|    |     |               |                                                                                                                                                                                         |     | 7,000    |              |                   |                 |

| PČ         | Typ | Kód       | Popis                                                                                     | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|------------|-----|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 32         | M   | 28613130  | potrubí vodovodní jednovrstvé PE100 RC PN 10 SDR17 110x6,6mm                              | m   | 7,105    | 24,00        | 170,52            | CS ÚRS 2025 01  |
| VV         |     |           |                                                                                           |     | 7,105    |              |                   |                 |
| 33         | K   | 230202071 | Nasunutí potrubní sekce do chráničky pro plynovody nasouvané potrubí plastové dn do 63 mm | m   | 7,000    | 80,00        | 560,00            | CS ÚRS 2025 01  |
| Online PSC |     |           |                                                                                           |     |          |              |                   |                 |
| VV         |     |           |                                                                                           |     | 7,000    |              |                   |                 |
| 34         | K   | 230202225 | Montáž manžety na chráničku pro plynovody potrubí plastového dn přes 63 do 110 mm         | kus | 2,000    | 120,00       | 240,00            | CS ÚRS 2025 01  |
| Online PSC |     |           |                                                                                           |     |          |              |                   |                 |
| VV         |     |           |                                                                                           |     | 2,000    |              |                   |                 |
| 35         | M   | 28655105  | manžeta chráničky vč. upínací pásky 50x110mm DN 40x100                                    | kus | 2,000    | 429,00       | 858,00            | CS ÚRS 2025 01  |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Zásobování vodou a odkanalizování p.č. 1223, 1225 a 1219, Planá nad Lužnicí  
Objekt: SO-03 - Vodovodní přípojky  
Soupis: SO-03.4 - Napojení přípojek na vodovod

KSO: 827 13 11  
Místo: Planá nad Lužnicí  
CZ-CPV: 45000000-7

Zadavatel: Vodárenská společnost Tábořsko s.r.o.

Účastník: KAVAS W s.r.o.

Projektant: VAK projekt s.r.o.

Zpracovatel: Ing. Martina Zamlinská

Poznámka:

CC-CZ: 2222  
Datum: 25.02.2025  
CZ-CPA: 42  
  
IČ: 26069539  
DIČ: CZ26069539  
  
IČ: 28086473  
DIČ: CZ 28086473  
  
IČ: 28159721  
DIČ: CZ28159721  
  
IČ:  
DIČ:

|                         |             |            |           |
|-------------------------|-------------|------------|-----------|
| Cena bez DPH            |             |            | 63 427,52 |
| DPH základní<br>snížená | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|                         | 63 427,52   | 21,00%     | 13 319,78 |
|                         | 0,00        | 12,00%     | 0,00      |
| Cena s DPH              |             | v CZK      | 76 747,30 |

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Zásobování vodou a odkanalizování p.č. 1223, 1225 a 1219, Planá nad Lužnicí

Objekt: SO-03 - Vodovodní přípojky

Soupis: **SO-03.4 - Napojení přípojek na vodovod**

Místo: Planá nad Lužnicí  
Zadavatel: Vodárenská společnost Tábořsko s.r.o.  
Účastník: KAVAS W s.r.o.

Datum: 25.02.2025  
Projektant: VAK projekt s.r.o.  
Zpracovatel: Ing. Martina Zamlinská

|                  |                   |
|------------------|-------------------|
| Kód dílu - Popis | Cena celkem [CZK] |
|------------------|-------------------|

|                                      |                  |
|--------------------------------------|------------------|
| <b>Náklady stavby celkem</b>         | <b>63 427,52</b> |
| HSV - Práce a dodávky HSV            | 63 427,52        |
| 8 - Vedení trubní dálková a přípojná | 63 211,94        |
| 998 - Přesun hmot                    | 215,58           |

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Zásobování vodou a odkanalizování p.č. 1223, 1225 a 1219, Planá nad Lužnicí

Objekt: SO-03 - Vodovodní přípojky

Soupis: SO-03.4 - Napojení přípojek na vodovod

Místo: Planá nad Lužnicí

Zadavatel: Vodárenská společnost Tábořsko s.r.o.

Účastník: KAVAS W s.r.o.

Datum: 25.02.2025

Projektant: VAK projekt s.r.o.

Zpracovatel: Ing. Martina Zamlinská

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem

63 427,52

D HSV Práce a dodávky HSV

63 427,52

D 8 Vedení trubní dálková a přípojná

63 211,94

|    |   |                   |                                                                                                                                                   |     |       |          |           |                |
|----|---|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|----------|-----------|----------------|
| 1  | K | 877161101         | Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 spojek, oblouků nebo redukcí d 32                | kus | 3,000 | 309,00   | 927,00    | CS ÚRS 2025 01 |
|    |   | Online PSC VV     | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/877161101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/877161101</a><br>3                    |     |       |          |           |                |
|    |   |                   |                                                                                                                                                   |     | 3,000 |          |           |                |
| 2  | M | 28615969          | elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 32mm                                                                                                            | kus | 2,030 | 168,00   | 341,04    | CS ÚRS 2025 01 |
|    |   | VV                | 2*1,015 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                         |     |       |          |           |                |
|    |   |                   |                                                                                                                                                   |     | 2,030 |          |           |                |
| 3  | M | WVN.FF071008 W    | Oblouk 60° PE100 SDR11 32                                                                                                                         | kus | 1,015 | 1 697,00 | 1 722,46  |                |
|    |   | VV                | 1*1,015 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                         |     |       |          |           |                |
|    |   |                   |                                                                                                                                                   |     | 1,015 |          |           |                |
| 4  | K | 877171301         | Montáž tvarovek na plastovém předizolovaném potrubí jednotrubkových, spojovaných lisováním nebo svěrnými tvarovkami spojek nebo kolen 90° d 32    | kus | 1,000 | 692,00   | 692,00    | CS ÚRS 2025 01 |
|    |   | Online PSC VV     | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/877171301">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/877171301</a><br>1                    |     |       |          |           |                |
|    |   |                   |                                                                                                                                                   |     | 1,000 |          |           |                |
| 5  | M | HWL.616003204 600 | kus přechodový svěrný litinový ISO-ZAK 32/46                                                                                                      | kus | 1,010 | 1 360,00 | 1 373,60  |                |
|    |   | VV                | 1*1,01 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                          |     |       |          |           |                |
|    |   |                   |                                                                                                                                                   |     | 1,010 |          |           |                |
| 6  | K | 891171324         | Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek pro domovní přípojky s nástrčnými ISO konci PN16 DN 32                                             | kus | 3,000 | 392,00   | 1 176,00  | CS ÚRS 2025 01 |
|    |   | Online PSC VV     | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/891171324">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/891171324</a><br>2+1                  |     |       |          |           |                |
|    |   |                   |                                                                                                                                                   |     | 3,000 |          |           |                |
| 7  | M | HWL.281003203 416 | šoupátko domovní přípojky litinové ISO hrdlo-ZAK GGG PN16 32/34                                                                                   | kus | 2,020 | 5 111,00 | 10 324,22 |                |
|    |   | VV                | 2*1,01 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                          |     |       |          |           |                |
|    |   |                   |                                                                                                                                                   |     | 2,020 |          |           |                |
| 8  | M | HWL.281104604 616 | šoupátko domovní přípojky litinové ZAK-ZAK GGG 46/46                                                                                              | kus | 1,010 | 9 638,00 | 9 734,38  |                |
|    |   | VV                | 1*1,01 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                          |     |       |          |           |                |
|    |   |                   |                                                                                                                                                   |     | 1,010 |          |           |                |
| 9  | M | HWL.D60104001 800 | souprava zemní pro domovní šoupátka ZAK46 teleskopická (1,3-1,8m)                                                                                 | kus | 1,010 | 2 270,00 | 2 292,70  |                |
|    |   | VV                | 1*1,01 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                          |     |       |          |           |                |
|    |   |                   |                                                                                                                                                   |     | 1,010 |          |           |                |
| 10 | M | 42291044          | souprava zemní pro domovní šoupátka 3/4"-2" Rd 1,3-1,8m                                                                                           | kus | 2,020 | 1 866,00 | 3 769,32  | CS ÚRS 2025 01 |
|    |   | VV                | 2*1,01 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                          |     |       |          |           |                |
|    |   |                   |                                                                                                                                                   |     | 2,020 |          |           |                |
| 11 | K | 891269111         | Montáž vodovodních armatur na potrubí navrtávacích pasů s ventilem Jt 1 MPa, na potrubí z trub litinových, ocelových nebo plastických hmot DN 100 | kus | 3,000 | 1 766,00 | 5 298,00  | CS ÚRS 2025 01 |

| PČ               | Typ | Kód                  | Popis                                                                                                                                                                                   | MJ     | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|------------------|-----|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| Online PSC<br>VV |     |                      | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/891269111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/891269111</a><br>3                                                          | 3,000  |          |              |                   |                 |
| 12               | M   | HWL.532011003<br>400 | pás navrtávací se zak výstupem z tvárné litiny pro vodovodní PE a PVC potrubí ZAK 110/34                                                                                                | kus    | 2,020    | 4 545,00     | 9 180,90          |                 |
| VV               |     |                      | 2*1,01 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                | 2,020  |          |              |                   |                 |
| 13               | M   | HWL.532011004<br>600 | pás navrtávací se zak výstupem z tvárné litiny pro vodovodní PE a PVC potrubí ZAK 110/46                                                                                                | kus    | 1,010    | 5 032,00     | 5 082,32          |                 |
| VV               |     |                      | 1*1,01 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                | 1,010  |          |              |                   |                 |
| 14               | K   | 899401112            | Osazení poklopů uličních s pevným rámem litinových šoupátkových                                                                                                                         | kus    | 3,000    | 1 957,00     | 5 871,00          | CS ÚRS 2025 01  |
| Online PSC<br>VV |     |                      | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/899401112">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/899401112</a><br>3                                                          | 3,000  |          |              |                   |                 |
| 15               | M   | 42291352             | poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení do terénu a do vozovky                                                                                                            | kus    | 3,000    | 1 406,00     | 4 218,00          | CS ÚRS 2025 01  |
| 16               | M   | 42210050             | deska podkladová uličního poklopu litinového šoupatového                                                                                                                                | kus    | 3,000    | 403,00       | 1 209,00          | CS ÚRS 2025 01  |
| D 998            |     |                      | Přesun hmot                                                                                                                                                                             | 215,58 |          |              |                   |                 |
| 17               | K   | 998276101            | Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody, kanalizace, teplovody, produktovody v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m | t      | 0,193    | 1 117,00     | 215,58            | CS ÚRS 2025 01  |
| Online PSC       |     |                      | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998276101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998276101</a>                                                               |        |          |              |                   |                 |

# Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

## Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

*Rekapitulace stavby* obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny účastníka.

Termínem "účastník" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

|        |                                   |
|--------|-----------------------------------|
| STA    | Stavební objekt pozemní           |
| ING    | Stavební objekt inženýrský        |
| PRO    | Provozní soubor                   |
| VON    | Vedlejší a ostatní náklady        |
| OST    | Ostatní                           |
| Soupis | Soupis prací pro daný typ objektu |

*Soupis prací* pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

**Krycí list soupisu** obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny účastníka za aktuální soupis prací.

**Rekapitulace členění soupisu prací** obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

**Soupis prací** obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

|                 |                                                                                                                                                        |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PČ              | Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu                                                                                                             |
| TYP             | Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr, FIG - rozpad figur |
| Kód             | Kód položky                                                                                                                                            |
| Popis           | Zkrácený popis položky                                                                                                                                 |
| MJ              | Měrná jednotka položky                                                                                                                                 |
| Množství        | Množství v měrné jednotce                                                                                                                              |
| J.cena          | Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.                   |
| Cena celkem     | Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny                                                                                                |
| Cenová soustava | Příslušnost položky do cenové soustavy                                                                                                                 |

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

- Plný popis položky
- Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
- Výkaz výměr

Pokud je k řádce výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

## Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Účastník je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Účastník v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní svůj název (název subjektu)

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu
- J.montáž - jednotková cena montáže

Účastník v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

| Rekapitulace stavby |               |                                                                  |            |                  |
|---------------------|---------------|------------------------------------------------------------------|------------|------------------|
| Název atributu      | Povinný (A/N) | Popis                                                            | Typ        | Max. počet znaků |
| Kód                 | A             | Kód stavby                                                       | String     | 20               |
| Stavba              | A             | Název stavby                                                     | String     | 120              |
| Místo               | N             | Místo stavby                                                     | String     | 50               |
| Datum               | A             | Datum vykonaného exportu                                         | Date       |                  |
| KSO                 | N             | Klasifikace stavebního objektu                                   | String     | 15               |
| CC-CZ               | N             | Klasifikace stavbeních děl                                       | String     | 15               |
| CZ-CPV              | N             | Společný slovník pro veřejné zakázky                             | String     | 20               |
| CZ-CPA              | N             | Klasifikace produkce podle činností                              | String     | 20               |
| Zadavatel           | N             | Zadavatel zadání                                                 | String     | 50               |
| IČ                  | N             | IČ zadavatele zadání                                             | String     | 20               |
| DIČ                 | N             | DIČ zadavatele zadání                                            | String     | 20               |
| Účastník            | N             | Účastník veřejné zakázky                                         | String     | 50               |
| Projektant          | N             | Projektant                                                       | String     | 50               |
| Poznámka            | N             | Poznámka k zadání                                                | String     | 255              |
| Sazba DPH           | A             | Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů                         | eGSazbaDph |                  |
| Základna DPH        | A             | Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů       | Double     |                  |
| Hodnota DPH         | A             | Hodnota DPH                                                      | Double     |                  |
| Cena bez DPH        | A             | Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů. | Double     |                  |
| Cena s DPH          | A             | Celková cena s DPH za celou stavbu                               | Double     |                  |

| Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací |               |                                  |              |                  |
|---------------------------------------------|---------------|----------------------------------|--------------|------------------|
| Název atributu                              | Povinný (A/N) | Popis                            | Typ          | Max. počet znaků |
| Kód                                         | A             | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String       | 20               |
| Stavba                                      | A             | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String       | 120              |
| Místo                                       | N             | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String       | 50               |
| Datum                                       | A             | Přebírá se z Rekapitulace stavby | Date         |                  |
| Zadavatel                                   | N             | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String       | 50               |
| Projektant                                  | N             | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String       | 50               |
| Účastník                                    | N             | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String       | 50               |
| Kód                                         | A             | Kód objektu                      | String       | 20               |
| Objektu, Soupis prací                       | A             | Název objektu                    | String       | 120              |
| Cena bez DPH                                | A             | Cena bez DPH za daný objekt      | Double       |                  |
| Cena s DPH                                  | A             | Cena spolu s DPH za daný objekt  | Double       |                  |
| Typ                                         | A             | Typ zakázky                      | eGTypZakazky |                  |

| Krycí list soupisu |               |                                                                       |            |                  |
|--------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------|------------|------------------|
| Název atributu     | Povinný (A/N) | Popis                                                                 | Typ        | Max. počet znaků |
| Stavba             | A             | Přebírá se z Rekapitulace stavby                                      | String     | 120              |
| Objekt             | A             | Kód a název objektu                                                   | String     | 20 + 120         |
| Soupis             | A             | Kód a název soupisu                                                   | String     | 20 + 120         |
| KSO                | N             | Klasifikace stavebního objektu                                        | String     | 15               |
| CC-CZ              | N             | Klasifikace stavbeních děl                                            | String     | 15               |
| CZ-CPV             | N             | Společný slovník pro veřejné zakázky                                  | String     | 20               |
| CZ-CPA             | N             | Klasifikace produkce podle činností                                   | String     | 20               |
| Místo              | N             | Přebírá se z Rekapitulace stavby                                      | String     | 50               |
| Zadavatel          | N             | Přebírá se z Rekapitulace stavby                                      | String     | 50               |
| Účastník           | N             | Přebírá se z Rekapitulace stavby                                      | String     | 50               |
| Projektant         | N             | Přebírá se z Rekapitulace stavby                                      | String     | 50               |
| Poznámka           | N             | Poznámka k soupisu prací                                              | String     | 255              |
| Sazba DPH          | A             | Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu                | eGSazbaDph |                  |
| Základna DPH       | A             | Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu | Double     |                  |
| Hodnota DPH        | A             | Hodnota DPH                                                           | Double     |                  |
| Cena bez DPH       | A             | Cena bez DPH za daný soupis                                           | Double     |                  |
| Cena s DPH         | A             | Cena s DPH za daný soupis                                             | Double     |                  |

| Rekapitulace členění soupisu prací |               |                                                         |        |                  |
|------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------|--------|------------------|
| Název atributu                     | Povinný (A/N) | Popis                                                   | Typ    | Max. počet znaků |
| Stavba                             | A             | Přebírá se z Rekapitulace stavby                        | String | 120              |
| Objekt                             | A             | Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 20 + 120         |
| Soupis                             | A             | Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 20 + 120         |
| Místo                              | N             | Přebírá se z Rekapitulace stavby                        | String | 50               |
| Datum                              | A             | Přebírá se z Rekapitulace stavby                        | Date   |                  |
| Zadavatel                          | N             | Přebírá se z Rekapitulace stavby                        | String | 50               |
| Projektant                         | N             | Přebírá se z Rekapitulace stavby                        | String | 50               |
| Účastník                           | N             | Přebírá se z Rekapitulace stavby                        | String | 50               |
| Kód dílu - Popis                   | A             | Kód a název dílu ze soupisu                             | String | 20 + 100         |
| Cena celkem                        | A             | Cena celkem za díl ze soupisu                           | Double |                  |

| Soupis prací    |               |                                                |                  |                  |
|-----------------|---------------|------------------------------------------------|------------------|------------------|
| Název atributu  | Povinný (A/N) | Popis                                          | Typ              | Max. počet znaků |
| Stavba          | A             | Přebírá se z Rekapitulace stavby               | String           | 120              |
| Objekt          | A             | Kód a název objektu                            | String           | 20 + 120         |
| Soupis          | A             | Přebírá se z Krycího listu soupisu             | String           | 20 + 120         |
| Místo           | N             | Přebírá se z Krycího listu soupisu             | String           | 50               |
| Datum           | A             | Přebírá se z Krycího listu soupisu             | Date             |                  |
| Zadavatel       | N             | Přebírá se z Krycího listu soupisu             | String           | 50               |
| Projektant      | N             | Přebírá se z Krycího listu soupisu             | String           | 50               |
| Účastník        | N             | Přebírá se z Krycího listu soupisu             | String           | 50               |
| PČ              | A             | Pořadové číslo položky soupisu                 | Long             |                  |
| Typ             | A             | Typ položky soupisu                            | eGTypPolozky     | 1                |
| Kód             | A             | Kód položky ze soupisu                         | String           | 20               |
| Popis           | A             | Popis položky ze soupisu                       | String           | 255              |
| MJ              | A             | Měrná jednotka položky                         | String           | 10               |
| Množství        | A             | Množství položky soupisu                       | Double           |                  |
| J.Cena          | A             | Jednotková cena položky                        | Double           |                  |
| Cena celkem     | A             | Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství   | Double           |                  |
| Cenová soustava | N             | Zařazení položky do cenové soustavy            | String           | 50               |
| p               | N             | Poznámka položky ze soupisu                    | Memo             |                  |
| psc             | N             | Poznámka k souboru cen ze soupisu              | Memo             |                  |
| pp              | N             | Plný popis položky ze soupisu                  | Memo             |                  |
| vv              | N             | Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu | Text,Text,Double | 20, 150          |
| fig             | N             | Rozpad figur                                   | Text,Text,Double | 20, 150          |
| DPH             | A             | Sazba DPH pro položku                          | eGSazbaDPH       |                  |
| Hmotnost        | A             | Hmotnost položky ze soupisu                    | Double           |                  |
| Suť             | A             | Suť položky ze soupisu                         | Double           |                  |
| Nh              | N             | Normohodiny položky ze soupisu                 | Double           |                  |

| Datová věta  |                 |                              |
|--------------|-----------------|------------------------------|
| Typ věty     | Hodnota         | Význam                       |
| eGSazbaDPH   | základní        | Základní sazba DPH           |
|              | snížená         | Snížená sazba DPH            |
|              | nulová          | Nulová sazba DPH             |
|              | zákl. přenesená | Základní sazba DPH přenesená |
|              | sníž. přenesená | Snížená sazba DPH přenesená  |
| eGTypZakazky | STA             | Stavební objekt              |
|              | PRO             | Provozní soubor              |
|              | ING             | Inženýrský objekt            |
|              | VON             | Vedlejší a ostatní náklady   |
|              | OST             | Ostatní náklady              |
| eGTypPolozky | 1               | Položka typu HSV             |
|              | 2               | Položka typu PSV             |
|              | 3               | Položka typu M               |
|              | 4               | Položka typu OST             |

Zásobování vodou a odkanalizování p.č. 1223, 1225 a 1219, Planá nad Lužnicí

Harmonogram stavebních prací

| SO | Popis operace - věcné plnění                           | Rok   | 2025   |    |    |    |       |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |    |    |    |  |
|----|--------------------------------------------------------|-------|--------|----|----|----|-------|----|----|----|--------|----|----|----|--------|----|----|----|----|----|----|--|
|    |                                                        | měsíc | BŘEZEN |    |    |    | DUBEN |    |    |    | KVĚTEN |    |    |    | ČERVEN |    |    |    |    |    |    |  |
|    |                                                        | Týden | 11     | 12 | 13 | 14 | 14    | 15 | 16 | 17 | 18     | 18 | 19 | 20 | 21     | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |  |
|    |                                                        |       |        |    |    |    |       |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |    |    |    |  |
|    | Výzva k zahájení prací                                 |       |        |    |    |    |       |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |    |    |    |  |
|    | Předání staveniště - předpoklad                        |       |        |    |    |    |       |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |    |    |    |  |
|    | Projednání vstupů na pozemky, DIO                      |       |        |    |    |    |       |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |    |    |    |  |
|    | Projednání zvláštního užívání komunikací               |       |        |    |    |    |       |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |    |    |    |  |
|    | Administrativní úkony před zahájením stavby            |       |        |    |    |    |       |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |    |    |    |  |
|    | Vytýčení sítí                                          |       |        |    |    |    |       |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |    |    |    |  |
|    | SO-01.1 - Gravitační kanalizace                        |       |        |    |    |    |       |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |    |    |    |  |
|    | SO-01.2 - Tlaková kanalizace                           |       |        |    |    |    |       |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |    |    |    |  |
|    | SO-02.1 - Tlaková přípojka TP1 s vnitřní kanalizací K1 |       |        |    |    |    |       |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |    |    |    |  |
|    | SO-02.2 - Tlaková přípojka TP2 s vnitřní kanalizací K2 |       |        |    |    |    |       |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |    |    |    |  |
|    | SO-02.3 - Tlaková přípojka TP3 s vnitřní kanalizací K3 |       |        |    |    |    |       |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |    |    |    |  |
|    | SO-03.1 - Vodovodní přípojka V1                        |       |        |    |    |    |       |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |    |    |    |  |
|    | SO-03.2 - Vodovodní přípojka V2                        |       |        |    |    |    |       |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |    |    |    |  |
|    | SO-03.3 - Vodovodní přípojka V3                        |       |        |    |    |    |       |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |    |    |    |  |
|    | SO-03.4 - Napojení přípojek na vodovod                 |       |        |    |    |    |       |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |    |    |    |  |
|    | Dokončovací práce                                      |       |        |    |    |    |       |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |    |    |    |  |
|    | Předání díla                                           |       |        |    |    |    |       |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |    |    |    |  |



Digitálně podepsal  
Bc. Petr Míka  
Datum: 2025.02.25  
16:06:34 +01'00'