

SMLOUVA O DÍLO

č. smlouvy objednatele
č. zakázky objednatele
č. j. z VZ

SM00361
I13002
VST-01/2025

č. smlouvy zhotovitele 2025/2505/2
č. zakázky zhotovitele 2505

uzavřena podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), mezi níže uvedenými smluvními stranami

I. Smluvní strany

1.1 Objednatel:

Název: Vodárenská společnost Tábořsko s.r.o.
se sídlem: Kosova 2894, 390 02 Tábor
zastoupené: XXX, jednatel
IČO: 26069539
DIČ: CZ26069539
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: XXX
telefon/fax: XXX
e-mail: XXX
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 12029 od 10. 12. 2003
zástupce pro věci smluvní XXX, jednatel
zástupce pro věci technické XXX, technický náměstek; XXX, technik; XXX, technik
dozor investora a koordinátor BOZP Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.
(dále jen „objednatel“)

1.2 Zhotovitel:

Název: PL BEKO s.r.o.
se sídlem: Olší 20, 391 61 Opařany
IČO: 280 76 826
DIČ: CZ28076826
jednající: XXX, jednatel
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 15857 od 31. 12. 2007
zástupce ve věcech smluvních: XXX, jednatel
zástupce ve věcech technických: XXX
bankovní spojení: XXX
číslo účtu: XXX
tel.: XXX **e-mail:** XXX
odborné vedení provádění stavby – stavbyvedoucí: XXX
- obor autorizace: vodohospodářské stavby
- číslo autorizace: 32511
odborné vedení provádění stavby – stavbyvedoucí: XXX
- obor autorizace: dopravní stavby
- číslo autorizace: 39167
(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají na základě podlimitní veřejné zakázky zadávané podle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), s názvem „**Stavební úpravy ulic Třebízského a Pod Nemocnicí v Táboře**“ (dále jen „veřejná zakázka“), tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“). Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele (dále jen „nabídka“) podaná ve veřejné zakázce.

II. Předmět plnění (dílo)

- 2.1 Předmětem plnění je realizace stavební akce, projektu s názvem „Stavební úpravy ulic Třebízského (1. část) a Pod Nemocnicí v Táboře – rekonstrukce komunikace, kanalizace a vodovodu“ a „Stavební úpravy ulice Třebízského (2. část) V Táboře – rekonstrukce komunikace, kanalizace a vodovodu, a to podle podmínek veřejné zakázky zadávané objednatelem, podle projektové dokumentace, soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a s Technickými podmínkami (dále též „PD“) jejichž zpracovatelem je projekční kancelář AQUA PROCON, s.r.o., divize Praha, se sídlem Dukelských hrdinů 12, 170 00 Praha 7, IČO: 46964371, dále podle nabídky zhotovitele podané ve veřejné zakázce a podmínek této smlouvy.
- 2.2 Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude realizováno v takovém rozsahu, provedení a kvalitě, funkční, odpovídající podmínkám pro provedení kolaudace díla, s vlastnostmi a parametry stanovenými ve smlouvě, a zhotovitel tedy odpovídá za jeho kompletnost, provozuschopnost, bezpečnost, včasnost dokončení, dosažení garantovaných parametrů, a v rámci svých kompetencí v souladu se smlouvou i za jeho kolaudovatelnost a možnost řádného trvalého provozování.
- 2.3 Předmětem plnění je i vypracování dokumentace skutečného provedení stavebních a geodetických prací pro zajištění vytýčení stavby, zaměření skutečného provedení stavby a vypracování geometrického plánu.

III. Určení díla

- 3.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí a objednatel dílo převzít a zaplatit cenu za zhotovení díla, přičemž celkový souhrn vlastností provedeného díla je určen obecně závaznými předpisy, platnými českými a evropskými technickými normami (v případě, že ČSN nebudou v souladu s evropskými technickými normami, mají přednost ty normy, které obsahují přísnější požadavky), zadávací dokumentací výběrového řízení veřejné zakázky, podmínkami z vydaných územních a stavebních povolení, požadavky dotčených orgánů státní správy a samosprávy a touto smlouvou.

Součástí předmětu plnění je provedení všech dalších činností souvisejících s dodávkou stavebních prací, dodávek a služeb, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné, přičemž jsou tyto činnosti zahrnuté v celkové ceně díla a jednotlivých položkách. Jedná se zejména o:

- zajištění nezbytných opatření nutných pro neporušení veškerých inženýrských sítí během výstavby,
- zajištění objektu proti dešti a dalším povětrnostním vlivům během rekonstrukce,
- prokazatelné vytýčení všech inženýrských sítí na částech staveniště s výkopovými pracemi před zahájením prací,
- zabezpečení podmínek stanovených správcí inženýrských sítí,
- vytýčení stavby oprávněným geodetem za přítomnosti objednatele a dozoru objednatele,
- zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla,
- vypracování časového postupu výstavby dle předpokládaných termínů doby plnění,
- vypracování 2 paré dokumentace skutečného provedení stavby v listinné podobě a 1x v podobě elektronické,
- vyhotovení přípojkových listů k jednotlivým přípojkám dle vzoru provozovatele ČEVAK a.s.,
- vyhotovování změnových listů a návrhů dodatku ke smlouvě,
- fotografické, případně video zdokumentování stavu všech sousedních nemovitostí před zahájením a po skončení prací s případným potvrzením jejich majitelů,
- fotodokumentace průběhu stavby, včetně zadokumentování křížení s inženýrskými sítěmi,
- provedení kontrolních a průkazných zkoušek,
- zachování přístupu do jednotlivých objektů po celou dobu výstavby, včetně zhotovení a instalace provizorních přístupových lávek a jejich přemísťování,
- zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba a přemísťování a následné odstranění,
- zajištění bezpečného pohybu chodců a vozidel záchranného systému a zachování přístupu k požárním hydrantům a uzávěrům plynu po celou dobu trvání stavby a zajištění příjezdu pro svoz komunálního odpadu a příjezd nezbytné techniky k okolním nemovitostem,
- v případě potřeby provedení opatření k dočasné ochraně vzrostlých stromů, jež mají být zachovány (bednění do výšky min. 2,0 m bez poškození stromu, vyvázání větví), konstrukcí a staveb,

- zajištění povolení kácení,
- opatření k ochraně a zabezpečení strojů a materiálů na staveništi,
- odvoz, uložení a likvidace odpadů v souladu s příslušnými právními předpisy,
- uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.),
- protokolární předání pozemků dotčených stavební činností jejich vlastníkům,
- provádění denního úklidu staveniště, průběžné odstraňování znečištění komunikací či škod na nich,
- zajištění ochrany proti šíření prašnosti, nadměrného hluku,
- provedení průzkumu a pasportizace stávajících kanalizačních přípojek přímo v objektech, které jsou na rekonstruované vodohospodářské síti napojeny,
- jednání s vlastníky napojených nemovitostí a s vlastníky nově napojovaných nemovitostí v rámci této stavby (u nově napojovaných nemovitostí musí být před realizací napojení uzavřena smlouva s provozovatelem o dodávce pitné vody a odvádění odpadních vod),
- oznámení vlastníkům nemovitostí dotčených stavbou provádění stavebních prací minimálně 15 dní předem,
- zabezpečení díla po dobu případného přerušení prací,
- po celou dobu výstavby zachování přístupu do jednotlivých objektů,
- zajištění příjezdu pro svoz komunálního odpadu,
- veškeré práce, dodávky a služby související s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob a majetku (zejména chodců, vozidel záchranného systému a ostatních vozidel v místech dotčených stavbou,
- sjednaná pojištění a bankovní záruky,
- zajištění staveniště s ohledem na bezpečnostní předpisy a zajištění dodržování předpisů v oblasti BOZP při práci na staveništi,
- zajištění všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla, péče o nepředané objekty a konstrukce stavby, jejich ošetřování, pojištění atd.,
- průvodní technická dokumentace, zkušební protokoly, revizní zprávy, atesty a doklady dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, prohlášení o shodě, seznam doporučených náhradních dílů, předepsané ochranné a bezpečnostní pomůcky, ve dvou vyhotoveních.

Dále zhotovitel vlastními silami na své náklady zajistí pro potřeby stavby následující věci, doklady či povolení, budou-li tyto nezbytné k řádnému provedení díla:

- povolení k záboru veřejného prostranství či komunikací,
- zajištění vydání Dopravně inženýrského rozhodnutí (DIR), na základě kterého zajistí provedení příslušných dopravní opatření vč. přechodného dopravní značení,
- projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného,
- povolení kácení,
- oznámení zahájení stavebních prací v souladu s pravomocnými rozhodnutími a vyjádřeními např. správcům sítí apod.,
- zajištění a splnění podmínek vyplývajících z územního rozhodnutí, stavebního povolení nebo jiných dokladů,
- zajištění zimních opatření, osvětlení pracovišť, je-li to pro realizaci díla nutné,
- koordinační a kompletační činnost celé stavby,
- koordinační činnost stavby s ostatními investory, včetně umožnění napojení vodovodních a kanalizačních přípojek soukromými investory,
- poskytnutí součinnosti v kolaudačním řízení,
- součástí předávacích podkladů bude i soupis staveb, strojů a zařízení zařazených do HIM dle zákona o daních,
- přípojky vody a elektro v rámci zařízení staveniště,
- případné pronájmy pozemků,
- dílenské a výrobní výkresy,
- dodání nebo zhotovení veškerých pomocných a dočasných konstrukcí, lešení, bednění, přechodů nebo přejezdů rýh, ochranných zábradlí a bariér apod.,
- ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,

- likvidace, odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů,
- dočasné zábrany a oplocení proti vstupu nepovolaných osob na staveniště,
- platné povolenky pro vjezd vozidel stavby na komunikace se zákazem vjezdu či zastavení nebo stání,
- zajištění nezbytných dopravních opatření,
- zajištění všech nutných zkoušek dle kontrolního a zkušebního plánu stavby,
- součinnost v řízení se stavebním úřadem o užívání dokončené stavby, případně o vydání kolaudačního souhlasu,
- vytýčení veškerých podzemních zařízení,
- poplatky spojené se zábořem veřejného prostranství, odvozem a uložením odpadu,
- tlakové zkoušky, proplach potrubí zdravotně nezávadnou vodou, desinfekce potrubí a bakteriologický rozbor vody akreditovanou laboratoří,
- rušení starých povrchových znaků.

- 3.2 Předmětem díla je i zhotovení dokumentace skutečného provedení stavby, která bude odevzdána ve 2 paré listinného vyhotovení a 1 vyhotovení v digitální formě při dodržení dále uvedených zásad:
- do PD budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla,
 - ty části PD, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny nápisem „beze změn“,
 - každý výkres dokumentace o skutečném provedení stavby bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem zhotovitele,
 - u výkresů obsahujících změnu proti PD bude přiložen i doklad (minimálně zápis ve stavebním deníku), ze kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou zadavatele (objednatel) a její souhlasné stanovisko,
 - součástí bude i celková situace skutečného provedení díla včetně přívodů, přípojek, podzemních i nadzemních vedení s údaji o hloubkách uložení sítí (tato část bude i v digitální podobě s daty v systému DGN pro využití v GIS),
 - dokumentace skutečného provedení stavby bude odpovídat geodetickému zaměření, zejména kladečské schéma vodovodu a v podélných profilech kanalizace budou vyplněny údaje o skutečných návrhových a kapacitních průtocích dle skutečných sklonů potrubí,
 - nedílnou součástí příloh k dokumentaci budou protokoly o provedených zkouškách a revizích, doklady k použitým materiálům (certifikáty, prohlášení o shodě) a fotodokumentace pořizovaná v průběhu stavby na CD nosiči.
- 3.3 Geodetické zaměření skutečného provedení díla bude provedeno a ověřeno oprávněným zeměměřičským inženýrem a bude předáno objednateli 1x v tištěné a v elektronické formě.
- 3.4 Před zahájením realizace díla zhotovitel v souladu s projektovou dokumentací zajistí zpracování dodavatelské dokumentace v rozsahu nezbytném pro realizaci díla a zahrnující též aktualizovaný časový harmonogram stavby. Dokumentace musí být schválena objednatel. Podrobnost dodavatelské dokumentace musí odpovídat potřebám objednatel stavby, s přihlédnutím k náročnosti a rozsahu prací i dodávek na jednotlivých dílčích úsecích (stavebních objektech, provozních souborech). Dodavatelská dokumentace včetně případných rozhodnutí bude objednateli předána v tištěné formě a 1x na CD v digitální formě v souladu s vyhl. č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb.
- 3.5 Zhotovitel zajistí geodetické zaměření veškerých přípojek a případných přeložek podzemních vedení před jejich zásypem a geodetické zaměření veškerých nových objektů.
- 3.6 Zhotovitel je povinen respektovat trasy rozvodů, inženýrských sítí a instalací, které nebudou stavbou dotčeny či měněny. Případné poškození uvedených zařízení půjde k tíži zhotovitele.
- 3.7 Realizace díla obsáhne veškeré práce nezbytné k úplnému provedení díla tak, aby dílo po dokončení splnilo všechny požadované parametry a plně sloužilo účelu, který je dán technickou dokumentací.
- 3.8 Zhotovitel se zavazuje provést dílo na svůj náklad řádně a včas a na své nebezpečí a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit smluvní cenu díla, přičemž celkový souhrn vlastností provedeného díla je určen obecně závaznými předpisy, platnými českými a evropskými technickými normami (v případě, že ČSN nebudou v souladu s evropskými technickými normami, mají přednost ty normy, které obsahují přísnější požadavky), zadávací dokumentací, podmínkami z vydaných územních a stavebních povolení, požadavky dotčených orgánů státní správy a samosprávy a touto smlouvou.

- 3.9 Místem plnění jsou ulice Třebízského a Pod Nemocnicí v Táboře, k.ú. Tábor,. Blíže viz projektová dokumentace.

IV. Cena díla a platební podmínky

- 4.1 Celková cena díla v rozsahu čl. II. a III. této smlouvy je stanovena dohodou na základě výsledku předmětného zadávacího řízení veřejné zakázky a nabídky zhotovitele, je cenou nejvýše přípustnou za splnění díla dle této smlouvy a činí:

Smluvní cena investor VST		Kč bez DPH
SO-01	Kanalizační stoky	12 243 092,30
SO-02	Vodovodní řad	2 970 967,10
SO-03.1	Odbočky pro domovní kanalizační přípojky – procentuální podíl	1 359 110,85
SO-03.2	Odbočky pro domovní dešťové svody – procentuální podíl	721 158,40
SO-03.3	Odbočky pro domovní vodovodní přípojky	1 974 663,10
SO-99	Ostatní a vedlejší náklady	594 600,00
Cena celkem v Kč bez DPH		19 863 591,75
Výše DPH v Kč (21 %)		4 171 354,27
Cena celkem v Kč vč. DPH		24 034 946,02

- 4.2 Tato cena je doložena položkovým rozpočtem zhotovitele, tj. oceněným soupisem stavebních prací, dodávek a služeb, tvořícím přílohu této smlouvy a sloužícím k vykazování finančních objemů měsíčních soupisů provedených prací a k ocenění víceprací a méněprací či změn.
Cena díla obsahuje veškeré náklady zhotovitele nezbytné k řádné realizaci díla dle předané dokumentace a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a dle veškerých zadávacích podmínek ze stejnojmenného výběrového řízení veřejné zakázky a zisk zhotovitele.
- 4.3 Cena díla se sjednává jako cena maximální zahrnující veškeré náklady spojené se splněním předmětu této smlouvy v rozsahu stanoveném zadávacími podmínkami veřejné zakázky v nabízeném termínu a kvalitě a její změnu lze provést pouze za těchto podmínek:
- a) dojde-li ke změně daňových či jiných předpisů majících vliv na výši ceny. Cenu plnění je možné měnit mj. v případě zvýšení nebo snížení zákonem stanovené sazby daně z přidané hodnoty podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V takovém případě bude cena plnění změněna (zvýšena nebo snížena) o příslušné navýšení nebo snížení sazby DPH ode dne účinnosti nové zákonné úpravy sazby DPH,
 - b) v případě, že se v průběhu provádění díla vyskytne v důsledku objektivně nepředvídaných okolností potřeba realizovat dodatečné práce, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách a které jsou současně nezbytné pro provedení původních prací nebo pro dokončení předmětu díla, je možné tyto práce zadat pouze za předpokladu dohody obou smluvních stran a za předpokladu splnění požadavků obdobných § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ, přičemž v případě změn smlouvy menšího rozsahu bude postupováno obdobně dle § 222 odst. 4 ZZVZ. V případě nahrazení jedné či více položek soupisu stavebních prací jednou nebo více položkami při dodržení stejné nebo vyšší kvality a stejné nebo nižší ceny budou smluvní strany postupovat obdobně s ustanovením § 222 odst. 7 ZZVZ,
 - c) v případě objednatelům odsouhlaseného provedení prací, které nejsou obsaženy v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb a jsou nezbytné ke zhotovení díla (vícepráce). Zhotovitel se zavazuje, že se při ocenění dodatečných stavebních prací bude řídit položkovým rozpočtem, který je přílohou této smlouvy, tj. dodatečné stavební práce budou oceněny jednotkovými cenami uvedenými v rozpočtu dle přílohy této smlouvy, přičemž pokud rozpočet takovéto stavební práce (položky) neobsahuje, zhotovitel se zavazuje dodržet cenovou úroveň, v níž je položkový rozpočet zpracován (tj. např. % snížení ceny oproti použité cenové soustavě),
 - d) a dále v případě, že se nebude jednat o podstatnou změnu závazku (smlouvy) obdobnou s ustanoveními § 222 ZZVZ, odsouhlasenou objednatelům.

- 4.4 Pokud se na díle vyskytnou vícepráce, s jejichž provedením objednatel písemně souhlasí, musí být jejich cena fakturována samostatně. Faktura za vícepráce musí kromě jiných, níže uvedených náležitostí faktury, obsahovat i odkaz na dokument, kterým byly vícepráce písemně sjednány a odsouhlaseny.
- 4.5 V ceně víceprací i méněprací se zohlední také odpovídající podíl ostatních nákladů stavebního objektu, provozního souboru nebo stavby ve výši odpovídající jejich podílu v položkovém rozpočtu zhotovitele tvořícím přílohu této smlouvy.
- 4.6 Zhotovitel je povinen ke každé změně v množství nebo kvalitě prováděných prací, která je zapsána ve stavebním deníku nebo v zápisu z kontrolního dne, zpracovat změnový list a předložit jej ke kontrole technickému dozoru investora nejpozději do 15 kalendářních dnů od provedení zápisu, pakliže zápis ve stavebním deníku, či zápis z kontrolního dne nestanoví jiný termín. Po odsouhlasení technickým dozorem investora, vč. odsouhlasení autorského dozoru se stane tento změnový list podkladem pro zpracování dodatku smlouvy. Návrh dodatků smlouvy včetně změnových listů je povinen vyhotovovat zhotovitel. Poslední návrh dodatku, včetně odsouhlasených změnových listů, je zhotovitel oprávněn předložit objednateli nejdéle 15 pracovních dní před termínem dokončení stavebních prací dle čl. IV odst. 5.1. V případě předložení návrhu dodatku a změnových listů po tomto termínu nevzniká zhotoviteli nárok na uhrazení nákladů, které tyto změnové listy obsahují.
- 4.7 Zhotovitel je povinen zpracovat změnový list a dodatek smlouvy dle vzoru objednatele, včetně zajištění kompletních příloh. Tyto dokumenty budou od zhotovitele předány objednateli jak v listinné podobě ve 4 paré, tak v elektronické podobě 1x ve strojově čitelném formátu pdf a 1x v otevřeném editovatelném formátu word, popř. excel. Přičemž každý doklad bude jako samostatný soubor.
- 4.8 Veškeré platby budou probíhat výhradně v českých korunách (Kč). Rovněž veškeré cenové údaje budou uváděny v Kč.
- 4.9 Objednatel neposkytuje zálohy.
- 4.10 Cena za dílo bude hrazena měsíční fakturací na základě soupisu provedených stavebních prací, dodávek a služeb potvrzeného objednatelem, tj. technickým dozorem investora, až do výše 90 % ceny díla. Pozastávka ve výši 10 % ceny díla bude uhrazena po odstranění případných vad a nedodělků vzešlých z přejímacího řízení a resp. z kolaudačního řízení, které jsou prokazatelně způsobené zhotovitelem.
- 4.11 Faktury musí obsahovat náležitosti podle zákona o účetnictví a zákona o dani z přidané hodnoty. Objednatelem (technickým dozorem) odsouhlasený a potvrzený soupis provedených stavebních prací, dodávek a služeb je nedílnou součástí faktury. V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je objednatel oprávněn zaslat ji ve lhůtě splatnosti zpět zhotoviteli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného zaslání náležitě doplněného či opraveného dokladu/faktury.
- 4.12 Splatnost faktur se sjednává na 30 kalendářních dní ode dne doručení faktury. Dnem doručení faktury se v pochybnostech rozumí nejpozději třetí pracovní den následující po odevzdání zásilky poštou, není-li průkazné předání faktury provedeno jiným způsobem. Úhradou se rozumí den připsání fakturované částky na účet zhotovitele.
- 4.13 Faktura vystavená zhotovitelem nebude obsahovat výši daně, ale pouze sazbu daně platnou v době zdanitelného plnění a sdělení, že je postupováno v režimu přenesené daňové povinnosti.
- 4.14 Smluvní strany se dohodly, že v případě změny ceny díla v důsledku změny sazby DPH není nutno ke smlouvě uzavírat dodatek. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty bude stanovena v souladu s platnými právními předpisy.
- 4.15 Objednatel je oprávněn v průběhu plnění smlouvy upravit po dohodě se zhotovitelem platební podmínky.
- 4.16 Zhotovitel se zavazuje, že bude řádně a včas plnit své závazky vůči poddodavatelům, kteří se budou na plnění díla podle této smlouvy podílet. Smluvní strany se dohodly, že prokazatelné porušení této povinnosti je podstatným porušením smlouvy.
- 4.17 Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny z důvodů chyb nebo nedostatků v položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění výkazu výměr zhotovitelem.

- 4.18 Prokazatelné náklady za případný záchranný archeologický výzkum v případě nálezu uhradí objednatel (viz § 22 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů).
- 4.19 V případě nedodržení pravidel v oblasti BOZP je objednatel oprávněn pozastavit proplacení 20 % z částky v aktuální měsíční faktuře s odkladem do doby splatnosti následující měsíční faktury.
- 4.20 Objednatel je oprávněn užít pozastávku (viz odst. 4.10), resp. jakoukoli část z ní, za účelem odstranění vad nebo nedodělků díla, které zhotovitel řádně a včas neodstranil, a dále za účelem úhrady všech svých splatných pohledávek vůči zhotoviteli, které mu vznikly podle nebo v souvislosti s touto smlouvou.

V. Doba plnění

- 5.1 Doba plnění díla je vymezena těmito termíny:

1. etapa v roce 2025:

- předání a převzetí staveniště: předpoklad duben 2025
(v závislosti na podpisu SOD)
- zahájení stavebních prací: do 7 dnů ode dne převzetí staveniště
- dokončení stavebních prací: do 203 kalendářních dnů ode dne zahájení stavebních prací
- předání a převzetí díla: do 5 dnů ode dne dokončení stavebních prací
- předání a převzetí vyklizeného staveniště: do 5 pracovních dnů ode dne předání díla
- předání a převzetí dokladové části včetně DSPS: do 1 měsíce od dokončení stavebních prací
- harmonogram bude respektovat následující dílčí lhůty plnění:
 - o práce na části investora Bytes Tábor s. r. o. (tj. SO 07) budou zahájeny 78. den od zahájení prací celé stavby a budou probíhat max. 49 kalendářních dnů, to znamená do max. 126 kalendářního dne ode dne zahájení stavebních prací,
 - o následně budou probíhat práce na části investora Technické služby s.r.o. a ostatních investorů (EG.D a.s., Cetin a.s., Nej.cz s.r.o., Inet 4 s.r.o.), kteří své investice budou realizovat max. 35 kalendářních dnů, to znamená do max. 161 kalendářního dne ode dne zahájení stavebních prací,
 - o povýsadbová péče v délce trvání 36 měsíc

2. etapa v roce 2026:

- předání a převzetí staveniště: předpoklad duben 2026 (v závislosti na podpisu SOD)
- zahájení stavebních prací: do 7 dnů ode dne převzetí staveniště
- dokončení stavebních prací: do 189 kalendářních dnů ode dne zahájení stavebních prací
- předání a převzetí díla: do 5 dnů ode dne dokončení stavebních prací
- předání a převzetí vyklizeného staveniště: do 5 pracovních dnů ode dne předání díla
- předání a převzetí dokladové části včetně DSPS: do 1 měsíce od dokončení stavebních prací
- harmonogram bude respektovat následující dílčí lhůty plnění:
 - o práce na části investora Bytes Tábor s. r. o. (tj. SO 07) budou zahájeny 85. den od zahájení prací celé stavby a budou probíhat max. 42 kalendářních dnů, to znamená do max. 126 kalendářního dne ode dne zahájení stavebních prací,

- následně budou probíhat práce na části investora Technické služby s.r.o. a ostatních investorů (EG.D a.s., Cetin a.s., Nej.cz s.r.o., Inet 4 s.r.o.), kteří své investice budou realizovat max. 28 kalendářních dnů, to znamená do max. 154 kalendářního dne ode dne zahájení stavebních prací,

Zhotovitel se zavazuje, že práce budou probíhat v prodloužených směnách v čase od 06:00 do 18:00 hodin, a to 7 dnů v týdnu (tj. denně vč. soboty a neděle).

Lhůty plnění se řídí harmonogramem postupu stavebních prací z nabídky zhotovitele, aktualizovaným podle skutečného termínu zahájení stavby, a to nejpozději do 5 dnů ode dne předání a převzetí staveniště, a odsouhlaseným objednatelem. Harmonogram je přílohou č. 2 této smlouvy. Postup prací, dodávek a služeb je dle tohoto časového harmonogramu pro zhotovitele závazný včetně dodržení doby provedení díla ve dnech.

Objednatel vyzve Zhotovitele nejpozději tři dny předem k předání a převzetí staveniště. Zhotovitel je povinen se k předání a převzetí staveniště dostavit a staveniště převzít. V případě, že Zhotovitel se k převzetí staveniště odmítne dostavit, může Objednatel odstoupit od smlouvy.

- 5.2 Zhotovitel je oprávněn předat dílo objednateli i před stanoveným termínem, ale pouze v případě, že je vyhotoveno tak, že neobsahuje ani jedinou vadu a ani jediný nedodělek. V takovém případě je objednatel povinen dílo od zhotovitele převzít.
- 5.3 Objednatel je oprávněn v průběhu plnění smlouvy upravovat po dohodě se zhotovitelem termíny realizace díla a rozsah díla v závislosti na výši disponibilních finančních prostředků.
- 5.4 V případě, že zhotovitel nebude moci ve zhotovování díla bez svého zavinění řádně pokračovat, prodlužuje se doba plnění o dobu, po kterou zhotovitel nemohl prokazatelně dílo zhotovovat. Smluvní strany se dohodly, že v případě přerušení prací z důvodu nevhodných klimatických podmínek, tj. takových, které neumožňují zajistit dodržení správného technologického postupu prací, není nutno ke smlouvě uzavírat dodatek. O přerušení prací bude zápis ve stavebním deníku podepsaný dozorem investora.
- 5.5 Předání a převzetí díla - zhotovitel oznámí objednateli termín předání díla nebo jeho části písemně, nejpozději tři pracovní dny předem. Objednatel dílo na místě po kontrole provedení převezme pouze za předpokladu, že případné vady nebo nedodělky nebrání užívání díla a převzetí stvrdí v předávacím protokolu stavby. Pokud při předání díla nebo jeho části budou zjištěny vady nebo nedodělky, uvedou se tyto v předávacím protokolu stavby vč. lhůty pro jejich odstranění. Do doby odstranění vad a nedodělků bránících užívání díla nevzniká zhotoviteli právo vystavit fakturu a objednatel nemá povinnost uhradit cenu za provedení díla a ani neběží lhůta splatnosti (dílo není převzato). Po odstranění vad a nedodělků bránících užívání objednatel dílo převezme tím, že doplní do předávacího protokolu stavby, že vady a nedodělky bránící užívání byly odstraněny k datu dd. mm. yyyy a dílo přebírá. Vady a nedodělky nebránící užívání je zhotovitel povinen odstranit ve lhůtách stanovených v předávacím protokolu. O odstranění těchto vad a nedodělků (nebránících užívání) bude sepsán zápis obsahující datum odstranění a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele.
- 5.6 Převzetí díla objednatel nebrání drobné vady a nedodělky zjištěné v přejímacím řízení, které samy o sobě a ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla nebo jeho užívání podstatným způsobem neomezují. Současně je stanoveno, že tyto drobné vady a nedodělky nebránící převzetí díla nesmí být v rozporu s obecně závaznými právními předpisy a jinými technickými normami či standardy.

VI. Podmínky provádění díla

- 6.1 Termín zahájení prací bude na základě protokolu o předání staveniště zapsán do stavebního deníku. Staveniště bude předáno zhotoviteli v souladu termínem dle odst. 5.2 smlouvy.
- 6.2 Objednatel předá při předání staveniště zhotoviteli:
 - projektovou dokumentaci pro provedení stavby 2x v tištěné formě,
 - pravomocné územní rozhodnutí nebo územní souhlas,
 - pravomocné stavební povolení nebo souhlas s provedením ohlášené stavby,
 - výsledky projednání s dotčenými orgány a vlastníky v rámci územního a stavebního řízení a podmínky stanovené stavebním úřadem pro provádění stavby,

- doklady o provedených průzkumech a další doklady týkající se díla.

- 6.3 Zhotovitel se zavazuje vést v souladu se zákonem č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) stavební deník v originále a dvou kopiích (průpisech). Denní záznamy budou čitelné a podepsané zástupcem objednatele. Zhotovitel stavební deník po dokončení stavby předá objednateli. Objednatel jako vlastník stavby je povinen uchovávat stavební deník po dobu 10 let od dokončení stavby. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování příslušných dodatků smlouvy. Stavební deník musí být v pracovní době stále přítomný na staveništi, tak, aby objednatel, nebo jeho zástupce měl možnost do něj provádět záznamy. Zhotovitel je povinen předávat objednateli vždy jednu kopii stavebního deníku, a to při každém kontrolním dni.
- 6.4 Provádění díla se řídí občanským zákoníkem, touto smlouvou, obecně závaznými předpisy, technickými normami, technickými podmínkami a technologickými postupy při provádění stavby vztahujícími se k předmětu tohoto díla a zhotovitel se zavazuje dodržovat veškeré tyto předpisy a dokumenty a provádět dílo s vynaložením veškeré odborné péče.
- 6.5 Jestliže zhotovitel narazí při provádění prací na archeologické nálezy, je povinen přerušit práce a informovat písemně objednatele a oprávněné orgány státní správy. Pokud tak neučiní, nese veškeré důsledky z toho plynoucí. Objednatel je povinen rozhodnout o dalším postupu.
- 6.6 Zhotovitel je povinen provádět stavbu v souladu se sděleními, souhlasy, nařízeními, rozhodnutími a povoleními orgánů státní správy, samosprávy a správců dotčených inženýrských sítí. Dílo bude provedeno a předáno objednateli v souladu s projektovou dokumentací, resp. s případnými předem odsouhlasenými změnami.
- 6.7 Veškeré činnosti při výstavbě je zhotovitel povinen provádět osobami, které mají odpovídající kvalifikaci, oprávnění, případně autorizaci podle zvláštních předpisů. Na vyžádání objednatele příslušné doklady předloží.
- 6.8 Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se s jeho vědomím zdržují na pracovišti a je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Zhotovitel se dále zavazuje splnit veškeré povinnosti uložené mu zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, přičemž plnění těchto povinností je zahrnuto v ceně díla. Pokud zhotovitel k provedení díla používá zaměstnance nebo třetí osoby, je povinen zajistit proškolení těchto osob (nebo jejich zaměstnanců) v rozsahu povinností vyplývajících z právních předpisů, a to zejména v oblasti bezpečnosti práce, na úseku požární ochrany, nakládání s nebezpečnými látkami, jakož i v oblasti opatření k ochraně životního prostředí. Rovněž je povinen zajistit, aby tyto osoby plnily výše uvedené povinnosti a zejména, aby při provádění díla důsledně používaly ochranné prostředky a pomůcky.
- 6.9 Zhotovitel se zavazuje k součinnosti s koordinátorem BOZP určeným objednatelům v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb. a současně smluvně zaváže k této součinnosti i všechny své subdodavatele. Zhotovitel při provádění díla zajistí dodržování předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, hygienické a požární předpisy. Zhotovitel i jeho subdodavatelé jsou povinni před zahájením prací na stavbě vyhodnotit rizika a přijmout odpovídající opatření k jejich minimalizaci.
- 6.10 Poplatky za případný zábor veřejného prostranství a pozemků v majetku jiné osoby než objednatele, zařízení staveniště, náklady na energie, veškerou dopravu, skládku, případně mezideponii materiálu a to i vytěženého, včetně likvidace veškerých odpadů, si zajišťuje zhotovitel na své náklady, které jsou zohledněny v ceně díla. Při realizaci díla bude zhotovitel postupovat takovým způsobem, aby stavba neměla nepříznivý dopad na životní prostředí.
- 6.11 Zhotovitel je povinen minimálně tři pracovní dny předem upozornit objednatele, že může zkontrolovat provedení prací, které budou dalším postupem prací zakryty. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen na své náklady na žádost objednatele provedené práce znovu zpřístupnit kontrole. Tuto svoji povinnost je povinen splnit neprodleně a bez zbytečných průtahů. Porušení povinností stanovených tímto odstavcem se považuje za hrubé porušení smlouvy.
- 6.12 Zhotovitel je povinen zvát technický dozor investora ke všem zkouškám kvality, které se budou konat na staveništi. Práce, které budou v dalším pracovním postupu zakryty či se stanou nepřístupnými, prověří objednatel bez odkladu, nejdéle však do 3 pracovních dnů od doručení výzvy zhotovitele s tím, že o tom učiní zápis do stavebního deníku. Pokud tak objednatel včas neučiní, může zhotovitel

pokračovat v zakrývání konstrukcí či v jiných pracích s tím, že případné následné odkrytí za účelem kontroly hradí objednatel.

- 6.13 Zhotovitel se zavazuje, že již v průběhu provádění díla bude činit opatření zamezující vzniku vad díla. Objednatel je oprávněn kontrolovat způsob provádění díla zhotovitelem. Zjistí-li objednatel, že dílo není prováděno v souladu se smlouvou, je oprávněn požadovat, aby zhotovitel provedl nápravu, a to v přiměřené lhůtě. Objednatel je oprávněn provádět kontrolu plnění díla průběžně a z této kontroly pořizovat zápisy do stavebního deníku. Zástupce zhotovitele je oprávněn se těchto kontrol zúčastnit. Pokud o to objednatel minimálně tři dny předem požádá, je zhotovitel povinen zajistit účast svého zástupce, s oprávněním jednat ve všech záležitostech ve vztahu k této smlouvě o dílo a plnění předmětu díla. Porušení uvedených povinností je hrubým porušením smlouvy, stejně tak i neodstranění zjištěných vad a nedodělků ve sjednané nebo stanovené lhůtě, vyjma případů, kdy nešlo tuto podmínku splnit z objektivních důvodů či příčin.
- 6.14 Každý měsíc, zpravidla poslední pracovní den v měsíci, pokud není dohodnuto jinak, proběhne kontrola provádění díla a jednotlivých provedených prací. Na základě této kontroly provede zhotovitel soupis provedených prací, které budou fakturovány. Právo vystavit dílčí fakturu má zhotovitel pouze za předpokladu, že práce budou odsouhlaseny oprávněným zástupcem objednatele. Porušení povinnosti konat měsíční kontroly ze strany zhotovitele je hrubým porušením smlouvy.
- 6.15 Zhotovitel odpovídá za to, že při plnění předmětného díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Stejně tak zhotovitel odpovídá za to, že k plnění díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů.
- 6.16 Věci, které jsou potřebné k plnění smlouvy, je povinen opatřit zhotovitel, pokud ve smlouvě není výslovně uvedeno, že je opatří objednatel.
- 6.17 V případě, budou-li činnosti zhotovitele vznikat nečistoty, mající dle zák. č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, charakter odpadu, zavazuje se zhotovitel likvidovat tento odpad na vlastní náklad v souladu s obecně závaznými právními předpisy. V souladu s uvedeným zákonem a obecně závaznou vyhláškou města Tábor se zhotovitel zavazuje likvidovat i stavební suť vznikající při provádění díla.
Zhotovitel je povinen vést evidenci o všech druzích odpadů vzniklých z jeho činnosti a vést evidenci o způsobu jejich zneškodňování.
K fakturaci uložení vybouraného a vytěženého materiálu na povolenou skládku doloží zhotovitel potvrzení příslušné skládky s datem a specifikací ukládaného materiálu a potvrzení o jeho převzetí k uložení na skládku. Bez toho bude faktura vrácena jako neuznaný výdaj a nebude proplacena.
- 6.18 Po celou dobu provádění díla je zhotovitel povinen udržovat pořádek na místě provádění díla a v jeho okolí, tj. včetně veřejných prostranství sousedících se stavbou. V případě, že v souvislosti se zhotovováním díla zhotovitel znečistí místo provádění díla a veřejné prostranství, odpovídá za bezodkladné odstranění nečistot a překážek s tím, že objednatel v žádném případě nenese odpovědnost za jednání zhotovitele nebo jiných osob jednajících za zhotovitele včetně jeho subdodavatelů. Ve všech případech činností spojených se zhotovováním díla je právně odpovědný zhotovitel.
- 6.19 Za hrubé porušení smlouvy bude považováno nedodání i jednotlivých částí díla v odpovídající kvalitě nebo opakované nedodání i jednotlivých částí díla ve sjednaném termínu nebo odmítnutí dodávky za podmínek uzavřeného smluvního ujednání.
- 6.20 Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického a autorského dozoru v souladu s touto smlouvou. Technický dozor nesmí provádět zhotovitel a ani osoba s ním propojená.
- 6.21 Zhotovitel je povinen v průběhu plnění díla informovat objednatele a na jeho vyžádání mu předat výsledky provedených kontrol a zkoušek a doklady k zabudovávaným materiálům a zařízením včetně podmínek výrobců materiálů a zařízení pro jejich zabudování a použití.
- 6.22 Objednatel si vyhrazuje právo předem zkontrolovat a schválit dílenské zpracování atypických prvků před jejich zadáním do výroby. Zboží (dodávky) které nebude v souladu se zadávacími podmínkami veřejné zakázky, bude vráceno k následnému přepracování.
- 6.23 Výkopové práce budou probíhat v ochranných pásmech inženýrských sítí.

- 6.24 Před zahájením prací zhotovitel zajistí vytýčení inženýrských sítí a dodrží podmínky správců jednotlivých vedení. Způsob použití a nasazení strojů je závislý na klimatických podmínkách v průběhu provádění zemních prací. V místech křížení se stávajícími podzemními zařízeními je zhotovitel povinen provádět výkop ručně. Současně je ruční výkop nutno provádět ve vzdálenosti bližší než 3,0 m od kmenů stromů.
- 6.25 Zhotovitel je po dobu platnosti této smlouvy zodpovědný za stanovení přesné polohy veškerých oznámených podzemních zařízení včetně domovních přípojek na staveništi. Případné náklady na opravy podzemních sítí v důsledku jejich poškození zhotovitelem v průběhu realizace stavby, nese zhotovitel. Objednatel stavby není zodpovědný za jakékoliv zpoždění nebo následné náklady způsobené tímto poškozením.
- 6.26 Zhotovitel se zavazuje k respektování vyjádření dotčených správců sítí.
- 6.27 Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu (poddodavatele), za jejíž činnost odpovídá tak, jako by dílo prováděl sám. Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli ke schválení každou změnu poddodavatele a objednatel si vyhrazuje právo schválit zhotoviteli každou změnu jeho poddodavatele, přičemž rozhodnutí o tom však nesmí zdržovat ani souhlas bezdůvodně odírat. Poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokazoval splnění kvalifikace v předmětném výběrovém řízení, je možné změnit jen ve výjimečných případech a se souhlasem objednatel. Nový poddodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v předmětném výběrovém řízení.
- 6.28 Zhotovitel se zavazuje zabezpečit ve svých poddodavatelských smlouvách splnění povinností vyplývajících zhotoviteli z této smlouvy, a to přiměřeně k povaze a rozsahu subdodávky.
- 6.29 Zhotovitel na požádání objednatel umožní vstup dalších třetích osob na staveniště.
- 6.30 Zhotovitel je povinen doložit u předávacího a převjímacího řízení všechny doklady odpovídající povaze díla a dle této smlouvy (dokumentace skutečného provedení, geometrický plán, dokumentace geodetického zaměření, zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů včetně prohlášení o shodě, zápisy a výsledky předepsaných měření, zápisy a výsledky o provedených revizních a provozních zkouškách, zápisy a výsledky o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací, originál stavebního deníku(ů), kopie změnových listů, provozní řady, atd.).
- 6.31 Při převjímacím řízení předá zhotovitel objednateli i případné doklady o osvědčení jakosti výrobků, materiálů a ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, prohlášení výrobce nebo dovozce o shodě výrobků s technickými předpisy a o dodržení stanoveného postupu posouzení shody a doklady o úspěšném dokončení technologických a provozních zkoušek. Veškeré písemné doklady předávané zhotovitelem objednateli musí být vyhotoveny v českém jazyce a autorizované.
- 6.32 Dokladová část bude zhotovitelem předána objednateli jak v listinné podobě ve 2 paré, tak v elektronické podobě ve strojově čitelném formátu pdf. Přičemž každý doklad bude jako samostatný soubor.
- 6.33 V případě sporu v hodnocení dosažené jakosti a kvality předmětu díla, které nebude dostatečně zřejmé ze „standardu kvality“ nebo příslušných technických či technologických norem se smluvní strany dohodly, že uznají nezávislé hodnocení specialisty v oboru nebo soudního znalce. V případě, že bude tímto posudkem prokázána snížená jakost oproti „standardům kvality“ a normám, provede zhotovitel na svůj náklad opravu nebo úpravu díla do stavu odpovídajícímu jakosti nejpozději do termínu předání a převzetí díla. Odpovědnost zhotovitele za případnou škodu není tímto ujednáním dotčena.
- 6.34 Zhotovitel se zavazuje pro organizaci výstavby dodržet zásadu regulace stavební činnosti s ohledem na minimální omezení provozu dané lokality a minimalizování vlivu na znečišťování okolního prostředí.
- 6.35 Vyklizení staveniště - po dokončení stavebních prací se zhotovitel zavazuje vyklidit staveniště. Za vyklizené místo provádění díla se považuje stav, kdy místo provádění díla i ostatní veřejné prostranství kolem provedeného díla bude bez zbytků materiálů nebo zařízení a okolní prostranství bude uvedeno do původního stavu.
- 6.36 Zhotovitel je povinen umožnit vlastníkům nemovitostí, kteří si budou samostatně nebo prostřednictvím svého zhotovitele realizovat napojení na vodovodní, nebo kanalizační odbočky, tuto realizaci a poskytnout pro možnost zhotovení napojení vnitřních rozvodů na odbočky nezbytnou součinnost a

umožnit jim přístup na staveniště.

VII. Vlastnictví díla, nebezpečí škody a pojištění

- 7.1 Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku objednatel. Zhotovitel je odpovědný za veškeré škody na díle až do jeho předání.
- 7.2 Vlastníkem zařízení staveniště, včetně používaných strojů, mechanismů a dalších věcí potřebných pro provedení díla, s výjimkou věcí případně předaných objednatelem, je zhotovitel, který nese nebezpečí škody na těchto věcech, a to až do okamžiku vyklizení staveniště.
- 7.3 Zhotovitel zajišťuje komplexní zabezpečení stavby a do doby jejího předání objednateli nese odpovědnost za škody na zhotovovaném díle, na majetku vlastníka a za škody způsobené třetím osobám.
- 7.4 Škody, které zhotovitel způsobí svým opomenutím, nedbalostí nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, z technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je povinen bez zbytečného odkladu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit.
- 7.5 Zhotovitel do 14 dnů od podpisu této smlouvy o dílo doloží, že má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši nejméně 20 mil. Kč. Toto pojištění se zhotovitel zavazuje udržovat v účinnosti po celou dobu zhotovování díla až do doby vydání, případně nabytí právní moci kolaudačního souhlasu nebo rozhodnutí. Zhotovitel je povinen předložit objednateli doklad o platném pojištění do 14 dnů od podpisu smlouvy.
- 7.6 Zhotovitel do 14 dnů od podpisu této smlouvy o dílo doloží, že má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je komplexní stavebně montážní a majetkové pojištění, krytí všech pojistných nebezpečí a pojištění věcných škod na zhotovovaném díle (živelné škody, odcizení, vandalismus, pád věci, náraz, škody způsobené neodborným zacházením apod.) minimálně ve výši ceny díla. Zhotovitel je povinen předložit objednateli doklad o platném pojištění do 14 dnů od podpisu smlouvy.
- 7.7 Zhotovitel se po celou dobu trvání této smlouvy do doby protokolárního předání díla bez vad a nedodělků zavazuje, že bude pojištěn ve smyslu výše uvedených ustanovení a že nedojde ke snížení pojistného plnění. Zhotovitel je povinen udržovat platné pojištění i tehdy, pokud dojde ke změně v rozsahu a povaze prováděného díla; v případě změn prováděného díla je povinen pojišťovatele včas informovat a případně změnit rozsah pojištění tak, aby pojistná smlouva poskytovala po celou dobu provádění díla pojistné krytí požadované touto smlouvou. V případě změny pojistné smlouvy v průběhu provádění díla je zhotovitel povinen předložit objednateli doklad o změně pojistné smlouvy.
- 7.8 V případě, že zhotovitel nesplní svou povinnost uzavřít a udržovat platnou pojistku v požadovaném rozsahu nebo nepředloží objednateli ve stanoveném termínu plné znění pojistných smluv, je objednatel oprávněn uzavřít a udržovat takové pojistné smlouvy vlastním jménem, zaplatit jakékoliv pojistné nezbytné k uzavření a udržování takových pojistných smluv a takové výdaje započíst proti jakékoli pohledávce zhotovitele dle této smlouvy za objednatelem nebo vymáhat tyto částky po zhotoviteli přímo.
- 7.9 Zhotovitel odpovídá i za škodu na díle způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo a s tím související činnosti provádějí.

VIII. Záruční a sankční podmínky

- 8.1 Zhotovitel odpovídá za to, že dílo dle této smlouvy je zhotoveno v souladu se smlouvou podle předané projektové dokumentace a veškerými zadávacími a smluvními podmínkami, a že po dobu záruční doby bude mít vlastnosti stanovené smlouvou, popř. příslušnými právními normami a technickými předpisy. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době předání objednateli. Za vady, které se projeví po odevzdání díla (skryté vady), odpovídá zhotovitel za podmínek stanovených v občanském zákoníku, není-li touto smlouvou stanoveno jinak.
- 8.2 Zhotovitel poskytuje na stavební část díla záruku 60 měsíců ode dne předání bezvadného díla nebo jeho

části. Záruční lhůta na dodávky strojů a technologického zařízení, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje samostatný záruční list, se sjednává v délce lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce 24 měsíců.

- 8.3 Záruční doba začíná běžet dnem předání a převzetí díla. Záruční doba neběží, pokud zhotovené dílo nebo jeho část nelze bez omezení provozovat z důvodu reklamované vady, a to až do doby jejího odstranění.
- 8.4 Reklamované vady uplatní objednatel písemně (tj. elektronickou poštou, popř. datovou schránkou).
- 8.5 Případné vady díla zjištěné v záruční době objednatel prokazatelným způsobem nahlásí zhotoviteli s tím, že zhotovitel do **24 hodin** od nahlášení vad díla prokazatelným způsobem sdělí objednateli termín provedení opravy, který však nesmí být delší než **5 (pět) pracovních dnů** od nahlášení vady objednatelem. Při nedodržení termínu opravy vady díla sděleného závazně zhotovitelem objednateli se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu dle odst. 9.1 této smlouvy, až do doby odstranění vady nebo do doby, kdy objednatel písemně sdělí zhotoviteli, že odstranění vady zajistí v souladu s odst. 8.6 jiným zhotovitelem.
- 8.6 Pokud je zpoždění zhotovitele s odstraněním záruční vady **delší než 5 (pět) pracovních dnů** od data, které zhotovitel prokazatelným způsobem sdělil objednateli nebo vada není ve stejné době odstraněna plně nebo bezvadně, může objednatel po písemném oznámení zhotoviteli provést opravu reklamované vady jiným zhotovitelem s tím, že cenu opravy přefakturuje původnímu zhotoviteli podle této smlouvy. Cena takové opravy provedená jiným zhotovitelem však musí být přiměřená a srovnatelná s daným typem či charakterem opravy. V těchto případech nezaniká záruční doba zhotovitele dle předchozích ustanovení této smlouvy.
- 8.7 Záruky za provedené práce a předané části díla v případě odstoupení od smlouvy začínají běžet dnem předčasného ukončení smlouvy, pokud nebude dohodnuto jinak.
- 8.8 Zhotovitel je jediným garantem plnění smlouvy a na jeho vrub budou řešeny veškeré záruky a sankce.

IX. Smluvní pokuty

- 9.1 Smluvní strany se dohodly na aplikaci následujících smluvních pokut:
- při nesplnění termínu dokončení dohodnutého v této smlouvě z viny zhotovitele se sjednává sankce ve výši **min. 0,2 % z ceny díla vč. DPH Kč** za každý kalendářní den prodlení. Tato smluvní pokuta bude uplatněna odečtem z ceny díla,
 - v případě nesplnění závazku vyklidit staveniště dle ujednání této smlouvy, a to byť i z části se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši **5.000,- Kč** za každý započatý den prodlení,
 - při nedodržení termínu opravy vady nebo nedodělků díla zjištěné v přejímacím řízení a v záruční době dle ujednání této smlouvy se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši **10.000,- Kč** za každý den prodlení,
 - při prodlení objednatele s platbou bude zhotovitel oprávněn požadovat pouze úrok z prodlení podle nařízení vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky,
 - při nedodržení termínu předložení změnového listu dle čl. IV odst. 4.6 se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši **5.000,- Kč** za každý započatý den prodlení,
 - při nedodržení povinnosti předložit objednateli ke schválení každou změnu poddodavatele dle čl. VI odst. 6.27 se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši **50.000,- Kč** za každého objednatelem neschváleného poddodavatele zjištěného na staveništi,
 - při nedodržení termínu odstranění závad v oblasti BOZP a PO stanoveného koordinátorem BOZP se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši **5.000,- Kč** za každý započatý den prodlení.
- 9.2 Zaplacením smluvních pokut dle předchozího odstavce nejsou dotčeny nároky z odpovědnosti za škodu.
- 9.3 Zhotovitel není oprávněn omezit výši jednotlivých smluvních pokut dle této smlouvy či jejich celkový souhrn jakýmkoli limitem, ani finanční částkou, ani procentuálním či jiným vyjádřením.

- 9.4 Splatnost smluvních pokut se stanovuje ve lhůtě 30 kalendářních dnů po obdržení daňového dokladu (faktury) s vyčíslením smluvní pokuty.

X. Bankovní záruka

- 10.1 Objednatel požaduje poskytnutí bankovních záruk ze strany zhotovitele za řádné provedení díla, a to bankovní záruku za řádné provedení díla ve výši 1 mil. Kč (slovy jeden-milión korun), a bankovní záruku za kvalitu díla ve výši 2 mil. Kč (dva-milióny korun).
- 10.2 Smluvní strany se mohou dohodnout na formě poskytnutí této bankovní záruky složením finanční částky na účet objednatele. Bankovní záruku doloží vybraný zhotovitel objednateli originálem záruční listiny vystavené bankou, resp. jiným peněžním ústavem, zřízenou a provozující činnost podle zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, ve prospěch objednatele jako oprávněného. Bankovní záruka musí být vystavena jako neodvolatelná a bezpodmínečná, přičemž banka se zaváže k plnění bez námitek a na základě první výzvy oprávněného.

Bankovní záruka musí splňovat tyto podmínky:

- a) výše zajištěné částky na bankovní záruku za řádné provedení díla 1.000.000 Kč,
 - b) výše zajištěné částky na bankovní záruku za kvalitu díla 2.000.000 Kč,
 - c) bankovní záruku za řádné provedení díla předá zhotovitel objednateli nejpozději do 14 dnů po dnu podpisu smlouvy,
 - d) bankovní záruka za řádné provedení díla bude platná po celou dobu výstavby a bude uvolněna do 15 dnů od řádného předání a převzetí díla bez vad a nedodělků. V případě, že platnost záruky skončí během výstavby, bude k zajištění závazku zhotovitele uplatněna finanční částka z prostavenosti nebo z pozastávky,
 - e) bankovní záruku za kvalitu díla předá zhotovitel objednateli nejpozději 5 dnů před zahájením předání a převzetí díla. Předložení této bankovní záruky je podmínkou zahájení procesu převzetí a předání díla mezi objednatelem a zhotovitelem. Tato bude platná 60 měsíců záruční doby, tj. do lhůty 60 (slovy: šedesáti) měsíců od předání celého díla bez vad a nedodělků a bude uvolněna nejpozději do 15 dnů po uplynutí 60 měsíců záruční doby, a to na základě písemné žádosti zhotovitele,
 - f) právo z bankovních záruk bude objednatel oprávněn uplatnit v případech, že zhotovitel neuhradí objednateli způsobenou škodu či smluvní pokutu, k níž je podle smlouvy povinen, neodstraní vadu díla způsobem a v době, k nimž je podle příslušných ustanovení smlouvy o odstraňování vad v záruční době povinen.
- 10.3 Objednatel je oprávněn využít prostředků zajištěných bankovní zárukou ve výši, která odpovídá výši splatné smluvní pokuty, jakéhokoli neuspokojeného závazku zhotovitele vůči objednateli, nákladů nezbytných k odstranění vad díla, škod způsobených plněním zhotovitele v rozporu se smlouvou, nebo jakékoli částce, která podle mínění objednatele odpovídá náhradě vadného plnění zhotovitele.
- 10.4 Před uplatněním plnění z bankovní záruky oznámí objednatel jako oprávněný písemně zhotoviteli výši požadovaného plnění ze strany banky jako povinného.
- 10.5 Zhotovitel je povinen doručit objednateli novou záruční listinu ve znění shodném s předchozí záruční listinou, v původní výši bankovní záruky, vždy nejpozději do 21 kalendářních dnů od jejího vyčerpání z více než 50 % jistiny.

XI. Ostatní smluvní ujednání

- 11.1 Vztahy smluvních stran touto smlouvou neupravené se dále řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, případně dalšími souvisejícími právními předpisy ve znění účinném ke dni uzavření smlouvy.
- 11.2 Objednatel má právo od smlouvy odstoupit v souladu s ustanoveními občanského zákoníku a dále v případech
- pokud by zhotovitel uvedl v nabídce zakázky informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek předmětného zadávacího řízení zakázky,
 - pokud se zhotovitel ocitne v likvidaci nebo konkurzu,
 - pokud příslušný odborník nebo soudní znalec prokazatelně zjistí, že zhotovitel provádí nekvalitní dílo a to v jakékoliv fázi jeho zhotovování nebo jednotlivého technologického postupu.

- 11.3 V případě prodlení s předložením bankovní záruky zhotovitelem o více než 14 kalendářních dnů dle podmínek stanovených v čl. 10.2 písm. c) této smlouvy, má objednatel právo od smlouvy odstoupit a to s okamžitou platností bez jakýchkoli sankcí.
- 11.4 Veškeré písemnosti a výzvy a reklamace se doručují na adresu objednatele nebo zhotovitele uvedenou v této smlouvě. Pokud v průběhu plnění této smlouvy dojde ke změně adresy některého z účastníků smlouvy, je povinen tento účastník neprodleně písemně oznámit druhému účastníkovi tuto změnu a to způsobem uvedeným v tomto článku. Do doby, než je nová adresa druhé straně písemně sdělena, doručuje se na adresu uvedenou v čl. I. smlouvy. Nebyl-li objednatel nebo zhotovitel na uvedené adrese zastižen, písemnost se prostřednictvím poštovního doručovatele uloží na poště. Nevyzvedne-li si ji účastník, považuje se zásilka za doručenou okamžikem uložení, i když se adresát o uložení nedozvěděl, anebo se s obsahem písemnosti neseznámil.
- 11.5 V případě odstoupení od smlouvy smluvní strany provedou inventuru a vyúčtování dosud provedených prací na díle. Zhotovitel zároveň do pěti pracovních dnů od účinného odstoupení od smlouvy vyklidí místo provádění díla a protokolárně jej bez závad předá objednateli.
- 11.6 Zhotovitel může od této smlouvy odstoupit v případě, že mu objednatel neumožní provádět dílo za podmínek sjednaných v této smlouvě.
- 11.7 Každá ze smluvních stran může ve shora uvedených případech od této smlouvy odstoupit po předchozím písemném upozornění druhé smluvní strany. Dnem odstoupení od smlouvy je pátý den po doručení upozornění druhé smluvní straně.
- 11.8 Při dočasném nebo definitivním zastavení prací na díle z příčin na straně objednatele zaplatí objednatel zhotoviteli skutečně vynaložené náklady.
- 11.9 Zhotovitel se zavazuje
- a. spolupůsobit při výkonu finanční kontroly ve smyslu § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů;
 - b. minimálně po dobu 10 let od skončení plnění smlouvy umožnit provedení kontroly poskytovatelem dotace a dalšími příslušnými orgány podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů, poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací dotace zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (MMR ČR, MF ČR, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost;
 - c. uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů minimálně po dobu 10 let od skončení plnění smlouvy.
- 11.10 Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním, či zveřejněním celé této smlouvy v jejím plném znění, a to včetně všech příloh, jakož i všech úkonů a okolností s touto smlouvou souvisejících, ke kterému může kdykoli v budoucnu dojít. Smlouva včetně všech příloh bude uveřejněna v jejím plném znění minimálně na profilu zadavatele a v registru smluv.
- 11.11 Zhotovitel je povinen předložit objednateli identifikační údaje svých poddodavatelů, kteří se zapojí do plnění smlouvy, a to před vlastním zahájením plnění díla poddodavatelem. Objednatel rozhodne, zda tato povinnost bude splněna zhotovitelem zápisem do stavebního deníku nebo uzavřením dodatku smlouvy.
- 11.12 Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že objednatel má zájem na plnění této smlouvy v souladu se zásadami společensky odpovědného zadávání veřejných zakázek. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvání této smlouvy zajistit dodržování veškerých právních předpisů, zejména pak pracovněprávních (odměňování, pracovní doba, doba odpočinku mezi směnami, placené přesčasy), dále předpisů týkajících se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti

a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), nařízením vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, a to vůči všem osobám, které se na plnění zakázky podílejí a bez ohledu na to, zda bude podle této smlouvy plněno zhotovitelem či jeho poddodavatelem.

- 11.13 Zhotovitel je povinen po dobu trvání této smlouvy vždy na výzvu objednatele předložit čestné prohlášení, v němž uvede jmenný seznam všech svých zaměstnanců, agenturních zaměstnanců, živnostníků a dalších osob, se kterými se na realizaci zakázky podílel v době od uzavření smlouvy či od poslední výzvy k předložení prohlášení. V čestném prohlášení musí být uvedeno, zda všechny osoby v seznamu uvedené jsou vedeny v příslušných registrech, zejména živnostenském rejstříku, registru pojištěnců ČSSZ a mají příslušná povolení k pobytu v ČR a k výkonu pracovní činnosti. Dále zde bude potvrzeno, že uvedené osoby byly proškoleny z problematiky BOZP a že jsou vybaveny osobními ochrannými pracovními prostředky dle platné legislativy. Zhotovitel bere na vědomí, že tato prohlášení je objednatel oprávněn poskytnout příslušným orgánům státní správy ČR. Tato povinnost platí bez ohledu na to, zda bude plnění podle této smlouvy prováděno zhotovitelem či jeho poddodavatelem.
- 11.14 Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat dodržování povinností zhotovitele dle odst. 11.12 a 11.13, a to i přímo u pracovníků vykonávajících dílo, přičemž zhotovitel je povinen tuto kontrolu umožnit, strpět a poskytnout objednateli veškerou nezbytnou součinnost k jejímu provedení.
- 11.15 Zhotovitel je povinen oznámit objednateli, že vůči němu či jeho poddodavateli bylo orgánem státní správy (zejména Státním úřadem inspekce práce či oblastními inspektoráty, Krajskou hygienickou stanicí apod.) zahájeno řízení pro porušení právních předpisů, jichž se dotýká ujednání v odst. 11.12 a 11.13, a k němuž došlo při provádění díla nebo v souvislosti s ním, a to nejpozději do 10 dnů od doručení oznámení o zahájení řízení. Součástí oznámení zhotovitele bude též informace o datu doručení oznámení o zahájení řízení.
- 11.16 Zhotovitel je povinen předat objednateli kopii pravomocného rozhodnutí, jímž se řízení ve věci dle předchozího odstavce končí, a to nejpozději do 7 dnů ode dne, kdy rozhodnutí nabude právní moci. Současně s kopií pravomocného rozhodnutí zhotovitel poskytne objednateli informaci o datu nabytí právní moci rozhodnutí. V případě, že zhotovitel (či jeho poddodavatel) bude v rámci řízení zahájeného dle odst. 11.15 pravomocně uznán vinným ze spáchání přestupku, správního deliktu či jiného obdobného protiprávního jednání, je zhotovitel povinen přijmout nápravná opatření a o těchto, včetně jejich realizace, písemně informovat objednatele, a to v přiměřené lhůtě stanovené objednatel.
- 11.17 Zhotovitel prohlašuje, že v případě výběru poddodavatelů, bude-li to s ohledem na poptávané práce a činnosti vhodné, resp. možné, upřednostní poddodavatele zaměstnávající osoby znevýhodněné na trhu práce nebo pracovníky se zdravotním postižením.
- 11.18 Zhotovitel se zavazuje dodržovat mezinárodní sankce Evropské unie, přijaté v souvislosti s ruskou agresi na území Ukrajiny vůči Rusku a Bělorusku, zejména nařízení Rady EU č. 2022/576, nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ve spojení s prováděcím nařízením Rady (EU) č. 2022/581, nařízení Rady (EU) č. 208/2014 a nařízení Rady (ES) č. 765/2006. K dodržování uvedených sankcí zaváže i své poddodavatele (viz odst. 6.23).

XII. Závěrečná ustanovení

- 12.1 Jakákoliv změna smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami oprávněnými jednat a podepisovat za objednatele a zhotovitele nebo osobami jimi zmocněnými. Změny smlouvy se sjednávají zásadně jako dodatek ke smlouvě s číselným označením podle pořadového čísla příslušné změny smlouvy.
- 12.2 Případná neplatnost některého ustanovení této smlouvy nezpůsobuje neplatnost ostatních ustanovení. V případě, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neplatným nebo neúčinným, smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým.
- 12.3 Tato smlouva může být ukončena písemnou dohodou smluvních stran. Při ukončení smlouvy jsou smluvní strany povinny vzájemně vypořádat své závazky, zejména si vrátit věci k provedení díla,

vyklidit prostory poskytnuté k provedení díla a místo provedení díla a uhradit veškeré splatné peněžité závazky podle smlouvy. Zánikem smlouvy rovněž nezanikají práva na již vzniklé (splatné) majetkové pokuty podle smlouvy.

12.4 Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv objednatele. Uveřejnění v registru smluv zajistí objednavatel.

12.5 Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah smlouvy a že tuto smlouvu uzavřely na základě své svobodné a vážné vůle. Na důkaz této skutečnosti připojují svoje podpisy.

12.6 Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy:

č. 1 - rozpočet zhotovitele (oceněný výkaz výměr),

č. 2 - harmonogram plnění

č. 3 – rekapitulace nákladů jednotlivých investorů.

V Táboře za objednatele

V Táboře za zhotovitele

XXX

Jednatel

Vodárenská společnost Tábořsko s.r.o.

XXX

Jednatel

PL BEKO s.r.o.

REKAPITULACE STAVBY

Kód:1604622-18

Stavba:Stavební úpravy ulic Třebízského (1.část), Pod Nemocnicí v Táboře – rekonstrukce komunikace, kanalizace a vodovodu

KSO:

Místo:Tábor

CC-CZ:

Datum:27.02.2025

Zadavatel:

Město Tábor, Vodárenská společnost Tábořsko

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

PL BEKO s.r.o.

IČ:

DIČ:CZ28076826

Projektant:

AQUAPROCON s.r.o., Divize Praha

IČ:

DIČ:CZ46964371

Zpracovatel:

Ing. Martina Beňáková

IČ:

DIČ:69874603

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu [podminkv.urs.cz](#).

Cena bez DPH			21 510 194,60
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	21 510 194,60	4 517 140,90
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			26 027 335,50

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	1604622-18		
Stavba:	Stavební úpravy ulic Třebízského (1.část), Pod Nemocnicí v Táboře – rekonstrukce komunikace, kanalizace a vodovodu		
Místo:	Tábor	Datum:	27.02.2025
Zadavatel:	Město Tábor, Vodárenská společnost Tábořsko	Projektant:	AQUAPROCON s.r.o., Divize Praha
Uchazeč:	PL BEKO s.r.o.	Zpracovatel:	Ing. Martina Beňáková

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		21 510 194,60	26 027 335,50
SO 01	Kanalizační stoky	6 800 152,60	8 228 184,60
SO 02	Vodovodní řady	1 676 385,80	2 028 426,80
SO 03	Vodovodní a kanalizační odbočky	2 693 123,20	3 258 679,10
SO 03.1	Odbočky pro domovní kanalizační přípojky (bude hrazeno 50/50 - město Tábor/VST)	1 213 702,80	1 468 580,40
SO 03.2	Odbočky pro domovní dešťové svody (bude hrazeno 50/50 - město Tábor/VST)	628 636,40	760 650,00
SO 03.3	Odbočky pro domovní přípojky vodovod	850 784,00	1 029 448,60
SO 04, 05	Komunikace, chodníky	6 134 350,00	7 422 563,50
SO 06	Sadové úpravy	269 586,00	326 199,10
SO 07	Teplovod a teplovodní přípojky	3 211 197,00	3 885 548,40
SO 14	Ochrana SEK Cetin	300 000,00	363 000,00
SO 99	Ostatní a vedlejší náklady	425 400,00	514 734,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy ulic Třebízského (1.část), Pod Nemocnicí v Táboře – rekonstrukce komunikace, kanalizace a vodovodu
Objekt: SO 01 - Kanalizační stoky

KSO:
Místo: Tábor

CC-CZ:
Datum: 27.02.2025

Zadavatel:
Město Tábor, Vodárenská společnost Tábořsko

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
PL BEKO s.r.o.

IČ: 28076826
DIČ: CZ28076826

Projektant:
AQUAPROCON s.r.o., Divize Praha

IČ: 46964371
DIČ: CZ46964371

Zpracovatel:
Ing. Martina Beňáková

IČ: 69874603
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH		6 800 152,60	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	6 800 152,60	21,00%	1 428 032,00
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	8 228 184,60

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy ulic Třebízského (1.část), Pod Nemocnicí v Táboře – rekonstrukce komunikace, kanalizace a vodovodu

Objekt: SO 01 - Kanalizační stoky

Místo: Tábor

Zadavatel: Město Tábor, Vodárenská společnost Tábořsko

Uchazeč: PL BEKO s.r.o.

Datum: 27.02.2025

Projektant: AQUAPROCON s.r.o., Divize Praha
Ing. Ivana Beňáková

Zpracovatel:

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	6 800 152,60
HSV - Práce a dodávky HSV	6 785 106,80
1 - Zemní práce	2 806 276,80
3 - Svislé a kompletní konstrukce	28 708,60
4 - Vodorovné konstrukce	289 567,00
5 - Komunikace pozemní	847 157,10
8 - Trubní vedení	2 545 672,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	52 578,40
997 - Přesun sutě	159 915,80
998 - Přesun hmot	55 231,10
PSV - Práce a dodávky PSV	15 045,80
715 - Izolace proti chemickým vlivům	15 045,80

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy ulic Třebízského (1.část), Pod Nemocnicí v Táboře – rekonstrukce komunikace, kanalizace a vodovodu

Objekt: SO 01 - Kanalizační stoky

Místo: Tábor Datum: 27.02.2025

Zadavatel: Město Tábor, Vodárenská společnost Tábořsko Projektant: AQUAPROCON

Uchazeč: PL BEKO s.r.o. Zpracovatel: s.r.o., Divize Praha

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 6 800 152,60

D HSV Práce a dodávky HSV 6 785 106,80

D 1 Zemní práce 2 806 276,80

1	K	113106187	Rozebrání dlažeb vozovek ze zámkové dlažby s ložem z kameniva strojně pl do 50 m2	m2	4,300	42,57	183,10	CS ÚRS 2023 02
	VV		"chodník - zámková dlažba - ul. Pod Nemocnicí"					
	VV		1*1,3 " Stoka A-3		1,300			
	VV		2,5*(2,5-1,3) " rozšíření Š1		3,000			
	VV	CH_ZDL	Součet		4,300			
2	K	113106221	Rozebrání dlažeb vozovek z drobných kostek s ložem z kameniva strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	125,557	25,74	3 231,80	CS ÚRS 2023 02
	VV		"komunikace - žulové kostky - ul. Pod Nemocnicí "					
	VV		88,89*1,3 "stoka A-3"		115,557			
	VV		3*2,5*(2,5-1,3) " rozšíření šachty Š2,3,4		9,000			
	VV		1*1 "výměna poklopu Š stáv.		1,000			
	VV	K_DL	Součet		125,557			
3	K	113107322	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm strojně pl do 50 m2	m2	15,850	64,35	1 019,90	CS ÚRS 2023 02
	VV		křížovatka		15,850			
4	K	113107223	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 do 300 mm strojně pl přes 200 m2	m2	268,364	51,41	13 796,60	CS ÚRS 2023 02
	VV		MK		268,364			
5	K	113107164	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 300 do 400 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	136,857	109,61	15 000,90	CS ÚRS 2023 02
	VV		K_DL+CH_ASF+CH_ZDL		136,857			
6	K	113107341	Odstranění podkladu živičného tl 50 mm strojně pl do 50 m2	m2	15,850	52,47	831,60	CS ÚRS 2023 02
	VV		"křížovatka ul. Třebízského/V Krátké"					
	VV		4*1,8 " Stoka A DN 500		7,200			
	VV		4*1,6 " Stoka A DN 400		6,400			
	VV		2,5*(2,5-1,6) " rozšíření šachty Š7		2,250			
	VV	křížovatka	Součet		15,850			
7	K	113107342	Odstranění podkladu živičného tl přes 50 do 100 mm strojně pl do 50 m2	m2	7,000	76,23	533,60	CS ÚRS 2023 02
	VV		"chodník - asfalt"					
	VV		2,5*1,6 " Propoj 2		4,000			
	VV		2,5*1,2 " Propoj 3		3,000			
	VV	CH_ASF	Součet		7,000			
8	K	113107246	Odstranění podkladu živičného tl přes 250 do 300 mm strojně pl přes 200 m2	m2	268,364	161,02	43 212,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		"asf komunikace ul. Třebízského"					
	VV		(20,54-4)*1,8 " Stoka A DN 500		29,772			
	VV		2,5*(2,5-1,8) " rozšíření šachty Š6		1,750			
	VV		Mezisoučet		31,522			
	VV		(139,27-4)*1,6 " Stoka A DN 400		216,432			
	VV		4*2,5*(2,5-1,6) " rozšíření šachty Š8,9,10,11		9,000			
	VV		Mezisoučet		225,432			
	VV		2,8*1,6 " Propoj 1		4,480			
	VV		2,5*(2,5-1,6) " rozšíření šachty Š6a		2,250			
	VV		1,5*1,6 " Propoj 2		2,400			
	VV		1,9*1,2 " Propoj 3		2,280			
	VV		Mezisoučet		11,410			
	VV	MK	Součet		268,364			
9	K	119001401	Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200 mm	m	19,200	148,50	2 851,20	CS ÚRS 2023 02
	VV		12*1,6		19,200			
10	K	119001405	Dočasné zajištění potrubí z PE DN do 200 mm	m	30,400	148,50	4 514,40	CS ÚRS 2023 02
	VV		19*1,6		30,400			
11	K	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	6,400	148,50	950,40	CS ÚRS 2023 02
	VV		4*1,6		6,400			
12	K	121151103	Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	3,850	51,00	196,40	CS ÚRS 2023 02
	VV		"zeleň"					
	VV		1*1,6 " Propoj 2		1,600			
	VV		2,5*(2,5-1,6) "rozšíření Š8a		2,250			
	VV	zeleň	Součet		3,850			
13	K	122251101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	3,804	226,00	859,70	CS ÚRS 2023 02
	VV	odkopávky	křížovatka*0,24		3,804			
14	K	132254204	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3	m3	506,010	390,00	197 343,90	CS ÚRS 2023 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"stoka A"					
	VV		(20,54-4)*1,8*(4,2-0,54) "DN 500 - MK		108,966			
	VV		4*1,8*(4,2-0,49) "DN 500 - křižovatka		26,712			
	VV		(139,27-4)*1,6*(3,9-0,54) "DN 400 - MK		727,212			
	VV		4*1,6*(3,9-0,49) "DN 400 - křižovatka		21,824			
	VV		Mezisoučet		884,714			
	VV		"stoka A-3"					
	VV		88,89*1,3*(3,2-0,49) "komunikace - dlažba		313,159			
	VV		1*1,3*(3,2-0,42) "chodník - zámková dlažba		3,614			
	VV		Mezisoučet		316,773			
	VV		"propoj 1"					
	VV		2,8*1,6*(4,4-0,54) "MK		17,293			
	VV		"propoj 2"					
	VV		1,5*1,6*(3,6-0,54) "MK		7,344			
	VV		2,5*1,6*(3,6-0,42) "chodník - asfalt		12,720			
	VV		1*1,6*(3,6-0,2) "zeleň		5,440			
	VV		"propoj 3"					
	VV		1,9*1,2*(4,4-0,54) "MK		8,801			
	VV		2,5*1,2*(4,4-0,42) "chodník - asfalt		11,940			
	VV		Mezisoučet		63,538			
	VV	hloubení_rýh	Součet		1 265,025			
	VV		"předpokládaný rozsah tříd těžitelnosti horniny: 3-40%, 4-40%, 5-20%					
	VV		1265,025*0,4 'Přepočtené koeficientem množství		506,010			
15	K	132354204	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 500 m3	m3	506,010	509,25	257 685,60	CS ÚRS 2023 02
	VV		hloubení_rýh		1 265,025			
	VV		"předpokládaný rozsah tříd těžitelnosti horniny: 3-40%, 4-40%, 5-20%					
	VV		1265,025*0,4 'Přepočtené koeficientem množství		506,010			
16	K	132454204	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 objem do 500 m3	m3	253,005	905,98	229 217,50	CS ÚRS 2023 02
	VV		hloubení_rýh		1 265,025			
	VV		"předpokládaný rozsah tříd těžitelnosti horniny: 3-40%, 4-40%, 5-20%					
	VV		1265,025*0,2 'Přepočtené koeficientem množství		253,005			
17	K	133254102	Hloubení šachet zapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3	m3	47,854	910,83	43 586,90	CS ÚRS 2023 02
	VV		2,5*(2,5-1,3)*(3,2-0,42) " rozšíření Š1		8,340			
	VV		3*2,5*(2,5-1,3)*(3,2-0,49) " rozšíření šachty Š2,3,4		24,390			
	VV		2,5*(2,5-1,6)*(3,6-0,2) " rozšíření šachty Š8a		7,650			
	VV		2,5*(2,5-1,8)*(4,2-0,54) " rozšíření šachty Š6		6,405			
	VV		4*2,5*(2,5-1,6)*(3,9-0,54) " rozšíření šachty Š8,9,10,11		30,240			
	VV		2,5*(2,5-1,6)*(4,2-0,54) " rozšíření šachty Š6a		8,235			
	VV		11*2,5*2,5*0,5 "prohloubení		34,375			
	VV	hloubení_šachet	Součet		119,635			
	VV		"předpokládaný rozsah tříd těžitelnosti horniny: 3-40%, 4-40%, 5-20%					
	VV		119,635*0,4 'Přepočtené koeficientem množství		47,854			
18	K	133354102	Hloubení šachet zapažených v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 50 m3	m3	47,854	1 542,30	73 805,20	CS ÚRS 2023 02
	VV		hloubení_šachet		119,635			
	VV		"předpokládaný rozsah tříd těžitelnosti horniny: 3-40%, 4-40%, 5-20%					
	VV		119,635*0,4 'Přepočtené koeficientem množství		47,854			
19	K	133454102	Hloubení šachet zapažených v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 objem do 50 m3	m3	23,927	1 682,95	40 267,90	CS ÚRS 2023 02
	VV		hloubení_šachet		119,635			
	VV		"předpokládaný rozsah tříd těžitelnosti horniny: 3-40%, 4-40%, 5-20%					
	VV		119,635*0,2 'Přepočtené koeficientem množství		23,927			
20	K	139001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	415,398	194,00	80 587,20	CS ÚRS 2023 02
	VV		(hloubení_rýh+hloubení_šachet)*0,3 "předpokládané množství 30% výkopu		415,398			
21	K	151101102	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl přes 2 do 4 m	m2	1 697,602	45,00	76 392,10	CS ÚRS 2023 02
	VV		2*139,27*3,9 "stoka A DN400"		1 086,306			
	VV		2*89,89*3,2 "stoka A-3"		575,296			
	VV		2*5,0*3,6 "propoj 2"		36,000			
	VV		Součet		1 697,602			
22	K	151101103	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl přes 4 do 8 m	m2	235,896	170,00	40 102,30	CS ÚRS 2023 02
	VV		2*20,54*4,2 "stoka A DN500"		172,536			
	VV		2*2,8*4,4 "propoj 1		24,640			
	VV		2*4,4*4,4 "propoj 3		38,720			
	VV		Součet		235,896			
23	K	151101112	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl přes 2 do 4 m	m2	1 697,602	20,00	33 952,00	CS ÚRS 2023 02
24	K	151101113	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl přes 4 do 8 m	m2	235,896	60,00	14 153,80	CS ÚRS 2023 02
25	K	162351104	Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	413,939	29,10	12 045,60	CS ÚRS 2023 02
	VV		meziskládka		1 034,847			
	VV		"předpokládaný rozsah tříd těžitelnosti horniny: 3-40%, 4-40%, 5-20%					
	VV		1034,847*0,4 'Přepočtené koeficientem množství		413,939			
26	K	162351124	Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	620,908	29,10	18 068,40	CS ÚRS 2023 02
	VV		meziskládka		1 034,847			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"předpokládaný rozsah tříd těžitelnosti horniny: 3-40%, 4-40%, 5-20%					
	VV		1034,847*0,6 'Přepočtené koeficientem množství		620,908			
27	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	555,386	180,00	99 969,50	CS ÚRS 2023 02
	VV		skládka		1 388,464			
	VV		"předpokládaný rozsah tříd těžitelnosti horniny: 3-40%, 4-40%, 5-20%					
	VV		1388,464*0,4 'Přepočtené koeficientem množství		555,386			
28	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	1 110,771	6,79	7 542,10	CS ÚRS 2023 02
	VV		skládka*2 "předpokládaná vzdálenost skládky - 12 km		2 776,928			
	VV		"předpokládaný rozsah tříd těžitelnosti horniny: 3-40%, 4-40%, 5-20%					
	VV		2776,928*0,4 'Přepočtené koeficientem množství		1 110,771			
29	K	162751137	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	833,078	189,00	157 451,70	CS ÚRS 2023 02
	VV		skládka		1 388,464			
	VV		"předpokládaný rozsah tříd těžitelnosti horniny: 3-40%, 4-40%, 5-20%					
	VV		1388,464*0,6 'Přepočtené koeficientem množství		833,078			
30	K	162751139	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	1 666,157	3,96	6 598,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		skládka*2 "předpokládaná vzdálenost skládky - 12 km		2 776,928			
	VV		"předpokládaný rozsah tříd těžitelnosti horniny: 3-40%, 4-40%, 5-20%					
	VV		2776,928*0,6 'Přepočtené koeficientem množství		1 666,157			
31	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	413,939	43,65	18 068,40	CS ÚRS 2023 02
	VV		meziskládka		1 034,847			
	VV		"předpokládaný rozsah tříd těžitelnosti horniny: 3-40%, 4-40%, 5-20%					
	VV		1034,847*0,4 'Přepočtené koeficientem množství		413,939			
32	K	167151112	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 přes 100 m3	m3	620,908	43,65	27 102,60	CS ÚRS 2023 02
	VV		meziskládka		1 034,847			
	VV		"předpokládaný rozsah tříd těžitelnosti horniny: 3-40%, 4-40%, 5-20%					
	VV		1034,847*0,6 'Přepočtené koeficientem množství		620,908			
33	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	2 499,235	154,00	384 882,20	CS ÚRS 2023 02
	VV		skládka		1 388,464			
	VV		1388,464*1,8 'Přepočtené koeficientem množství		2 499,235			
34	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	2 423,311	5,00	12 116,60	CS ÚRS 2023 02
	VV	meziskládka	lože+obsyp+zásyp "nakupovaný materiál uložený na meziskládku		1 034,847			
	VV	skládka	hloubení _rýh+hloubení _šachet+odkopávky "přebytečný materiál na skládku		1 388,464			
	VV		Součet		2 423,311			
35	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	987,687	96,03	94 847,60	CS ÚRS 2023 02
	VV		hloubení _rýh+hloubení _šachet		1 384,660			
	VV		-lože-podkl _desky-obetonování-obsyp		-229,319			
	VV		Mezisoučet		1 155,341			
	VV		"odečet potrubí"					
	VV		-20,54*pi*0,79^2/4 "KT DN500		-10,068			
	VV		-(139,27+5)*pi*0,62^2/4 "KT DN400		-43,556			
	VV		-(139,27+5)*pi*0,62^2/4 "KT DN400		-43,556			
	VV		-89,89*pi*0,47^2/4 "KT DN300		-15,595			
	VV		-4,4*pi*0,4^2/4 "KT DN250		-0,553			
	VV		-2,8*pi*0,565^2/4 "PP DN500		-0,702			
	VV		Mezisoučet		-114,030			
	VV		-4*3,2*pi*1,3^2/4 " Š1,2,3,4		-16,990			
	VV		-3,6*pi*1,3^2/4"Š8a		-4,778			
	VV		-2*4,2*pi*1,3^2/4 " rozšíření šachty Š6,6a		-11,150			
	VV		-4*3,9*pi*1,3^2/4 "Š8,9,10,11		-20,706			
	VV		Mezisoučet		-53,624			
	VV	zásyp	Součet		987,687			
36	M	58331200	šterkopísek netříděný	t	1 975,374	396,00	782 248,10	CS ÚRS 2023 02
	VV		987,687*2 'Přepočtené koeficientem množství		1 975,374			
37	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	2,725	140,00	381,50	CS ÚRS 2023 02
	VV		2,8*1,6*(0,565+0,2) "PP potrubí		3,427			
	VV		-2,8*pi*0,565^2/4 "odečet potrubí		-0,702			
	VV	obsyp	Součet		2,725			
38	M	58337303	šterkopísek frakce 0/8	t	5,450	359,00	1 956,60	CS ÚRS 2023 02
	VV		2,725*2 'Přepočtené koeficientem množství		5,450			
39	K	181351003	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	3,850	61,00	234,90	CS ÚRS 2023 02
	VV		zeleň		3,850			
40	K	181451311	Založení trávníku strojně v jedné operaci v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	3,850	10,00	38,50	CS ÚRS 2023 02
	VV		zeleň		3,850			
41	M	00572470	osívo směs travní univerzál	kg	0,096	195,00	18,70	CS ÚRS 2023 02
	VV		3,85*0,025 'Přepočtené koeficientem množství		0,096			
42	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	185,268	17,00	3 149,60	CS ÚRS 2023 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		20,54*1,8 "stoka A KT DN500		36,972			
	VV		139,27*1,6 "stoka A KT DN400		222,832			
	VV		89,89*1,3 "stoka A-3 KT DN300		116,857			
	VV		5,0*1,6 "propoj 2 KT DN400		8,000			
	VV		4,4*1,2 "propoj 3 KT DN250		5,280			
	VV		2,8*1,6 "propoj 2 PP potrubí		4,480			
	VV		11*2,5*2,5 "šachty		68,750			
	VV		Součet		463,171			
	VV		"předpokládaný rozsah tříd těžitelnosti horniny: 3-40%, 4-40%, 5-20%					
	VV		463,171*0,4 'Přepočtené koeficientem množství		185,268			
43	K	181951114	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 se zhutněním strojně	m2	277,903	19,00	5 280,20	CS ÚRS 2023 02
	VV		463,171		463,171			
	VV		"předpokládaný rozsah tříd těžitelnosti horniny: 3-40%, 4-40%, 5-20%					
	VV		463,171*0,6 'Přepočtené koeficientem množství		277,903			
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				28 708,60	
44	K	359901111R	Vyčištění stok	m	3,000	41,00	123,00	
	VV		3 "stoka A-3 - vložkový úsek"		3,000			
45	K	359901211	Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci	m	264,900	49,00	12 980,10	CS ÚRS 2023 02
46	K	359901212	Monitoring stoky jakékoli výšky na stávající kanalizaci	m	264,500	59,00	15 605,50	CS ÚRS 2023 02
D	4		Vodorovné konstrukce				289 567,00	
47	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3	44,435	1 193,10	53 015,40	CS ÚRS 2023 02
	VV		20,54*1,8*0,1 "stoka A KT DN500		3,697			
	VV		139,27*1,6*0,1 "stoka A KT DN400		22,283			
	VV		89,89*1,3*0,1 "stoka A-3 KT DN300		11,686			
	VV		5,0*1,6*0,1 "propoj 2 KT DN400		0,800			
	VV		4,4*1,2*0,1 "propoj 3 KT DN250		0,528			
	VV		2,8*1,6*0,15 "propoj 2 PP potrubí		0,672			
	VV		11*1,7*1,7*0,15 "šachty		4,769			
	VV	lože	Součet		44,435			
48	K	452112112	Osazení betonových prstenců nebo ráků v do 100 mm	kus	11,000	291,00	3 201,00	CS ÚRS 2023 02
49	M	59224187	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x100mm	kus	11,000	409,00	4 499,00	CS ÚRS 2023 02
50	K	452311131	Podkladní desky z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15 otevřený výkop	m3	42,173	3 850,00	162 366,10	CS ÚRS 2023 02
	VV		20,54*1,8*0,1 "stoka A KT DN500		3,697			
	VV		139,27*1,6*0,1 "stoka A KT DN400		22,283			
	VV		89,89*1,3*0,1 "stoka A-3 KT DN300		11,686			
	VV		5,0*1,6*0,1 "propoj 2 KT DN400		0,800			
	VV		4,4*1,2*0,1 "propoj 3 KT DN250		0,528			
	VV		11*1,7*1,7*0,1 "šachty		3,179			
	VV	podkl. desky	Součet		42,173			
51	K	452351101	Bednění podkladních desek nebo bloků nebo sedlového lože otevřený výkop	m2	7,480	220,00	1 645,60	CS ÚRS 2023 02
	VV		11*4*1,7*0,1 "šachty		7,480			
	VV		Součet		7,480			
52	K	452384111	Podkladní pražce z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop pl do 25000 mm2	m	259,090	250,26	64 839,90	CS ÚRS 2023 02
	VV		159,8+89,89+5+4,4		259,090			
D	5		Komunikace pozemní				847 157,10	
53	K	564801012	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 40 mm	m2	3,000	61,75	185,30	CS ÚRS 2023 02
	VV		CH_asfalt_nový		3,000			
54	K	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	421,371	194,04	81 762,80	CS ÚRS 2023 02
	VV		K_ASF_nová		238,752			
	VV		K_DL_nová		45,462			
	VV		K_DL_nová_vějíř		124,557			
	VV		CH_ZDL_nová		4,000			
	VV		2*CH_asfalt_nový		6,000			
	VV		2*CH_mozaik_nový		2,600			
	VV		Součet		421,371			
55	K	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm	m2	408,771	266,16	108 798,50	CS ÚRS 2023 02
	VV		K_ASF_nová		238,752			
	VV		K_DL_nová		45,462			
	VV		K_DL_nová_vějíř		124,557			
	VV		Součet		408,771			
56	K	565166102	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo OKH) tl 90 mm š do 1,5 m	m2	238,752	655,00	156 382,60	CS ÚRS 2023 02
P			Poznámka k položce:					
	VV		položka je platná i pro ACP 22+					
	VV		K_ASF_nová		238,752			
57	K	567122114	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 150 mm	m2	4,000	425,00	1 700,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		CH_ZDL_nová		4,000			
58	K	573111112	Postřík živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2	m2	238,752	23,00	5 491,30	CS ÚRS 2023 02
	VV		K_ASF_nová		238,752			
59	K	573231106	Postřík živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,30 kg/m2	m2	477,504	18,30	8 738,30	CS ÚRS 2023 02
P			Poznámka k položce:					
	VV		položka je platná pro množství do 0,30 kg/m2					
	VV		2*K_ASF_nová "2 vrstvy		477,504			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
60	K	573231109	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,60 kg/m2	m2	477,504	19,50	9 311,30	CS ÚRS 2023 02
	VV		2*K_ASF_nová "2 vrstvy		477,504			
61	K	577133111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 8 (ABJ) tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	6,000	1 646,00	9 876,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		"Chodník asfalt"					
	VV		2,5*1,2 "propoj 3		3,000			
	VV	CH_asfalt_nový	Součet		3,000			
	VV		"2 vrstvy"					
	VV		3*2 "Přepočtené koeficientem množství		6,000			
62	K	577134031	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 1,5 m z modifikovaného asfaltu	m2	238,752	353,00	84 279,50	CS ÚRS 2023 02
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
			<i>položka je platná i pro ACO 11+</i>					
	VV		"asf komunikace - původní"					
	VV		9*1,8 "stoka A DN 500		16,200			
	VV		2,8*1,6 "propoj 1		4,480			
	VV		1,9*1,2 "propoj 3		2,280			
	VV		2,5*(2,5-1,8) " rozšíření šachty Š6		1,750			
	VV		2,5*(2,5-1,6) " rozšíření šachty Š6a		2,250			
	VV		Mezisoučet		26,960			
	VV		"nová komunikace asf"					
	VV		0,2*1,8 "stoka A DN 500		0,360			
	VV		125,02*1,6 "stoka A DN 400		200,032			
	VV		1,5*1,6 "propoj 2		2,400			
	VV		4*2,5*(2,5-1,6) " rozšíření šachty Š8,9,10,11		9,000			
	VV		Mezisoučet		211,792			
	VV	K_ASF_nová	Součet		238,752			
63	K	577155032	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABVH) tl 60 mm š do 1,5 m z modifikovaného asfaltu	m2	238,752	485,00	115 794,70	CS ÚRS 2023 02
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
			<i>položka je platná i pro ACL 16+</i>					
	VV		K_ASF_nová		238,752			
64	K	591211111.1	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva těženého tl 40 mm	m2	45,462	715,00	32 505,30	
	VV		"Místní komunikace kamenná dlažba 100x100"					
	VV		11,34*1,8 "stoka A DN 500		20,412			
	VV		14,25*1,6 "stoka A DN 400		22,800			
	VV		2,5*(2,5-1,6) " rozšíření šachty Š7		2,250			
	VV	K_DL_nová	Součet		45,462			
65	M	58381015	<i>kostka řezanoštípaná dlažební žula 10x10x10cm</i>	<i>m2</i>	<i>46,371</i>	<i>800,00</i>	<i>37 096,80</i>	<i>CS ÚRS 2023 02</i>
	VV		45,462*1,02 "Přepočtené koeficientem množství		46,371			
66	K	591411111	Kladení dlažby z mozaiky jednobarevné komunikací pro pěší lože z kameniva	m2	1,300	715,00	929,50	CS ÚRS 2023 02
	VV		"Chodník kamenná mozaika 4/6 - do řad"					
	VV		1*1,3 "stoka A-3		1,300			
	VV	CH_mozaik_nový	Součet		1,300			
67	M	58381004	<i>kostka štípaná dlažební mozaika žula 4/6 tř 1</i>	<i>m2</i>	<i>1,326</i>	<i>642,00</i>	<i>851,30</i>	<i>CS ÚRS 2023 02</i>
	VV		1,3*1,02 "Přepočtené koeficientem množství		1,326			
68	K	591411111.1	Kladení dlažby z mozaiky jednobarevné do lože z kameniva těženého tl 40 mm (vějířové)	m2	124,557	715,00	89 058,30	
	VV		"Místní komunikace žulová kostka štípaná 8/10 - vějířové kladení"					
	VV		88,89*1,3 "stoka A-3		115,557			
	VV		3*2,5*(2,5-1,3) " rozšíření šachty Š2,3,4		9,000			
	VV		Mezisoučet		124,557			
	VV	K_DL_nová_vějíř	Součet		124,557			
69	M	58381007	<i>kostka štípaná dlažební žula drobná 8/10</i>	<i>m2</i>	<i>127,048</i>	<i>800,00</i>	<i>101 638,40</i>	<i>CS ÚRS 2023 02</i>
	VV		124,557*1,02 "Přepočtené koeficientem množství		127,048			
70	K	596211263	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší strojně tl 80 mm pl do 300 m2	m2	4,000	267,00	1 068,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		"Chodník bet. dlažba 20x10x8"					
	VV		2,5*1,6 "propoj 2		4,000			
	VV	CH_ZDL_nová	Součet		4,000			
71	M	59245020	<i>dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm přírodní</i>	<i>m2</i>	<i>4,120</i>	<i>410,00</i>	<i>1 689,20</i>	<i>CS ÚRS 2023 02</i>
	VV		4*1,03 "Přepočtené koeficientem množství		4,120			
	D	8	Trubní vedení				2 545 672,00	
72	K	810351811	Bourání stávajícího potrubí z betonu DN do 200	m	41,200	145,00	5 974,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		41,2 "stoka A-3"		41,200			
73	K	810391811	Bourání stávajícího potrubí z betonu DN přes 200 do 400	m	42,000	193,03	8 107,30	CS ÚRS 2023 02
	VV		7,1 "stoka A"		7,100			
	VV		34,9 "stoka A-3"		34,900			
	VV		Součet		42,000			
74	K	810441811	Bourání stávajícího potrubí z betonu DN přes 400 do 600	m	112,700	296,82	33 451,60	CS ÚRS 2023 02
	VV		112,7 "stoka A"		112,700			
75	K	830391811	Bourání stávajícího kameninového potrubí DN přes 205 do 400	m	0,600	347,00	208,20	CS ÚRS 2023 02
	VV		0,6 "stoka A"		0,600			
76	K	831362121	Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním výkop sklon do 20 % DN 250	m	4,400	340,00	1 496,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		4,4 "propoj 3"		4,400			
77	M	59710702	<i>trouba kameninová glazovaná DN 250 dl 2,50m spojovací systém C Třída 160</i>	<i>m</i>	<i>4,466</i>	<i>1 489,00</i>	<i>6 649,90</i>	<i>CS ÚRS 2023 02</i>
	VV		4,4*1,015 "Přepočtené koeficientem množství		4,466			
78	K	831372121	Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním výkop sklon do 20 % DN 300	m	89,890	520,00	46 742,80	CS ÚRS 2023 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			89,89 "stoka A-3"	89,890				
79	M	59710711	<i>trouba kameninová glazovaná DN 300 dl 2,50m spojovací systém C Třída 160</i>	m	91,238	2 073,00	189 136,40	CS ÚRS 2023 02
VV			89,89*1,015 'Přepočtené koeficientem množství	91,238				
80	K	831392121	Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním výkop sklon do 20 % DN 400	m	130,000	620,00	80 600,00	CS ÚRS 2023 02
VV			125,00 "stoka A"	125,000				
VV			5,0 "propoj 2"	5,000				
VV			Součet	130,000				
81	M	59710701	<i>trouba kameninová glazovaná DN 400 dl 2,50m spojovací systém C</i>	m	131,950	4 150,00	547 592,50	CS ÚRS 2023 02
VV			130*1,015 'Přepočtené koeficientem množství	131,950				
82	K	831422121	Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním výkop sklon do 20 % DN 500	m	17,500	690,00	12 075,00	CS ÚRS 2023 02
VV			17,50 "stoka A"	17,500				
83	M	59710709	<i>trouba kameninová glazovaná DN 500 dl 2,50m spojovací systém C Třída 160</i>	m	17,763	7 200,00	127 893,60	CS ÚRS 2023 02
VV			17,5*1,015 'Přepočtené koeficientem množství	17,763				
84	K	837371221	Montáž kameninových tvarovek odbočných s integrovaným těsněním otevřený výkop DN 300	kus	11,000	655,00	7 205,00	CS ÚRS 2023 02
VV			4+7	11,000				
85	M	59711770	<i>odbočka kameninová glazovaná jednoduchá kolmá DN 300/150 dl 500mm spojovací systém C/F tř. 160/-</i>	kus	11,165	3 241,00	36 185,80	CS ÚRS 2023 02
VV			11*1,015 'Přepočtené koeficientem množství	11,165				
86	K	837391221	Montáž kameninových tvarovek odbočných s integrovaným těsněním otevřený výkop DN 400	kus	41,000	770,00	31 570,00	CS ÚRS 2023 02
87	M	59711790	<i>odbočka kameninová glazovaná jednoduchá kolmá DN 400/150 dl 1000mm spojovací systém C/F tř. 160/-</i>	kus	40,600	5 948,00	241 488,80	CS ÚRS 2023 02
VV			40*1,015 'Přepočtené koeficientem množství	40,600				
88	M	59711790.1	<i>odbočka kameninová glazovaná jednoduchá kolmá DN 400/200 dl 1000mm spojovací systém C/F tř. 160/-</i>	kus	1,015	6 458,10	6 555,00	
VV			1*1,015 'Přepočtené koeficientem množství	1,015				
89	K	837421221	Montáž kameninových tvarovek odbočných s integrovaným těsněním otevřený výkop DN 500	kus	7,000	870,00	6 090,00	CS ÚRS 2023 02
VV			4+3	7,000				
90	M	59711810	<i>odbočka kameninová glazovaná jednoduchá kolmá DN 500/150 dl 1000mm spojovací systém C/F tř. 160/-</i>	kus	7,105	11 705,00	83 164,00	CS ÚRS 2023 02
VV			7*1,015 'Přepočtené koeficientem množství	7,105				
91	K	871420310	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 10 z polypropylenu DN 500	m	2,800	240,00	672,00	CS ÚRS 2023 02
VV			2,8 "propoj 1"	2,800				
92	M	28617024	<i>trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 500x6000mm SN10</i>	m	2,842	2 767,35	7 864,80	CS ÚRS 2023 02
VV			2,8*1,015 'Přepočtené koeficientem množství	2,842				
93	K	877420440	Montáž šachtových vložek na kanalizačním potrubí z PP trub korugovaných DN 500	kus	1,000	1 120,00	1 120,00	CS ÚRS 2023 02
94	M	28617257	<i>vložka šachtová sklolaminátová SN8 nebo SN12 DN 500</i>	kus	1,000	4 702,50	4 702,50	CS ÚRS 2023 02
95	K	890431851	Bourání šachet z prefabrikovaných skruží strojně obestavěného prostoru přes 1,5 do 3 m3	m3	10,179	2 037,00	20 734,60	CS ÚRS 2023 02
VV			3*3*pi*1,2^2/4 "vybourání 3ks šachet	10,179				
VV			Součet	10,179				
96	K	894411311	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží rovných	kus	22,000	921,50	20 273,00	CS ÚRS 2023 02
97	M	59224161	<i>skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100x50x12cm</i>	kus	5,000	1 748,00	8 740,00	CS ÚRS 2023 02
VV			5	5,000				
98	M	59224162	<i>skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100x100x12cm</i>	kus	17,000	2 880,78	48 973,30	CS ÚRS 2023 02
VV			5+6*2	17,000				
99	K	894412411	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží přechodových	kus	11,000	921,50	10 136,50	CS ÚRS 2023 02
100	M	59224167	<i>skruž betonová přechodová 62,5/100x60x12cm, stupadla poplastovaná</i>	kus	11,000	2 443,07	26 873,80	CS ÚRS 2023 02
101	K	894414111	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží základových (dno)	kus	11,000	1 358,00	14 938,00	CS ÚRS 2023 02
102	M	59224356	<i>dno betonové šachty kanalizační jednolitě 100x98x60cm</i>	kus	11,000	10 542,00	115 962,00	CS ÚRS 2023 02
103	K	898161223	Sanace kanalizačního potrubí vložkování textilním rukávem DN 300 tl 10 mm	m	3,000	11 500,00	34 500,00	CS ÚRS 2023 02
VV			3 "stoka A-3 - vložkový úsek"	3,000				
104	K	899103112	Osazení poklopů litinových, ocelových nebo železobetonových včetně ráků pro třídu zatížení B125, C250	kus	1,000	3 650,00	3 650,00	CS ÚRS 2023 02
105	M	55241002	<i>poklop kanalizační betonový, litinový rám 125mm, B 125 bez odvětrání</i>	kus	1,000	4 227,50	4 227,50	CS ÚRS 2023 02
106	K	899103211	Demontáž poklopů litinových nebo ocelových včetně ráků hmotnosti přes 100 do 150 kg	kus	10,000	560,00	5 600,00	CS ÚRS 2023 02
107	K	899104112	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně ráků pro třídu zatížení D400, E600	kus	11,000	3 637,50	40 012,50	CS ÚRS 2023 02
108	M	55241406	<i>poklop šachtový s rámem DN 600 třída D400 s odvětráním</i>	kus	11,000	5 693,87	62 632,60	CS ÚRS 2023 02
109	K	899303811	Demontáž poklopů betonových nebo ŽB včetně rámu hmotnosti přes 100 do 150 kg	kus	1,000	566,00	566,00	CS ÚRS 2023 02
110	K	899501221	Stupadla do šachet ocelová s PE povlakem vidlicová pro přímé zabudování do hmoždinek	kus	3,000	174,00	522,00	CS ÚRS 2023 02

PČ		Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
111	K		899623141	Obetonování potrubí nebo zdíva stok betonem prostým tř. C 12/15 v otevřeném výkopu	m3	139,986	3 750,00	524 947,50	CS ÚRS 2023 02	
	VV			20,54*0,858 "stoka A KT DN500		17,623				
	VV			139,27*0,57 "stoka A KT DN400		79,384				
	VV			89,89*0,429 "stoka A-3 KT DN300		38,563				
	VV			5,0*0,57 "propoj 2 KT DN400		2,850				
	VV			4,4*0,356 "propoj 3 KT DN250		1,566				
	VV			Mezisoučet		139,986				
	VV		obetonování	139,986		139,986				
112	K		899722112	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 25 cm	m	264,900	9,00	2 384,10	CS ÚRS 2023 02	
	VV			264,9 "délka výkopu		264,900				
113	K		899910102R	Výplň stávajících šachet ponechaných ve výkopu betonem	m3	16,493	3 831,50	63 192,90		
	VV			7*3*π*1^2/4 "7ks šachet		16,493				
	VV			Součet		16,493				
114	K		899910211	Výplň potrubí pod tlakem cementopopílkovou suspenzí délky potrubí do 50 m	m3	13,151	3 821,80	50 260,50	CS ÚRS 2023 02	
	VV			1,6*π*0,3^2/4 "potrubí KT300		0,113				
	VV			66,4*π*0,5^2/4 "potrubí BE500		13,038				
	VV			Součet		13,151				
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					52 578,40		
115	K		919735111	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm	m	17,800	79,00	1 406,20	CS ÚRS 2023 02	
	VV			"křižovatka ul. Třebízského/V Krátké"						
	VV			8*2 " Stoka A		16,000				
	VV			2*(2,5-1,6) " rozšíření šachty Š7		1,800				
	VV			Součet		17,800				
116	K		919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 50 do 100 mm	m	10,000	123,00	1 230,00	CS ÚRS 2023 02	
	VV			"chodník - asfalt"						
	VV			2,5*2 " Propoj 2		5,000				
	VV			2,5*2 " Propoj 3		5,000				
	VV			Součet		10,000				
117	K		919735116	Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 250 do 300 mm	m	333,600	115,00	38 364,00	CS ÚRS 2023 02	
	VV			"asf komunikace ul. Třebízského - stoka A"						
	VV			(159,8-8)*2		303,600				
	VV			6*2*2,5 " rozšíření šachty		30,000				
	VV			Součet		333,600				
118	K		985131111	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou	m2	10,210	139,00	1 419,20	CS ÚRS 2023 02	
	VV			3*π*1+π*1^2/4 "A-3 - rekonstrukce stávajícího spadiště		10,210				
119	K		985139111	Příplatek k očištění ploch za práci ve stísněném prostoru	m2	10,210	156,00	1 592,80	CS ÚRS 2023 02	
120	K		985324211	Ochranný akrylátový nátěr betonu dvojnásobný s impregnací S2 (OS-B)	m2	10,210	705,00	7 198,10	CS ÚRS 2023 02	
121	K		985324911	Příplatek k cenám ochranných nátěrů betonu za práci ve stísněném prostoru	m2	10,210	134,00	1 368,10	CS ÚRS 2023 02	
D		997	Přesun sutě					159 915,80		
122	K		997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	395,417	45,00	17 793,80	CS ÚRS 2023 02	
	VV			544,46-149,043		395,417				
123	K		997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	4 349,587	7,00	30 447,10	CS ÚRS 2023 02	
	VV			395,417		395,417				
	VV			395,417*11 'Přepočtené koeficientem množství		4 349,587				
124	K		997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	149,043	45,00	6 706,90	CS ÚRS 2023 02	
	VV			40,178+1,269 "kostky+dlažba		41,447				
	VV			7,416+13,44+78,89+0,093 "potrubí		99,839				
	VV			6,107+0,15+1,5 "šachty+poklopy		7,757				
	VV			Součet		149,043				
125	K		997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	1 639,473	7,00	11 476,30	CS ÚRS 2023 02	
	VV			40,178+1,269 "kostky+dlažba		41,447				
	VV			7,416+13,44+78,89+0,093 "potrubí		99,839				
	VV			6,107+0,15+1,5 "šachty+poklop		7,757				
	VV			Součet		149,043				
	VV			149,043*11 'Přepočtené koeficientem množství		1 639,473				
126	K		997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	544,460	24,25	13 203,20	CS ÚRS 2023 02	
127	K		997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	107,365	105,00	11 273,30	CS ÚRS 2023 02	
	VV			1,269 "dlažba		1,269				
	VV			7,416+13,44+78,89+0,093 "potrubí		99,839				
	VV			6,107+0,15 "šachty+poklop		6,257				
	VV			Součet		107,365				
128	K		997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	242,232	154,00	37 303,70	CS ÚRS 2023 02	
	VV			40,178 "kostky		40,178				
	VV			4,597+118,08+79,377 "šterk		202,054				
	VV			Součet		242,232				
129	K		997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	193,363	164,00	31 711,50	CS ÚRS 2023 02	
	VV			1,553+1,54+190,27 "asfalt		193,363				
D		998	Přesun hmot					55 231,10		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
130	K	998275101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub kameninových otevřený výkop	t	245,428	225,04	55 231,10	CS ÚRS 2023 02
D PSV			Práce a dodávky PSV					
D 715			Izolace proti chemickým vlivům					
131	K	715174012	Provedení izolace proti chemickým vlivům nádrží, kanálů, šachet obklady čedičovými tl 25 až 40 mm do tmelů	m2	5,105	937,00	4 783,40	CS ÚRS 2023 02
VV			0,5*(3*pi*1+pi*1^2/4) "A-3 - rekonstrukce stávajícího spadiště (předpoklad 50% plochy)					
132	M	63232608	dlaždice z taveného čediče průmyslové jemný rastr 200x100x40mm	m2	5,513	1 690,00	9 317,00	CS ÚRS 2023 02
VV			5,105*1,08 "Přepočtené koeficientem množství					
133	K	998715101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti chemickým vlivům v objektech v do 6 m	t	0,580	1 630,00	945,40	CS ÚRS 2023 02

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy ulic Třebízského (1.část), Pod Nemocnicí v Táboře – rekonstrukce komunikace, kanalizace a vodovodu
Objekt: SO 02 - Vodovodní řady

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Tábor	Datum:	27.02.2025
Zadavatel:		IČ:	
	Město Tábor, Vodárenská společnost Tábořsko	DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	28076826
	PL BEKO s.r.o.	DIČ:	CZ28076826
Projektant:		IČ:	46964371
	AQUAPROCON s.r.o., Divize Praha	DIČ:	CZ46964371
Zpracovatel:		IČ:	69874603
	Ing. Martina Beňáková	DIČ:	

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH		1 676 385,80	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	1 676 385,80	21,00%	352 041,00
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	2 028 426,80

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Uchazeč
--------------	---------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy ulic Třebízského (1.část), Pod Nemocnicí v Táboře – rekonstrukce komunikace, kanalizace a vodovodu

Objekt: SO 02 - Vodovodní řady

Místo: Tábor

Zadavatel: Město Tábor, Vodárenská společnost Tábořsko

Uchazeč: PL BEKO s.r.o.

Datum: 27.02.2025

Projektant: AQUAPROCON s.r.o., Divize Praha

Zpracovatel: Ing. Ivana Režáková

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	1 676 385,80
HSV - Práce a dodávky HSV	1 676 385,80
1 - Zemní práce	460 668,00
4 - Vodorovné konstrukce	28 275,10
5 - Komunikace pozemní	497 628,60
8 - Trubní vedení	508 102,70
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	83 208,40
997 - Přesun sutě	75 280,30
998 - Přesun hmot	23 222,70

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy ulic Třebízského (1.část), Pod Nemocnicí v Táboře – rekonstrukce komunikace, kanalizace a vodovodu

Objekt: SO 02 - Vodovodní řady

Místo: Tábor Datum: 27.02.2025

Zadavatel: Město Tábor, Vodárenská společnost Tábořsko Projektant: AQUAPROCON

Uchazeč: PL BEKO s.r.o. Zpracovatel: s.r.o., Divize Praha

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem1 676 385,80

D HSVPráce a dodávky HSV1 676 385,80

D 1Zemní práce460 668,00

1	K	113106221	Rozebrání dlažeb vozovek z drobných kostek s ložem z kameniva strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	81,030	26,00	2 106,80	CS ÚRS 2023 02
VV			"komunikace - žulové kostky - ul. Pod Nemocnicí "					
VV			(86,73-5,7)*1 "řad 1		81,030			
VV	K_DL		Součet		81,030			
2	K	113107322	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm strojně pl do 50 m2	m2	4,000	65,00	260,00	CS ÚRS 2023 02
VV			křížovatka		4,000			
3	K	113107163	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 do 300 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	149,540	79,00	11 813,70	CS ÚRS 2023 02
VV			MK		149,540			
4	K	113107164	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 300 do 400 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	81,030	110,74	8 973,30	CS ÚRS 2023 02
VV			K_DL		81,030			
5	K	113107341	Odstranění podkladu živичného tl 50 mm strojně pl do 50 m2	m2	4,000	53,00	212,00	CS ÚRS 2023 02
VV			"křížovatka ul. Třebízského/V Krátké"					
VV			4*1 " řad A		4,000			
VV	křížovatka		Součet		4,000			
6	K	113107186	Odstranění podkladu živичného tl přes 250 do 300 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	149,540	252,00	37 684,10	CS ÚRS 2023 02
VV			"asf komunikace ul. Třebízského"					
VV			(147,84-4)*1 " řad A		143,840			
VV			5,7*1 " řad 1		5,700			
VV	MK		Součet		149,540			
7	K	119001401	Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200 mm	m	12,000	150,00	1 800,00	CS ÚRS 2023 02
VV			12*1		12,000			
8	K	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	4,000	150,00	600,00	CS ÚRS 2023 02
VV			4*1		4,000			
9	K	122251101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	0,960	226,00	217,00	CS ÚRS 2023 02
VV	odkopávky		křížovatka*0,24		0,960			
10	K	132254204	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3	m3	110,541	390,00	43 111,00	CS ÚRS 2023 02
VV			"řad A"					
VV			4*1*(1,7-0,49) "křížovatka		4,840			
VV			(147,84-4)*1*(1,7-0,54) "MK		166,854			
VV			"řad 1"					
VV			5,7*1*(1,7-0,54) "MK		6,612			
VV			(86,73-5,7)*1*(1,7-0,49) "kom kostky		98,046			
VV	hloubení_rýh		Součet		276,352			
VV			"předpokládaný rozsah tříd těžitelnosti horniny: 3-40%, 4-40%, 5-20%					
VV			276,352*0,4 'Přepočtené koeficientem množství		110,541			
11	K	132354204	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 500 m3	m3	110,541	509,25	56 293,00	CS ÚRS 2023 02
VV			hloubení_rýh		276,352			
VV			"předpokládaný rozsah tříd těžitelnosti horniny: 3-40%, 4-40%, 5-20%					
VV			276,352*0,4 'Přepočtené koeficientem množství		110,541			
12	K	132454203	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 objem do 100 m3	m3	55,270	1 190,00	65 771,30	CS ÚRS 2023 02
VV			hloubení_rýh		276,352			
VV			"předpokládaný rozsah tříd těžitelnosti horniny: 3-40%, 4-40%, 5-20%					
VV			276,352*0,2 'Přepočtené koeficientem množství		55,270			
13	K	139001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	82,906	196,00	16 249,60	CS ÚRS 2023 02
VV			hloubení_rýh*0,3 "předpokládané množství 30% výkopu		82,906			
14	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	797,538	39,00	31 104,00	CS ÚRS 2023 02
VV			2*147,84*1,7 "řad A"		502,656			
VV			2*86,73*1,7 "řad 1"		294,882			
VV			Součet		797,538			

PČ		Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
15		K	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepršení stěn rýh hl do 2 m	m2	797,538	13,00	10 368,00	CS ÚRS 2023 02
16		K	162351104	Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	109,944	29,40	3 232,40	CS ÚRS 2023 02
		VV		meziskládka		274,860			
		VV		"předpokládaný rozsah tříd těžitelnosti horniny: 3-40%, 4-40%, 5-20%					
		VV		274,86*0,4 'Přepočtené koeficientem množství		109,944			
17		K	162351124	Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	164,916	29,40	4 848,50	CS ÚRS 2023 02
		VV		meziskládka		274,860			
		VV		"předpokládaný rozsah tříd těžitelnosti horniny: 3-40%, 4-40%, 5-20%					
		VV		274,86*0,6 'Přepočtené koeficientem množství		164,916			
18		K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	46,360	180,00	8 344,80	CS ÚRS 2023 02
		VV		skládka		115,899			
		VV		"předpokládaný rozsah tříd těžitelnosti horniny: 3-40%, 4-40%, 5-20%					
		VV		115,899*0,4 'Přepočtené koeficientem množství		46,360			
19		K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	92,719	6,86	636,10	CS ÚRS 2023 02
		VV		skládka*2 "předpokládaná vzdálenost skládky - 12 km		231,798			
		VV		"předpokládaný rozsah tříd těžitelnosti horniny: 3-40%, 4-40%, 5-20%					
		VV		231,798*0,4 'Přepočtené koeficientem množství		92,719			
20		K	162751137	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	69,539	189,00	13 142,90	CS ÚRS 2023 02
		VV		skládka		115,899			
		VV		"předpokládaný rozsah tříd těžitelnosti horniny: 3-40%, 4-40%, 5-20%					
		VV		115,899*0,6 'Přepočtené koeficientem množství		69,539			
21		K	162751139	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	139,079	4,00	556,30	CS ÚRS 2023 02
		VV		skládka*2 "předpokládaná vzdálenost skládky - 12 km		231,798			
		VV		"předpokládaný rozsah tříd těžitelnosti horniny: 3-40%, 4-40%, 5-20%					
		VV		231,798*0,6 'Přepočtené koeficientem množství		139,079			
22		K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	109,944	44,10	4 848,50	CS ÚRS 2023 02
		VV		meziskládka		274,860			
		VV		"předpokládaný rozsah tříd těžitelnosti horniny: 3-40%, 4-40%, 5-20%					
		VV		274,86*0,4 'Přepočtené koeficientem množství		109,944			
23		K	167151112	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 přes 100 m3	m3	164,916	44,10	7 272,80	CS ÚRS 2023 02
		VV		meziskládka		274,860			
		VV		"předpokládaný rozsah tříd těžitelnosti horniny: 3-40%, 4-40%, 5-20%					
		VV		274,86*0,6 'Přepočtené koeficientem množství		164,916			
24		K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	208,618	154,00	32 127,20	CS ÚRS 2023 02
		VV		skládka		115,899			
		VV		115,899*1,8 'Přepočtené koeficientem množství		208,618			
25		K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	390,759	5,00	1 953,80	CS ÚRS 2023 02
		VV	meziskládka	lože+obsyp+zásyp "materiál uložený na meziskládku		274,860			
		VV	skládka	hloubení_rýh+odkopávky-zásyp "přebytečný materiál na skládku		115,899			
		VV		Součet		390,759			
26		K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	161,413	97,02	15 660,30	CS ÚRS 2023 02
		VV		hloubení_rýh		276,352			
		VV		-lože-obsyp		-113,447			
		VV		-234,57*pi*0,09^2/4 "odečet potrubí		-1,492			
		VV	zásyp	Součet		161,413			
27		K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	89,990	140,00	12 598,60	CS ÚRS 2023 02
		VV		234,57*1*(0,09+0,3)		91,482			
		VV		-234,57*pi*0,09^2/4 "odečet potrubí		-1,492			
		VV	obsyp	Součet		89,990			
28		M	58337303	štěrkopísek frakce 0/8	t	179,980	359,00	64 612,80	CS ÚRS 2023 02
		VV		89,99*2 'Přepočtené koeficientem množství		179,980			
29		K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	93,828	17,00	1 595,10	CS ÚRS 2023 02
		VV		234,57*1		234,570			
		VV		Součet		234,570			
		VV		"předpokládaný rozsah tříd těžitelnosti horniny: 3-40%, 4-40%, 5-20%					
		VV		234,57*0,4 'Přepočtené koeficientem množství		93,828			
30		K	181951114	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 se zhutněním strojně	m2	140,742	19,00	2 674,10	CS ÚRS 2023 02
		VV		234,57*1		234,570			
		VV		"předpokládaný rozsah tříd těžitelnosti horniny: 3-40%, 4-40%, 5-20%					
		VV		234,57*0,6 'Přepočtené koeficientem množství		140,742			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 4 Vodorovné konstrukce28 275,10								
31	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3	23,457	1 205,40	28 275,10	CS ÚRS 2023 02
	VV		234,57*1*0,1		23,457			
	VV	lože	Součet		23,457			
D 5 Komunikace pozemní497 628,60								
32	K	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	234,570	194,04	45 516,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		K_ASF_nová		135,460			
	VV		K_DL_nová		18,080			
	VV		K_DL_nová_vějíř		81,030			
	VV		Součet		234,570			
33	K	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm	m2	234,570	266,16	62 433,20	CS ÚRS 2023 02
	VV		K_ASF_nová		135,460			
	VV		K_DL_nová		18,080			
	VV		K_DL_nová_vějíř		81,030			
	VV		Součet		234,570			
34	K	565166102	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo OKH) tl 90 mm š do 1,5 m	m2	135,460	655,00	88 726,30	CS ÚRS 2023 02
	P		Poznámka k položce:					
			položka je platná i pro ACP 22+					
	VV		K_ASF_nová		135,460			
35	K	573111112	Postřík živичný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2	m2	135,460	23,00	3 115,60	CS ÚRS 2023 02
	VV		K_ASF_nová		135,460			
36	K	573231106	Postřík živичný spojovací ze silniční emulze v množství 0,30 kg/m2	m2	270,920	18,30	4 957,80	CS ÚRS 2023 02
	P		Poznámka k položce:					
			položka je platná pro množství do 0,30 kg/m2					
	VV		2*K_ASF_nová "2 vrstvy		270,920			
37	K	573231109	Postřík živичný spojovací ze silniční emulze v množství 0,60 kg/m2	m2	270,920	19,50	5 282,90	CS ÚRS 2023 02
	VV		2*K_ASF_nová "2 vrstvy		270,920			
38	K	577134031	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 1,5 m z modifikovaného asfaltu	m2	135,460	353,00	47 817,40	CS ÚRS 2023 02
	P		Poznámka k položce:					
			položka je platná i pro ACO 11+					
	VV		"asf komunikace - původní"					
	VV		3,85*1 "řad A		3,850			
	VV		Mezisoučet		3,850			
	VV		"nová komunikace asf"					
	VV		125,91*1 "řad A		125,910			
	VV		5,7*1 "řad 1		5,700			
	VV		Mezisoučet		131,610			
	VV	K_ASF_nová	Součet		135,460			
39	K	577155032	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABVH) tl 60 mm š do 1,5 m z modifikovaného asfaltu	m2	135,460	485,00	65 698,10	CS ÚRS 2023 02
	P		Poznámka k položce:					
			položka je platná i pro ACL 16+					
	VV		K_ASF_nová		135,460			
40	K	591211111.1	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva těžného tl 40 mm	m2	18,080	715,00	12 927,20	
	VV		"Místní komunikace kamenná dlažba 100x100"					
	VV		18,08*1 "řad A		18,080			
	VV	K_DL_nová	Součet		18,080			
41	M	58381015	kostka řezanoštipaná dlažební žula 10x10x10cm	m2	46,371	800,00	37 096,80	CS ÚRS 2023 02
	VV		45,462*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		46,371			
42	K	591411111.1	Kladení dlažby z mozaiky jednobarevné do lože z kameniva těžného tl 40 mm (vějířové)	m2	81,030	715,00	57 936,50	
	VV		"Místní komunikace žulová kostka štipaná 8/10 - vějířové kladení"					
	VV		81,03*1 "řad 1		81,030			
	VV	K_DL_nová_vějíř	Součet		81,030			
43	M	58381007	kostka štipaná dlažební žula drobná 8/10	m2	82,651	800,00	66 120,80	CS ÚRS 2023 02
	VV		81,03*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		82,651			
D 8 Trubní vedení508 102,70								
44	K	850311811	Bourání stávajícího potrubí z trub litinových DN 150	m	203,500	165,00	33 577,50	CS ÚRS 2023 02
	VV		141,8+61,7		203,500			
45	K	852242122	Montáž potrubí z trub litinových tlakových přírubových délky do 1 m otevřený výkop DN 80	kus	6,000	1 871,00	11 226,00	CS ÚRS 2023 02
46	M	55253234	tvarovka přírubová litinová vodovodní PN10/16 DN 80 dl 150mm	kus	1,000	1 450,65	1 450,70	CS ÚRS 2023 02
47	M	55253235	tvarovka přírubová litinová vodovodní PN10/16 DN 80 dl 200mm	kus	3,000	1 704,30	5 112,90	CS ÚRS 2023 02
48	M	55253241	tvarovka přírubová litinová vodovodní PN10/16 DN 80 dl 500mm	kus	1,000	2 661,90	2 661,90	CS ÚRS 2023 02
49	M	55253247	tvarovka přírubová litinová vodovodní PN10/16 DN 80 dl 1000mm	kus	1,000	4 325,35	4 325,40	CS ÚRS 2023 02
50	K	857242122	Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 80	kus	4,000	1 614,00	6 456,00	CS ÚRS 2023 02
51	M	55253981	koleno přírubové z tvárné litiny,práškový epoxid tl 250µm FFK-kus DN 80-22,5°	kus	1,000	2 224,90	2 224,90	CS ÚRS 2023 02
52	M	55254047	koleno 90° s patkou přírubové litinové vodovodní N-kus PN10/40 DN 80	kus	3,000	2 036,80	6 110,40	CS ÚRS 2023 02
53	K	857242922	Výměna litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 80	kus	8,000	1 428,00	11 424,00	CS ÚRS 2023 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
54	M	55254047	koleno 90° s patkou přírubové litinové vodovodní N-kus PN10/40 DN 80	kus	2,000	2 036,80	4 073,60	CS ÚRS 2023 02
55	M	55254026	koleno přírubové z tvárné litiny,práškový epoxid tl 250µm Q-kus DN 80-90°	kus	2,000	1 716,65	3 433,30	CS ÚRS 2023 02
56	M	55253660	příruba zaslepovací litinová vodovodní PN10/40 X-kus DN 80	kus	2,000	678,30	1 356,60	CS ÚRS 2023 02
57	M	55253658	příruba zaslepovací X z tvárné litiny práškový epoxid tl 250µm DN 50	kus	1,000	964,25	964,30	CS ÚRS 2023 02
58	M	55253601	přechod přírubový,práškový epoxid tl 250µm FFR-kus litinový DN 80/50	kus	1,000	1 494,35	1 494,40	CS ÚRS 2023 02
59	K	857244122	Montáž litinových tvarovek odbočných přírubových otevřený výkop DN 80	kus	4,000	2 128,00	8 512,00	CS ÚRS 2023 02
60	M	55253510	tvarovka přírubová litinová vodovodní s přírubovou odbočkou PN10/40 T-kus DN 80/80	kus	4,000	2 771,15	11 084,60	CS ÚRS 2023 02
61	K	857244922	Výměna litinových tvarovek odbočných přírubových otevřený výkop DN 80	kus	2,000	2 114,00	4 228,00	CS ÚRS 2023 02
62	M	55253510	tvarovka přírubová litinová vodovodní s přírubovou odbočkou PN10/40 T-kus DN 80/80	kus	2,000	2 771,15	5 542,30	CS ÚRS 2023 02
63	K	871241211	Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných elektrotvarovkou D 90 x 8,2 mm	m	234,570	232,00	54 420,20	CS ÚRS 2023 02
VV		147,84+86,73 "řad A, 1			234,570			
64	M	28613556	potrubí dvouvrstvé PE100 RC SDR11 90x8,2 dl 12m	m	238,089	193,80	46 141,60	CS ÚRS 2023 02
VV		234,57*1,015 'Přepočtené koeficientem množství			238,089			
65	K	877241101	Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE trub d 90	kus	14,000	491,00	6 874,00	CS ÚRS 2023 02
66	M	28615974	elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 90mm	kus	14,000	320,15	4 482,10	CS ÚRS 2023 02
67	M	28653135	nákrůžek lemový PE 100 SDR11 90mm	kus	10,000	266,00	2 660,00	CS ÚRS 2023 02
68	M	TMP.727700313	Otočná příruba d 90 PP/Steel	kus	10,000	552,90	5 529,00	
69	K	877241110	Montáž elektrokolen 45° na vodovodním potrubí z PE trub d 90	kus	2,000	464,00	928,00	CS ÚRS 2023 02
70	M	28614948	elektrokoleno 45° PE 100 PN16 D 90mm	kus	2,000	780,90	1 561,80	CS ÚRS 2023 02
71	K	877241201	Montáž oblouků svařovaných na tupo na vodovodním potrubí z PE trub d 90	kus	2,000	958,00	1 916,00	CS ÚRS 2023 02
72	M	FFD81013W	Oblouk 22° PE100 RC SDR11 90	kus	1,000	1 487,70	1 487,70	
73	M	FFD61013W	Oblouk 30° PE100 RC SDR11 90	kus	1,000	1 487,70	1 487,70	
74	K	891241112	Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 80	kus	6,000	2 028,00	12 168,00	CS ÚRS 2023 02
75	M	42221116	šoupátko s přírubami voda DN 80 PN16	kus	6,000	4 360,50	26 163,00	CS ÚRS 2023 02
76	M	950205010003	SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ E2/E3-1,3 -1,8 50-100 (1,3-1,8m)	kus	6,000	1 983,60	11 901,60	
77	K	891241222	Montáž vodovodních šoupátek s ručním kolečkem v šachtách DN 80	kus	2,000	1 700,00	3 400,00	CS ÚRS 2023 02
78	M	42221116	šoupátko s přírubami voda DN 80 PN16	kus	2,000	4 360,50	8 721,00	CS ÚRS 2023 02
79	M	42210101	kolo ruční pro DN 65-80 D 175mm	kus	2,000	878,75	1 757,50	CS ÚRS 2023 02
80	K	891241821	Demontáž vodovodních šoupátek s ručním kolečkem v šachtách DN 80	kus	2,000	660,00	1 320,00	CS ÚRS 2023 02
81	K	891247112	Montáž hydrantů podzemních DN 80	kus	3,000	1 757,00	5 271,00	CS ÚRS 2023 02
82	M	42273589	hydrant podzemní DN 80 PN 16 jednoduchý uzávěr krycí v 1000mm	kus	2,000	10 339,80	20 679,60	CS ÚRS 2023 02
83	M	42273590	hydrant podzemní DN 80 PN 16 jednoduchý uzávěr krycí v 1250mm	kus	1,000	11 419,95	11 420,00	CS ÚRS 2023 02
84	K	891249951	Montáž potrubních spojek hrdlo/příruba na potrubí z jakýchkoli trub DN 80	kus	2,000	1 900,00	3 800,00	CS ÚRS 2023 02
85	M	31951003	potrubní spojka jištěná proti posuvu hrdlo-příruba DN 80	kus	2,000	8 148,15	16 296,30	CS ÚRS 2023 02
86	K	891249961	Montáž potrubních spojek hrdlo/hrdlo na potrubí z jakýchkoli trub DN 80	kus	2,000	348,00	696,00	CS ÚRS 2023 02
87	M	31951015	potrubní spojka jištěná proti posuvu hrdlo-hrdlo DN 80	kus	2,000	8 639,30	17 278,60	CS ÚRS 2023 02
88	K	892241111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN do 80	m	234,570	32,00	7 506,20	CS ÚRS 2023 02
89	K	892273122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125	m	234,570	61,00	14 308,80	CS ÚRS 2023 02
90	K	892372111	Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách vodou	kus	2,000	9 250,00	18 500,00	CS ÚRS 2023 02
91	K	899132122	Výměna poklopu kanalizačního pevného s ošetřením podkladu hloubky přes 25 cm	kus	1,000	8 700,00	8 700,00	CS ÚRS 2023 02
92	M	55241049	poklop šachtový Pz ocelový zadlažďovací bez výztuže s těsněním zatížení A15 v 50mm rám 773x773mm vstup 700x700mm	kus	1,000	8 699,15	8 699,20	CS ÚRS 2023 02
93	K	899401112	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	6,000	1 300,00	7 800,00	CS ÚRS 2023 02
94	M	42291352	poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení do terénu a do vozovky	kus	6,000	1 324,30	7 945,80	CS ÚRS 2023 02
95	M	42210050	deska podkladová uličního poklopu litinového šoupátového	kus	6,000	327,75	1 966,50	CS ÚRS 2023 02
96	K	899401113	Osazení poklopů litinových hydrantových	kus	3,000	1 600,00	4 800,00	CS ÚRS 2023 02
97	M	42291452	poklop litinový hydrantový DN 80	kus	3,000	3 135,00	9 405,00	CS ÚRS 2023 02
98	M	56230638	deska podkladová uličního poklopu plastového hydrantového	kus	3,000	465,50	1 396,50	CS ÚRS 2023 02
99	K	899501221	Stupadla do šachet ocelová s PE povlakem vidlicová pro přímé zabudování do hmoždinek	kus	4,000	174,00	696,00	CS ÚRS 2023 02
100	K	899712111	Orientační tabulky na zdivu	kus	9,000	387,00	3 483,00	CS ÚRS 2023 02
101	K	899721111	Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí	m	234,570	70,00	16 419,90	CS ÚRS 2023 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
102	K	899722112	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 25 cm	m	234,570	9,00	2 111,10	CS ÚRS 2023 02
103	K	899910211	Výplň potrubí pod tlakem cementopopílkovou suspenzí délky potrubí do 50 m	m3	0,193	3 861,20	745,20	CS ÚRS 2023 02
VV		(14,1+24,2)*pi*0,08^2/4 "potrubí LT80			0,193			
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	83 208,40				
104	K	919735116	Řezání stávajícího živичného krytu hl přes 250 do 300 mm	m	299,080	115,00	34 394,20	CS ÚRS 2023 02
VV		"asf komunikace ul. Třebízského"						
VV		(147,84-4)*2 " řad A			287,680			
VV		5,7*2 " řad 1			11,400			
VV		Součet			299,080			
105	K	953941721	Osazování objímek nebo držáků ve zdivu betonovém	kus	1,000	194,00	194,00	CS ÚRS 2023 02
106	M	28655165R	prostupové segmentové těsnění pro PE d90	kus	1,000	1 300,00	1 300,00	
107	K	977151119	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 100 do 110 mm	m	0,200	15 000,00	3 000,00	CS ÚRS 2023 02
108	K	985112112	Odsekání degradovaného betonu stěn tl přes 10 do 30 mm	m2	10,336	455,00	4 702,90	CS ÚRS 2023 02
VV		2*(1,52+1,2)*1,9 "rekonstrukce vodoměrné šachty - stěny			10,336			
109	K	985112132	Odsekání degradovaného betonu rubu kleneb a podlah tl přes 10 do 30 mm	m2	1,824	440,00	802,60	CS ÚRS 2023 02
VV		1,52*1,2 "rekonstrukce vodoměrné šachty - podlaha			1,824			
110	K	985112192	Příplatek k odsekání degradovaného betonu za práci ve stísnném prostoru	m2	12,160	260,00	3 161,60	CS ÚRS 2023 02
VV		2*(1,52+1,2)*1,9 "rekonstrukce vodoměrné šachty - stěny			10,336			
VV		1,52*1,2 "rekonstrukce vodoměrné šachty - podlaha			1,824			
VV		Součet			12,160			
111	K	985131111	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou	m2	12,160	139,00	1 690,20	CS ÚRS 2023 02
112	K	985139111	Příplatek k očištění ploch za práci ve stísnném prostoru	m2	12,160	156,00	1 897,00	CS ÚRS 2023 02
113	K	985311112	Reprofilace stěn cementovou sanační maltou tl přes 10 do 20 mm	m2	10,336	660,00	6 821,80	CS ÚRS 2023 02
114	K	985311312	Reprofilace rubu kleneb a podlah cementovou sanační maltou tl přes 10 do 20 mm	m2	1,824	1 490,00	2 717,80	CS ÚRS 2023 02
115	K	985311911	Příplatek při reprofilaci sanační maltou za práci ve stísnném prostoru	m2	12,160	410,00	4 985,60	CS ÚRS 2023 02
116	K	985312114	Stěrka k vyrovnaní betonových ploch stěn tl do 5 mm	m2	10,336	480,00	4 961,30	CS ÚRS 2023 02
117	K	985312134	Stěrka k vyrovnaní betonových ploch rubu kleneb a podlah tl do 5 mm	m2	1,824	410,00	747,80	CS ÚRS 2023 02
118	K	985312191	Příplatek ke stěrce pro vyrovnaní betonových ploch za práci ve stísnném prostoru	m2	12,160	134,00	1 629,40	CS ÚRS 2023 02
119	K	985324211	Ochranný akrylátový nátěr betonu dvojnásobný s impregnačí S2 (OS-B)	m2	12,160	705,00	8 572,80	CS ÚRS 2023 02
120	K	985324911	Příplatek k cenám ochranných nátěrů betonu za práci ve stísnném prostoru	m2	12,160	134,00	1 629,40	CS ÚRS 2023 02
D		997	Přesun sutě	75 280,30				
121	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	220,371	45,00	9 916,70	CS ÚRS 2023 02
VV		1,16+65,798+46,997 "kamenivo			113,955			
VV		0,392+106,024 "živice			106,416			
VV		Součet			220,371			
122	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	2 424,081	7,00	16 968,60	CS ÚRS 2023 02
VV		220,371			220,371			
VV		220,371*11 'Přepočtené koeficientem množství			2 424,081			
123	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	26,736	45,00	1 203,10	CS ÚRS 2023 02
VV		25,93 "kostky			25,930			
VV		0,004+0,682+0,12 "beton			0,806			
VV		Součet			26,736			
124	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	294,096	7,00	2 058,70	CS ÚRS 2023 02
VV		26,736			26,736			
VV		26,736*11 'Přepočtené koeficientem množství			294,096			
125	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	247,107	24,50	6 054,10	CS ÚRS 2023 02
VV		220,371+26,736			247,107			
126	K	997221861	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	0,806	105,00	84,60	CS ÚRS 2023 02
VV		0,004+0,682+0,12 "beton			0,806			
127	K	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	139,885	154,00	21 542,30	CS ÚRS 2023 02
VV		1,16+65,798+46,997 "kamenivo			113,955			
VV		25,93 "kostky			25,930			
VV		Součet			139,885			
128	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	106,416	164,00	17 452,20	CS ÚRS 2023 02
VV		0,392+106,024 "živice			106,416			
D		998	Přesun hmot	23 222,70				
129	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	51,606	450,00	23 222,70	CS ÚRS 2023 02

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy ulic Třebízského (1.část), Pod Nemocnicí v Táboře – rekonstrukce komunikace, kanalizace a vodovodu

Objekt: SO 03 - Vodovodní a kanalizační odbočky

Soupis: SO 03.1 - Odbočky pro domovní kanalizační přípojky (bude hrazeno 50/50 - město Tábor/VST)

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Tábor	Datum:	27.02.2025
Zadavatel:		IČ:	
Město Tábor, Vodárenská společnost Tábořsko		DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	28076826
PL BEKO s.r.o.		DIČ:	CZ28076826
Projektant:		IČ:	46964371
AQUAPROCON s.r.o., Divize Praha		DIČ:	CZ46964371
Zpracovatel:		IČ:	69874603
Ing. Martina Beňáková		DIČ:	

Poznámka: Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH		1 213 702,80	
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 213 702,80	21,00%	254 877,60
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		1 468 580,40

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Uchazeč
--------------	---------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy ulic Třebízského (1.část), Pod Nemocnicí v Táboře – rekonstrukce komunikace, kanalizace a vodovodu

Objekt: SO 03 - Vodovodní a kanalizační odbočky

Soupis: **SO 03.1 - Odbočky pro domovní kanalizační přípojky (bude hrazeno 50/50 - město Tábor/VST)**

Místo:	Tábor	Datum:	27.02.2025
Zadavatel:	Město Tábor, Vodárenská společnost Tábořsko	Projektant:	AQUAPROCON s.r.o., Divize Praha
Uchazeč:	PL BEKO s.r.o.	Zpracovatel:	ing. Ivana Božáková

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	1 213 702,80
HSV - Práce a dodávky HSV	1 213 702,80
1 - Zemní práce	374 850,40
4 - Vodorovné konstrukce	111 413,60
5 - Komunikace pozemní	275 567,10
8 - Trubní vedení	371 540,40
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	30 133,40
997 - Přesun sutě	47 413,60
998 - Přesun hmot	2 784,30

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy ulic Třebízského (1.část), Pod Nemocnicí v Táboře – rekonstrukce komunikace, kanalizace a vodovodu

Objekt: SO 03 - Vodovodní a kanalizační odbočky

Soupis: SO 03.1 - Odbočky pro domovní kanalizační přípojky (bude hrazeno 50/50 - město Tábor/VST)

Místo:	Tábor	Datum:	27.02.2025
Zadavatel:	Město Tábor, Vodárenská společnost Tábořsko	Projektant:	AQUAPROCON s.r.o., Divize Praha
Uchazeč:	PL BEKO s.r.o.	Zpracovatel:	ing. Ivana Božáková

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem1 213 702,80

D	HSV	Práce a dodávky HSV	1 213 702,80
---	-----	---------------------	--------------

D	1	Zemní práce	374 850,40
---	---	-------------	------------

1	K	113106131	Rozebrání dlažeb z mozaiky komunikací pro pěší strojně pl do 50 m2	m2	9,720	37,60	365,50	CS ÚRS 2023 02
	VV		"chodník - žulové kostky - ul. Pod Nemocnicí "					
	VV		9,72*1 "přípojky A-3"		9,720			
	VV	CH_DL	Součet		9,720			
2	K	113106185	Rozebrání dlažeb vozovek z drobných kostek s ložem z kameniva strojně pl do 50 m2	m2	9,990	34,90	348,70	CS ÚRS 2023 02
	VV		"komunikace - žulové kostky - ul. Pod Nemocnicí "					
	VV		9,99*1 "přípojky A-3"		9,990			
	VV	K_DL	Součet		9,990			
3	K	113107163	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 do 300 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	82,080	79,00	6 484,30	CS ÚRS 2023 02
	VV		MK		72,360			
	VV		CH_DL		9,720			
	VV		Součet		82,080			
4	K	113107164	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 300 do 400 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	64,830	110,74	7 179,30	CS ÚRS 2023 02
	VV		K_DL		9,990			
	VV		CH_ASF		54,840			
	VV		Součet		64,830			
5	K	113107182	Odstranění podkladu živичného tl přes 50 do 100 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	54,840	71,80	3 937,50	CS ÚRS 2023 02
	VV		"chodník - asfalt"					
	VV		54,84*1 "přípojky A		54,840			
	VV	CH_ASF	Součet		54,840			
6	K	113107186	Odstranění podkladu živичného tl přes 250 do 300 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	72,360	252,00	18 234,70	CS ÚRS 2023 02
	VV		"asf komunikace ul. Třebízského"					
	VV		72,36*1 "přípojky A		72,360			
	VV	MK	Součet		72,360			
7	K	132254204	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3	m3	114,612	390,00	44 698,70	CS ÚRS 2023 02
	VV		"přípojky A"					
	VV		72,36*1*(2,5-0,54) "komunikace		141,826			
	VV		54,84*1*(2,5-0,42) "chodník		114,067			
	VV		"přípojky A-3"					
	VV		9,99*1*(2-0,49) "komunikace kostky		15,085			
	VV		9,72*1*(2-0,40) "chodník kostky		15,552			
	VV	hloubení_rýh	Součet		286,530			
	VV		"předpokládaný rozsah tříd těžitelnosti horniny: 3-40%, 4-40%, 5-20%					
	VV		286,53*0,4 'Přepočtené koeficientem množství		114,612			
8	K	132354204	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 500 m3	m3	114,612	509,25	58 366,20	CS ÚRS 2023 02
	VV		hloubení_rýh		286,530			
	VV		"předpokládaný rozsah tříd těžitelnosti horniny: 3-40%, 4-40%, 5-20%					
	VV		286,53*0,4 'Přepočtené koeficientem množství		114,612			
9	K	132454203	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 objem do 100 m3	m3	57,306	1 190,00	68 194,10	CS ÚRS 2023 02
	VV		hloubení_rýh		286,530			
	VV		"předpokládaný rozsah tříd těžitelnosti horniny: 3-40%, 4-40%, 5-20%					
	VV		286,53*0,2 'Přepočtené koeficientem množství		57,306			
10	K	151101102	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl přes 2 do 4 m	m2	714,840	39,00	27 878,80	CS ÚRS 2023 02
	VV		2*127,2*2,5		636,000			
	VV		2*19,71*2		78,840			
	VV		Součet		714,840			
11	K	151101112	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl přes 2 do 4 m	m2	714,840	20,00	14 296,80	CS ÚRS 2023 02
12	K	162351104	Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	94,809	29,40	2 787,40	CS ÚRS 2023 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		meziskládka		237,022			
	VV		"předpokládaný rozsah tříd těžitelnosti horniny: 3-40%, 4-40%, 5-20%					
	VV		237,022*0,4 'Přepočtené koeficientem množství		94,809			
13	K	162351124	Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	142,213	29,40	4 181,10	CS ÚRS 2023 02
	VV		meziskládka		237,022			
	VV		"předpokládaný rozsah tříd těžitelnosti horniny: 3-40%, 4-40%, 5-20%					
	VV		237,022*0,6 'Přepočtené koeficientem množství		142,213			
14	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	41,850	180,00	7 533,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		skládka		104,624			
	VV		"předpokládaný rozsah tříd těžitelnosti horniny: 3-40%, 4-40%, 5-20%					
	VV		104,624*0,4 'Přepočtené koeficientem množství		41,850			
15	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	83,699	6,86	574,20	CS ÚRS 2023 02
	VV		skládka*2 "předpokládaná vzdálenost skládky - 12 km		209,248			
	VV		"předpokládaný rozsah tříd těžitelnosti horniny: 3-40%, 4-40%, 5-20%					
	VV		209,248*0,4 'Přepočtené koeficientem množství		83,699			
16	K	162751137	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	62,774	189,00	11 864,30	CS ÚRS 2023 02
	VV		skládka		104,624			
	VV		"předpokládaný rozsah tříd těžitelnosti horniny: 3-40%, 4-40%, 5-20%					
	VV		104,624*0,6 'Přepočtené koeficientem množství		62,774			
17	K	162751139	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	125,549	4,00	502,20	CS ÚRS 2023 02
	VV		skládka*2 "předpokládaná vzdálenost skládky - 12 km		209,248			
	VV		"předpokládaný rozsah tříd těžitelnosti horniny: 3-40%, 4-40%, 5-20%					
	VV		209,248*0,6 'Přepočtené koeficientem množství		125,549			
18	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	94,809	44,10	4 181,10	CS ÚRS 2023 02
	VV		meziskládka		237,022			
	VV		"předpokládaný rozsah tříd těžitelnosti horniny: 3-40%, 4-40%, 5-20%					
	VV		237,022*0,4 'Přepočtené koeficientem množství		94,809			
19	K	167151112	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 přes 100 m3	m3	142,213	44,10	6 271,60	CS ÚRS 2023 02
	VV		meziskládka		237,022			
	VV		"předpokládaný rozsah tříd těžitelnosti horniny: 3-40%, 4-40%, 5-20%					
	VV		237,022*0,6 'Přepočtené koeficientem množství		142,213			
20	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	188,323	154,00	29 001,70	CS ÚRS 2023 02
	VV		skládka		104,624			
	VV		104,624*1,8 'Přepočtené koeficientem množství		188,323			
21	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	341,646	5,00	1 708,20	CS ÚRS 2023 02
	VV	meziskládka	lože+zásyp "nakupovaný materiál uložený na meziskládku		237,022			
	VV	skládka	hloubení_rýh-zásyp+zásyp_výměna "přebytečný materiál na skládku		104,624			
	VV		Součet		341,646			
22	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	222,331	97,02	21 570,60	CS ÚRS 2023 02
	VV		hloubení_rýh		286,530			
	VV		-lože-obetonování-podkl_desky		-61,555			
	VV		-143,41*pi*0,15^2/4 "odečet potrubí		-2,534			
	VV		-3,5*pi*0,2^2/4 "odečet potrubí		-0,110			
	VV	zásyp	Součet		222,331			
23	M	58331200	štěrkopísek netříděný	t	80,850	396,00	32 016,60	CS ÚRS 2023 02
	VV		"aktivní zóna komunikace"					
	VV		9,99*1*0,5 "přípojky A-3"		4,995			
	VV		70,86*1*0,5 "přípojky A		35,430			
	VV	zásyp_výměna	Součet		40,425			
	VV		40,425*2 'Přepočtené koeficientem množství		80,850			
24	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	58,764	17,00	999,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		146,91*1		146,910			
	VV		"předpokládaný rozsah tříd těžitelnosti horniny: 3-40%, 4-40%, 5-20%					
	VV		146,91*0,4 'Přepočtené koeficientem množství		58,764			
25	K	181951114	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 se zhutněním strojně	m2	88,146	19,00	1 674,80	CS ÚRS 2023 02
	VV		146,91*1		146,910			
	VV		"předpokládaný rozsah tříd těžitelnosti horniny: 3-40%, 4-40%, 5-20%					
	VV		146,91*0,6 'Přepočtené koeficientem množství		88,146			
D	4		Vodorovné konstrukce				111 413,60	
26	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3	14,691	1 205,40	17 708,50	CS ÚRS 2023 02
	VV		146,91*1*0,1		14,691			
	VV	lože	Součet		14,691			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
27	K	452311131	Podkladní desky z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15 otevřený výkop	m3	14,691	3 850,00	56 560,40	CS ÚRS 2023 02
	VV		146,91*1*0,1		14,691			
	VV	podkl_desky	Součet		14,691			
28	K	452384111	Podkladní pražce z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop pl do 25000 mm2	m	146,910	252,84	37 144,70	CS ÚRS 2023 02
	VV		146,91		146,910			
	D	5	Komunikace pozemní				275 567,10	
29	K	564801012	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 40 mm	m2	7,250	61,75	447,70	CS ÚRS 2023 02
	VV		CH_asfalt_nový		7,250			
30	K	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	162,950	194,04	31 618,80	CS ÚRS 2023 02
	VV		K_ASF_nová		49,390			
	VV		K_DL_nová		22,970			
	VV		K_DL_nová_vějíř		9,990			
	VV		CH_ZDL_nová		46,660			
	VV		2*CH_asfalt_nový		14,500			
	VV		2*CH_mozaik_nový		19,440			
	VV		Součet		162,950			
31	K	564861011	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 200 mm	m2	82,350	309,00	25 446,20	CS ÚRS 2023 02
	VV		K_ASF_nová		49,390			
	VV		K_DL_nová		22,970			
	VV		K_DL_nová_vějíř		9,990			
	VV		Součet		82,350			
32	K	565166102	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo OKH) tl 90 mm š do 1,5 m	m2	49,390	655,00	32 350,50	CS ÚRS 2023 02
	P		Poznámka k položce:					
	VV		položka je platná i pro ACP 22+					
	VV		K_ASF_nová		49,390			
33	K	567122114	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 150 mm	m2	46,660	425,00	19 830,50	CS ÚRS 2023 02
	VV		CH_ZDL_nová		46,660			
34	K	573111112	Postřík živичný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2	m2	49,390	23,00	1 136,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		K_ASF_nová		49,390			
35	K	573231106	Postřík živичný spojovací ze silniční emulze v množství 0,30 kg/m2	m2	98,780	18,30	1 807,70	CS ÚRS 2023 02
	P		Poznámka k položce:					
	VV		položka je platná pro množství do 0,30 kg/m2					
	VV		2*K_ASF_nová "2 vrstvy		98,780			
36	K	573231109	Postřík živичný spojovací ze silniční emulze v množství 0,60 kg/m2	m2	98,780	19,50	1 926,20	CS ÚRS 2023 02
	VV		2*K_ASF_nová "2 vrstvy		98,780			
37	K	577133111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 8 (ABJ) tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	14,500	1 646,00	23 867,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		"Chodník asfalt"					
	VV		7,25*1		7,250			
	VV	CH_asfalt_nový	Součet		7,250			
	VV		"2 vrstvy"					
	VV		7,25*2 'Přepočtené koeficientem množství		14,500			
38	K	577134031	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 1,5 m z modifikovaného asfaltu	m2	49,390	353,00	17 434,70	CS ÚRS 2023 02
	P		Poznámka k položce:					
	VV		položka je platná i pro ACO 11+					
	VV		8,27*1 "asf komunikace - původní"		8,270			
	VV		41,12*1 "nová komunikace asf"		41,120			
	VV	K_ASF_nová	Součet		49,390			
39	K	577155032	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABVH) tl 60 mm š do 1,5 m z modifikovaného asfaltu	m2	49,390	485,00	23 954,20	CS ÚRS 2023 02
	P		Poznámka k položce:					
	VV		položka je platná i pro ACL 16+					
	VV		K_ASF_nová		49,390			
40	K	591211111.1	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva těženého tl 40 mm	m2	22,970	715,00	16 423,60	
	VV		"Místní komunikace kamenná dlažba 100x100"					
	VV		22,97*1 "stoka A		22,970			
	VV	K_DL_nová	Součet		22,970			
41	M	58381015	kostka řezanoštípaná dlažební žula 10x10x10cm	m2	23,429	800,00	18 743,20	CS ÚRS 2023 02
	VV		22,97*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		23,429			
42	K	591411111	Kladení dlažby z mozaiky jednobarevné komunikací pro pěší lože z kameniva	m2	9,720	715,00	6 949,80	CS ÚRS 2023 02
	VV		"Chodník kamenná mozaika 4/6 - do řad"					
	VV		5,76*1		5,760			
	VV		3,96*1 "vjezdy		3,960			
	VV	CH_mozaik_nový	Součet		9,720			
43	M	58381004	kostka štípaná dlažební mozaika žula 4/6 tř 1	m2	9,914	642,00	6 364,80	CS ÚRS 2023 02
	VV		9,72*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		9,914			
44	K	591411111.1	Kladení dlažby z mozaiky jednobarevné do lože z kameniva těženého tl 40 mm (vějířové)	m2	9,990	715,00	7 142,90	
	VV		"Místní komunikace žulová kostka štípaná 8/10 - vějířové kladení"					
	VV		9,99*1 "stoka A-3		9,990			
	VV	K_DL_nová_vějíř	Součet		9,990			
45	M	58381007	kostka štípaná dlažební žula drobná 8/10	m2	10,190	800,00	8 152,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		9,99*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		10,190			
46	K	596211263	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší strojně tl 80 mm pl do 300 m2	m2	46,660	267,00	12 458,20	CS ÚRS 2023 02
	VV		"bet. dlažba 20x10x8"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		33,42*1 "chodník		33,420			
	VV		13,24*1 "vjezdy		13,240			
	VV	CH_ZDL_nová	Součet		46,660			
47	M	59245020	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm přírodní	m2	47,593	410,00	19 513,10	CS ÚRS 2023 02
	VV		46,66*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		47,593			
	D	8	Trubní vedení				371 540,40	
48	K	810351811	Bourání stávajícího potrubí z betonu DN do 200	m	39,000	145,00	5 655,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		39		39,000			
49	K	810391811	Bourání stávajícího potrubí z betonu DN přes 200 do 400	m	23,300	195,02	4 544,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		23,3		23,300			
50	K	830311811	Bourání stávajícího kameninového potrubí DN do 150	m	16,200	131,00	2 122,20	CS ÚRS 2023 02
	VV		16,2		16,200			
51	K	830361811	Bourání stávajícího kameninového potrubí DN přes 150 do 250	m	2,800	184,00	515,20	CS ÚRS 2023 02
	VV		2,8		2,800			
52	K	831312121	Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním výkop sklon do 20 % DN 150	m	143,410	242,00	34 705,20	CS ÚRS 2023 02
	VV		143,41		143,410			
53	M	59710632	trouba kameninová glazovaná DN 150 dl 1,00m spojovací systém F	m	145,561	960,45	139 804,10	CS ÚRS 2023 02
	VV		143,41*1,015 'Přepočtené koeficientem množství		145,561			
54	K	831352121	Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním výkop sklon do 20 % DN 200	m	3,500	274,00	959,00	CS ÚRS 2023 02
55	M	59710633	trouba kameninová glazovaná DN 200 dl 1,00m spojovací systém F	m	3,553	1 448,75	5 147,40	CS ÚRS 2023 02
	VV		3,5*1,015 'Přepočtené koeficientem množství		3,553			
56	K	837312221	Montáž kameninových tvarovek jednoosých s integrovaným těsněním otevřený výkop DN 150	kus	56,000	252,00	14 112,00	CS ÚRS 2023 02
57	M	59710964	koleno kameninové glazované DN 150 30° spojovací systém F	kus	28,420	665,95	18 926,30	CS ÚRS 2023 02
	VV		28		28,000			
	VV		28*1,015 'Přepočtené koeficientem množství		28,420			
58	M	59710984	koleno kameninové glazované DN 150 45° spojovací systém F	kus	28,420	665,95	18 926,30	CS ÚRS 2023 02
	VV		28		28,000			
	VV		28*1,015 'Přepočtené koeficientem množství		28,420			
59	K	837352221	Montáž kameninových tvarovek jednoosých s integrovaným těsněním otevřený výkop DN 200	kus	2,000	310,00	620,00	CS ÚRS 2023 02
60	M	59710966	koleno kameninové glazované DN 200 30° spojovací systém F tř. 160	kus	1,015	998,45	1 013,40	CS ÚRS 2023 02
	VV		1		1,000			
	VV		1*1,015 'Přepočtené koeficientem množství		1,015			
61	M	59710986	koleno kameninové glazované DN 200 45° spojovací systém F tř. 160	kus	1,015	998,45	1 013,40	CS ÚRS 2023 02
	VV		1		1,000			
	VV		1*1,015 'Přepočtené koeficientem množství		1,015			
62	K	899623141	Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým tř. C 12/15 v otevřeném výkopu	m3	32,173	3 750,00	120 648,80	CS ÚRS 2023 02
	VV	obetonování	0,219*146,91		32,173			
63	K	899722112	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 25 cm	m	146,910	9,00	1 322,20	CS ÚRS 2023 02
64	K	899910211	Výplň potrubí pod tlakem cementopopílkovou suspenzí délky potrubí do 50 m	m3	0,390	3 861,20	1 505,90	CS ÚRS 2023 02
	VV		12,7*pi*0,15^2/4 "potrubí DN150		0,224			
	VV		3,1*pi*0,2^2/4 "potrubí DN200		0,097			
	VV		1,4*pi*0,25^2/4 "potrubí DN250		0,069			
	VV		Součet		0,390			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				30 133,40	
65	K	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 50 do 100 mm	m	109,680	123,00	13 490,60	CS ÚRS 2023 02
	VV		2*54,84 "chodník		109,680			
66	K	919735116	Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 250 do 300 mm	m	144,720	115,00	16 642,80	CS ÚRS 2023 02
	VV		2*72,36 "komunikace		144,720			
	D	997	Přesun sutě				47 413,60	
67	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	137,084	45,00	6 168,80	CS ÚRS 2023 02
	VV		36,115+37,601 "kamenivo		73,716			
	VV		12,065+51,303 "živice		63,368			
	VV		Součet		137,084			
68	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	1 507,924	7,00	10 555,50	CS ÚRS 2023 02
	VV		137,084		137,084			
	VV		137,084*11 'Přepočtené koeficientem množství		1 507,924			
69	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	21,056	45,00	947,50	CS ÚRS 2023 02
	VV		2,731+3,197 "kostky		5,928			
	VV		7,02+7,456+0,47+0,182 "potrubí		15,128			
	VV		Součet		21,056			
70	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	231,616	7,00	1 621,30	CS ÚRS 2023 02
	VV		21,056		21,056			
	VV		21,056*11 'Přepočtené koeficientem množství		231,616			
71	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	158,141	24,50	3 874,50	CS ÚRS 2023 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
72	K	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	15,128	105,00	1 588,40	CS ÚRS 2023 02
VV		7,02+7,456+0,47+0,182 "potrubí			15,128			
73	K	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	79,644	154,00	12 265,20	CS ÚRS 2023 02
VV		2,731+3,197 "kostky			5,928			
VV		36,115+37,601 "kamenivo			73,716			
VV		Součet			79,644			
74	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	63,368	164,00	10 392,40	CS ÚRS 2023 02
VV		12,065+51,303 "živice			63,368			
D		998	Přesun hmot					2 784,30
75	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	42,835	65,00	2 784,30	CS ÚRS 2023 02

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy ulic Třebízského (1.část), Pod Nemocnicí v Táboře – rekonstrukce komunikace, kanalizace a vodovodu
Objekt: SO 03 - Vodovodní a kanalizační odbočky
Soupis: SO 03.2 - Odbočky pro domovní dešťové svody (bude hrazeno 50/50 - město Tábor/VST)

KSO:
Místo: Tábor

CC-CZ:
Datum: 27.02.2025

Zadavatel:
Město Tábor, Vodárenská společnost Tábořsko

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
PL BEKO s.r.o.

IČ: 28076826
DIČ: CZ28076826

Projektant:
AQUAPROCON s.r.o., Divize Praha

IČ: 46964371
DIČ: CZ46964371

Zpracovatel:
Ing. Martina Beňáková

IČ: 69874603
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH			628 636,40
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	628 636,40	21,00%	132 013,60
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	760 650,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy ulic Třebízského (1.část), Pod Nemocnicí v Táboře – rekonstrukce komunikace, kanalizace a vodovodu

Objekt: SO 03 - Vodovodní a kanalizační odbočky

Soupis: **SO 03.2 - Odbočky pro domovní dešťové svody (bude hrazeno 50/50 - město Tábor/VST)**

Místo:	Tábor	Datum:	27.02.2025
Zadavatel:	Město Tábor, Vodárenská společnost Tábořsko	Projektant:	AQUAPROCON s.r.o., Divize Praha
Uchazeč:	PL BEKO s.r.o.	Zpracovatel:	ing. Ivana Božáková

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	628 636,40
HSV - Práce a dodávky HSV	628 636,40
1 - Zemní práce	285 197,50
4 - Vodorovné konstrukce	11 939,50
5 - Komunikace pozemní	176 079,80
8 - Trubní vedení	105 441,50
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	21 195,50
997 - Přesun sutě	27 056,80
998 - Přesun hmot	1 725,80

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy ulic Třebízského (1.část), Pod Nemocnicí v Táboře – rekonstrukce komunikace, kanalizace a vodovodu

Objekt: SO 03 - Vodovodní a kanalizační odbočky

Soupis: **SO 03.2 - Odbočky pro domovní dešťové svody (bude hrazeno 50/50 - město Tábor/VST)**

Místo: Tábor

Datum: 27.02.2025

Zadavatel: Město Tábor, Vodárenská společnost Tábořsko

Projektant: AQUAPROCON s.r.o., Divize Praha

Uchazeč: PL BEKO s.r.o.

Zpracovatel: ing. Ivana Božáková

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

628 636,40

DHSVPráce a dodávky HSV

628 636,40

D1Zemní práce

285 197,50

1	K	113106131	Rozebrání dlažeb z mozaiky komunikací pro pěší strojně pl do 50 m2	m2	16,320	37,60	613,60	CS ÚRS 2023 02
	VV		"chodník - žulové kostky - ul. Pod Nemocnicí "					
	VV		20,4*0,8 "přípojky A-3"		16,320			
	VV	CH_DL	Součet		16,320			
2	K	113106185	Rozebrání dlažeb vozovek z drobných kostek s ložem z kameniva strojně pl do 50 m2	m2	11,952	34,90	417,10	CS ÚRS 2023 02
	VV		"komunikace - žulové kostky - ul. Pod Nemocnicí "					
	VV		14,94*0,8 "přípojky A-3"		11,952			
	VV	K_DL	Součet		11,952			
3	K	113107323	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 do 300 mm strojně pl do 50 m2	m2	44,728	113,00	5 054,30	CS ÚRS 2023 02
	VV		MK		28,408			
	VV		CH_DL		16,320			
	VV		Součet		44,728			
4	K	113107164	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 300 do 400 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	54,320	110,74	6 015,40	CS ÚRS 2023 02
	VV		K_DL		11,952			
	VV		CH_ASF		42,368			
	VV		Součet		54,320			
5	K	113107342	Odstranění podkladu živичného tl přes 50 do 100 mm strojně pl do 50 m2	m2	42,368	77,00	3 262,30	CS ÚRS 2023 02
	VV		"chodník - asphalt"					
	VV		52,96*0,8 "přípojky A		42,368			
	VV	CH_ASF	Součet		42,368			
6	K	113107346	Odstranění podkladu živичného tl přes 250 do 300 mm strojně pl do 50 m2	m2	28,408	322,00	9 147,40	CS ÚRS 2023 02
	VV		"asf komunikace ul. Třebízského"					
	VV		35,51*0,8 "přípojky A		28,408			
	VV	MK	Součet		28,408			
7	K	132254103	Hloubení rýh zapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně	m3	75,186	870,00	65 411,80	CS ÚRS 2023 02
	VV		"přípojky A"					
	VV		35,51*0,8*(2,5-0,54) "komunikace		55,680			
	VV		52,96*0,8*(2,5-0,42) "chodník		88,125			
	VV		"přípojky A-3"					
	VV		14,94*0,8*(2-0,49) "komunikace kostky		18,048			
	VV		20,4*0,8*(2-0,40) "chodník kostky		26,112			
	VV	hloubení_rýh	Součet		187,965			
	VV		"předpokládaný rozsah tříd těžitelnosti horniny: 3-40%, 4-40%, 5-20%					
	VV		187,965*0,4 'Přepočtené koeficientem množství		75,186			
8	K	132354103	Hloubení rýh zapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 100 m3 strojně	m3	75,186	529,00	39 773,40	CS ÚRS 2023 02
	VV		hloubení_rýh		187,965			
	VV		"předpokládaný rozsah tříd těžitelnosti horniny: 3-40%, 4-40%, 5-20%					
	VV		187,965*0,4 'Přepočtené koeficientem množství		75,186			
9	K	132454102	Hloubení rýh zapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 objem do 50 m3 strojně	m3	37,593	1 190,00	44 735,70	CS ÚRS 2023 02
	VV		hloubení_rýh		187,965			
	VV		"předpokládaný rozsah tříd těžitelnosti horniny: 3-40%, 4-40%, 5-20%					
	VV		187,965*0,2 'Přepočtené koeficientem množství		37,593			
10	K	151101102	Zřízení příložného pažení a rozeprání stěn rýh hl přes 2 do 4 m	m2	583,710	39,00	22 764,70	CS ÚRS 2023 02
	VV		2*88,47*2,5		442,350			
	VV		2*35,34*2		141,360			
	VV		Součet		583,710			
11	K	151101112	Odstranění příložného pažení a rozeprání stěn rýh hl přes 2 do 4 m	m2	583,710	20,00	11 674,20	CS ÚRS 2023 02
12	K	162351104	Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	74,311	29,40	2 184,70	CS ÚRS 2023 02
	VV		meziskládka		185,777			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"předpokládaný rozsah tříd těžitelnosti horniny: 3-40%, 4-40%, 5-20%					
	VV		185,777*0,4 'Přepočtené koeficientem množství		74,311			
13	K	162351124	Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	111,466	29,40	3 277,10	CS ÚRS 2023 02
	VV		meziskládka		185,777			
	VV		"předpokládaný rozsah tříd těžitelnosti horniny: 3-40%, 4-40%, 5-20%					
	VV		185,777*0,6 'Přepočtené koeficientem množství		111,466			
14	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	13,867	180,00	2 496,10	CS ÚRS 2023 02
	VV		skládka		34,667			
	VV		"předpokládaný rozsah tříd těžitelnosti horniny: 3-40%, 4-40%, 5-20%					
	VV		34,667*0,4 'Přepočtené koeficientem množství		13,867			
15	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	27,734	6,86	190,30	CS ÚRS 2023 02
	VV		skládka*2 "předpokládaná vzdálenost skládky - 12 km		69,334			
	VV		"předpokládaný rozsah tříd těžitelnosti horniny: 3-40%, 4-40%, 5-20%					
	VV		69,334*0,4 'Přepočtené koeficientem množství		27,734			
16	K	162751137	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	20,800	189,00	3 931,20	CS ÚRS 2023 02
	VV		skládka		34,667			
	VV		"předpokládaný rozsah tříd těžitelnosti horniny: 3-40%, 4-40%, 5-20%					
	VV		34,667*0,6 'Přepočtené koeficientem množství		20,800			
17	K	162751139	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	41,600	4,00	166,40	CS ÚRS 2023 02
	VV		skládka*2 "předpokládaná vzdálenost skládky - 12 km		69,334			
	VV		"předpokládaný rozsah tříd těžitelnosti horniny: 3-40%, 4-40%, 5-20%					
	VV		69,334*0,6 'Přepočtené koeficientem množství		41,600			
18	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	74,311	167,00	12 409,90	CS ÚRS 2023 02
	VV		meziskládka		185,777			
	VV		"předpokládaný rozsah tříd těžitelnosti horniny: 3-40%, 4-40%, 5-20%					
	VV		185,777*0,4 'Přepočtené koeficientem množství		74,311			
19	K	167151112	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 přes 100 m3	m3	111,466	44,10	4 915,70	CS ÚRS 2023 02
	VV		meziskládka		185,777			
	VV		"předpokládaný rozsah tříd těžitelnosti horniny: 3-40%, 4-40%, 5-20%					
	VV		185,777*0,6 'Přepočtené koeficientem množství		111,466			
20	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	62,401	154,00	9 609,80	CS ÚRS 2023 02
	VV		skládka		34,667			
	VV		34,667*1,8 'Přepočtené koeficientem množství		62,401			
21	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	220,444	5,00	1 102,20	CS ÚRS 2023 02
	VV	meziskládka	lože+obsyp+zásyp "materiál uložený na meziskládku		185,777			
	VV	skládka	hloubení _rýh-zásyp "přebytečný materiál na skládku		34,667			
	VV		Součet		220,444			
22	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	153,298	97,02	14 873,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		hloubení _rýh		187,965			
	VV		-lože-obsyp		-32,479			
	VV		-123,81*pi*0,15^2/4 "odečet potrubí		-2,188			
	VV	zásyp	Součet		153,298			
23	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	22,574	140,00	3 160,40	CS ÚRS 2023 02
	VV		123,81*0,8*(0,15+0,1)		24,762			
	VV		-123,81*pi*0,15^2/4 "odečet potrubí		-2,188			
	VV	obsyp	Součet		22,574			
24	M	58337303	štěrkopísek frakce 0/8	t	45,148	359,00	16 208,10	CS ÚRS 2023 02
	VV		22,574*2 'Přepočtené koeficientem množství		45,148			
25	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	39,619	17,00	673,50	CS ÚRS 2023 02
	VV		123,81*0,8		99,048			
	VV		Součet		99,048			
	VV		"předpokládaný rozsah tříd těžitelnosti horniny: 3-40%, 4-40%, 5-20%					
	VV		99,048*0,4 'Přepočtené koeficientem množství		39,619			
26	K	181951114	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 se zhutněním strojně	m2	59,429	19,00	1 129,20	CS ÚRS 2023 02
	VV		123,81*0,8		99,048			
	VV		"předpokládaný rozsah tříd těžitelnosti horniny: 3-40%, 4-40%, 5-20%					
	VV		99,048*0,6 'Přepočtené koeficientem množství		59,429			
D	4		Vodorovné konstrukce				11 939,50	
27	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3	9,905	1 205,40	11 939,50	CS ÚRS 2023 02
	VV		123,81*0,8*0,1		9,905			
	VV	lože	Součet		9,905			
D	5		Komunikace pozemní				176 079,80	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
28	K	564801012	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 40 mm	m2	3,760	61,75	232,20	CS ÚRS 2023 02
	VV		CH_asfalt_nový		3,760			
29	K	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	119,128	194,04	23 115,60	CS ÚRS 2023 02
	VV		K_ASF_nová		14,416			
	VV		K_DL_nová		13,760			
	VV		K_DL_nová_vějíř		12,184			
	VV		CH_ZDL_nová		38,608			
	VV		2*CH_asfalt_nový		7,520			
	VV		2*CH_mozaik_nový		32,640			
	VV		Součet		119,128			
30	K	564861011	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 200 mm	m2	40,360	309,00	12 471,20	CS ÚRS 2023 02
	VV		K_ASF_nová		14,416			
	VV		K_DL_nová		13,760			
	VV		K_DL_nová_vějíř		12,184			
	VV		Součet		40,360			
31	K	565166102	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo OKH) tl 90 mm š do 1,5 m	m2	14,416	655,00	9 442,50	CS ÚRS 2023 02
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
			<i>položka je platná i pro ACP 22+</i>					
	VV		K_ASF_nová		14,416			
32	K	567122114	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 150 mm	m2	38,608	425,00	16 408,40	CS ÚRS 2023 02
	VV		CH_ZDL_nová		38,608			
33	K	573111112	Postřik živичný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2	m2	14,416	23,00	331,60	CS ÚRS 2023 02
	VV		K_ASF_nová		14,416			
34	K	573231106	Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství 0,30 kg/m2	m2	28,832	18,30	527,60	CS ÚRS 2023 02
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
			<i>položka je platná pro množství do 0,30 kg/m2</i>					
	VV		2*K_ASF_nová "2 vrstvy		28,832			
35	K	573231109	Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství 0,60 kg/m2	m2	28,832	19,50	562,20	CS ÚRS 2023 02
	VV		2*K_ASF_nová "2 vrstvy		28,832			
36	K	577133111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 8 (ABJ) tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	7,520	1 646,00	12 377,90	CS ÚRS 2023 02
	VV		"Chodník asfalt"					
	VV		4,7*0,8		3,760			
	VV	CH_asfalt_nový	Součet		3,760			
	VV		"2 vrstvy"					
	VV		3,76*2 'Přepočtené koeficientem množství		7,520			
37	K	577134031	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 1,5 m z modifikovaného asfaltu	m2	14,416	353,00	5 088,80	CS ÚRS 2023 02
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
			<i>položka je platná i pro ACO 11+</i>					
	VV		1,8*0,8 "asf komunikace - původní"		1,440			
	VV		16,22*0,8 "nová komunikace asf"		12,976			
	VV	K_ASF_nová	Součet		14,416			
38	K	577155032	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABVH) tl 60 mm š do 1,5 m z modifikovaného asfaltu	m2	14,416	485,00	6 991,80	CS ÚRS 2023 02
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
			<i>položka je platná i pro ACL 16+</i>					
	VV		K_ASF_nová		14,416			
39	K	591211111.1	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva těženého tl 40 mm	m2	13,760	715,00	9 838,40	
	VV		"Místní komunikace kamenná dlažba 100x100"					
	VV		17,2*0,8 "stoka A		13,760			
	VV	K_DL_nová	Součet		13,760			
40	M	58381015	kostka řezanoštípaná dlažební žula 10x10x10cm	m2	14,035	800,00	11 228,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		13,76*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		14,035			
41	K	591411111	Kladení dlažby z mozaiky jednobarevné komunikací pro pěší lože z kameniva	m2	16,320	715,00	11 668,80	CS ÚRS 2023 02
	VV		"Chodník kamenná mozaika 4/6 - do řad"					
	VV		17,63*0,8		14,104			
	VV		2,77*0,8 "vjezdy		2,216			
	VV	CH_mozaik_nový	Součet		16,320			
42	M	58381004	kostka štípaná dlažební mozaika žula 4/6 tř 1	m2	16,646	642,00	10 686,70	CS ÚRS 2023 02
	VV		16,32*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		16,646			
43	K	591411111.1	Kladení dlažby z mozaiky jednobarevné do lože z kameniva těženého tl 40 mm (vějířové)	m2	12,184	715,00	8 711,60	
	VV		"Místní komunikace žulová kostka štípaná 8/10 - vějířové kladení"					
	VV		0,29*0,8		0,232			
	VV		14,94*0,8		11,952			
	VV	K_DL_nová_vějíř	Součet		12,184			
44	M	58381007	kostka štípaná dlažební žula drobná 8/10	m2	12,428	800,00	9 942,40	CS ÚRS 2023 02
	VV		12,184*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		12,428			
45	K	596211263	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší strojně tl 80 mm pl do 300 m2	m2	38,608	267,00	10 308,30	CS ÚRS 2023 02
	VV		"bet. dlažba 20x10x8"					
	VV		43,67*0,8 "chodník		34,936			
	VV		4,59*0,8 "vjezdy		3,672			
	VV	CH_ZDL_nová	Součet		38,608			
46	M	59245020	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm přírodní	m2	39,380	410,00	16 145,80	CS ÚRS 2023 02
	VV		38,608*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		39,380			
D	8		Trubní vedení				105 441,50	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
47	K	871315221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN8 DN 160	m	123,810	606,10	75 041,20	CS ÚRS 2023 02
48	K	877310310	Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC trub hladkých plnostěnných DN 150	kus	60,000	181,00	10 860,00	CS ÚRS 2023 02
49	M	28611360	koleno kanalizační PVC KG 160x30°	kus	30,000	97,85	2 935,50	CS ÚRS 2023 02
50	M	28611361	koleno kanalizační PVC KG 160x45°	kus	30,000	107,35	3 220,50	CS ÚRS 2023 02
51	K	877310330	Montáž spojek na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC trub hladkých plnostěnných DN 150	kus	30,000	181,00	5 430,00	CS ÚRS 2023 02
52	M	28611528	přechod kanalizační KG kamenina-plast DN 160	kus	30,000	228,00	6 840,00	CS ÚRS 2023 02
53	K	899722112	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 25 cm	m	123,810	9,00	1 114,30	CS ÚRS 2023 02
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				21 195,50	
54	K	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 50 do 100 mm	m	105,920	123,00	13 028,20	CS ÚRS 2023 02
VV			52,96*2 "chodník		105,920			
55	K	919735116	Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 250 do 300 mm	m	71,020	115,00	8 167,30	CS ÚRS 2023 02
VV			35,51*2 "komunikace		71,020			
D 997			Přesun sutě				27 056,80	
56	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	80,648	45,00	3 629,20	CS ÚRS 2023 02
VV			19,68+31,506 "kamenivo		51,186			
VV			9,321+20,141 "živice		29,462			
VV			Součet		80,648			
57	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	887,128	7,00	6 209,90	CS ÚRS 2023 02
VV			80,648		80,648			
VV			80,648*11 "Přepočtené koeficientem množství		887,128			
58	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	8,411	45,00	378,50	CS ÚRS 2023 02
VV			4,586+3,825 "kostky		8,411			
59	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	92,521	7,00	647,60	CS ÚRS 2023 02
VV			8,411		8,411			
VV			8,411*11 "Přepočtené koeficientem množství		92,521			
60	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	89,059	24,50	2 181,90	CS ÚRS 2023 02
61	K	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	59,597	154,00	9 177,90	CS ÚRS 2023 02
VV			19,68+31,506 "kamenivo		51,186			
VV			4,586+3,825 "kostky		8,411			
VV			Součet		59,597			
62	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	29,462	164,00	4 831,80	CS ÚRS 2023 02
VV			9,321+20,141 "živice		29,462			
D 998			Přesun hmot				1 725,80	
63	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	26,550	65,00	1 725,80	CS ÚRS 2023 02

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy ulic Třebízského (1.část), Pod Nemocnicí v Táboře – rekonstrukce komunikace, kanalizace a vodovodu
Objekt: SO 03 - Vodovodní a kanalizační odbočky
Soupis: SO 03.3 - Odbočky pro domovní přípojky vodovod

KSO:
Místo: Tábor

CC-CZ:
Datum: 27.02.2025

Zadavatel:
Město Tábor, Vodárenská společnost Tábořsko

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
PL BEKO s.r.o.

IČ: 28076826
DIČ: CZ28076826

Projektant:
AQUAPROCON s.r.o., Divize Praha

IČ: 46964371
DIČ: CZ46964371

Zpracovatel:
Ing. Martina Beňáková

IČ: 69874603
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH			850 784,00
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	850 784,00	21,00%	178 664,60
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	1 029 448,60

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy ulic Třebízského (1.část), Pod Nemocnicí v Táboře – rekonstrukce komunikace, kanalizace a vodovodu

Objekt: SO 03 - Vodovodní a kanalizační odbočky

Soupis: SO 03.3 - Odbočky pro domovní přípojky vodovod

Místo:	Tábor	Datum:	27.02.2025
Zadavatel:	Město Tábor, Vodárenská společnost Tábořsko	Projektant:	AQUAPROCON s.r.o., Divize Praha
Uchazeč:	PL BEKO s.r.o.	Zpracovatel:	ing. Ivana Režáková

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	850 784,00
HSV - Práce a dodávky HSV	850 784,00
1 - Zemní práce	230 572,30
4 - Vodorovné konstrukce	13 757,20
5 - Komunikace pozemní	202 839,70
8 - Trubní vedení	327 050,70
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	29 169,10
997 - Přesun sutě	34 140,20
998 - Přesun hmot	13 254,80

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy ulic Třebízského (1.část), Pod Nemocnicí v Táboře – rekonstrukce komunikace, kanalizace a vodovodu

Objekt: SO 03 - Vodovodní a kanalizační odbočky

Soupis: SO 03.3 - Odbočky pro domovní přípojky vodovod

Místo: Tábor Datum: 27.02.2025

Zadavatel: Město Tábor, Vodárenská společnost Tábořsko Projektant: AQUAPROCON

Uchazeč: PL BEKO s.r.o. Zpracovatel: s.r.o., Divize Praha
ing. Ivana
Režáková

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							850 784,00	
D	HSV	Práce a dodávky HSV					850 784,00	
D	1	Zemní práce					230 572,30	
1	K	113106131	Rozebrání dlažeb z mozaiky komunikací pro pěší strojně pl do 50 m2	m2	8,656	37,60	325,50	CS ÚRS 2023 02
VV			"chodník - žulové kostky - ul. Pod Nemocnicí "					
VV			10,82*0,8		8,656			
VV	CH_DL		Součet		8,656			
2	K	113106185	Rozebrání dlažeb vozovek z drobných kostek s ložem z kameniva strojně pl do 50 m2	m2	6,768	34,90	236,20	CS ÚRS 2023 02
VV			"komunikace - žulové kostky - ul. Pod Nemocnicí "					
VV			8,46*0,8		6,768			
VV	K_DL		Součet		6,768			
3	K	113107163	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 do 300 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	67,776	79,00	5 354,30	CS ÚRS 2023 02
VV			MK		59,120			
VV			CH_DL		8,656			
VV			Součet		67,776			
4	K	113107324	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 300 do 400 mm strojně pl do 50 m2	m2	46,352	155,00	7 184,60	CS ÚRS 2023 02
VV			K_DL		6,768			
VV			CH_ASF		39,584			
VV			Součet		46,352			
5	K	113107342	Odstranění podkladu živичného tl přes 50 do 100 mm strojně pl do 50 m2	m2	39,584	77,00	3 048,00	CS ÚRS 2023 02
VV			"chodník - asfalt"					
VV			49,48*0,8		39,584			
VV	CH_ASF		Součet		39,584			
6	K	113107186	Odstranění podkladu živичného tl přes 250 do 300 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	59,120	252,00	14 898,20	CS ÚRS 2023 02
VV			"asf komunikace ul. Třebízského"					
VV			73,9*0,8		59,120			
VV	MK		Součet		59,120			
7	K	132254102	Hloubení rýh zapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3	32,650	890,00	29 058,50	CS ÚRS 2023 02
VV			"vodovod přípojky"					
VV			73,9*0,8*(1,2-0,54) "komunikace		39,019			
VV			49,48*0,8*(1,2-0,42) "chodník		30,876			
VV			8,46*0,8*(1,2-0,49) "komunikace kostky		4,805			
VV			10,82*0,8*(1,2-0,40) "chodník kostky		6,925			
VV	hloubení_rýh		Součet		81,625			
VV			"předpokládaný rozsah tříd těžitelnosti horniny: 3-40%, 4-40%, 5-20%					
VV			81,625*0,4 'Přepočtené koeficientem množství		32,650			
8	K	132354102	Hloubení rýh zapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 50 m3 strojně	m3	32,650	1 330,00	43 424,50	CS ÚRS 2023 02
VV			hloubení_rýh		81,625			
VV			"předpokládaný rozsah tříd těžitelnosti horniny: 3-40%, 4-40%, 5-20%					
VV			81,625*0,4 'Přepočtené koeficientem množství		32,650			
9	K	132454101	Hloubení rýh zapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 objem do 20 m3 strojně	m3	16,325	1 630,00	26 609,80	CS ÚRS 2023 02
VV			hloubení_rýh		81,625			
VV			"předpokládaný rozsah tříd těžitelnosti horniny: 3-40%, 4-40%, 5-20%					
VV			81,625*0,2 'Přepočtené koeficientem množství		16,325			
10	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozeprění stěn rýh hl do 2 m	m2	342,384	39,00	13 353,00	CS ÚRS 2023 02
VV			2*142,66*1,2		342,384			
11	K	151101111	Odstranění příložného pažení a rozeprění stěn rýh hl do 2 m	m2	342,384	20,00	6 847,70	CS ÚRS 2023 02
12	K	162351104	Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	32,599	29,40	958,40	CS ÚRS 2023 02
VV			meziskládka		81,497			
VV			"předpokládaný rozsah tříd těžitelnosti horniny: 3-40%, 4-40%, 5-20%					
VV			81,497*0,4 'Přepočtené koeficientem množství		32,599			

PČ		Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
13		K	162351124	Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	48,898	29,40	1 437,60	CS ÚRS 2023 02
	VV			meziskládka		81,497			
	VV			"předpokládaný rozsah tříd těžitelnosti horniny: 3-40%, 4-40%, 5-20%					
	VV			81,497*0,6 'Přepočtené koeficientem množství		48,898			
14		K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	19,786	180,00	3 561,50	CS ÚRS 2023 02
	VV			skládka		49,464			
	VV			"předpokládaný rozsah tříd těžitelnosti horniny: 3-40%, 4-40%, 5-20%					
	VV			49,464*0,4 'Přepočtené koeficientem množství		19,786			
15		K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	39,571	6,86	271,50	CS ÚRS 2023 02
	VV			skládka*2 "předpokládaná vzdálenost skládky - 12 km		98,928			
	VV			"předpokládaný rozsah tříd těžitelnosti horniny: 3-40%, 4-40%, 5-20%					
	VV			98,928*0,4 'Přepočtené koeficientem množství		39,571			
16		K	162751137	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	29,678	189,00	5 609,10	CS ÚRS 2023 02
	VV			skládka		49,464			
	VV			"předpokládaný rozsah tříd těžitelnosti horniny: 3-40%, 4-40%, 5-20%					
	VV			49,464*0,6 'Přepočtené koeficientem množství		29,678			
17		K	162751139	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	59,357	4,00	237,40	CS ÚRS 2023 02
	VV			skládka*2 "předpokládaná vzdálenost skládky - 12 km		98,928			
	VV			"předpokládaný rozsah tříd těžitelnosti horniny: 3-40%, 4-40%, 5-20%					
	VV			98,928*0,6 'Přepočtené koeficientem množství		59,357			
18		K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	32,599	167,00	5 444,00	CS ÚRS 2023 02
	VV			meziskládka		81,497			
	VV			"předpokládaný rozsah tříd těžitelnosti horniny: 3-40%, 4-40%, 5-20%					
	VV			81,497*0,4 'Přepočtené koeficientem množství		32,599			
19		K	167151102	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 do 100 m3	m3	48,898	217,00	10 610,90	CS ÚRS 2023 02
	VV			meziskládka		81,497			
	VV			"předpokládaný rozsah tříd těžitelnosti horniny: 3-40%, 4-40%, 5-20%					
	VV			81,497*0,6 'Přepočtené koeficientem množství		48,898			
20		K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	89,035	154,00	13 711,40	CS ÚRS 2023 02
	VV			skládka		49,464			
	VV			49,464*1,8 'Přepočtené koeficientem množství		89,035			
21		K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	130,961	5,00	654,80	CS ÚRS 2023 02
	VV		meziskládka	lože+obsyp+zásyp "materiál uložený na meziskládku		81,497			
	VV		skládka	hloubení _rýh-zásyp "přebytečný materiál na skládku		49,464			
	VV			Součet		130,961			
22		K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	32,161	97,02	3 120,30	CS ÚRS 2023 02
	VV			hloubení _rýh		81,625			
	VV			-lože-obsyp		-49,336			
	VV			potrubí		-0,128			
	VV		zásyp	Součet		32,161			
23		K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	37,923	140,00	5 309,20	CS ÚRS 2023 02
	VV			131,54*0,8*(0,032+0,3) "d32		34,937			
	VV			11,12*0,8*(0,050+0,3) "d50		3,114			
	VV			Mezisoučet		38,051			
	VV			-131,54*pi*0,032^2/4 "odečet potrubí		-0,106			
	VV			-11,12*pi*0,050^2/4 "odečet potrubí		-0,022			
	VV		potrubí	Mezisoučet		-0,128			
	VV		obsyp	Součet		37,923			
24		M	58337303	štěrkopísek frakce 0/8	t	75,846	359,00	27 228,70	CS ÚRS 2023 02
	VV			37,923*2 'Přepočtené koeficientem množství		75,846			
25		K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	45,651	17,00	776,10	CS ÚRS 2023 02
	VV			142,66*0,8		114,128			
	VV			Součet		114,128			
	VV			"předpokládaný rozsah tříd těžitelnosti horniny: 3-40%, 4-40%, 5-20%					
	VV			114,128*0,4 'Přepočtené koeficientem množství		45,651			
26		K	181951114	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 se zhutněním strojně	m2	68,477	19,00	1 301,10	CS ÚRS 2023 02
	VV			142,66*0,8		114,128			
	VV			"předpokládaný rozsah tříd těžitelnosti horniny: 3-40%, 4-40%, 5-20%					
	VV			114,128*0,6 'Přepočtené koeficientem množství		68,477			
	D		4	Vodorovné konstrukce				13 757,20	
27		K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3	11,413	1 205,40	13 757,20	CS ÚRS 2023 02
	VV			142,66*0,8*0,1		11,413			
	VV		lože	Součet		11,413			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 5			Komunikace pozemní	202 839,70				
28	K	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	122,784	194,04	23 825,00	CS ÚRS 2023 02
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>položka je platná i pro ACP 22+</i>					
VV			K_ASF_nová		32,632			
VV			K_DL_nová		26,488			
VV			K_DL_nová_vějíř		6,768			
VV			CH_ZDL_nová		39,584			
VV			2*CH_mozaik_nový		17,312			
VV			Součet		122,784			
29	K	564861011	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 200 mm	m2	65,888	309,00	20 359,40	CS ÚRS 2023 02
VV			K_ASF_nová		32,632			
VV			K_DL_nová		26,488			
VV			K_DL_nová_vějíř		6,768			
VV			Součet		65,888			
30	K	565166102	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo OKH) tl 90 mm š do 1,5 m	m2	32,632	655,00	21 374,00	CS ÚRS 2023 02
VV			K_ASF_nová		32,632			
31	K	567122114	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 150 mm	m2	39,584	425,00	16 823,20	CS ÚRS 2023 02
VV			CH_ZDL_nová		39,584			
32	K	573111112	Postřik živичný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2	m2	32,632	23,00	750,50	CS ÚRS 2023 02
VV			K_ASF_nová		32,632			
33	K	573231106	Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství 0,30 kg/m2	m2	65,264	18,30	1 194,30	CS ÚRS 2023 02
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>položka je platná pro množství do 0,30 kg/m2</i>					
VV			2*K_ASF_nová "2 vrstvy		65,264			
34	K	573231109	Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství 0,60 kg/m2	m2	65,264	19,50	1 272,60	CS ÚRS 2023 02
VV			2*K_ASF_nová "2 vrstvy		65,264			
35	K	577134031	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 1,5 m z modifikovaného asfaltu	m2	32,632	353,00	11 519,10	CS ÚRS 2023 02
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>položka je platná i pro ACO 11+</i>					
VV			40,79*0,8 "nová komunikace asf"		32,632			
VV			K_ASF_nová		32,632			
36	K	577155032	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABVH) tl 60 mm š do 1,5 m z modifikovaného asfaltu	m2	32,632	485,00	15 826,50	CS ÚRS 2023 02
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>položka je platná i pro ACL 16+</i>					
VV			K_ASF_nová		32,632			
37	K	591211111.1	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva těžného tl 40 mm	m2	26,488	715,00	18 938,90	
VV			"Místní komunikace kamenná dlažba 100x100"					
VV			33,11*0,8		26,488			
VV			K_DL_nová		26,488			
38	M	58381015	<i>kostka řezanoštípaná dlažební žula 10x10x10cm</i>	<i>m2</i>	<i>27,018</i>	<i>800,00</i>	<i>21 614,40</i>	<i>CS ÚRS 2023 02</i>
VV			26,488*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		27,018			
39	K	591411111	Kladení dlažby z mozaiky jednobarevné komunikací pro pěší lože z kameniva	m2	8,656	715,00	6 189,00	CS ÚRS 2023 02
VV			"Chodník kamenná mozaika 4/6 - do řad"					
VV			7,65*0,8		6,120			
VV			3,17*0,8		2,536			
VV			CH_mozaik_nový		8,656			
40	M	58381004	<i>kostka štípaná dlažební mozaika žula 4/6 tř 1</i>	<i>m2</i>	<i>8,829</i>	<i>642,00</i>	<i>5 668,20</i>	<i>CS ÚRS 2023 02</i>
VV			8,656*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		8,829			
41	K	591411111.1	Kladení dlažby z mozaiky jednobarevné do lože z kameniva těžného tl 40 mm (vějířové)	m2	6,768	715,00	4 839,10	
VV			"Místní komunikace žulová kostka štípaná 8/10 - vějířové kladení"					
VV			3,01*0,8		2,408			
VV			5,45*0,8		4,360			
VV			K_DL_nová_vějíř		6,768			
42	M	58381007	<i>kostka štípaná dlažební žula drobná 8/10</i>	<i>m2</i>	<i>6,903</i>	<i>800,00</i>	<i>5 522,40</i>	<i>CS ÚRS 2023 02</i>
VV			6,768*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		6,903			
43	K	596211263	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší strojně tl 80 mm pl do 300 m2	m2	39,584	267,00	10 568,90	CS ÚRS 2023 02
VV			"bet. dlažba 20x10x8"					
VV			43,86*0,8 "chodník		35,088			
VV			5,62*0,8 "vjezdy		4,496			
VV			CH_ZDL_nová		39,584			
44	M	59245020	<i>dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm přírodní</i>	<i>m2</i>	<i>40,376</i>	<i>410,00</i>	<i>16 554,20</i>	<i>CS ÚRS 2023 02</i>
VV			39,584*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		40,376			
D 8			Trubní vedení	327 050,70				
45	K	871161211	Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných elektrotvarovkou D 32 x 3,0 mm	m	131,540	127,00	16 705,60	CS ÚRS 2023 02
46	M	28613110	<i>trubka vodovodní PE100 PN 16 SDR11 32x3,0mm</i>	<i>m</i>	<i>133,513</i>	<i>26,60</i>	<i>3 551,40</i>	<i>CS ÚRS 2023 02</i>
VV			131,54*1,015 'Přepočtené koeficientem množství		133,513			
47	K	871181211	Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných elektrotvarovkou D 50 x 4,6 mm	m	11,120	140,00	1 556,80	CS ÚRS 2023 02
48	M	28613112	<i>trubka vodovodní PE100 RC PN 16 SDR11 50x4,6mm</i>	<i>m</i>	<i>11,287</i>	<i>65,55</i>	<i>739,90</i>	<i>CS ÚRS 2023 02</i>
VV			11,12*1,015 'Přepočtené koeficientem množství		11,287			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
49	K	871211811	Bourání stávajícího potrubí z polyetylenu D do 50 mm	m	139,300	20,00	2 786,00	CS ÚRS 2023 02
50	K	877162001	Montáž svěrných spojek na vodovodním potrubí z trub d 32	kus	26,000	207,00	5 382,00	CS ÚRS 2023 02
51	M	63126202	spojka svěrná kompozitní přímá pro PE potrubí d32	kus	26,000	81,70	2 124,20	CS ÚRS 2023 02
52	K	877182001	Montáž svěrných spojek na vodovodním potrubí z trub d 50	kus	2,000	242,00	484,00	CS ÚRS 2023 02
53	M	63126204	spojka svěrná kompozitní přímá pro PE potrubí d50	kus	2,000	181,45	362,90	CS ÚRS 2023 02
54	K	877241126	Montáž elektro navrtávacích T-kusů ventil a 360° otočná odbočka na vodovodním potrubí z PE trub d 90/32	kus	26,000	570,00	14 820,00	CS ÚRS 2023 02
55	M	28614074	tvarovka T-kus navrtávací s ventilem, s odbočkou 360° D 90-32mm	kus	26,000	4 917,20	127 847,20	CS ÚRS 2023 02
56	M	7731050	zemní teleskopická souprava přípojková, rozsah 1,05-1,75 m	kus	26,000	1 298,65	33 764,90	
57	K	877241127.1	Montáž elektro navrtávacích T-kusů ventil a 360° otočná odbočka na vodovodním potrubí z PE trub d 90/50	kus	2,000	574,00	1 148,00	
58	M	28614075.1	tvarovka T-kus navrtávací s ventilem, s odbočkou 360° D 90-50mm	kus	2,000	5 061,60	10 123,20	
59	M	7731050	zemní teleskopická souprava přípojková, rozsah 1,05-1,75 m	kus	2,000	1 298,65	2 597,30	
60	K	891181811.1	Demontáž vodovodních šoupátek otevřený výkop	kus	27,000	250,00	6 750,00	
61	K	892233122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70	m	142,660	30,00	4 279,80	CS ÚRS 2023 02
62	K	892241111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN do 80	m	142,660	22,00	3 138,50	CS ÚRS 2023 02
63	K	899401111	Osazení poklopů litinových ventilových	kus	28,000	1 190,00	33 320,00	CS ÚRS 2023 02
64	M	42291402	poklop litinový ventilový	kus	28,000	921,50	25 802,00	CS ÚRS 2023 02
65	M	42210051	deska podkladová uličního poklopu litinového ventilového	kus	28,000	329,65	9 230,20	CS ÚRS 2023 02
66	K	899712111	Orientační tabulky na zdivu	kus	28,000	387,00	10 836,00	CS ÚRS 2023 02
67	K	899721111	Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí	m	142,660	59,00	8 416,90	CS ÚRS 2023 02
68	K	899722112	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 25 cm	m	142,660	9,00	1 283,90	CS ÚRS 2023 02

D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					29 169,10
69	K	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 50 do 100 mm	m	98,960	123,00	12 172,10	CS ÚRS 2023 02

VV		"chodník - asfalt"						
VV		49,48*2				98,960		
70	K	919735116	Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 250 do 300 mm	m	147,800	115,00	16 997,00	CS ÚRS 2023 02
VV		"asf komunikace ul. Třebízského"						
VV		73,9*2				147,800		

D	997	Přesun sutě					34 140,20	
71	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	107,329	45,00	4 829,80	CS ÚRS 2023 02

VV		29,821+26,884 "kamenivo	56,705
VV		8,708+41,916 "živice	50,624
VV		Součet	107,329

72	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	1 180,619	7,00	8 264,30	CS ÚRS 2023 02
	VV		107,329		107,329			
	VV		107,329*11 'Přepočtené koeficientem množství		1 180,619			

73	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	4,598	45,00	206,90	CS ÚRS 2023 02
VV		2,432+2,166 "kostky			4,598			

74	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	50,578	7,00	354,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		4,598		4,598			
	VV		4,598*11 'Přepočtené koeficientem množství		50,578			

75	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	111,927	24,50	2 742,20	CS ÚRS 2023 02
	VV		29,821+26,884 "kamenivo		56,705			
	VV		8,708+41,916 "živice		50,624			
	VV		2,432+2,166 "kostky		4,598			
	VV		Součet		111,927			

76	K	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	61,303	154,00	9 440,70	CS ÚRS 2023 02
	VV		29,821+26,884 "kamenivo		56,705			
	VV		2,432+2,166 "kostky		4,598			
	VV		Součet		61,303			

77	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	50,624	164,00	8 302,30	CS ÚRS 2023 02
VV			8,708+41,916 "živice		50,624			

D	998	Přesun hmot						13 254,80
78	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	29,455	450,00	13 254,80	CS ÚRS 2023 02

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy ulic Třebízského (1.část), Pod Nemocnicí v Táboře – rekonstrukce komunikace, kanalizace a vodovodu
Objekt: SO 04, 05 - Komunikace, chodníky

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Tábor	Datum:	27.02.2025
Zadavatel:		IČ:	
	Město Tábor, Vodárenská společnost Tábořsko	DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	28076826
	PL BEKO s.r.o.	DIČ:	CZ28076826
Projektant:		IČ:	46964371
	AQUAPROCON s.r.o., Divize Praha	DIČ:	CZ46964371
Zpracovatel:		IČ:	06499236
	Traffic Design s.r.o.	DIČ:	CZ06499236
Poznámka:			

Cena bez DPH		6 134 350,00	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	6 134 350,00	21,00%	1 288 213,50
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	7 422 563,50

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Uchazeč
--------------	---------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy ulic Třebízského (1.část), Pod Nemocnicí v Táboře – rekonstrukce komunikace, kanalizace a vodovodu

Objekt: SO 04, 05 - Komunikace, chodníky

Místo: Tábor

Zadavatel: Město Tábor, Vodárenská společnost Tábořsko

Uchazeč: PL BEKO s.r.o.

Datum: 27.02.2025

Projektant: AQUAPROCON s.r.o., Divize Praha

Zpracovatel: Traffic Design s.r.o.

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací6 134 350,00

HSV - Práce a dodávky HSV6 088 471,80

1 - Zemní práce	74 047,90
1.1 - Zemní práce - odvodnění	119 354,10
11 - Přípravné a přidružené práce	296 136,20
21 - Úprava podloží a základ.spáry	104 235,70
27 - Základy	1 424,90
3 - Svislé a kompletní konstrukce	64 594,30
32 - Zdi přehradní a opěrné	27 164,00
4 - Vodorovné konstrukce	32 640,90
56 - Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch	1 084 161,50
57 - Kryty štěrkových a živičných komunikací	99 146,20
59 - Dlažby a předlažby komunikací	1 842 344,00
62 - Úpravy povrchů vnější	35 338,50
87 - Potrubí z trub z plastických hmot	46 660,70
89 - Ostatní konstrukce na trubním vedení	127 890,00
91 - Doplnující práce na komunikaci	1 207 425,30
93 - Dokončovací práce inženýrských staveb	20 837,00
96 - Bourání konstrukcí	37 995,00
99 - Staveništní přesun hmot	92 582,30
99.1 - Sanace pláně	260 089,90
D96 - Přesuny suti a vybouraných hmot	514 403,40

PSV - Práce a dodávky PSV45 878,20

711 - Izolace proti vodě	38 190,90
783 - Nátěry	7 687,30

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy ulic Třebízského (1.část), Pod Nemocnicí v Táboře – rekonstrukce komunikace, kanalizace a vodovodu

Objekt: SO 04, 05 - Komunikace, chodníky

Místo: Tábor Datum: 27.02.2025

Zadavatel: Město Tábor, Vodárenská společnost Tábořsko Projektant: AQUAPROCON s.r.o., Divize Praha

Uchazeč: PL BEKO s.r.o. Zpracovatel: Traffic Design s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 6 134 350,00

D HSV Práce a dodávky HSV 6 088 471,80

D 1 Zemní práce 74 047,90

1	K	122252203	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do 100 m3 strojně	m3	77,400	177,38	13 729,20	CS ÚRS 2023 02
2	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	77,400	180,00	13 932,00	CS ÚRS 2023 02
3	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	154,800	6,86	1 061,90	CS ÚRS 2023 02
4	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	77,400	154,00	11 919,60	CS ÚRS 2023 02
5	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	2 005,113	16,66	33 405,20	CS ÚRS 2023 02

VV		živičná komunikace :	
VV		94,77*1,10	104,247
VV		dl.komunikace - vějířové kladení :	
VV		686,71*1,10	755,381
VV		dl.komunikace - parkovací pruh :	
VV		176,60*1,10	194,260
VV		chodník bet.dlažba :	
VV		486,49*1,10	535,139
VV		rel.dlažba :	
VV		47,00*1,10	51,700
VV		vod.linie :	
VV		8,26*1,10	9,086
VV		rel.dlažba - antracit :	
VV		15,00*1,10	16,500
VV		chodník žul.dl. :	
VV		297,25*1,10	326,975
VV		žul.dl.šedá :	
VV		10,75*1,10	11,825
VV		Součet	2 005,113

D 1.1 Zemní práce - odvodnění 119 354,10

6	K	132251253	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně	m3	67,635	475,30	32 146,90	CS ÚRS 2023 02
---	---	-----------	---	----	--------	--------	-----------	----------------

VV		přípojky :	
VV		31,05*0,80*1,50	37,260
VV		d.vp. :	
VV		1,50*1,50*1,50*9	30,375
VV		Součet	67,635

7	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	67,635	180,00	12 174,30	CS ÚRS 2023 02
8	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	135,270	6,86	928,00	CS ÚRS 2023 02
9	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	49,634	97,02	4 815,50	CS ÚRS 2023 02

VV		ck :	
VV		67,635	67,635
VV		odpočet :	
VV		lože :	
VV		-2,48	-2,480
VV		obsyp :	
VV		-11,18	-11,180
VV		d.vp. :	
VV		-3,14*0,32*0,32*1,50*9	-4,341
VV		Součet	49,634

10	M	58344171	štěrkodrt' frakce 0/32	t	99,268	466,00	46 258,90	CS ÚRS 2023 02
----	---	----------	------------------------	---	--------	--------	-----------	----------------

VV		49,634*2,0 "zásypy			99,268			
----	--	--------------------	--	--	--------	--	--	--

11	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	11,178	137,20	1 533,60	CS ÚRS 2023 02
----	---	-----------	---	----	--------	--------	----------	----------------

VV		31,05*0,80*0,45			11,178			
VV		Součet			11,178			

12	M	58331351	kamenivo těžené drobné frakce 0/4	t	22,356	359,00	8 025,80	CS ÚRS 2023 02
----	---	----------	-----------------------------------	---	--------	--------	----------	----------------

VV		11,178*2,0 "obsypy			22,356			
----	--	--------------------	--	--	--------	--	--	--

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
13	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	67,635	154,00	10 415,80	CS ÚRS 2023 02
14	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3	2,484	1 230,00	3 055,30	CS ÚRS 2023 02
	VV		31,05*0,80*0,10		2,484			
	VV		Součet		2,484			
D	11		Přípravné a přidružené práce				296 136,20	
15	K	113106111	Rozebrání dlažeb z mozaiky komunikací pro pěší ručně	m2	44,000	63,70	2 802,80	CS ÚRS 2023 02
	VV		žul.kostky 5 cm :					
	VV		44,00		44,000			
	VV		Součet		44,000			
16	K	113106271	Rozebrání dlažeb vozovek ze zámkové dlažby s ložem z kameniva strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	169,000	44,10	7 452,90	CS ÚRS 2023 02
	VV		chodník dlažba :					
	VV		169,00		169,000			
	VV		Součet		169,000			
17	K	113106521	Rozebrání dlažeb vozovek z drobných kostek s ložem z kameniva strojně pl přes 200 m2	m2	532,470	44,10	23 481,90	CS ÚRS 2023 02
	VV		žul.kostky 10 cm :					
	VV		532,47		532,470			
	VV		Součet		532,470			
18	K	113107162	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	114,000	53,90	6 144,60	CS ÚRS 2023 02
	VV		žul.kostky 5 cm :					
	VV		44,00		44,000			
	VV		nezpevněná plocha :					
	VV		70,00		70,000			
	VV		Součet		114,000			
19	K	113107163	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 do 300 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	165,000	77,42	12 774,30	CS ÚRS 2023 02
	VV		komunikace živice tl. 35 cm :					
	VV		165,00		165,000			
	VV		Součet		165,000			
20	K	113107181	Odstranění podkladu živичného tl do 50 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	165,000	49,00	8 085,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		komunikace živice tl. 35 cm :					
	VV		165,00		165,000			
	VV		Součet		165,000			
21	K	113107223	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 do 300 mm strojně pl přes 200 m2	m2	319,770	50,96	16 295,50	CS ÚRS 2023 02
	P		Poznámka k položce:					
			tl.270mm					
	VV		komunikace živice tl. 54 cm :					
	VV		319,77		319,770			
	VV		Součet		319,770			
22	K	113107224	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 300 do 400 mm strojně pl přes 200 m2	m2	1 175,220	73,50	86 378,70	CS ÚRS 2023 02
	VV		žul.kostky 10 cm :					
	VV		532,47		532,470			
	VV		živice chodník :					
	VV		473,75		473,750			
	VV		chodník dlažba :					
	VV		169,00		169,000			
	VV		Součet		1 175,220			
23	K	113107242	Odstranění podkladu živичného tl přes 50 do 100 mm strojně pl přes 200 m2	m2	473,750	46,06	21 820,90	CS ÚRS 2023 02
	VV		živice chodník :					
	VV		473,75		473,750			
	VV		Součet		473,750			
24	K	113154124	Frézování živичného krytu tl 100 mm pruh š přes 0,5 do 1 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	m2	8,000	63,70	509,60	CS ÚRS 2023 02
	VV		frézování živice :					
	VV		8,00		8,000			
	VV		Součet		8,000			
25	K	113154124	Frézování živичného krytu tl 100 mm pruh š přes 0,5 do 1 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	m2	319,770	63,70	20 369,30	CS ÚRS 2023 02
	P		Poznámka k položce:					
			tl.70mm					
	VV		komunikace živice tl. 54 cm :					
	VV		319,77		319,770			
	VV		Součet		319,770			
26	K	113154124R	Frézování živичného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 0,5 m do 1 m, tloušťky vrstvy 200 mm	m2	319,770	100,94	32 277,60	srovn. URS
	VV		komunikace živice tl. 54 cm :					
	VV		319,77		319,770			
	VV		Součet		319,770			
27	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	691,100	63,70	44 023,10	CS ÚRS 2023 02
	VV		kamenná obruba :					
	VV		615,00		615,000			
	VV		betonová obruba :					
	VV		76,10		76,100			
	VV		Součet		691,100			
28	K	1190001	vybourání ul. vpusti, vč.mříže	kus	7,000	1 960,00	13 720,00	R-položka

D21Úprava podloží a základ.spáry104 235,70

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
29	K	212572111	Lože pro trativody ze štěrkopísku tříděného	m3	8,391	1 200,00	10 069,20	CS ÚRS 2023 02
	VV		279,70*0,30*0,10		8,391			
	VV		Součet		8,391			
30	K	211531111	Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm	m3	16,782	1 420,00	23 830,40	CS ÚRS 2023 02
	VV		279,70*0,30*0,20		16,782			
	VV		Součet		16,782			
31	K	212755214	Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm bez lože	m	279,700	68,00	19 019,60	CS ÚRS 2023 02
32	M	28611223R	Trubka plastová drenážní spoj: západkový; potrubí: jednovrstvé; materiál: PVC; povrch: žebrovaný; ohebná; DN = 100; vsakovací plocha = 34,0 cm2/m	m	288,091	41,80	12 042,20	R-položka
	VV		279,70*1,03		288,091			
	VV		Součet		288,091			
33	K	211971110	Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu do 1:2	m2	335,640	20,00	6 712,80	CS ÚRS 2023 02
	VV		279,70*(0,30+0,30)*2		335,640			
	VV		Součet		335,640			
34	M	69311081	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2	m2	402,768	29,45	11 861,50	CS ÚRS 2023 02
	VV		335,64*1,2 *Přepočtené koeficientem množství		402,768			
35	K	210001	napojení na stávající šachtu, kompletní dodávky a provedení	kus	9,000	2 300,00	20 700,00	R-položka
D 27			Základy				1 424,90	
36	K	213311141	Poštáře zhutněné pod základy ze štěrkopísku tříděného	m3	1,122	1 270,00	1 424,90	CS ÚRS 2023 02
	VV		prodloužení stěny :					
	VV		1,45*0,30*0,20		0,087			
	VV		bet.základ.palisády :					
	VV		8,50*0,30*0,20		0,510			
	VV		schodiště :					
	VV		1,50*0,35*0,10*2		0,105			
	VV		1,50*2,80*0,10		0,420			
	VV		Součet		1,122			
D 3			Svislé a kompletní konstrukce				64 594,30	
37	K	348215112	Plot z gabionů šifky do 0,5 m výšky přes 1,5 m	m3	0,720	7 550,00	5 436,00	CS ÚRS 2023 02
	P		Poznámka k položce: AL+Zn oka 100x100 mm, včetně spirál, táhel, vázacího drátu, vrstvení po 0,5m, vnitřní délkové dělení po 1m, včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900mm a pro zatížení do 1,5 kPa, včetně sloupků s povrchovou úpravou např. sloupek pozinkovaný (Zn) 60x60 mm - 200 cm					
	VV		gabionové kontejnerové bočnice :					
	VV		2,40*0,3		0,720			
	VV		Součet		0,720			
38	K	271572211	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z netříděného štěrkopísku	m3	0,480	1 230,00	590,40	CS ÚRS 2023 02
	VV		gabionové kontejnerové bočnice :					
	VV		2,40/1,5*0,30		0,480			
	VV		Součet		0,480			
39	K	348942141	Zábradlí ocelové osazené do vynechaných otvorů ze dvou vodorovných trubek	m	10,300	955,00	9 836,50	CS ÚRS 2023 02
	P		Poznámka k položce: včetně všech potřebných prvků pro kotvení					
	VV		8,30 "do palisády		8,300			
	VV		2,00 "do patek		2,000			
	VV		Součet		10,300			
40	M	55395100T01	Zábradlí ocelové dvoutrubkové, pozinkované	m	10,300	3 150,00	32 445,00	R-položka
41	K	327215132T01	palisáda z lomových kamenů, kompletní dodávka a montáž	m3	1,566	10 400,00	16 286,40	R-položka
	VV		8,70*0,60*0,30		1,566			
	VV		Součet		1,566			
D 32			Zdi přehradní a opěrné				27 164,00	
42	K	327323127	Opěrné zdi a valy ze ŽB tř. C 25/30	m3	1,710	7 634,20	13 054,50	CS ÚRS 2023 02
	VV		prodloužení stěny :					
	VV		1,45*0,30*1,00		0,435			
	VV		bet.základ.palisády :					
	VV		8,50*0,30*0,50		1,275			
	VV		Součet		1,710			
43	K	327351211	Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných zřízení	m2	11,400	441,00	5 027,40	CS ÚRS 2023 02
	VV		prodloužení stěny :					
	VV		1,45*1,00*2		2,900			
	VV		bet.základ.palisády :					
	VV		8,50*0,50*2		8,500			
	VV		Součet		11,400			
44	K	327351221	Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných odstranění	m2	11,400	166,60	1 899,20	CS ÚRS 2023 02
45	K	327361006	Výztuž opěrných zdí a valů D 12 mm z betonářské oceli 10 505	t	0,137	52 430,00	7 182,90	CS ÚRS 2023 02
	VV		1,71*80*0,001		0,137			
	VV		Součet		0,137			
D 4			Vodorovné konstrukce				32 640,90	
46	K	430321616	Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB tř. C 30/37	m3	1,245	7 730,00	9 623,90	CS ÚRS 2023 02
	VV		1,50*0,35*0,80*2		0,840			
	VV		1,50*1,80*0,15		0,405			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV		Součet		1,245				
47	K	430361821	Výztuž schodišťové konstrukce a rampy betonářskou ocelí 10 505	t	0,100	53 500,00	5 350,00	CS ÚRS 2023 02
48	K	434311115	Schodišťové stupně dusané na terén z betonu tř. C 20/25 bez potěru	m	9,000	330,00	2 970,00	CS ÚRS 2023 02
VV		1,50*6		9,000				
VV		Součet		9,000				
49	K	434351141	Zřízení bednění stupňů přímočarých schodišť	m2	4,050	470,00	1 903,50	CS ÚRS 2023 02
VV		1,50*(0,30+0,15)*6		4,050				
VV		Součet		4,050				
50	K	434351142	Odstranění bednění stupňů přímočarých schodišť	m2	4,050	70,00	283,50	CS ÚRS 2023 02
51	K	434191421T01	Osazení stupňů prefa na desku, vč.dodávky	m	9,000	1 390,00	12 510,00	R-položka
P		Poznámka k položce: kompletní dodávka a montáž						
VV		1,50*6		9,000				
VV		Součet		9,000				
D		56	Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch				1 084 161,50	
52	K	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	2 076,806	194,04	402 983,40	CS ÚRS 2023 02
VV		živičná komunikace :						
VV		94,77*1,10		104,247				
VV		dl.komunikace - vějířové kladení :						
VV		686,71*1,05		721,046				
VV		chodník bet.dlažba :						
VV		486,49*1,10		535,139				
VV		rel.dlažba :						
VV		47,00*1,10		51,700				
VV		vod.linie :						
VV		8,26*1,10		9,086				
VV		rel.dlažba - antracit :						
VV		15,00*1,10		16,500				
VV		chodník žul.dl. :						
VV		297,25*1,10		326,975				
VV		297,25*1,05		312,113				
VV		Součet		2 076,806				
53	K	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm	m2	854,890	266,16	227 537,50	CS ÚRS 2023 02
VV		živičná komunikace :						
VV		94,77*1,05		99,509				
VV		dl.komunikace - vějířové kladení :						
VV		686,71*1,10		755,381				
VV		Součet		854,890				
54	K	564871111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 250 mm	m2	206,085	287,85	59 321,60	CS ÚRS 2023 02
VV		dl.komunikace - parkovací pruh :						
VV		176,60*1,10		194,260				
VV		žul.dl.šedá :						
VV		10,75*1,10		11,825				
VV		Součet		206,085				
55	K	565166122	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo OKH) tl 90 mm š přes 3 m	m2	94,770	657,00	62 263,90	CS ÚRS 2023 02
P		Poznámka k položce: položka je platná i pro ACP 22+						
VV		živičná komunikace :						
VV		94,77		94,770				
VV		Součet		94,770				
56	K	567122114	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 150 mm	m2	781,306	425,00	332 055,10	CS ÚRS 2023 02
VV		dl.komunikace - parkovací pruh :						
VV		176,60*1,05		185,430				
VV		chodník bet.dlažba :						
VV		486,49*1,05		510,815				
VV		rel.dlažba :						
VV		47,00*1,05		49,350				
VV		vod.linie :						
VV		8,26*1,05		8,673				
VV		rel.dlažba - antracit :						
VV		15,00*1,05		15,750				
VV		žul.dl.šedá :						
VV		10,75*1,05		11,288				
VV		Součet		781,306				
D		57	Kryty štěrkových a živičných komunikací				99 146,20	
57	K	573111112	Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2	m2	99,509	23,00	2 288,70	CS ÚRS 2023 02
VV		živičná komunikace :						
VV		94,77*1,05		99,509				
VV		Součet		99,509				
58	K	573211107	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,30 kg/m2	m2	197,040	19,60	3 862,00	CS ÚRS 2023 02
P		Poznámka k položce: položka je platná pro množství do 0,30 kg/m2						
VV		živičná komunikace :						
VV		94,77*2		189,540				
VV		živičná vrstva - nad krytem :						
VV		7,50		7,500				
VV		Součet		197,040				
59	K	573211112	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,70 kg/m2	m2	94,770	23,00	2 179,70	CS ÚRS 2023 02
VV		živičná komunikace :						
VV		94,77		94,770				
VV		Součet		94,770				

PČ		Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
60		K	577134141	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	102,270	393,00	40 192,10	CS ÚRS 2023 02
	P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>položka je platná i pro ACO 11+</i>					
	VV			živičná komunikace :					
	VV			94,77		94,770			
	VV			živičná vrstva - nad krytem :					
	VV			7,50		7,500			
	VV			Součet		102,270			
61		K	577155142	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š přes 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	102,270	495,00	50 623,70	CS ÚRS 2023 02
	P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>položka je platná i pro ACL 16+</i>					
	VV			živičná komunikace :					
	VV			94,77		94,770			
	VV			živičná vrstva - nad krytem :					
	VV			7,50		7,500			
	VV			Součet		102,270			
	D	59		Dlažby a předlažby komunikací				1 842 344,00	
62		K	591211111	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva těženého tl 50 mm	m2	863,310	650,00	561 151,50	CS ÚRS 2023 02
	VV			dl.komunikace - vějířové kladení :					
	VV			686,71		686,710			
	VV			dl.komunikace - parkovací pruh :					
	VV			176,60		176,600			
	VV			Součet		863,310			
63		K	58380129R	kostka dlažební materiálová skupina I/2 (žula); 10/12 cm	t	217,986	2 105,00	458 860,50	srovn. URS
	VV			686,71/4,00*1,01		173,394			
	VV			176,60/4,00*1,01		44,592			
	VV			Součet		217,986			
64		K	591411111	Kladení dlažby z mozaiky jednobarevné komunikací pro pěší lože z kameniva	m2	297,250	715,00	212 533,80	CS ÚRS 2023 02
	VV			chodník žul.dl. :					
	VV			297,25		297,250			
	VV			Součet		297,250			
65		K	58380056R	mozaika dlažební štípaná; materiálová skupina I/2 (žula); 4/6 cm; šedobílá	m2	300,223	570,00	171 127,10	srovn. URS
	VV			297,25*1,01		300,223			
	VV			Součet		300,223			
66		K	596211265	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší strojně tl 80 mm pl přes 300 m2	m2	548,490	267,00	146 446,80	CS ÚRS 2023 02
	VV			chodník bet.dlažba :					
	VV			486,49		486,490			
	VV			rel.dlažba :					
	VV			47,00		47,000			
	VV			rel.dlažba - antracit :					
	VV			15,00		15,000			
	VV			Součet		548,490			
67		K	59245040T01	dlažba betonová zámková, dvouvrstvá; čtverec; dlaždice pro nevidomé, s vodicí linií; šedá, l = 200 mm; š = 200 mm; tl. 80,0 mm	m2	8,343	616,00	5 139,30	srovn. URS
	VV			8,26*1,01		8,343			
	VV			Součet		8,343			
68		K	592451158R	dlažba betonová dvouvrstvá, skladebná; obdélník; dlaždice pro nevidomé; červená; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 80,0 mm	m2	47,470	616,00	29 241,50	srovn. URS
	VV			47,00*1,01		47,470			
	VV			Součet		47,470			
69		K	592451158T01	dlažba betonová dvouvrstvá, skladebná; obdélník; dlaždice pro nevidomé; antracit, l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 80,0 mm	m2	15,150	616,00	9 332,40	srovn. URS
	VV			15,00*1,01		15,150			
	VV			Součet		15,150			
70		K	592451170R	dlažba betonová dvouvrstvá; obdélník; šedá; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 80,0 mm	m2	491,355	410,00	201 455,60	srovn. URS
	VV			486,49*1,01		491,355			
	VV			Součet		491,355			
71		K	596811220	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva velikosti přes 0,09 do 0,25 m2 pl do 50 m2	m2	10,750	650,00	6 987,50	CS ÚRS 2023 02
	VV			žul.dl.šedá :					
	VV			10,75		10,750			
	VV			Součet		10,750			
72		K	58384900T01	Dlažba žulová, 500 x 250 x 80 mm	m2	10,858	3 500,00	38 003,00	srovn. URS
	VV			10,75*1,01		10,858			
	VV			Součet		10,858			
73		K	915223111R	Kladení vodicí linie pro nevidomé a slabozraké z dlažby tloušťky 80 mm, osazené do lože z kamenné drtě, tloušťky 40 mm	m	8,260	250,00	2 065,00	R-položka
	VV			vod.linie :					
	VV			8,26		8,260			
	VV			Součet		8,260			
	D	62		Úpravy povrchů vnější				35 338,50	
74		K	622131321	Penetrační nátěr vnějších stěn nanášený strojně	m2	5,000	50,00	250,00	CS ÚRS 2023 02
75		K	622531002R	Nátěr vnějších omítek stěn silikonový, složitost 3-4	m2	5,000	125,00	625,00	
	P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>2x krycí nátěr</i>					

PČ		Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
76	K		985311912	Příplatek při reprofilaci sanační maltou za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	8,500	141,00	1 198,50	CS ÚRS 2023 02
77	K		622321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnějších stěn nanášená ručně	m2	5,000	414,00	2 070,00	CS ÚRS 2023 02
78	K		985311113	Reprofilace stěn cementovou sanační maltou tl přes 20 do 30 mm	m2	8,500	3 670,00	31 195,00	CS ÚRS 2023 02
D		87	Potrubí z trub z plastických hmot					46 660,70	
79	K		871313121	Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 160	m	31,050	165,00	5 123,30	CS ÚRS 2023 02
80	K		28611260.AR	Trubka plastová pro venkovní kanalizaci spoj: hrdlový; potrubí: jednovrstvé; materiál: PVC-U; povrch: hladký; DN/OD = 160; de = 160,0 mm; s = 4,7 mm; SN 8	kus	33,938	365,00	12 387,40	srovn. URS
VV				31,05*1,093		33,938			
VV				Součet		33,938			
81	K		87001	Napojení přípojek do šachty/potrubí	kus	11,000	2 650,00	29 150,00	R-položka
P				Poznámka k položce: kompletní dodávky a provedení					
D		89	Ostatní konstrukce na trubním vedení					127 890,00	
82	K		895941341R	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců včetně dodávky dílců pro uliční vpusti TBV pro typ UVB-50	kus	9,000	4 450,00	40 050,00	R-položka
P				Poznámka k položce: včetně zřízení lože ze šterkopísku,					
83	K		899203111RT3	Osazení mříží litinových včetně dodání mříže 500 x 500 mm, únosnost D400	kus	9,000	9 760,00	87 840,00	R-položka
P				Poznámka k položce: včetně rámu a košů na bahno,					
D		91	Doplňující práce na komunikaci					1 207 425,30	
84	K		599142111	Úprava zálivky dilatačních nebo pracovních spár v cementobetonovém krytu hl do 40 mm š přes 20 do 40 mm	m	14,000	200,00	2 800,00	CS ÚRS 2023 02
85	K		914511111	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem	kus	9,000	362,00	3 258,00	CS ÚRS 2023 02
86	M		40445225	sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m	kus	9,000	695,00	6 255,00	CS ÚRS 2023 02
87	K		914111111R	Osazení a montáž svislých dopravních značek sloupek, do betonového základu a AL patky, včetně dodávky sloupku a značky	kus	6,000	3 900,00	23 400,00	srovn. URS
88	K		914211111R	Osazení a montáž velkorozměrových svisl. značek Osazení velkorozměrových značek, tabule 150x100 cm, včetně dodávky sloupku a značky	kus	3,000	5 900,00	17 700,00	srovn. URS
P				Poznámka k položce: s případnými zemními prcemi s odhozem výkopku na vzdálenost do 3 m, zabetonování patek nosné konstrukce,					
89	K		915111112	Vodorovné dopravní značení dělicí čáry souvislé š 125 mm retroreflexní bílá barva	m	93,500	15,00	1 402,50	CS ÚRS 2023 02
90	K		915211112	Vodorovné dopravní značení dělicí čáry souvislé š 125 mm retroreflexní bílý plast	m	93,500	59,00	5 516,50	CS ÚRS 2023 02
91	K		915611111	Předznačení vodorovného liniového značení	m	93,500	12,00	1 122,00	CS ÚRS 2023 02
92	K		916241213	Osazení obrubníku kamenného stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	655,000	501,00	328 155,00	CS ÚRS 2023 02
93	M		58380007	obrubník kamenný žulový přímý 1000x150x250mm	m	661,550	1 060,00	701 243,00	CS ÚRS 2023 02
VV				655,0*1,01		661,550			
94	K		916111123	Osazení obruby z drobných kostek s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	23,000	191,00	4 393,00	CS ÚRS 2023 02
95	M		58381011.1	kostka řezanoštípaná dlažební žula 8x8x6cm	m	23,230	771,00	17 910,30	srovn. URS
VV				23,0*1,01		23,230			
96	K		919731122	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živичného tl přes 50 do 100 mm	m	14,000	225,00	3 150,00	CS ÚRS 2023 02
97	K		919735111	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 50 mm	m	14,000	120,00	1 680,00	CS ÚRS 2023 02
98	K		597101035RAA	Odvodňovací žlaby komunikací a zpevněných ploch žlab odvodňovací polymerbetonový včetně dodávky roštu a žlabu, pro zatížení D400, Žlab odvodňovací polymerbetonový bez krytu; s odtokem ve dně; DN = 100; zatížení: F 900; L = 1 000 mm; b = 140 mm; h = 150 mm	m	21,500	4 160,00	89 440,00	R-položka
P				Poznámka k položce: montáž odvodňovacích žlabů a vpustí k odvodňovacím žlabům z polymerbetonu, včetně betonového lože popř. obetonování, s dodávkou žlabů a vpustí. 2 žlaby - 2x výtokový kus, 2x revizní					
D		93	Dokončovací práce inženýrských staveb					20 837,00	
99	K		93001	parková lavička vč.zemních prací, základu, dodávka a montáž	kus	1,000	20 837,00	20 837,00	R-položka
D		96	Bourání konstrukcí					37 995,00	
100	K		961055111	Bourání základů ze ŽB	m3	6,400	4 870,00	31 168,00	CS ÚRS 2023 02
VV				bet.plocha a schody :					
VV				6,40		6,400			
VV				Součet		6,400			
101	K		962052210	Bourání zdiva nadzákladového ze ŽB do 1 m3	m3	0,900	5 630,00	5 067,00	CS ÚRS 2023 02
VV				zídka :					
VV				0,90		0,900			
VV				Součet		0,900			

PČ		Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
102	K		966006132	Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami	kus	4,000	440,00	1 760,00	CS ÚRS 2023 02	
D		99		Staveništní přesun hmot				92 582,30		
103	K		998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	2 314,557	40,00	92 582,30	CS ÚRS 2023 02	
D		99.1		Sanace pláně				260 089,90		
104	K		122251104	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně	m3	484,790	79,00	38 298,40	CS ÚRS 2023 02	
105	K		162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	484,790	50,00	24 239,50	CS ÚRS 2023 02	
106	K		162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	969,580	2,00	1 939,20	CS ÚRS 2023 02	
107	K		171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	484,790	30,00	14 543,70	CS ÚRS 2023 02	
108	K		213141112	Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š přes 3 do 6 m	m2	969,580	15,00	14 543,70	CS ÚRS 2023 02	
109	M		69311088	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 500g/m2	m2	1 163,496	55,00	63 992,30	CS ÚRS 2023 02	
VV				969,58*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		1 163,496				
110	K		564871011	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 250 mm	m2	1 939,160	50,00	96 958,00	CS ÚRS 2023 02	
VV				tl. 500 mm = 2x250 mm :						
VV				969,58*2		1 939,160				
VV				Součet		1 939,160				
111	K		998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	1 115,017	5,00	5 575,10	CS ÚRS 2023 02	
VV				1115,017		1 115,017				
D		D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				514 403,40		
112	K		997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	1 270,863	45,00	57 188,80	CS ÚRS 2023 02	
VV				33,06+72,60+16,17+140,699+681,628 "štěrky		944,157				
VV				104,225+1,84+73,547+147,094 "asfalty		326,706				
VV				Součet		1 270,863				
113	K		997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	13 979,493	7,00	97 856,50	CS ÚRS 2023 02	
VV				1270,863*11 'Přepočtené koeficientem množství		13 979,493				
114	K		997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	374,285	45,00	16 842,80	CS ÚRS 2023 02	
VV				12,364+49,855+170,39 "dlažby		232,609				
VV				141,676 "obrubníky		141,676				
VV				Součet		374,285				
115	K		997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	4 117,135	7,00	28 819,90	CS ÚRS 2023 02	
VV				374,285*11 'Přepočtené koeficientem množství		4 117,135				
116	K		997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	21,348	35,00	747,20	CS ÚRS 2023 02	
VV				15,36+2,16 "ŽB		17,520				
VV				3,50 "vpusti		3,500				
VV				0,328 "dopravní značky		0,328				
VV				Součet		21,348				
117	K		997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	234,828	15,00	3 522,40	CS ÚRS 2023 02	
VV				21,348*11 'Přepočtené koeficientem množství		234,828				
118	K		997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	1 645,148	35,00	57 580,20	CS ÚRS 2023 02	
VV				33,06+72,60+16,17+140,699+681,628 "štěrky		944,157				
VV				104,225+1,84+73,547+147,094 "asfalty		326,706				
VV				12,364+49,855+170,39 "dlažby		232,609				
VV				141,676 "obrubníky		141,676				
VV				Součet		1 645,148				
119	K		997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	21,348	35,00	747,20	CS ÚRS 2023 02	
VV				15,36+2,16 "ŽB		17,520				
VV				3,50 "vpusti		3,500				
VV				0,328 "dopravní značky		0,328				
VV				Součet		21,348				
120	K		997221861	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	374,285	105,00	39 299,90	CS ÚRS 2023 02	
VV				12,364+49,855+170,39+141,676 "dlažby+obrubníky		374,285				
121	K		997221862	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu z armovaného betonu pod kódem 17 01 01	t	17,520	275,00	4 818,00	CS ÚRS 2023 02	
VV				15,36+2,16 "ŽB		17,520				
122	K		997221873	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	944,157	154,00	145 400,20	CS ÚRS 2023 02	
VV				33,06+72,60+16,17+140,699+681,628 "štěrky		944,157				
123	K		997221875	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	326,706	164,00	53 579,80	CS ÚRS 2023 02	
VV				104,225+1,84+73,547+147,094 "asfalty		326,706				

PČ		Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
124	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04		t	3,828	2 090,00	8 000,50	CS ÚRS 2023 02
VV				3,50+0,328 "vpusti s mříží+dopr.značky	3,828				
D		PSV	Práce a dodávky PSV					45 878,20	
D		711	Izolace proti vodě					38 190,90	
125	K	711161273	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé z nopové fólie		m2	373,800	59,00	22 054,20	CS ÚRS 2023 02
P		Poznámka k položce: včetně doplňků							
126	M	28323005	fólie profilovaná (nopová) drenážní HDPE s výškou nopů 8mm		m2	456,410	35,00	15 974,40	CS ÚRS 2023 02
VV				373,8*1,221 'Přepočtené koeficientem množství	456,410				
127	K	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m		t	0,295	550,00	162,30	CS ÚRS 2023 02
VV				373,80*0,0003	0,112				
VV				456,41*0,0004	0,183				
VV				Součet	0,295				
D		783	Nátěry					7 687,30	
128	K	783301401	Ometení zámečnických konstrukcí		m2	7,800	10,00	78,00	CS ÚRS 2023 02
129	K	783306805	Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí opálením		m2	7,800	183,00	1 427,40	CS ÚRS 2023 02
130	K	783314201	Základní antikorozní jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí		m2	7,800	145,00	1 131,00	CS ÚRS 2023 02
131	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí		m2	15,800	133,00	2 101,40	CS ÚRS 2023 02
P		Poznámka k položce: 2x email							
132	K	783801401	Ometení omítek před provedením nátěru		m2	8,500	10,00	85,00	CS ÚRS 2023 02
133	K	783813101	Penetrační syntetický nátěr hladkých betonových povrchů		m2	8,500	59,00	501,50	CS ÚRS 2023 02
134	K	783817101	Krycí jednonásobný syntetický nátěr hladkých betonových povrchů		m2	17,000	139,00	2 363,00	CS ÚRS 2023 02
P		Poznámka k položce: 2x email							

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy ulic Třebízského (1.část), Pod Nemocnicí v Táboře – rekonstrukce komunikace, kanalizace a vodovodu
Objekt: SO 06 - Sadové úpravy

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Tábor	Datum:	27.02.2025
Zadavatel:		IČ:	
	Město Tábor, Vodárenská společnost Tábořsko	DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	28076826
	PL BEKO s.r.o.	DIČ:	CZ28076826
Projektant:		IČ:	46964371
	AQUAPROCON s.r.o., Divize Praha	DIČ:	CZ46964371
Zpracovatel:		IČ:	69874603
	Ing. Martina Beňáková	DIČ:	

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH			269 586,00
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	269 586,00	21,00%	56 613,10
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	326 199,10

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Uchazeč
--------------	---------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy ulic Třebízského (1.část), Pod Nemocnicí v Táboře – rekonstrukce komunikace, kanalizace a vodovodu

Objekt: SO 06 - Sadové úpravy

Místo: Tábor

Zadavatel: Město Tábor, Vodárenská společnost Tábořsko

Uchazeč: PL BEKO s.r.o.

Datum: 27.02.2025

Projektant: AQUAPROCON s.r.o., Divize Praha

Zpracovatel: Ing. Iveta Růžáková

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	269 586,00
HSV - Práce a dodávky HSV	269 586,00
1 - Zemní práce	261 870,60
8 - Trubní vedení	4 850,00
998 - Přesun hmot	2 865,40

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy ulic Třebízského (1.část), Pod Nemocnicí v Táboře – rekonstrukce komunikace, kanalizace a vodovodu

Objekt: SO 06 - Sadové úpravy

Místo: Tábor Datum: 27.02.2025

Zadavatel: Město Tábor, Vodárenská společnost Tábořsko Projektant: AQUAPROCON

Uchazeč: PL BEKO s.r.o. Zpracovatel: s.r.o., Divize Praha

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 269 586,00

D HSV Práce a dodávky HSV 269 586,00

D 1 Zemní práce 261 870,60

1	K	111111312	Odstranění ruderálního porostu do 100 m2 naložení a odvoz do 20 km ve svahu přes 1:5 do 1:2	m2	52,000	19,40	1 008,80	CS ÚRS 2023 02
VV			52 "záhony		52,000			
2	K	122111101	Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 ručně	m3	10,400	542,23	5 639,20	CS ÚRS 2023 02
VV			52*0,4 "záhony (předpoklad 50% ručně)		20,800			
VV			20,8*0,5 'Přepočtené koeficientem množství		10,400			
3	K	122151101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 20 m3 strojně	m3	10,400	163,93	1 704,90	CS ÚRS 2023 02
VV			52*0,4 "záhony (předpoklad 50% strojně)		20,800			
VV			20,8*0,5 'Přepočtené koeficientem množství		10,400			
4	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	20,800	180,00	3 744,00	CS ÚRS 2023 02
5	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	41,600	6,79	282,50	CS ÚRS 2023 02
VV			20,8 "předpokládaná vzdálenost skládky 12km		20,800			
VV			20,8*2 'Přepočtené koeficientem množství		41,600			
6	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	37,440	154,00	5 765,80	CS ÚRS 2023 02
VV			20,8		20,800			
VV			20,8*1,8 'Přepočtené koeficientem množství		37,440			
7	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	20,800	4,85	100,90	CS ÚRS 2023 02
8	K	174111102R1	Zásyp - strukturální substrát svrchní	m3	20,800	173,63	3 611,50	
P			Poznámka k položce:					
VV			400 mm					
VV			10,8+10		20,800			
9	M	10364101	zemina pro terénní úpravy - ornice	t	8,112	577,15	4 681,80	CS ÚRS 2023 02
VV			4,212+3,9		8,112			
10	M	10321100	zahradní substrát pro výsadbu VL	m3	2,080	1 319,20	2 743,90	CS ÚRS 2023 02
VV			1,08+1		2,080			
11	M	10390001R	biouhel	m3	3,120	3 152,50	9 835,80	
VV			1,62+1,5		3,120			
12	M	58331351	kamenivo těžené drobné frakce 0/4	t	4,680	348,23	1 629,70	CS ÚRS 2023 02
VV			2,43+2,25		4,680			
13	M	58333625	kamenivo těžené hrubé frakce 4/8	t	4,524	945,75	4 278,60	CS ÚRS 2023 02
VV			2,349+2,175		4,524			
14	M	58333651	kamenivo těžené hrubé frakce 8/16	t	4,368	791,52	3 457,40	CS ÚRS 2023 02
VV			2,268+2,1		4,368			
15	M	58333999	hydrogel	kg	16,640	664,45	11 056,40	
VV			8,64+8		16,640			
16	K	174111102R	Zásyp - strukturální substrát spodní	m3	16,200	162,96	2 640,00	
P			Poznámka k položce:					
VV			600					
17	M	58343959	kamenivo drcené hrubé frakce 32/63	t	11,745	630,50	7 405,20	CS ÚRS 2023 02
18	M	58344003	kamenivo drcené hrubé frakce 63/125	t	12,150	630,50	7 660,60	CS ÚRS 2023 02
19	M	10390001R	biouhel	m3	1,620	3 201,00	5 185,60	
20	K	183112128	Hloubení jamek bez výměny půdy zeminy skupiny 1 až 4 obj do 0,002 m3 ve svahu přes 1:5 do 1:2	kus	120,000	34,92	4 190,40	CS ÚRS 2023 02
VV			45+75		120,000			
21	K	183106622	Ochrana stromu protikořenovou clonou na svahu přes 1:5 do 1:2 hl přes 500 do 700 mm	m	8,000	332,71	2 661,70	CS ÚRS 2023 02
VV			4*1*2		8,000			
22	M	69311085	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 800g/m2	m2	4,800	86,33	414,40	CS ÚRS 2023 02
VV			8*0,6 'Přepočtené koeficientem množství		4,800			
23	K	183151141R	Hloubení jam pro výsadbu dřevin strojně ve svahu přes 1:5 do 1:2 obj jamky 16 m3	kus	2,000	1 205,71	2 411,40	
24	K	183205131	Založení záhonu ve svahu přes 1:5 do 1:2 zemina skupiny 1 a 2	m2	52,000	74,69	3 883,90	CS ÚRS 2023 02
25	K	183402122	Rozrušení půdy souvislé pl přes 100 do 500 m2 hl přes 50 do 150 mm ve svahu přes 1:5 do 1:2	m2	52,000	29,10	1 513,20	CS ÚRS 2023 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
26	K	184102121	Výsadba dřeviny s balem D přes 0,1 do 0,2 m do jamky se zalitím ve svahu přes 1:5 do 1:2	kus	120,000	64,99	7 798,80	CS ÚRS 2023 02
27	M	02650530R1	<i>Symphorycarpos chenaultii ‘Hancock’ (Pámelník Chenaltův)</i>	kus	30,000	187,21	5 616,30	
28	M	02650530R2	<i>Jasminum nudiflorum (Jasmín nahokvětý)</i>	kus	15,000	258,99	3 884,90	
29	M	02650530R3	<i>Hypericum calycinum (Třezalka kalíšková)</i>	kus	35,000	187,21	6 552,40	
30	M	02650530R4	<i>Spirea japonica (Tavolník japonský)</i>	kus	40,000	187,21	7 488,40	
31	K	184102124	Výsadba dřeviny s balem D přes 0,4 do 0,5 m do jamky se zalitím ve svahu přes 1:5 do 1:2	kus	2,000	3 423,13	6 846,30	CS ÚRS 2023 02
32	M	02650430R	<i>Robinia ‘Pragense’ (Trnovník pražský) 120-140cm</i>	kus	2,000	7 676,58	15 353,20	
33	K	184215135	Ukotvení kmene dřevin na svahu přes 1:5 do 1:2 třemi kůly D do 0,1 m dl přes 1 do 2 m	kus	2,000	379,27	758,50	CS ÚRS 2023 02
34	M	60591253	kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný D 8cm dl 2m	kus	6,000	187,21	1 123,30	CS ÚRS 2023 02
VV			2*3 'Přepočtené koeficientem množství	6,000				
35	K	184215135.1	Odstranění ukotvení dřeviny kůly na svahu přes 1:5 do 1:2 třemi kůly, délky přes 1 do 2 m	kus	2,000	200,79	401,60	
36	K	184215311	Ukotvení dřeviny textilními popruhy a ocelovými lanky do zeminy skupiny 1 až 4 obvodu kmene do 250 mm	kus	2,000	2 465,74	4 931,50	CS ÚRS 2023 02
37	K	184215311.1	Odstranění ukotvení dřeviny nadzemním kotvením za kmen pomocí textilních popruhů a ocelových lanek do volné zeminy skupiny 1 až 4, obvodu kmene do 250 mm	kus	2,000	342,41	684,80	
38	K	184801122	Ošetřování vysazených dřevin soliterních ve svahu přes 1:5 do 1:2	kus	10,000	171,69	1 716,90	CS ÚRS 2023 02
VV			5*2 "strom - péče 1. až 5. rok	10,000				
39	K	184801132	Ošetřování vysazených dřevin ve skupinách ve svahu přes 1:5 do 1:2	m2	260,000	16,49	4 287,40	CS ÚRS 2023 02
VV			5*52"péče 1. až 5. rok	260,000				
40	K	184806122	Řez stromů trnitých průklestem D koruny přes 2 do 4 m	kus	2,000	803,16	1 606,30	CS ÚRS 2023 02
VV			2 "strom - péče 5. rok	2,000				
41	K	184806171	Řez keřů netrnitých zmlazením D koruny do 1,5 m	kus	120,000	32,98	3 957,60	CS ÚRS 2023 02
42	K	184813161	Zřízení ochranného nátěru kmene stromu do výšky 1 m obvodu do 180 mm	kus	2,000	165,87	331,70	CS ÚRS 2023 02
43	M	58534624R	ochranný nátěr kmene (Arboflex)	kus	0,600	159,08	95,40	
VV			2*0,3 'Přepočtené koeficientem množství	0,600				
44	K	184814222	Zpracování příměsí do půdy ručně do hl 150 mm v rovině nebo ve svahu přes 1:5 do 1:2	m2	52,000	34,92	1 815,80	CS ÚRS 2023 02
VV			52	52,000				
45	M	25191155R2	půdní kondicionér Agrosil	kg	2,600	369,57	960,90	
P			Poznámka k položce: 50g/m2					
VV			1,35+1,25	2,600				
46	K	184816111	Hnojení sazenic průmyslovými hnojivy do 0,25 kg k jedné sazenici	kus	2,000	13,58	27,20	CS ÚRS 2023 02
47	M	25191155R1	hnojivo Silvamix	kg	0,500	55,29	27,60	
VV			2*0,25 'Přepočtené koeficientem množství	0,500				
48	K	184851412	Zpětný řez netrnitých keřů po výsadbě v přes 0,5 do 1 m	kus	600,000	29,59	17 754,00	CS ÚRS 2023 02
VV			1*5*120 "péče 1x/rok 1. až 5. rok	600,000				
49	K	184851511	Řez stromu tvarovací hlavový s intervalem do 2 let výškou nasazení hlavy do 2 m	kus	4,000	901,13	3 604,50	CS ÚRS 2023 02
VV			2*2 "strom - péče 2. a 5. rok	4,000				
50	K	184911152	Mulčování záhonů kačirkem tl vrstvy přes 0,02 do 0,05 m ve svahu přes 1:5 do 1:2	m2	52,000	120,28	6 254,60	CS ÚRS 2023 02
VV			27+25	52,000				
51	M	58343872	kamenivo drcené hrubé frakce 8/16	t	6,500	791,52	5 144,90	CS ÚRS 2023 02
VV			52*0,125 'Přepočtené koeficientem množství	6,500				
52	K	185804234	Vypleťtí záhonu dřevin ve skupinách s naložením a odvozem odpadu do 20 km ve svahu přes 1:5 do 1:2	m2	520,000	49,47	25 724,40	CS ÚRS 2023 02
VV			2*5*52 "záhony - péče 2x/rok 1. až 5. rok	520,000				
53	K	185804311	Zalití rostlin vodou plocha do 20 m2	m3	20,520	455,90	9 355,10	CS ÚRS 2023 02
VV			2*0,05 " 50l/strom	0,100				
VV			52*0,005 "5l/m2 - záhony	0,260				
VV			3*12*(2*0,05) " 50l/strom - péče 1. až 3. rok	3,600				
VV			3*12*(52*0,005) "5l/m2 - záhony - péče 1. až 3. rok	9,360				
VV			2*10*(2*0,05) " 50l/strom - péče 4. a 5. rok	2,000				
VV			2*10*(52*0,005) "5l/m2 - záhony - péče 4. a 5. rok	5,200				
VV			Součet	20,520				
54	K	185811161	Shrabání listů s pokryvnými rostlinami vrstvy do 50 mm pl do 1000 m2 ve svahu přes 1:5 do 1:2	m2	520,000	16,49	8 574,80	CS ÚRS 2023 02
VV			2*5*52 "záhony - péče 2x/rok 1. až 5. rok	520,000				
55	K	185851121	Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 m	m3	20,520	569,39	11 683,90	CS ÚRS 2023 02
D			8	Trubní vedení				4 850,00
56	K	89481111R	Provzdušňovací šachta s víčkem	kus	2,000	2 425,00	4 850,00	
D			998	Přesun hmot				2 865,40
57	K	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m	t	52,750	54,32	2 865,40	CS ÚRS 2023 02
VV			39,97+12,78	52,750				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy ulic Třebízského (1.část), Pod Nemocnicí v Táboře – rekonstrukce komunikace, kanalizace a vodovodu
Objekt: SO 07 - Teplovod a teplovodní přípojky

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Tábor	Datum:	27.02.2025
Zadavatel:		IČ:	
	Město Tábor, Vodárenská společnost Tábořsko	DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	28076826
	PL BEKO s.r.o.	DIČ:	CZ28076826
Projektant:		IČ:	46964371
	AQUAPROCON s.r.o., Divize Praha	DIČ:	CZ46964371
Zpracovatel:		IČ:	69874603
	Ing. Martina Beňáková	DIČ:	
Poznámka:			

Cena bez DPH		3 211 197,00	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	3 211 197,00	21,00%	674 351,40
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	3 885 548,40

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Uchazeč
--------------	---------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy ulic Třebízského (1.část), Pod Nemocnicí v Táboře – rekonstrukce komunikace, kanalizace a vodovodu

Objekt: SO 07 - Teplovod a teplovodní přípojky

Místo: Tábor

Zadavatel: Město Tábor, Vodárenská společnost Tábořsko

Uchazeč: PL BEKO s.r.o.

Datum: 27.02.2025

Projektant: AQUAPROCON s.r.o., Divize Praha

Zpracovatel: Ing. Ivana Režková

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací3 211 197,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy ulic Třebízského (1.část), Pod Nemocnicí v Táboře – rekonstrukce komunikace, kanalizace a vodovodu

Objekt: SO 07 - Teplovod a teplovodní přípojky

Místo: TáborDatum: 27.02.2025

Zadavatel: Město Tábor, Vodárenská společnost TábořskoProjektant: AQUAPROCON

Uchazeč: PL BEKO s.r.o.Zpracovatel: s.r.o., Divize Praha
Ing. Ivana
Režková

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem3 211 197,00

1	K	R001	Teplovod a teplovodní přípojky	kpl	1,000	3 211 197,03	3 211 197,00	
---	---	------	--------------------------------	-----	-------	--------------	--------------	--

P

Poznámka k položce:
kompletní dodávky a montáže včetně zemních prací

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy ulic Třebízského (1.část), Pod Nemocnicí v Táboře – rekonstrukce komunikace, kanalizace a vodovodu
Objekt: SO 14 - Ochrana SEK Cetin

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Tábor	Datum:	27.02.2025
Zadavatel:		IČ:	
	Město Tábor, Vodárenská společnost Tábořsko	DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	28076826
	PL BEKO s.r.o.	DIČ:	CZ28076826
Projektant:		IČ:	46964371
	AQUAPROCON s.r.o., Divize Praha	DIČ:	CZ46964371
Zpracovatel:		IČ:	69874603
	Ing. Martina Beňáková	DIČ:	

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH			300 000,00
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	300 000,00	21,00%	63 000,00
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	363 000,00

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Uchazeč
--------------	---------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy ulic Třebízského (1.část), Pod Nemocnicí v Táboře – rekonstrukce komunikace, kanalizace a vodovodu

Objekt: SO 14 - Ochrana SEK Cetin

Místo: Tábor

Zadavatel: Město Tábor, Vodárenská společnost Tábořsko

Uchazeč: PL BEKO s.r.o.

Datum: 27.02.2025

Projektant: AQUAPROCON s.r.o., Divize Praha

Zpracovatel: Ing. Ivana Režáková

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací300 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy ulic Třebízského (1.část), Pod Nemocnicí v Táboře – rekonstrukce komunikace, kanalizace a vodovodu

Objekt: SO 14 - Ochrana SEK Cetin

Místo: TáborDatum: 27.02.2025

Zadavatel: Město Tábor, Vodárenská společnost TábořskoProjektant: AQUAPROCON s.r.o., Divize Praha

Uchazeč: PL BEKO s.r.o.Zpracovatel: Ing. Ivana Režáková

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem300 000,00

1	K	R001	Zabezpečení ochrany SEK spol. Cetin	kpl	1,000	300 000,00	300 000,00	
---	---	------	-------------------------------------	-----	-------	------------	------------	--

P

*Poznámka k položce:
Stávající vedení sdělovacích kabelů spol. CETIN v místech, kde je navržen silniční obrubník, budou přeloženy do chodníku v koordinaci s novým umístěním ostatních inženýrských sítí.*

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy ulic Třebízského (1.část), Pod Nemocnicí v Táboře – rekonstrukce komunikace, kanalizace a vodovodu
Objekt: SO 99 - Ostatní a vedlejší náklady

KSO:
Místo: Tábor

CC-CZ:
Datum: 27.02.2025

Zadavatel:
Město Tábor, Vodárenská společnost Tábořsko

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
PL BEKO s.r.o.

IČ: 28076826
DIČ: CZ28076826

Projektant:
AQUAPROCON s.r.o., Divize Praha

IČ: 46964371
DIČ: CZ46964371

Zpracovatel:
Ing. Martina Beňáková

IČ: 69874603
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH			425 400,00
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	425 400,00	21,00%	89 334,00
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	514 734,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy ulic Třebízského (1.část), Pod Nemocnicí v Táboře – rekonstrukce komunikace, kanalizace a vodovodu

Objekt: SO 99 - Ostatní a vedlejší náklady

Místo:	Tábor	Datum:	27.02.2025
Zadavatel:	Město Tábor, Vodárenská společnost Tábořsko	Projektant:	AQUAPROCON s.r.o., Divize Praha
Uchazeč:	PL BEKO s.r.o.	Zpracovatel:	ing. Ivana Režáková

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	425 400,00
VN - Vedlejší náklady	127 000,00
ON - Ostatní náklady	298 400,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy ulic Třebízského (1.část), Pod Nemocnicí v Táboře – rekonstrukce komunikace, kanalizace a vodovodu

Objekt: SO 99 - Ostatní a vedlejší náklady

Místo: Tábor Datum: 27.02.2025

Zadavatel: Město Tábor, Vodárenská společnost Tábořsko Projektant: AQUAPROCON

Uchazeč: PL BEKO s.r.o. Zpracovatel: s.r.o., Divize Praha

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 425 400,00

D VN Vedlejší náklady 127 000,00

1	K	2.01	Vytyčení stavby	soubor	1,000	42 000,00	42 000,00	
---	---	------	-----------------	--------	-------	-----------	-----------	--

P
Poznámka k položce:
Příloha č.1 - skutečné náklady budou rozděleny mezi investory v poměru 40% : 60% (Město Tábor : VST)

2	K	2.02	Zařízení stavenišť	soubor	1,000	85 000,00	85 000,00	
---	---	------	--------------------	--------	-------	-----------	-----------	--

P
Poznámka k položce:
Příloha č.1 - skutečné náklady budou rozděleny mezi investory v poměru 40% : 60% (Město Tábor : VST)

D ON Ostatní náklady 298 400,00

3	K	3.01	Dopracování realizační dokumentace	soubor	1,000	32 000,00	32 000,00	
---	---	------	------------------------------------	--------	-------	-----------	-----------	--

P
Poznámka k položce:
Příloha č.1 - skutečné náklady budou rozděleny mezi investory v poměru 40% : 60% (Město Tábor : VST)

4	K	3.02	Náhradní transport odpadních vod a provizorní propojení a čerpání při rekonstrukcích	soubor	1,000	28 000,00	28 000,00	
---	---	------	--	--------	-------	-----------	-----------	--

P
Poznámka k položce:
Příloha č.1 - skutečné náklady budou rozděleny mezi investory v poměru 100% (hradí VST)

5	K	3.03	Provizorní zařízení po dobu rekonstrukce vodovodu, odstávky a náhradní zásobování vodou	soubor	1,000	54 500,00	54 500,00	
---	---	------	---	--------	-------	-----------	-----------	--

P
Poznámka k položce:
Příloha č.1 - skutečné náklady budou rozděleny mezi investory v poměru 100% (hradí VST)

6	K	3.04	Oprava nemovitostí poškozených stavební činností	soubor	1,000	6 000,00	6 000,00	
---	---	------	--	--------	-------	----------	----------	--

P
Poznámka k položce:
Příloha č.1 - skutečné náklady budou rozděleny mezi investory v poměru 40% : 60% (Město Tábor : VST)

7	K	3.05	Pasportizace objektů	soubor	1,000	6 500,00	6 500,00	
---	---	------	----------------------	--------	-------	----------	----------	--

P
Poznámka k položce:
Příloha č.1 - skutečné náklady budou rozděleny mezi investory v poměru 40% : 60% (Město Tábor : VST)

8	K	3.06	Dokumentace skutečného provedení	soubor	1,000	21 000,00	21 000,00	
---	---	------	----------------------------------	--------	-------	-----------	-----------	--

P
Poznámka k položce:
Příloha č.1 - skutečné náklady budou rozděleny mezi investory v poměru 40% : 60% (Město Tábor : VST)

9	K	3.07	Dopravně inženýrské opatření	soubor	1,000	71 000,00	71 000,00	
---	---	------	------------------------------	--------	-------	-----------	-----------	--

P
Poznámka k položce:
Příloha č.1 - skutečné náklady budou rozděleny mezi investory v poměru 40% : 60% (Město Tábor : VST)

10	K	3.08	Vybudování dočasných chodníků	soubor	1,000	10 000,00	10 000,00	
----	---	------	-------------------------------	--------	-------	-----------	-----------	--

P
Poznámka k položce:
Příloha č.1 - skutečné náklady budou rozděleny mezi investory v poměru 40% : 60% (Město Tábor : VST)

11	K	3.09	Koordinace nástupů ostatních investorů - správců sítí	soubor	1,000	6 000,00	6 000,00	
----	---	------	---	--------	-------	----------	----------	--

P
Poznámka k položce:
Příloha č.1 - skutečné náklady budou rozděleny mezi investory v poměru 40% : 60% (Město Tábor : VST)

12	K	3.10	Vytyčení stávajících inženýrských sítí	soubor	1,000	14 000,00	14 000,00	
----	---	------	--	--------	-------	-----------	-----------	--

P
Poznámka k položce:
Příloha č.1 - skutečné náklady budou rozděleny mezi investory v poměru 50% : 50% (Město Tábor : VST)

13	K	3.11	Vyšetření vzorku vody akreditovanou laboratoří	soubor	1,000	5 500,00	5 500,00	
----	---	------	--	--------	-------	----------	----------	--

P
Poznámka k položce:
Příloha č.1 - skutečné náklady budou rozděleny mezi investory v poměru 100% (hradí VST)

14	K	3.12	Revize hydrantů	soubor	1,000	2 400,00	2 400,00	
----	---	------	-----------------	--------	-------	----------	----------	--

P
Poznámka k položce:
Příloha č.1 - skutečné náklady budou rozděleny mezi investory v poměru 100% (hradí VST)

15	K	3.13	Zajištění kontejnerů pro směsný odpad	soubor	1,000	7 000,00	7 000,00	
----	---	------	---------------------------------------	--------	-------	----------	----------	--

P
Poznámka k položce:
Příloha č.1 - skutečné náklady budou rozděleny mezi investory v poměru 100% (hradí VST)

16	K	3.14	Hutníci zkoušky	soubor	1,000	34 500,00	34 500,00	
----	---	------	-----------------	--------	-------	-----------	-----------	--

P
Poznámka k položce:
Příloha č.1 - skutečné náklady budou rozděleny mezi investory v poměru 100% (hradí VST)

SEZNAM FIGUR

Kód: 1604622-18
Stavba: Stavební úpravy ulic Třebízského (1.část), Pod Nemocnicí v Táboře – rekonstrukce komunikace, kanalizace a vodovodu

Datum: 27.02.2025

Kód	Popis	MJ	Výměra
SO 01	Kanalizační stoky		
hloubení_rýh			1 265,025
	"stoka A"		0,000
	(20,54-4)*1,8*(4,2-0,54) "DN 500 - MK		108,966
	4*1,8*(4,2-0,49) "DN 500 - křižovatka		26,712
	(139,27-4)*1,6*(3,9-0,54) "DN 400 - MK		727,212
	4*1,6*(3,9-0,49) "DN 400 - křižovatka		21,824
	"stoka A-3"		0,000
	88,89*1,3*(3,2-0,49) "komunikace - dlažba		313,159
	1*1,3*(3,2-0,42) "chodník - zámková dlažba		3,614
	"propoj 1"		0,000
	2,8*1,6*(4,4-0,54) "MK		17,293
	"propoj 2"		0,000
	1,5*1,6*(3,6-0,54) "MK		7,344
	2,5*1,6*(3,6-0,42) "chodník - asfalt		12,720
	1*1,6*(3,6-0,2) "zeleň		5,440
	"propoj 3"		0,000
	1,9*1,2*(4,4-0,54) "MK		8,801
	2,5*1,2*(4,4-0,42) "chodník - asfalt		11,940
hloubení_rýh	Součet		1 265,025
Použití figury:			
132254204	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3	m3	1 265,025
132354204	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 500 m3	m3	506,010
132454204	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 objem do 500 m3	m3	253,005
139001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	415,398
171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	2 423,311
174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	987,687
hloubení_šachet			119,635
	2,5*(2,5-1,3)*(3,2-0,42) " rozšíření Š1		8,340
	3*2,5*(2,5-1,3)*(3,2-0,49) " rozšíření šachty Š2,3,4		24,390
	2,5*(2,5-1,6)*(3,6-0,2) " rozšíření šachty Š8a		7,650
	2,5*(2,5-1,8)*(4,2-0,54) " rozšíření šachty Š6		6,405
	4*2,5*(2,5-1,6)*(3,9-0,54) " rozšíření šachty Š8,9,10,11		30,240
	2,5*(2,5-1,6)*(4,2-0,54) " rozšíření šachty Š6a		8,235
	11*2,5*2,5*0,5 "prohloubení		34,375
hloubení_šachet	Součet		119,635
Použití figury:			
133254102	Hloubení šachet zapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3	m3	119,635
133354102	Hloubení šachet zapažených v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 50 m3	m3	47,854
133454102	Hloubení šachet zapažených v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 objem do 50 m3	m3	23,927
139001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	415,398
171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	2 423,311
174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	987,687
CH_ASF			7,000
	"chodník - asfalt"		0,000
	2,5*1,6 " Propoj 2		4,000
	2,5*1,2 " Propoj 3		3,000
CH_ASF	Součet		7,000
Použití figury:			

Kód	Popis	MJ	Výměra
113107342	Odstranění podkladu živičného tl přes 50 do 100 mm strojně pl do 50 m2	m2	7,000
113107164	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 300 do 400 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	136,857
CH_asfalt_nový			3,000
	"Chodník asfalt"		0,000
	2,5*1,2 "propoj 3		3,000
CH_asfalt_nový	Součet		3,000
Použití figury:			
577133111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 8 (ABJ) tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	3,000
564801012	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 40 mm	m2	3,000
564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	421,371
CH_mozaik_nový			1,300
	"Chodník kamenná mozaika 4/6 - do řad"		0,000
	1*1,3 "stoka A-3		1,300
CH_mozaik_nový	Součet		1,300
Použití figury:			
591411111	Kladení dlažby z mozaiky jednobarevné komunikací pro pěší lože z kameniva	m2	1,300
564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	421,371
CH_ZDL			4,300
	"chodník - zámková dlažba - ul. Pod Nemocnicí"		0,000
	1*1,3 " Stoka A-3		1,300
	2,5*(2,5-1,3) " rozšíření Š1		3,000
CH_ZDL	Součet		4,300
Použití figury:			
113106187	Rozebrání dlažeb vozovek ze zámkové dlažby s ložem z kameniva strojně pl do 50 m2	m2	4,300
113107164	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 300 do 400 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	136,857
CH_ZDL_nová			4,000
	"Chodník bet. dlažba 20x10x8"		0,000
	2,5*1,6 "propoj 2		4,000
CH_ZDL_nová	Součet		4,000
Použití figury:			
596211263	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší strojně tl 80 mm pl do 300 m2	m2	4,000
564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	421,371
567122114	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 150 mm	m2	4,000
K_ASF_nová			238,752
	"asf komunikace - původní"		0,000
	9*1,8 "stoka A DN 500		16,200
	2,8*1,6 "propoj 1		4,480
	1,9*1,2 "propoj 3		2,280
	2,5*(2,5-1,8) " rozšíření šachty Š6		1,750
	2,5*(2,5-1,6) " rozšíření šachty Š6a		2,250
	"nová komunikace asf"		0,000
	0,2*1,8 "stoka A DN 500		0,360
	125,02*1,6 "stoka A DN 400		200,032
	1,5*1,6 "propoj 2		2,400
	4*2,5*(2,5-1,6) " rozšíření šachty Š8,9,10,11		9,000
K_ASF_nová	Součet		238,752
Použití figury:			
577134031	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 1,5 m z modifikovaného asfaltu	m2	238,752
564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	421,371
564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm	m2	408,771
565166102	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo OKH) tl 90 mm š do 1,5 m	m2	238,752
573111112	Postřík živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2	m2	238,752
573231106	Postřík živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,30 kg/m2	m2	477,504
573231109	Postřík živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,60 kg/m2	m2	477,504
577155032	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABVH) tl 60 mm š do 1,5 m z modifikovaného asfaltu	m2	238,752
K_DL			125,557

Kód	Popis	MJ	Výměra
K_DL	"komunikace - žulové kostky - ul. Pod Nemocnicí "		0,000
	88,89*1,3 "stoka A-3"		115,557
	3*2,5*(2,5-1,3) " rozšíření šachty Š2,3,4		9,000
	1*1 "výměna poklopu Š stáv.		1,000
	Součet		125,557
Použití figury:			
113106221	Rozebrání dlažeb vozovek z drobných kostek s ložem z kameniva strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	125,557
113107164	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 300 do 400 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	136,857
K_DL_nová			45,462
K_DL_nová	"Místní komunikace kamenná dlažba 100x100"		0,000
	11,34*1,8 "stoka A DN 500		20,412
	14,25*1,6 "stoka A DN 400		22,800
	2,5*(2,5-1,6) " rozšíření šachty Š7		2,250
	Součet		45,462
Použití figury:			
591211111.1	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva těženého tl 40 mm	m2	45,462
564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	421,371
564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm	m2	408,771
K_DL_nová_vějíř			124,557
K_DL_nová_vějíř	"Místní komunikace žulová kostka štípaná 8/10 - vějířové kladení"		0,000
	88,89*1,3 "stoka A-3		115,557
	3*2,5*(2,5-1,3) " rozšíření šachty Š2,3,4		9,000
	Součet		124,557
Použití figury:			
591411111.1	Kladení dlažby z mozaiky jednobarevné do lože z kameniva těženého tl 40 mm (vějířové)	m2	124,557
564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	421,371
564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm	m2	408,771
křížovatka			15,850
křížovatka	"křížovatka ul. Třebízského/V Krátké"		0,000
	4*1,8 " Stoka A DN 500		7,200
	4*1,6 " Stoka A DN 400		6,400
	2,5*(2,5-1,6) " rozšíření šachty Š7		2,250
	Součet		15,850
Použití figury:			
113107341	Odstranění podkladu živičného tl 50 mm strojně pl do 50 m2	m2	15,850
113107322	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm strojně pl do 50 m2	m2	15,850
122251101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	3,804
lože			44,435
lože	20,54*1,8*0,1 "stoka A KT DN500		3,697
	139,27*1,6*0,1 "stoka A KT DN400		22,283
	89,89*1,3*0,1 "stoka A-3 KT DN300		11,686
	5,0*1,6*0,1 "propoj 2 KT DN400		0,800
	4,4*1,2*0,1 "propoj 3 KT DN250		0,528
	2,8*1,6*0,15 "propoj 2 PP potrubí		0,672
	11*1,7*1,7*0,15 "šachty		4,769
	Součet		44,435
Použití figury:			
451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3	44,435
171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	2 423,311
174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	987,687
meziskládka			1 034,847
meziskládka	lože+obsyp+zásyp "nakupovaný materiál uložený na meziskládku		1 034,847
Použití figury:			
171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	2 423,311
162351104	Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	413,939
162351124	Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	620,908

Kód	Popis	MJ	Výměra
167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	413,939
167151112	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 přes 100 m3	m3	620,908
MK			268,364
	"asf komunikace ul. Třebízského"		0,000
	(20,54-4)*1,8 " Stoka A DN 500		29,772
	2,5*(2,5-1,8) " rozšíření šachty Š6		1,750
	(139,27-4)*1,6 " Stoka A DN 400		216,432
	4*2,5*(2,5-1,6) " rozšíření šachty Š8,9,10,11		9,000
	2,8*1,6 " Propoj 1		4,480
	2,5*(2,5-1,6) " rozšíření šachty Š6a		2,250
	1,5*1,6 " Propoj 2		2,400
	1,9*1,2 " Propoj 3		2,280
MK	Součet		268,364
Použití figury:			
113107246	Odstranění podkladu živičného tl přes 250 do 300 mm strojně pl přes 200 m2	m2	268,364
113107223	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 do 300 mm strojně pl přes 200 m2	m2	268,364
obetonování			139,986
obetonování	139,986		139,986
Použití figury:			
899623141	Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým tř. C 12/15 v otevřeném výkopu	m3	139,986
174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	987,687
obsyp			2,725
	2,8*1,6*(0,565+0,2) "PP potrubí		3,427
	-2,8*π*0,565^2/4 "odečet potrubí		-0,702
obsyp	Součet		2,725
Použití figury:			
175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	2,725
171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	2 423,311
174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	987,687
odkopávky			3,804
odkopávky	křížovatka*0,24		3,804
Použití figury:			
122251101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	3,804
171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	2 423,311
podkl_desky			42,173
	20,54*1,8*0,1 "stoka A KT DN500		3,697
	139,27*1,6*0,1 "stoka A KT DN400		22,283
	89,89*1,3*0,1 "stoka A-3 KT DN300		11,686
	5,0*1,6*0,1 "propoj 2 KT DN400		0,800
	4,4*1,2*0,1 "propoj 3 KT DN250		0,528
	11*1,7*1,7*0,1 "šachty		3,179
podkl_desky	Součet		42,173
Použití figury:			
452311131	Podkladní desky z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15 otevřený výkop	m3	42,173
174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	987,687
skládka			1 388,464
skládka	hloubení_rýh+hloubení_šachet+odkopávky "přebytečný materiál na skládku		1 388,464
Použití figury:			
171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	2 423,311
162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	555,386
162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	1 110,771
162751137	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	833,078
162751139	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	1 666,157
171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	2 499,235
zásyp			987,687

Kód	Popis	MJ	Výměra
	hloubení_rýh+hloubení_šachet		1 384,660
	-lože-podkl_desky-obetonování-obsyp		-229,319
	"odečet potrubí"		0,000
	-20,54*pi*0,79^2/4 "KT DN500		-10,068
	-(139,27+5)*pi*0,62^2/4 "KT DN400		-43,556
	-(139,27+5)*pi*0,62^2/4 "KT DN400		-43,556
	-89,89*pi*0,47^2/4 "KT DN300		-15,595
	-4,4*pi*0,4^2/4 "KT DN250		-0,553
	-2,8*pi*0,565^2/4 "PP DN500		-0,702
	-4*3,2*pi*1,3^2/4 " Š1,2,3,4		-16,990
	-3,6*pi*1,3^2/4"Š8a		-4,778
	-2*4,2*pi*1,3^2/4 " rozšíření šachty Š6,6a		-11,150
	-4*3,9*pi*1,3^2/4 "Š8,9,10,11		-20,706
zásyp	Součet		987,687
Použití figury:			
174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	987,687
171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	2 423,311
zeleň			3,850
	"zeleň"		0,000
	1*1,6 " Propoj 2		1,600
	2,5*(2,5-1,6) "rozšíření Š8a		2,250
zeleň	Součet		3,850
Použití figury:			
121151103	Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	3,850
181351003	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	3,850
181451311	Založení trávníku strojně v jedné operaci v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	3,850
SO 02 Vodovodní řady			
hloubení_rýh			276,352
	"řad A"		0,000
	4*1*(1,7-0,49) "křížovatka		4,840
	(147,84-4)*1*(1,7-0,54) "MK		166,854
	"řad 1"		0,000
	5,7*1*(1,7-0,54) "MK		6,612
	(86,73-5,7)*1*(1,7-0,49) "kom kostky		98,046
hloubení_rýh	Součet		276,352
Použití figury:			
132254204	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3	m3	276,352
132354204	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 500 m3	m3	110,541
132454203	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 objem do 100 m3	m3	55,270
139001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	82,906
171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	390,759
174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	161,413
K_ASF_nová			135,460
	"asf komunikace - původní"		0,000
	3,85*1 "řad A		3,850
	"nová komunikace asf"		0,000
	125,91*1 "řad A		125,910
	5,7*1 "řad 1		5,700
K_ASF_nová	Součet		135,460
Použití figury:			
577134031	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 1,5 m z modifikovaného asfaltu	m2	135,460
564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	234,570
564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm	m2	234,570
565166102	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo OKH) tl 90 mm š do 1,5 m	m2	135,460
573111112	Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2	m2	135,460

Kód	Popis	MJ	Výměra
573231106	Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství 0,30 kg/m2	m2	270,920
573231109	Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství 0,60 kg/m2	m2	270,920
577155032	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABVH) tl 60 mm š do 1,5 m z modifikovaného asfaltu	m2	135,460
K_DL			81,030
	"komunikace - žulové kostky - ul. Pod Nemocnicí "		0,000
	(86,73-5,7)*1 "řad 1		81,030
K_DL	Součet		81,030
Použití figury:			
113106221	Rozebrání dlažeb vozovek z drobných kostek s ložem z kameniva strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	81,030
113107164	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 300 do 400 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	81,030
K_DL_nová			18,080
	"Místní komunikace kamenná dlažba 100x100"		0,000
	18,08*1 "řad A		18,080
K_DL_nová	Součet		18,080
Použití figury:			
591211111.1	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva těženého tl 40 mm	m2	18,080
564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	234,570
564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm	m2	234,570
K_DL_nová_vějíř			81,030
	"Místní komunikace žulová kostka štípaná 8/10 - vějířové kladení"		0,000
	81,03*1 "řad 1		81,030
K_DL_nová_vějíř	Součet		81,030
Použití figury:			
591411111.1	Kladení dlažby z mozaiky jednobarevné do lože z kameniva těženého tl 40 mm (vějířové)	m2	81,030
564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	234,570
564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm	m2	234,570
křížovatka			4,000
	"křížovatka ul. Třebízského/V Krátké"		0,000
	4*1 " řad A		4,000
křížovatka	Součet		4,000
Použití figury:			
113107341	Odstranění podkladu živичného tl 50 mm strojně pl do 50 m2	m2	4,000
113107322	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm strojně pl do 50 m2	m2	4,000
122251101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	0,960
lože			23,457
	234,57*1*0,1		23,457
lože	Součet		23,457
Použití figury:			
451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3	23,457
171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	390,759
174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	161,413
meziskládka			274,860
meziskládka	lože+obsyp+zásyp "materiál uložený na meziskládku		274,860
Použití figury:			
171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	390,759
162351104	Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	109,944
162351124	Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	164,916
167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	109,944
167151112	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 přes 100 m3	m3	164,916
MK			149,540
	"asf komunikace ul. Třebízského"		0,000
	(147,84-4)*1 " řad A		143,840
	5,7*1 " řad 1		5,700
MK	Součet		149,540
Použití figury:			
113107186	Odstranění podkladu živичného tl přes 250 do 300 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	149,540

Kód	Popis	MJ	Výměra
113107163	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 do 300 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	149,540
obsyp			89,990
	234,57*1*(0,09+0,3)		91,482
	-234,57*pi*0,09^2/4 "odečet potrubí		-1,492
obsyp	Součet		89,990
Použití figury:			
175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	89,990
171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	390,759
174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	161,413
odkopávky			0,960
odkopávky	křížovátka*0,24		0,960
Použití figury:			
122251101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	0,960
171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	390,759
skládka			115,899
skládka	hloubení_rýh+odkopávky-zásyp "přebytečný materiál na skládku		115,899
Použití figury:			
171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	390,759
162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	46,360
162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	92,719
162751137	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	69,539
162751139	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	139,079
171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	208,618
zásyp			161,413
	hloubení_rýh		276,352
	-lože-obsyp		-113,447
	-234,57*pi*0,09^2/4 "odečet potrubí		-1,492
zásyp	Součet		161,413
Použití figury:			
174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	161,413
171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	390,759
SO 03 Vodovodní a kanalizační odbočky			
hloubení_rýh			18,458
	"přípojky"		0,000
	11,3*0,8*(1,5-0,54) "komunikace		8,678
	11,32*0,8*(1,5-0,42) "chodník		9,780
hloubení_rýh	Součet		18,458
hloubení_šachet			55,925
lože			1,810
	22,62*0,8*0,1		1,810
lože	Součet		1,810
meziskládka			18,440
meziskládka	lože+obsyp+zásyp "nakupovaný materiál uložený na meziskládku		18,440
obetonování			29,241
obetonování_sp			0,532
obsyp			5,990
	22,62*0,8*(0,032+0,3)		6,008
	-22,62*pi*0,032^2/4 "odečet potrubí		-0,018
obsyp	Součet		5,990
podkl_desky			10,306
skládka			18,458
skládka	hloubení_rýh "přebytečný materiál na skládku		18,458
zásyp			10,640
	hloubení_rýh		18,458

Kód	Popis	MJ	Výměra
zásyp	-lože-obsyp		-7,800
	-22,62*pi*0,032^2/4 "odečet potrubí		-0,018
	Součet		10,640
	SO 03/ SO 03.1 Odbočky pro domovní kanalizační přípojky (bude hrazeno 50/50 - město Tábor/VST)		
hloubení_rýh			286,530
hloubení_rýh	"přípojky A"		0,000
	72,36*1*(2,5-0,54) "komunikace		141,826
	54,84*1*(2,5-0,42) "chodník		114,067
	"přípojky A-3"		0,000
	9,99*1*(2-0,49) "komunikace kostky		15,085
	9,72*1*(2-0,40) "chodník kostky		15,552
	Součet		286,530
Použití figury:			
132254204	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3	m3	286,530
132354204	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 500 m3	m3	114,612
132454203	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 objem do 100 m3	m3	57,306
171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	341,646
174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	222,331
CH_ASF			54,840
CH_ASF	"chodník - asfalt"		0,000
	54,84*1 "přípojky A		54,840
	Součet		54,840
Použití figury:			
113107182	Odstranění podkladu živičného tl přes 50 do 100 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	54,840
113107164	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 300 do 400 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	64,830
CH_asfalt_nový			7,250
CH_asfalt_nový	"Chodník asfalt"		0,000
	7,25*1		7,250
	Součet		7,250
Použití figury:			
577133111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 8 (ABJ) tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	7,250
564801012	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 40 mm	m2	7,250
564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	162,950
CH_DL			9,720
CH_DL	"chodník - žulové kostky - ul. Pod Nemocnicí "		0,000
	9,72*1 "přípojky A-3"		9,720
	Součet		9,720
Použití figury:			
113106131	Rozebrání dlažeb z mozaiky komunikací pro pěší strojně pl do 50 m2	m2	9,720
113107163	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 do 300 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	82,080
CH_mozaik_nový			9,720
CH_mozaik_nový	"Chodník kamenná mozaika 4/6 - do řad"		0,000
	5,76*1		5,760
	3,96*1 "vjezdy		3,960
	Součet		9,720
Použití figury:			
591411111	Kladení dlažby z mozaiky jednobarevné komunikací pro pěší lože z kameniva	m2	9,720
564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	162,950
CH_ZDL_nová			46,660
CH_ZDL_nová	"bet. dlažba 20x10x8"		0,000
	33,42*1 "chodník		33,420
	13,24*1 "vjezdy		13,240
CH_ZDL_nová	Součet		46,660
Použití figury:			
596211263	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší strojně tl 80 mm pl do 300 m2	m2	46,660

Kód	Popis	MJ	Výměra
564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	162,950
567122114	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 150 mm	m2	46,660
K_ASF_nová			49,390
	8,27*1 "asf komunikace - původní"		8,270
	41,12*1 "nová komunikace asf"		41,120
K_ASF_nová	Součet		49,390
Použití figury:			
577134031	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 1,5 m z modifikovaného asfaltu	m2	49,390
564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	162,950
564861011	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 200 mm	m2	82,350
565166102	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo OKH) tl 90 mm š do 1,5 m	m2	49,390
573111112	Postřik živichný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2	m2	49,390
573231106	Postřik živichný spojovací ze silniční emulze v množství 0,30 kg/m2	m2	98,780
573231109	Postřik živichný spojovací ze silniční emulze v množství 0,60 kg/m2	m2	98,780
577155032	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABVH) tl 60 mm š do 1,5 m z modifikovaného asfaltu	m2	49,390
K_DL			9,990
	"komunikace - žulové kostky - ul. Pod Nemocnicí "		0,000
	9,99*1 "přípojky A-3"		9,990
K_DL	Součet		9,990
Použití figury:			
113106185	Rozebrání dlažeb vozovek z drobných kostek s ložem z kameniva strojně pl do 50 m2	m2	9,990
113107164	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 300 do 400 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	64,830
K_DL_nová			22,970
	"Místní komunikace kamenná dlažba 100x100"		0,000
	22,97*1 "stoka A		22,970
K_DL_nová	Součet		22,970
Použití figury:			
591211111.1	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva těženého tl 40 mm	m2	22,970
564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	162,950
564861011	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 200 mm	m2	82,350
K_DL_nová_vějíř			9,990
	"Místní komunikace žulová kostka štípaná 8/10 - vějířové kladení"		0,000
	9,99*1 "stoka A-3		9,990
K_DL_nová_vějíř	Součet		9,990
Použití figury:			
591411111.1	Kladení dlažby z mozaiky jednobarevné do lože z kameniva těženého tl 40 mm (vějířové)	m2	9,990
564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	162,950
564861011	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 200 mm	m2	82,350
křížovatka			15,850
	"křížovatka ul. Třebízského/V Krátké"		0,000
	4*1,8 " Stoka A DN 500		7,200
	4*1,6 " Stoka A DN 400		6,400
	2,5*(2,5-1,6) " rozšíření šachty Š7		2,250
křížovatka	Součet		15,850
lože			14,691
	146,91*1*0,1		14,691
lože	Součet		14,691
Použití figury:			
451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3	14,691
171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	341,646
174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	222,331
meziskládka			237,022
meziskládka	lože+zásyp "nakupovaný materiál uložený na meziskládku		237,022
Použití figury:			
171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	341,646
162351104	Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	94,809

Kód	Popis	MJ	Výměra
162351124	Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	142,213
167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	94,809
167151112	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 přes 100 m3	m3	142,213
MK			72,360
	"asf komunikace ul. Třebízského"		0,000
	72,36*1 "přípojky A		72,360
MK	Součet		72,360
Použití figury:			
113107186	Odstranění podkladu živичného tl přes 250 do 300 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	72,360
113107163	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 do 300 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	82,080
obetonování			32,173
obetonování	0,219*146,91		32,173
Použití figury:			
899623141	Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým tř. C 12/15 v otevřeném výkopu	m3	32,173
174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	222,331
podkl_desky			14,691
	146,91*1*0,1		14,691
podkl_desky	Součet		14,691
Použití figury:			
452311131	Podkladní desky z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15 otevřený výkop	m3	14,691
174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	222,331
skládka			104,624
skládka	hloubení_rýh-zásyp+zásyp_výměna "přebytečný materiál na skládku		104,624
Použití figury:			
171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	341,646
162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	41,850
162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	83,699
162751137	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	62,774
162751139	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	125,549
171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	188,323
zásyp			222,331
	hloubení_rýh		286,530
	-lože-obetonování-podkl_desky		-61,555
	-143,41*pi*0,15^2/4 "odečet potrubí		-2,534
	-3,5*pi*0,2^2/4 "odečet potrubí		-0,110
zásyp	Součet		222,331
Použití figury:			
174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	222,331
171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	341,646
zásyp_výměna			40,425
	"aktivní zóna komunikace"		0,000
	9,99*1*0,5 "přípojky A-3"		4,995
	70,86*1*0,5 "přípojky A		35,430
zásyp_výměna	Součet		40,425
Použití figury:			
58331200	šterkopísek netříděný	t	40,425
171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	341,646
SO 03/ SO 03.2 Odbočky pro domovní dešťové svody (bude hrazeno 50/50 - město Tábor/VST)			
hloubení_rýh			187,965
	"přípojky A"		0,000
	35,51*0,8*(2,5-0,54) "komunikace		55,680
	52,96*0,8*(2,5-0,42) "chodník		88,125
	"přípojky A-3"		0,000
	14,94*0,8*(2-0,49) "komunikace kostky		18,048

Kód	Popis	MJ	Výměra
	20,4*0,8*(2-0,40) "chodník kostky		26,112
hloubení_rýh	Součet		187,965
Použití figury:			
132254103	Hloubení rýh zapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně	m3	187,965
132354103	Hloubení rýh zapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 100 m3 strojně	m3	75,186
132454102	Hloubení rýh zapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 objem do 50 m3 strojně	m3	37,593
171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	220,444
174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	153,298
hloubení_šachet			55,925
CH_ASF			42,368
	"chodník - asfalt"		0,000
	52,96*0,8 "přípojky A		42,368
CH_ASF	Součet		42,368
Použití figury:			
113107342	Odstranění podkladu živичného tl přes 50 do 100 mm strojně pl do 50 m2	m2	42,368
113107164	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 300 do 400 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	54,320
CH_asfalt_nový			3,760
	"Chodník asfalt"		0,000
	4,7*0,8		3,760
CH_asfalt_nový	Součet		3,760
Použití figury:			
577133111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 8 (ABJ) tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	3,760
564801012	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 40 mm	m2	3,760
564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	119,128
CH_DL			16,320
	"chodník - žulové kostky - ul. Pod Nemocnicí "		0,000
	20,4*0,8 "přípojky A-3"		16,320
CH_DL	Součet		16,320
Použití figury:			
113106131	Rozebrání dlažeb z mozaiky komunikací pro pěší strojně pl do 50 m2	m2	16,320
113107323	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 do 300 mm strojně pl do 50 m2	m2	44,728
CH_mozaik_nový			16,320
	"Chodník kamenná mozaika 4/6 - do řad"		0,000
	17,63*0,8		14,104
	2,77*0,8 "vjezdy		2,216
CH_mozaik_nový	Součet		16,320
Použití figury:			
591411111	Kladení dlažby z mozaiky jednobarevné komunikací pro pěší lože z kameniva	m2	16,320
564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	119,128
CH_ZDL_nová			38,608
	"bet. dlažba 20x10x8"		0,000
	43,67*0,8 "chodník		34,936
	4,59*0,8 "vjezdy		3,672
CH_ZDL_nová	Součet		38,608
Použití figury:			
596211263	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší strojně tl 80 mm pl do 300 m2	m2	38,608
564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	119,128
567122114	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 150 mm	m2	38,608
K_ASF_nová			14,416
	1,8*0,8 "asf komunikace - původní"		1,440
	16,22*0,8 "nová komunikace asf"		12,976
K_ASF_nová	Součet		14,416
Použití figury:			
577134031	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 1,5 m z modifikovaného asfaltu	m2	14,416
564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	119,128
564861011	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 200 mm	m2	40,360

Kód	Popis	MJ	Výměra
565166102	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo OKH) tl 90 mm š do 1,5 m	m2	14,416
573111112	Postřik živичný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2	m2	14,416
573231106	Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství 0,30 kg/m2	m2	28,832
573231109	Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství 0,60 kg/m2	m2	28,832
577155032	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABVH) tl 60 mm š do 1,5 m z modifikovaného asfaltu	m2	14,416
K_DL			11,952
	"komunikace - žulové kostky - ul. Pod Nemocnicí "		0,000
	14,94*0,8 "přípojky A-3"		11,952
K_DL	Součet		11,952
Použití figury:			
113106185	Rozebrání dlažeb vozovek z drobných kostek s ložem z kameniva strojně pl do 50 m2	m2	11,952
113107164	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 300 do 400 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	54,320
K_DL_nová			13,760
	"Místní komunikace kamenná dlažba 100x100"		0,000
	17,2*0,8 "stoka A		13,760
K_DL_nová	Součet		13,760
Použití figury:			
591211111.1	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva těženého tl 40 mm	m2	13,760
564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	119,128
564861011	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 200 mm	m2	40,360
K_DL_nová_vějíř			12,184
	"Místní komunikace žulová kostka štípaná 8/10 - vějířové kladení"		0,000
	0,29*0,8		0,232
	14,94*0,8		11,952
K_DL_nová_vějíř	Součet		12,184
Použití figury:			
591411111.1	Kladení dlažby z mozaiky jednobarevné do lože z kameniva těženého tl 40 mm (vějířové)	m2	12,184
564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	119,128
564861011	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 200 mm	m2	40,360
lože			9,905
	123,81*0,8*0,1		9,905
lože	Součet		9,905
Použití figury:			
451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopisku	m3	9,905
171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	220,444
174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	153,298
meziskládka			185,777
meziskládka	lože+obsyp+zásyp "materiál uložený na meziskládku		185,777
Použití figury:			
171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	220,444
162351104	Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	74,311
162351124	Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	111,466
167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	74,311
167151112	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 přes 100 m3	m3	111,466
MK			28,408
	"asf komunikace ul. Třebízského"		0,000
	35,51*0,8 "přípojky A		28,408
MK	Součet		28,408
Použití figury:			
113107346	Odstranění podkladu živичného tl přes 250 do 300 mm strojně pl do 50 m2	m2	28,408
113107323	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 do 300 mm strojně pl do 50 m2	m2	44,728
obetonování			29,241
obetonování_sp			0,532
obsyp			22,574
	123,81*0,8*(0,15+0,1)		24,762
	-123,81*pi*0,15^2/4 "odečet potrubí		-2,188

Kód	Popis	MJ	Výměra
obsyp	Součet		22,574
Použití figury:			
175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	22,574
171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	220,444
174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	153,298
podkl_desky			10,306
skládka			34,667
skládka	hloubení_rýh-zásyp "přebytečný materiál na skládku		34,667
Použití figury:			
171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	220,444
162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	13,867
162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	27,734
162751137	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	20,800
162751139	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	41,600
171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	62,401
zásyp			153,298
	hloubení_rýh		187,965
	-lože-obsyp		-32,479
	-123,81*pi*0,15^2/4 "odečet potrubí		-2,188
zásyp	Součet		153,298
Použití figury:			
174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	153,298
171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	220,444

SO 03/ SO 03.3 Odbočky pro domovní přípojky vodovod

hloubení_rýh			81,625
	"vodovod přípojky"		0,000
	73,9*0,8*(1,2-0,54) "komunikace		39,019
	49,48*0,8*(1,2-0,42) "chodník		30,876
	8,46*0,8*(1,2-0,49) "komunikace kostky		4,805
	10,82*0,8*(1,2-0,40) "chodník kostky		6,925
hloubení_rýh	Součet		81,625
Použití figury:			
132254102	Hloubení rýh zapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3	81,625
132354102	Hloubení rýh zapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 50 m3 strojně	m3	32,650
132454101	Hloubení rýh zapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 objem do 20 m3 strojně	m3	16,325
171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	130,961
174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	32,161
hloubení_šachet			55,925
CH_ASF			39,584
	"chodník - asfalt"		0,000
	49,48*0,8		39,584
CH_ASF	Součet		39,584
Použití figury:			
113107342	Odstranění podkladu živичného tl přes 50 do 100 mm strojně pl do 50 m2	m2	39,584
113107324	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 300 do 400 mm strojně pl do 50 m2	m2	46,352
CH_DL			8,656
	"chodník - žulové kostky - ul. Pod Nemocnicí "		0,000
	10,82*0,8		8,656
CH_DL	Součet		8,656
Použití figury:			
113106131	Rozebrání dlažeb z mozaiky komunikací pro pěší strojně pl do 50 m2	m2	8,656
113107163	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 do 300 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	67,776
CH_mozaik_nový			8,656
	"Chodník kamenná mozaika 4/6 - do řad"		0,000

Kód	Popis	MJ	Výměra
CH_mozaik_nový	7,65*0,8		6,120
	3,17*0,8		2,536
	Součet		8,656
	Použití figury:		
591411111	Kladení dlažby z mozaiky jednobarevné komunikací pro pěší lože z kameniva	m2	8,656
564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	122,784
CH_ZDL_nová			39,584
CH_ZDL_nová	"bet. dlažba 20x10x8"		0,000
	43,86*0,8 "chodník		35,088
	5,62*0,8 "vjezdy		4,496
	Součet		39,584
CH_ZDL_nová	Použití figury:		
	596211263	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší strojně tl 80 mm pl do 300 m2	m2 39,584
	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2 122,784
	567122114	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 150 mm	m2 39,584
K_ASF_nová			32,632
K_ASF_nová	40,79*0,8 "nová komunikace asf"		32,632
	Součet		32,632
	Použití figury:		
	577134031	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 1,5 m z modifikovaného asfaltu	m2 32,632
564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	122,784
564861011	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 200 mm	m2	65,888
565166102	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo OKH) tl 90 mm š do 1,5 m	m2	32,632
573111112	Postřik živичný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2	m2	32,632
573231106	Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství 0,30 kg/m2	m2	65,264
573231109	Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství 0,60 kg/m2	m2	65,264
577155032	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABVH) tl 60 mm š do 1,5 m z modifikovaného asfaltu	m2	32,632
K_DL			6,768
K_DL	"komunikace - žulové kostky - ul. Pod Nemocnicí "		0,000
	8,46*0,8		6,768
	Součet		6,768
	Použití figury:		
113106185	Rozebrání dlažeb vozovek z drobných kostek s ložem z kameniva strojně pl do 50 m2	m2	6,768
113107324	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 300 do 400 mm strojně pl do 50 m2	m2	46,352
K_DL_nová			26,488
K_DL_nová	"Místní komunikace kamenná dlažba 100x100"		0,000
	33,11*0,8		26,488
	Součet		26,488
	Použití figury:		
591211111.1	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva těžného tl 40 mm	m2	26,488
564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	122,784
564861011	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 200 mm	m2	65,888
K_DL_nová_vějíř			6,768
K_DL_nová_vějíř	"Místní komunikace žulová kostka štípaná 8/10 - vějířové kladení"		0,000
	3,01*0,8		2,408
	5,45*0,8		4,360
	Součet		6,768
K_DL_nová_vějíř	Použití figury:		
	591411111.1	Kladení dlažby z mozaiky jednobarevné do lože z kameniva těžného tl 40 mm (vějířové)	m2 6,768
	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2 122,784
	564861011	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 200 mm	m2 65,888
lože			11,413
lože	142,66*0,8*0,1		11,413
	Součet		11,413
	Použití figury:		
	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3 11,413
171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	130,961

Kód	Popis	MJ	Výměra
174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	32,161
meziskládka			81,497
meziskládka	lože+obsyp+zásyp "materiál uložený na meziskládku		81,497
Použití figury:			
171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	130,961
162351104	Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	32,599
162351124	Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	48,898
167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	32,599
167151102	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 do 100 m3	m3	48,898
MK			59,120
	"asf komunikace ul. Třebízského"		0,000
	73,9*0,8		59,120
MK	Součet		59,120
Použití figury:			
113107186	Odstranění podkladu živичného tl přes 250 do 300 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	59,120
113107163	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 do 300 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	67,776
obetonování			29,241
obetonování_sp			0,532
obsyp			37,923
	131,54*0,8*(0,032+0,3) "d32		34,937
	11,12*0,8*(0,050+0,3) "d50		3,114
	-131,54*pi*0,032^2/4 "odečet potrubí		-0,106
	-11,12*pi*0,050^2/4 "odečet potrubí		-0,022
obsyp	Součet		37,923
Použití figury:			
175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	37,923
171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	130,961
174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	32,161
podkl_desky			10,306
potrubí			-0,128
	-131,54*pi*0,032^2/4 "odečet potrubí		-0,106
	-11,12*pi*0,050^2/4 "odečet potrubí		-0,022
potrubí	Mezisoučet		-0,128
Použití figury:			
175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	37,923
174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	32,161
skládka			49,464
skládka	hloubení_rýh-zásyp "přebytečný materiál na skládku		49,464
Použití figury:			
171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	130,961
162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	19,786
162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	39,571
162751137	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	29,678
162751139	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	59,357
171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	89,035
zásyp			32,161
	hloubení_rýh		81,625
	-lože-obsyp		-49,336
	potrubí		-0,128
zásyp	Součet		32,161
Použití figury:			
174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	32,161
171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	130,961

REKAPITULACE STAVBY

Kód:	1604622-18-01		
Stavba:	Stavební úpravy ulic Třebízského (2.část) v Táboře – rekonstrukce komunikace, kanalizace a vodovodu		
KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Tábor	Datum:	27.02.2025
Zadavatel:		IČ:	26069539
Město Tábor, Vodárenská společnost Tábořsko		DIČ:	CZ26069539
Uchazeč:		IČ:	28076826
PL BEKO s.r.o.		DIČ:	CZ28076826
Projektant:		IČ:	46964371
AQUAPROCON s.r.o., Divize Praha		DIČ:	CZ46964371
Zpracovatel:		IČ:	69874603
Ing. Martina Beňáková		DIČ:	CZ69874603

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminkv.urs.cz.

Cena bez DPH			17 213 560,30
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	17 213 560,30	3 614 847,70
snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH	v	CZK	20 828 408,00

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Uchazeč
--------------	---------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	1604622-18-01		
Stavba:	Stavební úpravy ulic Třebízského (2.část) v Táboře – rekonstrukce komunikace, kanalizace a vodovodu		
Místo:	Tábor	Datum:	27.02.2025
Zadavatel:	Město Tábor, Vodárenská společnost Tábořsko	Projektant:	AQUAPROCON s.r.o., Divize Praha
Uchazeč:	PL BEKO s.r.o.	Zpracovatel:	Ing. Martina Beňáková

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		17 213 560,30	20 828 408,00
SO 01	Kanalizační stoky	5 442 939,70	6 585 957,00
SO 02	Vodovodní řady	1 294 581,30	1 566 443,40
SO 03	Vodovodní a kanalizační odbočky	3 442 078,40	4 164 914,90
SO 03.1	Odbočky pro domovní kanalizační přípojky (bude hrazeno 50/50 - město Tábor/VST)	1 504 518,90	1 820 467,90
SO 03.2	Odbočky pro domovní dešťové svody (bude hrazeno 50/50 - město Tábor/VST)	813 680,40	984 553,30
SO 03.3	Odbočky pro domovní přípojky vodovod (bude hrazeno 100% VST)	1 123 879,10	1 359 893,70
SO 04, 05	Komunikace, chodníky	4 567 392,80	5 526 545,30
SO 07	Teplovod a teplovodní přípojky	1 908 668,10	2 309 488,40
SO 14	Zabezpečení ochrany SEK spol. CETIN	150 000,00	181 500,00
SO 99	Ostatní a vedlejší náklady	407 900,00	493 559,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy ulic Třebízského (2.část) v Táboře – rekonstrukce komunikace, kanalizace a vodovodu
Objekt: SO 01 - Kanalizační stoky

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Tábor	Datum:	27.02.2025
Zadavatel:		IČ:	26069539
Město Tábor, Vodárenská společnost Tábořsko		DIČ:	CZ26069539
Uchazeč:		IČ:	28076826
PL BEKO s.r.o.		DIČ:	CZ28076826
Projektant:		IČ:	46964371
AQUA PROCON s.r.o., Divize Praha		DIČ:	CZ46964371
Zpracovatel:		IČ:	69874603
Ing. Martina Beňáková		DIČ:	CZ69874603

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH		5 442 939,70	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	5 442 939,70	21,00%	1 143 017,30
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	6 585 957,00

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Uchazeč
--------------	---------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy ulic Třebízského (2.část) v Táboře – rekonstrukce komunikace, kanalizace a vodovodu

Objekt: SO 01 - Kanalizační stoky

Místo: Tábor

Zadavatel: Město Tábor, Vodárenská společnost Tábořsko

Uchazeč: PL BEKO s.r.o.

Datum: 27.02.2025

Projektant: AQUA PROCON s.r.o., Divize Praha

Zpracovatel: ing. Ivana Režáková

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	5 442 939,70
HSV - Práce a dodávky HSV	5 442 939,70
1 - Zemní práce	1 619 495,60
3 - Svislé a kompletní konstrukce	13 065,30
4 - Vodorovné konstrukce	230 707,30
5 - Komunikace pozemní	622 667,60
8 - Trubní vedení	2 723 498,30
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	88 830,90
997 - Přesun sutě	123 893,10
998 - Přesun hmot	20 781,60

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy ulic Třebízského (2.část) v Táboře – rekonstrukce komunikace, kanalizace a vodovodu

Objekt: SO 01 - Kanalizační stoky

Místo: Tábor Datum: 27.02.2025

Zadavatel: Město Tábor, Vodárenská společnost Tábořsko Projektant: AQUA PROCON s.r.o., Divize Praha

Uchazeč: PL BEKO s.r.o. Zpracovatel: Ing. Ivana Rašková

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 5 442 939,70

D HSV Práce a dodávky HSV 5 442 939,70

D 1 Zemní práce 1 619 495,60

1	K	113107223	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 do 300 mm strojně pl přes 200 m2	m2	315,398	51,94	16 381,80	CS ÚRS 2024 02
	VV		MK		315,398			
2	K	113107324	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 300 do 400 mm strojně pl do 50 m2	m2	6,133	155,00	950,60	CS ÚRS 2024 02
	VV		CH ASF		6,133			
3	K	113107342	Odstranění podkladu živičného tl přes 50 do 100 mm strojně pl do 50 m2	m2	6,133	77,00	472,20	CS ÚRS 2024 02
	VV		"chodník - asphalt"					
	VV		2,1*1,93 " Stoka A DN 600		4,053			
	VV		1,6*1,3 " Propoj 4		2,080			
	VV	CH ASF	Součet		6,133			
4	K	113107246	Odstranění podkladu živičného tl přes 250 do 300 mm strojně pl přes 200 m2	m2	315,398	162,68	51 308,90	CS ÚRS 2024 02
	VV		"asf komunikace - původní"					
	VV		5,67*1,93 " Stoka A DN 600		10,943			
	VV		100,46*1,8 " Stoka A DN 500		180,828			
	VV		2,5*(2,5-1,8)*4 " rozšíření šachty Š2-5		7,000			
	VV		Mezisoučet		198,771			
	VV		80,79*1,3 " Stoka A-1 DN 300		105,027			
	VV		2,5*(2,5-1,3)*3 " rozšíření šachty Š12-14		9,000			
	VV		Mezisoučet		114,027			
	VV		2*1,3 "Propoj 4 DN 250		2,600			
	VV		Mezisoučet		2,600			
	VV	MK	Součet		315,398			
5	K	119001401	Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200 mm	m	9,390	150,00	1 408,50	CS ÚRS 2024 02
	VV		"teplovod"					
	VV		2*1,93		3,860			
	VV		2*1,8		3,600			
	VV		"Vodovod"					
	VV		1*1,93		1,930			
	VV		Součet		9,390			
6	K	119001405	Dočasné zajištění potrubí z PE DN do 200 mm	m	30,700	147,00	4 512,90	CS ÚRS 2024 02
	VV		"přípojky voda"					
	VV		12*1,8		21,600			
	VV		7*1,3		9,100			
	VV		Součet		30,700			
7	K	119001412	Dočasné zajištění potrubí betonového, ŽB nebo kameninového DN přes 200 do 500 mm	m	1,300	596,00	774,80	CS ÚRS 2024 02
	VV		1*1,3 "kanal		1,300			
8	K	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	8,260	150,00	1 239,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		"kabel"					
	VV		2*1,93		3,860			
	VV		1*1,8		1,800			
	VV		2*1,3		2,600			
	VV		Součet		8,260			
9	K	121151103	Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	22,967	51,00	1 171,30	CS ÚRS 2024 02
	VV		"zeleň"					
	VV		11,9*1,93 " Stoka A DN 600		22,967			
	VV	zeleň	Součet		22,967			
10	K	132254204	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3	m3	451,726	385,00	173 914,50	CS ÚRS 2024 02
	VV		"stoka A DN 600"					
	VV		5,67*1,93*(4-0,54) "MK		37,863			
	VV		2,1*1,93*(4-0,42) "chodník asphalt		14,510			
	VV		11,9*1,93*(4-0,2) "zeleň		87,275			
	VV		Mezisoučet		139,648			
	VV		"stoka A DN 500"					
	VV		100,46*1,8*(4,25-0,54) "MK		670,872			
	VV		Mezisoučet		670,872			
	VV		"stoka A-1"					
	VV		80,79*1,3*(3,45-0,54) "MK		305,629			
	VV		Mezisoučet		305,629			
	VV		"propoj 4"					
	VV		2*1,3*(3,3-0,54) "MK		7,176			
	VV		1,6*1,3*(3,3-0,42) "chodník asphalt		5,990			
	VV		Mezisoučet		13,166			
	VV	hloubení_rýh	Součet		1 129,315			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"předpokládaný rozsah tříd těžitelnosti horniny: 3-40%, 4-40%, 5-20%					
	VV		1129,315*0,4 'Přepočtené koeficientem množství		451,726			
11	K	132354204	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 500 m3	m3	451,726	502,00	226 766,50	CS ÚRS 2024 02
	VV		hloubení_rýh		1 129,315			
	VV		"předpokládaný rozsah tříd těžitelnosti horniny: 3-40%, 4-40%, 5-20%					
	VV		1129,315*0,4 'Přepočtené koeficientem množství		451,726			
12	K	132454204	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 objem do 500 m3	m3	225,863	901,00	203 502,60	CS ÚRS 2024 02
	VV		hloubení_rýh		1 129,315			
	VV		"předpokládaný rozsah tříd těžitelnosti horniny: 3-40%, 4-40%, 5-20%					
	VV		1129,315*0,2 'Přepočtené koeficientem množství		225,863			
13	K	133254102	Hloubení šachet zapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3	m3	28,611	920,22	26 328,40	CS ÚRS 2024 02
	VV		2,5*(2,5-1,8)*(4,6-0,54) " rozšíření Š2		7,105			
	VV		2,5*(2,5-1,8)*(4,05-0,54) " rozšíření Š3		6,143			
	VV		2,5*(2,5-1,8)*(4,16-0,54) " rozšíření Š4		6,335			
	VV		2,5*(2,5-1,8)*(4,43-0,54) " rozšíření Š5		6,808			
	VV		2,5*(2,5-1,3)*(3,29-0,54) " rozšíření Š12		8,250			
	VV		2,5*(2,5-1,3)*(3-0,54) " rozšíření Š13		7,380			
	VV		2,5*(2,5-1,3)*(2,64-0,54) " rozšíření Š14		6,300			
	VV		7*2,5*2,5*0,5 "prohloubení		21,875			
	VV		1,1*1,1*1,1 "šachta propoj 4		1,331			
	VV	hloubení_šachet	Součet		71,527			
	VV		"předpokládaný rozsah tříd těžitelnosti horniny: 3-40%, 4-40%, 5-20%					
	VV		71,527*0,4 'Přepočtené koeficientem množství		28,611			
14	K	133354102	Hloubení šachet zapažených v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 50 m3	m3	28,611	1 558,20	44 581,70	CS ÚRS 2024 02
	VV		hloubení_šachet		71,527			
	VV		"předpokládaný rozsah tříd těžitelnosti horniny: 3-40%, 4-40%, 5-20%					
	VV		71,527*0,4 'Přepočtené koeficientem množství		28,611			
15	K	133454102	Hloubení šachet zapažených v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 objem do 50 m3	m3	14,305	1 700,30	24 322,80	CS ÚRS 2024 02
	VV		hloubení_šachet		71,527			
	VV		"předpokládaný rozsah tříd těžitelnosti horniny: 3-40%, 4-40%, 5-20%					
	VV		71,527*0,2 'Přepočtené koeficientem množství		14,305			
16	K	139001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	360,253	196,00	70 609,60	CS ÚRS 2024 02
	VV		(hloubení_rýh+hloubení_šachet)*0,3 "předpokládané množství 30% výkopu		360,253			
17	K	151101102	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl přes 2 do 4 m	m2	581,211	45,00	26 154,50	CS ÚRS 2024 02
	VV		2*80,79*3,45 "stoka A-1"		557,451			
	VV		2*3,6*3,3 "propoj 4"		23,760			
	VV		Součet		581,211			
18	K	151101103	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl přes 4 do 8 m	m2	1 011,270	170,00	171 915,90	CS ÚRS 2024 02
	VV		2*19,67*4 "stoka A DN600"		157,360			
	VV		2*100,46*4,25 "stoka A DN500"		853,910			
	VV		Součet		1 011,270			
19	K	151101112	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl přes 2 do 4 m	m2	581,211	20,00	11 624,20	CS ÚRS 2024 02
20	K	151101113	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl přes 4 do 8 m	m2	1 011,270	60,00	60 676,20	CS ÚRS 2024 02
21	K	162351104	Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	377,347	29,40	11 094,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		meziskládka		943,367			
	VV		"předpokládaný rozsah tříd těžitelnosti horniny: 3-40%, 4-40%, 5-20%					
	VV		943,367*0,4 'Přepočtené koeficientem množství		377,347			
22	K	162351124	Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	566,020	29,40	16 641,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		meziskládka		943,367			
	VV		"předpokládaný rozsah tříd těžitelnosti horniny: 3-40%, 4-40%, 5-20%					
	VV		943,367*0,6 'Přepočtené koeficientem množství		566,020			
23	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	177,224	196,00	34 735,90	CS ÚRS 2024 02
	VV		skládka		443,060			
	VV		"předpokládaný rozsah tříd těžitelnosti horniny: 3-40%, 4-40%, 5-20%					
	VV		443,06*0,4 'Přepočtené koeficientem množství		177,224			
24	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	354,448	6,86	2 431,50	CS ÚRS 2024 02
	VV		skládka*2 "předpokládaná vzdálenost skládky - 12 km		886,120			
	VV		"předpokládaný rozsah tříd těžitelnosti horniny: 3-40%, 4-40%, 5-20%					
	VV		886,12*0,4 'Přepočtené koeficientem množství		354,448			
25	K	162751137	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	265,836	180,00	47 850,50	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		skládka		443,060			
	VV		"předpokládaný rozsah tříd těžitelnosti horniny: 3-40%, 4-40%, 5-20%					
	VV		443,06*0,6 'Přepočtené koeficientem množství		265,836			
26	K	162751139	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	531,672	4,00	2 126,70	CS ÚRS 2024 02
	VV		skládka*2 "předpokládaná vzdálenost skládky - 12 km		886,120			
	VV		"předpokládaný rozsah tříd těžitelnosti horniny: 3-40%, 4-40%, 5-20%					
	VV		886,12*0,6 'Přepočtené koeficientem množství		531,672			
27	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	377,347	44,10	16 641,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		meziskládka		943,367			
	VV		"předpokládaný rozsah tříd těžitelnosti horniny: 3-40%, 4-40%, 5-20%					
	VV		943,367*0,4 'Přepočtené koeficientem množství		377,347			
28	K	167151112	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 přes 100 m3	m3	566,020	44,10	24 961,50	CS ÚRS 2024 02
	VV		meziskládka		943,367			
	VV		"předpokládaný rozsah tříd těžitelnosti horniny: 3-40%, 4-40%, 5-20%					
	VV		943,367*0,6 'Přepočtené koeficientem množství		566,020			
29	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	797,508	154,00	122 816,20	CS ÚRS 2024 02
	VV		skládka		443,060			
	VV		443,06*1,8 'Přepočtené koeficientem množství		797,508			
30	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	1 386,427	5,00	6 932,10	CS ÚRS 2024 02
	VV	meziskládka	lože+zásyp "materiál uložený na meziskládku		943,367			
	VV	skládka	hloubení_rýh+hloubení_šachet-zásyp+zásyp_výměna		443,060			
	VV		"přebytečný materiál na skládku					
	VV		Součet		1 386,427			
31	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuťněním	m3	907,482	97,02	88 043,90	CS ÚRS 2024 02
	VV		"stoka A DN 600"					
	VV		3,57*1,93*(4-0,54) "komunikace asfalt		23,840			
	VV		2,1*1,93*(4-0,49) "komunikace DL (stání)		14,226			
	VV		2,1*1,93*(4-0,42) "chodník ZDL		14,510			
	VV		11,9*1,93*(4-0,2) "zeleň		87,275			
	VV		"stoka A DN 500"					
	VV		91,46*1,8*(4,25-0,54) "komunikace asfalt		610,770			
	VV		9*1,8*(4,25-0,49) "komunikace DL (stání)		60,912			
	VV		"stoka A-1"					
	VV		80,79*1,3*(3,45-0,54) "komunikace asfalt		305,629			
	VV		"propoj 4"					
	VV		2*1,3*(3,3-0,54) "komunikace asfalt		7,176			
	VV		1,6*1,3*(3,3-0,42) "chodník ZDL		5,990			
	VV		Mezisoučet		1 130,328			
	VV		hloubení_šachet		71,527			
	VV		-lože-podkl_desky-obetonování		-212,997			
	VV		Mezisoučet		-141,470			
	VV		"odečet potrubí"					
	VV		-19,67*pi*0,725^2/4 "KT DN600		-8,120			
	VV		-100,46*pi*0,609^2/4 "KT DN500		-29,263			
	VV		-80,79*pi*0,376^2/4 "KT DN300		-8,971			
	VV		-3,6*pi*0,318^2/4 "KT DN250		-0,286			
	VV		-(4,6+4,05+4,16+4,43+3,29+3+2,64)*pi*1,3^2/4 " Šachty		-34,736			
	VV		Mezisoučet		-81,376			
	VV	zásyp	Součet		907,482			
32	M	58331200	štěrkopísek netříděný	t	299,400	396,00	118 562,40	CS ÚRS 2024 02
	VV		"aktivní zóna komunikace"					
	VV		"stoka A DN 600"					
	VV		3,57*1,93*0,5 "komunikace asfalt		3,445			
	VV		2,1*1,93*0,5 "komunikace DL (stání)		2,027			
	VV		"stoka A DN 500"					
	VV		91,46*1,8*0,5 "komunikace asfalt		82,314			
	VV		9*1,8*0,5 "komunikace DL (stání)		8,100			
	VV		"stoka A-1"					
	VV		80,79*1,3*0,5 "komunikace asfalt		52,514			
	VV		"propoj 4"					
	VV		2*1,3*0,5 "komunikace asfalt		1,300			
	VV	zásyp_výměna	Součet		149,700			
	VV		149,7*2 'Přepočtené koeficientem množství		299,400			
33	K	181351003	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	22,967	61,00	1 401,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		zeleň		22,967			
34	K	181451311	Založení trávníku strojně v jedné operaci v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	22,967	10,00	229,70	CS ÚRS 2024 02
	VV		zeleň		22,967			
35	M	00572470	osivo směs travní univerzál	kg	0,574	195,00	111,90	CS ÚRS 2024 02
	VV		22,967*0,025 'Přepočtené koeficientem množství		0,574			
36	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhuťněním strojně	m2	139,491	16,66	2 323,90	CS ÚRS 2024 02
	VV		19,67*1,93 "stoka A KT DN600		37,963			
	VV		100,46*1,8 "stoka A KT DN500		180,828			
	VV		80,79*1,3 "stoka A-1 KT DN300		105,027			
	VV		3,6*1,3 "propoj 4 KT DN250		4,680			
	VV		7*1,7*1,7 "šachty		20,230			
	VV		Součet		348,728			
	VV		"předpokládaný rozsah tříd těžitelnosti horniny: 3-40%, 4-40%, 5-20%					
	VV		348,728*0,4 'Přepočtené koeficientem množství		139,491			

PČ		Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
37	K	181951114		Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 se zhutněním strojně	m2	209,237	19,00	3 975,50	CS ÚRS 2024 02
	VV			348,728		348,728			
	VV			"předpokládaný rozsah tříd těžitelnosti horniny: 3-40%, 4-40%, 5-20%					
	VV			348,728*0,6 'Přepočtené koeficientem množství		209,237			
	D	3		Svislé a kompletní konstrukce				13 065,30	
38	K	358235114		Bourání stoky kompletní nebo vybourání otvorů ze zdiva cihelného plochy do 4 m2	m3	1,688	1 803,20	3 043,80	CS ÚRS 2024 02
	VV			2,5*2,7*0,25 "bourání vejčité stoky A-1		1,688			
39	K	359901211		Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci	m	204,520	49,00	10 021,50	CS ÚRS 2024 02
	VV			19,67 "stoka A KT DN600		19,670			
	VV			100,46 "stoka A KT DN500		100,460			
	VV			80,79 "stoka A-1 KT DN300		80,790			
	VV			3,6 "propoj 4 KT DN250		3,600			
	VV			Součet		204,520			
	D	4		Vodorovné konstrukce				230 707,30	
40	K	451573111		Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3	35,885	1 205,40	43 255,80	CS ÚRS 2024 02
	VV			19,67*1,93*0,1 "stoka A KT DN600		3,796			
	VV			100,46*1,8*0,1 "stoka A KT DN500		18,083			
	VV			80,79*1,3*0,1 "stoka A-1 KT DN300		10,503			
	VV			3,6*1,3*0,1 "propoj 4 KT DN250		0,468			
	VV			7*1,7*1,7*0,15 "šachty		3,035			
	VV	lože		Součet		35,885			
41	K	452311131		Podkladní desky z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15 otevřený výkop	m3	34,873	3 790,00	132 168,70	CS ÚRS 2024 02
	VV			19,67*1,93*0,1 "stoka A KT DN600		3,796			
	VV			100,46*1,8*0,1 "stoka A KT DN500		18,083			
	VV			80,79*1,3*0,1 "stoka A-1 KT DN300		10,503			
	VV			3,6*1,3*0,1 "propoj 4 KT DN250		0,468			
	VV			7*1,7*1,7*0,1 "šachty		2,023			
	VV	podkl_desky		Součet		34,873			
42	K	452351111		Bednění podkladních desek nebo sedlového lože pod potrubí, stoky a drobné objekty otevřený výkop zřízení	m2	4,760	616,42	2 934,20	CS ÚRS 2024 02
	VV			7*4*1,7*0,1 "šachty		4,760			
	VV			Součet		4,760			
43	K	452351112		Bednění podkladních desek nebo sedlového lože pod potrubí, stoky a drobné objekty otevřený výkop odstranění	m2	4,760	134,00	637,80	CS ÚRS 2024 02
44	K	452384111		Podkladní pražce z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop pl do 25000 mm2	m	204,520	252,84	51 710,80	CS ÚRS 2024 02
	VV			19,67+100,46+80,79+3,6		204,520			
	D	5		Komunikace pozemní				622 667,60	
45	K	564851111		Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	321,531	194,58	62 563,50	CS ÚRS 2024 02
	VV			K_ASF_nová		295,145			
	VV			K_DL_nová		20,253			
	VV			CH_ZDL_nová		6,133			
	VV			Součet		321,531			
46	K	564861111		Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm	m2	315,398	263,47	83 097,90	CS ÚRS 2024 02
	VV			K_ASF_nová		295,145			
	VV			K_DL_nová		20,253			
	VV			Součet		315,398			
47	K	565166102		Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo OKH) tl 90 mm š do 1,5 m	m2	295,145	608,00	179 448,20	CS ÚRS 2024 02
	P			Poznámka k položce:					
	VV			položka je platná i pro ACP 22+					
	VV			K_ASF_nová		295,145			
48	K	567122114		Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 150 mm	m2	6,133	425,00	2 606,50	CS ÚRS 2024 02
	VV			CH_ZDL_nová		6,133			
49	K	573111112		Postřík živичný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2	m2	295,145	23,00	6 788,30	CS ÚRS 2024 02
	VV			K_ASF_nová		295,145			
50	K	573231106		Postřík živичný spojovací ze silniční emulze v množství 0,30 kg/m2	m2	590,290	18,20	10 743,30	CS ÚRS 2024 02
	P			Poznámka k položce:					
	VV			položka je platná pro množství do 0,30 kg/m2					
	VV			2*K_ASF_nová "2 vrstvy		590,290			
51	K	573231109		Postřík živичný spojovací ze silniční emulze v množství 0,60 kg/m2	m2	590,290	19,50	11 510,70	CS ÚRS 2024 02
	VV			2*K_ASF_nová "2 vrstvy		590,290			
52	K	577134031		Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tl 40 mm š do 1,5 m z modifikovaného asfaltu	m2	295,145	333,00	98 283,30	CS ÚRS 2024 02
	P			Poznámka k položce:					
	VV			položka je platná i pro ACO 11+					
	VV			"asf komunikace - nová"					
	VV			(5,67-2,1)*1,93 " Stoka A DN 600		6,890			
	VV			(100,46-9)*1,8 " Stoka A DN 500		164,628			
	VV			2,5*(2,5-1,8)*4 " rozšíření šachty Š2-5		7,000			
	VV			Mezisoučet		178,518			
	VV			80,79*1,3 " Stoka A-1 DN 300		105,027			
	VV			2,5*(2,5-1,3)*3 " rozšíření šachty Š12-14		9,000			
	VV			Mezisoučet		114,027			
	VV			2*1,3 "Propoj 4 DN 250		2,600			
	VV			Mezisoučet		2,600			
	VV	K_ASF_nová		Součet		295,145			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
53	K	577155032	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABVH) tl 60 mm š do 1,5 m z modifikovaného asfaltu	m2	295,145	454,00	133 995,80	CS ÚRS 2024 02
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>položka je platná i pro ACL 16+</i> K_ASF nová					
	VV				295,145			
54	K	591211111.1	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva těženého tl 40 mm	m2	20,253	637,00	12 901,20	
	VV		"Místní komunikace kamenná dlažba 100x100"					
	VV		2,1*1,93 " Stoka A DN 600		4,053			
	VV		9*1,8 " Stoka A DN 500		16,200			
	VV	K_DL nová	Součet		20,253			
55	M	58381015	<i>kostka řezanoštípaná dlažební žula 10x10x10cm</i>	<i>m2</i>	<i>20,658</i>	<i>800,00</i>	<i>16 526,40</i>	<i>CS ÚRS 2024 02</i>
	VV		20,253*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		20,658			
56	K	596211263	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší strojně tl 80 mm pl do 300 m2	m2	6,133	267,00	1 637,50	CS ÚRS 2024 02
	VV		"Chodník bet. dlažba 20x10x8"					
	VV		2,1*1,93 " Stoka A DN 600		4,053			
	VV		1,6*1,3 " Propoj 4		2,080			
	VV	CH_ZDL nová	Součet		6,133			
57	M	59245020	<i>dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 80mm přírodní</i>	<i>m2</i>	<i>6,256</i>	<i>410,00</i>	<i>2 565,00</i>	<i>CS ÚRS 2024 02</i>
	VV		6,133*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		6,256			
	D	8	Trubní vedení				2 723 498,30	
58	K	810391811	Bourání stávajícího potrubí z betonu DN přes 200 do 400	m	94,000	195,02	18 331,90	CS ÚRS 2024 02
	VV		74+20 "stoka A"		94,000			
59	K	810441811	Bourání stávajícího potrubí z betonu DN přes 400 do 600	m	2,000	306,00	612,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		2 "stoka A-1"		2,000			
60	K	831362121	Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním výkop sklon do 20 % DN 250	m	3,600	340,00	1 224,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		3,6 "propoj 4"		3,600			
61	M	59710702	<i>trouba kameninová glazovaná DN 250 dl 2,50m spojovací systém C Třída 160</i>	<i>m</i>	<i>3,654</i>	<i>1 489,00</i>	<i>5 440,80</i>	<i>CS ÚRS 2024 02</i>
	VV		3,6*1,015 'Přepočtené koeficientem množství		3,654			
62	K	831372121	Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním výkop sklon do 20 % DN 300	m	72,500	520,00	37 700,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		72,5 "stoka A-1"		72,500			
63	M	59710711	<i>trouba kameninová glazovaná DN 300 dl 2,50m spojovací systém C Třída 160</i>	<i>m</i>	<i>73,588</i>	<i>2 155,00</i>	<i>158 582,10</i>	<i>CS ÚRS 2024 02</i>
	VV		72,5*1,015 'Přepočtené koeficientem množství		73,588			
64	K	831422121	Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním výkop sklon do 20 % DN 500	m	82,500	690,00	56 925,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		82,5 "stoka A DN500"		82,500			
65	M	59710709	<i>trouba kameninová glazovaná DN 500 dl 2,50m spojovací systém C Třída 160</i>	<i>m</i>	<i>83,738</i>	<i>7 200,00</i>	<i>602 913,60</i>	<i>CS ÚRS 2024 02</i>
	VV		82,5*1,015 'Přepočtené koeficientem množství		83,738			
66	K	831442121	Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním výkop sklon do 20 % DN 600	m	19,670	750,00	14 752,50	CS ÚRS 2024 02
	VV		19,67 "stoka A DN600"		19,670			
67	M	59710710	<i>trouba kameninová glazovaná DN 600 dl 2,50m spojovací systém C Třída 160</i>	<i>m</i>	<i>19,965</i>	<i>9 956,00</i>	<i>198 771,50</i>	<i>CS ÚRS 2024 02</i>
	VV		19,67*1,015 'Přepočtené koeficientem množství		19,965			
68	K	837371221	Montáž kameninových tvarovek odbočných s integrovaným těsněním otevřený výkop DN 300	kus	26,000	655,00	17 030,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		12+14		26,000			
69	M	59711770	<i>odbočka kameninová glazovaná jednoduchá kolmá DN 300/150 dl 500mm spojovací systém C/F tř.160/-</i>	<i>kus</i>	<i>26,390</i>	<i>3 342,86</i>	<i>88 218,10</i>	<i>CS ÚRS 2024 02</i>
	VV		26*1,015 'Přepočtené koeficientem množství		26,390			
70	K	837421221	Montáž kameninových tvarovek odbočných s integrovaným těsněním otevřený výkop DN 500	kus	39,000	870,00	33 930,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		22+17		39,000			
71	M	59711810	<i>odbočka kameninová glazovaná jednoduchá kolmá DN 500/150 dl 1000mm spojovací systém C/F tř.160/-</i>	<i>kus</i>	<i>39,585</i>	<i>12 899,00</i>	<i>510 606,90</i>	<i>CS ÚRS 2024 02</i>
	VV		39*1,015 'Přepočtené koeficientem množství		39,585			
72	K	837441221	Montáž kameninových tvarovek odbočných s integrovaným těsněním otevřený výkop DN 600	kus	1,000	1 190,00	1 190,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		1		1,000			
73	M	59711820	<i>odbočka kameninová glazovaná jednoduchá kolmá DN 600/150 dl 1000mm spojovací systém C/F tř.160/-</i>	<i>kus</i>	<i>1,015</i>	<i>17 005,00</i>	<i>17 260,10</i>	<i>CS ÚRS 2024 02</i>
	VV		1*1,015 'Přepočtené koeficientem množství		1,015			
74	K	894414111R	Kompletní konstrukce prefabrikované revizní šachty DN 1000 D+M	kpl	7,000	35 525,11	248 675,80	
75	K	894102211	Stěny šachet z cihel kanalizačních pálených lícových tl 250 mm	m3	0,600	26 656,00	15 993,60	CS ÚRS 2024 02
	VV		"šachta propoj 4"					
	VV		(2*1,1*0,6+2*0,6*0,6)*0,25		0,510			
	VV		"rekonstrukce šachty Š6a"					
	VV		0,6*0,6*0,25 "zazdění nátoků		0,090			
	VV		Součet		0,600			
76	K	894201112	Dno šachet tl přes 200 mm z prostého betonu bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15	m3	0,303	4 710,00	1 427,10	CS ÚRS 2024 02
	VV		"šachta propoj 4"					
	VV		1,1*1,1*0,25		0,303			
77	K	894302241	Strop šachet ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20	m3	0,232	5 250,00	1 218,00	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"šachta propoj 4"					
	VV		(1,1*1,1-pi*0,6^2/4)*0,25		0,232			
78	K	894501111	Bednění stěn šachet pravoúhlých nebo vícehranných oboustranné zřízení	m2	2,200	624,00	1 372,80	CS ÚRS 2024 02
	VV		"šachta propoj 4"					
	VV		2*(4*1,1*0,25)		2,200			
79	K	894501112	Bednění stěn šachet pravoúhlých nebo vícehranných oboustranné odstranění	m2	2,200	141,00	310,20	CS ÚRS 2024 02
80	K	894501211	Bednění deskových stropů šachet zřízení	m2	0,360	550,00	198,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		"šachta propoj 4"					
	VV		0,6*0,6		0,360			
81	K	894501212	Bednění deskových stropů šachet odstranění	m2	0,360	133,00	47,90	CS ÚRS 2024 02
82	K	894501221	Podpěrná kce bednění stropů šachet zřízení	m2	0,360	186,00	67,00	CS ÚRS 2024 02
83	K	894501222	Podpěrná kce bednění stropů šachet odstranění	m2	0,360	51,00	18,40	CS ÚRS 2024 02
84	K	894608112	Výztuž šachet z betonářské oceli 10 505	t	0,048	43 000,00	2 064,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		"šachta propoj 4"					
	VV		1,1*1,1*0,25		0,303			
	VV		0,303*0,16 'Přepočtené koeficientem množství		0,048			
85	K	890431851	Bourání šachet z prefabrikovaných skruží strojně obestavěného prostoru přes 1,5 do 3 m3	m3	13,572	2 058,00	27 931,20	CS ÚRS 2024 02
	VV		3*4*pi*1,2^2/4 "vybourání 3ks šachet		13,572			
	VV		Součet		13,572			
86	K	899103211	Demontáž poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu hmotnosti přes 100 do 150 kg	kus	4,000	560,00	2 240,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		3 "bourání šachet stoka A		3,000			
	VV		1 "rekonstrukce šachty Š6a"		1,000			
	VV		Součet		4,000			
87	K	899104112	Osazení poklopů litinových, ocelových nebo železobetonových včetně rámu pro třídu zatížení D400, E600	kus	8,000	3 675,00	29 400,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		7+1		8,000			
88	M	28661935	<i>poklop šachtový litinový DN 600 pro třídu zatížení D400</i>	<i>kus</i>	<i>8,000</i>	<i>7 490,75</i>	<i>59 926,00</i>	<i>CS ÚRS 2024 02</i>
89	K	899132111	Výměna (výšková úprava) poklopu kanalizačního samonivelačního s ošetřením podkladu hloubky do 25 cm	kus	1,000	6 359,71	6 359,70	CS ÚRS 2024 02
	VV		"rekonstrukce šachty Š6a"					
	VV		1		1,000			
90	M	28661935	<i>poklop šachtový litinový DN 600 pro třídu zatížení D400</i>	<i>kus</i>	<i>1,000</i>	<i>7 490,75</i>	<i>7 490,80</i>	<i>CS ÚRS 2024 02</i>
91	K	899623141	Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým tř. C 12/15 v otevřeném výkopu	m3	142,239	3 595,00	511 349,20	CS ÚRS 2024 02
	VV		19,67*1,022 "stoka A KT DN600		20,103			
	VV		100,46*0,858 "stoka A KT DN500		86,195			
	VV		80,79*0,429 "stoka A-1 KT DN300		34,659			
	VV		3,6*0,356 "propoj 4 KT DN250		1,282			
	VV	obetonování	Součet		142,239			
92	K	899722112	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC přes 20 do 25 cm	m	204,520	9,00	1 840,70	CS ÚRS 2024 02
93	K	899910211	Výplň potrubí pod tlakem cementopopílkovou suspenzí délky potrubí do 50 m	m3	10,898	3 861,20	42 079,40	CS ÚRS 2024 02
	VV		53*pi*0,5^2/4 "potrubí BE 500 stoka A-1		10,407			
	VV		2,5*pi*0,5^2/4 "potrubí PVC 500 stoka A		0,491			
	VV		Součet		10,898			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				88 830,90	
94	K	919735112	Řezání stávajícího živичného krytu hl přes 50 do 100 mm	m	7,400	123,00	910,20	CS ÚRS 2024 02
	VV		"chodník - asfalt"					
	VV		2,1*2 " Stoka A DN 600		4,200			
	VV		1,6*2 " Propoj 4		3,200			
	VV		Součet		7,400			
95	K	919735116	Řezání stávajícího živичného krytu hl přes 250 do 300 mm	m	412,840	115,00	47 476,60	CS ÚRS 2024 02
	VV		"asf komunikace - původní"					
	VV		5,67*2 " Stoka A DN 600		11,340			
	VV		100,46*2 " Stoka A DN 500		200,920			
	VV		2,5*2*4 " rozšíření šachty Š2-5		20,000			
	VV		Mezisoučet		232,260			
	VV		80,79*2 " Stoka A-1 DN 300		161,580			
	VV		2,5*2*3 " rozšíření šachty Š12-14		15,000			
	VV		Mezisoučet		176,580			
	VV		2*2 "Propoj 4 DN 250		4,000			
	VV		Mezisoučet		4,000			
	VV		Součet		412,840			
96	K	985131111	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou	m2	14,080	139,00	1 957,10	CS ÚRS 2024 02
	VV		"rekonstrukce šachty Š6a"					
	VV		2*0,8*0,8+4*4*0,8		14,080			
97	K	985139111	Příplatek k očištění ploch za práci ve stísněném prostoru	m2	14,080	156,00	2 196,50	CS ÚRS 2024 02
98	K	985139112	Příplatek k očištění ploch za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	14,080	30,30	426,60	CS ÚRS 2023 02
99	K	985311112	Reprofilace stěn cementovou sanační maltou tl přes 10 do 20 mm	m2	12,800	1 871,80	23 959,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		"rekonstrukce šachty Š6a"					
	VV		4*4*0,8		12,800			
100	K	985311911	Příplatek při reprofilaci sanační maltou za práci ve stísněném prostoru	m2	12,800	707,00	9 049,60	CS ÚRS 2024 02
101	K	985311912	Příplatek při reprofilaci sanační maltou za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	12,800	141,00	1 804,80	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
102	K	985312134	Stěrka k vyrovnání betonových ploch rubu kleneb a podlah tl do 5 mm	m2	0,640	617,00	394,90	CS ÚRS 2024 02
	VV		"rekonstrukce šachty Š6a"					
	VV		0,8*0,8		0,640			
103	K	985312191	Příplatek ke stěrce pro vyrovnání betonových ploch za práci ve stísněném prostoru	m2	0,640	134,00	85,80	CS ÚRS 2024 02
104	K	985312192	Příplatek ke stěrce pro vyrovnání betonových ploch za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	0,640	23,60	15,10	CS ÚRS 2024 02
105	K	985324211	Ochranný akrylátový nátěr betonu dvojnásobný s impregnačí S2 (OS-B)	m2	0,640	705,00	451,20	CS ÚRS 2024 02
	VV		"rekonstrukce šachty Š6a"					
	VV		0,8*0,8		0,640			
106	K	985324911	Příplatek k cenám ochranných nátěrů betonu za práci ve stísněném prostoru	m2	0,640	134,00	85,80	CS ÚRS 2024 02
107	K	985324912	Příplatek k cenám ochranných nátěrů betonu za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	0,640	27,60	17,70	CS ÚRS 2023 02
D 997			Přesun sutě				123 893,10	
108	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	367,298	45,00	16 528,40	CS ÚRS 2024 02
	VV		138,775+3,557 "kamenivo"		142,332			
	VV		1,349+223,617 "živice"		224,966			
	VV		Součet		367,298			
109	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	4 040,278	7,00	28 281,90	CS ÚRS 2024 02
	VV		367,298		367,298			
	VV		367,298*11 'Přepočtené koeficientem množství'		4 040,278			
110	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	42,915	45,00	1 931,20	CS ÚRS 2024 02
	VV		30,08+1,4+8,143 "beton"		39,623			
	VV		3,292 "cihly"		3,292			
	VV		Součet		42,915			
111	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	472,065	7,00	3 304,50	CS ÚRS 2024 02
	VV		42,915		42,915			
	VV		42,915*11 'Přepočtené koeficientem množství'		472,065			
112	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	410,213	24,50	10 050,20	CS ÚRS 2024 02
	VV		367,298+42,915		410,213			
113	K	997013863	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) cihelného kód odpadu 17 01 02	t	3,292	250,00	823,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		3,292 "cihly"		3,292			
114	K	997221861	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	39,623	105,00	4 160,40	CS ÚRS 2024 02
	VV		30,08+1,4+8,143 "beton"		39,623			
115	K	997221873	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	142,332	154,00	21 919,10	CS ÚRS 2024 02
	VV		138,775+3,557 "kamenivo"		142,332			
116	K	997221875	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	224,966	164,00	36 894,40	CS ÚRS 2024 02
	VV		1,349+223,617 "živice"		224,966			
D 998			Přesun hmot				20 781,60	
117	K	998275101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub kameninových otevřený výkop	t	91,404	227,36	20 781,60	CS ÚRS 2024 02

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy ulic Třebízského (2.část) v Táboře – rekonstrukce komunikace, kanalizace a vodovodu
Objekt: SO 02 - Vodovodní řady

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Tábor	Datum:	27.02.2025
Zadavatel:		IČ:	26069539
Město Tábor, Vodárenská společnost Tábořsko		DIČ:	CZ26069539
Uchazeč:		IČ:	28076826
PL BEKO s.r.o.		DIČ:	CZ28076826
Projektant:		IČ:	46964371
AQUA PROCON s.r.o., Divize Praha		DIČ:	CZ46964371
Zpracovatel:		IČ:	69874603
Ing. Martina Beňáková		DIČ:	CZ69874603

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH		1 294 581,30	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	1 294 581,30	21,00%	271 862,10
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	1 566 443,40

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Uchazeč
--------------	---------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy ulic Třebízského (2.část) v Táboře – rekonstrukce komunikace, kanalizace a vodovodu

Objekt: SO 02 - Vodovodní řady

Místo: Tábor

Zadavatel: Město Tábor, Vodárenská společnost Tábořsko

Uchazeč: PL BEKO s.r.o.

Datum: 27.02.2025

Projektant: AQUA PROCON s.r.o., Divize Praha

Zpracovatel: Ing. Ivana Beňáková

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	1 294 581,30
HSV - Práce a dodávky HSV	1 294 581,30
1 - Zemní práce	539 309,10
4 - Vodorovné konstrukce	24 217,70
5 - Komunikace pozemní	391 435,60
8 - Trubní vedení	218 815,50
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	46 209,30
997 - Přesun sutě	70 793,40
998 - Přesun hmot	3 800,70

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy ulic Třebízského (2.část) v Táboře – rekonstrukce komunikace, kanalizace a vodovodu

Objekt: SO 02 - Vodovodní řady

Místo: Tábor Datum: 27.02.2025

Zadavatel: Město Tábor, Vodárenská společnost Tábořsko Projektant: AQUA PROCON s.r.o., Divize Praha

Uchazeč: PL BEKO s.r.o. Zpracovatel: Ing. Ivana Rašková

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 1 294 581,30

D HSV Práce a dodávky HSV 1 294 581,30

D 1 Zemní práce 539 309,10

1	K	113107223	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 do 300 mm strojně pl přes 200 m2	m2	200,910	51,94	10 435,30	CS ÚRS 2023 02
VV		MK			200,910			
2	K	113107246	Odstranění podkladu živičného tl přes 250 do 300 mm strojně pl přes 200 m2	m2	200,910	162,68	32 684,00	CS ÚRS 2023 02
VV		"asf komunikace - původní"						
VV		200,91*1 " řad A			200,910			
VV		MK	Součet	200,910				
3	K	119001401	Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200 mm	m	2,000	150,00	300,00	CS ÚRS 2024 02
VV		2*1 "teplovod			2,000			
4	K	119001412	Dočasné zajištění potrubí betonového, ŽB nebo kameninového DN přes 200 do 500 mm	m	2,000	596,00	1 192,00	CS ÚRS 2024 02
VV		2*1 "kanalizace			2,000			
5	K	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	4,000	150,00	600,00	CS ÚRS 2024 02
VV		4*1 "kabel			4,000			
6	K	132254203	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3	m3	85,186	619,00	52 730,10	CS ÚRS 2023 02
VV		"řad A"						
VV		200,91*1*(1,6-0,54) "MK			212,965			
VV		hloubení_rýh	Součet	212,965				
VV		"předpokládaný rozsah tříd těžitelnosti horniny: 3-40%, 4-40%, 5-20%						
VV		212,965*0,4 'Přepočtené koeficientem množství			85,186			
7	K	132354203	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 100 m3	m3	85,186	768,00	65 422,80	CS ÚRS 2023 02
VV		hloubení_rýh			212,965			
VV		"předpokládaný rozsah tříd těžitelnosti horniny: 3-40%, 4-40%, 5-20%						
VV		212,965*0,4 'Přepočtené koeficientem množství			85,186			
8	K	132454202	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 objem do 50 m3	m3	42,593	1 360,00	57 926,50	CS ÚRS 2023 02
VV		hloubení_rýh			212,965			
VV		"předpokládaný rozsah tříd těžitelnosti horniny: 3-40%, 4-40%, 5-20%						
VV		212,965*0,2 'Přepočtené koeficientem množství			42,593			
9	K	139001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	63,890	196,00	12 522,40	CS ÚRS 2024 02
VV		hloubení_rýh*0,3 "předpokládané množství 30% výkopu			63,890			
10	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	642,912	39,00	25 073,60	CS ÚRS 2024 02
VV		2*200,91*1,6 "řad A"			642,912			
VV		Součet			642,912			
11	K	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	642,912	13,00	8 357,90	CS ÚRS 2024 02
12	K	162351104	Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	84,987	29,40	2 498,60	CS ÚRS 2024 02
VV		meziskládka			212,467			
VV		"předpokládaný rozsah tříd těžitelnosti horniny: 3-40%, 4-40%, 5-20%						
VV		212,467*0,4 'Přepočtené koeficientem množství			84,987			
13	K	162351124	Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	127,480	29,40	3 747,90	CS ÚRS 2024 02
VV		meziskládka			212,467			
VV		"předpokládaný rozsah tříd těžitelnosti horniny: 3-40%, 4-40%, 5-20%						
VV		212,467*0,6 'Přepočtené koeficientem množství			127,480			
14	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	79,248	196,00	15 532,60	CS ÚRS 2024 02
VV		skládka			198,121			
VV		"předpokládaný rozsah tříd těžitelnosti horniny: 3-40%, 4-40%, 5-20%						
VV		198,121*0,4 'Přepočtené koeficientem množství			79,248			

PČ		Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
15		K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	158,497	6,86	1 087,30	CS ÚRS 2024 02
		VV		skládka*2 "předpokládaná vzdálenost skládky - 12 km		396,242			
		VV		"předpokládaný rozsah tříd těžitelnosti horniny: 3-40%, 4-40%, 5-20%					
		VV		396,242*0,4 'Přepočtené koeficientem množství		158,497			
16		K	162751137	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	118,873	180,00	21 397,10	CS ÚRS 2024 02
		VV		skládka		198,121			
		VV		"předpokládaný rozsah tříd těžitelnosti horniny: 3-40%, 4-40%, 5-20%					
		VV		198,121*0,6 'Přepočtené koeficientem množství		118,873			
17		K	162751139	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	237,745	4,00	951,00	CS ÚRS 2024 02
		VV		skládka*2 "předpokládaná vzdálenost skládky - 12 km		396,242			
		VV		"předpokládaný rozsah tříd těžitelnosti horniny: 3-40%, 4-40%, 5-20%					
		VV		396,242*0,6 'Přepočtené koeficientem množství		237,745			
18		K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	84,987	44,10	3 747,90	CS ÚRS 2024 02
		VV		meziskládka		212,467			
		VV		"předpokládaný rozsah tříd těžitelnosti horniny: 3-40%, 4-40%, 5-20%					
		VV		212,467*0,4 'Přepočtené koeficientem množství		84,987			
19		K	167151112	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 přes 100 m3	m3	127,480	44,10	5 621,90	CS ÚRS 2024 02
		VV		meziskládka		212,467			
		VV		"předpokládaný rozsah tříd těžitelnosti horniny: 3-40%, 4-40%, 5-20%					
		VV		212,467*0,6 'Přepočtené koeficientem množství		127,480			
20		K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	356,618	154,00	54 919,20	CS ÚRS 2024 02
		VV		skládka		198,121			
		VV		198,121*1,8 'Přepočtené koeficientem množství		356,618			
21		K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	410,588	5,00	2 052,90	CS ÚRS 2024 02
		VV	meziskládka	lože+obsyp+zásyp "materiál uložený na meziskládku		212,467			
		VV	skládka	hloubení_rýh-zásyp+zásyp_výměna "přebytečný materiál na skládku		198,121			
		VV		Součet		410,588			
22		K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	115,299	97,02	11 186,30	CS ÚRS 2024 02
		VV		"řad A"					
		VV		185,31*1*(1,6-0,54) "komunikace asfalt		196,429			
		VV		15,6*1*(1,6-0,49) "komunikace DL		17,316			
		VV		Mezisoučet		213,745			
		VV		-lože-obsyp		-97,168			
		VV		-200,91*pi*0,09^2/4 "odečet potrubí		-1,278			
		VV	zásyp	Součet		115,299			
23		M	58331200	štěrkopísek netříděný	t	200,910	396,00	79 560,40	CS ÚRS 2023 02
		VV		"aktivní zóna komunikace"					
		VV		"řad A"					
		VV		185,31*1*0,5 "komunikace asfalt		92,655			
		VV		15,6*1*0,5 "komunikace DL		7,800			
		VV	zásyp_výměna	Součet		100,455			
		VV		100,455*2 'Přepočtené koeficientem množství		200,910			
24		K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	77,077	140,00	10 790,80	CS ÚRS 2024 02
		VV		200,91*1*(0,09+0,3)		78,355			
		VV		-200,91*pi*0,09^2/4 "odečet potrubí		-1,278			
		VV	obsyp	Součet		77,077			
25		M	58337303	štěrkopísek frakce 0/8	t	154,154	359,00	55 341,30	CS ÚRS 2024 02
		VV		77,077*2 'Přepočtené koeficientem množství		154,154			
26		K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	80,364	16,66	1 338,90	CS ÚRS 2024 02
		VV		200,91*1		200,910			
		VV		Součet		200,910			
		VV		"předpokládaný rozsah tříd těžitelnosti horniny: 3-40%, 4-40%, 5-20%					
		VV		200,91*0,4 'Přepočtené koeficientem množství		80,364			
27		K	181951114	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 se zhutněním strojně	m2	120,546	19,00	2 290,40	CS ÚRS 2024 02
		VV		200,91*0,6 'Přepočtené koeficientem množství		120,546			
		D	4	Vodorovné konstrukce				24 217,70	
28		K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3	20,091	1 205,40	24 217,70	CS ÚRS 2024 02
		VV		200,91*1*0,1		20,091			
		VV	lože	Součet		20,091			
		D	5	Komunikace pozemní				391 435,60	
29		K	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	200,910	194,58	39 093,10	CS ÚRS 2024 02
		VV		K_ASF_nová		185,310			
		VV		K_DL_nová		15,600			
		VV		Součet		200,910			
30		K	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm	m2	200,910	263,47	52 933,80	CS ÚRS 2024 02
		VV		K_ASF_nová		185,310			
		VV		K_DL_nová		15,600			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			Součet	200,910				
31	K	565166102	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo OKH) tl 90 mm š do 1,5 m	m2	185,310	608,00	112 668,50	CS ÚRS 2024 02
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>položka je platná i pro ACP 22+</i>					
VV			K_ASF nová	185,310				
32	K	573111112	Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2	m2	185,310	23,00	4 262,10	CS ÚRS 2024 02
VV			K_ASF nová	185,310				
33	K	573231106	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,30 kg/m2	m2	370,620	18,20	6 745,30	CS ÚRS 2024 02
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>položka je platná pro množství do 0,30 kg/m2</i>					
VV			2*K_ASF nová "2 vrstvy	370,620				
34	K	573231109	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,60 kg/m2	m2	370,620	19,50	7 227,10	CS ÚRS 2024 02
VV			2*K_ASF nová "2 vrstvy	370,620				
35	K	577134031	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tl 40 mm š do 1,5 m z modifikovaného asfaltu	m2	185,310	333,00	61 708,20	CS ÚRS 2024 02
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>položka je platná i pro ACO 11+</i>					
VV			"asf komunikace - nová"	185,310				
VV			(200,91-15,6)*1 "řad A	185,310				
VV			K_ASF nová	185,310				
36	K	577155032	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABVH) tl 60 mm š do 1,5 m z modifikovaného asfaltu	m2	185,310	454,00	84 130,70	CS ÚRS 2024 02
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>položka je platná i pro ACL 16+</i>					
VV			K_ASF nová	185,310				
37	K	591211111.1	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva těženého tl 40 mm	m2	15,600	637,00	9 937,20	
VV			"Místní komunikace kamenná dlažba 100x100"	15,600				
VV			15,6*1 "řad A	15,600				
VV			K_DL nová	15,600				
38	M	58381015	kostka řezanoštípaná dlažební žula 10x10x10cm	m2	15,912	800,00	12 729,60	CS ÚRS 2024 02
VV			15,6*1,02 'Přepočtené koeficientem množství	15,912				
D			8	Trubní vedení				218 815,50
39	K	850311811	Bourání stávajícího potrubí z trub litinových DN 150	m	200,000	165,00	33 000,00	CS ÚRS 2024 02
40	K	852242122	Montáž potrubí z trub litinových tlakových přírubových délky do 1 m otevřený výkop DN 80	kus	2,000	1 871,00	3 742,00	CS ÚRS 2024 02
41	M	55253235	tvarovka přírubová litinová vodovodní FF-kus PN10/16 DN 80 dl 200mm	kus	1,000	1 704,30	1 704,30	CS ÚRS 2024 02
42	M	55253241	tvarovka přírubová litinová vodovodní FF-kus PN10/16 DN 80 dl 500mm	kus	1,000	2 661,90	2 661,90	CS ÚRS 2024 02
43	K	857242122	Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 80	kus	1,000	1 614,00	1 614,00	CS ÚRS 2024 02
44	M	55254047	koleno 90° s patkou přírubové litinové vodovodní N-kus PN10/40 DN 80	kus	1,000	2 036,80	2 036,80	CS ÚRS 2024 02
45	K	857244122	Montáž litinových tvarovek odbočných přírubových otevřený výkop DN 80	kus	1,000	2 128,00	2 128,00	CS ÚRS 2024 02
46	M	55253510	tvarovka přírubová litinová vodovodní s přírubovou odbočkou PN10/40 T-kus DN 80/80	kus	1,000	2 771,15	2 771,20	CS ÚRS 2024 02
47	K	871241211	Montáž potrubí z PE100 RC SDR 11 otevřený výkop svařovaných elektrotvarovkou d 90 x 8,2 mm	m	200,910	232,00	46 611,10	CS ÚRS 2024 02
48	M	28613556	potrubí vodovodní dvouvrstvé PE100 RC SDR11 90x8,2mm	m	203,924	193,80	39 520,50	CS ÚRS 2024 02
VV			200,91*1,015 'Přepočtené koeficientem množství	203,924				
49	K	877241101	Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE trub d 90	kus	5,000	491,00	2 455,00	CS ÚRS 2024 02
VV			3+2	5,000				
50	M	28615974	elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 90mm	kus	5,000	320,15	1 600,80	CS ÚRS 2024 02
51	M	28653135	nákržek lemový PE 100 SDR11 90mm	kus	2,000	266,00	532,00	CS ÚRS 2024 02
52	M	28654368	příruba volná k lemovému nákržku z polypropylénu 90	kus	2,000	894,90	1 789,80	CS ÚRS 2024 02
53	K	877241201	Montáž oblouků svařovaných na tupo na vodovodním potrubí z PE trub d 90	kus	1,000	958,00	958,00	CS ÚRS 2024 02
54	M	FFD61013W	Oblouk 30° PE100 RC SDR11 90	kus	1,000	1 487,70	1 487,70	
55	K	891241112	Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 80	kus	1,000	2 028,00	2 028,00	CS ÚRS 2024 02
56	M	42221116	šoupátko s přírubami voda DN 80 PN16	kus	1,000	4 360,50	4 360,50	CS ÚRS 2024 02
57	M	42291038	souprava zemní teleskopická pro E2 šoupátka DN 50-100mm Rd 1,3-1,8m	kus	1,000	2 489,00	2 489,00	CS ÚRS 2024 02
58	K	891241811	Demontáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 80	kus	1,000	676,00	676,00	CS ÚRS 2024 02
59	K	891247112	Montáž hydrantů podzemních DN 80	kus	1,000	1 757,00	1 757,00	CS ÚRS 2024 02
60	M	42273589	hydrant podzemní DN 80 PN 16 jednoduchý uzávěr krycí v 1000mm	kus	1,000	10 339,80	10 339,80	CS ÚRS 2024 02
61	K	892241111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN do 80	m	200,910	32,00	6 429,10	CS ÚRS 2024 02
62	K	892273122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125	m	200,910	61,00	12 255,50	CS ÚRS 2024 02
63	K	892372111	Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách vodou	kus	1,000	9 250,00	9 250,00	CS ÚRS 2024 02
64	K	899101211	Demontáž poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu hmotnosti do 50 kg	kus	1,000	206,00	206,00	CS ÚRS 2024 02
65	K	899401112	Osazení poklopů uličních litinových šoupátkových	kus	1,000	1 300,00	1 300,00	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
66	M	42291352	<i>poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení do terénu a do vozovky</i>	<i>kus</i>	<i>1,000</i>	<i>1 324,30</i>	<i>1 324,30</i>	<i>CS ÚRS 2024 02</i>
67	M	42210050	<i>deska podkladová uličního poklopu litinového šoupatového</i>	<i>kus</i>	<i>1,000</i>	<i>327,75</i>	<i>327,80</i>	<i>CS ÚRS 2024 02</i>
68	K	899401113	Osazení poklopů uličních litinových hydrantových	kus	1,000	1 600,00	1 600,00	CS ÚRS 2024 02
69	M	42291452	<i>poklop litinový hydrantový DN 80</i>	<i>kus</i>	<i>1,000</i>	<i>3 135,00</i>	<i>3 135,00</i>	<i>CS ÚRS 2024 02</i>
70	M	56230638	<i>deska podkladová uličního poklopu plastového hydrantového</i>	<i>kus</i>	<i>1,000</i>	<i>465,50</i>	<i>465,50</i>	<i>CS ÚRS 2024 02</i>
71	K	899712111	Orientační tabulky na zdivu	kus	1,000	387,00	387,00	CS ÚRS 2024 02
72	K	899721111	Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí	m	200,910	70,00	14 063,70	CS ÚRS 2024 02
73	K	899722112	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC přes 20 do 25 cm	m	200,910	9,00	1 808,20	CS ÚRS 2024 02
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				46 209,30	
74	K	919735116	Řezání stávajícího živичného krytu hl přes 250 do 300 mm	m	401,820	115,00	46 209,30	CS ÚRS 2024 02
VV			"asf komunikace - původní"					
VV			200,91*2 " řad A		401,820			
VV			Součet		401,820			
D 997			Přesun sutě				70 793,40	
75	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	230,845	45,00	10 388,00	CS ÚRS 2024 02
VV			88,4 "kamenivo		88,400			
VV			142,445 "živice		142,445			
VV			Součet		230,845			
76	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	2 539,295	7,00	17 775,10	CS ÚRS 2024 02
VV			230,845		230,845			
VV			230,845*11 'Přepočtené koeficientem množství		2 539,295			
77	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	230,845	24,50	5 655,70	CS ÚRS 2024 02
78	K	997221873	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	88,400	154,00	13 613,60	CS ÚRS 2024 02
VV			88,4 "kamenivo		88,400			
79	K	997221875	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	142,445	164,00	23 361,00	CS ÚRS 2024 02
VV			142,445 "živice		142,445			
D 998			Přesun hmot				3 800,70	
80	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	8,446	450,00	3 800,70	CS ÚRS 2024 02

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy ulic Třebízského (2.část) v Táboře – rekonstrukce komunikace, kanalizace a vodovodu

Objekt: SO 03 - Vodovodní a kanalizační odbočky

Soupis: SO 03.1 - Odbočky pro domovní kanalizační přípojky (bude hrazeno 50/50 - město Tábor/VST)

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Tábor	Datum:	27.02.2025
Zadavatel:		IČ:	26069539
Město Tábor, Vodárenská společnost Tábořsko		DIČ:	CZ26069539
Uchazeč:		IČ:	28076826
PL BEKO s.r.o.		DIČ:	CZ28076826
Projektant:		IČ:	46964371
AQUA PROCON s.r.o., Divize Praha		DIČ:	CZ46964371
Zpracovatel:		IČ:	69874603
Ing. Martina Beňáková		DIČ:	CZ69874603

Poznámka: Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH		1 504 518,90	
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 504 518,90	21,00%	315 949,00
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	1 820 467,90

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Uchazeč
--------------	---------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy ulic Třebízského (2.část) v Táboře – rekonstrukce komunikace, kanalizace a vodovodu

Objekt: SO 03 - Vodovodní a kanalizační odbočky

Soupis: **SO 03.1 - Odbočky pro domovní kanalizační přípojky (bude hrazeno 50/50 - město Tábor/VST)**

Místo:	Tábor	Datum:	27.02.2025
Zadavatel:	Město Tábor, Vodárenská společnost Tábořsko	Projektant:	AQUA PROCON s.r.o., Divize Praha
Uchazeč:	PL BEKO s.r.o.	Zpracovatel:	ing. Ivana Božáková

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	1 504 518,90
HSV - Práce a dodávky HSV	1 504 518,90
1 - Zemní práce	607 199,90
4 - Vodorovné konstrukce	124 443,60
5 - Komunikace pozemní	268 665,00
8 - Trubní vedení	405 086,80
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	38 163,20
997 - Přesun sutě	49 458,00
998 - Přesun hmot	11 502,40

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy ulic Třebízského (2.část) v Táboře – rekonstrukce komunikace, kanalizace a vodovodu

Objekt: SO 03 - Vodovodní a kanalizační odbočky

Soupis: SO 03.1 - Odbočky pro domovní kanalizační přípojky (bude hrazeno 50/50 - město Tábor/VST)

Místo: Tábor Datum: 27.02.2025

Zadavatel: Město Tábor, Vodárenská společnost Tábořsko Projektant: AQUA PROCON s.r.o., Divize Praha

Uchazeč: PL BEKO s.r.o. Zpracovatel: Ing. Ivana Božáková

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 1 504 518,90

D HSV Práce a dodávky HSV 1 504 518,90

D 1 Zemní práce 607 199,90

1	K	113107163	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 do 300 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	87,100	79,00	6 880,90	CS ÚRS 2024 02
	VV		MK		87,100			
	VV		Součet		87,100			
2	K	113107164	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 300 do 400 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	73,700	111,00	8 180,70	CS ÚRS 2024 02
	VV		CH_ASF		73,700			
	VV		Součet		73,700			
3	K	113107182	Odstranění podkladu živичného tl přes 50 do 100 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	73,700	71,80	5 291,70	CS ÚRS 2024 02
	VV		"chodník - asfalt"					
	VV		(42,9+4,6)*1 "přípojky stoka A		47,500			
	VV		26,2*1 "přípojky stoka A-1		26,200			
	VV	CH_ASF	Součet		73,700			
4	K	113107186	Odstranění podkladu živичného tl přes 250 do 300 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	87,100	252,00	21 949,20	CS ÚRS 2024 02
	VV		"asf komunikace - původní"					
	VV		(103,4-42,9-4,6)*1 "přípojky stoka A		55,900			
	VV		(57,4-26,2)*1 "přípojky stoka A-1		31,200			
	VV	MK	Součet		87,100			
5	K	121151103	Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	4,600	51,00	234,60	CS ÚRS 2024 02
	VV		"zeleň"					
	VV		4,6*1 "přípojky stoka A		4,600			
	VV	zeleň	Součet		4,600			
6	K	132254204	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3	m3	220,449	426,30	93 977,40	CS ÚRS 2024 02
	VV		"asf komunikace - původní"					
	VV		(103,4-42,9-4,6)*1*(4-0,54) "přípojky stoka A		193,414			
	VV		(57,4-26,2)*1*(3,45-0,54) "přípojky stoka A-1		90,792			
	VV		"chodník - asfalt"					
	VV		(42,9+4,6)*1*(4-0,42) "přípojky stoka A		170,050			
	VV		26,2*1*(3,45-0,42) "přípojky stoka A-1		79,386			
	VV		"zeleň"					
	VV		4,6*1*(4-0,2) "přípojky stoka A		17,480			
	VV	hloubení_rýh	Součet		551,122			
	VV		"předpokládaný rozsah tříd těžitelnosti horniny: 3-40%, 4-40%, 5-20%					
	VV		551,122*0,4 'Přepočtené koeficientem množství		220,449			
7	K	132354204	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 500 m3	m3	220,449	502,00	110 665,40	CS ÚRS 2024 02
	VV		hloubení_rýh		551,122			
	VV		"předpokládaný rozsah tříd těžitelnosti horniny: 3-40%, 4-40%, 5-20%					
	VV		551,122*0,4 'Přepočtené koeficientem množství		220,449			
8	K	132454204	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 objem do 500 m3	m3	110,224	901,00	99 311,80	CS ÚRS 2024 02
	VV		hloubení_rýh		551,122			
	VV		"předpokládaný rozsah tříd těžitelnosti horniny: 3-40%, 4-40%, 5-20%					
	VV		551,122*0,2 'Přepočtené koeficientem množství		110,224			
9	K	151101102	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl přes 2 do 4 m	m2	1 260,060	45,00	56 702,70	CS ÚRS 2024 02
	VV		2*(103,4+4,6)*4		864,000			
	VV		2*57,4*3,45		396,060			
	VV		Součet		1 260,060			
10	K	151101112	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl přes 2 do 4 m	m2	1 260,060	20,00	25 201,20	CS ÚRS 2024 02
11	K	162351104	Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	197,940	29,40	5 819,40	CS ÚRS 2024 02
	VV		meziskládka		494,849			
	VV		"předpokládaný rozsah tříd těžitelnosti horniny: 3-40%, 4-40%, 5-20%					
	VV		494,849*0,4 'Přepočtené koeficientem množství		197,940			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
12	K	162351124	Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	296,909	29,40	8 729,10	CS ÚRS 2024 02
	VV		meziskládka		494,849			
	VV		"předpokládaný rozsah tříd těžitelnosti horniny: 3-40%, 4-40%, 5-20%					
	VV		494,849*0,6 'Přepočtené koeficientem množství		296,909			
13	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	46,545	196,00	9 122,80	CS ÚRS 2024 02
	VV		skládka		116,363			
	VV		"předpokládaný rozsah tříd těžitelnosti horniny: 3-40%, 4-40%, 5-20%					
	VV		116,363*0,4 'Přepočtené koeficientem množství		46,545			
14	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	93,090	6,86	638,60	CS ÚRS 2024 02
	VV		skládka*2 "předpokládaná vzdálenost skládky - 12 km		232,726			
	VV		"předpokládaný rozsah tříd těžitelnosti horniny: 3-40%, 4-40%, 5-20%					
	VV		232,726*0,4 'Přepočtené koeficientem množství		93,090			
15	K	162751137	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	69,818	180,00	12 567,20	CS ÚRS 2024 02
	VV		skládka		116,363			
	VV		"předpokládaný rozsah tříd těžitelnosti horniny: 3-40%, 4-40%, 5-20%					
	VV		116,363*0,6 'Přepočtené koeficientem množství		69,818			
16	K	162751139	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	139,636	4,00	558,50	CS ÚRS 2024 02
	VV		skládka*2 "předpokládaná vzdálenost skládky - 12 km		232,726			
	VV		"předpokládaný rozsah tříd těžitelnosti horniny: 3-40%, 4-40%, 5-20%					
	VV		232,726*0,6 'Přepočtené koeficientem množství		139,636			
17	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	197,940	44,10	8 729,20	CS ÚRS 2024 02
	VV		meziskládka		494,849			
	VV		"předpokládaný rozsah tříd těžitelnosti horniny: 3-40%, 4-40%, 5-20%					
	VV		494,849*0,4 'Přepočtené koeficientem množství		197,940			
18	K	167151112	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 přes 100 m3	m3	296,909	44,10	13 093,70	CS ÚRS 2024 02
	VV		meziskládka		494,849			
	VV		"předpokládaný rozsah tříd těžitelnosti horniny: 3-40%, 4-40%, 5-20%					
	VV		494,849*0,6 'Přepočtené koeficientem množství		296,909			
19	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	209,453	154,00	32 255,80	CS ÚRS 2024 02
	VV		skládka		116,363			
	VV		116,363*1,8 'Přepočtené koeficientem množství		209,453			
20	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	611,212	5,00	3 056,10	CS ÚRS 2024 02
	VV	meziskládka	lože+zásyp "materiál uložený na meziskládku		494,849			
	VV	skládka	hloubení _rýh-zásyp+zásyp_ výměna "přebytečný materiál na skládku		116,363			
	VV		Součet		611,212			
21	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	478,309	97,02	46 405,50	CS ÚRS 2024 02
	VV		"asf komunikace - nová"					
	VV		34,4*1*(4-0,54) "přípojky stoka A		119,024			
	VV		17,2*1*(3,45-0,54) "přípojky stoka A-1		50,052			
	VV		"chodník - ZDL"					
	VV		(42,9+4,6)*1*(4-0,42) "přípojky stoka A		170,050			
	VV		26,2*1*(3,45-0,42) "přípojky stoka A-1		79,386			
	VV		"zeleň"					
	VV		4,6*1*(4-0,2) "přípojky stoka A		17,480			
	VV		"komunikace DL"					
	VV		21,5*1*(4-0,49) "přípojky stoka A		75,465			
	VV		14*1*(3,45-0,49) "přípojky stoka A-1		41,440			
	VV		Mezisoučet		552,897			
	VV		-lože-obetonování-podkl_desky		-69,303			
	VV		-(103,4+57,4)*pi*0,2^2/4 "odečet potrubí DN 150		-5,052			
	VV		-4,6*pi*0,254^2/4 "odečet potrubí DN 200		-0,233			
	VV	zásyp	Součet		478,309			
22	M	58331200	šterkopísek netříděný	t	87,100	396,00	34 491,60	CS ÚRS 2024 02
	VV		"aktivní zóna komunikace"					
	VV		"asf komunikace - nová"					
	VV		34,4*1*0,5 "přípojky stoka A		17,200			
	VV		17,2*1*0,5 "přípojky stoka A-1		8,600			
	VV		"komunikace DL"					
	VV		21,5*1*0,5 "přípojky stoka A		10,750			
	VV		14*1*0,5 "přípojky stoka A-1		7,000			
	VV	zásyp_výměna	Součet		43,550			
	VV		43,55*2 'Přepočtené koeficientem množství		87,100			
23	K	181351003	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	4,600	61,00	280,60	CS ÚRS 2024 02
	VV		zeleň		4,600			
24	K	181451311	Založení trávníku strojně v jedné operaci v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	4,600	10,00	46,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		zeleň		4,600			
25	M	00572470	osivo směs travní univerzál	kg	0,115	195,00	22,40	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		4,6*0,025 'Přepočtené koeficientem množství		0,115			
26	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	66,160	16,66	1 102,20	CS ÚRS 2024 02
	VV		165,4*1		165,400			
	VV		"předpokládaný rozsah tříd těžitelnosti horniny: 3-40%, 4-40%, 5-20%					
	VV		165,4*0,4 'Přepočtené koeficientem množství		66,160			
27	K	181951114	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 se zhutněním strojně	m2	99,240	19,00	1 885,60	CS ÚRS 2024 02
	VV		165,4*0,6 'Přepočtené koeficientem množství		99,240			
	D	4	Vodorovné konstrukce				124 443,60	
28	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3	16,540	1 205,40	19 937,30	CS ÚRS 2024 02
	VV		(103,4+4,6+57,4)*1*0,1		16,540			
	VV	lože	Součet		16,540			
29	K	452311131	Podkladní desky z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15 otevřený výkop	m3	16,540	3 790,00	62 686,60	CS ÚRS 2024 02
	VV		(103,4+4,6+57,4)*1*0,1		16,540			
	VV	podkl_desky	Součet		16,540			
30	K	452384111	Podkladní pražce z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop pl do 25000 mm2	m	165,400	252,84	41 819,70	CS ÚRS 2024 02
	VV		(103,4+4,6+57,4)		165,400			
	VV		Součet		165,400			
	D	5	Komunikace pozemní				268 665,00	
31	K	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	160,800	194,58	31 288,50	CS ÚRS 2024 02
	VV		K_ASF_nová		51,600			
	VV		K_DL_nová		35,500			
	VV		CH_ZDL_nová		73,700			
	VV		Součet		160,800			
32	K	564861011	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 200 mm	m2	87,100	309,00	26 913,90	CS ÚRS 2024 02
	VV		K_ASF_nová		51,600			
	VV		K_DL_nová		35,500			
	VV		Součet		87,100			
33	K	565166102	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo OKH) tl 90 mm š do 1,5 m	m2	51,600	608,00	31 372,80	CS ÚRS 2024 02
	P		Poznámka k položce: položka je platná i pro ACP 22+					
	VV		K_ASF_nová		51,600			
34	K	567122114	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 150 mm	m2	73,700	425,00	31 322,50	CS ÚRS 2024 02
	VV		CH_ZDL_nová		73,700			
35	K	573111112	Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2	m2	51,600	23,00	1 186,80	CS ÚRS 2024 02
	VV		K_ASF_nová		51,600			
36	K	573231106	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,30 kg/m2	m2	103,200	18,20	1 878,20	CS ÚRS 2024 02
	P		Poznámka k položce: položka je platná pro množství do 0,30 kg/m2					
	VV		2*K_ASF_nová "2 vrstvy		103,200			
37	K	573231109	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,60 kg/m2	m2	103,200	19,50	2 012,40	CS ÚRS 2024 02
	VV		2*K_ASF_nová "2 vrstvy		103,200			
38	K	577134031	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tl 40 mm š do 1,5 m z modifikovaného asfaltu	m2	51,600	333,00	17 182,80	CS ÚRS 2024 02
	P		Poznámka k položce: položka je platná i pro ACO 11+					
	VV		"asf komunikace - nová"					
	VV		34,4*1 "přípojky stoka A		34,400			
	VV		17,2*1 "přípojky stoka A-1		17,200			
	VV	K_ASF_nová	Součet		51,600			
39	K	577155032	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABVH) tl 60 mm š do 1,5 m z modifikovaného asfaltu	m2	51,600	454,00	23 426,40	CS ÚRS 2024 02
	P		Poznámka k položce: položka je platná i pro ACL 16+					
	VV		K_ASF_nová		51,600			
40	K	591211111.1	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva těženého tl 40 mm	m2	35,500	637,00	22 613,50	
	VV		"Místní komunikace kamenná dlažba 100x100"					
	VV		21,5*1 "přípojky stoka A		21,500			
	VV		14*1 "přípojky stoka A-1		14,000			
	VV	K_DL_nová	Součet		35,500			
41	M	58381015	kostka řezanoštípaná dlažební žula 10x10x10cm	m2	36,210	800,00	28 968,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		35,5*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		36,210			
42	K	596211263	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší strojně tl 80 mm pl do 300 m2	m2	73,700	267,00	19 677,90	CS ÚRS 2024 02
	VV		"bet. dlažba 20x10x8"					
	VV		"chodník+vjezd"					
	VV		(42,9+4,6)*1 "přípojky stoka A		47,500			
	VV		26,2*1 "přípojky stoka A-1		26,200			
	VV	CH_ZDL_nová	Součet		73,700			
43	M	59245020	dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 80mm přírodní	m2	75,174	410,00	30 821,30	CS ÚRS 2024 02
	VV		73,7*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		75,174			
	D	8	Trubní vedení				405 086,80	
44	K	810351811	Bourání stávajícího potrubí z betonu DN do 200	m	19,600	145,00	2 842,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		10,4+9,2		19,600			

PČ		Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
45		K	831312121	Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním výkop sklon do 20 % DN 150	m	160,800	242,00	38 913,60	CS ÚRS 2024 02	
VV				103,4+57,4		160,800				
46		M	59710632	<i>trouba kameninová glazovaná DN 150 dl 1,00m spojovací systém F</i>	m	163,212	960,45	156 757,00	CS ÚRS 2024 02	
VV				160,8*1,015 'Přepočtené koeficientem množství		163,212				
47		K	831352121	Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním výkop sklon do 20 % DN 200	m	4,600	274,00	1 260,40	CS ÚRS 2024 02	
48		M	59710633	<i>trouba kameninová glazovaná DN 200 dl 1,00m spojovací systém F</i>	m	4,669	1 448,75	6 764,20	CS ÚRS 2024 02	
VV				4,6*1,015 'Přepočtené koeficientem množství		4,669				
49		K	837312221	Montáž kameninových tvarovek jednoosých s integrovaným těsněním otevřený výkop DN 150	kus	68,000	252,00	17 136,00	CS ÚRS 2024 02	
50		M	59710964	<i>koleno kameninové glazované DN 150 30° spojovací systém F</i>	kus	34,510	665,95	22 981,90	CS ÚRS 2024 02	
VV				22+12		34,000				
VV				34*1,015 'Přepočtené koeficientem množství		34,510				
51		M	59710984	<i>koleno kameninové glazované DN 150 45° spojovací systém F</i>	kus	34,510	665,95	22 981,90	CS ÚRS 2024 02	
VV				22+12		34,000				
VV				34*1,015 'Přepočtené koeficientem množství		34,510				
52		K	837352221	Montáž kameninových tvarovek jednoosých s integrovaným těsněním otevřený výkop DN 200	kus	2,000	310,00	620,00	CS ÚRS 2024 02	
53		M	59710966	<i>koleno kameninové glazované DN 200 30° spojovací systém F tř. 160</i>	kus	1,015	998,45	1 013,40	CS ÚRS 2024 02	
VV				1		1,000				
VV				1*1,015 'Přepočtené koeficientem množství		1,015				
54		M	59710986	<i>koleno kameninové glazované DN 200 45° spojovací systém F tř. 160</i>	kus	1,015	998,45	1 013,40	CS ÚRS 2024 02	
VV				1		1,000				
VV				1*1,015 'Přepočtené koeficientem množství		1,015				
55		K	899623141	Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým tř. C 12/15 v otevřeném výkopu	m3	36,223	3 595,00	130 221,70	CS ÚRS 2024 02	
VV			obetonování	0,219*165,4		36,223				
56		K	899722112	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC přes 20 do 25 cm	m	165,400	9,00	1 488,60	CS ÚRS 2024 02	
57		K	899910211	Výplň potrubí pod tlakem cementopopílkovou suspenzí délky potrubí do 50 m	m3	0,283	3 861,20	1 092,70	CS ÚRS 2024 02	
VV				16*pi*0,15^2/4 "potrubí DN150		0,283				
VV				Součet		0,283				
D		9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				38 163,20		
58		K	919735112	Řezání stávajícího živичného krytu hl přes 50 do 100 mm	m	147,400	123,00	18 130,20	CS ÚRS 2024 02	
VV				"chodník - asfalt"						
VV				(42,9+4,6)*2 "přípojky stoka A		95,000				
VV				26,2*2 "přípojky stoka A-1		52,400				
VV				Součet		147,400				
59		K	919735116	Řezání stávajícího živичného krytu hl přes 250 do 300 mm	m	174,200	115,00	20 033,00	CS ÚRS 2024 02	
VV				"asf komunikace - původní"						
VV				(103,4-42,9-4,6)*2 "přípojky stoka A		111,800				
VV				(57,4-26,2)*2 "přípojky stoka A-1		62,400				
VV				Součet		174,200				
D		997		Přesun sutě				49 458,00		
60		K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	159,038	45,00	7 156,70	CS ÚRS 2024 02	
VV				38,324+42,746 "kamenivo		81,070				
VV				16,214+61,754 "živice		77,968				
VV				Součet		159,038				
61		K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	1 749,418	7,00	12 245,90	CS ÚRS 2024 02	
VV				159,038		159,038				
VV				159,038*11 'Přepočtené koeficientem množství		1 749,418				
62		K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	3,528	45,00	158,80	CS ÚRS 2024 02	
VV				3,528 "potrubí		3,528				
63		K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	38,808	7,00	271,70	CS ÚRS 2024 02	
VV				3,528		3,528				
VV				3,528*11 'Přepočtené koeficientem množství		38,808				
64		K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	162,566	24,50	3 982,90	CS ÚRS 2024 02	
65		K	997221861	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	3,528	105,00	370,40	CS ÚRS 2024 02	
VV				3,528 "potrubí		3,528				
66		K	997221873	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	81,070	154,00	12 484,80	CS ÚRS 2024 02	
VV				38,324+42,746 "kamenivo		81,070				
67		K	997221875	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	77,968	164,00	12 786,80	CS ÚRS 2024 02	
VV				16,214+61,754 "živice		77,968				
D		998		Přesun hmot				11 502,40		

PČ Typ		Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
68	K	998275101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub kameninových otevřený výkop	t	50,591	227,36	11 502,40	CS ÚRS 2024 02

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy ulic Třebízského (2.část) v Táboře – rekonstrukce komunikace, kanalizace a vodovodu

Objekt: SO 03 - Vodovodní a kanalizační odbočky

Soupis: SO 03.2 - Odbočky pro domovní dešťové svody (bude hrazeno 50/50 - město Tábor/VST)

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Tábor	Datum:	27.02.2025
Zadavatel:		IČ:	26069539
Město Tábor, Vodárenská společnost Tábořsko		DIČ:	CZ26069539
Uchazeč:		IČ:	28076826
PL BEKO s.r.o.		DIČ:	CZ28076826
Projektant:		IČ:	46964371
AQUA PROCON s.r.o., Divize Praha		DIČ:	CZ46964371
Zpracovatel:		IČ:	69874603
Ing. Martina Beňáková		DIČ:	CZ69874603

Poznámka: Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH		813 680,40	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	813 680,40	21,00%	170 872,90
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	984 553,30

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Uchazeč
--------------	---------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy ulic Třebízského (2.část) v Táboře – rekonstrukce komunikace, kanalizace a vodovodu

Objekt: SO 03 - Vodovodní a kanalizační odbočky

Soupis: **SO 03.2 - Odbočky pro domovní dešťové svody (bude hrazeno 50/50 - město Tábor/VST)**

Místo:	Tábor	Datum:	27.02.2025
Zadavatel:	Město Tábor, Vodárenská společnost Tábořsko	Projektant:	AQUA PROCON s.r.o., Divize Praha
Uchazeč:	PL BEKO s.r.o.	Zpracovatel:	ing. Ivana Božáková

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	813 680,40
HSV - Práce a dodávky HSV	813 680,40
1 - Zemní práce	512 962,10
4 - Vodorovné konstrukce	13 621,00
5 - Komunikace pozemní	175 726,60
8 - Trubní vedení	50 612,30
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	27 132,40
997 - Přesun sutě	31 979,90
998 - Přesun hmot	1 646,10

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy ulic Třebízského (2.část) v Táboře – rekonstrukce komunikace, kanalizace a vodovodu

Objekt: SO 03 - Vodovodní a kanalizační odbočky

Soupis: SO 03.2 - Odbočky pro domovní dešťové svody (bude hrazeno 50/50 - město Tábor/VST)

Místo:	Tábor	Datum:	27.02.2025
Zadavatel:	Město Tábor, Vodárenská společnost Tábořsko	Projektant:	AQUA PROCON s.r.o., Divize Praha
Uchazeč:	PL BEKO s.r.o.	Zpracovatel:	ing. Ivana Božáková

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem813 680,40

D	HSV	Práce a dodávky HSV	813 680,40
---	-----	---------------------	------------

D	1	Zemní práce	512 962,10
---	---	-------------	------------

1	K	113107323	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 do 300 mm strojně pl do 50 m2	m2	41,600	113,00	4 700,80	CS ÚRS 2024 02
	VV		MK		41,600			
	VV		Součet		41,600			
2	K	113107164	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 300 do 400 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	71,400	111,00	7 925,40	CS ÚRS 2024 02
	VV		CH_ASF		71,400			
	VV		Součet		71,400			
3	K	113107182	Odstranění podkladu živičného tl přes 50 do 100 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	71,400	71,80	5 126,50	CS ÚRS 2023 02
	VV		"chodník - asfalt"					
	VV		40,8*1 "přípojky stoka A		40,800			
	VV		30,6*1 "přípojky stoka A-1		30,600			
	VV	CH_ASF	Součet		71,400			
4	K	113107346	Odstranění podkladu živičného tl přes 250 do 300 mm strojně pl do 50 m2	m2	41,600	322,00	13 395,20	CS ÚRS 2024 02
	VV		"asf komunikace - původní"					
	VV		(57-40,8)*1 "přípojky stoka A		16,200			
	VV		(56-30,6)*1 "přípojky stoka A-1		25,400			
	VV	MK	Součet		41,600			
5	K	132254204	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3	m3	147,499	426,30	62 878,80	CS ÚRS 2024 02
	VV		"asf komunikace - původní"					
	VV		(57-40,8)*1*(4-0,54) "přípojky stoka A		56,052			
	VV		(56-30,6)*1*(3,45-0,54) "přípojky stoka A-1		73,914			
	VV		"chodník - asfalt"					
	VV		40,8*1*(4-0,42) "přípojky stoka A		146,064			
	VV		30,6*1*(3,45-0,42) "přípojky stoka A-1		92,718			
	VV	hloubení_rýh	Součet		368,748			
	VV		"předpokládaný rozsah tříd těžitelnosti horniny: 3-40%, 4-40%, 5-20%					
	VV		368,748*0,4 'Přepočtené koeficientem množství		147,499			
6	K	132354204	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 500 m3	m3	147,499	502,00	74 044,50	CS ÚRS 2024 02
	VV		hloubení_rýh		368,748			
	VV		"předpokládaný rozsah tříd těžitelnosti horniny: 3-40%, 4-40%, 5-20%					
	VV		368,748*0,4 'Přepočtené koeficientem množství		147,499			
7	K	132454203	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 objem do 100 m3	m3	73,750	1 540,00	113 575,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		hloubení_rýh		368,748			
	VV		"předpokládaný rozsah tříd těžitelnosti horniny: 3-40%, 4-40%, 5-20%					
	VV		368,748*0,2 'Přepočtené koeficientem množství		73,750			
8	K	151101102	Zřízení příložného pažení a rozepržení stěn rýh hl přes 2 do 4 m	m2	842,400	45,00	37 908,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		2*57*4		456,000			
	VV		2*56*3,45		386,400			
	VV		Součet		842,400			
9	K	151101112	Odstranění příložného pažení a rozepržení stěn rýh hl přes 2 do 4 m	m2	842,400	20,00	16 848,00	CS ÚRS 2024 02
10	K	162351104	Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	146,952	29,40	4 320,40	CS ÚRS 2024 02
	VV		meziskládka		367,381			
	VV		"předpokládaný rozsah tříd těžitelnosti horniny: 3-40%, 4-40%, 5-20%					
	VV		367,381*0,4 'Přepočtené koeficientem množství		146,952			
11	K	162351124	Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	220,429	29,40	6 480,60	CS ÚRS 2024 02
	VV		meziskládka		367,381			
	VV		"předpokládaný rozsah tříd těžitelnosti horniny: 3-40%, 4-40%, 5-20%					
	VV		367,381*0,6 'Přepočtené koeficientem množství		220,429			

PČ		Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
12		K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	32,928	196,00	6 453,90	CS ÚRS 2024 02
		VV		skládka		82,320			
		VV		"předpokládaný rozsah tříd těžitelnosti horniny: 3-40%, 4-40%, 5-20%					
		VV		82,32*0,4 'Přepočtené koeficientem množství		32,928			
13		K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	65,856	6,86	451,80	CS ÚRS 2024 02
		VV		skládka*2 "předpokládaná vzdálenost skládky - 12 km		164,640			
		VV		"předpokládaný rozsah tříd těžitelnosti horniny: 3-40%, 4-40%, 5-20%					
		VV		164,64*0,4 'Přepočtené koeficientem množství		65,856			
14		K	162751137	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	49,392	180,00	8 890,60	CS ÚRS 2024 02
		VV		skládka		82,320			
		VV		"předpokládaný rozsah tříd těžitelnosti horniny: 3-40%, 4-40%, 5-20%					
		VV		82,32*0,6 'Přepočtené koeficientem množství		49,392			
15		K	162751139	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	98,784	4,00	395,10	CS ÚRS 2024 02
		VV		skládka*2 "předpokládaná vzdálenost skládky - 12 km		164,640			
		VV		"předpokládaný rozsah tříd těžitelnosti horniny: 3-40%, 4-40%, 5-20%					
		VV		164,64*0,6 'Přepočtené koeficientem množství		98,784			
16		K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	146,952	167,00	24 541,00	CS ÚRS 2024 02
		VV		meziskládka		367,381			
		VV		"předpokládaný rozsah tříd těžitelnosti horniny: 3-40%, 4-40%, 5-20%					
		VV		367,381*0,4 'Přepočtené koeficientem množství		146,952			
17		K	167151112	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 přes 100 m3	m3	220,429	44,10	9 720,90	CS ÚRS 2024 02
		VV		meziskládka		367,381			
		VV		"předpokládaný rozsah tříd těžitelnosti horniny: 3-40%, 4-40%, 5-20%					
		VV		367,381*0,6 'Přepočtené koeficientem množství		220,429			
18		K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	148,176	154,00	22 819,10	CS ÚRS 2024 02
		VV		skládka		82,320			
		VV		82,32*1,8 'Přepočtené koeficientem množství		148,176			
19		K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	449,701	5,00	2 248,50	CS ÚRS 2024 02
		VV	meziskládka	lože+obsyp+zásyp "materiál uložený na meziskládku		367,381			
		VV	skládka	hloubení_rýh-zásyp+zásyp_výměna "přebytečný materiál na skládku		82,320			
		VV		Součet		449,701			
20		K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	307,228	97,02	29 807,30	CS ÚRS 2024 02
		VV		"asf komunikace - nová"					
		VV		12*1*(4-0,54) "přípojky stoka A		41,520			
		VV		17*1*(3,45-0,54) "přípojky stoka A-1		49,470			
		VV		"chodník ZDL"					
		VV		40,8*1*(4-0,42) "přípojky stoka A		146,064			
		VV		30,6*1*(3,45-0,42) "přípojky stoka A-1		92,718			
		VV		"komunikace DL"					
		VV		4,2*1*(4-0,49) "přípojky stoka A		14,742			
		VV		8,4*1*(3,45-0,49) "přípojky stoka A-1		24,864			
		VV		Mezisoučet		369,378			
		VV		-lože-obsyp		-60,153			
		VV		-(57+56)*pi*0,15^2/4 "odečet potrubí		-1,997			
		VV	zásyp	Součet		307,228			
21		M	58331200	štěrkopísek netříděný	t	41,600	396,00	16 473,60	CS ÚRS 2023 02
		VV		"aktivní zóna komunikace"					
		VV		"asf komunikace - nová"					
		VV		12*1*0,5 "přípojky stoka A		6,000			
		VV		17*1*0,5 "přípojky stoka A-1		8,500			
		VV		"komunikace DL"					
		VV		4,2*1*0,5 "přípojky stoka A		2,100			
		VV		8,4*1*0,5 "přípojky stoka A-1		4,200			
		VV	zásyp_výměna	Součet		20,800			
		VV		20,8*2 'Přepočtené koeficientem množství		41,600			
22		K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	48,853	140,00	6 839,40	CS ÚRS 2024 02
		VV		(57+56)*1*(0,15+0,3)		50,850			
		VV		-(57+56)*pi*0,15^2/4 "odečet potrubí		-1,997			
		VV	obsyp	Součet		48,853			
23		M	58337303	štěrkopísek frakce 0/8	t	97,706	359,00	35 076,50	CS ÚRS 2024 02
		VV		48,853*2 'Přepočtené koeficientem množství		97,706			
24		K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	45,200	16,66	753,00	CS ÚRS 2024 02
		VV		(57+56)*1		113,000			
		VV		Součet		113,000			
		VV		"předpokládaný rozsah tříd těžitelnosti horniny: 3-40%, 4-40%, 5-20%					
		VV		113*0,4 'Přepočtené koeficientem množství		45,200			
25		K	181951114	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 se zhutněním strojně	m2	67,800	19,00	1 288,20	CS ÚRS 2024 02
		VV		113*0,6 'Přepočtené koeficientem množství		67,800			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 4			Vodorovné konstrukce	13 621,00				
26	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3	11,300	1 205,40	13 621,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		(57+56)*1*0,1		11,300			
	VV	lože	Součet		11,300			
D 5			Komunikace pozemní	175 726,60				
27	K	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	113,000	194,58	21 987,50	CS ÚRS 2024 02
	VV		K_ASF_nová		29,000			
	VV		K_DL_nová		12,600			
	VV		CH_ZDL_nová		71,400			
	VV		Součet		113,000			
28	K	564861011	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 200 mm	m2	41,600	309,00	12 854,40	CS ÚRS 2024 02
	VV		K_ASF_nová		29,000			
	VV		K_DL_nová		12,600			
	VV		Součet		41,600			
29	K	565166102	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo OKH) tl 90 mm š do 1,5 m	m2	29,000	608,00	17 632,00	CS ÚRS 2024 02
	P		Poznámka k položce:					
	VV		položka je platná i pro ACP 22+					
			K_ASF_nová		29,000			
30	K	567122114	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 150 mm	m2	71,400	425,00	30 345,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		CH_ZDL_nová		71,400			
31	K	573111112	Postřik živичný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2	m2	29,000	23,00	667,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		K_ASF_nová		29,000			
32	K	573231106	Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství 0,30 kg/m2	m2	58,000	18,20	1 055,60	CS ÚRS 2024 02
	P		Poznámka k položce:					
	VV		položka je platná pro množství do 0,30 kg/m2					
			2*K_ASF_nová "2 vrstvy		58,000			
33	K	573231109	Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství 0,60 kg/m2	m2	58,000	19,50	1 131,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		2*K_ASF_nová "2 vrstvy		58,000			
34	K	577134031	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tl 40 mm š do 1,5 m z modifikovaného asfaltu	m2	29,000	333,00	9 657,00	CS ÚRS 2024 02
	P		Poznámka k položce:					
	VV		položka je platná i pro ACO 11+					
	VV		"asf komunikace - nová"					
	VV		12*1 "přípojky stoka A		12,000			
	VV		17*1 "přípojky stoka A-1		17,000			
	VV	K_ASF_nová	Součet		29,000			
35	K	577155032	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABVH) tl 60 mm š do 1,5 m z modifikovaného asfaltu	m2	29,000	454,00	13 166,00	CS ÚRS 2024 02
	P		Poznámka k položce:					
	VV		položka je platná i pro ACL 16+					
			K_ASF_nová		29,000			
36	K	591211111.1	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva těženého tl 40 mm	m2	12,600	637,00	8 026,20	
	VV		"Místní komunikace kamenná dlažba 100x100"					
	VV		4,2*1 "přípojky stoka A		4,200			
	VV		8,4*1 "přípojky stoka A-1		8,400			
	VV	K_DL_nová	Součet		12,600			
37	M	58381015	kostka řezanoštípaná dlažební žula 10x10x10cm	m2	12,852	800,00	10 281,60	CS ÚRS 2024 02
	VV		12,6*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		12,852			
38	K	596211263	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší strojně tl 80 mm pl do 300 m2	m2	71,400	267,00	19 063,80	CS ÚRS 2024 02
	VV		"bet. dlažba 20x10x8"					
	VV		40,8*1 "přípojky stoka A		40,800			
	VV		30,6*1 "přípojky stoka A-1		30,600			
	VV	CH_ZDL_nová	Součet		71,400			
39	M	59245020	dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 80mm přírodní	m2	72,828	410,00	29 859,50	CS ÚRS 2024 02
	VV		71,4*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		72,828			
D 8			Trubní vedení	50 612,30				
40	K	871313121	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 8 z PVC-U DN 160	m	113,000	162,45	18 356,90	CS ÚRS 2024 02
41	K	877310310	Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC-U trub hladkých plnostěnných DN 150	kus	64,000	181,00	11 584,00	CS ÚRS 2024 02
42	M	28611360	koleno kanalizační PVC KG 160x30°	kus	32,000	97,85	3 131,20	CS ÚRS 2024 02
43	M	28611361	koleno kanalizační PVC KG 160x45°	kus	32,000	107,35	3 435,20	CS ÚRS 2024 02
44	K	877310330	Montáž spojek na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC-U trub hladkých plnostěnných DN 150	kus	32,000	181,00	5 792,00	CS ÚRS 2024 02
45	M	28611528	přechod kanalizační KG kamenina-plast DN 160	kus	32,000	228,00	7 296,00	CS ÚRS 2024 02
46	K	899722112	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC přes 20 do 25 cm	m	113,000	9,00	1 017,00	CS ÚRS 2024 02
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání	27 132,40				
47	K	919735112	Řezání stávajícího živичného krytu hl přes 50 do 100 mm	m	142,800	123,00	17 564,40	CS ÚRS 2024 02
	VV		"chodník - asfalt"					
	VV		40,8*2 "přípojky stoka A		81,600			
	VV		30,6*2 "přípojky stoka A-1		61,200			
	VV		Součet		142,800			
48	K	919735116	Řezání stávajícího živичného krytu hl přes 250 do 300 mm	m	83,200	115,00	9 568,00	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"asf komunikace - původní"					
	VV		(57-40,8)*2 "přípojky stoka A		32,400			
	VV		(56-30,6)*2 "přípojky stoka A-1		50,800			
	VV		Součet		83,200			
D	997		Přesun sutě				31 979,90	
49	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	104,918	45,00	4 721,30	CS ÚRS 2024 02
	VV		18,304+41,412 "kamenivo		59,716			
	VV		15,708+29,494 "živice		45,202			
	VV		Součet		104,918			
50	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	1 154,098	7,00	8 078,70	CS ÚRS 2024 02
	VV		104,918*11 'Přepočtené koeficientem množství		1 154,098			
51	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	104,918	24,50	2 570,50	CS ÚRS 2024 02
52	K	997221873	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	59,716	154,00	9 196,30	CS ÚRS 2024 02
	VV		18,304+41,412 "kamenivo		59,716			
53	K	997221875	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	45,202	164,00	7 413,10	CS ÚRS 2024 02
	VV		15,708+29,494 "živice		45,202			
D	998		Přesun hmot				1 646,10	
54	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	25,325	65,00	1 646,10	CS ÚRS 2024 02

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy ulic Třebízského (2.část) v Táboře – rekonstrukce komunikace, kanalizace a vodovodu

Objekt: SO 03 - Vodovodní a kanalizační odbočky

Soupis: SO 03.3 - Odbočky pro domovní přípojky vodovod (bude hrazeno 100% VST)

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Tábor	Datum:	27.02.2025
Zadavatel:		IČ:	26069539
Město Tábor, Vodárenská společnost Tábořsko		DIČ:	CZ26069539
Uchazeč:		IČ:	28076826
PL BEKO s.r.o.		DIČ:	CZ28076826
Projektant:		IČ:	46964371
AQUA PROCON s.r.o., Divize Praha		DIČ:	CZ46964371
Zpracovatel:		IČ:	69874603
Ing. Martina Beňáková		DIČ:	CZ69874603

Poznámka: Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH		1 123 879,10	
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 123 879,10	21,00%	236 014,60
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	1 359 893,70

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Uchazeč
--------------	---------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy ulic Třebízského (2.část) v Táboře – rekonstrukce komunikace, kanalizace a vodovodu

Objekt: SO 03 - Vodovodní a kanalizační odbočky

Soupis: **SO 03.3 - Odbočky pro domovní přípojky vodovod (bude hrazeno 100% VST)**

Místo:	Tábor	Datum:	27.02.2025
Zadavatel:	Město Tábor, Vodárenská společnost Tábořsko	Projektant:	AQUA PROCON s.r.o., Divize Praha
Uchazeč:	PL BEKO s.r.o.	Zpracovatel:	ing. Ivana Božáková

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	1 123 879,10
HSV - Práce a dodávky HSV	1 123 879,10
1 - Zemní práce	425 502,30
4 - Vodorovné konstrukce	16 007,70
5 - Komunikace pozemní	228 996,50
8 - Trubní vedení	359 740,30
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	39 188,00
997 - Přesun sutě	41 262,00
998 - Přesun hmot	13 182,30

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy ulic Třebízského (2.část) v Táboře – rekonstrukce komunikace, kanalizace a vodovodu

Objekt: SO 03 - Vodovodní a kanalizační odbočky

Soupis: SO 03.3 - Odbočky pro domovní přípojky vodovod (bude hrazeno 100% VST)

Místo: Tábor Datum: 27.02.2025

Zadavatel: Město Tábor, Vodárenská společnost Tábořsko Projektant: AQUA PROCON s.r.o., Divize Praha

Uchazeč: PL BEKO s.r.o. Zpracovatel: Ing. Ivana Božáková

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 1 123 879,10

D HSV Práce a dodávky HSV 1 123 879,10

D 1 Zemní práce 425 502,30

1	K	113107163	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 do 300 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	82,400	79,00	6 509,60	CS ÚRS 2024 02
	VV		MK		82,400			
	VV		Součet		82,400			
2	K	113107324	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 300 do 400 mm strojně pl do 50 m2	m2	50,400	155,00	7 812,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		CH_ASF		50,400			
	VV		Součet		50,400			
3	K	113107342	Odstranění podkladu živičného tl přes 50 do 100 mm strojně pl do 50 m2	m2	50,400	77,00	3 880,80	CS ÚRS 2024 02
	VV		"chodník - asfalt"					
	VV		(61+2)*0,8		50,400			
	VV	CH_ASF	Součet		50,400			
4	K	113107186	Odstranění podkladu živičného tl přes 250 do 300 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	82,400	252,00	20 764,80	CS ÚRS 2024 02
	VV		"asf komunikace - původní"					
	VV		(166-61-2)*0,8		82,400			
	VV	MK	Součet		82,400			
5	K	132254103	Hloubení rýh zapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně	m3	59,386	897,00	53 269,20	CS ÚRS 2024 02
	VV		"asf komunikace - původní"					
	VV		(166-61-2)*0,8*(1,6-0,52)		88,992			
	VV		"chodník - asfalt"					
	VV		(61+2)*0,8*(1,6-0,42)		59,472			
	VV	hloubení_rýh	Součet		148,464			
	VV		"předpokládaný rozsah tříd těžitelnosti horniny: 3-40%, 4-40%, 5-20%					
	VV		148,464*0,4 'Přepočtené koeficientem množství		59,386			
6	K	132354103	Hloubení rýh zapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 100 m3 strojně	m3	59,386	1 240,00	73 638,60	CS ÚRS 2024 02
	VV		hloubení_rýh		148,464			
	VV		"předpokládaný rozsah tříd těžitelnosti horniny: 3-40%, 4-40%, 5-20%					
	VV		148,464*0,4 'Přepočtené koeficientem množství		59,386			
7	K	132454102	Hloubení rýh zapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 objem do 50 m3 strojně	m3	29,693	2 200,00	65 324,60	CS ÚRS 2024 02
	VV		hloubení_rýh		148,464			
	VV		"předpokládaný rozsah tříd těžitelnosti horniny: 3-40%, 4-40%, 5-20%					
	VV		148,464*0,2 'Přepočtené koeficientem množství		29,693			
8	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	531,200	39,00	20 716,80	CS ÚRS 2024 02
	VV		2*166*1,6		531,200			
9	K	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	531,200	20,00	10 624,00	CS ÚRS 2024 02
10	K	162351104	Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	59,723	29,40	1 755,90	CS ÚRS 2024 02
	VV		meziskládka		149,307			
	VV		"předpokládaný rozsah tříd těžitelnosti horniny: 3-40%, 4-40%, 5-20%					
	VV		149,307*0,4 'Přepočtené koeficientem množství		59,723			
11	K	162351124	Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	89,584	29,40	2 633,80	CS ÚRS 2024 02
	VV		meziskládka		149,307			
	VV		"předpokládaný rozsah tříd těžitelnosti horniny: 3-40%, 4-40%, 5-20%					
	VV		149,307*0,6 'Přepočtené koeficientem množství		89,584			
12	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	39,037	196,00	7 651,30	CS ÚRS 2024 02
	VV		skládka		97,593			
	VV		"předpokládaný rozsah tříd těžitelnosti horniny: 3-40%, 4-40%, 5-20%					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			97,593*0,4 'Přepočtené koeficientem množství	39,037				
13	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	78,074	6,86	535,60	CS ÚRS 2024 02
VV			skládk*2 "předpokládaná vzdálenost skládky - 12 km	195,186				
VV			"předpokládaný rozsah tříd těžitelnosti horniny: 3-40%, 4-40%, 5-20%					
VV			195,186*0,4 'Přepočtené koeficientem množství	78,074				
14	K	162751137	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	58,556	180,00	10 540,10	CS ÚRS 2024 02
VV			skládk	97,593				
VV			"předpokládaný rozsah tříd těžitelnosti horniny: 3-40%, 4-40%, 5-20%					
VV			97,593*0,6 'Přepočtené koeficientem množství	58,556				
15	K	162751139	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	117,112	4,00	468,40	CS ÚRS 2024 02
VV			skládk*2 "předpokládaná vzdálenost skládky - 12 km	195,186				
VV			"předpokládaný rozsah tříd těžitelnosti horniny: 3-40%, 4-40%, 5-20%					
VV			195,186*0,6 'Přepočtené koeficientem množství	117,112				
16	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	59,723	167,00	9 973,70	CS ÚRS 2024 02
VV			meziskládk	149,307				
VV			"předpokládaný rozsah tříd těžitelnosti horniny: 3-40%, 4-40%, 5-20%					
VV			149,307*0,4 'Přepočtené koeficientem množství	59,723				
17	K	167151102	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 do 100 m3	m3	89,584	217,00	19 439,70	CS ÚRS 2024 02
VV			meziskládk	149,307				
VV			"předpokládaný rozsah tříd těžitelnosti horniny: 3-40%, 4-40%, 5-20%					
VV			149,307*0,6 'Přepočtené koeficientem množství	89,584				
18	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	175,667	154,00	27 052,70	CS ÚRS 2024 02
VV			skládk	97,593				
VV			97,593*1,8 'Přepočtené koeficientem množství	175,667				
19	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	246,900	5,00	1 234,50	CS ÚRS 2024 02
VV			meziskládk	149,307				
VV			hloubení_rýh-zásyp+zásyp_výměna "přebytečný materiál na skládku	97,593				
VV			Součet	246,900				
20	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	92,071	97,02	8 932,70	CS ÚRS 2024 02
VV			"asf komunikace - nová"					
VV			62,3*0,8*(1,6-0,52)	53,827				
VV			"komunikace DL"					
VV			40,7*0,8*(1,6-0,49)	36,142				
VV			"chodník ZDL"					
VV			(61+2)*0,8*(1,6-0,42)	59,472				
VV			Mezisoučet	149,441				
VV			-lože-obsyp	-57,236				
VV			potrubí	-0,134				
VV			zásyp	92,071				
21	M	58331200	štěrkopísek netříděný	t	82,400	396,00	32 630,40	CS ÚRS 2023 02
VV			"aktivní zóna komunikace"					
VV			"asf komunikace - nová"					
VV			62,3*0,8*0,5	24,920				
VV			"komunikace DL"					
VV			40,7*0,8*0,5	16,280				
VV			zásyp_výměna	41,200				
VV			41,2*2 'Přepočtené koeficientem množství	82,400				
22	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	43,956	140,00	6 153,80	CS ÚRS 2024 02
VV			166*0,8*(0,032+0,3) "d32	44,090				
VV			Mezisoučet	44,090				
VV			-166*pi*0,032^2/4 "odečet potrubí	-0,134				
VV			potrubí	Mezisoučet				
VV			obsyp	Součet				
23	M	58337303	štěrkopísek frakce 0/8	t	87,912	359,00	31 560,40	CS ÚRS 2024 02
VV			43,956*2 'Přepočtené koeficientem množství	87,912				
24	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	53,120	16,66	885,00	CS ÚRS 2024 02
VV			166*0,8	132,800				
VV			Součet	132,800				
VV			"předpokládaný rozsah tříd těžitelnosti horniny: 3-40%, 4-40%, 5-20%					
VV			132,8*0,4 'Přepočtené koeficientem množství	53,120				
25	K	181951114	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 se zhutněním strojně	m2	79,680	19,00	1 513,90	CS ÚRS 2024 02
VV			132,8*0,6 'Přepočtené koeficientem množství	79,680				
D			4	Vodorovné konstrukce				
				16 007,70				
26	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3	13,280	1 205,40	16 007,70	CS ÚRS 2024 02
VV			166*0,8*0,1	13,280				
VV			lože	Součet				
				13,280				
D			5	Komunikace pozemní				
				228 996,50				
27	K	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	132,800	194,58	25 840,20	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		K_ASF_nová		49,840			
	VV		K_DL_nová		32,560			
	VV		CH_ZDL_nová		50,400			
	VV		Součet		132,800			
28	K	564861011	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 200 mm	m2	82,400	309,00	25 461,60	CS ÚRS 2024 02
	VV		K_ASF_nová		49,840			
	VV		K_DL_nová		32,560			
	VV		Součet		82,400			
29	K	565166102	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo OKH) tl 90 mm š do 1,5 m	m2	49,840	608,00	30 302,70	CS ÚRS 2024 02
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
			<i>položka je platná i pro ACP 22+</i>					
	VV		K_ASF_nová		49,840			
30	K	567122114	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 150 mm	m2	50,400	425,00	21 420,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		CH_ZDL_nová		50,400			
31	K	573111112	Postřik živичný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2	m2	49,840	23,00	1 146,30	CS ÚRS 2024 02
	VV		K_ASF_nová		49,840			
32	K	573231106	Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství 0,30 kg/m2	m2	99,680	18,20	1 814,20	CS ÚRS 2024 02
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
			<i>položka je platná pro množství do 0,30 kg/m2</i>					
	VV		2*K_ASF_nová "2 vrstvy		99,680			
33	K	573231109	Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství 0,60 kg/m2	m2	99,680	19,50	1 943,80	CS ÚRS 2024 02
	VV		2*K_ASF_nová "2 vrstvy		99,680			
34	K	577134031	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tl 40 mm š do 1,5 m z modifikovaného asfaltu	m2	49,840	333,00	16 596,70	CS ÚRS 2024 02
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
			<i>položka je platná i pro ACO 11+</i>					
	VV		"asf komunikace - nová"					
	VV		62,3*0,8		49,840			
	VV	K_ASF_nová	Součet		49,840			
35	K	577155032	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABVH) tl 60 mm š do 1,5 m z modifikovaného asfaltu	m2	49,840	454,00	22 627,40	CS ÚRS 2024 02
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
			<i>položka je platná i pro ACL 16+</i>					
	VV		K_ASF_nová		49,840			
36	K	591211111.1	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva těženého tl 40 mm	m2	32,560	637,00	20 740,70	
	VV		"Místní komunikace kamenná dlažba 100x100"					
	VV		40,7*0,8		32,560			
	VV	K_DL_nová	Součet		32,560			
37	M	58381015	<i>kostka řezanoštípaná dlažební žula 10x10x10cm</i>	<i>m2</i>	<i>33,211</i>	<i>800,00</i>	<i>26 568,80</i>	<i>CS ÚRS 2024 02</i>
	VV		32,56*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		33,211			
38	K	596211263	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší strojně tl 80 mm pl do 300 m2	m2	50,400	267,00	13 456,80	CS ÚRS 2024 02
	VV		"bet. dlažba 20x10x8"					
	VV		61*0,8 "chodník		48,800			
	VV		2*0,8 "vjezdy		1,600			
	VV	CH_ZDL_nová	Součet		50,400			
39	M	59245020	<i>dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 80mm přírodní</i>	<i>m2</i>	<i>51,408</i>	<i>410,00</i>	<i>21 077,30</i>	<i>CS ÚRS 2024 02</i>
	VV		50,4*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		51,408			
D	8		Trubní vedení				359 740,30	
40	K	871161211	Montáž potrubí z PE100 RC SDR 11 otevřený výkop svařovaných elektrotvarovkou d 32 x 3,0 mm	m	166,000	127,00	21 082,00	CS ÚRS 2024 02
41	M	28613110	<i>potrubí vodovodní jednovrstvé PE100 RC PN 16 SDR11 32x3,0mm</i>	<i>m</i>	<i>168,490</i>	<i>26,60</i>	<i>4 481,80</i>	<i>CS ÚRS 2024 02</i>
	VV		166*1,015 'Přepočtené koeficientem množství		168,490			
42	K	871211811	Bourání stávajícího potrubí z polyetylenu D do 50 mm	m	166,000	20,00	3 320,00	CS ÚRS 2024 02
43	K	877162001	Montáž svěrných spojek na vodovodním potrubí z trub d 32	kus	30,000	207,00	6 210,00	CS ÚRS 2024 02
44	M	63126202	<i>spojka svěrná kompozitní přímá pro PE potrubí d32</i>	<i>kus</i>	<i>30,000</i>	<i>81,70</i>	<i>2 451,00</i>	<i>CS ÚRS 2024 02</i>
45	K	877241126	Montáž elektro navrtávacích T-kusů ventil a 360° otočná odbočka na vodovodním potrubí z PE trub d 90/32	kus	30,000	570,00	17 100,00	CS ÚRS 2024 02
46	M	28614074	<i>tvarovka T-kus navrtávací s ventilem, s odbočkou 360° D 90-32mm</i>	<i>kus</i>	<i>30,000</i>	<i>4 917,20</i>	<i>147 516,00</i>	<i>CS ÚRS 2024 02</i>
47	M	42291043	<i>souprava zemní pro domovní šoupátka 3/4"-2" Rd 1,0-1,6m</i>	<i>kus</i>	<i>30,000</i>	<i>1 510,50</i>	<i>45 315,00</i>	<i>CS ÚRS 2024 02</i>
48	K	891181811.1	Demontáž vodovodních šoupátek otevřený výkop	kus	30,000	250,00	7 500,00	
49	K	892233122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70	m	166,000	30,00	4 980,00	CS ÚRS 2024 02
50	K	892241111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN do 80	m	166,000	22,00	3 652,00	CS ÚRS 2024 02
51	K	899401111	Osazení poklopů uličních litinových ventilových	kus	30,000	1 190,00	35 700,00	CS ÚRS 2024 02
52	M	42291402	<i>poklop litinový ventilový</i>	<i>kus</i>	<i>30,000</i>	<i>921,50</i>	<i>27 645,00</i>	<i>CS ÚRS 2024 02</i>
53	M	42210051	<i>deska podkladová uličního poklopu litinového ventilového</i>	<i>kus</i>	<i>30,000</i>	<i>329,65</i>	<i>9 889,50</i>	<i>CS ÚRS 2024 02</i>
54	K	899712111	Orientační tabulky na zdivu	kus	30,000	387,00	11 610,00	CS ÚRS 2024 02
55	K	899721111	Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí	m	166,000	59,00	9 794,00	CS ÚRS 2024 02
56	K	899722112	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC přes 20 do 25 cm	m	166,000	9,00	1 494,00	CS ÚRS 2024 02

D8

9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

39 188,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
57	K	919735112	Řezání stávajícího živичného krytu hl přes 50 do 100 mm	m	126,000	123,00	15 498,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		"chodník - asfalt"					
	VV		(61+2)*2		126,000			
	VV		Součet		126,000			
58	K	919735116	Řezání stávajícího živичného krytu hl přes 250 do 300 mm	m	206,000	115,00	23 690,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		"asf komunikace - původní"					
	VV		(166-61-2)*2		206,000			
	VV		Součet		206,000			
D	997		Přesun sutě				41 262,00	
59	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	134,998	45,00	6 074,90	CS ÚRS 2024 02
	VV		36,256+29,232 "kamenivo"		65,488			
	VV		11,088+58,422 "živice"		69,510			
	VV		Součet		134,998			
60	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	1 484,978	7,00	10 394,80	CS ÚRS 2024 02
	VV		134,998		134,998			
	VV		134,998*11 'Přepočtené koeficientem množství		1 484,978			
61	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	134,998	24,50	3 307,50	CS ÚRS 2024 02
62	K	997221873	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	65,488	154,00	10 085,20	CS ÚRS 2024 02
	VV		36,256+29,232 "kamenivo"		65,488			
63	K	997221875	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	69,510	164,00	11 399,60	CS ÚRS 2024 02
	VV		11,088+58,422 "živice"		69,510			
D	998		Přesun hmot				13 182,30	
64	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	29,294	450,00	13 182,30	CS ÚRS 2024 02

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy ulic Třebízského (2.část) v Táboře – rekonstrukce komunikace, kanalizace a vodovodu
Objekt: SO 04, 05 - Komunikace, chodníky

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Tábor	Datum:	27.02.2025
Zadavatel:		IČ:	26069539
Město Tábor, Vodárenská společnost Tábořsko		DIČ:	CZ26069539
Uchazeč:		IČ:	28076826
PL BEKO s.r.o.		DIČ:	CZ28076826
Projektant:		IČ:	46964371
AQUAPROCON, s.r.o., Divize Praha		DIČ:	CZ46964371
Zpracovatel:		IČ:	06499236
Traffic Design s.r.o.		DIČ:	CZ06499236

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH			4 567 392,80
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	4 567 392,80	21,00%	959 152,50
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	5 526 545,30

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Uchazeč
--------------	---------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy ulic Třebízského (2.část) v Táboře – rekonstrukce komunikace, kanalizace a vodovodu

Objekt: SO 04, 05 - Komunikace, chodníky

Místo: Tábor

Zadavatel: Město Tábor, Vodárenská společnost Tábořsko

Uchazeč: PL BEKO s.r.o.

Datum: 27.02.2025

Projektant: AQUAPROCON, s.r.o., Divize Praha

Zpracovatel: Traffic Design s.r.o.

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	4 567 392,80
D1 - HSV	4 529 292,80
1 - Zemní práce	45 588,30
1.1 - Zemní práce - odvodnění	156 820,10
11 - Přípravné a přidružené práce	525 595,10
21 - Úprava podloží a základ.spáry	92 305,10
3 - Svislé a kompletní konstrukce	17 800,00
56 - Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch	810 727,50
57 - Kryty komunikací živičné a z kameniva	99 067,50
59 - Dlažby a předlažby komunikací	974 750,20
87 - Potrubí z trub z plastických hmot	39 485,80
89 - Ostatní konstrukce na trubním vedení	266 670,00
91 - Doplňující práce na komunikaci	1 212 559,90
96 - Bourání konstrukcí	711,00
99 - Staveništní přesun hmot	27 505,80
99.1 - Sanace pláně	259 706,50
PSV - Práce a dodávky PSV	38 100,00
711 - Izolace proti vodě	38 100,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy ulic Třebízského (2.část) v Táboře – rekonstrukce komunikace, kanalizace a vodovodu

Objekt: SO 04, 05 - Komunikace, chodníky

Místo: Tábor Datum: 27.02.2025
Zadavatel: Město Tábor, Vodárenská společnost Tábořsko Projektant: AQUAPROCON, s.r.o., Divize Praha
Uchazeč: PL BEKO s.r.o. Zpracovatel: Traffic Design s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 4 567 392,80

D D1 HSV 4 529 292,80

D 1 Zemní práce 45 588,30

1	K	122252203	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do 100 m3 strojně	m3	36,000	181,00	6 516,00	CS ÚRS 2024 02
2	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	36,000	196,00	7 056,00	CS ÚRS 2024 02
3	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	72,000	7,00	504,00	CS ÚRS 2024 02
VV			36,00*2		72,000			
VV			Součet		72,000			
4	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	1 266,650	17,00	21 533,10	CS ÚRS 2024 02
VV			asf.komunikace :					
VV			102,00*1,10		112,200			
VV			chodník :					
VV			500,00*1,10		550,000			
VV			chodník - přejezd :					
VV			138,00*1,10		151,800			
VV			chodník - protiskluzná :					
VV			37,00*1,10		40,700			
VV			chodník - reliefní :					
VV			35,50*1,10		39,050			
VV			dl.komunikace - vějířové kladení :					
VV			109,00*1,10		119,900			
VV			dl.komunikace - parkovací pruh :					
VV			230,00*1,10		253,000			
VV			Součet		1 266,650			
5	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	64,800	154,00	9 979,20	CS ÚRS 2024 02
VV			36,00*1,8		64,800			
D	1.1		Zemní práce - odvodnění				156 820,10	
6	K	132251253	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně	m3	87,855	485,00	42 609,70	CS ÚRS 2024 02
P			<i>Poznámka k položce: zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.</i>					
7	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	87,876	196,00	17 223,70	CS ÚRS 2024 02
8	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	175,751	7,00	1 230,30	CS ÚRS 2024 02
VV			87,87550*2		175,751			
VV			Součet		175,751			
9	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	47,940	99,00	4 746,10	CS ÚRS 2024 02
P			<i>Poznámka k položce: z jakékoliv horniny s uložení výkopku po vrstvách, včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu</i>					
VV			ck :					
VV			87,855		87,855			
VV			odpočet :					
VV			lože :					
VV			-1,69		-1,690			
VV			obsyp :					
VV			-7,63		-7,630			
VV			d.vp. :					
VV			-3,14*0,32*0,32*1,50*11		-5,305			
VV			drenáž :					
VV			-281,00*0,30*0,30		-25,290			
VV			Součet		47,940			
10	M	58344171	šterkodrt' frakce 0/32	t	95,879	506,00	48 514,80	CS ÚRS 2024 02
11	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	7,632	603,00	4 602,10	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		<i>Poznámka k položce:</i> sypaninou z vhodných homin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění, 21,20*0,80*0,45					
	VV				7,632			
	VV		Součet		7,632			
12	M	58333625	kamenivo těžené hrubé frakce 4/8	t	15,264	750,00	11 448,00	CS ÚRS 2024 02
13	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	158,177	154,00	24 359,30	CS ÚRS 2024 02
	VV		87,876*1,8		158,177			
14	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopisku	m3	1,696	1 230,00	2 086,10	CS ÚRS 2024 02
	P		<i>Poznámka k položce:</i> v otevřeném výkopu, 21,20*0,80*0,10					
	VV				1,696			
	VV		Součet		1,696			
D	11		Přípravné a přidružené práce				525 595,10	
15	K	113106171	Rozebrání dlažeb vozovek ze zámkové dlažby s ložem z kameniva ručně	m2	32,000	130,00	4 160,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		dl.chodník :					
	VV		32,00		32,000			
	VV		Součet		32,000			
16	K	113107223	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 do 300 mm strojně pl přes 200 m2	m2	350,000	52,00	18 200,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		asf.komunikace :					
	VV		350,00 "tl.270mm		350,000			
	VV		Součet		350,000			
17	K	113107224	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 300 do 400 mm strojně pl přes 200 m2	m2	702,000	75,00	52 650,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		chodník :					
	VV		670,00		670,000			
	VV		dl.chodník :					
	VV		32,00		32,000			
	VV		Součet		702,000			
18	K	113107342	Odstranění podkladu živičného tl přes 50 do 100 mm strojně pl do 50 m2	m2	670,000	88,80	59 496,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		chodník :					
	VV		670,00 "tl.80mm		670,000			
	VV		Součet		670,000			
19	K	113154518	Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š do 0,5 m pl do 500 m2	m2	21,000	245,00	5 145,00	CS ÚRS 2024 02
	P		<i>Poznámka k položce:</i> s naložením na dopravní prostředek, očištění povrchu od frézované plochy, opotřebování frézovacích nástrojů (nožů, upínacích kroužků, držáků) nutné ruční odstranění (vybourání) živičného krytu kolem překážek,					
	VV		frézování živice :					
	VV		21,00		21,000			
	VV		Součet		21,000			
20	K	113154525	Frézování živičného krytu tl 70 mm pruh š přes 0,5 m pl do 500 m2	m2	350,000	113,00	39 550,00	CS ÚRS 2024 02
	P		<i>Poznámka k položce:</i> s naložením na dopravní prostředek, očištění povrchu od frézované plochy, opotřebování frézovacích nástrojů (nožů, upínacích kroužků, držáků) nutné ruční odstranění (vybourání) živičného krytu kolem překážek,					
	VV		asf.komunikace :					
	VV		350,00		350,000			
	VV		Součet		350,000			
21	K	113154528	Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š přes 0,5 m pl do 500 m2	m2	350,000	123,00	43 050,00	CS ÚRS 2024 02
	P		<i>Poznámka k položce:</i> s naložením na dopravní prostředek, očištění povrchu od frézované plochy, opotřebování frézovacích nástrojů (nožů, upínacích kroužků, držáků) nutné ruční odstranění (vybourání) živičného krytu kolem překážek,					
	VV		asf.komunikace :					
	VV		350,00		350,000			
	VV		Součet		350,000			
22	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	428,000	65,00	27 820,00	CS ÚRS 2024 02
	P		<i>Poznámka k položce:</i> s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek					
23	K	966006132	Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami	kus	4,000	440,00	1 760,00	CS ÚRS 2024 02
	P		<i>Poznámka k položce:</i> s uložením hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásypem jam a jeho zhutněním					
24	K	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	561,160	154,00	86 418,60	CS ÚRS 2024 02
	VV		154,00+407,16		561,160			
25	K	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	97,829	105,00	10 272,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		9,44+87,74+0,328+0,21+0,111		97,829			
26	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	289,080	164,00	47 409,10	CS ÚRS 2024 02
	VV		147,40+4,83+56,35+80,50		289,080			
27	K	1190001	vybourání ul. vpusti, vč.mříže	kus	7,000	2 000,00	14 000,00	
28	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	859,791	45,00	38 690,60	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			948,069-87,74-0,328 -0,21"suť bez obrubníků	859,791				
29	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	9 457,701	7,00	66 203,90	CS ÚRS 2024 02
VV			859,791*11 'Přepočtené koeficientem množství	9 457,701				
30	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	88,278	45,00	3 972,50	CS ÚRS 2024 02
VV			87,74 "obrubníky	87,740				
VV			0,328 "značky	0,328				
VV			0,21 "vpusti	0,210				
VV			Součet	88,278				
31	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	971,058	7,00	6 797,40	CS ÚRS 2024 02
VV			88,278*11 'Přepočtené koeficientem množství	971,058				
D 21			Úprava podloží a základ.spáry	92 305,10				
32	K	212572111	Lože pro trativody ze šterkopísku tříděného	m3	8,430	1 200,00	10 116,00	CS ÚRS 2024 02
VV			281,00*0,30*0,10	8,430				
VV			Součet	8,430				
33	K	211531111	Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm	m3	16,860	1 420,00	23 941,20	CS ÚRS 2024 02
VV			281,00*0,30*0,20	16,860				
VV			Součet	16,860				
34	K	212755214	Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm bez lože	m	281,000	68,00	19 108,00	CS ÚRS 2024 02
35	M	28611223	trubka drenážní flexibilní celoperforovaná PVC-U SN 4 DN 100 pro meliorace, dočasné nebo odlehčovací drenáže	m	285,215	51,68	14 739,90	CS ÚRS 2024 02
VV			281,00*1,015	285,215				
VV			Součet	285,215				
36	K	212972112	Opláštění drenážních trub filtrační textilií DN 100	m	337,200	30,20	10 183,40	CS ÚRS 2024 02
P			Poznámka k položce: v rýze nebo v zářezu se stěnami,					
VV			281,00*(0,30+0,30)*2	337,200				
VV			Součet	337,200				
37	M	69311081	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2	m2	404,640	29,45	11 916,60	CS ÚRS 2024 02
VV			337,20*1,20	404,640				
VV			Součet	404,640				
38	K	210001	napojení na stávající šachtu	kus	1,000	2 300,00	2 300,00	
D 3			Svislé a kompletní konstrukce	17 800,00				
39	K	348942121R	Zábradlí ocelové osazené do vynechaných otvorů, ze dvou vodorovných trubek průměru 51 mm	m	4,000	550,00	2 200,00	
P			Poznámka k položce: tyč ocelová válcovaná za tepla průřez: I, značka: S235JR (1.0038), h = 120 mm, b = 58 mm, s = 5,1 mm, t = 7,7 mm přímé nebo v oblouku výšky 1,10 m, ze sloupků z válcovaných tyčí I č.10 - 12					
40	K	55395100T01	Zábradlí ocelové trubkové do bet.patek, vč.povrchové úpravy zinkováním	m	4,000	3 900,00	15 600,00	
D 56			Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch	810 727,50				
41	K	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	1 008,200	194,58	196 175,60	CS ÚRS 2024 02
VV			asf.komunikace :					
VV			102,00*1,10	112,200				
VV			dl.komunikace - vějířové kladení :					
VV			109,00*1,05	114,450				
VV			chodník :					
VV			500,00*1,10	550,000				
VV			chodník - přejezd :					
VV			138,00*1,10	151,800				
VV			chodník - protiskluzná :					
VV			37,00*1,10	40,700				
VV			chodník - reliefní :					
VV			35,50*1,10	39,050				
VV			Součet	1 008,200				
42	K	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm	m2	227,000	263,47	59 807,70	CS ÚRS 2024 02
VV			asf.komunikace :					
VV			102,00*1,05	107,100				
VV			dl.komunikace - vějířové kladení :					
VV			109,00*1,10	119,900				
VV			Součet	227,000				
43	K	564871111	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 250 mm	m2	253,000	287,85	72 826,10	CS ÚRS 2024 02
VV			dl.komunikace - parkovací pruh :					
VV			230,00*1,10	253,000				
VV			Součet	253,000				
44	K	565166122	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo OKH) tl 90 mm š přes 3 m	m2	102,000	610,00	62 220,00	CS ÚRS 2024 02
P			Poznámka k položce: položka je platná i pro ACP 22+					
VV			asf.komunikace :					
VV			102,00	102,000				
VV			Součet	102,000				
45	K	567122114	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 150 mm	m2	987,525	425,00	419 698,10	CS ÚRS 2024 02
P			Poznámka k položce: bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním, ošetřením povrchu podkladu vodou					
VV			dl.komunikace - parkovací pruh :					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		230,00*1,05		241,500			
	VV		chodník :					
	VV		500,00*1,05		525,000			
	VV		chodník - přejezd :					
	VV		138,00*1,05		144,900			
	VV		chodník - protiskluzná :					
	VV		37,00*1,05		38,850			
	VV		chodník - reliefní :					
	VV		35,50*1,05		37,275			
	VV		Součet		987,525			
D	57		Kryty komunikací živičné a z kameniva				99 067,50	
46	K	573111113	Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1,5 kg/m2	m2	107,100	23,00	2 463,30	CS ÚRS 2024 02
	VV		asf.komunikace :					
	VV		102,00*1,05		107,100			
	VV		Součet		107,100			
47	K	573111112	Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2	m2	107,100	22,00	2 356,20	CS ÚRS 2024 02
	VV		asf.komunikace :					
	VV		102,00*1,05		107,100			
	VV		Součet		107,100			
48	K	573231106	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,30 kg/m2	m2	204,000	17,00	3 468,00	CS ÚRS 2024 02
	P		Poznámka k položce: položka je platná pro množství do 0,30 kg/m2					
	VV		asf.komunikace :					
	VV		102,00*2		204,000			
	VV		Součet		204,000			
49	K	577134121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11+ (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	102,000	395,00	40 290,00	CS ÚRS 2024 02
	P		Poznámka k položce: položka je platná i pro ACO 11+					
	VV		asf.komunikace :					
	VV		102,00		102,000			
	VV		Součet		102,000			
50	K	577155142	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š přes 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	102,000	495,00	50 490,00	CS ÚRS 2024 02
	P		Poznámka k položce: položka je platná i pro ACL 16+					
	VV		asf.komunikace :					
	VV		102,00		102,000			
	VV		Součet		102,000			
D	59		Dlažby a předlažby komunikací				974 750,20	
51	K	591211111	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva těženého tl 50 mm	m2	339,000	650,00	220 350,00	CS ÚRS 2024 02
	P		Poznámka k položce: s provedením lože do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici					
	VV		dl.komunikace - vějířové kladení :					
	VV		109,00		109,000			
	VV		dl.komunikace - parkovací pruh :					
	VV		230,00		230,000			
	VV		Součet		339,000			
52	K	596212355	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací strojně tl 80 mm pl přes 300 m2	m2	710,500	267,00	189 703,50	CS ÚRS 2024 02
	VV		chodník :					
	VV		500,00		500,000			
	VV		chodník - přejezd :					
	VV		138,00		138,000			
	VV		chodník - protiskluzná :					
	VV		37,00		37,000			
	VV		chodník - reliefní :					
	VV		35,50		35,500			
	VV		Součet		710,500			
53	K	596991112	Řezání betonové, kameninové a kamenné dlažby do oblouku tl přes 60 do 80 mm	m	20,000	315,00	6 300,00	CS ÚRS 2024 02
54	M	58381015	kostka řezanoštípaná dlažební žula 10x10x10cm	m2	342,390	750,00	256 792,50	CS ÚRS 2024 02
	VV		109,00*1,01		110,090			
	VV		230,00*1,01		232,300			
	VV		Součet		342,390			
55	K	592451158R	Dlažba betonová zámková I-profil pro nevidomé 200x100x80 mm červená	m2	35,855	616,00	22 086,70	
	VV		35,50*1,01		35,855			
	VV		Součet		35,855			
56	K	592451170R	Dlažba betonová zámková I-profil 200x100x80 mm přírodní	m2	644,380	410,00	264 195,80	
	VV		500,00*1,01		505,000			
	VV		138,00*1,01		139,380			
	VV		Součet		644,380			
57	K	592451170T01	dlažba betonová dvouvrstvá; obdélník; šedá; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 80,0 mm, protiskluzná	m2	37,370	410,00	15 321,70	
	VV		37,00*1,01		37,370			
	VV		Součet		37,370			
D	87		Potrubí z trub z plastických hmot				39 485,80	
58	K	871313121	Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 160	m	21,200	165,00	3 498,00	CS ÚRS 2024 02
	P		Poznámka k položce: v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %,					
59	K	87001	Napojení přípojek do šachty/potrubí	kus	10,000	2 650,00	26 500,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
60	M	28611164	trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá DN 160x1000mm SN8	m	23,172	409,45	9 487,80	CS ÚRS 2024 02
VV			21,20*1,093	23,172				
D 89			Ostatní konstrukce na trubním vedení			266 670,00		
61	K	895941311RT2	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců včetně dodávky dílců pro uliční vpusti TBV pro typ UVB-50	kus	11,000	14 210,00	156 310,00	
P			Poznámka k položce: včetně zřízení lože ze šterkopísku,					
62	K	899431111R00	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustě do 20 cm zvýšením krytu šoupěte	kus	1,000	3 000,00	3 000,00	
P			Poznámka k položce: odbouráním dosavadního krytu, podkladu, nadezdívky nebo prstence s odklizením vybouraných hmot do 3 m, zarovnání plochy nadezdívky cementovou maltou, podbetonování nebo podezdění rámu, odstranění a znovuosazení rámu, poklopu, mříže, krycího hrnce nebo hydrantu, úpravy a doplnění krytu popř. podkladu vozovky v místě provedené výškové úpravy,					
63	K	899203111RT3	Osazení mříží litinových včetně dodání mříže 500 x 500 mm, únosnost D400	kus	11,000	9 760,00	107 360,00	
P			Poznámka k položce: včetně rámu a košů na bahno,					
D 91			Doplňující práce na komunikaci			1 212 559,90		
64	K	599142111	Úprava záhlívky dilatačních nebo pracovních spár v cementobetonovém krytu hl do 40 mm š přes 20 do 40 mm	m	23,000	200,00	4 600,00	CS ÚRS 2024 02
P			Poznámka k položce: v cementobetonovém krytu hloubky do 40 mm					
65	K	914001121RT6	Osazení a montáž svislých dopravních značek sloupek, do betonového základu a AL patky, včetně dodávky sloupku a značky	kus	7,000	4 500,00	31 500,00	
66	K	915211112	Vodorovné dopravní značení dělicí čáry souvislé š 125 mm retroreflexní bílý plast	m	12,000	59,00	708,00	CS ÚRS 2024 02
67	K	915711121R00	Vodorovné značení krytů plastem nehlučné, dělicích čar šířky 120 mm	m	12,000	155,00	1 860,00	
68	K	915611111	Předznačení vodorovného liniového značení	m	12,000	12,00	144,00	CS ÚRS 2024 02
P			Poznámka k položce: stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot					
69	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	741,800	501,00	371 641,80	CS ÚRS 2024 02
P			Poznámka k položce: se zřízením lože tl. 80-100 mm					
VV			přímé :					
VV			417,00	417,000				
VV			sjezdové :					
VV			62,80	62,800				
VV			parkování :					
VV			184,60	184,600				
VV			rampy :					
VV			65,40	65,400				
VV			přechodové :					
VV			12,00	12,000				
VV			Součet	741,800				
70	M	58380007	obrubník kamenný žulový přímý 1000x150x250mm	m	749,218	1 060,00	794 171,10	CS ÚRS 2024 02
VV			(417,00+62,80+184,60+65,40+12,00)*1,01	749,218				
VV			Součet	749,218				
71	K	919731122	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičného tl přes 50 do 100 mm	m	23,000	225,00	5 175,00	CS ÚRS 2024 02
P			Poznámka k položce: podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy					
72	K	919735111	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm	m	23,000	120,00	2 760,00	CS ÚRS 2024 02
P			Poznámka k položce: včetně spotřeby vody					
D 96			Bourání konstrukcí			711,00		
73	K	976071111	Vybourání kovových madel a zábradlí	m	3,000	237,00	711,00	CS ÚRS 2024 02
D 99			Staveništní přesun hmot			27 505,80		
74	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	687,645	40,00	27 505,80	CS ÚRS 2024 02
P			Poznámka k položce: vodorovně do 200 m					
D 99.1			Sanace pláň			259 706,50		
75	K	122252205	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do 1000 m3 strojně	m3	583,500	79,00	46 096,50	CS ÚRS 2024 02
VV			1167,00*0,50	583,500				
VV			Součet	583,500				
76	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	583,500	50,00	29 175,00	CS ÚRS 2024 02
77	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	1 167,000	2,00	2 334,00	CS ÚRS 2024 02
78	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	1 050,300	30,00	31 509,00	CS ÚRS 2024 02
VV			583,5*1,8	1 050,300				
79	K	213141112	Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š přes 3 do 6 m	m2	832,000	15,00	12 480,00	CS ÚRS 2024 02

PČ		Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
80		K	69370522R	Geosyntetika typ: geotextilie; netkaná; materiál: PP; tl (2 kPa) = 4,1 mm; plošná hmotnost = 500 g/m2; Pevnost v tahu podélně = 40,0 kN/m; Pevnost v tahu příčně = 42,0 kN/m	m2	998,400	55,00	54 912,00	
		VV		832,00*1,20		998,400			
		VV		Součet		998,400			
81		K	564871111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 250 mm	m2	1 664,000	50,00	83 200,00	CS ÚRS 2024 02
		VV		tl. 500 mm = 2x250 mm :					
		VV		832,00*2		1 664,000			
		VV		Součet		1 664,000			
		D	PSV	Práce a dodávky PSV				38 100,00	
		D	711	Izolace proti vodě				38 100,00	
82		K	711161122R	Izolace proti tlakové vodě profilovanými fóliemi svislá, jednoduchý mechanický spoj, tloušťka s nopy 8 mm	m2	400,000	94,00	37 600,00	
		P		Poznámka k položce: včetně dodávky fólie a doplňků					
83		K	998711201R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 6 m	%	1,000	500,00	500,00	
		P		Poznámka k položce: 50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Stavební úpravy ulic Třebízského (2.část) v Táboře – rekonstrukce komunikace,
kanalizace a vodovodu
Objekt:
SO 07 - Teplovod a teplovodní přípojky

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Tábor	Datum:	27.02.2025
Zadavatel:		IČ:	26069539
Město Tábor, Vodárenská společnost Tábořsko		DIČ:	CZ26069539
Uchazeč:		IČ:	28076826
PL BEKO s.r.o.		DIČ:	CZ28076826
Projektant:		IČ:	46964371
AQUAPROCON s.r.o., Divize Praha		DIČ:	CZ46964371
Zpracovatel:		IČ:	69874603
Ing. Martina Beňáková		DIČ:	CZ69874603
Poznámka:			

Cena bez DPH		1 908 668,10	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	1 908 668,10	21,00%	400 820,30
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	2 309 488,40

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Uchazeč
--------------	---------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy ulic Třebízského (2.část) v Táboře – rekonstrukce komunikace, kanalizace a vodovodu

Objekt: SO 07 - Teplovod a teplovodní přípojky

Místo: Tábor

Zadavatel: Město Tábor, Vodárenská společnost Tábořsko

Uchazeč: PL BEKO s.r.o.

Datum: 27.02.2025

Projektant: AQUAPROCON s.r.o., Divize Praha

Zpracovatel: Ing. Ivana Režková

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

1 908 668,10

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy ulic Třebízského (2.část) v Táboře – rekonstrukce komunikace, kanalizace a vodovodu

Objekt: SO 07 - Teplovod a teplovodní přípojky

Místo: TáborDatum: 27.02.2025

Zadavatel: Město Tábor, Vodárenská společnost TábořskoProjektant: AQUAPROCON s.r.o., Divize Praha

Uchazeč: PL BEKO s.r.o.Zpracovatel: Ing. Ivana Režáková

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem1 908 668,10

1	K	R001	Teplovod a teplovodní přípojky	kpl	1,000	1 908 668,06	1 908 668,10	
			Poznámka k položce: kompletní dodávky a montáže včetně zemních prací					
P								

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Stavební úpravy ulic Třebízského (2.část) v Táboře – rekonstrukce komunikace,
kanalizace a vodovodu
Objekt:
SO 14 - Zabezpečení ochrany SEK spol. CETIN

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Tábor	Datum:	27.02.2025
Zadavatel:		IČ:	26069539
Město Tábor, Vodárenská společnost Tábořsko		DIČ:	CZ26069539
Uchazeč:		IČ:	28076826
PL BEKO s.r.o.		DIČ:	CZ28076826
Projektant:		IČ:	46964371
AQUAPROCON s.r.o., Divize Praha		DIČ:	CZ46964371
Zpracovatel:		IČ:	69874603
Ing. Martina Beňáková		DIČ:	CZ69874603
Poznámka:			

Cena bez DPH		150 000,00	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	150 000,00	21,00%	31 500,00
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	181 500,00

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Uchazeč
--------------	---------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy ulic Třebízského (2.část) v Táboře – rekonstrukce komunikace, kanalizace a vodovodu

Objekt: SO 14 - Zabezpečení ochrany SEK spol. CETIN

Místo: Tábor

Zadavatel: Město Tábor, Vodárenská společnost Tábořsko

Uchazeč: PL BEKO s.r.o.

Datum: 27.02.2025

Projektant: AQUAPROCON s.r.o., Divize Praha

Zpracovatel: Ing. Ivana Beňáková

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	150 000,00
N01 - CETIN	150 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy ulic Třebízského (2.část) v Táboře – rekonstrukce komunikace, kanalizace a vodovodu

Objekt: SO 14 - Zabezpečení ochrany SEK spol. CETIN

Místo: TáborDatum: 27.02.2025

Zadavatel: Město Tábor, Vodárenská společnost TábořskoProjektant: AQUAPROCON

Uchazeč: PL BEKO s.r.o.Zpracovatel: s.r.o., Divize Praha
Ing. Ivana
Režková

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

150 000,00

D		N01	CETIN						150 000,00
1	K	R001	Zabezpečení ochrany SEK spol. CETIN	kpl	1,000	150 000,00	150 000,00		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy ulic Třebízského (2.část) v Táboře – rekonstrukce komunikace, kanalizace a vodovodu
Objekt: SO 99 - Ostatní a vedlejší náklady

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Tábor	Datum:	27.02.2025
Zadavatel:		IČ:	26069539
Město Tábor, Vodárenská společnost Tábořsko		DIČ:	CZ26069539
Uchazeč:		IČ:	28076826
PL BEKO s.r.o.		DIČ:	CZ28076826
Projektant:		IČ:	46964371
AQUA PROCON s.r.o., Divize Praha		DIČ:	CZ46964371
Zpracovatel:		IČ:	69874603
Ing. Martina Beňáková		DIČ:	CZ69874603

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH			407 900,00
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	407 900,00	21,00%	85 659,00
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	493 559,00

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Uchazeč
--------------	---------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy ulic Třebízského (2.část) v Táboře – rekonstrukce komunikace, kanalizace a vodovodu

Objekt: SO 99 - Ostatní a vedlejší náklady

Místo: Tábor

Zadavatel: Město Tábor, Vodárenská společnost Tábořsko

Uchazeč: PL BEKO s.r.o.

Datum: 27.02.2025

Projektant: AQUA PROCON s.r.o., Divize Praha

Zpracovatel: Ing. Ivana Režáková

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	407 900,00
VN - Vedlejší náklady	127 000,00
ON - Ostatní náklady	280 900,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy ulic Třebízského (2.část) v Táboře – rekonstrukce komunikace, kanalizace a vodovodu

Objekt: SO 99 - Ostatní a vedlejší náklady

Místo: Tábor Datum: 27.02.2025

Zadavatel: Město Tábor, Vodárenská společnost Tábořsko Projektant: AQUA PROCON s.r.o., Divize Praha

Uchazeč: PL BEKO s.r.o. Zpracovatel: Ing. Ivana Rašková

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 407 900,00

D	VN	Vedlejší náklady					127 000,00	
---	----	------------------	--	--	--	--	------------	--

1	K	2.01	Vytyčení stavby	soubor	1,000	42 000,00	42 000,00	
---	---	------	-----------------	--------	-------	-----------	-----------	--

P
Poznámka k položce:
skutečné náklady budou rozděleny mezi investory v poměru 40% : 60% (Město Tábor : VST)

2	K	2.02	Zařízení stavenišť	soubor	1,000	85 000,00	85 000,00	
---	---	------	--------------------	--------	-------	-----------	-----------	--

P
Poznámka k položce:
skutečné náklady budou rozděleny mezi investory v poměru 40% : 60% (Město Tábor : VST)

D	ON	Ostatní náklady					280 900,00	
---	----	-----------------	--	--	--	--	------------	--

3	K	3.01	Dopracování realizační dokumentace	soubor	1,000	32 000,00	32 000,00	
---	---	------	------------------------------------	--------	-------	-----------	-----------	--

P
Poznámka k položce:
skutečné náklady budou rozděleny mezi investory v poměru 40% : 60% (Město Tábor : VST)

4	K	3.02	Náhradní transport odpadních vod a provizorní propojení a čerpání při rekonstrukcích	soubor	1,000	23 500,00	23 500,00	
---	---	------	--	--------	-------	-----------	-----------	--

P
Poznámka k položce:
skutečné náklady budou rozděleny mezi investory v poměru 100% (hradí VST)

5	K	3.03	Provizorní zařízení po dobu rekonstrukce vodovodu, odstávky a náhradní zásobování vodou	soubor	1,000	45 000,00	45 000,00	
---	---	------	---	--------	-------	-----------	-----------	--

P
Poznámka k položce:
skutečné náklady budou rozděleny mezi investory v poměru 100% (hradí VST)

6	K	3.04	Oprava nemovitostí poškozených stavební činností	soubor	1,000	6 000,00	6 000,00	
---	---	------	--	--------	-------	----------	----------	--

P
Poznámka k položce:
skutečné náklady budou rozděleny mezi investory v poměru 40% : 60% (Město Tábor : VST)

7	K	3.05	Pasportizace objektů	soubor	1,000	6 500,00	6 500,00	
---	---	------	----------------------	--------	-------	----------	----------	--

P
Poznámka k položce:
skutečné náklady budou rozděleny mezi investory v poměru 40% : 60% (Město Tábor : VST)

8	K	3.06	Dokumentace skutečného provedení	soubor	1,000	21 000,00	21 000,00	
---	---	------	----------------------------------	--------	-------	-----------	-----------	--

P
Poznámka k položce:
skutečné náklady budou rozděleny mezi investory v poměru 40% : 60% (Město Tábor : VST)

9	K	3.07	Dopravně inženýrské opatření	soubor	1,000	65 000,00	65 000,00	
---	---	------	------------------------------	--------	-------	-----------	-----------	--

P
Poznámka k položce:
skutečné náklady budou rozděleny mezi investory v poměru 40% : 60% (Město Tábor : VST)

10	K	3.08	Vybudování dočasných chodníků	soubor	1,000	10 000,00	10 000,00	
----	---	------	-------------------------------	--------	-------	-----------	-----------	--

P
Poznámka k položce:
skutečné náklady budou rozděleny mezi investory v poměru 40% : 60% (Město Tábor : VST)

11	K	3.09	Koordinace nástupů ostatních investorů - správců sítí	soubor	1,000	6 000,00	6 000,00	
----	---	------	---	--------	-------	----------	----------	--

P
Poznámka k položce:
skutečné náklady budou rozděleny mezi investory v poměru 40 : 60% (Město Tábor : VST)

12	K	3.10	Vytyčení stávajících inženýrských sítí	soubor	1,000	14 000,00	14 000,00	
----	---	------	--	--------	-------	-----------	-----------	--

P
Poznámka k položce:
skutečné náklady budou rozděleny mezi investory v poměru 50% : 50% (Město Tábor : VST)

13	K	3.11	Vyšetření vzorku vody akreditovanou laboratoří	soubor	1,000	5 500,00	5 500,00	
----	---	------	--	--------	-------	----------	----------	--

P
Poznámka k položce:
skutečné náklady budou rozděleny mezi investory v poměru 100% (hradí VST)

14	K	3.12	Revize hydrantů	soubor	1,000	2 400,00	2 400,00	
----	---	------	-----------------	--------	-------	----------	----------	--

P
Poznámka k položce:
skutečné náklady budou rozděleny mezi investory v poměru 100% (hradí VST)

15	K	3.13	Zajištění kontejnerů pro směsný odpad	soubor	1,000	7 000,00	7 000,00	
----	---	------	---------------------------------------	--------	-------	----------	----------	--

P
Poznámka k položce:
skutečné náklady budou rozděleny mezi investory v poměru 50% : 50% (Město Tábor : VST)

16	K	3.14	Hutnící zkoušky	soubor	1,000	37 000,00	37 000,00	
----	---	------	-----------------	--------	-------	-----------	-----------	--

P
Poznámka k položce:
skutečné náklady budou rozděleny mezi investory v poměru 100% (hradí VST)

SEZNAM FIGUR

Kód:1604622-18-01

Stavba:Stavební úpravy ulic Třebízského (2.část) v Táboře – rekonstrukce komunikace, kanalizace a vodovodu

Datum:27.02.2025

Kód	Popis	MJ	Výměra
SO 01	Kanalizační stoky		
hloubení_rýh			1 129,315
	"stoka A DN 600"		0,000
	5,67*1,93*(4-0,54) "MK		37,863
	2,1*1,93*(4-0,42) "chodník asphalt		14,510
	11,9*1,93*(4-0,2) "zeleň		87,275
	"stoka A DN 500"		0,000
	100,46*1,8*(4,25-0,54) "MK		670,872
	"stoka A-1"		0,000
	80,79*1,3*(3,45-0,54) "MK		305,629
	"propoj 4"		0,000
	2*1,3*(3,3-0,54) "MK		7,176
	1,6*1,3*(3,3-0,42) "chodník asphalt		5,990
hloubení_rýh	Součet		1 129,315
Použití figury:			
132254204	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3	m3	1 129,315
132354204	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 500 m3	m3	451,726
132454204	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 objem do 500 m3	m3	225,863
139001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	360,253
171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	1 386,427
hloubení_šachet			71,527
	2,5*(2,5-1,8)*(4,6-0,54) " rozšíření Š2		7,105
	2,5*(2,5-1,8)*(4,05-0,54) " rozšíření Š3		6,143
	2,5*(2,5-1,8)*(4,16-0,54) " rozšíření Š4		6,335
	2,5*(2,5-1,8)*(4,43-0,54) " rozšíření Š5		6,808
	2,5*(2,5-1,3)*(3,29-0,54) " rozšíření Š12		8,250
	2,5*(2,5-1,3)*(3-0,54) " rozšíření Š13		7,380
	2,5*(2,5-1,3)*(2,64-0,54) " rozšíření Š14		6,300
	7*2,5*2,5*0,5 "prohloubení		21,875
	1,1*1,1*1,1 "šachta propoj 4		1,331
hloubení_šachet	Součet		71,527
Použití figury:			
133254102	Hloubení šachet zapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3	m3	71,527
133354102	Hloubení šachet zapažených v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 50 m3	m3	28,611
133454102	Hloubení šachet zapažených v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 objem do 50 m3	m3	14,305
139001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	360,253
171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	1 386,427
174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	907,482
CH_ASF			6,133
	"chodník - asphalt"		0,000
	2,1*1,93 " Stoka A DN 600		4,053
	1,6*1,3 " Propoj 4		2,080
CH_ASF	Součet		6,133
Použití figury:			
113107342	Odstranění podkladu živичného tl přes 50 do 100 mm strojně pl do 50 m2	m2	6,133
113107324	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 300 do 400 mm strojně pl do 50 m2	m2	6,133
CH_ZDL_nová			6,133
	"Chodník bet. dlažba 20x10x8"		0,000
	2,1*1,93 " Stoka A DN 600		4,053

Kód	Popis	MJ	Výměra
	1,6*1,3 " Propoj 4		2,080
CH_ZDL_nová	Součet		6,133
Použití figury:			
596211263	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší strojně tl 80 mm pl do 300 m2	m2	6,133
564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	321,531
567122114	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 150 mm	m2	6,133
K_ASF_nová			295,145
	"asf komunikace - nová"		0,000
	(5,67-2,1)*1,93 " Stoka A DN 600		6,890
	(100,46-9)*1,8 " Stoka A DN 500		164,628
	2,5*(2,5-1,8)*4 " rozšíření šachty Š2-5		7,000
	80,79*1,3 " Stoka A-1 DN 300		105,027
	2,5*(2,5-1,3)*3 " rozšíření šachty Š12-14		9,000
	2*1,3 "Propoj 4 DN 250		2,600
K_ASF_nová	Součet		295,145
Použití figury:			
577134031	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tl 40 mm š do 1,5 m z modifikovaného asfaltu	m2	295,145
564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	321,531
564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm	m2	315,398
565166102	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo OKH) tl 90 mm š do 1,5 m	m2	295,145
573111112	Postřik živичný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2	m2	295,145
573231106	Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství 0,30 kg/m2	m2	590,290
573231109	Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství 0,60 kg/m2	m2	590,290
577155032	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABVH) tl 60 mm š do 1,5 m z modifikovaného asfaltu	m2	295,145
K_DL_nová			20,253
	"Místní komunikace kamenná dlažba 100x100"		0,000
	2,1*1,93 " Stoka A DN 600		4,053
	9*1,8 " Stoka A DN 500		16,200
K_DL_nová	Součet		20,253
Použití figury:			
591211111.1	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva těženého tl 40 mm	m2	20,253
564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	321,531
564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm	m2	315,398
lože			35,885
	19,67*1,93*0,1 "stoka A KT DN600		3,796
	100,46*1,8*0,1 "stoka A KT DN500		18,083
	80,79*1,3*0,1 "stoka A-1 KT DN300		10,503
	3,6*1,3*0,1 "propoj 4 KT DN250		0,468
	7*1,7*1,7*0,15 "šachty		3,035
lože	Součet		35,885
Použití figury:			
451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3	35,885
171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	1 386,427
174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	907,482
meziskládka			943,367
meziskládka	lože+zásyp "materiál uložený na meziskládku		943,367
Použití figury:			
171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	1 386,427
162351104	Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	377,347
162351124	Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	566,020
167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	377,347
167151112	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 přes 100 m3	m3	566,020
MK			315,398
	"asf komunikace - původní"		0,000
	5,67*1,93 " Stoka A DN 600		10,943
	100,46*1,8 " Stoka A DN 500		180,828
	2,5*(2,5-1,8)*4 " rozšíření šachty Š2-5		7,000

Kód	Popis	MJ	Výměra
MK	80,79*1,3 " Stoka A-1 DN 300		105,027
	2,5*(2,5-1,3)*3 " rozšíření šachty Š12-14		9,000
	2*1,3 "Propoj 4 DN 250		2,600
	Součet		315,398
	Použití figury:		
113107246	Odstranění podkladu živičného tl přes 250 do 300 mm strojně pl přes 200 m2	m2	315,398
113107223	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 do 300 mm strojně pl přes 200 m2	m2	315,398
obetonování			142,239
obetonování	19,67*1,022 "stoka A KT DN600		20,103
	100,46*0,858 "stoka A KT DN500		86,195
	80,79*0,429 "stoka A-1 KT DN300		34,659
	3,6*0,356 "propoj 4 KT DN250		1,282
	Součet		142,239
Použití figury:			
899623141	Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým tř. C 12/15 v otevřeném výkopu	m3	142,239
174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	907,482
podkl_desky			34,873
podkl_desky	19,67*1,93*0,1 "stoka A KT DN600		3,796
	100,46*1,8*0,1 "stoka A KT DN500		18,083
	80,79*1,3*0,1 "stoka A-1 KT DN300		10,503
	3,6*1,3*0,1 "propoj 4 KT DN250		0,468
	7*1,7*1,7*0,1 "šachty		2,023
	Součet		34,873
Použití figury:			
452311131	Podkladní desky z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15 otevřený výkop	m3	34,873
174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	907,482
skládka			443,060
skládka	hloubení_rýh+hloubení_šachet-zásyp+zásyp_výměna "přebytečný materiál na skládku		443,060
Použití figury:			
171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	1 386,427
162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	177,224
162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	354,448
162751137	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	265,836
162751139	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	531,672
171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	797,508
zásyp			907,482
	"stoka A DN 600"		0,000
	3,57*1,93*(4-0,54) "komunikace asfalt		23,840
	2,1*1,93*(4-0,49) "komunikace DL (stání)		14,226
	2,1*1,93*(4-0,42) "chodník ZDL		14,510
	11,9*1,93*(4-0,2) "zeleň		87,275
	"stoka A DN 500"		0,000
	91,46*1,8*(4,25-0,54) "komunikace asfalt		610,770
	9*1,8*(4,25-0,49) "komunikace DL (stání)		60,912
	"stoka A-1"		0,000
	80,79*1,3*(3,45-0,54) "komunikace asfalt		305,629
	"propoj 4"		0,000
	2*1,3*(3,3-0,54) "komunikace asfalt		7,176
	1,6*1,3*(3,3-0,42) "chodník ZDL		5,990
	hloubení_šachet		71,527
	-lože-podkl_desky-obetonování		-212,997
	"odečet potrubí"		0,000
	-19,67*pi*0,725^2/4 "KT DN600		-8,120
	-100,46*pi*0,609^2/4 "KT DN500		-29,263
	-80,79*pi*0,376^2/4 "KT DN300		-8,971

Kód	Popis	MJ	Výměra
	-3,6*pi*0,318^2/4 "KT DN250		-0,286
	-(4,6+4,05+4,16+4,43+3,29+3+2,64)*pi*1,3^2/4 " Šachty		-34,736
zásyp	Součet		907,482
Použití figury:			
174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	907,482
171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	1 386,427
zásyp_výměna			149,700
	"aktivní zóna komunikace"		0,000
	"stoka A DN 600"		0,000
	3,57*1,93*0,5 "komunikace asfalt		3,445
	2,1*1,93*0,5 "komunikace DL (stání)		2,027
	"stoka A DN 500"		0,000
	91,46*1,8*0,5 "komunikace asfalt		82,314
	9*1,8*0,5 "komunikace DL (stání)		8,100
	"stoka A-1"		0,000
	80,79*1,3*0,5 "komunikace asfalt		52,514
	"propoj 4"		0,000
	2*1,3*0,5 "komunikace asfalt		1,300
zásyp_výměna	Součet		149,700
Použití figury:			
58331200	šterkopísek netříděný	t	149,700
171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	1 386,427
zeleň			22,967
	"zeleň"		0,000
	11,9*1,93 " Stoka A DN 600		22,967
zeleň	Součet		22,967
Použití figury:			
121151103	Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	22,967
181351003	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	22,967
181451311	Založení trávníku strojně v jedné operaci v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	22,967
SO 02 Vodovodní řady			
hloubení_rýh			212,965
	"řad A"		0,000
	200,91*1*(1,6-0,54) "MK		212,965
hloubení_rýh	Součet		212,965
Použití figury:			
132254203	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3	m3	212,965
132354203	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 100 m3	m3	85,186
132454202	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 objem do 50 m3	m3	42,593
139001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	63,890
171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	410,588
K_ASF_nová			185,310
	"asf komunikace - nová"		0,000
	(200,91-15,6)*1 "řad A		185,310
K_ASF_nová	Součet		185,310
Použití figury:			
577134031	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tl 40 mm š do 1,5 m z modifikovaného asfaltu	m2	185,310
564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	200,910
564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm	m2	200,910
565166102	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo OKH) tl 90 mm š do 1,5 m	m2	185,310
573111112	Postřik živichný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2	m2	185,310
573231106	Postřik živichný spojovací ze silniční emulze v množství 0,30 kg/m2	m2	370,620
573231109	Postřik živichný spojovací ze silniční emulze v množství 0,60 kg/m2	m2	370,620
577155032	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABVH) tl 60 mm š do 1,5 m z modifikovaného asfaltu	m2	185,310
K_DL			81,030
	"komunikace - žulové kostky - ul. Pod Nemocnicí "		0,000

Kód	Popis	MJ	Výměra
	(86,73-5,7)*1 "řad 1		81,030
K_DL	Součet		81,030
K_DL_nová			15,600
	"Místní komunikace kamenná dlažba 100x100"		0,000
	15,6*1 "řad A		15,600
K_DL_nová	Součet		15,600
Použití figury:			
591211111.1	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva těženého tl 40 mm	m2	15,600
564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	200,910
564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm	m2	200,910
K_DL_nová_vějíř			81,030
	"Místní komunikace žulová kostka štípaná 8/10 - vějířové kladení"		0,000
	81,03*1 "řad 1		81,030
K_DL_nová_vějíř	Součet		81,030
křížovatka			4,000
	"křížovatka ul. Třebízského/V Krátké"		0,000
	4*1 " řad A		4,000
křížovatka	Součet		4,000
lože			20,091
	200,91*1*0,1		20,091
lože	Součet		20,091
Použití figury:			
451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3	20,091
171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	410,588
174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	115,299
meziskládka			212,467
meziskládka	lože+obsyp+zásyp "materiál uložený na meziskládku		212,467
Použití figury:			
171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	410,588
162351104	Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	84,987
162351124	Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	127,480
167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	84,987
167151112	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 přes 100 m3	m3	127,480
MK			200,910
	"asf komunikace - původní"		0,000
	200,91*1 " řad A		200,910
MK	Součet		200,910
Použití figury:			
113107246	Odstranění podkladu živичného tl přes 250 do 300 mm strojně pl přes 200 m2	m2	200,910
113107223	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 do 300 mm strojně pl přes 200 m2	m2	200,910
obsyp			77,077
	200,91*1*(0,09+0,3)		78,355
	-200,91*pi*0,09^2/4 "odečet potrubí		-1,278
obsyp	Součet		77,077
Použití figury:			
175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	77,077
171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	410,588
174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	115,299
odkopávky			0,960
odkopávky	křížovatka*0,24		0,960
skládka			198,121
skládka	hloubení_rýh-zásyp+zásyp_výměna "přebytečný materiál na skládku		198,121
Použití figury:			
171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	410,588
162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	79,248
162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	158,497

Kód	Popis	MJ	Výměra
162751137	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	118,873
162751139	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	237,745
171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	356,618
zásyp			115,299
	"řad A"		0,000
	185,31*1*(1,6-0,54) "komunikace asfalt"		196,429
	15,6*1*(1,6-0,49) "komunikace DL"		17,316
	-lože-obsyp		-97,168
	-200,91*pi*0,09^2/4 "odečet potrubí"		-1,278
zásyp	Součet		115,299
Použití figury:			
174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	115,299
171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	410,588
zásyp_výměna			100,455
	"aktivní zóna komunikace"		0,000
	"řad A"		0,000
	185,31*1*0,5 "komunikace asfalt"		92,655
	15,6*1*0,5 "komunikace DL"		7,800
zásyp_výměna	Součet		100,455
Použití figury:			
58331200	šterkopísek netříděný	t	100,455
171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	410,588

SO 03

Vodovodní a kanalizační odbočky

hloubení_rýh			18,458
hloubení_šachet			55,925
lože			1,810
meziskládka			18,440
obetonování			29,241
obetonování_sp			0,532
obsyp			5,990
podkl_desky			10,306
skládka			18,458
zásyp			10,640

SO 03/ SO 03.1

Odbočky pro domovní kanalizační přípojky (bude hrazeno 50/50 - město Tábor/VST)

hloubení_rýh			551,122
	"asf komunikace - původní"		0,000
	(103,4-42,9-4,6)*1*(4-0,54) "přípojky stoka A"		193,414
	(57,4-26,2)*1*(3,45-0,54) "přípojky stoka A-1"		90,792
	"chodník - asfalt"		0,000
	(42,9+4,6)*1*(4-0,42) "přípojky stoka A"		170,050
	26,2*1*(3,45-0,42) "přípojky stoka A-1"		79,386
	"zeleň"		0,000
	4,6*1*(4-0,2) "přípojky stoka A"		17,480
hloubení_rýh	Součet		551,122
Použití figury:			
132254204	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3	m3	551,122
132354204	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 500 m3	m3	220,449
132454204	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 objem do 500 m3	m3	110,224
171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	611,212
CH_ASF			73,700
	"chodník - asfalt"		0,000
	(42,9+4,6)*1 "přípojky stoka A"		47,500
	26,2*1 "přípojky stoka A-1"		26,200
CH_ASF	Součet		73,700

Kód	Popis	MJ	Výměra
Použití figury:			
113107182	Odstranění podkladu živичného tl přes 50 do 100 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	73,700
113107164	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 300 do 400 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	73,700
CH_ZDL_nová			73,700
	"bet. dlažba 20x10x8"		0,000
	"chodník+vjezd"		0,000
	(42,9+4,6)*1 "přípojky stoka A		47,500
	26,2*1 "přípojky stoka A-1		26,200
CH_ZDL_nová	Součet		73,700
Použití figury:			
596211263	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší strojně tl 80 mm pl do 300 m2	m2	73,700
564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	160,800
567122114	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 150 mm	m2	73,700
K_ASF_nová			51,600
	"asf komunikace - nová"		0,000
	34,4*1 "přípojky stoka A		34,400
	17,2*1 "přípojky stoka A-1		17,200
K_ASF_nová	Součet		51,600
Použití figury:			
577134031	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tl 40 mm š do 1,5 m z modifikovaného asfaltu	m2	51,600
564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	160,800
564861011	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 200 mm	m2	87,100
565166102	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo OKH) tl 90 mm š do 1,5 m	m2	51,600
573111112	Postřik živичný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2	m2	51,600
573231106	Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství 0,30 kg/m2	m2	103,200
573231109	Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství 0,60 kg/m2	m2	103,200
577155032	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABVH) tl 60 mm š do 1,5 m z modifikovaného asfaltu	m2	51,600
K_DL_nová			35,500
	"Místní komunikace kamenná dlažba 100x100"		0,000
	21,5*1 "přípojky stoka A		21,500
	14*1 "přípojky stoka A-1		14,000
K_DL_nová	Součet		35,500
Použití figury:			
591211111.1	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva těženého tl 40 mm	m2	35,500
564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	160,800
564861011	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 200 mm	m2	87,100
lože			16,540
	(103,4+4,6+57,4)*1*0,1		16,540
lože	Součet		16,540
Použití figury:			
451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopísku	m3	16,540
171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	611,212
174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	478,309
meziskládka			494,849
meziskládka	lože+zásyp "materiál uložený na meziskládku		494,849
Použití figury:			
171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	611,212
162351104	Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	197,940
162351124	Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	296,909
167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	197,940
167151112	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 přes 100 m3	m3	296,909
MK			87,100
	"asf komunikace - původní"		0,000
	(103,4-42,9-4,6)*1 "přípojky stoka A		55,900
	(57,4-26,2)*1 "přípojky stoka A-1		31,200
MK	Součet		87,100

Kód	Popis	MJ	Výměra
Použití figury:			
113107186	Odstranění podkladu živичného tl přes 250 do 300 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	87,100
113107163	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 do 300 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	87,100
obetonování			36,223
obetonování	0,219*165,4		36,223
Použití figury:			
899623141	Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým tř. C 12/15 v otevřeném výkopu	m3	36,223
174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	478,309
podkl_desky			16,540
	(103,4+4,6+57,4)*1*0,1		16,540
podkl_desky	Součet		16,540
Použití figury:			
452311131	Podkladní desky z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15 otevřený výkop	m3	16,540
174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	478,309
skládka			116,363
skládka	hloubení_rýh-zásyp+zásyp_výměna "přebytečný materiál na skládku		116,363
Použití figury:			
171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	611,212
162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	46,545
162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	93,090
162751137	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	69,818
162751139	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	139,636
171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	209,453
zásyp			478,309
	"asf komunikace - nová"		0,000
	34,4*1*(4-0,54) "přípojky stoka A		119,024
	17,2*1*(3,45-0,54) "přípojky stoka A-1		50,052
	"chodník - ZDL"		0,000
	(42,9+4,6)*1*(4-0,42) "přípojky stoka A		170,050
	26,2*1*(3,45-0,42) "přípojky stoka A-1		79,386
	"zeleň"		0,000
	4,6*1*(4-0,2) "přípojky stoka A		17,480
	"komunikace DL"		0,000
	21,5*1*(4-0,49) "přípojky stoka A		75,465
	14*1*(3,45-0,49) "přípojky stoka A-1		41,440
	-lože-obetonování-podkl_desky		-69,303
	-(103,4+57,4)*pi*0,2^2/4 "odečet potrubí DN 150		-5,052
	-4,6*pi*0,254^2/4 "odečet potrubí DN 200		-0,233
zásyp	Součet		478,309
Použití figury:			
174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	478,309
171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	611,212
zásyp_výměna			43,550
	"aktivní zóna komunikace"		0,000
	"asf komunikace - nová"		0,000
	34,4*1*0,5 "přípojky stoka A		17,200
	17,2*1*0,5 "přípojky stoka A-1		8,600
	"komunikace DL"		0,000
	21,5*1*0,5 "přípojky stoka A		10,750
	14*1*0,5 "přípojky stoka A-1		7,000
zásyp_výměna	Součet		43,550
Použití figury:			
58331200	šterkopísek netříděný	t	43,550
171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	611,212
zeleň			4,600

Kód	Popis	MJ	Výměra
zeleň	"zeleň"		0,000
	4,6*1 "přípojky stoka A		4,600
	Součet		4,600
Použití figury:			
121151103	Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	4,600
181351003	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	4,600
181451311	Založení trávníku strojně v jedné operaci v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	4,600
SO 03/ SO 03.2			
Odbočky pro domovní dešťové svody (bude hrazeno 50/50 - město Tábor/VST)			
hloubení_rýh			368,748
hloubení_rýh	"asf komunikace - původní"		0,000
	(57-40,8)*1*(4-0,54) "přípojky stoka A		56,052
	(56-30,6)*1*(3,45-0,54) "přípojky stoka A-1		73,914
	"chodník - asfalt"		0,000
	40,8*1*(4-0,42) "přípojky stoka A		146,064
	30,6*1*(3,45-0,42) "přípojky stoka A-1		92,718
	Součet		368,748
Použití figury:			
132254204	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3	m3	368,748
132354204	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 500 m3	m3	147,499
132454203	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 objem do 100 m3	m3	73,750
171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	449,701
CH_ASF			71,400
CH_ASF	"chodník - asfalt"		0,000
	40,8*1 "přípojky stoka A		40,800
	30,6*1 "přípojky stoka A-1		30,600
CH_ASF	Součet		71,400
Použití figury:			
113107182	Odstranění podkladu živичného tl přes 50 do 100 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	71,400
113107164	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 300 do 400 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	71,400
CH_ZDL_nová			71,400
CH_ZDL_nová	"bet. dlažba 20x10x8"		0,000
	40,8*1 "přípojky stoka A		40,800
	30,6*1 "přípojky stoka A-1		30,600
CH_ZDL_nová	Součet		71,400
Použití figury:			
596211263	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší strojně tl 80 mm pl do 300 m2	m2	71,400
564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	113,000
567122114	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 150 mm	m2	71,400
K_ASF_nová			29,000
K_ASF_nová	"asf komunikace - nová"		0,000
	12*1 "přípojky stoka A		12,000
	17*1 "přípojky stoka A-1		17,000
K_ASF_nová	Součet		29,000
Použití figury:			
577134031	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tl 40 mm š do 1,5 m z modifikovaného asfaltu	m2	29,000
564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	113,000
564861011	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 200 mm	m2	41,600
565166102	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo OKH) tl 90 mm š do 1,5 m	m2	29,000
573111112	Postřik živичný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2	m2	29,000
573231106	Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství 0,30 kg/m2	m2	58,000
573231109	Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství 0,60 kg/m2	m2	58,000
577155032	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABVH) tl 60 mm š do 1,5 m z modifikovaného asfaltu	m2	29,000
K_DL_nová			12,600
K_DL_nová	"Místní komunikace kamenná dlažba 100x100"		0,000
	4,2*1 "přípojky stoka A		4,200

Kód	Popis	MJ	Výměra
	8,4*1 "přípojky stoka A-1		8,400
K_DL_nová	Součet		12,600
Použití figury:			
591211111.1	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva těženého tl 40 mm	m2	12,600
564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	113,000
564861011	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 200 mm	m2	41,600
lože			11,300
	(57+56)*1*0,1		11,300
lože	Součet		11,300
Použití figury:			
451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3	11,300
171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	449,701
174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	307,228
meziskládka			367,381
meziskládka	lože+obsyp+zásyp "materiál uložený na meziskládku		367,381
Použití figury:			
171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	449,701
162351104	Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	146,952
162351124	Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	220,429
167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	146,952
167151112	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 přes 100 m3	m3	220,429
MK			41,600
	"asf komunikace - původní"		0,000
	(57-40,8)*1 "přípojky stoka A		16,200
	(56-30,6)*1 "přípojky stoka A-1		25,400
MK	Součet		41,600
Použití figury:			
113107346	Odstranění podkladu živičného tl přes 250 do 300 mm strojně pl do 50 m2	m2	41,600
113107323	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 do 300 mm strojně pl do 50 m2	m2	41,600
obsyp			48,853
	(57+56)*1*(0,15+0,3)		50,850
	-(57+56)*pi*0,15^2/4 "odečet potrubí		-1,997
obsyp	Součet		48,853
Použití figury:			
175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	48,853
171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	449,701
174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	307,228
skládka			82,320
skládka	hloubení_rýh-zásyp+zásyp_výměna "přebytečný materiál na skládku		82,320
Použití figury:			
171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	449,701
162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	32,928
162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	65,856
162751137	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	49,392
162751139	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	98,784
171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	148,176
zásyp			307,228
	"asf komunikace - nová"		0,000
	12*1*(4-0,54) "přípojky stoka A		41,520
	17*1*(3,45-0,54) "přípojky stoka A-1		49,470
	"chodník ZDL"		0,000
	40,8*1*(4-0,42) "přípojky stoka A		146,064
	30,6*1*(3,45-0,42) "přípojky stoka A-1		92,718
	"komunikace DL"		0,000
	4,2*1*(4-0,49) "přípojky stoka A		14,742

Kód	Popis	MJ	Výměra
zásyp	8,4*1*(3,45-0,49) "přípojky stoka A-1		24,864
	-lože-obsyp		-60,153
	-(57+56)*pi*0,15^2/4 "odečet potrubí		-1,997
	Součet		307,228
Použití figury:			
174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	307,228
171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	449,701
zásyp_výměna			20,800
zásyp_výměna	"aktivní zóna komunikace"		0,000
	"asf komunikace - nová"		0,000
	12*1*0,5 "přípojky stoka A		6,000
	17*1*0,5 "přípojky stoka A-1		8,500
	"komunikace DL"		0,000
	4,2*1*0,5 "přípojky stoka A		2,100
	8,4*1*0,5 "přípojky stoka A-1		4,200
	Součet		20,800
Použití figury:			
58331200	šterkopísek netříděný	t	20,800
171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	449,701
SO 03/ SO 03.3 Odbočky pro domovní přípojky vodovod (bude hrazeno 100% VST)			
hloubení_rýh			148,464
hloubení_rýh	"asf komunikace - původní"		0,000
	(166-61-2)*0,8*(1,6-0,52)		88,992
	"chodník - asfalt"		0,000
	(61+2)*0,8*(1,6-0,42)		59,472
hloubení_rýh	Součet		148,464
Použití figury:			
132254103	Hloubení rýh zapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně	m3	148,464
132354103	Hloubení rýh zapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 100 m3 strojně	m3	59,386
132454102	Hloubení rýh zapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 objem do 50 m3 strojně	m3	29,693
171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	246,900
CH_ASF			50,400
CH_ASF	"chodník - asfalt"		0,000
	(61+2)*0,8		50,400
	Součet		50,400
Použití figury:			
113107342	Odstranění podkladu živичného tl přes 50 do 100 mm strojně pl do 50 m2	m2	50,400
113107324	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 300 do 400 mm strojně pl do 50 m2	m2	50,400
CH_ZDL_nová			50,400
CH_ZDL_nová	"bet. dlažba 20x10x8"		0,000
	61*0,8 "chodník		48,800
	2*0,8 "vjezdy		1,600
	Součet		50,400
Použití figury:			
596211263	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší strojně tl 80 mm pl do 300 m2	m2	50,400
564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	132,800
567122114	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 150 mm	m2	50,400
K_ASF_nová			49,840
K_ASF_nová	"asf komunikace - nová"		0,000
	62,3*0,8		49,840
	Součet		49,840
Použití figury:			
577134031	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tl 40 mm š do 1,5 m z modifikovaného asfaltu	m2	49,840
564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	132,800
564861011	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 200 mm	m2	82,400
565166102	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo OKH) tl 90 mm š do 1,5 m	m2	49,840

Kód	Popis	MJ	Výměra
573111112	Postřik živичný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2	m2	49,840
573231106	Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství 0,30 kg/m2	m2	99,680
573231109	Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství 0,60 kg/m2	m2	99,680
577155032	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABVH) tl 60 mm š do 1,5 m z modifikovaného asfaltu	m2	49,840
K_DL_nová			32,560
	"Místní komunikace kamenná dlažba 100x100"		0,000
	40,7*0,8		32,560
K_DL_nová	Součet		32,560
Použití figury:			
591211111.1	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva těženého tl 40 mm	m2	32,560
564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	132,800
564861011	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 200 mm	m2	82,400
lože			13,280
	166*0,8*0,1		13,280
lože	Součet		13,280
Použití figury:			
451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopísku	m3	13,280
171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	246,900
174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	92,071
meziskládka			149,307
meziskládka	lože+obsyp+zásyp "materiál uložený na meziskládku		149,307
Použití figury:			
171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	246,900
162351104	Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	59,723
162351124	Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	89,584
167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	59,723
167151102	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 do 100 m3	m3	89,584
MK			82,400
	"asf komunikace - původní"		0,000
	(166-61-2)*0,8		82,400
MK	Součet		82,400
Použití figury:			
113107186	Odstranění podkladu živичného tl přes 250 do 300 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	82,400
113107163	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 do 300 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	82,400
obsyp			43,956
	166*0,8*(0,032+0,3) "d32		44,090
	-166*pi*0,032^2/4 "odečet potrubí		-0,134
obsyp	Součet		43,956
Použití figury:			
175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	43,956
171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	246,900
174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	92,071
potrubí			-0,134
	-166*pi*0,032^2/4 "odečet potrubí		-0,134
potrubí	Mezisosoučet		-0,134
Použití figury:			
175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	43,956
174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	92,071
skládka			97,593
skládka	hloubení_rýh-zásyp+zásyp_výměna "přebytečný materiál na skládku		97,593
Použití figury:			
171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	246,900
162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	39,037
162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	78,074
162751137	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	58,556

Kód	Popis	MJ	Výměra
162751139	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	117,112
171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	175,667
zásyp			92,071
	"asf komunikace - nová"		0,000
	62,3*0,8*(1,6-0,52)		53,827
	"komunikace DL"		0,000
	40,7*0,8*(1,6-0,49)		36,142
	"chodník ZDL"		0,000
	(61+2)*0,8*(1,6-0,42)		59,472
	-lože-obsyp		-57,236
	potrubí		-0,134
zásyp	Součet		92,071
Použití figury:			
174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	92,071
171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	246,900
zásyp_výměna			41,200
	"aktivní zóna komunikace"		0,000
	"asf komunikace - nová"		0,000
	62,3*0,8*0,5		24,920
	"komunikace DL"		0,000
	40,7*0,8*0,5		16,280
zásyp_výměna	Součet		41,200
Použití figury:			
58331200	šterkopísek netříděný	t	41,200
171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	246,900

SO 04, 05

Komunikace, chodníky

hloubení_rýh			184,915
hloubení_šachet			55,925
lože			11,104
meziskládka			175,299
obetonování			29,241
obetonování_sp			0,532
obsyp			1,838
podkl_desky			10,306
skládka			240,840
zásyp			162,357



HARMONOGRAM VÝSTAVBY - Stavební úpravy ulic Třebízského (1. část) a Pod Nemocnicí v Táboře																																										
POPIS PRACÍ / TÝDNY	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43													
Převzetí a příprava staveniště																																										
Přípravné práce																																										
Zemní práce																																										
Kanalizace a přípojky																																										
Vodovod a přípojky																																										
Teplovod, MaR a přípojky																																										
Ochrana kabelů - CETIN, ED.G, INET 4																																										
Veřejné osvětlení																																										
Komunikace a chodníky																																										
Sadové úpravy																																										
Úklid staveniště, odstranění dočasného dopravního značení																																										
Předání stavby																																										

TERMÍN ZAHÁJENÍ PRACÍ:

DOBA PLNĚNÍ:

NEJPOZDĚJŠÍ TERMÍN UKONČENÍ PRACÍ:

duben 2025

203 kalendářních dnů

Vypracoval: Ing. František Kukač
PL BEKO s.r.o.
Chýnovská 2293
390 02 Tábor
koci@plbeko.cz



HARMONOGRAM VÝSTAVBY - Stavební úpravy ulic Třebízského (2. část) v Táboře																																
POPIS PRACÍ / TÝDNY	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42				
Převzetí a příprava staveniště																																
Přípravné práce																																
Zemní práce																																
Kanalizace a přípojky																																
Vodovod a přípojky																																
Teplovod, MaR a přípojky																																
Ochrana kabelů - CETIN, ED.G, INET 4																																
Veřejné osvětlení																																
Komunikace a chodníky																																
Sadové úpravy																																
Úklid staveniště, odstranění dočasného dopravního značení																																
Předání stavby																																

TERMÍN ZAHÁJENÍ PRACÍ:
DOBA PLNĚNÍ:
NEJPOZDĚJŠÍ TERMÍN UKONČENÍ PRACÍ:

duben 2026
189 kalendářních dnů

Vypracoval: Ing. František Kukač
PL BEKO s.r.o.
Chýnovská 2293
390 02 Tábor
koci@plbeko.cz

Stavební úpravy ulic Třebízského a Pod Nemocnicí v Táboře

Rekapitulace nákladů jednotlivých investorů

Investor Vodárenská společnost Tábořsko s.r.o.				
stavební objekt	cena I.etapa v Kč bez DPH	cena II. etapa v Kč bez DPH	DPH	cena celkem v Kč včetně DPH
SO-01 - Kanalizační stoky	6 800 152,60	5 442 939,70	2 571 049,38	14 814 141,68
SO-02 - Vodovodní řady	1 676 385,80	1 294 581,30	623 903,09	3 594 870,19
SO-03.1 - Odbočky pro domovní kanalizační přípojky (bude hrazeno 50/50 - Město Tábor/VST)	606 851,40	752 259,45	285 413,28	1 644 524,13
SO-03.2 - Odbočky pro domovní dešťové svody (bude hrazeno 50/50 - Město Tábor/VST)	314 318,20	406 840,20	151 443,26	872 601,66
SO-03.3 - Odbočky pro domovní přípojky vodovod	850 784,00	1 123 879,10	414 679,25	2 389 342,35
SO-99 - Procentuální podíl vedlejších a ostatních nákladů dle soupisu prací daného investora (neděleno na části)	306 600,00	288 000,00	124 866,00	719 466,00
Cena celkem - investor Vodárenská společnost Tábořsko s. r. o.	10 555 092,00	9 308 499,75	4 171 354,27	24 034 946,02
Investor Město Tábor				
stavební objekt	cena I.etapa v Kč bez DPH	cena II.etapa v Kč bez DPH	DPH	cena celkem v Kč včetně DPH
SO-03.1 - Odbočky pro domovní kanalizační přípojky (bude hrazeno 50/50 - Město Tábor/VST)	606 851,40	752 259,45	285 413,28	1 644 524,13
SO-03.2 - Odbočky pro domovní dešťové svody (bude hrazeno 50/50 - Město Tábor/VST)	314 318,20	406 840,20	151 443,26	872 601,66
SO-04, 05 - Komunikace, chodníky	6 134 350,00	4 567 392,80	2 247 365,99	12 949 108,79
SO-06 - Sadové úpravy	269 586,00	0,00	56 613,06	326 199,06
SO-14 - Zabezpečení ochrany SEK spol. Cetin	300 000,00	150 000,00	94 500,00	544 500,00
SO-99 Procentuální podíl vedlejších a ostatních nákladů dle soupisu prací daného investora (neděleno na části)	118 800,00	119 900,00	50 127,00	288 827,00
Cena celkem - investor Město Tábor	7 743 905,60	5 996 392,45	2 885 462,59	16 625 760,64
Investor Bytes Tábor s. r. o.				
stavební objekt	cena I.etapa v Kč bez DPH	cena II.etapa v Kč bez DPH	DPH	cena celkem v Kč včetně DPH
SO-07 - Teplovod a teplovodní přípojky	3 211 197,00	1 908 668,10	1 075 171,67	6 195 036,77
Cena celkem - investor Bytes Tábor s.r.o. Tábořsko s. r. o.	3 211 197,00	1 908 668,10	1 075 171,67	6 195 036,77
Investor Technické služby Tábor s. r. o.				
stavební objekt	cena I.etapa v Kč bez DPH	cena II.etapa v Kč bez DPH	DPH	cena celkem v Kč včetně DPH
SO-08 - Veřejné osvětlení	577 581,30	475 663,80	221 181,47	1 274 426,57
Cena celkem - investor Technické služby Tábor s.r.o. Tábořsko s. r. o.	577 581,30	475 663,80	221 181,47	1 274 426,57
Celková nabídková cena				
Celková nabídková cena za realizaci předmětu plnění veřejné zakázky (tj. cena celkem za všechny 3 investory)	22 087 775,90	17 689 224,10	8 353 170,00	48 130 170,00