

SMLOUVA O DÍLO

č. smlouvy objednatele
č. zakázky objednatele
č. j. z VZ

SM00371
O24006
VST-10/09-2025

č. smlouvy zhotovitele 2025026/MP
č. zakázky zhotovitele 2025006

uzavřena podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), mezi níže uvedenými smluvními stranami

I. Smluvní strany

1.1 Objednatel:

Název: Vodárenská společnost Tábořsko s.r.o.
se sídlem: Kosova 2894, 390 02 Tábor
jednající: XXX, jednatel
IČO: 26069539
DIČ: CZ26069539
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: XXX
telefon/fax: XXX
e-mail: XXX
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 12029 od 10. 12. 2003
zástupce pro věci smluvní XXX, jednatel
zástupce pro věci technické XXX, technický náměstek; XXX, technik; XXX, technik
dozor investora a koordinátor BOZP GPL-INVEST s.r.o.
(dále jen „objednatel“)

1.2 Zhotovitel:

Název: KAVAS W s.r.o.
se sídlem: Slapy 106, Slapy u Tábora 391 76
IČO: 28086473
DIČ: CZ28086473
jednající: XXX, jednatel společnosti
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 16406 od 30. července 2008
zástupce ve věcech smluvních: XXX
zástupce ve věcech technických: XXX
bankovní spojení: XXX
číslo účtu: XXX
tel. XXX e-mail: XXX
odborné vedení provádění stavby – stavbyvedoucí: XXX
- obor autorizace: stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství
- číslo autorizace: 0102091
(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají na základě výběrového řízení podlimitní veřejné zakázky zadávané v souladu s § 151 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), zadávané veřejným zadavatelem (objednatelem) při výkonu relevantní činnosti podle § 158 odst. 1 ZZVZ mimo režim ZZVZ, s názvem „**Tábor, Stránského – oprava vodovodu a kanalizace**“ (dále jen „veřejná zakázka“), tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“). Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele (dále jen „nabídka“) podaná ve veřejné zakázce.

II. Předmět plnění (dílo)

- 2.1 Předmětem plnění je realizace stavební akce, projektu s názvem „Tábor, Stránského – oprava vodovodu a kanalizace“, a to podle podmínek veřejné zakázky zadávané objednatelem, podle projektové dokumentace, soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a s Technickými podmínkami (dále též „PD“) jejichž zpracovatelem je projekční kancelář Sweco a.s., Tábořská 31, 140 16 Praha 4, IČO: 264 75 081, dále podle nabídky zhotovitele podané ve veřejné zakázce a podmínek této smlouvy.
- 2.2 Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude realizováno v takovém rozsahu, provedení a kvalitě, funkční, odpovídající podmínkám pro provedení kolaudace díla, s vlastnostmi a parametry stanovenými ve smlouvě, a zhotovitel tedy odpovídá za jeho kompletnost, provozuschopnost, bezpečnost, včasnost dokončení, dosažení garantovaných parametrů, a v rámci svých kompetencí v souladu se smlouvou i za možnost jeho řádného trvalého provozování.
- 2.3 Předmětem plnění je i vypracování dokumentace skutečného provedení stavebních a geodetických prací pro zajištění vytýčení stavby, zaměření skutečného provedení stavby a vypracování geometrického plánu.

III. Určení díla

- 3.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí a objednatel dílo převzít a zaplatit cenu za zhotovení díla, přičemž celkový souhrn vlastností provedeného díla je určen obecně závaznými předpisy, platnými českými a evropskými technickými normami (v případě, že ČSN nebudou v souladu s evropskými technickými normami, mají přednost ty normy, které obsahují přísnější požadavky), zadávací dokumentací výběrového řízení veřejné zakázky, podmínkami z vydaných územních a stavebních povolení, požadavky dotčených orgánů státní správy a samosprávy a touto smlouvou.

Součástí předmětu plnění je provedení všech dalších činností souvisejících s dodávkou stavebních prací, dodávek a služeb, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné, přičemž jsou tyto činnosti zahrnuté v celkové ceně díla a jednotlivých položkách. Jedná se zejména o:

- zajištění nezbytných opatření nutných pro neporušení veškerých inženýrských sítí během výstavby,
- zajištění objektu proti dešti a dalším povětrnostním vlivům během rekonstrukce,
- prokazatelné vytýčení všech inženýrských sítí na částech staveniště s výkopovými pracemi před zahájením prací,
- zabezpečení podmínek stanovených správcí inženýrských sítí,
- vytýčení stavby oprávněným geodetem za přítomnosti objednatele a dozoru objednatele,
- zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla,
- vypracování časového postupu výstavby dle předpokládaných termínů doby plnění,
- vypracování 2 paré dokumentace skutečného provedení stavby v listinné podobě a 1x v podobě elektronické,
- vyhotovení přípojkových listů k jednotlivým přípojkám dle vzoru provozovatele ČEVAK a.s.,
- vyhotovování změnových listů a návrhů dodatku ke smlouvě,
- fotografické, případně video zdokumentování stavu všech sousedních nemovitostí před zahájením a po skončení prací s případným potvrzením jejich majitelů,
- fotodokumentace průběhu stavby, včetně zadokumentování křížení s inženýrskými sítěmi,
- provedení kontrolních a průkazných zkoušek,
- zachování přístupu do jednotlivých objektů po celou dobu výstavby, včetně zhotovení a instalace provizorních přístupových lávek a jejich přemísťování,
- zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba a přemísťování a následné odstranění,
- zajištění bezpečného pohybu chodců a vozidel záchranného systému a zachování přístupu k požárním hydrantům a uzávěrům plynu po celou dobu trvání stavby a zajištění příjezdu pro svoz komunálního odpadu a příjezd nezbytné techniky k okolním nemovitostem,
- v případě potřeby provedení opatření k dočasné ochraně vzrostlých stromů, jež mají být zachovány (bednění do výšky min. 2,0 m bez poškození stromu, vyvázání větví), konstrukcí a staveb,
- zajištění povolení kácení,
- opatření k ochraně a zabezpečení strojů a materiálů na staveništi,

- odvoz, uložení a likvidace odpadů v souladu s příslušnými právními předpisy,
- uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.),
- protokolární předání pozemků dotčených stavební činností jejich vlastníkům,
- provádění denního úklidu staveniště, průběžné odstraňování znečištění komunikací či škod na nich,
- zajištění ochrany proti šíření prašnosti, nadměrného hluku,
- provedení průzkumu a pasportizace stávajících vodovodních a kanalizačních přípojek přímo v objektech, které jsou na rekonstruované vodohospodářské síti napojeny,
- jednání s vlastníky napojených nemovitostí a s vlastníky nově napojovaných nemovitostí v rámci této stavby (u nově napojovaných nemovitostí musí být před realizací napojení uzavřena smlouva s provozovatelem o dodávce pitné vody a odvádění odpadních vod),
- oznámení vlastníkům nemovitostí dotčených stavbou provádění stavebních prací minimálně 15 dní předem,
- zabezpečení díla po dobu případného přerušení prací,
- po celou dobu výstavby zachování přístupu do jednotlivých objektů,
- zajištění příjezdu pro svoz komunálního odpadu,
- veškeré práce, dodávky a služby související s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob a majetku (zejména chodců, vozidel záchranného systému a ostatních vozidel v místech dotčených stavbou,
- sjednaná pojištění a bankovní záruky,
- zajištění staveniště s ohledem na bezpečnostní předpisy a zajištění dodržování předpisů v oblasti BOZP při práci na staveništi,
- zajištění všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla, péče o nepředané objekty a konstrukce stavby, jejich ošetřování, pojištění atd.,
- průvodní technická dokumentace, zkušební protokoly, revizní zprávy, atesty a doklady dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, prohlášení o shodě, seznam doporučených náhradních dílů, předepsané ochranné a bezpečnostní pomůcky, ve dvou vyhotoveních.

Dále zhotovitel vlastními silami na své náklady zajistí pro potřeby stavby následující věci, doklady či povolení, budou-li tyto nezbytné k řádnému provedení díla:

- povolení k záboru veřejného prostranství či komunikací,
- zajištění vydání Dopravně inženýrského rozhodnutí (DIR), na základě kterého zajistí provedení příslušných dopravní opatření vč. přechodného dopravní značení,
- projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného,
- povolení kácení,
- oznámení zahájení stavebních prací v souladu s pravomocnými rozhodnutími a vyjádřeními např. správcům sítí apod.,
- zajištění a splnění podmínek vyplývajících z územního rozhodnutí, stavebního povolení nebo jiných dokladů,
- zajištění zimních opatření, osvětlení pracovišť, je-li to pro realizaci díla nutné,
- koordinační a kompletační činnost celé stavby,
- koordinační činnost stavby s ostatními investory, včetně umožnění napojení vodovodních a kanalizačních přípojek soukromými investory,
- poskytnutí součinnosti v kolaudačním řízení,
- součástí předávacích podkladů bude i soupis staveb, strojů a zařízení zařazených do HIM dle zákona o daních,
- přípojky vody a elektro v rámci zařízení staveniště,
- případné pronájmy pozemků,
- dílenské a výrobní výkresy,
- dodání nebo zhotovení veškerých pomocných a dočasných konstrukcí, lešení, bednění, přechodů nebo přejezdů rýh, ochranných zábradlí a bariér apod.,
- ostražba stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,

- likvidace, odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů,
- dočasné zábrany a oplocení proti vstupu nepovolaných osob na staveniště,
- platné povolenky pro vjezd vozidel stavby na komunikace se zákazem vjezdu či zastavení nebo stání,
- zajištění nezbytných dopravních opatření,
- zajištění všech nutných zkoušek dle kontrolního a zkušebního plánu stavby,
- součinnost v řízení se stavebním úřadem o užívání dokončené stavby, případně o vydání kolaudačního souhlasu,
- vytýčení veškerých podzemních zařízení,
- poplatky spojené se zábořem veřejného prostranství, odvozem a uložením odpadu,
- tlakové zkoušky, proplach potrubí zdravotně nezávadnou vodou, desinfekce potrubí a bakteriologický rozbor vody akreditovanou laboratoří,
- rušení starých povrchových znaků.

- 3.2 Předmětem díla je i zhotovení dokumentace skutečného provedení stavby, která bude odevzdána ve 2 paré listinného vyhotovení a 1 vyhotovení v digitální formě při dodržení dále uvedených zásad:
- do PD budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla,
 - ty části PD, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny nápisem „beze změn“,
 - každý výkres dokumentace o skutečném provedení stavby bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem zhotovitele,
 - u výkresů obsahujících změnu proti PD bude přiložen i doklad (minimálně zápis ve stavebním deníku), ze kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou zadavatele (objednatel) a její souhlasné stanovisko,
 - součástí bude i celková situace skutečného provedení díla včetně přívodů, přípojek, podzemních i nadzemních vedení s údaji o hloubkách uložení sítí (tato část bude i v digitální podobě s daty v systému DGN pro využití v GIS),
 - dokumentace skutečného provedení stavby bude odpovídat geodetickému zaměření, zejména kladečské schéma vodovodu a v podélných profilech kanalizace budou vyplněny údaje o skutečných návrhových a kapacitních průtocích dle skutečných sklonů potrubí,
 - nedílnou součástí příloh k dokumentaci budou protokoly o provedených zkouškách a revizích, doklady k použitým materiálům (certifikáty, prohlášení o shodě) a fotodokumentace pořizovaná v průběhu stavby na CD nosiči.
- 3.3 Geodetické zaměření skutečného provedení díla bude provedeno a ověřeno oprávněným zeměměřičským inženýrem a bude předáno objednateli 1x v tištěné a v elektronické formě.
- 3.4 Před zahájením realizace díla zhotovitel v souladu s projektovou dokumentací zajistí zpracování dodavatelské dokumentace v rozsahu nezbytném pro realizaci díla a zahrnující též aktualizovaný časový harmonogram stavby. Dokumentace musí být schválena objednatel. Podrobnost dodavatelské dokumentace musí odpovídat potřebám objednatel stavby, s přihlédnutím k náročnosti a rozsahu prací i dodávek na jednotlivých dílčích úsecích (stavebních objektech, provozních souborech). Dodavatelská dokumentace včetně případných rozhodnutí bude objednateli předána v tištěné formě a 1x na CD v digitální formě v souladu s vyhl. č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb.
- 3.5 Zhotovitel zajistí geodetické zaměření veškerých přípojek a případných přeložek podzemních vedení před jejich zásypem a geodetické zaměření veškerých nových objektů.
- 3.6 Zhotovitel je povinen respektovat trasy rozvodů, inženýrských sítí a instalací, které nebudou stavbou dotčeny či měněny. Případné poškození uvedených zařízení půjde k tíži zhotovitele.
- 3.7 Realizace díla obsáhne veškeré práce nezbytné k úplnému provedení díla tak, aby dílo po dokončení splnilo všechny požadované parametry a plně sloužilo účelu, který je dán technickou dokumentací.
- 3.8 Zhotovitel se zavazuje provést dílo na svůj náklad řádně a včas a na své nebezpečí a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit smluvní cenu díla, přičemž celkový souhrn vlastností provedeného díla je určen obecně závaznými předpisy, platnými českými a evropskými technickými normami (v případě, že ČSN nebudou v souladu s evropskými technickými normami, mají přednost ty normy, které obsahují přísnější požadavky), zadávací dokumentací, podmínkami z vydaných územních a stavebních povolení, požadavky dotčených orgánů státní správy a samosprávy a touto smlouvou.

- 3.9 Místem plnění je k.ú. Tábor, ulice Stránského, Soví, Blanická a Vožická. Blíže viz projektová dokumentace.

IV. Cena díla a platební podmínky

- 4.1 Celková cena díla v rozsahu čl. II. a III. této smlouvy je stanovena dohodou na základě výsledku předmětného zadávacího řízení veřejné zakázky a nabídky zhotovitele, je cenou nejvýše přípustnou za splnění díla dle této smlouvy a činí:

Cena celkem v Kč bez DPH	7 290 750,00
Výše DPH v Kč (21 %)	1 531 057,50
Cena celkem v Kč vč. DPH	8 821 807,50

- 4.2 Tato cena je doložena položkovým rozpočtem zhotovitele, tj. oceněným soupisem stavebních prací, dodávek a služeb, tvořícím přílohu této smlouvy a sloužícím k vykazování finančních objemů měsíčních soupisů provedených prací a k ocenění víceprací a méněprací či změn.
Cena díla obsahuje veškeré náklady zhotovitele nezbytné k řádné realizaci díla dle předané dokumentace a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a dle veškerých zadávacích podmínek ze stejnojmenného výběrového řízení veřejné zakázky a zisk zhotovitele.
- 4.3 Cena díla se sjednává jako cena maximální zahrnující veškeré náklady spojené se splněním předmětu této smlouvy v rozsahu stanoveném zadávacími podmínkami veřejné zakázky v nabízeném termínu a kvalitě a její změnu lze provést pouze za těchto podmínek:
- a) dojde-li ke změně daňových či jiných předpisů majících vliv na výši ceny. Cenu plnění je možné měnit mj. v případě zvýšení nebo snížení zákonem stanovené sazby daně z přidané hodnoty podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V takovém případě bude cena plnění změněna (zvýšena nebo snížena) o příslušné navýšení nebo snížení sazby DPH ode dne účinnosti nové zákonné úpravy sazby DPH,
 - b) v případě, že se v průběhu provádění díla vyskytne v důsledku objektivně nepředvídaných okolností potřeba realizovat dodatečné práce, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách a které jsou současně nezbytné pro provedení původních prací nebo pro dokončení předmětu díla, je možné tyto práce zadat pouze za předpokladu dohody obou smluvních stran a za předpokladu splnění požadavků obdobných § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ, přičemž v případě změn smlouvy menšího rozsahu bude postupováno obdobně dle § 222 odst. 4 ZZVZ. V případě nahrazení jedné či více položek soupisu stavebních prací jednou nebo více položkami při dodržení stejné nebo vyšší kvality a stejné nebo nižší ceny budou smluvní strany postupovat obdobně s ustanovením § 222 odst. 7 ZZVZ,
 - c) v případě objednatel odsouhlaseného provedení prací, které nejsou obsaženy v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb a jsou nezbytné ke zhotovení díla (vícepráce). Zhotovitel se zavazuje, že se při ocenění dodatečných stavebních prací bude řídit položkovým rozpočtem, který je přílohou této smlouvy, tj. dodatečné stavební práce budou oceněny jednotkovými cenami uvedenými v rozpočtu dle přílohy této smlouvy, přičemž pokud rozpočet takovéto stavební práce (položky) neobsahuje, zhotovitel se zavazuje dodržet cenovou úroveň, v níž je položkový rozpočet zpracován (tj. např. % snížení ceny oproti použité cenové soustavě),
 - d) a dále v případě, že se nebude jednat o podstatnou změnu závazku (smlouvy) obdobnou s ustanoveními § 222 ZZVZ, odsouhlasenou objednatel.
- 4.4 Pokud se na díle vyskytnou vícepráce, s jejichž provedením objednatel písemně souhlasí, musí být jejich cena fakturována samostatně. Faktura za vícepráce musí kromě jiných, níže uvedených náležitostí faktury, obsahovat i odkaz na dokument, kterým byly vícepráce písemně sjednány a odsouhlaseny.
- 4.5 V ceně víceprací i méněprací se zohlední také odpovídající podíl ostatních nákladů stavebního objektu, provozního souboru nebo stavby ve výši odpovídající jejich podílu v položkovém rozpočtu zhotovitele tvořícím přílohu této smlouvy.
- 4.6 Zhotovitel je povinen ke každé změně v množství nebo kvalitě prováděných prací, která je zapsána ve stavebním deníku nebo v zápisu z kontrolního dne, zpracovat změnový list a předložit jej ke kontrole technickému dozoru investora nejpozději do 15 kalendářních dnů od provedení zápisu, pakliže zápis ve

stavebním deníku, či zápis z kontrolního dne nestanoví jiný termín. Po odsouhlasení technickým dozorem investora, vč. odsouhlasení autorského dozoru se stane tento změnový list podkladem pro zpracování dodatku smlouvy. Návrh dodatků smlouvy včetně změnových listů je povinen vyhotovovat zhotovitel. Poslední návrh dodatku, včetně odsouhlasených změnových listů, je zhotovitel oprávněn předložit objednateli nejdéle 15 pracovních dní před termínem dokončení stavebních prací dle čl. IV odst. 5.1. V případě předložení návrhu dodatku a změnových listů po tomto termínu nevzniká zhotoviteli nárok na uhrazení nákladů, které tyto změnové listy obsahují.

- 4.7 Zhotovitel je povinen zpracovat změnový list a dodatek smlouvy dle vzoru objednatele, včetně zajištění kompletních příloh. Tyto dokumenty budou od zhotovitele předány objednateli jak v listinné podobě ve 4 paré, tak v elektronické podobě 1x ve strojově čitelném formátu pdf a 1x v otevřeném editovatelném formátu word, popř. excel. Přičemž každý doklad bude jako samostatný soubor.
- 4.8 Veškeré platby budou probíhat výhradně v českých korunách (Kč). Rovněž veškeré cenové údaje budou uváděny v Kč.
- 4.9 Objednatel neposkytuje zálohy.
- 4.10 Cena za dílo bude hrazena měsíční fakturací na základě soupisu provedených stavebních prací, dodávek a služeb potvrzeného objednatelem, tj. technickým dozorem investora, až do výše 90 % ceny díla. Pozastávka ve výši 10 % ceny díla bude uhrazena po odstranění případných vad a nedodělků vzešlých z přejímacího řízení a resp. z kolaudačního řízení, které jsou prokazatelně způsobené zhotovitelem.
- 4.11 Faktury musí obsahovat náležitosti podle zákona o účetnictví a zákona o dani z přidané hodnoty. Objednatelem (technickým dozorem) odsouhlasený a potvrzený soupis provedených stavebních prací, dodávek a služeb je nedílnou součástí faktury. V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je objednatel oprávněn zaslat ji ve lhůtě splatnosti zpět zhotoviteli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného zaslání náležitě doplněného či opraveného dokladu/faktury.
- 4.12 Splatnost faktur se sjednává na 30 kalendářních dní ode dne doručení faktury. Dnem doručení faktury se v pochybnostech rozumí nejpozději třetí pracovní den následující po odevzdání zásilky poště, není-li průkazné předání faktury provedeno jiným způsobem. Úhradou se rozumí den připsání fakturované částky na účet zhotovitele.
- 4.13 Faktura vystavená zhotovitelem nebude obsahovat výši daně, ale pouze sazbu daně platnou v době zdanitelného plnění a sdělení, že je postupováno v režimu přenesené daňové povinnosti.
- 4.14 Smluvní strany se dohodly, že v případě změny ceny díla v důsledku změny sazby DPH není nutno ke smlouvě uzavírat dodatek. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty bude stanovena v souladu s platnými právními předpisy.
- 4.15 Objednatel je oprávněn v průběhu plnění smlouvy upravit po dohodě se zhotovitelem platební podmínky.
- 4.16 Zhotovitel se zavazuje, že bude řádně a včas plnit své závazky vůči poddodavatelům, kteří se budou na plnění díla podle této smlouvy podílet. Smluvní strany se dohodly, že prokazatelné porušení této povinnosti je podstatným porušením smlouvy.
- 4.17 Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny z důvodů chyb nebo nedostatků v položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění výkazu výměr zhotovitelem.
- 4.18 Prokazatelné náklady za případný záchranný archeologický výzkum v případě nálezu uhradí objednatel (viz § 22 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů).
- 4.19 V případě nedodržení pravidel v oblasti BOZP je objednatel oprávněn pozastavit proplacení 20 % z částky v aktuální měsíční faktuře s odkladem do doby splatnosti následující měsíční faktury.
- 4.20 Objednatel je oprávněn užít pozastávku (viz odst. 4.10), resp. jakoukoli část z ní, za účelem odstranění vad nebo nedodělků díla, které zhotovitel řádně a včas neodstranil, a dále za účelem úhrady všech svých splatných pohledávek vůči zhotoviteli, které mu vznikly podle nebo v souvislosti s touto smlouvou.

V. Doba plnění

5.1 Doba plnění díla je vymezena těmito termíny:

- | | |
|--|--|
| - předání a převzetí staveniště: | předpoklad duben 2025
(v závislosti na podpisu SOD) |
| - zahájení stavebních prací: | do 5 dnů ode dne převzetí staveniště |
| - dokončení stavebních prací: | do 15. 8. 2025 |
| - předání a převzetí vyklizeného staveniště: | do 5 dnů ode dne dokončení stavebních prací |
| - předání a převzetí dokladové části a DSPS: | do 1 měsíce od dokončení stavebních prací |
| - předání a převzetí díla: | do 5 dnů ode dne předání dokladové části |

Lhůty plnění se řídí harmonogramem postupu stavebních prací z nabídky zhotovitele, aktualizovaným podle skutečného termínu zahájení stavby, a to nejpozději do 5 dnů ode dne předání a převzetí staveniště, a odsouhlaseným objednatelem. Harmonogram je přílohou č. 2 této smlouvy. Postup prací, dodávek a služeb je dle tohoto časového harmonogramu pro zhotovitele závazný včetně dodržení doby provedení díla ve dnech.

Objednatel vyzve Zhotovitele nejpozději tři dny předem k předání a převzetí staveniště. Zhotovitel je povinen se k předání a převzetí staveniště dostavit a staveniště převzít. V případě, že Zhotovitel se k převzetí staveniště odmítne dostavit, může Objednatel odstoupit od smlouvy.

- 5.2 Zhotovitel je oprávněn předat dílo objednateli i před stanoveným termínem, ale pouze v případě, že je vyhotoveno tak, že neobsahuje ani jedinou vadu a ani jediný nedodělek. V takovém případě je objednatel povinen dílo od zhotovitele převzít.
- 5.3 Objednatel je oprávněn v průběhu plnění smlouvy upravovat po dohodě se zhotovitelem termíny realizace díla a rozsah díla v závislosti na výši disponibilních finančních prostředků.
- 5.4 V případě, že zhotovitel nebude moci ve zhotovování díla bez svého zavinění řádně pokračovat, prodlužuje se doba plnění o dobu, po kterou zhotovitel nemohl prokazatelně dílo zhotovovat. Smluvní strany se dohodly, že v případě přerušení prací z důvodu nevhodných klimatických podmínek, tj. takových, které neumožňují zajistit dodržení správného technologického postupu prací, není nutno ke smlouvě uzavírat dodatek. O přerušení prací bude zápis ve stavebním deníku podepsaný dozorem investora.
- 5.5 Předání a převzetí díla - zhotovitel oznámí objednateli termín předání díla nebo jeho části písemně, nejpozději tři pracovní dny předem. Objednatel dílo na místě po kontrole provedení převezme pouze za předpokladu, že případné vady nebo nedodělky nebrání užívání díla a převzetí stvrdí v předávacím protokolu stavby. Pokud při předání díla nebo jeho části budou zjištěny vady nebo nedodělky, uvedou se tyto v předávacím protokolu stavby vč. lhůty pro jejich odstranění. Do doby odstranění vad a nedodělků bránících užívání díla nevzniká zhotoviteli právo vystavit fakturu a objednatel nemá povinnost uhradit cenu za provedení díla a ani neběží lhůta splatnosti (dílo není převzato). Po odstranění vad a nedodělků bránících užívání objednatel dílo převezme tím, že doplní do předávacího protokolu stavby, že vady a nedodělky bránící užívání byly odstraněny k datu dd. mm. yyyy a dílo přebírá. Vady a nedodělky nebránící užívání je zhotovitel povinen odstranit ve lhůtách stanovených v předávacím protokolu. O odstranění těchto vad a nedodělků (nebránících užívání) bude sepsán zápis obsahující datum odstranění a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele.
- 5.6 Převzetí díla objednatelem nebrání drobné vady a nedodělky zjištěné v převjímacím řízení, které samy o sobě a ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla nebo jeho užívání podstatným způsobem neomezuje. Současně je stanoveno, že tyto drobné vady a nedodělky nebránící převzetí díla nesmí být v rozporu s obecně závaznými právními předpisy a jinými technickými normami či standardy.

VI. Podmínky provádění díla

- 6.1 Termín zahájení prací bude na základě protokolu o předání staveniště zapsán do stavebního deníku. Staveniště bude předáno zhotoviteli v souladu termínem dle odst. 5.1 smlouvy.
- 6.2 Objednatel předá při předání staveniště zhotoviteli:
- projektovou dokumentaci pro provedení stavby 2x v tištěné formě,
 - výsledky projednání s dotčenými orgány a vlastníky,
 - doklady o provedených průzkumech a další doklady týkající se díla.
- 6.3 Zhotovitel se zavazuje vést v souladu se zákonem č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) stavební deník v originále a dvou kopiích (průpisech). Denní záznamy budou čitelné a podepsané zástupcem objednatele. Zhotovitel stavební deník po dokončení stavby předá objednateli. Objednatel jako vlastník stavby je povinen uchovávat stavební deník po dobu 10 let od dokončení stavby. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování příslušných dodatků smlouvy. Stavební deník musí být v pracovní době stále přítomný na staveništi, tak, aby objednatel, nebo jeho zástupce měl možnost do něj provádět záznamy. Zhotovitel je povinen předávat objednateli vždy jednu kopii stavebního deníku, a to při každém kontrolním dni.
- 6.4 Provádění díla se řídí občanským zákoníkem, touto smlouvou, obecně závaznými předpisy, technickými normami, technickými podmínkami a technologickými postupy při provádění stavby vztahujícími se k předmětu tohoto díla a zhotovitel se zavazuje dodržovat veškeré tyto předpisy a dokumenty a provádět dílo s vynaložením veškeré odborné péče.
- 6.5 Jestliže zhotovitel narazí při provádění prací na archeologické nálezy, je povinen přerušit práce a informovat písemně objednatele a oprávněné orgány státní správy. Pokud tak neučiní, nese veškeré důsledky z toho plynoucí. Objednatel je povinen rozhodnout o dalším postupu.
- 6.6 Zhotovitel je povinen provádět stavbu v souladu se sděleními, souhlasy, nařízeními, rozhodnutími a povoleními orgánů státní správy, samosprávy a správců dotčených inženýrských sítí. Dílo bude provedeno a předáno objednateli v souladu s projektovou dokumentací, resp. s případnými předem odsouhlasenými změnami.
- 6.7 Veškeré činnosti při výstavbě je zhotovitel povinen provádět osobami, které mají odpovídající kvalifikaci, oprávnění, případně autorizaci podle zvláštních předpisů. Na vyžádání objednatele příslušné doklady předloží.
- 6.8 Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se s jeho vědomím zdržují na pracovišti a je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Zhotovitel se dále zavazuje splnit veškeré povinnosti uložené mu zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, přičemž plnění těchto povinností je zahrnuto v ceně díla. Pokud zhotovitel k provedení díla používá zaměstnance nebo třetí osoby, je povinen zajistit proškolení těchto osob (nebo jejich zaměstnanců) v rozsahu povinností vyplývajících z právních předpisů, a to zejména v oblasti bezpečnosti práce, na úseku požární ochrany, nakládání s nebezpečnými látkami, jakož i v oblasti opatření k ochraně životního prostředí. Rovněž je povinen zajistit, aby tyto osoby plnily výše uvedené povinnosti a zejména, aby při provádění díla důsledně používaly ochranné prostředky a pomůcky.
- 6.9 Zhotovitel se zavazuje k součinnosti s koordinátorem BOZP určeným objednatel v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb. a současně smluvně zaváže k této součinnosti i všechny své subdodavatele. Zhotovitel při provádění díla zajistí dodržování předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, hygienické a požární předpisy. Zhotovitel i jeho subdodavatelé jsou povinni před zahájením prací na stavbě vyhodnotit rizika a přijmout odpovídající opatření k jejich minimalizaci.
- 6.10 Poplatky za případný zábor veřejného prostranství a pozemků v majetku jiné osoby než objednatele, zařízení staveniště, náklady na energie, veškerou dopravu, skládku, případně mezideponii materiálu a to i vytěženého, včetně likvidace veškerých odpadů, si zajišťuje zhotovitel na své náklady, které jsou zohledněny v ceně díla. Při realizaci díla bude zhotovitel postupovat takovým způsobem, aby stavba neměla nepříznivý dopad na životní prostředí.
- 6.11 Zhotovitel je povinen minimálně tři pracovní dny předem upozornit objednatele, že může zkontrolovat

provedení prací, které budou dalším postupem prací zakryty. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen na své náklady na žádost objednatele provedené práce znovu zpřístupnit kontrole. Tuto svoji povinnost je povinen splnit neprodleně a bez zbytečných průtahů. Porušení povinností stanovených tímto odstavcem se považuje za hrubé porušení smlouvy.

- 6.12 Zhotovitel je povinen zvát technický dozor investora ke všem zkouškám kvality, které se budou konat na staveništi. Práce, které budou v dalším pracovním postupu zakryty či se stanou nepřístupnými, prověří objednatel bez odkladu, nejdéle však do 3 pracovních dnů od doručení výzvy zhotovitele s tím, že o tom učiní zápis do stavebního deníku. Pokud tak objednatel včas neučiní, může zhotovitel pokračovat v zakrývání konstrukcí či v jiných pracích s tím, že případné následné odkrytí za účelem kontroly hradí objednatel.
- 6.13 Zhotovitel se zavazuje, že již v průběhu provádění díla bude činit opatření zamezující vzniku vad díla. Objednatel je oprávněn kontrolovat způsob provádění díla zhotovitelem. Zjistí-li objednatel, že dílo není prováděno v souladu se smlouvou, je oprávněn požadovat, aby zhotovitel provedl nápravu, a to v přiměřené lhůtě. Objednatel je oprávněn provádět kontrolu plnění díla průběžně a z této kontroly pořizovat zápisy do stavebního deníku. Zástupce zhotovitele je oprávněn se těchto kontrol zúčastnit. Pokud o to objednatel minimálně tři dny předem požádá, je zhotovitel povinen zajistit účast svého zástupce, s oprávněním jednat ve všech záležitostech ve vztahu k této smlouvě o dílo a plnění předmětu díla. Porušení uvedených povinností je hrubým porušením smlouvy, stejně tak i neodstranění zjištěných vad a nedodělků ve sjednané nebo stanovené lhůtě, vyjma případů, kdy nešlo tuto podmínku splnit z objektivních důvodů či příčin.
- 6.14 Každý měsíc, zpravidla poslední pracovní den v měsíci, pokud není dohodnuto jinak, proběhne kontrola provádění díla a jednotlivých provedených prací. Na základě této kontroly provede zhotovitel soupis provedených prací, které budou fakturovány. Právo vystavit dílčí fakturu má zhotovitel pouze za předpokladu, že práce budou odsouhlaseny oprávněným zástupcem objednatele. Porušení povinnosti konat měsíční kontroly ze strany zhotovitele je hrubým porušením smlouvy.
- 6.15 Zhotovitel odpovídá za to, že při plnění předmětného díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Stejně tak zhotovitel odpovídá za to, že k plnění díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů.
- 6.16 Věci, které jsou potřebné k plnění smlouvy, je povinen opatřit zhotovitel, pokud ve smlouvě není výslovně uvedeno, že je opatří objednatel.
- 6.17 V případě, budou-li činnosti zhotovitele vznikat nečistoty, mající dle zák. č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, charakter odpadu, zavazuje se zhotovitel likvidovat tento odpad na vlastní náklad v souladu s obecně závaznými právními předpisy. V souladu s uvedeným zákonem a obecně závaznou vyhláškou města Tábor se zhotovitel zavazuje likvidovat i stavební suť vznikající při provádění díla.
Zhotovitel je povinen vést evidenci o všech druzích odpadů vzniklých z jeho činnosti a vést evidenci o způsobu jejich zneškodňování.
K fakturaci uložení vybouraného a vytěženého materiálu na povolenou skládku doloží zhotovitel potvrzení příslušné skládky s datem a specifikací ukládaného materiálu a potvrzení o jeho převzetí k uložení na skládku. Bez toho bude faktura vrácena jako neuznaný výdaj a nebude proplacena.
- 6.18 Po celou dobu provádění díla je zhotovitel povinen udržovat pořádek na místě provádění díla a v jeho okolí, tj. včetně veřejných prostranství sousedících se stavbou. V případě, že v souvislosti se zhotovováním díla zhotovitel znečistí místo provádění díla a veřejné prostranství, odpovídá za bezodkladné odstranění nečistot a překážek s tím, že objednatel v žádném případě nenese odpovědnost za jednání zhotovitele nebo jiných osob jednajících za zhotovitele včetně jeho subdodavatelů. Ve všech případech činností spojených se zhotovováním díla je právně odpovědný zhotovitel.
- 6.19 Za hrubé porušení smlouvy bude považováno nedodání i jednotlivých částí díla v odpovídající kvalitě nebo opakované nedodání i jednotlivých částí díla ve sjednaném termínu nebo odmítnutí dodávky za podmínek uzavřeného smluvního ujednání.
- 6.20 Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického a autorského dozoru v souladu s touto smlouvou. Technický dozor nesmí provádět zhotovitel a ani osoba s ním propojená.

- 6.21 Zhotovitel je povinen v průběhu plnění díla informovat objednatele a na jeho vyžádání mu předat výsledky provedených kontrol a zkoušek a doklady k zabudovávaným materiálům a zařízením včetně podmínek výrobců materiálů a zařízení pro jejich zabudování a použití.
- 6.22 Objednatel si vyhrazuje právo předem zkontrolovat a schválit dílenské zpracování atypických prvků před jejich zadáním do výroby. Zboží (dodávky) které nebude v souladu se zadávacími podmínkami veřejné zakázky, bude vráceno k následnému přepracování.
- 6.23 Výkopové práce budou probíhat v ochranných pásmech inženýrských sítí.
- 6.24 Před zahájením prací zhotovitel zajistí vytýčení inženýrských sítí a dodrží podmínky správců jednotlivých vedení. Způsob použití a nasazení strojů je závislý na klimatických podmínkách v průběhu provádění zemních prací. V místech křížení se stávajícími podzemními zařízeními je zhotovitel povinen provádět výkop ručně. Současně je ruční výkop nutno provádět ve vzdálenosti bližší než 3,0 m od kmenů stromů.
- 6.25 Zhotovitel je po dobu platnosti této smlouvy zodpovědný za stanovení přesné polohy veškerých oznámených podzemních zařízení včetně domovních přípojek na staveništi. Případné náklady na opravy podzemních sítí v důsledku jejich poškození zhotovitelem v průběhu realizace stavby, nese zhotovitel. Objednatel stavby není zodpovědný za jakékoliv zpoždění nebo následné náklady způsobené tímto poškozením.
- 6.26 Zhotovitel se zavazuje k respektování vyjádření dotčených správců sítí.
- 6.27 Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu (poddodavatele), za jejíž činnost odpovídá tak, jako by dílo prováděl sám. Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli ke schválení každou změnu poddodavatele a objednatel si vyhrazuje právo schválit zhotoviteli každou změnu jeho poddodavatele, přičemž rozhodnutí o tom však nesmí zdržovat ani souhlas bezdůvodně odírat. Poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokazoval splnění kvalifikace v předmětném výběrovém řízení, je možné změnit jen ve výjimečných případech a se souhlasem objednatele. Nový poddodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v předmětném výběrovém řízení.
- 6.28 Zhotovitel se zavazuje zabezpečit ve svých poddodavatelských smlouvách splnění povinností vyplývajících zhotoviteli z této smlouvy, a to přiměřeně k povaze a rozsahu subdodávky.
- 6.29 Zhotovitel na požádání objednatele umožní vstup dalších třetích osob na staveniště.
- 6.30 Zhotovitel je povinen doložit u předávacího a přijímacího řízení všechny doklady odpovídající povaze díla a dle této smlouvy (dokumentace skutečného provedení, geometrický plán, dokumentace geodetického zaměření, zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů včetně prohlášení o shodě, zápisy a výsledky předepsaných měření, zápisy a výsledky o provedených revizních a provozních zkouškách, zápisy a výsledky o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací, originál stavebního deníku(ů), kopie změnových listů, provozní řády, atd.).
- 6.31 Při přijímacím řízení předá zhotovitel objednateli i případné doklady o osvědčení jakosti výrobků, materiálů a ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, prohlášení výrobce nebo dovozce o shodě výrobků s technickými předpisy a o dodržení stanoveného postupu posouzení shody a doklady o úspěšném dokončení technologických a provozních zkoušek. Veškeré písemné doklady předávané zhotovitelem objednateli musí být vyhotoveny v českém jazyce a autorizované.
- 6.32 Dokladová část bude zhotovitelem předána objednateli jak v listinné podobě ve 2 paré, tak v elektronické podobě ve strojově čitelném formátu pdf. Přičemž každý doklad bude jako samostatný soubor.
- 6.33 V případě sporu v hodnocení dosažené jakosti a kvality předmětu díla, které nebude dostatečně zřejmé ze „standardu kvality“ nebo příslušných technických či technologických norem se smluvní strany dohodly, že uznají nezávislé hodnocení specialisty v oboru nebo soudního znalce. V případě, že bude tímto posudkem prokázána snížená jakost oproti „standardům kvality“ a normám, provede zhotovitel na svůj náklad opravu nebo úpravu díla do stavu odpovídajícímu jakosti nejpozději do termínu předání a převzetí díla. Odpovědnost zhotovitele za případnou škodu není tímto ujednáním dotčena.
- 6.34 Zhotovitel se zavazuje pro organizaci výstavby dodržet zásadu regulace stavební činnosti s ohledem na minimální omezení provozu dané lokality a minimalizování vlivu na znečišťování okolního prostředí.

- 6.35 Vyklizení staveniště - po dokončení stavebních prací se zhotovitel zavazuje vyklidit staveniště. Za vyklizené místo provádění díla se považuje stav, kdy místo provádění díla i ostatní veřejné prostranství kolem provedeného díla bude bez zbytků materiálů nebo zařízení a okolní prostranství bude uvedeno do původního stavu.
- 6.36 Zhotovitel je povinen umožnit vlastníkům nemovitostí, kteří si budou samostatně nebo prostřednictvím svého zhotovitele realizovat napojení na vodovodní, nebo kanalizační odbočky, tuto realizaci a poskytnout pro možnost zhotovení napojení vnitřních rozvodů na odbočky nezbytnou součinnost a umožnit jim přístup na staveniště.

VII. Vlastnictví díla, nebezpečí škody a pojištění

- 7.1 Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku objednatel. Zhotovitel je odpovědný za veškeré škody na díle až do jeho předání.
- 7.2 Vlastníkem zařízení staveniště, včetně používaných strojů, mechanismů a dalších věcí potřebných pro provedení díla, s výjimkou věcí případně předaných objednatelem, je zhotovitel, který nese nebezpečí škody na těchto věcech, a to až do okamžiku vyklizení staveniště.
- 7.3 Zhotovitel zajišťuje komplexní zabezpečení stavby a do doby jejího předání objednateli nese odpovědnost za škody na zhotovovaném díle, na majetku vlastníka a za škody způsobené třetím osobám.
- 7.4 Škody, které zhotovitel způsobí svým opomenutím, nedbalostí nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, z technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je povinen bez zbytečného odkladu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit.
- 7.5 Zhotovitel do 14 dnů od podpisu této smlouvy o dílo doloží, že má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši nejméně 8 mil. Kč. Toto pojištění se zhotovitel zavazuje udržovat v účinnosti po celou dobu zhotovování díla až do doby vydání, případně nabytí právní moci kolaudačního souhlasu nebo rozhodnutí. Zhotovitel je povinen předložit objednateli doklad o platném pojištění do 14 dnů od podpisu smlouvy.
- 7.6 Zhotovitel do 14 dnů od podpisu této smlouvy o dílo doloží, že má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je komplexní stavebně montážní a majetkové pojištění, krytí všech pojistných nebezpečí a pojištění věcných škod na zhotovovaném díle (živelné škody, odcizení, vandalismus, pád věci, náraz, škody způsobené neodborným zacházením apod.) minimálně ve výši ceny díla. Zhotovitel je povinen předložit objednateli doklad o platném pojištění do 14 dnů od podpisu smlouvy.
- 7.7 Zhotovitel se po celou dobu trvání této smlouvy do doby protokolárního předání díla bez vad a nedodělků zavazuje, že bude pojištěn ve smyslu výše uvedených ustanovení a že nedojde ke snížení pojistného plnění. Zhotovitel je povinen udržovat platné pojištění i tehdy, pokud dojde ke změně v rozsahu a povaze prováděného díla; v případě změn prováděného díla je povinen pojišťovatele včas informovat a případně změnit rozsah pojištění tak, aby pojistná smlouva poskytovala po celou dobu provádění díla pojistné krytí požadované touto smlouvou. V případě změny pojistné smlouvy v průběhu provádění díla je zhotovitel povinen předložit objednateli doklad o změně pojistné smlouvy.
- 7.8 V případě, že zhotovitel nesplní svou povinnost uzavřít a udržovat platnou pojistku v požadovaném rozsahu nebo nepředloží objednateli ve stanoveném termínu plné znění pojistných smluv, je objednatel oprávněn uzavřít a udržovat takové pojistné smlouvy vlastním jménem, zaplatit jakékoliv pojistné nezbytné k uzavření a udržování takových pojistných smluv a takové výdaje započíst proti jakékoli pohledávce zhotovitele dle této smlouvy za objednatelem nebo vymáhat tyto částky po zhotoviteli přímo.
- 7.9 Zhotovitel odpovídá i za škodu na díle způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo a s tím související činnosti provádějí.

VIII. Záruční a sankční podmínky

- 8.1 Zhotovitel odpovídá za to, že dílo dle této smlouvy je zhotoveno v souladu se smlouvou podle předané projektové dokumentace a veškerými zadávacími a smluvními podmínkami, a že po dobu záruční doby bude mít vlastnosti stanovené smlouvou, popř. příslušnými právními normami a technickými předpisy. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době předání objednateli. Za vady, které se projeví po odevzdání díla (skryté vady), odpovídá zhotovitel za podmínek stanovených v občanském zákoníku, není-li touto smlouvou stanoveno jinak.
- 8.2 Zhotovitel poskytuje na stavební část díla záruku 60 měsíců ode dne předání bezvadného díla nebo jeho části. Záruční lhůta na dodávky strojů a technologického zařízení, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje samostatný záruční list, se sjednává v délce lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce 24 měsíců.
- 8.3 Záruční doba začíná běžet dnem předání a převzetí díla. Záruční doba neběží, pokud zhotovené dílo nebo jeho část nelze bez omezení provozovat z důvodu reklamované vady, a to až do doby jejího odstranění.
- 8.4 Reklamované vady uplatní objednatel písemně (tj. elektronickou poštou, popř. datovou schránkou).
- 8.5 Případné vady díla zjištěné v záruční době objednatel prokazatelným způsobem nahlásí zhotoviteli s tím, že zhotovitel do **24 hodin** od nahlášení vad díla prokazatelným způsobem sdělí objednateli termín provedení opravy, který však nesmí být delší než **5 (pět) pracovních dnů** od nahlášení vady objednatelem. Při nedodržení termínu opravy vady díla sděleného závazně zhotovitelem objednateli se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu dle odst. 9.1 této smlouvy, až do doby odstranění vady nebo do doby, kdy objednatel písemně sdělí zhotoviteli, že odstranění vady zajistí v souladu s odst. 8.6 jiným zhotovitelem.
- 8.6 Pokud je zpoždění zhotovitele s odstraněním záruční vady **delší než 5 (pět) pracovních dnů** od data, které zhotovitel prokazatelným způsobem sdělil objednateli nebo vada není ve stejné době odstraněna plně nebo bezvadně, může objednatel po písemném oznámení zhotoviteli provést opravu reklamované vady jiným zhotovitelem s tím, že cenu opravy přefakturuje původnímu zhotoviteli podle této smlouvy. Cena takové opravy provedená jiným zhotovitelem však musí být přiměřená a srovnatelná s daným typem či charakterem opravy. V těchto případech nezaniká záruční doba zhotovitele dle předchozích ustanovení této smlouvy.
- 8.7 Záruky za provedené práce a předané části díla v případě odstoupení od smlouvy začínají běžet dnem předčasného ukončení smlouvy, pokud nebude dohodnuto jinak.
- 8.8 Zhotovitel je jediným garantem plnění smlouvy a na jeho vrub budou řešeny veškeré záruky a sankce.

IX. Smluvní pokuty

- 9.1 Smluvní strany se dohodly na aplikaci následujících smluvních pokut:
- při nesplnění termínu dokončení dohodnutého v této smlouvě z viny zhotovitele se sjednává sankce ve výši **min. 0,1 % z ceny díla vč. DPH Kč** za každý kalendářní den prodlení. Tato smluvní pokuta bude uplatněna odečtem z ceny díla,
 - v případě nesplnění závazku vyklidit staveniště dle ujednání této smlouvy, a to byť i z části se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši **5.000,- Kč** za každý započatý den prodlení,
 - při nedodržení termínu opravy vady nebo nedodělků díla zjištěné v přejímacím řízení a v záruční době dle ujednání této smlouvy se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši **10.000,- Kč** za každý den prodlení,
 - při prodlení objednatele s platbou bude zhotovitel oprávněn požadovat pouze úrok z prodlení podle nařízení vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky,
 - při nedodržení termínu předložení změnového listu dle čl. IV odst. 4.6 se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši **5.000,- Kč** za každý započatý den prodlení,
 - při nedodržení povinnosti předložit objednateli ke schválení každou změnu poddodavatele dle čl. VI

odst. 6.27 se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši **50.000,- Kč** za každého objednatelům neschváleného poddodavatele zjištěného na staveništi,

- při nedodržení termínu odstranění závad v oblasti BOZP a PO stanoveného koordinátorem BOZP se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši **5.000,- Kč** za každý započatý den prodlení.

- 9.2 Zaplacením smluvních pokut dle předchozího odstavce nejsou dotčeny nároky z odpovědnosti za škodu.
- 9.3 Zhotovitel není oprávněn omezit výši jednotlivých smluvních pokut dle této smlouvy či jejich celkový souhrn jakýmkoli limitem, ani finanční částkou, ani procentuálním či jiným vyjádřením.
- 9.4 Splatnost smluvních pokut se stanovuje ve lhůtě 30 kalendářních dnů po obdržení daňového dokladu (faktury) s vyčíslením smluvní pokuty.

X. Ostatní smluvní ujednání

- 10.1 Vztahy smluvních stran touto smlouvou neupravené se dále řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, případně dalšími souvisejícími právními předpisy ve znění účinném ke dni uzavření smlouvy.
- 10.2 Objednatel má právo od smlouvy odstoupit v souladu s ustanoveními občanského zákoníku a dále v případech
 - pokud by zhotovitel uvedl v nabídce zakázky informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek předmětného zadávacího řízení zakázky,
 - pokud se zhotovitel ocitne v likvidaci nebo konkurzu,
 - pokud příslušný odborník nebo soudní znalec prokazatelně zjistí, že zhotovitel provádí nekvalitní dílo a to v jakékoliv fázi jeho zhotovování nebo jednotlivého technologického postupu.
- 10.3 V případě prodlení s předložením bankovní záruky zhotovitelem o více než 14 kalendářních dnů dle podmínek stanovených v čl. 10.2 písm. c) této smlouvy, má objednatel právo od smlouvy odstoupit a to s okamžitou platností bez jakýchkoli sankcí.
- 10.4 Veškeré písemnosti a výzvy a reklamace se doručují na adresu objednatele nebo zhotovitele uvedenou v této smlouvě. Pokud v průběhu plnění této smlouvy dojde ke změně adresy některého z účastníků smlouvy, je povinen tento účastník neprodleně písemně oznámit druhému účastníkovi tuto změnu a to způsobem uvedeným v tomto článku. Do doby, než je nová adresa druhé straně písemně sdělena, doručuje se na adresu uvedenou v čl. I. smlouvy. Nebyl-li objednatel nebo zhotovitel na uvedené adrese zastížen, písemnost se prostřednictvím poštovního doručovatele uloží na poštu. Nevyzvedne-li si ji účastník, považuje se zásilka za doručenu okamžikem uložení, i když se adresát o uložení nedozvěděl, anebo se s obsahem písemnosti neseznámil.
- 10.5 V případě odstoupení od smlouvy smluvní strany provedou inventuru a vyúčtování dosud provedených prací na díle. Zhotovitel zároveň do pěti pracovních dnů od účinného odstoupení od smlouvy vyklidí místo provádění díla a protokolárně jej bez závad předá objednateli.
- 10.6 Zhotovitel může od této smlouvy odstoupit v případě, že mu objednatel neumožní provádět dílo za podmínek sjednaných v této smlouvě.
- 10.7 Každá ze smluvních stran může ve shora uvedených případech od této smlouvy odstoupit po předchozím písemném upozornění druhé smluvní strany. Dnem odstoupení od smlouvy je pátý den po doručení upozornění druhé smluvní straně.
- 10.8 Při dočasném nebo definitivním zastavení prací na díle z příčin na straně objednatele zaplatí objednatel zhotoviteli skutečně vynaložené náklady.
- 10.9 Zhotovitel se zavazuje
 - a. spolupůsobit při výkonu finanční kontroly ve smyslu § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů;
 - b. minimálně po dobu 10 let od skončení plnění smlouvy umožnit provedení kontroly poskytovatelem dotace a dalšími příslušnými orgány podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, a

zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů, poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací dotace zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (MMR ČR, MF ČR, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost;

- c. uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů minimálně po dobu 10 let od skončení plnění smlouvy.

- 10.10 Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním, či zveřejněním celé této smlouvy v jejím plném znění, a to včetně všech příloh, jakož i všech úkonů a okolností s touto smlouvou souvisejících, ke kterému může kdykoli v budoucnu dojít. Smlouva včetně všech příloh bude uveřejněna v jejím plném znění minimálně na profilu zadavatele a v registru smluv.
- 10.11 Zhotovitel je povinen předložit objednateli identifikační údaje svých poddodavatelů, kteří se zapojí do plnění smlouvy, a to před vlastním zahájením plnění díla poddodavatelem. Objednatel rozhodne, zda tato povinnost bude splněna zhotovitelem zápisem do stavebního deníku nebo uzavřením dodatku smlouvy.
- 10.12 Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že objednatel má zájem na plnění této smlouvy v souladu se zásadami společensky odpovědného zadávání veřejných zakázek. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvání této smlouvy zajistit dodržování veškerých právních předpisů, zejména pak pracovněprávních (odměňování, pracovní doba, doba odpočinku mezi směnami, placené přesčasy), dále předpisů týkajících se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), nařízením vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, a to vůči všem osobám, které se na plnění zakázky podílejí a bez ohledu na to, zda bude podle této smlouvy plněno zhotovitelem či jeho poddodavatelem.
- 10.13 Zhotovitel je povinen po dobu trvání této smlouvy vždy na výzvu objednatele předložit čestné prohlášení, v němž uvede jmenný seznam všech svých zaměstnanců, agenturních zaměstnanců, živnostníků a dalších osob, se kterými se na realizaci zakázky podílel v době od uzavření smlouvy či od poslední výzvy k předložení prohlášení. V čestném prohlášení musí být uvedeno, zda všechny osoby v seznamu uvedené jsou vedeny v příslušných registrech, zejména živnostenském rejstříku, registru pojištěnců ČSSZ a mají příslušná povolení k pobytu v ČR a k výkonu pracovní činnosti. Dále zde bude potvrzeno, že uvedené osoby byly proškoleny z problematiky BOZP a že jsou vybaveny osobními ochrannými pracovními prostředky dle platné legislativy. Zhotovitel bere na vědomí, že tato prohlášení je objednatel oprávněn poskytnout příslušným orgánům státní správy ČR. Tato povinnost platí bez ohledu na to, zda bude plnění podle této smlouvy prováděno zhotovitelem či jeho poddodavatelem.
- 10.14 Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat dodržování povinností zhotovitele dle odst. 10.12 a 10.13, a to i přímo u pracovníků vykonávajících dílo, přičemž zhotovitel je povinen tuto kontrolu umožnit, strpět a poskytnout objednateli veškerou nezbytnou součinnost k jejímu provedení.
- 10.15 Zhotovitel je povinen oznámit objednateli, že vůči němu či jeho poddodavateli bylo orgánem státní správy (zejména Státním úřadem inspekce práce či oblastními inspektoráty, Krajskou hygienickou stanicí apod.) zahájeno řízení pro porušení právních předpisů, jichž se dotýká ujednání v odst. 10.12 a 10.13, a k němuž došlo při provádění díla nebo v souvislosti s ním, a to nejpozději do 10 dnů od doručení oznámení o zahájení řízení. Součástí oznámení zhotovitele bude též informace o datu doručení oznámení o zahájení řízení.
- 10.16 Zhotovitel je povinen předat objednateli kopii pravomocného rozhodnutí, jímž se řízení ve věci dle předchozího odstavce končí, a to nejpozději do 7 dnů ode dne, kdy rozhodnutí nabude právní moci. Současně s kopií pravomocného rozhodnutí zhotovitel poskytne objednateli informaci o datu nabytí právní moci rozhodnutí. V případě, že zhotovitel (či jeho poddodavatel) bude v rámci řízení zahájeného dle odst. 10.15 pravomocně uznán vinným ze spáchání přestupku, správního deliktu či jiného obdobného protiprávního jednání, je zhotovitel povinen přijmout nápravná opatření a o těchto, včetně jejich

realizace, písemně informovat objednatele, a to v přiměřené lhůtě stanovené objednatelem.

- 10.17 Zhotovitel prohlašuje, že v případě výběru poddodavatelů, bude-li to s ohledem na poptávané práce a činnosti vhodné, resp. možné, upřednostní poddodavatele zaměstnávající osoby znevýhodněné na trhu práce nebo pracovníky se zdravotním postižením.
- 10.18 Zhotovitel se zavazuje dodržovat mezinárodní sankce Evropské unie, přijaté v souvislosti s ruskou agresí na území Ukrajiny vůči Rusku a Bělorusku, zejména nařízení Rady EU č. 2022/576, nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ve spojení s prováděcím nařízením Rady (EU) č. 2022/581, nařízení Rady (EU) č. 208/2014 a nařízení Rady (ES) č. 765/2006. K dodržování uvedených sankcí zaváže i své poddodavatele (viz odst. 6.23).

XI. Závěrečná ustanovení

- 11.1 Jakákoliv změna smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami oprávněnými jednat a podepisovat za objednatele a zhotovitele nebo osobami jimi zmocněnými. Změny smlouvy se sjednávají zásadně jako dodatek ke smlouvě s číselným označením podle pořadového čísla příslušné změny smlouvy.
- 11.2 Případná neplatnost některého ustanovení této smlouvy nezpůsobuje neplatnost ostatních ustanovení. V případě, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neplatným nebo neúčinným, smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým.
- 11.3 Tato smlouva může být ukončena písemnou dohodou smluvních stran. Při ukončení smlouvy jsou smluvní strany povinny vzájemně vypořádat své závazky, zejména si vrátit věci k provedení díla, vyklidit prostory poskytnuté k provedení díla a místo provedení díla a uhradit veškeré splatné peněžité závazky podle smlouvy. Zánikem smlouvy rovněž nezanikají práva na již vzniklé (splatné) majetkové pokuty podle smlouvy.
- 11.4 Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv objednatele. Uveřejnění v registru smluv zajistí objednavatel.
- 11.5 Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah smlouvy a že tuto smlouvu uzavřely na základě své svobodné a vážné vůle. Na důkaz této skutečnosti připojují svoje podpisy.
- 11.6 Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy: Pozn. - přílohy musí být součástí nabídky, ke smlouvě budou připojeny při podpisu smlouvy s vybraným dodavatelem
č. 1 - rozpočet zhotovitele (oceněný výkaz výměr),
č. 2 - harmonogram plnění (aktuální bude vyhotoven po obdržení výzvy k zahájení plnění - viz čl. 5.1),

V Táboře za objednatele

Ve Slapech u Tábora za zhotovitele

Podepsáno elektronicky 5.5.2025

Podepsáno elektronicky 4.5.2025

XXX

jednatel

Vodárenská společnost Tábořsko s.r.o.

XXX

jednatel

KAVAS W s.r.o.

REKAPITULACE STAVBY

Kód: SW_Brno-224187
Stavba: Tábor, Stránského - oprava vodovodu a kanalizace

KSO: CC-CZ:
Místo: Tábor Datum: 16.04.2025

Zadavatel: IČ:
Vodárenská společnost Tábořsko s.r.o. DIČ:

Uchazeč: IČ: 28086473
KAVAS W s.r.o. DIČ: CZ28086473

Projektant: IČ:
Sweco a.s., divize Morava DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			7 290 750,00
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	7 290 750,00	1 531 057,50
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			8 821 807,50

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	SW_Brno-224187		
Stavba:	Tábor, Stránského - oprava vodovodu a kanalizace		
Místo:	Tábor	Datum:	16.04.2025
Zadavatel:	Vodárenská společnost Táborsko s.r.o	Projektant:	Sweco a.s., divize Morava
Uchazeč:	KAVAS W s.r.o.	Zpracovatel:	

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		7 290 750,00	8 821 807,50
01	Tábor, Stránského - oprava vodovodu a kanalizace	7 290 750,00	8 821 807,50
001	SO 01 Kanalizace jednotná	1 516 832,94	1 835 367,86
002	SO 02 Vodovod	3 243 130,31	3 924 187,68
003	SO 03 Kanalizační přípojky	187 935,86	227 402,39
004	SO 04 Vodovodní přípojky	160 870,38	194 653,16
005	SO 05 Obnova povrchů	1 905 480,51	2 305 631,42
006	Ostatní a vedlejší náklady	276 500,00	334 565,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Tábor, Stránského - oprava vodovodu a kanalizace
Objekt:
01 - Tábor, Stránského - oprava vodovodu a kanalizace
Soupis:
001 - SO 01 Kanalizace jednotná

KSO:
Místo: Tábor

CC-CZ: 2222
Datum: 16.04.2025

Zadavatel:
Vodárenská společnost Tábořsko s.r.o

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
KAVAS W s.r.o.

IČ: 28086473
DIČ: CZ28086473

Projektant:
Sweco a.s., divize Morava

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		1 516 832,94	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	1 516 832,94	21,00%	318 534,92
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	1 835 367,86

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Uchazeč
--------------	---------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Tábor, Stránského - oprava vodovodu a kanalizace
Objekt: 01 - Tábor, Stránského - oprava vodovodu a kanalizace
Soupis: 001 - SO 01 Kanalizace jednotná

Místo:	Tábor	Datum:	16.04.2025
Zadavatel:	Vodárenská společnost Tábořsko s.r.o	Projektant:	Sweco a.s., divize Morava
Uchazeč:	KAVAS W s.r.o.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	1 516 832,94
HSV - Práce a dodávky HSV	1 516 832,94
1 - Zemní práce	683 267,85
2 - Zakládání	1 062,00
4 - Vodorovné konstrukce	34 923,87
8 - Trubní vedení	546 170,10
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	13 179,00
91a - Převádění odpadních vod po dobu realizace stavby	100 896,00
997 - Přesun sutě	101 479,09
998 - Přesun hmot	35 855,03

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Tábor, Stránského - oprava vodovodu a kanalizace

Objekt: 01 - Tábor, Stránského - oprava vodovodu a kanalizace

Soupis: 001 - SO 01 Kanalizace jednotná

Místo:	Tábor	Datum:	16.04.2025
Zadavatel:	Vodárenská společnost Tábořsko s.r.o	Projektant:	Sweco a.s., divize Morava
Uchazeč:	KAVAS W s.r.o.	Zpracovatel:	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem1 516 832,94

D HSVPráce a dodávky HSV1 516 832,94

D 1Zemní práce683 267,85

1	K	113107223	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 do 300 mm strojně pl přes 200 m2	m2	117,280	65,00	7 623,20	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	--	----	---------	-------	----------	----------------

PPOdstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm

2	K	113107242	Odstranění podkladu živичného tl přes 50 do 100 mm strojně pl přes 200 m2	m2	117,280	48,00	5 629,44	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	---	----	---------	-------	----------	----------------

PPOdstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živичných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm

3	K	113154542	Frézování živичného krytu tl 40 mm pruh š přes 1 m pl přes 500 do 2000 m2 - asfaltová komunikace	m2	117,280	75,00	8 796,00	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	--	----	---------	-------	----------	----------------

PPFrézování živичného podkladu nebo krytu s naložením hmot na dopravní prostředek plochy přes 500 do 2 000 m2 pruhu šířky přes 1 m, tloušťky vrstvy 40 mm

P*Poznámka k položce:*

VV*viz TZ př.č. D.1.1.2, v.č. D.1.1.3.2 až 7, situace C3 a př.č. D.1.1.3.1*

VVjen na šířku rýhy

VVfinální zpětně zapravení, odskoky viz SO 05 Obnova povrchů

VV"Stoka J1, DN300, odpočet části u stávající šachty SŠ5, vozovka v záruce" (88-2,5)*1,194,050

VV"rozšíření pro šachty DN1000" 2,7*2,7*2-2,7*1,1*28,640

VV"rozšíření pro skrytá šachta" 2,7*2,7*1-2,7*1,1*14,320

VV"Přepojení stávajícího potrubí na šachtě Š3"

VV2*1,5*1,1+2,64*2,6410,270

VVSoučet117,280

4	K	115,1-R	Dodávka + montáž čerpací studny ocel.(plast, beton) trouba DN 600mm, hl. do1m, vč. pomocných zemních prací, vč. následného odstranění	ks	2,000	1 257,00	2 514,00	
---	---	---------	---	----	-------	----------	----------	--

PPDodávka + montáž čerpací studny ocel.(plast, beton) trouba DN 600, hl. do1m, vč. pomocných zemních prací, vč. následného odstranění

P*Poznámka k položce:*

VV*viz TZ př.č. D.1.1.2, v.č. D.1.1.3.2 až 7, situace C3 a př.č. D.1.1.3.1*

VV1.část

VV11,000

VV2.část

VV11,000

VVSoučet2,000

5	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	120,000	118,00	14 160,00	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	---	-----	---------	--------	-----------	----------------

PPČerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min

P*Poznámka k položce:*

VV*viz TZ př.č. D.1.1.2, v.č. D.1.1.3.2 až 7, situace C3 a př.č. D.1.1.3.1*

VVpovrchová voda

VV30*4120,000

6	K	115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den	30,000	69,00	2 070,00	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	--	-----	--------	-------	----------	----------------

PPPohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min

7	K	119001405	Dočasné zajištění potrubí z PE DN do 200 mm	m	2,200	337,00	741,40	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	---	---	-------	--------	--------	----------------

PPDočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí plastového, jmenovité světlosti DN do 200 mm

P*Poznámka k položce:*

VV*viz TZ př.č. D.1.1.2, v.č. D.1.1.3.2 až 7, situace C3 a př.č. D.1.1.3.1*

VV"Stoka J1, DN300" 1,1*22,200

8	K	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů, vč. úpravy dle TZ a výkresu D.1.1.3.7	m	2,200	270,00	594,00	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	---	---	-------	--------	--------	----------------

PPDočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to do 3 kabelů

P*Poznámka k položce:*

viz TZ př.č. D.1.1.2, v.č. D.1.1.3.2 až 7, situace C3 a př.č. D.1.1.3.1

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			"Stoka J1, DN300" 1,1*2	2,200				
9	K	132254205	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 1000 m3	m3	253,589	410,00	103 971,49	CS ÚRS 2025 01
PP			Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 500 do 1 000 m3					
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>viz TZ př.č. D.1.1.2, v.č. D.1.1.3.2 až 7, situace C3 a př.č. D.1.1.3.1 100% hor. tř. I, skupiny 3</i>					
VV			v asfaltové komunikaci tl.440mm, odstraněno v rámci přípravných prací					
VV			"Stoka J1, DN300, odpočet části u stávající šachty SŠ5, vozovka v záruce" (88-2,5)*1,1*(2,6-0,44)	203,148				
VV			"rozšíření pro šachty DN1000" 2,7*2,7*(2,8-0,44)*2-2,7*1,1*(2,6-0,44)*2	21,578				
VV			"rozšíření pro skrytá šachta" 2,7*2,7*(2,8-0,44)*1-2,7*1,1*(2,6-0,44)*1	10,789				
VV			"Připojení stávajícího potrubí na šachtě Š3"					
VV			"potrubí" 2*1,5*1,1*(2,2-0,44)	5,808				
VV			"šachta Š3" 2,64*2,64*(2,2-0,44)	12,266				
VV			Součet	253,589				
10	K	139001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení (ruční výkop)	m3	50,718	614,00	31 140,85	CS ÚRS 2025 01
PP			Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny					
VV			20% z výkopu					
VV			"rýhy" 253,589*0,2	50,718				
11	K	151811132	Osazení pažicího boxu hl výkopu do 4 m š přes 1,2 do 2,5 m	m2	469,416	21,00	9 857,74	CS ÚRS 2025 01
PP			Zřízení pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka přes 1,2 do 2,5 m					
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>viz TZ př.č. D.1.1.2, v.č. D.1.1.3.2 až 7, situace C3 a př.č. D.1.1.3.1</i>					
VV			"Stoka J1, DN300, odpočet části u stávající šachty SŠ5, vozovka v záruce" (88-2,5)*2,6*2	444,600				
VV			"Připojení stávajícího potrubí na šachtě Š3"					
VV			2*1,5*2,2*2+2,64*2,2*2	24,816				
VV			Součet	469,416				
12	K	151811142	Osazení pažicího boxu hl výkopu do 6 m š přes 1,2 do 2,5 m	m2	469,416	25,00	11 735,40	CS ÚRS 2025 01
PP			Zřízení pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu přes 4 do 6 m, šířka přes 1,2 do 2,5 m					
13	K	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 - zemina na trvalou skládku	m3	253,589	219,00	55 535,99	CS ÚRS 2025 01
PP			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
VV			výkop rýh					
VV			253,589	253,589				
14	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m - na trvalou skládku	m3	760,767	24,00	18 258,41	CS ÚRS 2025 01
PP			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m					
VV			253,589*3 'Přepočtené koeficientem množství	760,767				
15	K	171152501	Zhutnění podloží z hornin soudržných nebo nesoudržných	m2	112,960	8,00	903,68	CS ÚRS 2025 01
PP			Zhutnění podloží pod násypy z rostlé horniny třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 z hornin soudružných a nesoudržných					
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>viz TZ př.č. D.1.1.2, v.č. D.1.1.3.2 až 7, situace C3 a př.č. D.1.1.3.1</i>					
VV			"Stoka J1, DN300, odpočet části u stávající šachty SŠ5, vozovka v záruce" (88-2,5)*1,1	94,050				
VV			"rozšíření pro šachty DN1000" 2,7*2,7*2-2,7*1,1*2	8,640				
VV			"Připojení stávajícího potrubí na šachtě Š3"					
VV			2*1,5*1,1+2,64*2,64	10,270				
VV			Součet	112,960				
16	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	456,460	200,00	91 292,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
VV			253,589*1,8 'Přepočtené koeficientem množství	456,460				
17	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	222,939	212,00	47 263,07	CS ÚRS 2025 01
PP			Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách					
VV			výkop rýh					
VV			253,589	253,589				
VV			lóže					
VV			-9,801-2,187	-11,988				
VV			obsyp					
VV			-59,202	-59,202				
VV			podkladní beton					
VV			-2,187	-2,187				
VV			OP šachet					
VV			"DN1000, Š1, Š2" -3,12*0,62*0,62*2,6*2	-6,237				
VV			"DN1000, Š3" -3,12*0,62*0,62*2,2	-2,639				
VV			dosyp asfaltové komunikace					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		117,28*0,44		51,603			
	VV		Součet		222,939			
18	M	58981144	recyklát betonový frakce 0/63	t	468,172	289,00	135 301,71	CS ÚRS 2025 01
	PP		recyklát betonový frakce 0/63					
	VV		222,939*2,1 'Přepočtené koeficientem množství		468,172			
19	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	59,202	583,00	34 514,77	CS ÚRS 2025 01
	PP		Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny					
	P		Poznámka k položce: viz TZ př.č. D.1.1.2, v.č. D.1.1.3.2 až 7, situace C3 a př.č. D.1.1.3.1					
	VV		"Stoka J1, DN300, odpočet části u stávající šachty SŠ5, vozovka v záruce" (88-2,5)*1,1*0,6		56,430			
	VV		"Připojení stávajícího potrubí na šachtě Š3, DN400"		2,772			
	VV		2*1,5*1,2*1,1*0,7					
	VV		Součet		59,202			
20	M	583,1-R	písek zrna 0-8mm	t	118,404	435,00	51 505,74	
	PP		písek zrna 0-8mm					
	VV		59,202*2 'Přepočtené koeficientem množství		118,404			
21	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným	t	586,576	85,00	49 858,96	CS ÚRS 2025 01
	PP		Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živичným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu					
	VV		468,172+118,404		586,576			
D	2		Zakládání				1 062,00	
22	K	212752111	Trativod z drenážních trubek korugovaných PE-HD SN 4 perforace 220° včetně lože otevřený výkop DN 100 pro liniové stavby	m	88,500	12,00	1 062,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Trativody z drenážních trubek pro liniové stavby a komunikace se zřízením štěrkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka korugovaná sendvičová PE-HD SN 4 perforace 220° DN 100					
	P		Poznámka k položce: viz TZ př.č. D.1.1.2, v.č. D.1.1.3.2 až 7, situace C3 a př.č. D.1.1.3.1					
	VV		"Stoka J1, DN300, odpočet části u stávající šachty SŠ5, vozovka v záruce" 88-2,5		85,500			
	VV		"Připojení stávajícího potrubí na šachtě Š3" 2*1,5		3,000			
	VV		Součet		88,500			
D	4		Vodorovné konstrukce				34 923,87	
23	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop z písku zrna 0-8 mm	m3	9,801	1 371,00	13 437,17	CS ÚRS 2025 01
	PP		Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku					
	P		Poznámka k položce: viz TZ př.č. D.1.1.2, v.č. D.1.1.3.2 až 7, situace C3 a př.č. D.1.1.3.1					
	VV		"Stoka J1, DN300, odpočet části u stávající šachty SŠ5, vozovka v záruce" (88-2,5)*1,1*0,1		9,405			
	VV		"Připojení stávajícího potrubí na šachtě Š3" 2*1,5*1,2*1,1*0,1		0,396			
	VV		Součet		9,801			
24	K	451573111,1	Lože pod šachty a potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3	2,187	1 666,00	3 643,54	CS ÚRS 2025 01
	PP		Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm					
	P		Poznámka k položce: viz TZ př.č. D.1.1.2, v.č. D.1.1.3.2 až 7, situace C3 a př.č. D.1.1.3.1					
	VV		"prefa DN1000" 2,7*2,7*0,1*3		2,187			
25	K	452112112	Osazení betonových prstenců nebo ráků v do 100 mm pod poklapy a mříže	kus	3,000	1 003,00	3 009,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Osazení betonových dílců prstenců nebo ráků pod poklapy a mříže, výšky do 100 mm					
	P		Poznámka k položce: viz TZ př.č. D.1.1.2, v.č. D.1.1.3.2 až 7, situace C3 a př.č. D.1.1.3.1 Vyrovnávací prstence budou osazený na maltu na cementové bázi					
	VV		"prefa šachty" 3		3,000			
26	M	59224187	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x100mm	kus	3,000	359,00	1 077,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x100mm					
27	K	452112122	Osazení betonových prstenců nebo ráků v přes 100 do 200 mm pod poklapy a mříže	kus	2,000	898,00	1 796,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Osazení betonových dílců prstenců nebo ráků pod poklapy a mříže, výšky přes 100 do 200 mm					
	P		Poznámka k položce: viz TZ př.č. D.1.1.2, v.č. D.1.1.3.2 až 7, situace C3 a př.č. D.1.1.3.1 Vyrovnávací prstence budou osazený na maltu na cementové bázi					
	VV		"prefa šachty" 2		2,000			
28	M	59224188	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x120mm	kus	2,000	442,00	884,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x120mm					
29	K	452311131	Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 X0 otevřený výkop	m3	2,187	5 065,00	11 077,16	CS ÚRS 2025 01
	PP		Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 12/15					
	P		Poznámka k položce: viz TZ př.č. D.1.1.2, v.č. D.1.1.3.2 až 7, situace C3 a př.č. D.1.1.3.1					
	VV		"prefa DN1000" 2,7*2,7*0,1*3		2,187			
D	8		Trubní vedení				546 170,10	
30	K	810391811	Bourání stávajícího potrubí z betonu DN přes 200 do 400	m	85,000	130,00	11 050,00	CS ÚRS 2025 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Bourání stávajícího potrubí z betonu v otevřeném výkopu DN přes 200 do 400					
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
	VV		<i>viz TZ př.č. D.1.1.2, v.č. D.1.1.3.2 až 7, situace C3 a př.č. D.1.1.3.1</i>					
	VV		V rámci obnovy stoky J1					
	VV		"DN400" 82		82,000			
	VV		Přepojení stávajícího potrubí na šachtě Š3					
	VV		"DN400" 2*1,5		3,000			
	VV		Součet		85,000			
31	K	871370320	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 12 z polypropylenu DN 300	m	88,000	233,00	20 504,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž kanalizačního potrubí z polypropylenu PP hladkého plnostěnného SN 12 DN 300					
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
	VV		<i>viz TZ př.č. D.1.1.2, v.č. D.1.1.3.2 až 7, situace C3 a př.č. D.1.1.3.1</i>					
	VV		"Stoka J1" 88		88,000			
32	M	28614201R	<i>trubka kanalizační PP plnostěnná s homogenního materiálu jednovrstvá DN 315 SN12, dle ČSN 1852 hladké, popř. žebrované (plná žebra)</i>	m	92,400	3 678,00	339 847,20	
	PP		trubka kanalizační PP plnostěnná s homogenního materiálu jednovrstvá DN 315 SN12, dle ČSN 1852 hladké, popř. žebrované (plná žebra)					
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
	VV		<i>viz popis v TZ</i>					
	VV		88*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		92,400			
33	K	23020207R	Nasunutí potrubní sekce plastové průměru přes 250 do 315 mm do chráničky	m	6,000	2 310,00	13 860,00	
	PP		Nasunutí potrubní sekce do chráničky nasouvané potrubí plastové dn přes 250 do 315 mm					
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
	VV		<i>viz TZ př.č. D.1.1.2, v.č. D.1.1.3.2 až 7, situace C3 a př.č. D.1.1.3.1</i>					
	VV		"úsek napojení na stávající šachtu SŠ5" 6		6,000			
34	K	871390320	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 12 z polypropylenu DN 400	m	3,000	208,00	624,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž kanalizačního potrubí z polypropylenu PP hladkého plnostěnného SN 12 DN 400					
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
	VV		<i>viz TZ př.č. D.1.1.2, v.č. D.1.1.3.2 až 7, situace C3 a př.č. D.1.1.3.1</i>					
	VV		"Přepojení stávajícího potrubí na šachtě Š3" 2*1,5		3,000			
35	M	28614202R	<i>trubka kanalizační PP plnostěnná s homogenního materiálu jednovrstvá DN 400 SN12, dle ČSN 1852 hladké, popř. žebrované (plná žebra)</i>	m	3,150	4 202,00	13 236,30	
	PP		trubka kanalizační PP plnostěnná s homogenního materiálu jednovrstvá DN 400 SN12, dle ČSN 1852 hladké, popř. žebrované (plná žebra)					
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
	VV		<i>viz popis v TZ</i>					
	VV		3*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		3,150			
36	K	872,1-R	Dodávka + montáž přechodová manžeta DN 400 pro potrubí BT x PP	ks	2,000	4 973,00	9 946,00	
	PP		Dodávka + montáž přechodová manžeta DN 400 pro potrubí BT x PP					
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
	VV		<i>viz TZ př.č. D.1.1.2, v.č. D.1.1.3.2 až 7, situace C3 a př.č. D.1.1.3.1</i>					
	VV		"Š3" 2		2,000			
37	K	877370320	Montáž odboček na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC-U trub hladkých plnostěnných DN 300	kus	3,000	943,00	2 829,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého plnostěnného odboček DN 300					
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
	VV		<i>viz TZ př.č. D.1.1.2, v.č. D.1.1.3.2 až 7, situace C3 a př.č. D.1.1.3.1</i>					
	VV		1+2		3,000			
38	M	28654446	odbočka kanalizační PP 45° DN 315/160 SN12	kus	1,000	2 586,00	2 586,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		odbočka kanalizační PP 45° DN 315/160					
39	M	28654447	odbočka kanalizační PP 45° DN 315/200 SN12	kus	2,000	3 801,00	7 602,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		odbočka kanalizační PP 45° DN 315/200					
40	K	890431851	Bourání šachet z prefabrikovaných skruží strojně obestavěného prostoru přes 1,5 do 3 m3	m3	6,276	2 206,00	13 844,86	CS ÚRS 2025 01
	PP		Bourání šachet a jámek strojně velikosti obestavěného prostoru přes 1,5 do 3 m3 z prefabrikovaných skruží					
	VV		1ks + 1ks skrytá					
	VV		3,14*0,62*0,62*2,6*(1+1)		6,276			
41	K	892,1-R	Kamerová zkouška kanalizačního potrubí, vč. vyhotovení záznamu o zkoušce	m	103,300	65,00	6 714,50	
	PP		Kamerová zkouška kanalizačního potrubí, vč. vyhotovení záznamu o zkoušce					
	VV		"nové potrubí" 88+3		91,000			
	VV		"dle požadavku SÚS JK, stoka DN500" 12,3		12,300			
	VV		Součet		103,300			
42	K	892372121	Tlaková zkouška potrubí DN 300 těsnícím vakem ucpávkovým	úsek	2,000	922,00	1 844,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Tlakové zkouškytěsnícími vaky ucpávkovými DN 300					
	VV		2		2,000			
43	K	892381111	Tlaková zkouška potrubí DN 250, DN 300 nebo 350, vč. šachet	m	88,000	39,00	3 432,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Tlakové zkoušky na potrubí DN 250, 300 nebo 350					
44	K	892392121	Tlaková zkouška potrubí DN 400 těsnícím vakem ucpávkovým	úsek	2,000	940,00	1 880,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Tlakové zkoušky těsnícími vaky ucpávkovými DN 400					
	VV		2		2,000			
45	K	892421111	Tlaková zkouška potrubí DN 400 nebo 500, vč. šachet	m	3,000	62,00	186,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Tlakové zkoušky na potrubí DN 400 nebo 500					
46	K	894411311	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží rovných	kus	2,000	1 402,00	2 804,00	CS ÚRS 2025 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží rovných					
	P		<i>Poznámka k položce: viz TZ př.č. D.1.1.2, v.č. D.1.1.3.2 až 7, situace C3 a př.č. D.1.1.3.1 spáry mezi prefabrikáty budou vypraveny a vymazány (např. Ergelitem).</i>					
	VV		"prefa šachty" 2		2,000			
47	M	59224161	skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100x50x12cm, vč. povrchové úpravy	kus	2,000	2 988,00	5 976,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100x50x12cm					
48	K	894412411	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží přechodových	kus	3,000	1 311,00	3 933,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží přechodových					
	P		<i>Poznámka k položce: viz TZ př.č. D.1.1.2, v.č. D.1.1.3.2 až 7, situace C3 a př.č. D.1.1.3.1 spáry mezi prefabrikáty budou vypraveny a vymazány (např. Ergelitem).</i>					
	VV		"prefa šachty" 3		3,000			
49	M	59224168	skruž betonová přechodová 62,5/100x60x12cm, stupadla poplastovaná kapsová	kus	3,000	3 108,00	9 324,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		skruž betonová přechodová 62,5/100x60x12cm, stupadla poplastovaná kapsová					
50	K	894414111	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží základových (dno)	kus	3,000	1 592,00	4 776,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží základových (dno)					
	P		<i>Poznámka k položce: viz TZ př.č. D.1.1.2, v.č. D.1.1.3.2 až 7, situace C3 a př.č. D.1.1.3.1 spáry mezi prefabrikáty budou vypraveny a vymazány (např. Ergelitem).</i>					
	VV		1+2		3,000			
51	M	59224338	dno betonové šachty DN 1000 kanalizační výšky 80cm, vč. povrchové úpravy, s podestou vytvarovanou z tvrzeného betonu	kus	1,000	11 346,04	11 346,04	CS ÚRS 2025 01
	PP		dno betonové šachty DN 1000 kanalizační výšky 80cm					
52	M	59224339	dno betonové šachty DN 1000 kanalizační výšky 100cm, vč. povrchové úpravy, s podestou vytvarovanou z tvrzeného betonu	kus	2,000	15 174,00	30 348,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		dno betonové šachty kanalizační přímé 100x100x60cm, vč. povrchové úpravy, s podestou vytvarovanou z tvrzeného betonu. Šachty s prefabrikovaným šachtovým dnem budou dodány pro zaústění přítoku a odtoku již z výroby s osazením příslušných šachtových vložek. Při napojení na šachty budou použity originální šachtové vložky výrobc trub					
53	M	59224348	těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000	kus	5,000	317,00	1 585,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000					
	VV		5		5,000			
54	K	899,888-R	Dodávka + montáž kabelová betonové tvárnice a chráničky pro elektrokabely, vč. krycí desky, vč. vystažné fólie	m	2,200	186,00	409,20	
	PP		Dodávka + montáž kabelová tvárnice, vč. krycí desky, vč. vystažné fólie					
	P		<i>Poznámka k položce: viz TZ př.č. D.1.1.2, v.č. D.1.1.3.2 až 7, situace C3 a př.č. D.1.1.3.1 rozměr prefabrikovaného betonové žlabu kabelů budou určeny podle skutečné šířky kabelové trasy</i>					
	VV		konečná úprava křížení kabelů, viz dočasné zajištění kabelů					
	VV		2,2		2,200			
55	K	899104112	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně ráků pro třídu zatížení D400, E600	kus	3,000	3 576,00	10 728,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Osazení poklopů litinových a ocelových včetně ráků pro třídu zatížení D400, E600					
	P		<i>Poznámka k položce: viz TZ př.č. D.1.1.2, v.č. D.1.1.3.2 až 7, situace C3 a př.č. D.1.1.3.1 rám šachtového poklopu bude osazen na maltu na cementové bázi</i>					
	VV		"prefa šachty" 3		3,000			
56	M	55241017R	poklop litinový s rámem o průměru 600 mm, bez odvětrání, nosností tř. D400, s pantem a s tlumicí vložkou a se znakem města Tábor	kus	3,000	4 173,00	12 519,00	
	PP		poklop litinový s rámem o průměru 600 mm, bez odvětrání, nosností tř. D400, s pantem a s tlumicí vložkou					
57	K	899104211	Demontáž poklopů litinových nebo ocelových včetně ráků hmotnosti přes 150 kg	kus	3,000	812,00	2 436,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Demontáž poklopů litinových a ocelových včetně ráků, hmotnosti jednotlivě přes 150 Kg					
	P		<i>Poznámka k položce: viz TZ př.č. D.1.1.2, v.č. D.1.1.3.2 až 7, situace C3 a př.č. D.1.1.3.1 odevzdány provozovateli</i>					
	VV		3		3,000			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				13 179,00	
58	K	919735111	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm	m	109,500	94,00	10 293,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm					
	P		<i>Poznámka k položce: viz TZ př.č. D.1.1.2, v.č. D.1.1.3.2 až 7, situace C3 a př.č. D.1.1.3.1</i>					
	VV		finální zpětně zapravení, odsokoky viz SO 05 Obnova povrchů					
	VV		"Stoka J1, DN300, odpočet části u stávající šachty SŠ5, vozovka v záruce" (88-2,5)*2+2*1,1		173,200			
	VV		"odpočet souběh s vodovodem V1" -84,5		-84,500			
	VV		"rozšíření pro šachty DN1000" 2,7*2-1,1*2		3,200			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"rozšíření pro skrytá šachta" 2,7*1-1,1*1		1,600			
	VV		"Připojení stávajícího potrubí na šachtě Š3"					
	VV		"obvod dle autocad" 16		16,000			
	VV		Součet		109,500			
59	K	977213113	Řezání betonových, železobetonových nebo kameninových trub kruhových kolmý řez DN 400	kus	3,000	962,00	2 886,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Řezání trub betonových, železobetonových nebo kameninových kruhových kolmý řez DN 400					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>viz TZ př.č. D.1.1.2, v.č. D.1.1.3.2 až 7, situace C3 a př.č. D.1.1.3.1</i>					
	VV		"u nové Š3" 2		2,000			
	VV		"napojení na stávající SŠ5" 1		1,000			
	VV		Součet		3,000			
D	91a		Převádění odpadních vod po dobu realizace stavby				100 896,00	
60	K	990,1-R	Náklady na dočasné přečerpávání odpadních vod pomocí potrubí korugované DN200, vč. následného odstranění	m	24,000	4 204,00	100 896,00	
	PP		Náklady na dočasné přečerpávání odpadních vod pomocí potrubí korugované DN200, vč. následného odstranění					
	VV		"dle TZ" 4*6		24,000			
D	997		Přesun sutě				101 479,09	
61	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	88,195	55,00	4 850,73	CS ÚRS 2025 01
	PP		Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km					
	VV		"kamenivo z vozovky" 51,603		51,603			
	VV		"asfalt z vozovky" 10,79+25,802		36,592			
	VV		Součet		88,195			
62	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	1 058,340	15,00	15 875,10	CS ÚRS 2025 01
	PP		Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km					
	VV		88,195*12 'Přepočtené koeficientem množství		1 058,340			
63	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	34,076	61,00	2 078,64	CS ÚRS 2025 01
	PP		Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km					
	VV		"beton šachty" 6,276		6,276			
	VV		"BT potrubí" 27,2		27,200			
	VV		"poklopy" 0,6		0,600			
	VV		Součet		34,076			
64	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	408,912	15,00	6 133,68	CS ÚRS 2025 01
	PP		Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km					
	VV		34,076*12 'Přepočtené koeficientem množství		408,912			
65	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	122,271	250,00	30 567,75	CS ÚRS 2025 01
	PP		Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti					
	VV		88,195+34,076		122,271			
66	K	997221875	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	36,592	654,00	23 931,17	CS ÚRS 2025 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02					
	VV		"asfalt z vozovky" 10,79+25,802		36,592			
67	K	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	33,476	132,00	4 418,83	CS ÚRS 2025 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01					
	VV		"BT potrubí" 27,2		27,200			
	VV		"beton šachty" 6,276		6,276			
	VV		Součet		33,476			
68	K	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	51,603	264,00	13 623,19	CS ÚRS 2025 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
	VV		"kamenivo z vozovky" 51,603		51,603			
D	998		Přesun hmot				35 855,03	
69	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	30,181	1 188,00	35 855,03	CS ÚRS 2025 01
	PP		Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m					
	VV		odpočet kameniva					
	VV		616,757-586,576		30,181			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Tábor, Stránského - oprava vodovodu a kanalizace
Objekt:
01 - Tábor, Stránského - oprava vodovodu a kanalizace
Soupis:
002 - SO 02 Vodovod

KSO:
Místo: Tábor

CC-CZ:
Datum: 16.04.2025

Zadavatel:
Vodárenská společnost Tábořsko s.r.o

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
KAVAS W s.r.o.

IČ: 28086473
DIČ: CZ28086473

Projektant:
Sweco a.s., divize Morava

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			3 243 130,31
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	3 243 130,31	21,00%	681 057,37
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	3 924 187,68

ProjektantZpracovatel

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

ObjednavatelUchazeč

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Tábor, Stránského - oprava vodovodu a kanalizace
Objekt: 01 - Tábor, Stránského - oprava vodovodu a kanalizace
Soupis: 002 - SO 02 Vodovod

Místo: TáborDatum: 16.04.2025

Zadavatel: Vodárenská společnost Tábořsko s.r.oProjektant: Sweco a.s., divize Morava

Uchazeč: KAVAS W s.r.o.Zpracovatel:

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	3 243 130,31
HSV - Práce a dodávky HSV	3 243 130,31
1 - Zemní práce	861 585,39
2 - Zakládání	2 380,80
4 - Vodorovné konstrukce	43 115,01
8 - Trubní vedení	1 840 060,78
8.1 - Trubní vedení - Náhradní zásobování	237 873,33
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	30 841,25
997 - Přesun sutě	163 520,92
998 - Přesun hmot	63 752,83

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Tábor, Stránského - oprava vodovodu a kanalizace

Objekt: 01 - Tábor, Stránského - oprava vodovodu a kanalizace

Soupis: 002 - SO 02 Vodovod

Místo:	Tábor	Datum:	16.04.2025
Zadavatel:	Vodárenská společnost Tábořsko s.r.o	Projektant:	Sweco a.s., divize Morava
Uchazeč:	KAVAS W s.r.o.	Zpracovatel:	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 3 243 130,31

D HSV Práce a dodávky HSV 3 243 130,31

D 1 Zemní práce 861 585,39

1	K	113107323	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 do 300 mm strojně pl do 50 m2	m2	2,800	122,00	341,60	CS ÚRS 2025 01
PP			Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm					
2	K	113107341	Odstranění podkladu živičného tl 50 mm strojně pl do 50 m2 - asfaltový chodník	m2	2,800	63,00	176,40	CS ÚRS 2025 01
PP			Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy do 50 mm					
P			Poznámka k položce:					
VV			viz TZ př.č. D.1.1.2, v.č. D.1.1.4.2 až 7, situace C3 a př.č. D.1.1.4.1					
VV			zpětné vyspravení viz SO 05 Obnova povrchů					
VV			"dle situace obnovy povrchů 1.část, Řad V5" 2,8					
3	K	113107223	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 do 300 mm strojně pl přes 200 m2	m2	217,710	65,00	14 151,15	CS ÚRS 2025 01
PP			Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm					
4	K	113107242	Odstranění podkladu živičného tl 100 mm strojně pl přes 200 m2	m2	217,710	48,00	10 450,08	CS ÚRS 2024 01
PP			Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm					
5	K	113154542	Frézování živičného krytu tl 40 mm pruh š přes 1 m pl přes 500 do 2000 m2 - asfaltová komunikace	m2	217,710	75,00	16 328,25	CS ÚRS 2025 01
PP			Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením hmot na dopravní prostředek plochy přes 500 do 2 000 m2 pruhu šířky přes 1 m, tloušťky vrstvy 40 mm					
P			Poznámka k položce:					
VV			viz TZ př.č. D.1.1.2, v.č. D.1.1.4.2 až 7, situace C3 a př.č. D.1.1.4.1					
VV			jen na šířku rýhy					
VV			finální zpětně zapravení, odskoky viz SO 05 Obnova povrchů					
VV			"Řad V1, D110" 120,4*1,1		132,440			
VV			"Řad V2, DN300" 33,7*1,1		37,070			
VV			"Řad V3, DN300" 18,2*1,1		20,020			
VV			"Řad V4, D225" 13,3*1,1		14,630			
VV			"Řad V5, D110" 6,7*1,1		7,370			
VV			Mezisoučet		211,530			
VV			pro odstranění šoupat v křížovatce Blanická, Stránského a Soví					
VV			1,2*1,2*2+2,2*1,5		6,180			
VV			Mezisoučet		6,180			
VV			Součet		217,710			
6	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	5,500	70,00	385,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých					
P			Poznámka k položce:					
VV			viz TZ př.č. D.1.1.2, v.č. D.1.1.4.2 až 7, situace C3 a př.č. D.1.1.4.1					
VV			obnova viz SO 05 Obnova povrchu					
VV			"silniční, dle situace obnovy povrchů 1.část, Řad V3 a V5"		5,500			
VV			5,5					
7	K	115,1-R	Dodávka + montáž čerpací studny ocel.(plast, beton) trouba DN 600mm, hl. do1m, vč. pomocných zemních prací, vč. následného odstranění	ks	5,000	1 257,00	6 285,00	
PP			Dodávka + montáž čerpací studny ocel.(plast, beton) trouba DN 600, hl. do1m, vč. pomocných zemních prací					
P			Poznámka k položce:					
VV			viz TZ př.č. D.1.1.2, v.č. D.1.1.4.2 až 7, situace C3 a př.č. D.1.1.4.1					
VV			dle počtu řadu					
VV			5		5,000			
8	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	240,000	118,00	28 320,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min					
P			Poznámka k položce:					
VV			viz TZ př.č. D.1.1.2, v.č. D.1.1.4.2 až 7, situace C3 a př.č. D.1.1.4.1					
VV			pozemní voda					
VV			60*4		240,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
9	K	115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den	60,000	69,00	4 140,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min					
10	K	119001405	Dočasné zajištění potrubí z PE DN do 200 mm	m	4,400	337,00	1 482,80	CS ÚRS 2025 01
PP			Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí plastového, jmenovitě světlosti DN do 200 mm					
P			Poznámka k položce:					
VV			viz TZ př.č. D.1.1.2, v.č. D.1.1.4.2 až 7, situace C3 a př.č. D.1.1.4.1					
			"Řad V1, D110" 1,1*4					
			4,400					
11	K	119001406	Dočasné zajištění potrubí z PE DN přes 200 do 500 mm	m	2,200	449,00	987,80	CS ÚRS 2025 01
PP			Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí plastového, jmenovitě světlosti DN přes 200 do 500 mm					
P			Poznámka k položce:					
			viz TZ př.č. D.1.1.2, v.č. D.1.1.4.2 až 7, situace C3 a př.č. D.1.1.4.1					
VV			"Řad V3, D300" 1,1*1					
VV			"Řad V1, D110" 1,1*1					
VV			Součet					
			2,200					
12	K	119001412	Dočasné zajištění potrubí betonového, ŽB nebo kameninového DN přes 200 do 500 mm	m	1,100	566,00	622,60	CS ÚRS 2025 01
PP			Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí betonového, kameninového nebo železobetonového, světlosti DN přes 200 do 500 mm					
P			Poznámka k položce:					
			viz TZ př.č. D.1.1.2, v.č. D.1.1.4.2 až 7, situace C3 a př.č. D.1.1.4.1					
VV			"Řad V1, D110" 1,1*1					
			1,100					
13	K	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů, vč. úpravy dle TZ a výkresu D.1.1.4.7	m	4,400	270,00	1 188,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to do 3 kabelů					
P			Poznámka k položce:					
			viz TZ př.č. D.1.1.2, v.č. D.1.1.4.2 až 7, situace C3 a př.č. D.1.1.4.1					
VV			"Řad V1, D110" 1,1*2					
VV			"Řad V3, DN300" 1,1*2					
VV			Součet					
			4,400					
14	K	121151113	Sejmutí ornice plochy do 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	7,000	29,00	203,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm					
P			Poznámka k položce:					
			viz TZ př.č. D.1.1.2, v.č. D.1.1.4.2 až 7, situace C3 a př.č. D.1.1.4.1					
VV			zpětné vyspravení viz SO 05 Obnova povrchů					
VV			"dle situace obnovy povrchů 1.část, Řad V5" 7					
			7,000					
15	K	132254205	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 1000 m3	m3	286,978	410,00	117 660,98	CS ÚRS 2025 01
PP			Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 500 do 1 000 m3					
P			Poznámka k položce:					
			viz TZ př.č. D.1.1.2, v.č. D.1.1.4.2 až 7, situace C3 a př.č. D.1.1.4.1					
			100% hor. tř. I, skupiny 3					
VV			v asfaltové komunikaci tl.440mm, odstraněno v rámci přípravných prací					
VV			"Řad V1, D110" 120,4*1,1*(1,8-0,44)					
VV			"Řad V2, DN300" 33,7*1,1*(2,5-0,44)					
VV			"Řad V3, DN300" 18,2*1,1*(2,5-0,44)					
VV			"Řad V4, D225" 13,3*1,1*(2,4-0,44)					
VV			"Řad V5, D110" 6,7*1,1*(2,4-0,44)					
VV			v asfaltovém chodníku tl.320mm, odstraněno v rámci přípravných prací					
VV			"Řad V5, D110" 1,9*1,1*(2,4-0,32)					
VV			v zeleni tl.150mm, odstraněno v rámci přípravných prací					
VV			"Řad V5, D110" 4,2*1,1*(2,4-15)					
VV			Součet					
			286,978					
16	K	139001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení (ruční výkop)	m3	57,396	614,00	35 241,14	CS ÚRS 2025 01
PP			Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny					
VV			20% z výkopu					
VV			"rýhy" 286,978*0,2					
			57,396					
17	K	151811131	Osazení pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m	m2	818,220	20,00	16 364,40	CS ÚRS 2025 01
PP			Zřízení pažicích boxů pro pažení a rozepršení stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka do 1,2 m					
P			Poznámka k položce:					
			viz TZ př.č. D.1.1.2, v.č. D.1.1.4.2 až 7, situace C3 a př.č. D.1.1.4.1					
VV			"Řad V1, D110" 120,4*1,8*2					
VV			"Řad V2, DN300" 33,7*2,5*2					
VV			"Řad V3, DN300" 18,2*2,5*2					
VV			"Řad V4, D225" 13,3*2,4*2					
VV			"Řad V5, D110" 12,8*2,4*2					
VV			Součet					
			818,220					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
18	K	151811231	Odstranění pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m	m2	818,220	5,00	4 091,10	CS ÚRS 2025 01
	PP		Odstranění pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka do 1,2 m					
19	K	162651112	Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 - ornice na mezideponii	m3	1,050	114,00	119,70	CS ÚRS 2025 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m					
	VV		tl.150mm, viz sejmutí					
	VV		7*0,15		1,050			
20	K	162651112,1	Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 - zemina na mezideponii	m3	8,039	114,00	916,45	
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m					
	VV		zásyp v zeleni					
	VV		"Řad V5" 4,2*1,1*(2,4-0,1-0,41-0,15)		8,039			
21	K	162651112,2	Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 - zemina zpět na stavbu	m3	8,039	114,00	916,45	
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m					
22	K	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 - na trvalou skládku	m3	278,939	219,00	61 087,64	CS ÚRS 2025 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
	VV		výkop rýh					
	VV		286,978		286,978			
	VV		zemina pro zásyp v zeleni					
	VV		-8,039		-8,039			
	VV		Součet		278,939			
23	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	836,817	24,00	20 083,61	CS ÚRS 2025 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m					
	VV		278,939*3 'Přepočtené koeficientem množství		836,817			
24	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3 - zemina zpět na stavbu	m3	8,039	153,00	1 229,97	CS ÚRS 2025 01
	PP		Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3					
	VV		zásyp v zeleni					
	VV		"Řad V5" 4,2*1,1*(2,4-0,1-0,41-0,15)		8,039			
25	K	171152501	Zhutnění podloží z hornin soudržných nebo nesoudržných	m2	218,240	8,00	1 745,92	CS ÚRS 2025 01
	PP		Zhutnění podloží pod násypy z rostlé horniny třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 z hornin soudružných a nesoudržných					
	P		Poznámka k položce: viz TZ př.č. D.1.1.2, v.č. D.1.1.4.2 až 7, situace C3 a př.č. D.1.1.4.1					
	VV		"Řad V1, D110" 120,4*1,1		132,440			
	VV		"Řad V2, DN300" 33,7*1,1		37,070			
	VV		"Řad V3, DN300" 18,2*1,1		20,020			
	VV		"Řad V4, D225" 13,3*1,1		14,630			
	VV		"Řad V5, D110" 12,8*1,1		14,080			
	VV		Součet		218,240			
26	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	502,090	200,00	100 418,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
	VV		278,939*1,8 'Přepočtené koeficientem množství		502,090			
27	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	258,074	212,00	54 711,69	CS ÚRS 2025 01
	PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách					
	VV		výkop rýh					
	VV		286,978		286,978			
	VV		podkladní bloky					
	VV		-1,76		-1,760			
	VV		lóže					
	VV		-21,824		-21,824			
	VV		obsyp					
	VV		-102,008		-102,008			
	VV		dosyp asfaltové komunikace					
	VV		217,71*0,44		95,792			
	VV		dosyp asfaltový chodník					
	VV		2,8*0,32		0,896			
	VV		Součet		258,074			
28	M	58981144	recyklát betonový frakce 0/63	t	525,074	289,00	151 746,39	CS ÚRS 2025 01
	PP		recyklát betonový frakce 0/63					
	VV		zásyp					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		VV	258,074		258,074			
		VV	zásyp v zeleni					
		VV	"Řad V5, D110" -4,2*1,1*(2,4-0,1-0,41-0,15)		-8,039			
		VV	Součet		250,035			
		VV	250,035*2,1 'Přepočtené koeficientem množství		525,074			
29	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	102,008	583,00	59 470,66	CS ÚRS 2025 01
	PP		Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny					
	P		Poznámka k položce: viz TZ př.č. D.1.1.2, v.č. D.1.1.4.2 až 7, situace C3 a př.č. D.1.1.4.1					
	VV		"Řad V1, D110" 120,4*1,1*0,41		54,300			
	VV		"Řad V2, DN300" 33,7*1,1*0,6		22,242			
	VV		"Řad V3, DN300" 18,2*1,1*0,6		12,012			
	VV		"Řad V4, D225" 13,3*1,1*0,525		7,681			
	VV		"Řad V5, D110" 12,8*1,1*0,41		5,773			
	VV		Součet		102,008			
30	M	583,1-R	písek zrna 0-8mm	t	204,016	435,00	88 746,96	
	PP		písek zrna 0-8mm					
	VV		102,008*2 'Přepočtené koeficientem množství		204,016			
31	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	729,090	85,00	61 972,65	CS ÚRS 2025 01
	PP		Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu					
	VV		525,074+204,016		729,090			
	D	2	Zakládání				2 380,80	
32	K	212752111	Trativod z drenážních trubek korugovaných PE-HD SN 4 perforace 220° včetně lože otevřený výkop DN 100 pro liniové stavby	m	198,400	12,00	2 380,80	CS ÚRS 2025 01
	PP		Trativody z drenážních trubek pro liniové stavby a komunikace se zřízením štěrkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka korugovaná sendvičová PE-HD SN 4 perforace 220° DN 100					
	P		Poznámka k položce: viz TZ př.č. D.1.1.2, v.č. D.1.1.4.2 až 7, situace C3 a př.č. D.1.1.4.1					
	VV		"Řad V1, D110" 120,4		120,400			
	VV		"Řad V2, DN300" 33,7		33,700			
	VV		"Řad V3, DN300" 18,2		18,200			
	VV		"Řad V4, D225" 13,3		13,300			
	VV		"Řad V5, D110" 12,8		12,800			
	VV		Součet		198,400			
	D	4	Vodorovné konstrukce				43 115,01	
33	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop z písku zrna 0-8 mm	m3	21,824	1 371,00	29 920,70	CS ÚRS 2025 01
	PP		Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku					
	P		Poznámka k položce: viz TZ př.č. D.1.1.2, v.č. D.1.1.4.2 až 7, situace C3 a př.č. D.1.1.4.1					
	VV		"Řad V1, D110" 120,4*1,1*0,1		13,244			
	VV		"Řad V2, DN300" 33,7*1,1*0,1		3,707			
	VV		"Řad V3, DN300" 18,2*1,1*0,1		2,002			
	VV		"Řad V4, D225" 13,3*1,1*0,1		1,463			
	VV		"Řad V5, D110" 12,8*1,1*0,1		1,408			
	VV		Součet		21,824			
34	K	452313151	Podkladní bloky z betonu prostého tř. C 20/25 XC2 otevřený výkop	m3	1,846	3 929,00	7 252,93	CS ÚRS 2025 01
	PP		Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bloky pro potrubí z betonu tř. C 20/25					
	P		Poznámka k položce: viz TZ př.č. D.1.1.2, v.č. D.1.1.4.2 až 7, situace C3 a př.č. D.1.1.4.1					
	VV		"Řad V1" 0,087*1+0,106*1		0,193			
	VV		"Řad V2" 0,747*1		0,747			
	VV		"Řad V3" 0,747*1+0,159*1		0,906			
	VV		Součet		1,846			
35	K	452353111	Bednění podkladních bloků pod potrubí, stoky a drobné objekty otevřený výkop zřízení	m2	6,720	729,00	4 898,88	CS ÚRS 2025 01
	PP		Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu bloků pro potrubí zřízení					
	P		Poznámka k položce: viz TZ př.č. D.1.1.2, v.č. D.1.1.4.2 až 7, situace C3 a př.č. D.1.1.4.1					
	VV		"Řad V1" 0,58*1+0,73*1		1,310			
	VV		"Řad V2" 2,24*1		2,240			
	VV		"Řad V3" 2,24*1+0,93*1		3,170			
	VV		Součet		6,720			
36	K	452353112	Bednění podkladních bloků pod potrubí, stoky a drobné objekty otevřený výkop odstranění	m2	6,720	150,00	1 008,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu bloků pro potrubí odstranění					
37	K	452368211	Výztuž podkladních desek nebo bloků nebo pražců otevřený výkop ze svařovaných sítí Kari	t	0,001	34 500,00	34,50	CS ÚRS 2025 01
	PP		Výztuž podkladních desek, bloků nebo pražců v otevřeném výkopu ze svařovaných sítí typu Kari					
	P		Poznámka k položce: viz TZ př.č. D.1.1.2, v.č. D.1.1.4.2 až 7, situace C3 a př.č. D.1.1.4.1					
	VV		"Řad V1" 1,36*1/1000		0,001			
	D	8	Trubní vedení				1 840 060,78	
38	K	850311811	Bourání stávajícího potrubí z trub litinových DN 150	m	95,000	183,00	17 385,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Bourání stávajícího potrubí z trub litinových hrdlových nebo přírubových v otevřeném výkopu DN do 150					
	P		Poznámka k položce: viz TZ př.č. D.1.1.2, v.č. D.1.1.4.2 až 7, situace C3 a př.č. D.1.1.4.1					
	VV		"řad V1" 95		95,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
39	K	850375121	Výřez nebo výsek na potrubí z trub litinových tlakových nebo plastických hmot DN 300	kus	3,000	6 647,00	19 941,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Výřez nebo výsek na potrubí z trub litinových tlakových nebo plastických hmot DN 300					
	P		Poznámka k položce: viz TZ př.č. D.1.1.2, v.č. D.1.1.4.2 až 7, situace C3 a př.č. D.1.1.4.1					
	VV		"I.Etapa, 1.Část" 1		1,000			
	VV		"II.Etapa, 2.Část" 2		2,000			
	VV		Součet		3,000			
40	K	850391811	Bourání stávajícího potrubí z trub litinových DN přes 250 do 400	m	45,500	231,00	10 510,50	CS ÚRS 2025 01
	PP		Bourání stávajícího potrubí z trub litinových hrdlových nebo přírubových v otevřeném výkopu DN přes 250 do 400					
	P		Poznámka k položce: viz TZ př.č. D.1.1.2, v.č. D.1.1.4.2 až 7, situace C3 a př.č. D.1.1.4.1					
	VV		DN300					
	VV		"Řad V2" 34,7		34,700			
	VV		"Řad V3" 10,8		10,800			
	VV		Součet		45,500			
41	K	851371131	Montáž potrubí z trub litinových hrdlových s integrovaným těsněním otevřený výkop DN 300	m	51,900	350,00	18 165,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž potrubí z trub litinových tlakových hrdlových v otevřeném výkopu s integrovaným těsněním DN 300					
	P		Poznámka k položce: viz TZ př.č. D.1.1.2, v.č. D.1.1.4.2 až 7, situace C3 a př.č. D.1.1.4.1					
	VV		"Řad V2" 33,7		33,700			
	VV		"Řad V3" 18,2		18,200			
	VV		Součet		51,900			
42	M	55253021	trouba vodovodní litinová hrdlová DN 300 s vnitřní cementovou vystýlkou a zinko-aluminiovým povlakem v tloušťce min 400 g/m2, min. tl. stěny litiny 4,7 mm, spoj BRS	m	54,495	4 556,00	248 279,22	CS ÚRS 2025 01
	PP		trouba vodovodní litinová hrdlová DN 300 s vnitřní cementovou vystýlkou a zinko-aluminiovým povlakem v tloušťce min 400 g/m2, min. tl. stěny litiny 4,7 mm, spoj BRS					
	VV		51,9*1,05 *Přepočtené koeficientem množství		54,495			
43	M	55291035	kroužek těsnící gumový TYTON-SIT-PLUS DN 300 pro vodovodní potrubí	kus	14,000	2 908,00	40 712,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		kroužek těsnící gumový TYTON-SIT-PLUS DN 300 pro vodovodní potrubí					
	VV		"Řad V2" 9		9,000			
	VV		"Řad V3" 5		5,000			
	VV		Součet		14,000			
44	K	857242122	Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 80	kus	3,000	1 075,00	3 225,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 80					
	P		Poznámka k položce: viz TZ př.č. D.1.1.2, v.č. D.1.1.4.2 až 7, situace C3 a př.č. D.1.1.4.1					
	VV		dle kladečského plánu					
	VV		"Řad V1" 1+1+1		3,000			
45	M	55254047	koleno 90° s patkou přírubové litinové vodovodní N-kus PN10/40 DN 80	kus	1,000	3 286,00	3 286,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		koleno 90° s patkou přírubové litinové vodovodní N-kus PN10/40 DN 80					
	VV		"Řad V1" 1		1,000			
46	M	55253235	tvarovka přírubová litinová vodovodní FF-kus PN10/16 DN 80 dl 200mm	kus	1,000	2 765,00	2 765,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		tvarovka přírubová litinová vodovodní FF-kus PN10/16 DN 80 dl 200mm					
	VV		"Řad V1" 1		1,000			
47	M	552,1-R	Mechanická spojka DN80, multitoleranční s přírubou, jištěná poti tahu	kus	1,000	6 085,00	6 085,00	
	PP		Mechanická spojka DN80, multitoleranční s přírubou, jištěná poti tahu					
	VV		"Řad V1" 1		1,000			
48	K	857262122	Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 100	kus	8,000	1 223,00	9 784,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 100					
	P		Poznámka k položce: viz TZ př.č. D.1.1.2, v.č. D.1.1.4.2 až 7, situace C3 a př.č. D.1.1.4.1					
	VV		dle kladečského schéma					
	VV		"Řad V1" 2+1+1		4,000			
	VV		"Řad V3" 1+1+1		3,000			
	VV		"Řad V5" 1		1,000			
	VV		Součet		8,000			
49	M	55253641	přechod přírubový,práškový epoxid tl 250µm FFR-kus litinový DN 100/80	kus	2,000	2 855,00	5 710,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		přechod přírubový,práškový epoxid tl 250µm FFR-kus litinový DN 100/80					
	VV		"Řad V1" 2		2,000			
50	M	55253255	tvarovka přírubová litinová vodovodní FF-kus PN10/16 DN 100 dl 400mm	kus	2,000	5 020,00	10 040,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		tvarovka přírubová litinová vodovodní FF-kus PN10/16 DN 100 dl 400mm					
	VV		"Řad V1" 1		1,000			
	VV		"Řad V3" 1		1,000			
	VV		Součet		2,000			
51	M	55253258	tvarovka přírubová litinová vodovodní FF-kus PN10/16 DN 100 dl 600mm	kus	1,000	8 833,00	8 833,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		tvarovka přírubová litinová vodovodní FF-kus PN10/16 DN 100 dl 600mm					
	VV		"Řad V3" 1		1,000			
52	M	55254048	koleno 90° s patkou přírubové litinové vodovodní N-kus PN10/16 DN 100	kus	1,000	5 544,00	5 544,00	CS ÚRS 2025 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		koleno 90° s patkou přírubové litinové vodovodní N-kus PN10/16 DN 100					
	VV		"Řad V3" 1		1,000			
53	M	552,2-R	Mechanická spojka DN100, multitoleranční s přírubou, jištěná poti tahu	kus	2,000	7 253,00	14 506,00	
	PP		Mechanická spojka DN100, multitoleranční s přírubou, jištěná poti tahu					
	VV		"Řad V1" 1		1,000			
	VV		"Řad V5" 1		1,000			
	VV		Součet		2,000			
54	K	857264122	Montáž litinových tvarovek odbočných přírubových otevřený výkop DN 100	kus	1,000	1 359,00	1 359,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém odbočných na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 100					
	P		Poznámka k položce: viz TZ př.č. D.1.1.2, v.č. D.1.1.4.2 až 7, situace C3 a př.č. D.1.1.4.1					
	VV		dle kladečského plánu					
	VV		"Řad V1" 1		1,000			
55	M	55253516	tvarovka přírubová litinová vodovodní s přírubovou odbočkou PN10/16 T-kus DN 100/100	kus	1,000	5 072,00	5 072,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		tvarovka přírubová litinová vodovodní s přírubovou odbočkou PN10/16 T-kus DN 100/100					
	VV		"Řad V1" 1		1,000			
56	K	857352122	Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 200	kus	2,000	1 857,00	3 714,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 200					
	P		Poznámka k položce: viz TZ př.č. D.1.1.2, v.č. D.1.1.4.2 až 7, situace C3 a př.č. D.1.1.4.1					
	VV		"Řad V4" 1		1,000			
	VV		provozní tvarovky					
	VV		"Řad V4" 1		1,000			
	VV		Součet		2,000			
57	M	552,3-R	Mechanická spojka DN200, multitoleranční s přírubou, jištěná poti tahu	kus	1,000	17 209,00	17 209,00	
	PP		Mechanická spojka DN200, multitoleranční s přírubou, jištěná poti tahu					
	VV		"Řad V4" 1		1,000			
58	M	55253664	příruba zaslepovací litinová vodovodní PN10/16 X-kus DN 200	kus	1,000	4 046,00	4 046,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		příruba zaslepovací litinová vodovodní PN10/16 X-kus DN 200					
	VV		provozní tvarovky					
	VV		"Řad V4" 1		1,000			
59	K	857371131	Montáž litinových tvarovek jednoosých hrdlových otevřený výkop s integrovaným těsněním DN 300	kus	10,000	1 577,00	15 770,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z trub hrdlových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě s integrovaným těsněním DN 300					
	P		Poznámka k položce: viz TZ př.č. D.1.1.2, v.č. D.1.1.4.2 až 7, situace C3 a př.č. D.1.1.4.1					
	VV		"Řad V2" 4+1+1		6,000			
	VV		"Řad V3" 1+2+1		4,000			
	VV		Součet		10,000			
60	M	55253910	koleno hrdlové z tvárné litiny,práškový epoxid tl 250µm MMK-kus DN 300-11,25°	kus	1,000	21 685,00	21 685,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		koleno hrdlové z tvárné litiny,práškový epoxid tl 250µm MMK-kus DN 300-11,25°					
	VV		"Řad V3" 1		1,000			
61	M	55253898	tvarovka přírubová s hrdlem z tvárné litiny,práškový epoxid tl 250µm EU-kus dl 150mm DN 300	kus	6,000	9 666,00	57 996,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		tvarovka přírubová s hrdlem z tvárné litiny,práškový epoxid tl 250µm EU-kus dl 150mm DN 300					
	VV		"Řad V2" 4		4,000			
	VV		"Řad V3" 2		2,000			
	VV		Součet		6,000			
62	M	552,5-R	Y200-2300 sek trouby s vnitřní cementovou vystýlkou a zinko-aluminiiovým povlakem	kus	1,000	8 710,00	8 710,00	
	PP		Y200-2300 sek trouby s vnitřní cementovou vystýlkou a zinko-aluminiiovým povlakem					
	VV		"Řad V2" 1		1,000			
63	M	552,6-R	Y200-3000 sek trouby s vnitřní cementovou vystýlkou a zinko-aluminiiovým povlakem	kus	1,000	8 994,00	8 994,00	
	PP		Y200-3000 sek trouby s vnitřní cementovou vystýlkou a zinko-aluminiiovým povlakem					
	VV		"Řad V3" 1		1,000			
64	M	552,7-R	Y200-3050 sek trouby s vnitřní cementovou vystýlkou a zinko-aluminiiovým povlakem	kus	1,000	9 427,00	9 427,00	
	PP		Y200-3050 sek trouby s vnitřní cementovou vystýlkou a zinko-aluminiiovým povlakem					
	VV		"Řad V2" 1		1,000			
65	K	857372122	Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 300	kus	10,000	2 988,00	29 880,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 300					
	VV		"Řad V2" 2		2,000			
	VV		"Řad V3" 1		1,000			
	VV		"Řad V4" 1		1,000			
	VV		"Řad V5" 1+1		2,000			
	VV		provozní tvarovky					
	VV		"Řad V2" 2+1		3,000			
	VV		"Řad V3" 1		1,000			
	VV		Součet		10,000			
66	M	55253628	přechod přírubový,práškový epoxid tl 250µm FFR-kus litinový DN 300/100	kus	1,000	15 727,00	15 727,00	CS ÚRS 2025 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		PP	přechod přírubový,práškový epoxid tl 250µm FFR-kus litinový DN 300/100					
		VV	"Řad V3" 1		1,000			
67	M	55253630	přechod přírubový,práškový epoxid tl 250µm FFR-kus litinový DN 300/200	kus	2,000	17 584,00	35 168,00	CS ÚRS 2025 01
		PP	přechod přírubový,práškový epoxid tl 250µm FFR-kus litinový DN 300/200					
		VV	"Řad V2" 1		1,000			
		VV	"Řad V3" 1		1,000			
		VV	Součet		2,000			
68	M	552,4-R	Mechanická spojka DN300, multitoleranční s přírubou, jištěná poti tahu	kus	3,000	33 639,00	100 917,00	
		PP	Mechanická spojka DN300, multitoleranční s přírubou, jištěná poti tahu					
		VV	"Řad V2" 2		2,000			
		VV	"Řad V3" 1		1,000			
		VV	Součet		3,000			
69	M	55253666	příruba zaslepovací X z tvárné litiny práškový epoxid tl 250µm DN 300	kus	3,000	8 362,00	25 086,00	CS ÚRS 2025 01
		PP	příruba zaslepovací X z tvárné litiny práškový epoxid tl 250µm DN 300					
		VV	provozní tvarovky					
		VV	"Řad V2" 2		2,000			
		VV	"Řad V3" 1		1,000			
		VV	Součet		3,000			
70	M	55253495	tvarovka přírubová litinová s hladkým koncem,práškový epoxid tl 250µm F-kus DN 300	kus	1,000	21 877,00	21 877,00	CS ÚRS 2025 01
		PP	tvarovka přírubová litinová s hladkým koncem,práškový epoxid tl 250µm F-kus DN 300					
		VV	provozní tvarovky					
		VV	"Řad V2" 1		1,000			
71	K	857374122	Montáž litinových tvarovek odbočných přírubových otevřený výkop DN 300	kus	3,000	3 610,00	10 830,00	CS ÚRS 2025 01
		PP	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém odbočných na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 300					
		P	Poznámka k položce: viz TZ př.č. D.1.1.2, v.č. D.1.1.4.2 až 7, situace C3 a př.č. D.1.1.4.1					
		VV	"Řad V2" 1+1		2,000			
		VV	"Řad V3" 1		1,000			
		VV	Součet		3,000			
72	M	55253546	tvarovka přírubová litinová s přírubovou odbočkou,práškový epoxid tl 250µm T-kus DN 300/100	kus	1,000	41 096,00	41 096,00	CS ÚRS 2025 01
		PP	tvarovka přírubová litinová s přírubovou odbočkou,práškový epoxid tl 250µm T-kus DN 300/100					
		VV	"Řad V3" 1		1,000			
73	M	55253600	kříž přírubový litinový PN10/16 TT-kus DN 300/300	kus	1,000	89 630,00	89 630,00	CS ÚRS 2025 01
		PP	kříž přírubový litinový PN10/16 TT-kus DN 300/300					
		VV	"Řad V2" 1		1,000			
74	M	55253550	tvarovka přírubová litinová s přírubovou odbočkou,práškový epoxid tl 250µm T-kus DN 300/300	kus	1,000	46 723,00	46 723,00	CS ÚRS 2025 01
		PP	tvarovka přírubová litinová s přírubovou odbočkou,práškový epoxid tl 250µm T-kus DN 300/300					
		VV	"Řad V2" 1		1,000			
75	K	858,92-R	Dodávka + montáž kulový kohout 2" - vnější a vnitřní závit, uzavírací armatura	ks	5,000	2 352,00	11 760,00	
		PP	Dodávka + montáž kulový kohout 2" - vnější a vnitřní závit, uzavírací armatura					
		P	Poznámka k položce: viz TZ př.č. D.1.1.2, v.č. D.1.1.4.2 až 7, situace C3 a př.č. D.1.1.4.1 Propojení závitové příruby a kulového kohoutu					
		VV	provozní tvarovky					
		VV	"Řad V2" 3		3,000			
		VV	"Řad V3" 1		1,000			
		VV	"Řad V4" 1		1,000			
		VV	Součet		5,000			
76	K	858,93-R	Dodávka + montáž Dvojjsuvka 2"x2" vnější závit	ks	5,000	2 285,00	11 425,00	
		PP	Dodávka + montáž Dvojjsuvka 2"x2" vnější závit					
		P	Poznámka k položce: viz TZ př.č. D.1.1.2, v.č. D.1.1.4.2 až 7, situace C3 a př.č. D.1.1.4.1 Propojení závitové příruby a kulového kohoutu					
		VV	provozní tvarovky					
		VV	"Řad V2" 3		3,000			
		VV	"Řad V3" 1		1,000			
		VV	"Řad V4" 1		1,000			
		VV	Součet		5,000			
77	K	871251141	Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tupo D 110 x 10,0 mm	m	133,200	182,00	24 242,40	CS ÚRS 2025 01
		PP	Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných na tupo SDR 11/PN16 D 110 x 10,0 mm					
		P	Poznámka k položce: viz TZ př.č. D.1.1.2, v.č. D.1.1.4.2 až 7, situace C3 a př.č. D.1.1.4.1					
		VV	"Řad V1" 120,4		120,400			
		VV	"Řad V5" 12,8		12,800			
		VV	Součet		133,200			
78	M	28613557	potrubí vodovodní dvouvrstvé PE100 RC SDR11 110x10mm	m	139,860	426,00	59 580,36	CS ÚRS 2025 01
		PP	potrubí vodovodní dvouvrstvé PE100 RC SDR11 110x10mm					
		VV	133,2*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		139,860			
79	K	871291811	Bourání stávajícího potrubí z polyetylenu D 140 mm	m	1,000	62,00	62,00	CS ÚRS 2025 01
		PP	Bourání stávajícího potrubí z polyetylenu v otevřeném výkopu D přes 90 do 140 mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
	VV		viz TZ př.č. D.1.1.2, v.č. D.1.1.4.2 až 7, situace C3 a př.č. D.1.1.4.1					
			"řad V5" 1		1,000			
80	K	871351142	Montáž potrubí z PE100 RC SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tupo d 225 x 20,5 mm	m	13,300	280,00	3 724,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž vodovodního potrubí z polyetylenu PE100 RC v otevřeném výkopu svařovaných na tupo SDR 11/PN16 d 225 x 20,5 mm					
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
	VV		viz TZ př.č. D.1.1.2, v.č. D.1.1.4.2 až 7, situace C3 a př.č. D.1.1.4.1					
			"Řad V4" 13,3		13,300			
81	M	28613563	potrubí vodovodní dvouvrstvé PE100 RC SDR11 225x20,5mm	m	13,965	1 990,00	27 790,35	CS ÚRS 2025 01
	PP		potrubí vodovodní dvouvrstvé PE100 RC SDR11 225x20,5mm					
	VV		13,3*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		13,965			
82	K	877211218	Montáž zásepkek svařovaných na tupo na vodovodním potrubí z PE trub d 63	kus	2,000	596,00	1 192,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 svařovaných na tupo SDR 11/PN16 zásepkek d 63					
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
	VV		viz TZ př.č. D.1.1.2, v.č. D.1.1.4.2 až 7, situace C3 a př.č. D.1.1.4.1					
			"Řad V1" 2		2,000			
83	M	28615313	zásepka SDR11 PE 100 D 63mm	kus	2,000	203,00	406,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		zásepka SDR11 PE 100 D 63mm					
	VV		"Řad V1" 2		2,000			
84	K	877251101	Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE trub d 110	kus	14,000	401,00	5 614,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 spojek, oblouků nebo redukcí d 110					
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
	VV		viz TZ př.č. D.1.1.2, v.č. D.1.1.4.2 až 7, situace C3 a př.č. D.1.1.4.1					
			"řad V1" 10		10,000			
	VV		"Řad V5" 4		4,000			
	VV		Součet		14,000			
85	M	28615975	elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 110mm	kus	14,000	504,00	7 056,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 110mm					
	VV		"řad V1" 10		10,000			
	VV		"Řad V5" 4		4,000			
	VV		Součet		14,000			
86	K	877251201	Montáž oblouků a spojek svařovaných na tupo na vodovodním potrubí z PE trub d 110	kus	11,000	690,00	7 590,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 svařovaných na tupo SDR 11/PN16 oblouků nebo redukcí d 110					
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
	VV		viz TZ př.č. D.1.1.2, v.č. D.1.1.4.2 až 7, situace C3 a př.č. D.1.1.4.1					
			"Řad V1" 2+2+4		8,000			
	VV		"Řad V5" 1+1+1		3,000			
	VV		Součet		11,000			
87	M	286,1-R	oblouk 11° SDR 11 PE 100 PN 16 D 110mm	kus	3,000	2 583,00	7 749,00	
	PP		oblouk 11° SDR 11 PE 100 PN 16 D 110mm					
	VV		"Řad V1" 2		2,000			
	VV		"Řad V5" 1		1,000			
	VV		Součet		3,000			
88	M	286,2-R	oblouk 30° SDR 11 PE 100 PN 16 D 110mm	kus	2,000	2 566,00	5 132,00	
	PP		oblouk 30° SDR 11 PE 100 PN 16 D 110mm					
	VV		"Řad V1" 2		2,000			
89	M	286,3-R	oblouk 60° SDR 11 PE 100 PN 16 D 110mm	kus	1,000	3 168,00	3 168,00	
	PP		oblouk 60° SDR 11 PE 100 PN 16 D 110mm					
	VV		"Řad V5" 1		1,000			
90	M	28653136	nákrůžek lemový PE 100 SDR11 110mm	kus	5,000	338,00	1 690,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		nákrůžek lemový PE 100 SDR11 110mm					
	VV		"Řad V1" 4		4,000			
	VV		"Řad V5" 1		1,000			
	VV		Součet		5,000			
91	M	28654410	příruba volná k lemovému nákrůžku z polypropylénu 110	kus	5,000	980,00	4 900,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		příruba volná k lemovému nákrůžku z polypropylénu 110					
92	K	877251218	Montáž zásepkek svařovaných na tupo na vodovodním potrubí z PE trub d 110	kus	2,000	608,00	1 216,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 svařovaných na tupo SDR 11/PN16 zásepkek d 110					
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
	VV		viz TZ př.č. D.1.1.2, v.č. D.1.1.4.2 až 7, situace C3 a př.č. D.1.1.4.1					
			"Řad V5" 2		2,000			
93	M	28615383	zásepka SDR11 PE 100 D 110mm	kus	2,000	724,00	1 448,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		zásepka SDR11 PE 100 D 110mm					
94	K	877351102	Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE trub d 225	kus	4,000	593,00	2 372,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 spojek, oblouků nebo redukcí d 225					
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
	VV		viz TZ př.č. D.1.1.2, v.č. D.1.1.4.2 až 7, situace C3 a př.č. D.1.1.4.1					
			"Řad V4" 4		4,000			
95	M	28615981	elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 225mm	kus	4,000	1 839,00	7 356,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 225mm					
	VV		"Řad V4" 4		4,000			
96	K	877351202	Montáž oblouků a spojek svařovaných na tupo na vodovodním potrubí z PE trub d 225	kus	4,000	1 916,00	7 664,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 svařovaných na tupo SDR 11/PN16 oblouků nebo redukcí d 225					
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
	VV		viz TZ př.č. D.1.1.2, v.č. D.1.1.4.2 až 7, situace C3 a př.č. D.1.1.4.1					
			"Řad V4" 2+2		4,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
97	M	28614904	oblouk 45° SDR11 PE 100 RC PN16 D 225mm	kus	2,000	6 061,00	12 122,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		oblouk 45° SDR11 PE 100 RC PN16 D 225mm					
	VV		"Řad V4" 2		2,000			
98	M	28653142	nákrůžek lemový PE 100 SDR11 225mm	kus	2,000	1 357,00	2 714,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		nákrůžek lemový PE 100 SDR11 225mm					
	VV		"Řad V4" 2		2,000			
99	M	28612310	příruba zaslepovací plastová PE PN10/16 D 225mm	kus	2,000	8 163,00	16 326,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		příruba zaslepovací plastová PE PN10/16 D 225mm					
100	K	891241112	Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 80	kus	1,000	1 351,00	1 351,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 80					
	P		Poznámka k položce:					
	VV		viz TZ př.č. D.1.1.2, v.č. D.1.1.4.2 až 7, situace C3 a př.č. D.1.1.4.1					
	VV		dle kladečského plánu					
	VV		"řad V1" 1		1,000			
101	M	42221303	šoupátko pitná voda litina GGG 50 krátká stavební dl PN10/16 DN 80x180mm	kus	1,000	6 490,00	6 490,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		šoupátko pitná voda litina GGG 50 krátká stavební dl PN10/16 DN 80x180mm					
102	M	42291079	souprava zemní pro šoupátka DN 65-80mm do Rd 2,0m	kus	1,000	1 135,00	1 135,00	
	PP		souprava zemní pro šoupátka DN 65-80mm do Rd 2,0m					
103	K	891241811	Demontáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 80, vč. poklopu a zemní soupravy	kus	3,000	611,00	1 833,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Demontáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách DN 80					
	P		Poznámka k položce:					
	VV		viz TZ př.č. D.1.1.2, v.č. D.1.1.4.2 až 7, situace C3 a př.č. D.1.1.4.1					
	VV		na požádání odevzdány provozovateli					
	VV		"řad V1" 3		3,000			
104	K	891247112	Montáž hydrantů podzemních DN 80, vč. obsypu perlitem a obalením geotextílie s dodávkou materiálů	kus	1,000	1 010,00	1 010,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž vodovodních armatur na potrubí hydrantů podzemních (bez osazení poklopů) DN 80					
	P		Hydrant se ve spodní části obsype perlitem a proti poškození se před obsypem ochrání geotextilií					
	VV		Poznámka k položce:					
	VV		viz TZ př.č. D.1.1.2, v.č. D.1.1.4.2 až 7, situace C3 a př.č. D.1.1.4.1					
	VV		"Řad V1" 1		1,000			
105	M	42273594	hydrant podzemní DN 80 PN 16 dvojitý uzávěr s koulí krycí v 1500mm	kus	1,000	26 822,00	26 822,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		hydrant podzemní DN 80 PN 16 dvojitý uzávěr s koulí krycí v 1500mm					
106	M	28326001	obal drenážní k hydrantům	kus	1,000	1 043,00	1 043,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		obal drenážní k hydrantům					
107	K	891261112	Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 100	kus	5,000	1 602,00	8 010,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 100					
	P		Poznámka k položce:					
	VV		viz TZ př.č. D.1.1.2, v.č. D.1.1.4.2 až 7, situace C3 a př.č. D.1.1.4.1					
	VV		"Řad V1" 3		3,000			
	VV		"Řad V3" 1		1,000			
	VV		"Řad V5" 1		1,000			
	VV		Součet		5,000			
108	M	42221304	šoupátko pitná voda litina GGG 50 krátká stavební dl PN10/16 DN 100x190mm	kus	5,000	10 122,00	50 610,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		šoupátko pitná voda litina GGG 50 krátká stavební dl PN10/16 DN 100x190mm					
109	M	42291080	souprava zemní pro šoupátka DN 100-150m do Rd 2,0m	kus	5,000	1 029,00	5 145,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		souprava zemní pro šoupátka DN 100-150m Rd 2,0m					
110	K	891261811	Demontáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 100, vč. poklopu a zemní soupravy	kus	2,000	875,00	1 750,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Demontáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách DN 100					
	P		Poznámka k položce:					
	VV		viz TZ př.č. D.1.1.2, v.č. D.1.1.4.2 až 7, situace C3 a př.č. D.1.1.4.1					
	VV		na požádání odevzdány provozovateli					
	VV		"Řad V5" 2		2,000			
111	K	891267112	Montáž hydrantů podzemních DN 100, vč. obsypu perlitem a obalením geotextílie s dodávkou materiálů	kus	1,000	1 165,00	1 165,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž vodovodních armatur na potrubí hydrantů podzemních (bez osazení poklopů) DN 100					
	P		Poznámka k položce:					
	VV		viz TZ př.č. D.1.1.2, v.č. D.1.1.4.2 až 7, situace C3 a př.č. D.1.1.4.1					
	VV		"Řad V3" 1		1,000			
112	M	42273665	hydrant podzemní DN 100 PN 16 dvojitý uzávěr s koulí krycí v 1500mm	kus	1,000	46 181,00	46 181,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		hydrant podzemní DN 100 PN 16 dvojitý uzávěr s koulí krycí v 1500mm					
113	M	28326001	obal drenážní k hydrantům	kus	1,000	1 376,00	1 376,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		obal drenážní k hydrantům					
114	K	891351112	Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 200	kus	1,000	2 902,00	2 902,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 200					
	P		Poznámka k položce:					
	VV		viz TZ př.č. D.1.1.2, v.č. D.1.1.4.2 až 7, situace C3 a př.č. D.1.1.4.1					
	VV		"Řad V4" 1		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
115	M	42221307	šoupátko pitná voda litina GGG 50 krátká stavební dl PN10/16 DN 200x230mm	kus	1,000	26 160,00	26 160,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		šoupátko pitná voda litina GGG 50 krátká stavební dl PN10/16 DN 200x230mm					
116	M	42291081	souprava zemní pro šoupátka DN 200mm do Rd 2,0m	kus	1,000	1 512,00	1 512,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		souprava zemní pro šoupátka DN 200mm Rd 2,0m					
117	K	891351811	Demontáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 200, vč. poklopu a zemní soupravy	kus	2,000	1 463,00	2 926,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Demontáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách DN 200					
	P		Poznámka k položce: viz TZ př.č. D.1.1.2, v.č. D.1.1.4.2 až 7, situace C3 a př.č. D.1.1.4.1 na požádání odevzdány provozovateli					
	VV		"Řad V4" 2		2,000			
118	K	891371112	Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 300	kus	4,000	4 021,00	16 084,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 300					
	P		Poznámka k položce: viz TZ př.č. D.1.1.2, v.č. D.1.1.4.2 až 7, situace C3 a př.č. D.1.1.4.1					
	VV		"řad V2" 3		3,000			
	VV		"Řad V3" 1		1,000			
	VV		Součet		4,000			
119	M	42221309	šoupátko pitná voda litina GGG 50 krátká stavební dl PN10/16 DN 300x270mm	kus	4,000	66 235,00	264 940,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		šoupátko pitná voda litina GGG 50 krátká stavební dl PN10/16 DN 300x270mm					
120	M	42291082	souprava zemní pro šoupátka DN 250-300mm do Rd 2,0m	kus	4,000	1 760,00	7 040,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		souprava zemní pro šoupátka DN 250-300mm Rd 2,0m					
121	K	891371811	Demontáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 300, vč. poklopu a zemní soupravy	kus	5,000	2 009,00	10 045,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Demontáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách DN 300					
	P		Poznámka k položce: viz TZ př.č. D.1.1.2, v.č. D.1.1.4.2 až 7, situace C3 a př.č. D.1.1.4.1 na požádání odevzdány provozovateli					
	VV		"Řad V2" 2		2,000			
	VV		"Řad V3" 3		3,000			
	VV		Součet		5,000			
122	K	892,2-R	Demontáž orientačních sloupků s tabulkami pro označení šoupátka, vč. odvozu a likvidace	ks	12,000	304,00	3 648,00	
	PP		Demontáž orientačních sloupků s tabulkami pro označení šoupátka, vč. odvozu a likvidace					
	P		Poznámka k položce: viz TZ př.č. D.1.1.2, v.č. D.1.1.4.2 až 7, situace C3 a př.č. D.1.1.4.1					
	VV		dle počtu šoupátek					
	VV		3+2+2+5		12,000			
123	K	892,3-R	Náklady na drobné demontážní práce v rámci přepojování řadu dle jednotlivcých etap v křižovatce ulic Blanická x stránského x Soví	soubor	1,000	21 612,00	21 612,00	
	PP		Náklady na drobné demontážní práce v rámci přepojování řadu dle jednotlivcých etap v křižovatce ulic Blanická x stránského x Soví					
	P		Poznámka k položce: viz TZ př.č. D.1.1.2, v.č. D.1.1.4.2 až 7, situace C3 a př.č. D.1.1.4.1 tvarovky budou odevzdány provozovateli					
	VV		demontáž tvarovek dle potřeby					
	VV		1		1,000			
124	K	892271111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 100 nebo 125	m	133,200	21,00	2 797,20	CS ÚRS 2025 01
	PP		Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 100 nebo 125					
125	K	892273122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125	m	133,200	47,00	6 260,40	CS ÚRS 2025 01
	PP		Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125					
	VV		133,2		133,200			
126	K	892381111	Tlaková zkouška potrubí DN 225, DN 300 nebo 350	m	65,200	42,00	2 738,40	CS ÚRS 2025 01
	PP		Tlakové zkoušky na potrubí DN 225, 300 nebo 350					
127	K	892383122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN 225, DN 300 nebo 350	m	65,200	86,00	5 607,20	CS ÚRS 2025 01
	PP		Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN 225, 300 nebo 350					
	VV		13,3+51,9		65,200			
128	K	899,888-R	Dodávka + montáž kabelová betonové tvárnice a chráničky pro elektrokabely, vč. krycí desky, vč. vystažné fólie	m	4,400	226,00	994,40	
	PP		Dodávka + montáž kabelová tvárnice, vč. krycí desky, vč. vystažné fólie					
	P		Poznámka k položce: viz TZ př.č. D.1.1.2, v.č. D.1.1.4.2 až 7, situace C3 a př.č. D.1.1.4.1 rozměr prefabrikovaného betonové žlabu kabelů budou určeny podle skutečné šířky kabelové trasy					
	VV		konečná úprava křížení kabelů, viz dočasné zajištění kabelů					
	VV		4,4		4,400			
129	K	899401112	Osazení poklopů litinových šoupátkových, vč. podkladové desky	kus	11,000	1 637,00	18 007,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Osazení poklopů litinových šoupátkových					
	P		Poznámka k položce: viz TZ př.č. D.1.1.2, v.č. D.1.1.4.2 až 7, situace C3 a př.č. D.1.1.4.1					
	VV		dle kladečského plánu					
	VV		"Řad V1" 4		4,000			
	VV		"Řad V2" 3		3,000			
	VV		"Řad V3" 2		2,000			
	VV		"Řad V4" 1		1,000			
	VV		"Řad V5" 1		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			Součet	11,000				
130	M	42291352	<i>poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení do terénu a do vozovky, s nápisem VODA</i>	kus	11,000	1 208,00	13 288,00	CS ÚRS 2025 01
PP			poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení do terénu a do vozovky					
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poklopy řadových šoupat musí mít vnitřní DN 120 mm (pro možnost umístění loggerů)</i>					
131	M	42210050	<i>deska podkladová uličního poklopu litinového šoupatového</i>	kus	11,000	360,00	3 960,00	CS ÚRS 2025 01
PP			deska podkladová uličního poklopu litinového šoupatového					
132	K	899401113	<i>Osazení poklopů litinových hydrantových, vč. podkladové desky</i>	kus	2,000	2 119,00	4 238,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Osazení poklopů litinových hydrantových					
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>viz TZ př.č. D.1.1.2, v.č. D.1.1.4.2 až 7, situace C3 a př.č. D.1.1.4.1</i>					
VV			dle kladečského plánu					
VV			"Řad V1" 1	1,000				
VV			"Řad V3" 1	1,000				
VV			Součet	2,000				
133	M	42291452	<i>poklop litinový hydrantový DN 80</i>	kus	2,000	2 809,00	5 618,00	CS ÚRS 2025 01
PP			poklop litinový hydrantový DN 80					
134	M	42210052	<i>deska podkladová uličního poklopu litinového hydrantového</i>	kus	2,000	541,00	1 082,00	CS ÚRS 2025 01
PP			deska podkladová uličního poklopu litinového hydrantového					
135	K	899713111	<i>Orientační tabulky na sloupku betonovém nebo ocelovém, vč. čísel a šroubů</i>	kus	13,000	359,00	4 667,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních řadech na sloupku ocelovém nebo betonovém					
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>viz TZ př.č. D.1.1.2, v.č. D.1.1.4.2 až 7, situace C3 a př.č. D.1.1.4.1</i>					
VV			dle kladečského plánu					
VV			"Řad V1" 5	5,000				
VV			"Řad V2" 3	3,000				
VV			"Řad V3" 3	3,000				
VV			"Řad V4" 1	1,000				
VV			"Řad V5" 1	1,000				
VV			Součet	13,000				
136	K	899721111	<i>Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí CY6 mm2</i>	m	244,210	60,00	14 652,60	CS ÚRS 2025 01
PP			Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm					
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>viz TZ př.č. D.1.1.2, v.č. D.1.1.4.2 až 7, situace C3 a př.č. D.1.1.4.1</i>					
VV			dle kladečského plánu					
VV			"Řad V1" 133,2	133,200				
VV			"Řad V2" 46,7	46,700				
VV			"Řad V3" 30,2	30,200				
VV			"Řad V4" 17,31	17,310				
VV			"Řad V5" 16,8	16,800				
VV			Součet	244,210				
137	K	899722113	<i>Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC s nápisem 34cm s nápisem "POZOR VODOVOD"</i>	m	199,410	18,00	3 589,38	CS ÚRS 2025 01
PP			Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 34 cm					
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>viz TZ př.č. D.1.1.2, v.č. D.1.1.4.2 až 7, situace C3 a př.č. D.1.1.4.1</i>					
VV			dle kladečského plánu					
VV			"Řad V1" 120,4	120,400				
VV			"Řad V2" 34,7	34,700				
VV			"Řad V3" 18,2	18,200				
VV			"Řad V4" 13,31	13,310				
VV			"Řad V5" 12,8	12,800				
VV			Součet	199,410				
138	K	899,999-R	<i>Zkouška funkčnosti signalizačního vodiče</i>	kpl	1,000	934,00	934,00	
PP			Zkouška funkčnosti signalizačního vodiče					
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>viz TZ př.č. D.1.1.2, v.č. D.1.1.4.2 až 7, situace C3 a př.č. D.1.1.4.1</i>					
VV			1	1,000				
139	K	899,998-R	<i>Náklady na kontrolu hydrantů s revizí průtoku</i>	kpl	1,000	5 076,00	5 076,00	
PP			Náklady na kontrolu hydrantů s revizí průtoku					
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>viz TZ př.č. D.1.1.2, v.č. D.1.1.4.2 až 7, situace C3 a př.č. D.1.1.4.1</i>					
VV			1	1,000				
140	K	899910102	<i>Výplň potrubí betonem tř. C 8/10 délky do 50 m</i>	m3	0,025	4 101,00	102,53	CS ÚRS 2025 01
PP			Výplň potrubí trub betonových, litinových nebo kameninových betonem délky do 50 m tř. C 8/10					
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>"Řad V1" 2</i>					
VV			do hloubky 1,0m					
VV			"Řad V1, D63" (3,14*0,032*0,032*1)*2	0,006				
VV			"Řad V5, D110" (3,14*0,055*0,055*1)*2	0,019				
VV			Součet	0,025				
141	K	899910211	<i>Výplň potrubí pod tlakem cementopopílkovou suspenzí délky potrubí do 50 m</i>	m3	1,305	4 347,00	5 672,84	CS ÚRS 2025 01
PP			Výplň potrubí trub betonových, litinových nebo kameninových cementopopílkovou suspenzí pod tlakem, délky do 50 m					
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>viz TZ př.č. D.1.1.2, v.č. D.1.1.4.2 až 7, situace C3 a př.č. D.1.1.4.1</i>					
VV			"Řad V4 DN200" 3,14*0,1*0,1*21,9	0,688				
VV			"Řad V3 DN300" 3,14*0,15*0,15*8,73	0,617				
VV			Součet	1,305				
D	8.1		Trubní vedení - Náhradní zásobování				237 873,33	
142	K	452313151	<i>Podkladní bloky z betonu prostého tř. C 20/25 XC2 otevřený výkop</i>	m3	0,106	4 032,00	427,39	CS ÚRS 2025 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bloky pro potrubí z betonu tř. C 20/25					
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
	VV		<i>viz TZ př.č. D.1.1.2, v.č. D.1.1.4.2 až 7, situace C3 a př.č. D.1.1.4.1</i>					
			0,106*1		0,106			
143	K	452353111	Bednění podkladních bloků pod potrubí, stoky a drobné objekty otevřený výkop zřízení	m2	0,730	764,00	557,72	CS ÚRS 2025 01
	PP		Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu bloků pro potrubí zřízení					
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
	VV		<i>viz TZ př.č. D.1.1.2, v.č. D.1.1.4.2 až 7, situace C3 a př.č. D.1.1.4.1</i>					
			0,73*1		0,730			
144	K	452353112	Bednění podkladních bloků pod potrubí, stoky a drobné objekty otevřený výkop odstranění	m2	0,730	168,00	122,64	CS ÚRS 2025 01
	PP		Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu bloků pro potrubí odstranění					
145	K	857212122	Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 50	kus	2,000	962,00	1 924,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 50					
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
	VV		<i>viz TZ př.č. D.1.1.2, v.č. D.1.1.4.2 až 7, situace C3 a př.č. D.1.1.4.1</i>					
			2		2,000			
146	M	55254045	koleno 90° s patkou přírubové litinové vodovodní N-kus PN10/40 DN 50	kus	2,000	5 864,00	11 728,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		koleno 90° s patkou přírubové litinové vodovodní N-kus PN10/40 DN 50					
147	K	857262122	Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 100	kus	2,000	1 185,00	2 370,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 100					
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
	VV		<i>viz TZ př.č. D.1.1.2, v.č. D.1.1.4.2 až 7, situace C3 a př.č. D.1.1.4.1</i>					
			1+1		2,000			
148	M	55253611	přechod přírubový,práškový epoxid tl 250µm FFR-kus litinový DN 100/50	kus	1,000	3 746,00	3 746,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		přechod přírubový,práškový epoxid tl 250µm FFR-kus litinový DN 100/50					
149	M	552,2-R	Mechanická spojka DN100, multitoleranční s přírubou, jištěná poti tahu	kus	1,000	7 001,00	7 001,00	
	PP		Mechanická spojka DN100, multitoleranční s přírubou, jištěná poti tahu					
150	K	871161141	Montáž potrubí z PE100 RC SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tupo d 32 x 3,0 mm	m	21,000	69,00	1 449,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž vodovodního potrubí z polyetylenu PE100 RC v otevřeném výkopu svařovaných na tupo SDR 11/PN16 d 32 x 3,0 mm					
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
	VV		<i>viz TZ př.č. D.1.1.2, v.č. D.1.1.4.2 až 7, situace C3 a př.č. D.1.1.4.1</i>					
			"přípojky" 21		21,000			
151	M	28613500	potrubí vodovodní dvouvrstvé PE100 RC SDR11 32x3,0mm	m	22,050	49,00	1 080,45	CS ÚRS 2025 01
	PP		potrubí vodovodní dvouvrstvé PE100 RC SDR11 32x3,0mm					
	VV		21*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		22,050			
152	K	871211141	Montáž potrubí z PE100 RC SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tupo d 63 x 5,8 mm	m	80,500	122,00	9 821,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž vodovodního potrubí z polyetylenu PE100 RC v otevřeném výkopu svařovaných na tupo SDR 11/PN16 d 63 x 5,8 mm					
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
	VV		<i>viz TZ př.č. D.1.1.2, v.č. D.1.1.4.2 až 7, situace C3 a př.č. D.1.1.4.1</i>					
			"řad" 80,5		80,500			
153	M	28613503	potrubí vodovodní dvouvrstvé PE100 RC SDR11 63x5,8mm	m	84,525	156,00	13 185,90	CS ÚRS 2025 01
	PP		potrubí vodovodní dvouvrstvé PE100 RC SDR11 63x5,8mm					
	VV		80,5*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		84,525			
154	K	877162001	Montáž svěrných spojek na vodovodním potrubí z trub d 32	kus	8,000	146,00	1 168,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž svěrných (mechanických) spojek na vodovodním potrubí spojek, kolen 90° nebo redukcí d 32					
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
	VV		<i>viz TZ př.č. D.1.3.0, v.č. D.1.3.1.1 až D.1.3.7, situace C3</i>					
			8		8,000			
155	M	631,1-R	Isiflo koleno 90°, typ 120, rozměr 32x32	kus	8,000	374,00	2 992,00	
	PP		Isiflo Sprint koleno 90°, typ 120, rozměr 32x32					
156	K	877211101	Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE trub d 63	kus	2,000	317,00	634,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 spojek, oblouků nebo redukcí d 63					
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
	VV		<i>viz TZ př.č. D.1.1.2, v.č. D.1.1.4.2 až 7, situace C3 a př.č. D.1.1.4.1</i>					
			2		2,000			
157	M	28615972	elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 63mm	kus	2,000	195,00	390,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 63mm					
158	K	877211118	Montáž elektrozáslepek na vodovodním potrubí z PE trub d 63	kus	1,000	293,00	293,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 záslepek d 63					
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
	VV		<i>viz TZ př.č. D.1.1.2, v.č. D.1.1.4.2 až 7, situace C3 a př.č. D.1.1.4.1</i>					
			1		1,000			
159	M	28615023	elektrozáslepka SDR11 PE 100 PN16 D 63mm	kus	1,000	461,00	461,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		elektrozáslepka SDR11 PE 100 PN16 D 63mm					
160	K	877211201	Montáž oblouků a spojek svařovaných na tupo na vodovodním potrubí z PE trub d 63	kus	2,000	531,00	1 062,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 svařovaných na tupo SDR 11/PN16 oblouků nebo redukcí d 63					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		<i>Poznámka k položce: viz TZ př.č. D.1.1.2, v.č. D.1.1.4.2 až 7, situace C3 a př.č. D.1.1.4.1</i>					
	VV		2		2,000			
161	M	28653133	nákrůžek lemový PE 100 SDR11 63mm	kus	2,000	192,00	384,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		nákrůžek lemový PE 100 SDR11 63mm					
162	M	28654365	příruba volná k lemovému nákrůžku z polypropylénu 63	kus	2,000	538,00	1 076,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		příruba volná k lemovému nákrůžku z polypropylénu 63					
163	K	877241113	Montáž elektro T-kusů na vodovodním potrubí z PE trub d 90	kus	1,000	321,00	321,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 T-kusů d 90					
	P		<i>Poznámka k položce: viz TZ př.č. D.1.1.2, v.č. D.1.1.4.2 až 7, situace C3 a př.č. D.1.1.4.1</i>					
	VV		1		1,000			
164	M	28614960	elektrotvarovka T-kus rovnoramenný PE 100 PN16 D 90mm	kus	1,000	932,00	932,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		elektrotvarovka T-kus rovnoramenný PE 100 PN16 D 90mm					
165	K	891181111R	Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop D32	kus	4,000	515,00	2 060,00	
	PP		Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) D32					
	P		<i>Poznámka k položce: viz TZ př.č. D.1.1.2, v.č. D.1.1.4.2 až 7, situace C3 a př.č. D.1.1.4.1</i>					
	VV		4		4,000			
166	M	422,1-R	šoupátko pitná voda PN10/16 D32 pro domovní přípojky	kus	4,000	2 608,00	10 432,00	
	PP		šoupátko pitná voda PN10/16 D32 pro domovní přípojky					
167	K	891211112	Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 50	kus	1,000	930,00	930,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 50					
	P		<i>Poznámka k položce: viz TZ př.č. D.1.1.2, v.č. D.1.1.4.2 až 7, situace C3 a př.č. D.1.1.4.1</i>					
	VV		1		1,000			
168	M	42221301	šoupátko pitná voda litina GGG 50 krátká stavební dl PN10/16 DN 50x150mm	kus	1,000	5 545,00	5 545,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		šoupátko pitná voda litina GGG 50 krátká stavební dl PN10/16 DN 50x150mm					
169	K	891213321	Montáž ventilů vodovodních odvzdušňovacích přírubových DN 50	kus	1,000	529,00	529,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž vodovodních armatur na potrubí ventilů odvzdušňovacích nebo zavzdušňovacích mechanických a plovákových přírubových na venkovních řadech DN 50					
	P		<i>Poznámka k položce: viz TZ př.č. D.1.1.2, v.č. D.1.1.4.2 až 7, situace C3 a př.č. D.1.1.4.1</i>					
	VV		1		1,000			
170	M	42213001	ventil odvzdušňovací/zavzdušňovací přírubový PN 16, pitná voda DN 50	kus	1,000	9 930,00	9 930,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		ventil odvzdušňovací/zavzdušňovací přírubový PN 16, pitná voda DN 50					
171	K	891219111	Montáž navrtávacích pasů na potrubí z jakýchkoli trub DN 50 (D63)	kus	4,000	1 047,00	4 188,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž vodovodních armatur na potrubí navrtávacích pasů s ventilem Jt 1 MPa, na potrubí z trub litinových, ocelových nebo plastických hmot DN 50					
	P		<i>Poznámka k položce: viz TZ př.č. D.1.1.2, v.č. D.1.1.4.2 až 7, situace C3 a př.č. D.1.1.4.1</i>					
	VV		4		4,000			
172	M	42271410	pás navrtávací z tvárné litiny DN 50 (D63), pro litinové a ocelové potrubí, se závitovým výstupem 1",5/4",6/4",2"	kus	4,000	874,00	3 496,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		pás navrtávací z tvárné litiny DN 50, pro litinové a ocelové potrubí, se závitovým výstupem 1",5/4",6/4",2"					
173	K	713463211	Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií staženými Al páskou 1x D do 50 mm	m	21,000	48,00	1 008,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry s povrchovou úpravou hliníkovou fólií (izolační materiál ve specifikaci) přelepenými samolepící hliníkovou páskou potrubí jednovrstvá D do 50 mm					
	P		<i>Poznámka k položce: viz TZ př.č. D.1.1.2, v.č. D.1.1.4.2 až 7, situace C3 a př.č. D.1.1.4.1</i>					
	VV		"D32" 21		21,000			
174	M	63154602	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 35/60mm	m	22,050	303,00	6 681,15	CS ÚRS 2025 01
	PP		pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 35/60mm					
	VV		21*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		22,050			
175	K	713463212	Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií staženými Al páskou 1x D přes 50 do 100 mm	m	80,500	285,00	22 942,50	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry s povrchovou úpravou hliníkovou fólií (izolační materiál ve specifikaci) přelepenými samolepící hliníkovou páskou potrubí jednovrstvá D přes 50 do 100 mm					
	P		<i>Poznámka k položce: viz TZ př.č. D.1.1.2, v.č. D.1.1.4.2 až 7, situace C3 a př.č. D.1.1.4.1</i>					
	VV		"D63" 80,5		80,500			
176	M	63154030	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 64/60mm	m	84,525	523,00	44 206,58	CS ÚRS 2025 01
	PP		pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 64/60mm					
	VV		80,5*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		84,525			
177	K	892233122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70	m	101,500	30,00	3 045,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 32 do 70					
	VV		80,5+21		101,500			
178	K	892241111	Tlaková zkouška potrubí DN do 80	m	101,500	22,00	2 233,00	CS ÚRS 2025 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Tlakové zkoušky na potrubí DN do 80					
179	K	895,1-R	Dodávka + montáž dřevěné přechody pro ochranu potrubí v místě křížení pěší komunikace	ks	4,000	5 381,00	21 524,00	
PP			Dodávka + montáž dřevěné přechody pro ochranu potrubí v místě křížení pěší komunikace					
P			Poznámka k položce:					
VV			viz TZ př.č. D.1.1.2, v.č. D.1.1.4.2 až 7, situace C3 a př.č. D.1.1.4.1		4			
180	K	975,1-R	Demontáž potrubí náhradního zásobování vodou, vč. tvarovek, vč. odvozu a likvidace	kpl	1,000	35 997,00	35 997,00	
PP			Demontáž potrubí náhradního zásobování vodou, vč. tvarovek, vč. odvozu a likvidace					
P			Poznámka k položce:					
VV			viz TZ př.č. D.1.1.2, v.č. D.1.1.4.2 až 7, situace C3 a př.č. D.1.1.4.1		1			
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				30 841,25	
181	K	916111123	Osazení obruby z drobných kostek s boční opěrou do lože z betonu prostého C16/20 XC2	m	5,000	155,00	775,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Osazení silniční obruby z dlažebních kostek v jedné řadě s ložem tl. přes 50 do 100 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou z drobných kostek s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého téže značky					
VV			"poklop šoupě + hydrant" 2,5*2		5,000			
182	M	58381007	kostka štípaná dlažební žula drobná 8/10	m2	0,525	690,00	362,25	CS ÚRS 2025 01
PP			kostka štípaná dlažební žula drobná 8/10					
VV			5*0,105 'Přepočtené koeficientem množství		0,525			
183	K	919735111	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm	m	316,000	94,00	29 704,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm					
P			Poznámka k položce:					
VV			viz TZ př.č. D.1.1.2, v.č. D.1.1.4.2 až 7, situace C3 a př.č. D.1.1.4.1 jen na šířku rýhy					
VV			finální zpětně zapravení, odskoky viz SO 05 Obnova povrchů					
VV			asfaltová komunikace					
VV			"Řad V1, D110" 120,4*2+1,1*2		243,000			
VV			"odpočet souběh s kanalizací J1" -84,5		-84,500			
VV			"Řad V2, DN300" 33,7*2+1,1*2		69,600			
VV			"Řad V3, DN300" 18,2*2+1,1*2		38,600			
VV			"Řad V4, D225" 13,3*2+1,1*2		28,800			
VV			"Řad V5, D110" 6,7*2+1,1*2		15,600			
VV			asfaltový chodník					
VV			1,9*2+1,1		4,900			
VV			Součet		316,000			
D 997			Přesun sutě				163 520,92	
184	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	165,223	55,00	9 087,27	CS ÚRS 2025 01
PP			Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km					
VV			"kamenivo z vozovky" 1,232+95,792		97,024			
VV			"asfalt z vozovky" 0,274+47,896+20,029		68,199			
VV			Součet		165,223			
185	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	1 982,676	15,00	29 740,14	CS ÚRS 2025 01
PP			Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km					
VV			165,223*12 'Přepočtené koeficientem množství		1 982,676			
186	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	14,353	61,00	875,53	CS ÚRS 2025 01
PP			Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km					
VV			"litinové potrubí" 4,18+8,054		12,234			
VV			"PE potrubí" 0,006		0,006			
VV			"šoupátka" 0,052+0,045+0,128+0,76		0,985			
VV			"obrubník" 1,128		1,128			
VV			Součet		14,353			
187	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	172,236	15,00	2 583,54	CS ÚRS 2025 01
PP			Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km					
VV			14,353*12 'Přepočtené koeficientem množství		172,236			
188	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	179,576	250,00	44 894,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti					
VV			165,223+14,353		179,576			
189	K	997221861	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	1,128	132,00	148,90	CS ÚRS 2025 01
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01					
VV			"obrubník" 1,128		1,128			
190	K	997221875	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	68,199	654,00	44 602,15	CS ÚRS 2025 01
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02					
VV			"asfalt z vozovky" 0,274+47,896+20,029		68,199			
191	K	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	97,024	264,00	25 614,34	CS ÚRS 2025 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
	VV		"kamenivo z vozovky" 1,232+95,792		97,024			
192	K	997013813	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu z plastických hmot kód odpadu 17 02 03	t	0,006	810,00	4,86	CS ÚRS 2025 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z plastických hmot zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 03					
	VV		"PE potrubí" 0,006		0,006			
193	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního kód odpadu 17 09 04	t	12,234	488,00	5 970,19	CS ÚRS 2025 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04					
	VV		"litinové potrubí" 4,18+8,054		12,234			
	D	998	Přesun hmot				63 752,83	
194	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	53,664	1 188,00	63 752,83	CS ÚRS 2025 01
	PP		Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m					
	VV		odpočet kameniva					
	VV		782,754-729,09		53,664			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Tábor, Stránského - oprava vodovodu a kanalizace
Objekt:
01 - Tábor, Stránského - oprava vodovodu a kanalizace
Soupis:
003 - SO 03 Kanalizační přípojky

KSO:
Místo: Tábor

CC-CZ:
Datum: 16.04.2025

Zadavatel:
Vodárenská společnost Tábořsko s.r.o

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
KAVAS W s.r.o.

IČ: 28086473
DIČ: CZ28086473

Projektant:
Sweco a.s., divize Morava

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			187 935,86
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	187 935,86	21,00%	39 466,53
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	227 402,39

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Tábor, Stránského - oprava vodovodu a kanalizace
Objekt: 01 - Tábor, Stránského - oprava vodovodu a kanalizace
Soupis: 003 - SO 03 Kanalizační přípojky

Místo:	Tábor	Datum:	16.04.2025
Zadavatel:	Vodárenská společnost Tábořsko s.r.o	Projektant:	Sweco a.s., divize Morava
Uchazeč:	KAVAS W s.r.o.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	187 935,86
HSV - Práce a dodávky HSV	187 935,86
1 - Zemní práce	122 271,28
2 - Zakládání	221,40
4 - Vodorovné konstrukce	2 783,13
8 - Trubní vedení	30 749,34
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	2 221,22
91a - Převádění odpadních vod po dobu realizace stavby	12 612,00
997 - Přesun sutě	11 767,13
998 - Přesun hmot	5 310,36

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Tábor, Stránského - oprava vodovodu a kanalizace

Objekt: 01 - Tábor, Stránského - oprava vodovodu a kanalizace

Soupis: 003 - SO 03 Kanalizační přípojky

Místo:	Tábor	Datum:	16.04.2025
Zadavatel:	Vodárenská společnost Tábořsko s.r.o	Projektant:	Sweco a.s., divize Morava
Uchazeč:	KAVAS W s.r.o.	Zpracovatel:	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem187 935,86

D HSVPráce a dodávky HSV187 935,86

D 1Zemní práce122 271,28

1	K	111251101R	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny sklonu terénu do 1:5 z celkové plochy do 100 m2 strojně, vč. odvozu a likvidace	m2	3,600	62,00	223,20	
	PP		Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů strojně průměru kmene do 100 mm v rovině nebo ve svahu sklonu terénu do 1:5, při celkové ploše do 100 m2					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> viz TZ př.č. D.1.1.2, v.č. D.1.1.6.2 až 5, situace C3 a př.č. D.1.1.4.1 (pámelník – symphoricarpos s.p.)					
	VV		obnova viz SO 05 Obnova povrchu					
	VV		"dle situace obnovy povrchů 2.čas, P2, P3" 3,6		3,600			
2	K	113107323	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 do 300 mm strojně pl do 50 m2	m2	6,900	122,00	841,80	CS ÚRS 2025 01
	PP		Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm					
3	K	113107341	Odstranění podkladu živičného tl 50 mm strojně pl do 50 m2 - asfaltový chodník	m2	6,900	63,00	434,70	CS ÚRS 2025 01
	PP		Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy do 50 mm					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> viz TZ př.č. D.1.1.2, v.č. D.1.1.5.2 až 5, situace C3 a př.č. D.1.1.3.1					
	VV		obnova viz SO 05 Obnova povrchu					
	VV		"dle situace obnovy povrchů 2.čas, P1, P2, P3" 2,9+2,4+1,6		6,900			
4	K	113107223	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 do 300 mm strojně pl přes 200 m2	m2	8,560	65,00	556,40	CS ÚRS 2025 01
	PP		Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm					
5	K	113107242	Odstranění podkladu živičného tl 100 mm strojně pl přes 200 m2	m2	8,560	48,00	410,88	CS ÚRS 2025 01
	PP		Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm					
6	K	113154542	Frézování živičného krytu tl 40 mm pruh š přes 1 m pl přes 500 do 2000 m2 - asfaltová komunikace	m2	8,560	75,00	642,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením hmot na dopravní prostředek plochy přes 500 do 2 000 m2 pruhu šířky přes 1 m, tloušťky vrstvy 40 mm					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> viz TZ př.č. D.1.1.2, v.č. D.1.1.5.2 až 5, situace C3 a př.č. D.1.1.3.1					
	VV		jen na šířku rýhy					
	VV		finální zpětně zapravení, odskoky viz SO 05 Obnova povrchů					
	VV		"P1, DM200" 2,66*1		2,660			
	VV		"P2, DN150" 2,97*1		2,970			
	VV		"P3, DN200" 2,93*1		2,930			
	VV		Součet		8,560			
7	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	4,000	70,00	280,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> viz TZ př.č. D.1.1.2, v.č. D.1.1.4.2 až 7, situace C3 a př.č. D.1.1.4.1					
	VV		obnova viz SO 05 Obnova povrchu					
	VV		"silniční, dle situace obnovy povrchů 2.část, P1, P2, P3" 1,5+1,5+1		4,000			
8	K	119001400R	Dočasné podchycení stávajícího zábradlí	m	1,000	500,00	500,00	
	PP		Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí plastového, jmenovitě světlosti DN do 200 mm					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> viz TZ př.č. D.1.1.2, v.č. D.1.1.5.2 až 5, situace C3 a př.č. D.1.1.3.1					
	VV		"P3, DN200" 1*1		1,000			
9	K	119001405	Dočasné zajištění potrubí z PE DN do 200 mm	m	5,000	337,00	1 685,00	CS ÚRS 2025 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí plastového, jmenovité světlosti DN do 200 mm					
		PP						
		P	<i>Poznámka k položce:</i>					
		VV	<i>viz TZ př.č. D.1.1.2, v.č. D.1.1.5.2 až 5, situace C3 a př.č. D.1.1.3.1</i>					
		VV	dle psanehé podélného profilu					
		VV	"P1, DN200" 1*1		1,000			
		VV	"P2, DN150" 1*2		2,000			
		VV	"P3, DN200" 1*2		2,000			
		VV	Součet		5,000			
10	K	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů, vč. úpravy dle TZ a výkresu D.1.1.3.7	m	9,000	270,00	2 430,00	CS ÚRS 2025 01
			Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to do 3 kabelů					
		PP						
		P	<i>Poznámka k položce:</i>					
		VV	<i>viz TZ př.č. D.1.1.2, v.č. D.1.1.5.2 až 5, situace C3 a př.č. D.1.1.3.1</i>					
		VV	dle psanehé podélného profilu					
		VV	"P1, DN200" 1*3		3,000			
		VV	"P2, DN150" 1*3		3,000			
		VV	"P3, DN200" 1*3		3,000			
		VV	Součet		9,000			
11	K	121151113	Sejmutí ornice plochy do 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	2,400	29,00	69,60	CS ÚRS 2025 01
		PP	Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm					
		P	<i>Poznámka k položce:</i>					
		VV	<i>viz TZ př.č. D.1.1.2, v.č. D.1.1.5.2 až 5, situace C3 a př.č. D.1.1.3.1</i>					
		VV	zpětné vyspravení viz SO 05 Obnova povrchů					
		VV	"dle situace obnovy povrchů 2.část, P1" 2,4		2,400			
12	K	132,1-R	Náklady na provedení ručně kopaných sond pro ověření trasy kanalizačních přípojek	ks	3,000	3 500,00	10 500,00	
		PP	Náklady na provedení ručně kopaných sond pro ověření trasy kanalizačních přípojek					
		P	<i>Poznámka k položce:</i>					
		VV	<i>viz TZ př.č. D.1.1.2, v.č. D.1.1.5.2 až 5, situace C3 a př.č. D.1.1.3.1</i>					
		VV	"1P, 2P, 3P" 3		3,000			
13	K	132254205	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 1000 m3	m3	40,537	410,00	16 620,17	CS ÚRS 2025 01
		PP	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 500 do 1 000 m3					
		P	<i>Poznámka k položce:</i>					
		VV	<i>viz TZ př.č. D.1.1.2, v.č. D.1.1.5.2 až 5, situace C3 a př.č. D.1.1.3.1</i>					
		VV	<i>100% hor. tř. I, skupiny 3</i>					
		VV	v asfaltové komunikaci tl.440mm, odstraněno v rámci přípravných prací					
		VV	"P1, DN200" 2,66*1*(2,5-0,44)		5,480			
		VV	"P2, DN150" 2,97*1*(2,5-0,44)		6,118			
		VV	"P3, DN200" 2,93*1*(2,5-0,44)		6,036			
		VV	v asfaltovém chodníku tl.320mm, odstraněno v rámci přípravných prací					
		VV	"P1, DN200" 1,95*1*(2,5-0,32)		4,251			
		VV	"P2, DN150" 1,44*1*(2,5-0,32)		3,139			
		VV	"P3, DN200" 1,56*1*(2,5-0,32)		3,401			
		VV	v zeleni tl.150mm, odstraněno v rámci přípravných prací					
		VV	"P1, DN200" 1,59*1*(2,5-0,15)		3,737			
		VV	v keře tl.0mm, odstraněno v rámci přípravných prací					
		VV	"P2, DN150" 1,74*1*(2,5-0)		4,350			
		VV	"P3, DN200" 1,61*1*(2,5-0)		4,025			
		VV	Součet		40,537			
14	K	139001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení (ruční výkop)	m3	28,376	614,00	17 422,86	CS ÚRS 2025 01
		PP	Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny					
		VV	70% z výkopu					
		VV	"rýhy" 40,537*0,7		28,376			
15	K	151811131	Osazení pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m	m2	92,250	20,00	1 845,00	CS ÚRS 2025 01
		PP	Zřízení pažicích boxů pro pažení a rozepršení stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka do 1,2 m					
		P	<i>Poznámka k položce:</i>					
		VV	<i>viz TZ př.č. D.1.1.2, v.č. D.1.1.5.2 až 5, situace C3 a př.č. D.1.1.3.1</i>					
		VV	"P1, DN200" 6,2*2,5*2		31,000			
		VV	"P2, DN150" 6,15*2,5*2		30,750			
		VV	"P3, DN200" 6,1*2,5*2		30,500			
		VV	Součet		92,250			
16	K	151811231	Odstranění pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m	m2	92,250	5,00	461,25	CS ÚRS 2025 01
		PP	Odstranění pažicích boxů pro pažení a rozepršení stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka do 1,2 m					
17	K	162651112	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 - ornice na mezideponii	m3	0,360	114,00	41,04	CS ÚRS 2025 01
		PP	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m					
		VV	tl.150mm, viz sejmutí					
		VV	2,4*0,15		0,360			

PČ		Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
18		K	162651112,1	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 - zemina na mezideponii	m3	9,235	114,00	1 052,79		
		PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m						
		VV		zásyp v zeleni						
		VV		"P1, DN200" 1,59*1*(2,5-0,1-0,5-0,15)		2,783				
		VV		zásyp keře tl.0mm						
		VV		"P2, DN150" 1,74*1*(2,5-0,1-0,45-0)		3,393				
		VV		"P3, DN200" 1,61*1*(2,5-0,1-0,5-0)		3,059				
		VV		Součet		9,235				
19		K	162651112,2	Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 - zemina zpět na stavbu	m3	9,235	114,00	1 052,79		
		PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m						
20		K	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 - na trvalou skládku	m3	31,302	219,00	6 855,14	CS ÚRS 2025 01	
		PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m						
		VV		výkop rýh						
		VV		40,537		40,537				
		VV		zemina pro zásyp v zeleni						
		VV		-9,235		-9,235				
		VV		Součet		31,302				
21		K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m - na trvalou skládku	m3	93,906	24,00	2 253,74	CS ÚRS 2025 01	
		PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m						
		VV		31,302*3 'Přepočtené koeficientem množství		93,906				
22		K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 do 100 m3 - zemina zpět na stavbu	m3	9,235	153,00	1 412,96	CS ÚRS 2025 01	
		PP		Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3						
		VV		zásyp v zeleni						
		VV		"P1, DN200" 1,59*1*(2,5-0,1-0,5-0,15)		2,783				
		VV		zásyp keře tl.0mm						
		VV		"P2, DN150" 1,74*1*(2,5-0,1-0,45-0)		3,393				
		VV		"P3, DN200" 1,61*1*(2,5-0,1-0,5-0)		3,059				
		VV		Součet		9,235				
23		K	171152501	Zhutnění podloží z hornin soudržných nebo nesoudržných	m2	20,295	8,00	162,36	CS ÚRS 2025 01	
		PP		Zhutnění podloží pod násypy z rostlé horniny třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 z hornin soudružných a nesoudržných						
		P		Poznámka k položce:						
		VV		viz TZ př.č. D.1.1.2, v.č. D.1.1.5.2 až 5, situace C3 a př.č. D.1.1.3.1						
		VV		"P1, DN200" 6,2*1,1		6,820				
		VV		"P2, DN150" 6,15*1,1		6,765				
		VV		"P3, DN200" 6,1*1,1		6,710				
		VV		Součet		20,295				
24		K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	56,344	200,00	11 268,80	CS ÚRS 2025 01	
		PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04						
		VV		31,302*1,8 'Přepočtené koeficientem množství		56,344				
25		K	174151101	Žásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	34,672	212,00	7 350,46	CS ÚRS 2025 01	
		PP		Žásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách						
		VV		výkop rýh						
		VV		40,537		40,537				
		VV		lóže						
		VV		-2,03		-2,030				
		VV		obsyp						
		VV		-9,809		-9,809				
		VV		dosyp asfaltová komunikace						
		VV		8,56*0,44		3,766				
		VV		dosyp asfaltový chodník						
		VV		6,9*0,32		2,208				
		VV		Součet		34,672				
26		M	58981144	recyklát betonový frakce 0/63	t	53,418	289,00	15 437,80	CS ÚRS 2025 01	
		PP		recyklát betonový frakce 0/63						
		VV		zásyp						
		VV		34,672		34,672				
		VV		zásyp v zeleni						
		VV		v zeleni tl.150mm, odstraněno v rámci přípravných prací						
		VV		"P1, DN200" -1,59*1*(2,5-0,1-0,5-0,15)		-2,783				
		VV		v keře tl.0mm, odstraněno v rámci přípravných prací						
		VV		"P2, DN150" -1,74*1*(2,5-0,1-0,45-0)		-3,393				
		VV		"P3, DN200" -1,61*1*(2,5-0,1-0,5-0)		-3,059				
		VV		Součet		25,437				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			25,437*2,1 'Přepočtené koeficientem množství	53,418				
27	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	9,809	583,00	5 718,65	CS ÚRS 2025 01
PP			Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny					
P			Poznámka k položce: viz TZ př.č. D.1.1.2, v.č. D.1.1.5.2 až 5, situace C3 a př.č. D.1.1.3.1					
VV			"DN150" 6,15*1,1*0,45	3,044				
VV			"DN200" 12,3*1,1*0,5	6,765				
VV			Součet	9,809				
28	M	583,1-R	písek zrna 0-8mm	t	19,618	435,00	8 533,83	
PP			písek zrna 0-8mm					
VV			9,809*2 'Přepočtené koeficientem množství	19,618				
29	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	73,036	85,00	6 208,06	CS ÚRS 2025 01
PP			Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu					
VV			53,418+19,618	73,036				
D 2			Zakládání	221,40				
30	K	212752111	Trativod z drenážních trubek korugovaných PE-HD SN 4 perforace 220° včetně lože otevřený výkop DN 100 pro liniové stavby	m	18,450	12,00	221,40	CS ÚRS 2025 01
PP			Trativody z drenážních trubek pro liniové stavby a komunikace se zřízením štěrkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka korugovaná sendvičová PE-HD SN 4 perforace 220° DN 100					
P			Poznámka k položce: viz TZ př.č. D.1.1.2, v.č. D.1.1.5.2 až 5, situace C3 a př.č. D.1.1.3.1					
VV			"DN150" 6,15	6,150				
VV			"DN200" 12,3	12,300				
VV			Součet	18,450				
D 4			Vodorovné konstrukce	2 783,13				
31	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop z písku zrna 0-8 mm	m3	2,030	1 371,00	2 783,13	CS ÚRS 2025 01
PP			Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku					
P			Poznámka k položce: viz TZ př.č. D.1.1.2, v.č. D.1.1.5.2 až 5, situace C3 a př.č. D.1.1.3.1					
VV			"DN150" 6,15*1,1*0,1	0,677				
VV			"DN200" 12,3*1,1*0,1	1,353				
VV			Součet	2,030				
D 8			Trubní vedení	30 749,34				
32	K	810351811	Bourání stávajícího potrubí z betonu DN do 200	m	20,950	240,00	5 028,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Bourání stávajícího potrubí z betonu v otevřeném výkopu DN do 200					
P			Poznámka k položce: viz TZ př.č. D.1.1.2, v.č. D.1.1.5.2 až 5, situace C3 a př.č. D.1.1.3.1					
VV			"DN100" 2,5	2,500				
VV			"DN150" 6,15	6,150				
VV			"DN200" 12,3	12,300				
VV			Součet	20,950				
33	K	871263121	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 8 z PVC-U DN 110	m	2,000	183,00	366,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Montáž kanalizačního potrubí z tvrdého PVC-U hladkého plnostěnného tuhost SN 8 DN 110					
VV			"přepojení svislého dešťového svodu" 2	2,000				
34	M	28611118	trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá DN 110x1000mm SN8	m	2,100	238,00	499,80	CS ÚRS 2025 01
PP			trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá DN 110x1000mm SN8					
VV			2*1,05 'Přepočtené koeficientem množství	2,100				
35	K	871313121	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 8 z PVC-U DN 160	m	6,150	176,00	1 082,40	CS ÚRS 2025 01
PP			Montáž kanalizačního potrubí z tvrdého PVC-U hladkého plnostěnného tuhost SN 8 DN 160					
P			Poznámka k položce: viz TZ př.č. D.1.1.2, v.č. D.1.1.5.2 až 5, situace C3 a př.č. D.1.1.3.1					
VV			"P2" 6,15	6,150				
36	M	28611164	trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá DN 160x1000mm SN8	m	6,458	440,00	2 841,52	CS ÚRS 2025 01
PP			trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá DN 160x1000mm SN8					
VV			6,15*1,05 'Přepočtené koeficientem množství	6,458				
37	K	871353121	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 8 z PVC-U DN 200	m	12,300	177,00	2 177,10	CS ÚRS 2025 01
PP			Montáž kanalizačního potrubí z tvrdého PVC-U hladkého plnostěnného tuhost SN 8 DN 200					
P			Poznámka k položce: viz TZ př.č. D.1.1.2, v.č. D.1.1.5.2 až 5, situace C3 a př.č. D.1.1.3.1					
VV			"P1" 6,2	6,200				
VV			"P3" 6,1	6,100				
VV			Součet	12,300				
38	M	28611167	trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá DN 200x1000mm SN8	m	12,915	618,00	7 981,47	CS ÚRS 2025 01
PP			trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá DN 200x1000mm SN8					
VV			12,3*1,05 'Přepočtené koeficientem množství	12,915				
39	K	877260330	Montáž spojek na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC-U trub hladkých plnostěnných DN 100	kus	2,000	278,00	556,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého plnostěnného spojek nebo redukcí DN 100					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		<i>Poznámka k položce:</i> viz TZ př.č. D.1.1.2, v.č. D.1.1.5.2 až 5, situace C3 a př.č. D.1.1.3.1 "přepojení svislého dešťového svodu" 2					
	VV				2,000			
40	M	286,1-R	přechodová spojka, opravná manžeta DN100	ks	2,000	377,00	754,00	
	PP		přechodová spojka, opravná manžeta DN100					
41	K	877310310	Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC-U trub hladkých plnostěnných DN 150	kus	2,000	269,00	538,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého plnostěnného kolen, víček nebo hrdlových uzávěrů DN 150					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> viz TZ př.č. D.1.1.2, v.č. D.1.1.5.2 až 5, situace C3 a př.č. D.1.1.3.1 2					
	VV				2,000			
42	M	28611360	koleno kanalizační PVC KG 160x15°, 30°, 45°, 67,5°, 87,5°	kus	2,000	156,00	312,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		koleno kanalizační PVC KG 160x15°, 30°, 45°, 67,5°, 87,5°					
43	K	877310320	Montáž odboček na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC-U trub hladkých plnostěnných DN 150	kus	1,000	532,00	532,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého plnostěnného odboček DN 150					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> viz TZ př.č. D.1.1.2, v.č. D.1.1.5.2 až 5, situace C3 a př.č. D.1.1.3.1 1					
	VV				1,000			
44	M	28611912	odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 160/110/45°	kus	1,000	201,00	201,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 160/110/45°					
45	K	877310330	Montáž spojek na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC-U trub hladkých plnostěnných DN 150	kus	1,000	292,00	292,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP hladkého plnostěnného spojek nebo redukcí DN 150					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> viz TZ př.č. D.1.1.2, v.č. D.1.1.5.2 až 5, situace C3 a př.č. D.1.1.3.1 1					
	VV				1,000			
46	M	286,2-R	přechodová spojka, opravná manžeta DN150	ks	1,000	366,00	366,00	
	PP		přechodová spojka, opravná manžeta DN150					
47	K	877350310	Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC-U trub hladkých plnostěnných DN 200	kus	4,000	298,00	1 192,00	
	PP		Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého plnostěnného kolen, víček nebo hrdlových uzávěrů DN 200					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> viz TZ př.č. D.1.1.2, v.č. D.1.1.5.2 až 5, situace C3 a př.č. D.1.1.3.1 4					
	VV				4,000			
48	M	28611365	koleno kanalizační PVC KG 200x15°, 30°, 45°, 67,5°, 87,5°	kus	4,000	258,00	1 032,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		koleno kanalizační PVC KG 200x15°, 30°, 45°, 67,5°, 87,5°					
49	K	877350320	Montáž odboček na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC-U trub hladkých plnostěnných DN 200	kus	1,000	546,00	546,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého plnostěnného odboček DN 200					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> viz TZ př.č. D.1.1.2, v.č. D.1.1.5.2 až 5, situace C3 a př.č. D.1.1.3.1 1					
	VV				1,000			
50	M	28611393	odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 200/110/45°	kus	1,000	392,00	392,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 200/110/45°					
51	K	877350330	Montáž spojek na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC-U trub hladkých plnostěnných DN 200	kus	2,000	319,00	638,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého plnostěnného spojek nebo redukcí DN 200					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> viz TZ př.č. D.1.1.2, v.č. D.1.1.5.2 až 5, situace C3 a př.č. D.1.1.3.1 2					
	VV				2,000			
52	M	286,3-R	přechodová spojka, opravná manžeta DN200	ks	2,000	479,00	958,00	
	PP		přechodová spojka, opravná manžeta DN200					
53	K	892271111	Tlaková zkouška potrubí DN 100 nebo 125	m	2,000	24,00	48,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Tlakové zkoušky na potrubí DN 100 nebo 125					
	VV		2		2,000			
54	K	892351111	Tlaková zkouška potrubí DN 150 nebo 200	m	18,450	29,00	535,05	CS ÚRS 2025 01
	PP		Tlakové zkoušky na potrubí DN 150 nebo 200					
	VV		6,15+12,3		18,450			
55	K	899,888-R	Dodávka + montáž kabelová betonové tvárnice a chráničky pro elektrokabely, vč. krycí desky, vč. vystažné fólie	m	9,000	209,00	1 881,00	
	PP		Dodávka + montáž kabelová tvárnice, vč. krycí desky, vč. vystažné fólie					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> viz TZ př.č. D.1.1.2, v.č. D.1.1.5.2 až 5, situace C3 a př.č. D.1.1.3.1 rozměr prefabrikovaného betonové žlabu kabelů budou určeny podle skutečné šířky kabelové trasy					
	VV							
	VV				9,000			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				2 221,22	
56	K	919735111	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm	m	23,630	94,00	2 221,22	CS ÚRS 2025 01
	PP		Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> viz TZ př.č. D.1.1.2, v.č. D.1.1.5.2 až 5, situace C3 a př.č. D.1.1.3.1 jen na šířku rýhy					
	VV							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		finální zpětně zapravení, odskoky viz SO 05 Obnova povrchů					
	VV		"P1, DM200" 2,66*2		5,320			
	VV		"P2, DN150" 2,97*2		5,940			
	VV		"P3, DN200" 2,93*2		5,860			
	VV		asfaltový chodník					
	VV		"P1, DN200, souběh vodovod příp., pouze jedna strana" 1,95*1		1,950			
	VV		"P2, DN150, souběh vodovod příp., pouze jedna strana" 1,44*1		1,440			
	VV		"P3, DN200" 1,56*2		3,120			
	VV		Součet		23,630			
	D	91a	Převádění odpadních vod po dobu realizace stavby				12 612,00	
57	K	990,1-R	Náklady na dočasné přečerpávání odpadních vod, vč. následného odstranění	soubor	3,000	4 204,00	12 612,00	
	PP		Náklady na dočasné přečerpávání odpadních vod, vč. následného odstranění					
	P		Poznámka k položce: Po dohodě s majiteli dotčených nemovitostí					
	VV		"dle počtu přípojek" 3		3,000			
	D	997	Přesun sutě				11 767,13	
58	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	10,149	55,00	558,20	CS ÚRS 2025 01
	PP		Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km					
	VV		"kamenivo z vozovky" 3,036+3,766		6,802			
	VV		"asfalt z vozovky" 0,676+1,883+0,788		3,347			
	VV		Součet		10,149			
59	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	121,788	15,00	1 826,82	CS ÚRS 2025 01
	PP		Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km					
	VV		10,149*12 'Přepočtené koeficientem množství		121,788			
60	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	4,591	61,00	280,05	CS ÚRS 2025 01
	PP		Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km					
	VV		"BT potrubí" 3,771		3,771			
	VV		"obrubník" 0,82		0,820			
	VV		Součet		4,591			
61	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	55,092	15,00	826,38	CS ÚRS 2025 01
	PP		Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km					
	VV		4,591*12 'Přepočtené koeficientem množství		55,092			
62	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	14,740	250,00	3 685,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti					
	VV		10,149+4,591		14,740			
63	K	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	4,591	132,00	606,01	CS ÚRS 2025 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01					
	VV		"BT potrubí" 3,771		3,771			
	VV		"obrubník" 0,82		0,820			
	VV		Součet		4,591			
64	K	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	6,802	264,00	1 795,73	CS ÚRS 2025 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
	VV		"kamenivo z vozovky" 3,036+3,766		6,802			
65	K	997221875	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	3,347	654,00	2 188,94	CS ÚRS 2025 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02					
	VV		"asfalt z vozovky" 0,676+1,883+0,788		3,347			
	D	998	Přesun hmot				5 310,36	
66	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	4,470	1 188,00	5 310,36	CS ÚRS 2025 01
	PP		Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m					
	VV		odpočet kameniva					
	VV		77,506-73,036		4,470			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Tábor, Stránského - oprava vodovodu a kanalizace
Objekt:
01 - Tábor, Stránského - oprava vodovodu a kanalizace
Soupis:
004 - SO 04 Vodovodní přípojky

KSO:
Místo: Tábor

CC-CZ:
Datum: 16.04.2025

Zadavatel:
Vodárenská společnost Tábořsko s.r.o

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
KAVAS W s.r.o.

IČ: 28086473
DIČ: CZ28086473

Projektant:
Sweco a.s., divize Morava

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			160 870,38
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	160 870,38	21,00%	33 782,78
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	194 653,16

ProjektantZpracovatel

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

ObjednavatelUchazeč

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Tábor, Stránského - oprava vodovodu a kanalizace
Objekt: 01 - Tábor, Stránského - oprava vodovodu a kanalizace
Soupis: 004 - SO 04 Vodovodní přípojky

Místo:	Tábor	Datum:	16.04.2025
Zadavatel:	Vodárenská společnost Tábořsko s.r.o	Projektant:	Sweco a.s., divize Morava
Uchazeč:	KAVAS W s.r.o.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	160 870,38
HSV - Práce a dodávky HSV	160 870,38
1 - Zemní práce	77 964,29
2 - Zakládání	287,52
4 - Vodorovné konstrukce	3 613,96
8 - Trubní vedení	63 206,27
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	1 617,74
997 - Přesun sutě	6 981,32
998 - Přesun hmot	7 199,28

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Tábor, Stránského - oprava vodovodu a kanalizace

Objekt: 01 - Tábor, Stránského - oprava vodovodu a kanalizace

Soupis: 004 - SO 04 Vodovodní přípojky

Místo: Tábor

Datum: 16.04.2025

Zadavatel: Vodárenská společnost Tábořsko s.r.o

Projektant: Sweco a.s., divize Morava

Uchazeč: KAVAS W s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 160 870,38

D HSV Práce a dodávky HSV 160 870,38

D 1 Zemní práce 77 964,29

1	K	111251101R	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny sklonu terénu do 1:5 z celkové plochy do 100 m2 strojně, vč. odvozu a likvidace	m2	0,600	62,00	37,20	
	PP		Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů strojně průměru kmene do 100 mm v rovině nebo ve svahu sklonu terénu do 1:5, při celkové ploše do 100 m2					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> viz TZ př.č. D.1.1.2, v.č. D.1.1.6.2 až 5, situace C3 a př.č. D.1.1.4.1 (pámelník – symphoricarpos s.p.)					
	VV		obnova viz SO 05 Obnova povrchu					
	VV		"dle situace obnovy povrchů 2.čas, P4" 0,6		0,600			
2	K	113107323	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 do 300 mm strojně pl do 50 m2	m2	6,600	122,00	805,20	CS ÚRS 2025 01
	PP		Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm					
	VV		"zámková dlažba" 3,2		3,200			
	VV		"asfaltový chodník" 3,4		3,400			
	VV		Součet		6,600			
3	K	113106171	Rozebrání dlažeb vozovek ze zámkové dlažby s ložem z kameniva ručně - dlažděný nájezd	m2	3,200	790,00	2 528,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Rozebrání dlažeb vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, s jakoukoliv výplní spár ručně ze zámkové dlažby s ložem z kameniva					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> viz TZ př.č. D.1.1.2, v.č. D.1.1.6.2 až 5, situace C3 a př.č. D.1.1.4.1					
	VV		obnova viz SO 05 Obnova povrchu					
	VV		"dle situace obnovy povrchů 2.čas, P3" 1,6+1,6		3,200			
4	K	113107341	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 50 mm strojně pl do 50 m2 - asfaltový chodník	m2	3,400	63,00	214,20	CS ÚRS 2025 01
	PP		Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy do 50 mm					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> viz TZ př.č. D.1.1.2, v.č. D.1.1.6.2 až 5, situace C3 a př.č. D.1.1.4.1					
	VV		obnova viz SO 05 Obnova povrchu					
	VV		"dle situace obnovy povrchů 2.čas, P3, P4" 1,7+1,7		3,400			
5	K	113107223	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 do 300 mm strojně pl přes 200 m2	m2	5,005	65,00	325,33	CS ÚRS 2025 01
	PP		Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm					
6	K	113107242	Odstranění podkladu živičného tl 100 mm strojně pl přes 200 m2	m2	5,005	48,00	240,24	CS ÚRS 2025 01
	PP		Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm					
7	K	113154542	Frézování živičného krytu tl 40 mm pruh š přes 1 m pl přes 500 do 2000 m2 - asfaltová komunikace	m2	5,005	75,00	375,38	CS ÚRS 2025 01
	PP		Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením hmot na dopravní prostředek plochy přes 500 do 2 000 m2 pruhu šířky přes 1 m, tloušťky vrstvy 40 mm					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> viz TZ př.č. D.1.1.2, v.č. D.1.1.6.2 až 5, situace C3 a př.č. D.1.1.4.1					
	VV		jen na šířku rýhy					
	VV		finální zpětně zapravení, odskoky viz SO 05 Obnova povrchů					
	VV		"P1, D32, souběh s kanali. příp., pouze dokop" 1,63*0,5		0,815			
	VV		"P2, D32, souběh s kanali. příp., pouze dokop" 1,78*0,5		0,890			
	VV		"P3, D40" 1,79*1		1,790			
	VV		"P4, D32" 1,51*1		1,510			
	VV		Součet		5,005			
8	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	2,000	70,00	140,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> viz TZ př.č. D.1.1.2, v.č. D.1.1.6.2 až 5, situace C3 a př.č. D.1.1.4.1					
	VV		obnova viz SO 05 Obnova povrchu					
	VV		"silniční, dle situace obnovy povrchů 2.část, P3, P4" 1+1		2,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
9	K	119001405	Dočasné zajištění potrubí z PE DN do 200 mm	m	1,000	337,00	337,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí plastového, jmenovité světlosti DN do 200 mm					
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
	VV		<i>viz TZ př.č. D.1.1.2, v.č. D.1.1.6.2 až 5, situace C3 a př.č. D.1.1.4.1</i>					
	VV		dle psaného podélného profilu		1,000			
	VV		"P2, D32" 1*1					
10	K	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů, vč. úpravy dle TZ a výkresu D.1.1.4.7	m	12,000	270,00	3 240,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to do 3 kabelů					
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
	VV		<i>viz TZ př.č. D.1.1.2, v.č. D.1.1.6.2 až 5, situace C3 a př.č. D.1.1.4.1</i>					
	VV		dle psaného podélného profilu					
	VV		"P1, D32" 1*3		3,000			
	VV		"P2, D32" 1*3		3,000			
	VV		"P3, D40" 1*3		3,000			
	VV		"P4, D32" 1*3		3,000			
	VV		Součet		12,000			
11	K	121151113	Sejmutí ornice plochy do 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	2,700	29,00	78,30	CS ÚRS 2025 01
	PP		Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm					
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
	VV		<i>viz TZ př.č. D.1.1.2, v.č. D.1.1.6.2 až 5, situace C3 a př.č. D.1.1.4.1</i>					
	VV		zpětné vyspravení viz SO 05 Obnova povrchů					
	VV		"dle situace obnovy povrchů 2.část, P4" 2,7		2,700			
12	K	132,1-R	Náklady na provedení ručně kopaných sond pro ověření trasy kanalizačních přípojek	ks	4,000	3 500,00	14 000,00	
	PP		Náklady na provedení ručně kopaných sond pro ověření trasy kanalizačních přípojek					
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
	VV		<i>viz TZ př.č. D.1.1.2, v.č. D.1.1.6.2 až 5, situace C3 a př.č. D.1.1.4.1</i>					
	VV		"1P, 2P, 3P, 4P" 4		4,000			
13	K	132254205	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 1000 m3	m3	22,523	410,00	9 234,43	CS ÚRS 2025 01
	PP		Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 500 do 1 000 m3					
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
			<i>viz TZ př.č. D.1.1.2, v.č. D.1.1.6.2 až 5, situace C3 a př.č. D.1.1.4.1</i>					
			<i>100% hor. tř. I, skupiny 3</i>					
	VV		v asfaltové komunikaci tl.440mm, odstraněno v rámci přípravných prací					
	VV		"P1, D32, souběh s kanali. příp., pouze dokop" 1,63*0,5*(1,5-0,44)		0,864			
	VV		"P2, D32, souběh s kanali. příp., pouze dokop" 1,78*0,5*(1,5-0,44)		0,943			
	VV		"P3, D40" 1,79*1*(1,5-0,44)		1,897			
	VV		"P4, D32" 1,51*1*(1,5-0,44)		1,601			
	VV		v asfaltovém chodníku tl.320mm, odstraněno v rámci přípravných prací					
	VV		"P1, D32, souběh s kanali. příp., pouze dokop" 2,01*0,5*(1,5-0,32)		1,186			
	VV		"P2, D32, souběh s kanali. příp., pouze dokop" 1,76*0,5*(1,5-0,32)		1,038			
	VV		"P3, D40" 1,73*1*(1,5-0,32)		2,041			
	VV		"P4, D32" 1,69*1*(1,5-0,32)		1,994			
	VV		v dlážděném nájezdu tl.320mm, odstraněno v rámci přípravných prací					
	VV		"P3, D40" 3,2*1*(1,5-0,32)		3,776			
	VV		v zeleni tl.150mm, odstraněno v rámci přípravných prací					
	VV		"P1, D32, souběh s kanali. příp., pouze dokop" 1,72*0,5*(1,5-0,15)		1,161			
	VV		"P4, D32" 2,61*1*(1,5-0,15)		3,524			
	VV		v keře tl.0mm, odstraněno v rámci přípravných prací					
	VV		"P2, D32, souběh s kanali. příp., pouze dokop" 1,73*0,5*(1,5-0)		1,298			
	VV		"P4, D32" 0,8*1*(1,5-0)		1,200			
	VV		Součet		22,523			
14	K	139001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení (ruční výkop)	m3	15,766	614,00	9 680,32	CS ÚRS 2025 01
	PP		Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny					
	VV		70% z výkopu					
	VV		"rýhy" 22,523*0,7		15,766			
15	K	151811131	Osazení pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m	m2	71,880	20,00	1 437,60	CS ÚRS 2025 01
	PP		Zřízení pažicích boxů pro pažení a rozepršení stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka do 1,2 m					
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
	VV		<i>viz TZ př.č. D.1.1.2, v.č. D.1.1.6.2 až 5, situace C3 a př.č. D.1.1.4.1</i>					
	VV		"P1, D32" 5,36*1,5*2		16,080			
	VV		"P2, D32" 5,27*1,5*2		15,810			
	VV		"P3, D40" 6,72*1,5*2		20,160			
	VV		"P4, D32" 6,61*1,5*2		19,830			
	VV		Součet		71,880			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
16	K	151811231	Odstranění pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m	m2	71,880	5,00	359,40	CS ÚRS 2025 01
PP			Odstranění pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka do 1,2 m					
17	K	162651112	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 - ornice na mezideponii	m3	0,405	114,00	46,17	CS ÚRS 2025 01
PP			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m					
VV			tl.150mm, viz sejmutí					
VV			2,7*0,15					
						0,405		
18	K	162651112,1	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 - zemina na mezideponii	m3	4,963	114,00	565,78	
PP			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m					
VV			zásyp v zeleni					
VV			"P1, D32, souběh s kanali. příp., pouze dokop" 1,72*0,5*(1,5-0,1-0,332-0,15)					
VV			"P4, D32" 2,61*1*(1,5-0,1-0,332-0,15)					
VV			"P2, D32, souběh s kanali. příp., pouze dokop" 1,73*0,5*(1,5-0,1-0,332-0)					
VV			"P4, D32" 0,8*1*(1,5-0,1-0,332-0)					
VV			Součet					
						4,963		
19	K	162651112,2	Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 - zemina zpět na stavbu	m3	4,963	114,00	565,78	
PP			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m					
20	K	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 - na trvalou skládku	m3	10,803	219,00	2 365,86	CS ÚRS 2025 01
PP			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
VV			výkop rýh					
VV			15,766					
VV			zemina pro zásyp v zeleni					
VV			-4,963					
VV			Součet					
						10,803		
21	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m - na trvalou skládku	m3	32,409	24,00	777,82	CS ÚRS 2025 01
PP			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m					
VV			10,803*3 'Přepočtené koeficientem množství					
						32,409		
22	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 do 100 m3 - zemina zpět na stavbu	m3	4,963	153,00	759,34	CS ÚRS 2025 01
PP			Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3					
VV			zásyp v zeleni					
VV			"P1, D32, souběh s kanali. příp., pouze dokop" 1,72*0,5*(1,5-0,1-0,332-0,15)					
VV			"P4, D32" 2,61*1*(1,5-0,1-0,332-0,15)					
VV			"P2, D32, souběh s kanali. příp., pouze dokop" 1,73*0,5*(1,5-0,1-0,332-0)					
VV			"P4, D32" 0,8*1*(1,5-0,1-0,332-0)					
VV			Součet					
						4,963		
23	K	171152501	Zhutnění podloží z hornin soudržných nebo nesoudržných	m2	26,356	8,00	210,85	CS ÚRS 2025 01
PP			Zhutnění podloží pod násypy z rostlé horniny třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 z hornin soudružných a nesoudržných					
P			Poznámka k položce:					
VV			viz TZ př.č. D.1.1.2, v.č. D.1.1.6.2 až 5, situace C3 a př.č. D.1.1.4.1					
VV			"P1, D32" 5,36*1,1					
VV			"P2, D32" 5,27*1,1					
VV			"P3, D40" 6,72*1,1					
VV			"P4, D32" 6,61*1,1					
VV			Součet					
						26,356		
24	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	19,445	200,00	3 889,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
VV			10,803*1,8 'Přepočtené koeficientem množství					
						19,445		
25	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	15,392	212,00	3 263,10	CS ÚRS 2025 01
PP			Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách					
VV			výkop rýh					
VV			22,523					
VV			lóže					
VV			-2,636					
VV			obsyp					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		-8,809		-8,809			
	VV		dosyp asfaltová komunikace					
	VV		5,005*0,44		2,202			
	VV		dosyp asfaltový chodník					
	VV		3,4*0,32		1,088			
	VV		dosyp dlažděný nájezd					
	VV		3,2*0,32		1,024			
	VV		Součet		15,392			
26	M	58981144	recyklát betonový frakce 0/63	t	21,901	289,00	6 329,39	CS ÚRS 2025 01
	PP		recyklát betonový frakce 0/63					
	VV		zásyp					
	VV		15,392		15,392			
	VV		zásyp v zeleni					
	VV		v zeleni tl.150mm, odstraněno v rámci přípravných prací					
	VV		"P1, D32, souběh s kanali. příp., pouze dokop" -1,72*0,5*(1,5-0,1-0,332-0,15)		-0,789			
	VV		"P4, D32" -2,61*1*(1,5-0,1-0,332-0,15)		-2,396			
	VV		v keře tl.0mm, odstraněno v rámci přípravných prací					
	VV		"P2, D32, souběh s kanali. příp., pouze dokop" -1,73*0,5*(1,5-0,1-0,332-0)		-0,924			
	VV		"P4, D32" -0,8*1*(1,5-0,1-0,332-0)		-0,854			
	VV		Součet		10,429			
	VV		10,429*2,1 'Přepočtené koeficientem množství		21,901			
27	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	8,809	583,00	5 135,65	CS ÚRS 2025 01
	PP		Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny					
	P		Poznámka k položce: viz TZ př.č. D.1.1.2, v.č. D.1.1.6.2 až 5, situace C3 a př.č. D.1.1.4.1					
	VV		"P1, D32" 5,36*1,1*0,332		1,957			
	VV		"P2, D32" 5,27*1,1*0,332		1,925			
	VV		"P3, D40" 6,72*1,1*0,34		2,513			
	VV		"P4, D32" 6,61*1,1*0,332		2,414			
	VV		Součet		8,809			
28	M	583,1-R	písek zrna 0-8mm	t	17,618	435,00	7 663,83	CS ÚRS 2025 01
	PP		písek zrna 0-8mm					
	VV		8,809*2 'Přepočtené koeficientem množství		17,618			
29	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným	t	39,519	85,00	3 359,12	CS ÚRS 2025 01
	PP		Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živичným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu					
	VV		21,901+17,618		39,519			
	D	2	Zakládání				287,52	
30	K	212752111	Trativod z drenážních trubek korugovaných PE-HD SN 4 perforace 220° včetně lože otevřený výkop DN 100 pro liniové stavby	m	23,960	12,00	287,52	CS ÚRS 2025 01
	PP		Trativody z drenážních trubek pro liniové stavby a komunikace se zřízením šterkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka korugovaná sendvičová PE-HD SN 4 perforace 220° DN 100					
	P		Poznámka k položce: viz TZ př.č. D.1.1.2, v.č. D.1.1.6.2 až 5, situace C3 a př.č. D.1.1.4.1					
	VV		"P1, D32" 5,36		5,360			
	VV		"P2, D32" 5,27		5,270			
	VV		"P3, D40" 6,72		6,720			
	VV		"P4, D32" 6,61		6,610			
	VV		Součet		23,960			
	D	4	Vodorovné konstrukce				3 613,96	
31	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop z písku zrna 0-8 mm	m3	2,636	1 371,00	3 613,96	CS ÚRS 2025 01
	PP		Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a šterkopísku					
	P		Poznámka k položce: viz TZ př.č. D.1.1.2, v.č. D.1.1.6.2 až 5, situace C3 a př.č. D.1.1.4.1					
	VV		"P1, D32" 5,36*1,1*0,1		0,590			
	VV		"P2, D32" 5,27*1,1*0,1		0,580			
	VV		"P3, D40" 6,72*1,1*0,1		0,739			
	VV		"P4, D32" 6,61*1,1*0,1		0,727			
	VV		Součet		2,636			
	D	8	Trubní vedení				63 206,27	
32	K	871161141	Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tupo D 32 x 3,0 mm	m	17,240	53,00	913,72	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných na tupo SDR 11/PN16 D 32 x 3,0 mm					
	P		Poznámka k položce: viz TZ př.č. D.1.1.2, v.č. D.1.1.6.2 až 5, situace C3 a př.č. D.1.1.4.1					
	VV		"P1" 5,36		5,360			
	VV		"P2" 5,27		5,270			
	VV		"P4" 6,61		6,610			
	VV		Součet		17,240			
33	M	28613170	potrubí vodovodní dvouvrstvé PE100 RC SDR11 32x3,0mm	m	18,102	61,00	1 104,22	CS ÚRS 2025 01
	PP		potrubí vodovodní dvouvrstvé PE100 RC SDR11 32x3,0mm					
	VV		17,24*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		18,102			
34	K	871171141	Montáž potrubí z PE100 RC SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tupo d 40 x 3,7 mm	m	6,720	89,00	598,08	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž vodovodního potrubí z polyetylenu PE100 RC v otevřeném výkopu svařovaných na tupo SDR 11/PN16 d 40 x 3,7 mm					
	P		Poznámka k položce: viz TZ př.č. D.1.1.2, v.č. D.1.1.6.2 až 5, situace C3 a př.č. D.1.1.4.1					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			"P3" 6,72	6,720				
35	M	28613501	potrubí vodovodní dvouvrstvé PE100 RC SDR11 40x3,7mm	m	7,056	77,00	543,31	CS ÚRS 2025 01
PP			potrubí vodovodní dvouvrstvé PE100 RC SDR11 40x3,7mm					
VV			6,72*1,05 'Přepočtené koeficientem množství	7,056				
36	K	871275811	Bourání stávajícího potrubí z PVC nebo PP DN 150	m	23,960	77,00	1 844,92	CS ÚRS 2025 01
PP			Bourání stávajícího potrubí z PVC nebo polypropylenu PP v otevřeném výkopu DN do 150					
P			Poznámka k položce:					
VV			viz TZ př.č. D.1.1.2, v.č. D.1.1.6.2 až 5, situace C3 a př.č. D.1.1.4.1	23,96				
37	K	877162001	Montáž svěrných spojek na vodovodním potrubí z trub d 32	kus	3,000	152,00	456,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Montáž svěrných (mechanických) spojek na vodovodním potrubí spojek, kolen 90° nebo redukcí d 32					
P			Poznámka k položce:					
VV			viz TZ př.č. D.1.1.2, v.č. D.1.1.6.2 až 5, situace C3 a př.č. D.1.1.4.1	3				
38	M	631,1-R	ISIFLO T100 32x32 spojka, bezzávitové spojení plastových trub	kus	3,000	1 008,00	3 024,00	
PP			ISIFLO T100 32x32 spojka, bezzávitové spojení plastových trub					
39	K	877172001	Montáž svěrných spojek na vodovodním potrubí z trub d 40	kus	1,000	158,00	158,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Montáž svěrných (mechanických) spojek na vodovodním potrubí spojek, kolen 90° nebo redukcí d 40					
P			Poznámka k položce:					
VV			viz TZ př.č. D.1.1.2, v.č. D.1.1.6.2 až 5, situace C3 a př.č. D.1.1.4.1	1				
40	M	631,2-R	ISIFLO T100 40x40 spojka, bezzávitové spojení plastových trub	kus	1,000	1 252,00	1 252,00	
PP			ISIFLO T100 40x40 spojka, bezzávitové spojení plastových trub					
41	K	879171111	Montáž vodovodní přípojky na potrubí DN 32	kus	3,000	646,00	1 938,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Montáž napojení vodovodní přípojky v otevřeném výkopu ve sklonu přes 20 % DN 32					
P			Poznámka k položce:					
VV			viz TZ př.č. D.1.1.2, v.č. D.1.1.6.2 až 5, situace C3 a př.č. D.1.1.4.1	3				
42	K	879181111	Montáž vodovodní přípojky na potrubí DN 40	kus	1,000	759,00	759,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Montáž napojení vodovodní přípojky v otevřeném výkopu DN 40					
P			Poznámka k položce:					
VV			viz TZ př.č. D.1.1.2, v.č. D.1.1.6.2 až 5, situace C3 a př.č. D.1.1.4.1	1				
43	K	891181111R	Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop D 32	kus	3,000	608,00	1 824,00	
PP			Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) D32					
P			Poznámka k položce:					
VV			viz TZ př.č. D.1.1.2, v.č. D.1.1.6.2 až 5, situace C3 a př.č. D.1.1.4.1	3				
44	M	422,1-R	šoupátko pitná voda PN10/16 D32 pro domovní přípojky měkce těsnící s bez závitovým připojením pasu a přechodky na PE	kus	3,000	2 763,00	8 289,00	
PP			šoupátko pitná voda PN10/16 D32 pro domovní přípojky měkce těsnící s bez závitovým připojením pasu a přechodky na PE					
45	M	42291078	souprava zemní pro šoupátka DN 32-50mm do Rd 2,0m	kus	3,000	1 066,00	3 198,00	CS ÚRS 2025 01
PP			souprava zemní pro šoupátka DN 40-50mm Rd 2,0m					
46	K	891181112	Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 40	kus	1,000	1 059,00	1 059,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 40					
P			Poznámka k položce:					
VV			viz TZ př.č. D.1.1.2, v.č. D.1.1.6.2 až 5, situace C3 a př.č. D.1.1.4.1	1				
47	M	422,2-R	šoupátko pitná voda litina dl PN10/16 DN40 pro domovní přípojky měkce těsnící s bez závitovým připojením pasu a přechodky na PE	kus	1,000	2 419,00	2 419,00	
PP			šoupátko pitná voda litina dl PN10/16 DN40 pro domovní přípojky měkce těsnící s bez závitovým připojením pasu a přechodky na PE					
48	M	42291078	souprava zemní pro šoupátka DN 32-50mm do Rd 2,0m	kus	1,000	1 220,00	1 220,00	CS ÚRS 2025 01
PP			souprava zemní pro šoupátka DN 40-50mm Rd 2,0m					
49	K	891269111	Montáž navrtávacích pasů na potrubí z jakýchkoli trub DN 100	kus	4,000	1 204,00	4 816,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Montáž vodovodních armatur na potrubí navrtávacích pasů s ventilem Jt 1 MPa, na potrubí z trub litinových, ocelových nebo plastických hmot DN 100					
P			Poznámka k položce:					
VV			viz TZ př.č. D.1.1.2, v.č. D.1.1.6.2 až 5, situace C3 a př.č. D.1.1.4.1	3+1				
50	M	42271414	pás navrtávací z tvárné litiny DN 100, pro litinové a ocelové potrubí, se závitovým výstupem 1",5/4",6/4",2"	kus	4,000	1 475,00	5 900,00	CS ÚRS 2025 01
PP			pás navrtávací z tvárné litiny DN 100, pro litinové a ocelové potrubí, se závitovým výstupem 1",5/4",6/4",2"					
51	K	892233122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 32 do 70	m	23,960	32,00	766,72	CS ÚRS 2025 01
PP			Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70					
VV			17,24+6,72	23,960				
52	K	892241111	Tlaková zkouška vodou potrubí do 80	m	23,960	25,00	599,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80					
53	K	899,888-R	Dodávka + montáž kabelová betonové tvárnice a chráničky pro elektrokabely, vč. krycí desky, vč. vystažné fólie	m	12,000	217,00	2 604,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Dodávka + montáž kabelová tvárnice, vč. krycí desky, vč. vystažné fólie					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> viz TZ př.č. D.1.1.2, v.č. D.1.1.6.2 až 5, situace C3 a př.č. D.1.1.4.1 rozměr prefabrikovaného betonové žlabu kabelů budou určeny podle skutečné šířky kabelové trasy					
	VV		konečná úprava křížení kabelů, viz dočasné zajištění kabelů					
	VV		12		12,000			
54	K	899,8-R	Demontáž stávajcích armatur, vč. poklopů, orientačních tabulek a sloupků, vč. odvozu a likvidace	ks	4,000	263,00	1 052,00	
	PP		Demontáž stávajcích armatur, vč. poklopů, orientačních tabulek a sloupků					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> viz TZ př.č. D.1.1.2, v.č. D.1.1.6.2 až 5, situace C3 a př.č. D.1.1.4.1 na požádání odevzdány provozovateli					
	VV		4		4,000			
55	K	899401112	Osazení poklopů litinových šoupátkových, vč. podkladové desky	kus	4,000	1 688,00	6 752,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Osazení poklopů litinových šoupátkových					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> viz TZ př.č. D.1.1.2, v.č. D.1.1.6.2 až 5, situace C3 a př.č. D.1.1.4.1					
	VV		4		4,000			
56	M	42291352	poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení do terénu a do vozovky, s nápisem VODA	kus	4,000	1 271,00	5 084,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení do terénu a do vozovky					
57	M	42210050	deska podkladová uličního poklopu litinového šoupatového	kus	4,000	348,00	1 392,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		deska podkladová uličního poklopu litinového šoupatového					
58	K	899713111	Orientační tabulky na sloupku betonovém nebo ocelovém, vč. čísel a šroubů	kus	4,000	302,00	1 208,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních řadech na sloupku ocelovém nebo betonovém					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> viz TZ př.č. D.1.1.2, v.č. D.1.1.6.2 až 5, situace C3 a př.č. D.1.1.4.1					
	VV		4		4,000			
59	K	899721111	Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí CY 6	m	25,158	51,00	1 283,06	CS ÚRS 2025 01
	PP		Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> viz TZ př.č. D.1.1.2, v.č. D.1.1.6.2 až 5, situace C3 a př.č. D.1.1.4.1					
	VV		23,96*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		25,158			
60	K	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC s nápisem 34cm s nápisem "POZOR VODOVOD"	m	23,960	19,00	455,24	CS ÚRS 2025 01
	PP		Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 34 cm					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> viz TZ př.č. D.1.1.2, v.č. D.1.1.6.2 až 5, situace C3 a př.č. D.1.1.4.1					
	VV		23,96		23,960			
61	K	899,999-R	Zkouška funkčnosti signalizačního vodiče	kpl	1,000	694,00	694,00	
	PP		Zkouška funkčnosti signalizačního vodiče					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> viz TZ př.č. D.1.1.2, v.č. D.1.1.6.2 až 5, situace C3 a př.č. D.1.1.4.1					
	VV		1		1,000			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				1 617,74	
62	K	919735111	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm	m	17,210	94,00	1 617,74	CS ÚRS 2025 01
	PP		Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> viz TZ př.č. D.1.1.2, v.č. D.1.1.6.2 až 5, situace C3 a př.č. D.1.1.4.1					
	VV		jen na šířku rýhy					
	VV		finální zpětně zapravení, odskoky viz SO 05 Obnova povrchů					
	VV		"P1, D32, obsaženo v kanali. příp" 0		0,000			
	VV		"P2, D32, obsaženo s kanali. příp" 0		0,000			
	VV		"P3, D40" 1,79*2		3,580			
	VV		"P4, D32" 1,51*2		3,020			
	VV		asfaltový chodník					
	VV		"P1, D32, souběh s kanali. příp., pouze jedna strana" 2,01*1		2,010			
	VV		"P2, D32, souběh s kanali. příp., pouze dokop" 1,76*1		1,760			
	VV		"P3, D40" 1,73*2		3,460			
	VV		"P4, D32" 1,69*2		3,380			
	VV		Součet		17,210			
D	997		Přesun sutě				6 981,32	
63	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	7,000	55,00	385,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km					
	VV		"kamenivo z vozovky" 2,904+2,202		5,106			
	VV		"asfalt z vozovky" 0,333+1,101+0,46		1,894			
	VV		Součet		7,000			
64	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	84,000	15,00	1 260,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km					
	VV		7*12 'Přepočtené koeficientem množství		84,000			
65	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	1,474	61,00	89,91	CS ÚRS 2025 01
	PP		Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km					
	VV		"PE potrubí" 0,12		0,120			
	VV		"obrubník" 0,41		0,410			
	VV		"dlažba" 0,944		0,944			
	VV		Součet		1,474			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
66	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	17,688	15,00	265,32	CS ÚRS 2025 01
	PP		Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km					
	VV		1,474*12 'Přepočtené koeficientem množství		17,688			
67	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	8,474	250,00	2 118,50	CS ÚRS 2025 01
	PP		Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti					
	VV		7+1,474		8,474			
68	K	997221875	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	1,894	654,00	1 238,68	CS ÚRS 2025 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02					
	VV		"asfalt z vozovky" 0,333+1,101+0,46		1,894			
69	K	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	1,354	132,00	178,73	CS ÚRS 2025 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01					
	VV		"obrubník" 0,41		0,410			
	VV		"dlažba" 0,944		0,944			
	VV		Součet		1,354			
70	K	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	5,106	264,00	1 347,98	CS ÚRS 2025 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
	VV		"kamenivo z vozovky" 2,904+2,202		5,106			
71	K	997013813	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu z plastických hmot kód odpadu 17 02 03	t	0,120	810,00	97,20	CS ÚRS 2025 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z plastických hmot zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 03					
	VV		"PE potrubí" 0,12		0,120			
	D	998	Přesun hmot				7 199,28	
72	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	6,060	1 188,00	7 199,28	CS ÚRS 2025 01
	PP		Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m					
	VV		odpočet kameniva					
	VV		45,579-39,519		6,060			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Tábor, Stránského - oprava vodovodu a kanalizace
Objekt:
01 - Tábor, Stránského - oprava vodovodu a kanalizace
Soupis:
005 - SO 05 Obnova povrchů

KSO:
Místo: Tábor

CC-CZ:
Datum: 16.04.2025

Zadavatel:
Vodárenská společnost Táborsko s.r.o

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
KAVAS W s.r.o.

IČ: 28086473
DIČ: CZ28086473

Projektant:
Sweco a.s., divize Morava

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			1 905 480,51
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	1 905 480,51	21,00%	400 150,91
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	2 305 631,42

ProjektantZpracovatel

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

ObjednavatelUchazeč

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Tábor, Stránského - oprava vodovodu a kanalizace
Objekt: 01 - Tábor, Stránského - oprava vodovodu a kanalizace
Soupis: 005 - SO 05 Obnova povrchů

Místo:	Tábor	Datum:	16.04.2025
Zadavatel:	Vodárenská společnost Tábořsko s.r.o	Projektant:	Sweco a.s., divize Morava
Uchazeč:	KAVAS W s.r.o.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	1 905 480,51
HSV - Práce a dodávky HSV	1 905 480,51
1 - Zemní práce	129 220,85
5 - Komunikace pozemní	1 336 545,34
8 - Trubní vedení	33 336,60
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	63 333,08
997 - Přesun sutě	341 998,80
998 - Přesun hmot	1 045,84

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Tábor, Stránského - oprava vodovodu a kanalizace
Objekt: 01 - Tábor, Stránského - oprava vodovodu a kanalizace
Soupis: 005 - SO 05 Obnova povrchů

Místo:	Tábor	Datum:	16.04.2025
Zadavatel:	Vodárenská společnost Tábořsko s.r.o	Projektant:	Sweco a.s., divize Morava
Uchazeč:	KAVAS W s.r.o.	Zpracovatel:	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem1 905 480,51

D HSVPráce a dodávky HSV1 905 480,51

D 1Zemní práce129 220,85

1	K	113107324	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 300 do 400 mm strojně pl do 50 m2 - odstranění betonového recyklátu před finálním vyspravením - asfaltový chodník	m2	13,100	131,00	1 716,10	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	---	----	--------	--------	----------	----------------

PP	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 300 do 400 mm							
P	Poznámka k položce: viz TZ př.č. D.1.1.2, situace C3 a př.č. D.1.1.7.1							
VV	plocha odstraněná v rámci jednotlivých SO							
VV	"SO 02" 2,8				2,800			
VV	"SO 03" 6,9				6,900			
VV	"SO 04" 3,4				3,400			
VV	Součet				13,100			

2	K	113107324,1	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 300 do 400 mm strojně pl do 50 m2 - odstranění betonového recyklátu před finálním vyspravením - dlážděný nájezd	m2	3,200	49,00	156,80	
---	---	-------------	---	----	-------	-------	--------	--

PP	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 300 do 400 mm							
P	Poznámka k položce: viz TZ př.č. D.1.1.2, situace C3 a př.č. D.1.1.7.1							
VV	plocha odstraněná v rámci jednotlivých SO							
VV	"SO 04" 3,2				3,200			

3	K	113107223,1	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 do 300 mm strojně pl přes 200 m2 - odstranění betonového recyklátu před finálním vyspravením - Skladba č.2	m2	5,820	63,00	366,66	
---	---	-------------	--	----	-------	-------	--------	--

PP	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm							
P	Poznámka k položce: viz TZ př.č. D.1.1.2, situace C3 a př.č. D.1.1.7.1							
VV	plocha odstraněná v rámci jednotlivých SO							
VV	"2.část, odměřeno ze situace dle autocad" 5,82				5,820			

4	K	113107225	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 400 do 500 mm strojně pl přes 200 m2 - odstranění betonového recyklátu před finálním vyspravením - Skladba č.1	m2	342,735	118,00	40 442,73	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	--	----	---------	--------	-----------	----------------

PP	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 400 do 500 mm		
P	Poznámka k položce: viz TZ př.č. D.1.1.2, situace C3 a př.č. D.1.1.7.1		
VV	plocha odstraněná v rámci jednotlivých SO, vč. pro Skladbu 2		
VV	"SO 01" 117,28	117,280	
VV	"SO 02" 217,71	217,710	
VV	"SO 03" 8,56	8,560	
VV	"SO 04" 5,005	5,005	
VV	přípočet Skladba 2		
VV	"2.část, odměřeno ze situace dle autocad" -5,82	-5,820	
VV	Součet	342,735	

5	K	113107223	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 do 300 mm strojně pl přes 200 m2 - asfaltová komunikace - Skladba č.1	m2	93,735	85,00	7 967,48	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	---	----	--------	-------	----------	----------------

PP	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm		
P	<i>Poznámka k položce:</i> <i>viz TZ př.č. D.1.1.2, situace C3 a př.č. D.1.1.7.1</i>		
VV	doostranění stávajících vrstev komunikace pro tzv. odskoky dle požadavku		
VV	plocha pro zapravení odměřeno ze situace dle autocad		
VV	"1.část" 137,8+5,83+3,24	146,870	
VV	"2.část" 289,6	289,600	
VV	plocha odstraněná v rámci jednotlivých SO, vč. pro Skladbu 2		
VV	"SO 01" -117,28	-117,280	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"SO 02" -217,71		-217,710			
	VV		"SO 03" -8,56		-8,560			
	VV		"SO 04" -5,005		-5,005			
	VV		přípočet Skladba 2					
	VV		"2.část, odměřeno ze situace dle autocad" 5,82		5,820			
	VV		Součet		93,735			
6	K	113107241	Odstranění podkladu živičného tl 50 mm strojně pl přes 200 m2 - asfaltová komunikace - Skladba č.1	m2	214,365	40,00	8 574,60	CS ÚRS 2025 01
	PP		Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy do 50 mm					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>viz TZ př.č. D.1.1.2, situace C3 a př.č. D.1.1.7.1</i>					
	VV		doostranění stávajících vrstev komunikace pro tzv. odskoky dle požadavku					
	VV		plocha pro zapravení odměřeno ze situace dle autocad					
	VV		"1.část" 182,6+7,1+5,8		195,500			
	VV		"2.část" 361,6		361,600			
	VV		plocha odstraněná v rámci jednotlivých SO, vč. pro Skladbu 2					
	VV		"SO 01" -117,28		-117,280			
	VV		"SO 02" -217,71		-217,710			
	VV		"SO 03" -8,56		-8,560			
	VV		"SO 04" -5,005		-5,005			
	VV		přípočet Skladba 2					
	VV		"2.část, odměřeno ze situace dle autocad" 5,82		5,820			
	VV		Součet		214,365			
7	K	113107241,1	Odstranění podkladu živičného tl 50 mm strojně pl přes 200 m2 - asfaltová komunikace - Skladba č.1	m2	339,365	85,00	28 846,03	
	PP		Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy do 50 mm					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>viz TZ př.č. D.1.1.2, situace C3 a př.č. D.1.1.7.1</i>					
	VV		doostranění stávajících vrstev komunikace pro tzv. odskoky dle požadavku					
	VV		plocha pro zapravení odměřeno ze situace dle autocad					
	VV		"1.část" 227,4+8,3+9		244,700			
	VV		"2.část" 437,4		437,400			
	VV		plocha odstraněná v rámci jednotlivých SO, vč. pro Skladbu 2					
	VV		"SO 01" -117,28		-117,280			
	VV		"SO 02" -217,71		-217,710			
	VV		"SO 03" -8,56		-8,560			
	VV		"SO 04" -5,005		-5,005			
	VV		přípočet Skladba 2					
	VV		"2.část, odměřeno ze situace dle autocad" 5,82		5,820			
	VV		Součet		339,365			
8	K	113154542	Frézování živičného krytu tl 40 mm pruh š přes 1 m pl přes 500 do 2000 m2 - asfaltová komunikace - Skladba č.1	m2	434,965	75,00	32 622,38	CS ÚRS 2025 01
	PP		Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením hmot na dopravní prostředek plochy přes 500 do 2 000 m2 pruhu šířky přes 1 m, tloušťky vrstvy 40 mm					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>viz TZ př.č. D.1.1.2, situace C3 a př.č. D.1.1.7.1</i>					
	VV		doostranění stávajících vrstev komunikace pro tzv. odskoky dle požadavku					
	VV		plocha pro zapravení dle situace					
	VV		"1.část" 293		293,000			
	VV		"2.část" 484,7		484,700			
	VV		plocha odstraněná v rámci jednotlivých SO, vč. pro Skladbu 2					
	VV		"SO 01" -117,28		-117,280			
	VV		"SO 02" -217,71		-217,710			
	VV		"SO 03" -8,56		-8,560			
	VV		"SO 04" -5,005		-5,005			
	VV		přípočet Skladba 2					
	VV		"2.část, odměřeno ze situace dle autocad" 5,82		5,820			
	VV		Součet		434,965			
9	K	113107222	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm strojně pl přes 200 m2 - asfaltová komunikace - Skladba č.2	m2	2,580	57,00	147,06	CS ÚRS 2025 01
	PP		Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>viz TZ př.č. D.1.1.2, situace C3 a př.č. D.1.1.7.1</i>					
	VV		doostranění stávajících vrstev komunikace pro tzv. odskoky dle požadavku					
	VV		plocha pro zapravení odměřeno ze situace dle autocad					
	VV		"2.část" 8,4		8,400			
	VV		plocha odstraněná v rámci jednotlivých SO					
	VV		"2.část, odměřeno ze situace dle autocad" -5,82		-5,820			
	VV		Součet		2,580			
10	K	113107241,2	Odstranění podkladu živičného tl 50 mm strojně pl přes 200 m2 - asfaltová komunikace - Skladba č.2	m2	5,500	31,00	170,50	
	PP		Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy do 50 mm					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>viz TZ př.č. D.1.1.2, situace C3 a př.č. D.1.1.7.1</i>					
	VV		doostranění stávajících vrstev komunikace pro tzv. odskoky dle požadavku					
	VV		plocha pro zapravení odměřeno ze situace dle autocad					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"2.část" 11,32		11,320			
	VV		plocha odstraněná v rámci jednotlivých SO					
	VV		"2.část, odměřeno ze situace dle autocad" -5,82		-5,820			
	VV		Součet		5,500			
11	K	113154542,1	Frézování živičného krytu tl 40 mm pruh š přes 1 m pl přes 500 do 2000 m2 - asfaltová komunikace - Skladba č.2	m2	9,680	51,00	493,68	
	PP		Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením hmot na dopravní prostředek plochy přes 500 do 2 000 m2 pruhu šířky přes 1 m, tloušťky vrstvy 40 mm					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>viz TZ př.č. D.1.1.2, situace C3 a př.č. D.1.1.7.1</i>					
	VV		doostranění stávajících vrstev komunikace pro tzv. odskoky dle požadavku					
	VV		plocha pro zapravení dle situace					
	VV		"2.část" 15,5		15,500			
	VV		plocha odstraněná v rámci jednotlivých SO					
	VV		"2.část, odměřeno ze situace dle autocad" -5,82		-5,820			
	VV		Součet		9,680			
12	K	162651112	Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 - ornice zpět na stavbu	m3	1,815	159,00	288,59	
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m					
13	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 do 100 m3 - ornice zpět na stavbu	m3	1,815	134,00	243,21	CS ÚRS 2025 01
	PP		Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3					
	VV		získaná ornice v ramci jednotlivých SO					
	VV		"SO02" 7*0,15		1,050			
	VV		"SO03" 2,4*0,15		0,360			
	VV		"SO04" 2,7*0,15		0,405			
	VV		Součet		1,815			
14	K	181,1-R	Zatrvavnění a ohumusování, vč. zálivky vodou, vč. dodávky materiálů	m2	12,100	262,00	3 170,20	
	PP		Zatrvavnění a ohumusování, vč. zálivky vodou, vč. dodávky materiálů					
15	K	181351003	Rozproštění ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	12,100	90,00	1 089,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Rozproštění a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>viz TZ př.č. D.1.1.2, situace C3 a př.č. D.1.1.7.1</i>					
	VV		"1.část" 7		7,000			
	VV		"2.část" 5,1		5,100			
	VV		Součet		12,100			
16	M	10364101	zemina pro terénní úpravy - ornice	t	1,453	525,00	762,83	CS ÚRS 2025 01
	PP		zemina pro terénní úpravy - ornice					
	VV		doplnění, uvažováno 50%					
	VV		12,1*0,15*0,5		0,908			
	VV		0,908*1,6 'Přepočtené koeficientem množství		1,453			
17	K	185,1-R	Výsadba keřů Pámelník (symphoricarpos s.p.)) s vyhloubením jamek a přihnojení, vč. mulčovací kůry a zahradního substrátu, vč. dodávkou materiálů a zálivky vodou	m2	4,200	515,00	2 163,00	
	PP		Výsadba keřů Pámelník (symphoricarpos s.p.)) s vyhloubením jamek a přihnojení, vč. mulčovací kůry a zahradního substrátu, vč. dodávkou materiálů a zálivky vodou					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>viz TZ př.č. D.1.0, v.č. D.1.5.1.1 a 2, D.1.5.2</i>					
	VV		"2.část" 4,2		4,200			
D	5		Komunikace pozemní				1 336 545,34	
18	K	564851111,1	Podklad ze štěrkodrtě ŠDa plochy přes 100 m2 tl 150 mm fr 0-32mm	m2	436,470	207,00	90 349,29	
	PP		Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozproštěním a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm					
19	K	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠDa plochy přes 100 m2 tl 150 mm fr 0-32mm - asfaltová komunikace - Skladba č.1	m2	436,470	193,00	84 238,71	
	PP		Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozproštěním a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>viz TZ př.č. D.1.1.2, situace C3 a př.č. D.1.1.7.1</i>					
	VV		odměřeno ze situace dle autocad					
	VV		"1.část" 137,8+5,83+3,24		146,870			
	VV		"2.část" 289,6		289,600			
	VV		Součet		436,470			
20	K	573111112	Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2	m2	557,100	26,00	14 484,60	CS ÚRS 2025 01
	PP		Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,00 kg/m2					
21	K	577145142	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 50 mm š přes 3 m z modifikovaného asfaltu - asfaltová komunikace - Skladba č.1	m2	557,100	336,00	187 185,60	CS ÚRS 2025 01
	PP		Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozproštěním a zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 50 mm					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>viz TZ př.č. D.1.1.2, situace C3 a př.č. D.1.1.7.1</i>					
	VV		odměřeno ze situace dle autocad					
	VV		"1.část" 182,6+7,1+5,8		195,500			
	VV		"2.část" 361,6		361,600			
	VV		Součet		557,100			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
22	K	573231108	Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství 0,50 kg/m2	m2	682,100	11,00	7 503,10	CS ÚRS 2025 01
PP			Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,50 kg/m2					
23	K	577145142,1	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 50 mm š přes 3 m z modifikovaného asfaltu - asfaltová komunikace - Skladba č.1	m2	682,100	524,00	357 420,40	
PP			Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 50 mm					
P			<i>Poznámka k položce:</i> viz TZ př.č. D.1.1.2, situace C3 a př.č. D.1.1.7.1					
VV			odměřeno ze situace dle autocad					
VV			"1.část" 227,4+8,3+9		244,700			
VV			"2.část" 437,4		437,400			
VV			Součet		682,100			
24	K	573231106	Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství 0,30 kg/m2	m2	777,700	7,00	5 443,90	CS ÚRS 2025 01
PP			Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,30 kg/m2					
25	K	577134141	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tl 40 mm š přes 3 m z modifikovaného asfaltu - asfaltová komunikace - Skladba č.1	m2	777,700	719,00	559 166,30	CS ÚRS 2025 01
PP			Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 40 mm					
P			<i>Poznámka k položce:</i> viz TZ př.č. D.1.1.2, situace C3 a př.č. D.1.1.7.1					
VV			Skladba č. 1 – obnova komunikace dle požadavků správce komunikace v ul. Stránského a křižovatky Stránského x Blanická x Soví					
VV			dle situace					
VV			"1.část" 293		293,000			
VV			"2.část" 484,7		484,700			
VV			Součet		777,700			
26	K	567132115	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 200 mm fr 0-32mm - asfaltová komunikace - Skladba č.2	m2	8,400	518,00	4 351,20	CS ÚRS 2025 01
PP			Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 8/10 (KSC I), po zhutnění tl. 200 mm					
P			<i>Poznámka k položce:</i> viz TZ př.č. D.1.1.2, situace C3 a př.č. D.1.1.7.1					
VV			odměřeno ze situace dle autocad					
VV			"2.část" 8,4		8,400			
27	K	573111112,1	Postřik živичný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2	m2	11,320	24,00	271,68	
PP			Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,00 kg/m2					
28	K	577145142,2	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 50 mm š přes 3 m z modifikovaného asfaltu - asfaltová komunikace - Skladba č.2	m2	11,320	322,00	3 645,04	
PP			Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 50 mm					
P			<i>Poznámka k položce:</i> viz TZ př.č. D.1.1.2, situace C3 a př.č. D.1.1.7.1					
VV			odměřeno ze situace dle autocad					
VV			"2.část" 11,32		11,320			
29	K	573231106,1	Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství 0,30 kg/m2	m2	15,500	9,00	139,50	
PP			Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,30 kg/m2					
30	K	577134141,1	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tl 40 mm š přes 3 m z modifikovaného asfaltu - asfaltová komunikace - Skladba č.2	m2	15,500	301,00	4 665,50	
PP			Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 40 mm					
P			<i>Poznámka k položce:</i> viz TZ př.č. D.1.1.2, situace C3 a př.č. D.1.1.7.1					
VV			Skladba č. 2 – obnova komunikace dle požadavků správce komunikace v křižovatce Vožická x Stránského					
VV			dle situace					
VV			"2.část" 15,5		15,500			
31	K	564851011	Podklad ze štěrkodrtě ŠDa plochy do 100 m2 tl 150 mm fr 0-32mm	m2	13,100	227,00	2 973,70	CS ÚRS 2025 01
PP			Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm					
32	K	567122111	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 120 mm	m2	13,100	398,00	5 213,80	CS ÚRS 2025 01
PP			Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 8/10 (KSC I), po zhutnění tl. 120 mm					
33	K	573211107	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství 0,30 kg/m2	m2	13,100	8,00	104,80	CS ÚRS 2025 01
PP			Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,30 kg/m2					
34	K	577143111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 8 (ABJ) tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu - asfaltový chodník	m2	13,100	421,00	5 515,10	CS ÚRS 2025 01
PP			Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 8 (ABJ) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm					
P			<i>Poznámka k položce:</i> viz TZ př.č. D.1.1.2, situace C3 a př.č. D.1.1.7.1					
VV			dle situace					
VV			"1.část" 2,8		2,800			
VV			"2.část" 10,3		10,300			
VV			Součet		13,100			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
35	K	564861011	Podklad ze štěrkodrtě ŠDb plochy do 100 m2 tl 200 mm fr 0-32mm	m2	3,200	259,00	828,80	CS ÚRS 2025 01
PP			Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm					
36	K	596212220	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací ručně tl 80 mm skupiny B pl do 50 m2	m2	3,200	482,00	1 542,40	CS ÚRS 2025 01
PP			Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací ručně s ložem z kameniva těžného nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny B, pro plochy do 50 m2					
P			Poznámka k položce:					
VV			viz TZ př.č. D.1.1.2, situace C3 a př.č. D.1.1.7.1					
VV			dle situace					
VV			"2.část" 3,2					
					3,200			
37	M	59245013	dlažba zámková betonová tl 80mm - typ dle původní	m2	3,360	447,00	1 501,92	CS ÚRS 2025 01
PP			dlažba zámková betonová tl 80mm - typ dle původní					
VV			3,2*1,05 'Přepočtené koeficientem množství					
					3,360			
D	8	Trubní vedení					33 336,60	
38	K	892,1-R	Kamerová zkouška kanalizačního potrubí, vč. vyhotovení záznamu o zkoušce	m	15,100	66,00	996,60	
PP			Kamerová zkouška kanalizačního potrubí, vč. vyhotovení záznamu o zkoušce					
VV			přípojky UV					
VV			15,1					
					15,100			
39	K	899331111R	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením nebo snížením poklopu nebo mříže	kus	3,000	2 128,00	6 384,00	
PP			Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením nebo snížením poklopu nebo mříže					
P			Poznámka k položce:					
VV			viz TZ př.č. D.1.1.2, situace C3 a př.č. D.1.1.7.1					
VV			"1.část" 1					
					1,000			
VV			"2.část" 2					
					2,000			
VV			Součet					
					3,000			
40	K	899331112R	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením nebo snížením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu	kus	14,000	1 854,00	25 956,00	
PP			Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením nebo snížením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu					
P			Poznámka k položce:					
VV			viz TZ př.č. D.1.1.2, situace C3 a př.č. D.1.1.7.1					
VV			"1.část" 6					
					6,000			
VV			"2.část" 8					
					8,000			
VV			Součet					
					14,000			
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					63 333,08	
41	K	915121111	Vodorovné dopravní značení vodící čáry souvislé š 250 mm základní bílá barva	m	77,000	17,00	1 309,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Vodorovné dopravní značení stříkané barvou vodící čára bílá šířky 250 mm souvislá základní					
VV			"V4" 68+5					
					73,000			
VV			"V5" 4					
					4,000			
VV			Součet					
					77,000			
42	K	915121121	Vodorovné dopravní značení vodící čáry přerušované š 250 mm základní bílá barva	m	83,000	12,00	996,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Vodorovné dopravní značení stříkané barvou vodící čára bílá šířky 250 mm přerušovaná základní					
VV			"V4" 52+31					
					83,000			
43	K	915131111	Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly základní bílá barva	m2	4,000	152,00	608,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Vodorovné dopravní značení stříkané barvou přechody pro chodce, šipky, symboly bílé základní					
VV			"V9a" 2*2					
					4,000			
44	K	915131112	Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly retroreflexní bílá barva	m2	1,000	197,00	197,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Vodorovné dopravní značení stříkané barvou přechody pro chodce, šipky, symboly bílé retroreflexní					
VV			"V7a" 0,5*2*1					
					1,000			
45	K	915231112	Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly retroreflexní bílý plast	m2	10,000	459,00	4 590,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem přechody pro chodce, šipky, symboly nápisy bílé retroreflexní					
VV			"V7a" 0,5*5*4					
					10,000			
46	K	915611111	Předznačení vodorovného liniového značení	m	160,000	6,00	960,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot liniové dělicí čáry, vodící proužky					
VV			77+83					
					160,000			
47	K	915621111	Předznačení vodorovného plošného značení	m2	15,000	36,00	540,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot plošné šipky, symboly, nápisy					
VV			4+1+10					
					15,000			
48	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	11,500	391,00	4 496,50	
PP			Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého					
P			Poznámka k položce:					
VV			viz TZ př.č. D.1.1.2, situace C3 a př.č. D.1.1.7.1					
VV			"1.část" 5,5					
					5,500			
VV			"2.část" 6					
					6,000			
VV			Součet					
					11,500			
49	M	59217031	obrubník silniční betonový 1000x150x250mm	m	12,075	217,00	2 620,28	CS ÚRS 2025 01
PP			obrubník silniční betonový 1000x150x250mm					
VV			11,5*1,05 'Přepočtené koeficientem množství					
					12,075			

PČ		Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
50	K		919122121	Těsnění spár zálivkou za tepla pro komůrky š 15 mm hl 25 mm s těsnicím profilem	m	295,700	65,00	19 220,50	CS ÚRS 2025 01
	PP			Utěsnění dilatačních spár zálivkou za tepla v cementobetonovém nebo živичném krytu včetně adhezního nátěru s těsnicím profilem pod zálivkou, pro komůrky šířky 15 mm, hloubky 25 mm					
	P			Poznámka k položce: viz TZ př.č. D.1.1.2, situace C3 a př.č. D.1.1.7.1					
51	K		919735111	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 50 mm	m	295,700	94,00	27 795,80	CS ÚRS 2025 01
	PP			Řezání stávajícího živичného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm					
	P			Poznámka k položce: viz TZ př.č. D.1.1.2, situace C3 a př.č. D.1.1.7.1					
	VV			finální zaříznutí před vyspravením asfaltové ohrusné vrstvy					
	VV			odměřeno ze ituace dle autocad					
	VV			"1.část" 47,4+24,5+74,2+14,4		160,500			
	VV			"2.část" 127,5+7,7		135,200			
	VV			Součet		295,700			
	D	997		Přesun sutě				341 998,80	
52	K		997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	406,770	55,00	22 372,35	CS ÚRS 2025 01
	PP			Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km					
	VV			"kamenivo z vozovky"		311,057			
	VV			7,598+1,856+2,561+257,051+41,243+0,748					
	VV			"asfalt z vozovky" 21,008+33,258+40,017+0,539+0,891		95,713			
	VV			Součet		406,770			
53	K		997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	4 881,240	15,00	73 218,60	CS ÚRS 2025 01
	PP			Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km					
	VV			406,77*12 'Přepočtené koeficientem množství		4 881,240			
54	K		997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	406,770	250,00	101 692,50	CS ÚRS 2025 01
	PP			Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti					
55	K		997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	311,057	264,00	82 119,05	CS ÚRS 2025 01
	PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
	VV			"kamenivo z vozovky"		311,057			
	VV			7,598+1,856+2,561+257,051+41,243+0,748					
56	K		997221875	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	95,713	654,00	62 596,30	CS ÚRS 2025 01
	PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02					
	VV			"asfalt z vozovky" 21,008+33,258+40,017+0,539+0,891		95,713			
	D	998		Přesun hmot				1 045,84	
57	K		998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným	t	12,304	85,00	1 045,84	CS ÚRS 2025 01
	PP			Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živичným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Tábor, Stránského - oprava vodovodu a kanalizace
Objekt:
01 - Tábor, Stránského - oprava vodovodu a kanalizace
Soupis:
006 - Ostatní a vedlejší náklady

KSO:
Místo: Tábor

CC-CZ:
Datum: 16.04.2025

Zadavatel:
Vodárenská společnost Tábořsko s.r.o

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
KAVAS W s.r.o.

IČ: 28086473
DIČ: CZ28086473

Projektant:
Sweco a.s., divize Morava

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			276 500,00
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	276 500,00	21,00%	58 065,00
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	334 565,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Tábor, Stránského - oprava vodovodu a kanalizace
Objekt: 01 - Tábor, Stránského - oprava vodovodu a kanalizace
Soupis: 006 - Ostatní a vedlejší náklady

Místo: TáborDatum: 16.04.2025

Zadavatel: Vodárenská společnost Tábořsko s.r.oProjektant: Sweco a.s., divize Morava

Uchazeč: KAVAS W s.r.o.Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	276 500,00
HSV - Práce a dodávky HSV	276 500,00
1.1 - Zařízení stavenišť	100 000,00
1.1.1 - Zřízení, údržba a odstranění prostor dodavatele	2 000,00
1.1.3 - Zabezpečení podm.dle Plánu bezpečnosti práce	34 000,00
1.1.4 - Geodetické vytyčení stavby	44 000,00
1.1.5 - Zajištění čištění komunikací	15 000,00
1.1.9 - Projednání podmínek s majiteli pozemků	5 000,00
1.2 - Doprovodné objekty - Propagace	4 000,00
1.2.1 - Informační tabule	4 000,00
1.3 - Související činnosti	157 500,00
1.3.2 - Havarijní plán stavby	500,00
1.3.4 - Geodetické zaměření skutečného provedení stavby	18 000,00
1.3.5 - Dokumentace realizační, dílenská, technologické postupy	5 000,00
1.3.6 - Dokumentace skutečného provedení stavby	16 000,00
1.3.8 - Zkoušky	14 000,00
1.3.9 - Koordináční a inženýrská činnost	20 500,00
1.3.10 - Kompletační činnost	1 000,00
1.3.11 - Dopravně inženýrská opatření	78 000,00
1.3.12 - Fotodokumentace stavby	500,00
1.3.13 - Obnova povrchů komunikací	4 000,00
1.4 - Pasportizace	4 000,00
1.4.1 - Pasportizace stávajících objektů	4 000,00
1.5 - Monitoring	1 000,00
1.5.1 - Monitoring stávajících objektů	1 000,00
1.6 - Ostatní	10 000,00
1.6.1 - Ostatní	10 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Tábor, Stránského - oprava vodovodu a kanalizace

Objekt: 01 - Tábor, Stránského - oprava vodovodu a kanalizace

Soupis: 006 - Ostatní a vedlejší náklady

Místo:	Tábor	Datum:	16.04.2025
Zadavatel:	Vodárenská společnost Tábořsko s.r.o	Projektant:	Sweco a.s., divize Morava
Uchazeč:	KAVAS W s.r.o.	Zpracovatel:	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem276 500,00

D HSVPráce a dodávky HSV276 500,00

D 1.1Zařízení staveniště100 000,00

D 1.1.1Zřízení, údržba a odstranění prostor dodavatele2 000,00

1	K	1.1.1.1	ZS zhotovitele	kpl	1,000	2 000,00	2 000,00	
---	---	---------	----------------	-----	-------	----------	----------	--

PPŠatny, sociální objekty (mobilní WC...), kancelář pro stavbyvedoucího a mistra,a pro jednání ostatní dozorů, kryté plechové uzamyk. sklady, volné sklady - potrubí, prefa díly, sypké materiály, apod. Oplocení, osvětlení, napojení na média, vč. Poplatky majiteli veřejných pozemků za dočasný pronájem ploch pro zařízení staveniště a poplatků za energie

D 1.1.3Zabezpečení podm.dle Plánu bezpečnosti práce34 000,00

2	K	1.1.3.1	Provizorní přechody pro pěší a přejezdy	Kpl	1,000	21 000,00	21 000,00	
---	---	---------	---	-----	-------	-----------	-----------	--

PPZřízení, instalace a následná likvidace provizorních přechodů pro pěší a dočasných přejezdů pro vozidla Provizorní přechody pro pěší a přejezdy, vč. odstranění po ukončení stavebních prací

Poznámka k položce:

Specifikace přechodů a přejezdů:

-přemostění všech výkopů lávkami se zábradlím – přípojky přes chodník před domy

- přemostění výkopů přjezdů k nemovitostem

3	K	1.1.3.2	Provizorní ohrazení všech výkopů	Kpl	1,000	6 000,00	6 000,00	
---	---	---------	----------------------------------	-----	-------	----------	----------	--

PPZřízení, instalace a ukotvení provizorních ohrazení výkopů včetně následné likvidace provizorního ohrazení výkopů

4	K	1.1.3.3	Náklady na provedení betonových přehrázek	Kpl	1,000	7 000,00	7 000,00	
---	---	---------	---	-----	-------	----------	----------	--

PPVýkopy stok, šachet, vodovodů, přípojek bude zajištěn betonovými přehrázkami na terénu tak, aby nedocházelo ke splavování povrchových dešťových vod do výkopu a k rozmáčení základové spáry

P

Poznámka k položce:

viz TZ př.č. D1.0

D 1.1.4Geodetické vytyčení stavby44 000,00

5	K	1.1.4.1	Náklady na vytyčení všech inženýrských sítí na staveništi u jednotlivých správců a majitelů, před zahájením stavebních prací	kpl	1,000	6 000,00	6 000,00	
---	---	---------	--	-----	-------	----------	----------	--

PPZhotovitel zajistí aktualizaci vyjádření majitelů všech stávajících inženýrských sítí a následně zajistí vytyčení všech stávajících inženýrských sítí na staveništi u jednotlivých správců a majitelů

6	K	1.1.4.2	Náklady na vytyčení celé stavby před zahájením stavebních prací	kpl	1,000	7 000,00	7 000,00	
---	---	---------	---	-----	-------	----------	----------	--

PPZhotovitel zajistí geodetické vytyčení všech objektů oprávněným geodetem stavby,s předáním protokolu o vytyčení stavby

7	K	1.1.4.3	Náklady na provedení ručních kopaných sond pro zjištění podzemních sítí při zaměřování	kpl	1,000	14 000,00	14 000,00	
---	---	---------	--	-----	-------	-----------	-----------	--

PPNáklady na provedení ručních kopaných sond pro zjištění podzemních sítí při zaměřování

P

Poznámka k položce:

viz TZ B.1.5

8	K	1.1.4.4	Náklady na geodetické zaměření stávající komunikace před zahájemín stavebních prací, vč. svislého a vodorovného dopravního značení v rozsahu stavby	kpl	1,000	17 000,00	17 000,00	
---	---	---------	---	-----	-------	-----------	-----------	--

PPNáklady na geodetické zaměření stávající komunikace v rozsahu její obnovy. Toto geodetické zaměření bude sloužit jako podklad pro obnovu závěrečné ohrusné vrstvy, aby byly zachované příčné a podélné sklony vozovky pro její odvodnění do uličních vpustí nebo terénu a výškové navázání této obnovy ohrusné vrstvy na navazující stávající přilehlé zpevněné a nezpevněné plochy – komunikace, chodníky, nezpevněná krajnice atd

P

Poznámka k položce:

viz TZ B.8.14

D 1.1.5Zajištění čištění komunikací15 000,00

9	K	1.1.5.1	Čištění komunikací	Kpl	1,000	15 000,00	15 000,00	
---	---	---------	--------------------	-----	-------	-----------	-----------	--

PPZajištění čištění komunikací po celou dobu realizace stavby

D 1.1.9Projednání podmínek s majiteli pozemků5 000,00

10	K	1.1.9.1	Náklady na zajištění vstupu na pozemky majitelů a protokolární předání pozemků po ukončení stavby jejím vlastníkům	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00	
----	---	---------	--	-----	-------	----------	----------	--

PPZhotovitel zajistí projednání a souhlasy se vstupy na pozemky s majiteli dotčených pozemků a zajistí potřebná povolení pro realizaci stavby. Součástí prací je i zajištění podpisu protokolu o zpětném převzetí pozemku vlastníky příslušných pozemků.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
11	K	1.1.9.2	Náklady na projednání a zajištění připojení nemovitostí, vč. protokolárního předání přepojení přípojek jejím vlastníkům	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00	
	PP		Zhotovitel zajistí projednání podmínek stavby se správcí inženýrských sítí a s majiteli dotčených pozemků a zajistí potřebná povolení pro realizaci stavby včetně projednání a odsouhlasení připojení příslušných nemovitostí. Součástí je zajištění písemného souhlasu vlastníka příslušné nemovitosti a jeho podpisu předávacího protokolu o zřízení přípojky.					
12	K	1.1.9.3	Potřebná povolení a souhlasy	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00	
	PP		Zajištění veškerých potřebných povolení pro zahájení, pro realizaci a pro ukončení výstavby - pro předání investorovi k užívání					
	D	1.2	Doprovodné objekty - Propagace				4 000,00	
	D	1.2.1	Informační tabule				4 000,00	
13	K	1.2.1.1	Informační tabule 1500x1000mm	ks	1,000	4 000,00	4 000,00	
	PP		1 ks informační tabule, odolná proti povětrnostním vlivům, vyrobená z hliníku. Tabule bude mít rozměry 1500x1000 mm a bude v minimální výšce 1,6 m nad terénem, osazená na zabetonovaných ocelových sloupcích					
	D	1.3	Související činnosti				157 500,00	
	D	1.3.2	Havarijní plán stavby				500,00	
14	K	1.3.2.1	Náklady na zpracování, projednání a schválení havarijního plánu stavby	kpl	1,000	500,00	500,00	
	PP		Náklady na zpracování, projednání a schválení havarijního plánu stavby. Havarijní plán bude vypracován 5x v tištěné verzi a 2x v digitální verzi na CD					
	D	1.3.4	Geodetické zaměření skutečného provedení stavby				18 000,00	
15	K	1.3.4.1	Geodetické zaměření skutečného provedení stavby	kpl	1,000	14 000,00	14 000,00	
	PP		Geodetické zaměření skutečného provedení stavby včetně zákresu tras a objektů - předmětem je zaměření veškerých nadzemních i podzemních objektů, veškerých potrubních vedení a veškerých elektro rozvodů. Dokumentace geometrického zaměření skutečného stavu bude ověřena odpovědným geodetem. Dokumentace bude vyhotovena 2x v tištěné verzi a 1x v digitální verzi na CD. Bude provedeno na podkladu katastrální mapy.					
16	K	1.3.4.2	Vyhotovení geometrických plánů pro rozdělení pozemků a geometrických plánů s vyznačením věcných břemen pro vklady do katastru nemovitosti	kpl	1,000	4 000,00	4 000,00	
	PP		Vypracování geometrických plánů pro rozdělení pozemků a geometrických plánů skutečného provedení celé stavby do katastrální mapy s vyznačením věcných břemen dle požadavků a zásad platné státní legislativy a dle požadavků Katastrálního úřadu. Geometrické plány pro vklad do KN budou vypracovány 6x v tištěné verzi a 2x v digitální verzi na CD. Dokumentace bude ověřená odpovědným geodetem a Katastrálním úřadem.					
	D	1.3.5	Dokumentace realizační, dílenská, technologické postupy				5 000,00	
17	K	1.3.5.2	Dokumentace realizační a dílenská	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00	
	PP		Vypracování realizační a dílenské dokumentace stavby jednotlivých dílčích staveb celého komplexu. Realizační dokumentace bude vypracována 4x v tištěné verzi a 2x v digitální verzi na CD., vč. schválení TDS a AD					
18	K	1.3.5.3	Technologické postupy	kpl	1,000	2 000,00	2 000,00	
	PP		Náklady na vypracování technologických postupů jednotlivých celků stavby, vč. vypracování časového postupu výstavby dle předpokládaných termínů doby plnění vč. schválení TDS a AD					
	D	1.3.6	Dokumentace skutečného provedení stavby				16 000,00	
19	K	1.3.6.1	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,000	16 000,00	16 000,00	
	PP		Vypracování dokumentace skutečného provedení jednotlivých dílčích staveb celého komplexu včetně zakreslení skutečného provedení stavby do originálu ověřené dokumentace na MMO OVP. Dokumentace skutečného provedení bude vypracována 6x v tištěné verzi a 2x v digitální verzi na CD. Součástí je i vyhotovení přípojkových listů k jednotlivým přípojkám					
	D	1.3.8	Zkoušky				14 000,00	
20	K	1.3.8.1	Náklady na provedení zkoušek hutnění obysypu a zásypu a únosnosti zemní pláně, vč. vypracování záznamu o zkoušce, zkoušky budou prováděné podle příslušných ČSN a EN	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	
	PP		Náklady na provedení zkoušek hutnění obysypu a zásypu a únosnosti zemní pláně, vč. vypracování záznamu o zkoušce, zkoušky budou prováděné podle příslušných ČSN a EN Zkoušku bude provádět odborně způsobilá osoba, která provede i její vyhodnocení. Při provádění prací a při jejich kontrole je třeba dodržovat kvalitativní požadavky Technických podmínek TP 146 vydaných MDS ČR v roce 2001 (Povolování a provádění výkopů a zásypů rýh pro inženýrské sítě ve vozovkách pozemních komunikací).					
21	K	1.3.8.2	Náklady na laboratorní zkoušky vody - provedení bakteriologické zkoušky pro vodovody	kpl	1,000	6 000,00	6 000,00	
	PP		Náklady na laboratorní zkoušky vody - provedení bakteriologické zkoušky					
22	K	1.3.8.6	Revize hydrantů po ukončení stavby, vč. vypracování protokolu	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00	
	PP		Revize hydrantů po ukončení stavby, vč. vypracování protokolu					
	D	1.3.9	Koordinační a inženýrská činnost				20 500,00	
23	K	1.3.9.1	Koordinační a inženýrská činnost	kpl	1,000	500,00	500,00	
	PP		Zhotovitel zajistí projednání podmínek stavby se správcí inženýrských sítí a s majiteli dotčených pozemků a zajistí potřebná povolení pro realizaci stavby					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
24	K	1.3.9.2	Součinnost provozovatele vodovodu a kanalizace - manipulace na síti prováděné Čevakem	kpl	1,000	20 000,00	20 000,00	
PP			Náklady na součinnost provozovatele vodovodu a kanalizace - manipulace na síti prováděné Čevakem					
D		1.3.10	Kompletační činnost				1 000,00	
25	K	1.3.10.1	Kompletační činnost zhotovitele stavby a příprava k odevzdání stavby zadavateli	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00	
PP			Zajištění a shromáždění všech dokladů potřebných k zahájení stavby, k vlastní realizaci stavby a k ukončení stavby včetně přípravy a shromáždění dokladů ke kolaudaci stavby a k předání stavby zadavateli.					
D		1.3.11	Dopravně inženýrská opatření				78 000,00	
26	K	1.3.11.1	Náklady na aktualizaci, projednání a schválení projektu přechodného dopravního značení pro jednotlivé etapy realizace stavby, vč. její odsouhlasení PI ČR, odboru dopravy	kpl	1,000	4 000,00	4 000,00	
PP			Náklady na aktualizaci, projednání a schválení projektu přechodného dopravního značení pro jednotlivé etapy realizace stavby, vč. její odsouhlasení PI ČR, odboru dopravy					
27	K	1.3.11.2	Dočasné dopravní značení vč. dopravních značek, vč. vodorovného značení, jejich osazení, přesuny a následného odstranění, převzetí komunikace jejich správci	kpl	1,000	70 000,00	70 000,00	
PP			Dočasné dopravní značení vč. dopravních značek, vč. vodorovného značení, jejich osazení, přesuny a následného odstranění, převzetí komunikace jejich správci					
28	K	1.3.11.4	Náklady na spravní poplatky + poplatky na zábor v rámci stavby	kpl	1,000	4 000,00	4 000,00	
PP			Náklady na spravní poplatky + poplatky na zábor v rámci stavby					
D		1.3.12	Fotodokumentace stavby				500,00	
29	K	1.3.12.1	Náklady na fotodokumentaci postupu prací při provádění stavby	kpl	1,000	500,00	500,00	
PP			Náklady na fotodokumentaci postupu prací při provádění stavby					
D		1.3.13	Obnova povrchů komunikací				4 000,00	
30	K	1.2.13.1	Náklady na obnovu povrchu komunikací využívaných pro dopravu v rámci stavby (staveniště, skládky, meziskládky, ZS) a ploch v obvodu staveniště tak, aby je předal jejich správčům min. ve stavu, v jakém byly před zahájením stavby.	kpl	1,000	4 000,00	4 000,00	
PP			-po končení stavby provede Zhotovitel na své náklady obnovu komunikací využívaných pro dopravu v rámci stavby (staveniště, skládky, meziskládky, ZS) a ploch v obvodu staveniště tak, aby je předal jejich správčům min. ve stavu, v jakém byly před zahájením stavby. Převzetí komunikací a dotčených ploch bude po dokončení stavby písemně potvrzeno správci komunikací.					
D		1.4	Pasportizace				4 000,00	
D		1.4.1	Pasportizace stávajících objektů				4 000,00	
31	K	1.4.1.1	Pasportizace stávajících nemovitostí v blízkosti navrhovaného staveniště	kpl	2,000	2 000,00	4 000,00	
PP			Náklady na pasportizace stávajících nemovitostí v blízkosti navrhovaného staveniště, pasportizace se bude provádět před zahájením a po realizaci celé stavby					
D		1.5	Monitoring				1 000,00	
D		1.5.1	Monitoring stávajících objektů				1 000,00	
32	K	1.5.1.1	Monitoring stávajích rizikových nemovitostí	kpl	1,000	500,00	500,00	
PP			Náklady na monitoring stávajích rizikových objektů dotčených stavbou po dobu výstavby a min. 1 rok po skončení stavby. monitoring bude prováděn odborným statikem s autorizací. Zejména zděného plotu u nemovitostí Skálova 2706 a Skálova 2707 při realizaci vodovodních přípojek P3 a P4.					
33	K	1.5.1.2	Náklady na zpracování, projednání a schválení plánu monitoringu	kpl	1,000	500,00	500,00	
PP			Náklady na zpracování, projednání a schválení plánu monitoringu, plán monitoringu bude odsouhlasen autorským dozorem a technickým dozorem stavby					
D		1.6	Ostatní				10 000,00	
D		1.6.1	Ostatní				10 000,00	
34	K	1.6.1.1	Koordinace nástupů ostatních investorů - správců sítí	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00	
PP			Koordinace nástupů ostatních investorů - správců sítí					
35	K	1.6.1.2	Zajištění kontejnerů pro směsný odpad	kpl	1,000	2 000,00	2 000,00	
PP			Zajištění kontejnerů pro směsný odpad					
36	K	1.6.1.3	Plnění požadavků uvedených článku III. odst. 3.1 Smlouvy o dílo	kpl	1,000	2 000,00	2 000,00	
PP			Plnění požadavků uvedených článku III. odst. 3.1 Smlouvy o dílo					
37	K	1.6.1.4	Bankovní záruky a pojištění	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00	
PP			Bankovní záruky a pojištění					

Tábor, Stránského - oprava vodovodu a kanalizace

Harmonogram stavebních prací

[illegible]