

SMLOUVA O DÍLO

č. smlouvy objednatele
č. zakázky objednatele
č. j. z VZ

SM00388
O24007
VST-13/08-2025

č. smlouvy zhotovitele 257 – 2025
č. zakázky zhotovitele 257 – 2025

uzavřena podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), mezi níže uvedenými smluvními stranami

I. Smluvní strany

1.1 Objednatel:

Název: Vodárenská společnost Tábořsko s.r.o.
se sídlem: Kosova 2894, 390 02 Tábor
jednající: XXX, jednatel
IČO: 26069539
DIČ: CZ26069539
bankovní spojení: XXX
číslo účtu: XXX
telefon/fax: XXX
e-mail: [XXX](#)
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 12029 od 10. 12. 2003
zástupce pro věci smluvní XXX, jednatel
zástupce pro věci technické XXX, technický náměstek; XXX, technik; XXX, technik
dozor investora a koordinátor BOZP XXX
(dále jen „objednatel“)

1.2 Zhotovitel:

Název: T4 Building s.r.o.
se sídlem: Třídvorská 1386, Kolín V, 280 02 Kolín
IČO: 04352530
DIČ: CZ04352530
jednající: XXX a XXX, jednatelé
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 278555, od 27. srpna 2015
zástupce ve věcech smluvních: XXX a XXX, jednatelé
zástupce ve věcech technických: XXX, jednatel
XXX, vedoucí výrobního střediska
XXX, vedoucí výrobní přípravy
bankovní spojení: XXX
číslo účtu: XXX
tel. XXX e-mail: [XXX](#)
odborné vedení provádění stavby – stavbyvedoucí: XXX
- obor autorizace: stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství
- číslo autorizace: 0011075
(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají na základě výběrového řízení podlimitní veřejné zakázky zadávané v souladu s § 151 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), zadávané veřejným zadavatelem (objednatelem) při výkonu relevantní činnosti podle § 158 odst. 1 ZZVZ mimo režim ZZVZ, s názvem „**Tábor, Soběslavská – oprava vodovodu a kanalizace**“ (dále jen „veřejná zakázka“), tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“). Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele (dále jen „nabídka“) podaná ve veřejné zakázce.

II. Předmět plnění (dílo)

- 2.1 Předmětem plnění je realizace stavební akce, projektu s názvem „Tábor, Soběslavská – oprava vodovodu a kanalizace“, a to podle podmínek veřejné zakázky zadávané objednatelem, podle projektové dokumentace, soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a s Technickými podmínkami (dále též „PD“) jejichž zpracovatelem je projekční kancelář AQUA PROCON s.r.o., Palackého třída 768/12, 612 00 Brno-Královo Pole, IČO: 469 64 371, dále podle nabídky zhotovitele podané ve veřejné zakázce a podmínek této smlouvy.
- 2.2 Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude realizováno v takovém rozsahu, provedení a kvalitě, funkční, odpovídající podmínkám pro provedení kolaudace díla, s vlastnostmi a parametry stanovenými ve smlouvě, a zhotovitel tedy odpovídá za jeho kompletnost, provozuschopnost, bezpečnost, včasnost dokončení, dosažení garantovaných parametrů, a v rámci svých kompetencí v souladu se smlouvou i za možnost jeho řádného trvalého provozování.
- 2.3 Předmětem plnění je i vypracování dokumentace skutečného provedení stavebních a geodetických prací pro zajištění vytýčení stavby, zaměření skutečného provedení stavby a vypracování geometrického plánu.

III. Určení díla

- 3.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí a objednatel dílo převzít a zaplatit cenu za zhotovení díla, přičemž celkový souhrn vlastností provedeného díla je určen obecně závaznými předpisy, platnými českými a evropskými technickými normami (v případě, že ČSN nebudou v souladu s evropskými technickými normami, mají přednost ty normy, které obsahují přísnější požadavky), zadávací dokumentací výběrového řízení veřejné zakázky, podmínkami z vydaných územních a stavebních povolení, požadavky dotčených orgánů státní správy a samosprávy a touto smlouvou.

Součástí předmětu plnění je provedení všech dalších činností souvisejících s dodávkou stavebních prací, dodávek a služeb, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné, přičemž jsou tyto činnosti zahrnuté v celkové ceně díla a jednotlivých položkách. Jedná se zejména o:

- zajištění nezbytných opatření nutných pro neporušení veškerých inženýrských sítí během výstavby,
- zajištění objektu proti dešti a dalším povětrnostním vlivům během rekonstrukce,
- prokazatelné vytýčení všech inženýrských sítí na částech staveniště s výkopovými pracemi před zahájením prací,
- zabezpečení podmínek stanovených správcí inženýrských sítí,
- vytýčení stavby oprávněným geodetem za přítomnosti objednatele a dozoru objednatele,
- zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla,
- vypracování časového postupu výstavby dle předpokládaných termínů doby plnění,
- vypracování 2 paré dokumentace skutečného provedení stavby v listinné podobě a 1x v podobě elektronické,
- vyhotovení přípojkových listů k jednotlivým přípojkám dle vzoru provozovatele ČEVAK a.s.,
- vyhotovování změnových listů a návrhů dodatků ke smlouvě,
- fotografické, případně video zdokumentování stavu všech sousedních nemovitostí před zahájením a po skončení prací s případným potvrzením jejich majitelů,
- fotodokumentace průběhu stavby, včetně zadokumentování křížení s inženýrskými sítěmi,
- provedení kontrolních a průkazných zkoušek,
- zachování přístupu do jednotlivých objektů po celou dobu výstavby, včetně zhotovení, instalace a udržování provizorních přístupových lávek a jejich přemísťování,
- zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba a přemísťování a následné odstranění,
- zajištění bezpečného pohybu chodců a vozidel záchranného systému a zachování přístupu k požárním hydrantům a uzávěrům plynu po celou dobu trvání stavby a zajištění příjezdu pro svoz komunálního odpadu a příjezd nezbytné techniky k okolním nemovitostem,
- v případě potřeby provedení opatření k dočasné ochraně vzrostlých stromů, jež mají být zachovány (bednění do výšky min. 2,0 m bez poškození stromu, vyvázání větví), konstrukcí a staveb,
- zajištění povolení kácení stromů,
- opatření k ochraně a zabezpečení strojů a materiálů na staveništi,

- odvoz, uložení a likvidace odpadů v souladu s příslušnými právními předpisy,
- uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.),
- protokolární předání pozemků dotčených stavební činností jejich vlastníkům,
- provádění denního úklidu staveniště, průběžné odstraňování znečištění komunikací či škod na nich,
- zajištění ochrany proti šíření prašnosti, nadměrného hluku,
- provedení průzkumu a pasportizace stávajících vodovodních a kanalizačních přípojek přímo v objektech, které jsou na rekonstruované vodohospodářské síti napojeny,
- jednání s vlastníky napojených nemovitostí a s vlastníky nově napojovaných nemovitostí v rámci této stavby (u nově napojovaných nemovitostí musí být před realizací napojení uzavřena smlouva s provozovatelem o dodávce pitné vody a odvádění odpadních vod),
- oznámení vlastníkům nemovitostí dotčených stavbou provádění stavebních prací minimálně 15 dní předem,
- zabezpečení díla po dobu případného přerušení prací,
- po celou dobu výstavby zachování přístupu do jednotlivých objektů,
- zajištění příjezdu pro svoz komunálního odpadu,
- veškeré práce, dodávky a služby související s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob a majetku (zejména chodců, vozidel záchranného systému a ostatních vozidel v místech dotčených stavbou,
- sjednaná pojištění a bankovní záruky,
- zajištění staveniště s ohledem na bezpečnostní předpisy a zajištění dodržování předpisů v oblasti BOZP při práci na staveništi,
- zajištění všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla, péče o nepředané objekty a konstrukce stavby, jejich ošetřování, pojištění atd.,
- zpracování průvodní technické dokumentace, zkušebních protokolů, revizních zpráv, atestů a dokladů dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, prohlášení o shodě, seznamu doporučených náhradních dílů, předepsaných ochranných a bezpečnostních pomůcek, ve dvou vyhotoveních.

Dále zhotovitel vlastními silami na své náklady zajistí pro potřeby stavby následující věci, doklady či povolení, budou-li tyto nezbytné k řádnému provedení díla:

- povolení k záboru veřejného prostranství či komunikací,
- zajištění vydání Dopravně inženýrského rozhodnutí (DIR), na základě kterého zajistí provedení příslušných dopravní opatření vč. přechodného dopravní značení,
- projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného,
- oznámení zahájení stavebních prací v souladu s pravomocnými rozhodnutími a vyjádřeními např. správce sítí apod.,
- zajištění a splnění podmínek vyplývajících z územního rozhodnutí, stavebního povolení nebo jiných dokladů,
- zajištění zimních opatření, osvětlení pracovišť, je-li to pro realizaci díla nutné,
- koordinační a kompletační činnost celé stavby,
- koordinační činnost stavby s ostatními investory, včetně umožnění napojení vodovodních a kanalizačních přípojek soukromými investory,
- poskytnutí součinnosti v kolaudačním řízení,
- součástí předávacích podkladů bude i soupis staveb, strojů a zařízení zařazených do HIM dle zákona o daních,
- přípojky vody a elektro v rámci zařízení staveniště,
- případné pronájmy pozemků,
- dílenské a výrobní výkresy,
- dodání nebo zhotovení veškerých pomocných a dočasných konstrukcí, lešení, bednění, přechodů nebo přejezdů rýh, ochranných zábradlí a bariér apod.,
- ostrahu stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,
- likvidaci, odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů,

- dočasné zábrany a oplocení proti vstupu nepovolaných osob na staveniště,
- platné povolenky pro vjezd vozidel stavby na komunikace se zákazem vjezdu či zastavení nebo stání,
- zajištění nezbytných dopravních opatření,
- zajištění všech nutných zkoušek dle kontrolního a zkušebního plánu stavby,
- součinnost v řízení se stavebním úřadem o užívání dokončené stavby, případně o vydání kolaudačního souhlasu,
- vytýčení veškerých podzemních zařízení,
- úhradu poplatků spojených se záborem veřejného prostranství, odvozem a uložením odpadu,
- tlakové zkoušky, proplach potrubí zdravotně nezávadnou vodou, desinfekce potrubí a bakteriologický rozbor vody akreditovanou laboratoří,
- rušení starých povrchových znaků.

3.2 Předmětem díla je i zhotovení dokumentace skutečného provedení stavby, která bude vypracována dle vyhlášky č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb a bude odevzdána ve 2 paré listinného vyhotovení a 1 vyhotovení v digitální formě při dodržení dále uvedených zásad:

- do PD budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla,
- ty části PD, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny nápisem „beze změn“,
- každý výkres dokumentace o skutečném provedení stavby bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem zhotovitele,
- u výkresů obsahujících změnu proti PD bude přiložen i doklad (minimálně zápis ve stavebním deníku), ze kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou zadavatele (objednatele) a její souhlasné stanovisko,
- součástí bude i celková situace skutečného provedení díla včetně přívodů, přípojek, podzemních i nadzemních vedení s údaji o hloubkách uložení sítí (tato část bude i v digitální podobě s daty v systému DGN pro využití v GIS),
- dokumentace skutečného provedení stavby bude odpovídat geodetickému zaměření, zejména kladečské schéma vodovodu a v podélných profilech kanalizace budou vyplněny údaje o skutečných návrhových a kapacitních průtocích dle skutečných sklonů potrubí,
- nedílnou součástí příloh k dokumentaci budou protokoly o provedených zkouškách a revizích, doklady k použitým materiálům (certifikáty, prohlášení o shodě) a fotodokumentace pořizovaná v průběhu stavby na CD nosiči.

3.3 Geodetické zaměření skutečného provedení díla bude provedeno a ověřeno oprávněným zeměměřičským inženýrem a bude předáno objednateli 1x v tištěné a v elektronické formě.

3.4 Před zahájením realizace díla zhotovitel v souladu s projektovou dokumentací zajistí zpracování dodavatelské dokumentace v rozsahu nezbytném pro realizaci díla a zahrnující též aktualizovaný časový harmonogram stavby. Dokumentace musí být schválena objednatel. Podrobnost dodavatelské dokumentace musí odpovídat potřebám objednatel stavby, s přihlédnutím k náročnosti a rozsahu prací i dodávek na jednotlivých dílčích úsecích (stavebních objektech, provozních souborech). Dodavatelská dokumentace včetně případných rozhodnutí bude objednateli předána v tištěné formě a 1x na CD v digitální formě v souladu s vyhl. č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb.

3.5 Zhotovitel zajistí geodetické zaměření veškerých přípojek a případných přeložek podzemních vedení před jejich zásypem a geodetické zaměření veškerých nových objektů.

3.6 Zhotovitel je povinen respektovat trasy rozvodů, inženýrských sítí a instalací, které nebudou stavbou dotčeny či měněny. Případné poškození uvedených zařízení půjde k tíži zhotovitele.

3.7 Realizace díla obsáhne veškeré práce nezbytné k úplnému provedení díla tak, aby dílo po dokončení splnilo všechny požadované parametry a plně sloužilo účelu, který je dán technickou dokumentací.

3.8 Zhotovitel se zavazuje provést dílo na svůj náklad řádně a včas a na své nebezpečí a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit smluvní cenu díla, přičemž celkový souhrn vlastností provedeného díla je určen obecně závaznými předpisy, platnými českými a evropskými technickými normami (v případě, že ČSN nebudou v souladu s evropskými technickými normami, mají přednost ty normy, které obsahují přísnější požadavky), zadávací dokumentací, podmínkami z vydaných územních a stavebních povolení, požadavky dotčených orgánů státní správy a samosprávy a touto smlouvou.

3.9 Místem plnění je k.ú. Tábor, ulice Soběslavská. Blíže viz projektová dokumentace.

IV. Cena díla a platební podmínky

- 4.1 Celková cena díla v rozsahu čl. II. a III. této smlouvy je stanovena dohodou na základě výsledku předmětného zadávacího řízení veřejné zakázky a nabídky zhotovitele, je cenou nejvýše přípustnou za splnění díla dle této smlouvy a činí:

Cena celkem v Kč bez DPH	8 582 635,05 Kč
Výše DPH v Kč (21 %)	1 802 353,36 Kč
Cena celkem v Kč vč. DPH	10 384 988,41 Kč

- 4.2 Tato cena je doložena položkovým rozpočtem zhotovitele, tj. oceněným soupisem stavebních prací, dodávek a služeb, tvořícím přílohu této smlouvy a sloužícím k vykazování finančních objemů měsíčních soupisů provedených prací a k ocenění víceprací a méněprací či změn.
Cena díla obsahuje veškeré náklady zhotovitele nezbytné k řádné realizaci díla dle předané dokumentace a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a dle veškerých zadávacích podmínek ze stejnojmenného výběrového řízení veřejné zakázky a zisk zhotovitele.
- 4.3 Cena díla se sjednává jako cena maximální zahrnující veškeré náklady spojené se splněním předmětu této smlouvy v rozsahu stanoveném zadávacími podmínkami veřejné zakázky v nabízeném termínu a kvalitě a její změnu lze provést pouze za těchto podmínek:
- a) dojde-li ke změně daňových či jiných předpisů majících vliv na výši ceny. Cenu plnění je možné měnit mj. v případě zvýšení nebo snížení zákonem stanovené sazby daně z přidané hodnoty podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V takovém případě bude cena plnění změněna (zvýšena nebo snížena) o příslušné navýšení nebo snížení sazby DPH ode dne účinnosti nové zákonné úpravy sazby DPH,
 - b) v případě, že se v průběhu provádění díla vyskytne v důsledku objektivně nepředvídaných okolností potřeba realizovat dodatečné práce, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách a které jsou současně nezbytné pro provedení původních prací nebo pro dokončení předmětu díla, je možné tyto práce zadat pouze za předpokladu dohody obou smluvních stran a za předpokladu splnění požadavků obdobných § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ, přičemž v případě změn smlouvy menšího rozsahu bude postupováno obdobně dle § 222 odst. 4 ZZVZ. V případě nahrazení jedné či více položek soupisu stavebních prací jednou nebo více položkami při dodržení stejné nebo vyšší kvality a stejné nebo nižší ceny budou smluvní strany postupovat obdobně s ustanovením § 222 odst. 7 ZZVZ,
 - c) v případě objednatelem odsouhlaseného provedení prací, které nejsou obsaženy v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb a jsou nezbytné ke zhotovení díla (vícepráce). Zhotovitel se zavazuje, že se při ocenění dodatečných stavebních prací bude řídit položkovým rozpočtem, který je přílohou této smlouvy, tj. dodatečné stavební práce budou oceněny jednotkovými cenami uvedenými v rozpočtu dle přílohy této smlouvy, přičemž pokud rozpočet takovéto stavební práce (položky) neobsahuje, zhotovitel se zavazuje dodržet cenovou úroveň, v níž je položkový rozpočet zpracován (tj. např. % snížení ceny oproti použité cenové soustavě),
 - d) a dále v případě, že se nebude jednat o podstatnou změnu závazku (smlouvy) obdobnou s ustanoveními § 222 ZZVZ, odsouhlasenou objednatelem.
- 4.4 Pokud se na díle vyskytnou vícepráce, s jejichž provedením objednatel písemně souhlasí, musí být jejich cena fakturována samostatně. Faktura za vícepráce musí kromě jiných, níže uvedených náležitostí faktury, obsahovat i odkaz na dokument, kterým byly vícepráce písemně sjednány a odsouhlaseny.
- 4.5 V ceně víceprací i méněprací se zohlední také odpovídající podíl ostatních nákladů stavebního objektu, provozního souboru nebo stavby ve výši odpovídající jejich podílu v položkovém rozpočtu zhotovitele tvořícím přílohu této smlouvy.
- 4.6 Zhotovitel je povinen ke každé změně v množství nebo kvalitě prováděných prací, která je zapsána ve stavebním deníku nebo v zápisu z kontrolního dne, zpracovat změnový list a předložit jej ke kontrole technickému dozoru investora nejpozději do 15 kalendářních dnů od provedení zápisu, pakliže zápis ve stavebním deníku, či zápis z kontrolního dne nestanoví jiný termín. Po odsouhlasení technickým dozorem investora, vč. odsouhlasení autorského dozoru se stane tento změnový list podkladem pro zpracování dodatku smlouvy. Návrh dodatků smlouvy včetně změnových listů je povinen vyhotovovat zhotovitel. Poslední návrh dodatku, včetně odsouhlasených změnových listů, je zhotovitel oprávněn

předložit objednateli nejdéle 15 pracovních dní před termínem dokončení stavebních prací dle čl. IV odst. 5.1. V případě předložení návrhu dodatku a změnových listů po tomto termínu nevzniká zhotoviteli nárok na uhrazení nákladů, které tyto změnové listy obsahují.

- 4.7 Zhotovitel je povinen zpracovat změnový list a dodatek smlouvy dle vzoru objednatele, včetně zajištění kompletních příloh. Tyto dokumenty budou od zhotovitele předány objednateli jak v listinné podobě ve 4 paré, tak v elektronické podobě 1x ve strojově čitelném formátu pdf a 1x v otevřeném editovatelném formátu word, popř. excel. Přičemž každý doklad bude jako samostatný soubor.
- 4.8 Veškeré platby budou probíhat výhradně v českých korunách (Kč). Rovněž veškeré cenové údaje budou uváděny v Kč.
- 4.9 Objednatel neposkytuje zálohy.
- 4.10 Cena za dílo bude hrazena měsíční fakturací na základě soupisu provedených stavebních prací, dodávek a služeb potvrzeného objednatelem, tj. technickým dozorem investora, až do výše 90 % ceny díla. Pozastávka ve výši 10 % ceny díla bude uhrazena po odstranění případných vad a nedodělků vzešlých z přejímacího řízení a resp. z kolaudačního řízení, které jsou prokazatelně způsobené zhotovitelem.
- 4.11 Faktury musí obsahovat náležitosti podle zákona o účetnictví a zákona o dani z přidané hodnoty. Objednatelem (technickým dozorem) odsouhlasený a potvrzený soupis provedených stavebních prací, dodávek a služeb je nedílnou součástí faktury. V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je objednatel oprávněn zaslat ji ve lhůtě splatnosti zpět zhotoviteli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného zaslání náležitě doplněného či opraveného dokladu/faktury.
- 4.12 Splatnost faktur se sjednává na 30 kalendářních dní ode dne doručení faktury. Dnem doručení faktury se v pochybnostech rozumí nejpozději třetí pracovní den následující po odevzdání zásilky poštou, není-li průkazné předání faktury provedeno jiným způsobem. Úhradou se rozumí den připsání fakturované částky na účet zhotovitele.
- 4.13 Faktura vystavená zhotovitelem nebude obsahovat výši daně, ale pouze sazbu daně platnou v době zdanitelného plnění a sdělení, že je postupováno v režimu přenesené daňové povinnosti.
- 4.14 Smluvní strany se dohodly, že v případě změny ceny díla v důsledku změny sazby DPH není nutno ke smlouvě uzavírat dodatek. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty bude stanovena v souladu s platnými právními předpisy.
- 4.15 Objednatel je oprávněn v průběhu plnění smlouvy upravit po dohodě se zhotovitelem platební podmínky.
- 4.16 Zhotovitel se zavazuje, že bude řádně a včas plnit své závazky vůči poddodavatelům, kteří se budou na plnění díla podle této smlouvy podílet. Smluvní strany se dohodly, že prokazatelné porušení této povinnosti je podstatným porušením smlouvy.
- 4.17 Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny z důvodů chyb nebo nedostatků v položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění výkazu výměr zhotovitelem.
- 4.18 Prokazatelné náklady za případný záchranný archeologický výzkum v případě nálezu uhradí objednatel (viz § 22 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů).
- 4.19 V případě nedodržení pravidel v oblasti BOZP je objednatel oprávněn pozastavit proplacení 20 % z částky v aktuální měsíční faktuře s odkladem do doby splatnosti následující měsíční faktury.
- 4.20 Objednatel je oprávněn užít pozastávku (viz odst. 4.10), resp. jakoukoli část z ní, za účelem odstranění vad nebo nedodělků díla, které zhotovitel řádně a včas neodstranil, a dále za účelem úhrady všech svých splatných pohledávek vůči zhotoviteli, které mu vznikly podle nebo v souvislosti s touto smlouvou.

V. Doba plnění

5.1 Doba plnění díla je vymezena těmito termíny:

- | | |
|--|---|
| - předání a převzetí staveniště: | předpoklad červenec 2025
(v závislosti na podpisu SOD) |
| - zahájení stavebních prací: | do 5 dnů ode dne převzetí staveniště |
| - dokončení stavebních prací: | do 14 týdnů ode dne zahájení stavebních prací |
| - předání a převzetí vyklizeného staveniště: | do 5 dnů ode dne dokončení stavebních prací |
| - předání a převzetí dokladové části a DSPS: | do 1 měsíce od dokončení stavebních prací |
| - předání a převzetí díla: | do 5 dnů ode dne předání dokladové části |

Lhůty plnění se řídí harmonogramem postupu stavebních prací z nabídky zhotovitele, aktualizovaným podle skutečného termínu zahájení stavby, a to nejpozději do 5 dnů ode dne předání a převzetí staveniště, a odsouhlaseným objednatelem. Harmonogram je přílohou č. 2 této smlouvy. Postup prací, dodávek a služeb je dle tohoto časového harmonogramu pro zhotovitele závazný včetně dodržení doby provedení díla ve dnech.

Objednatel vyzve Zhotovitele nejpozději tři dny předem k předání a převzetí staveniště. Zhotovitel je povinen se k předání a převzetí staveniště dostavit a staveniště převzít. V případě, že Zhotovitel se k převzetí staveniště odmítne dostavit, může Objednatel odstoupit od smlouvy.

- 5.2 Zhotovitel je oprávněn předat dílo objednateli i před stanoveným termínem, ale pouze v případě, že je vyhotoveno tak, že neobsahuje ani jedinou vadu a ani jediný nedodělek. V takovém případě je objednatel povinen dílo od zhotovitele převzít.
- 5.3 Objednatel je oprávněn v průběhu plnění smlouvy upravovat po dohodě se zhotovitelem termíny realizace díla a rozsah díla v závislosti na výši disponibilních finančních prostředků.
- 5.4 V případě, že zhotovitel nebude moci ve zhotovování díla bez svého zavinění řádně pokračovat, prodlužuje se doba plnění o dobu, po kterou zhotovitel nemohl prokazatelně dílo zhotovovat. Smluvní strany se dohodly, že v případě přerušení prací z důvodu nevhodných klimatických podmínek, tj. takových, které neumožňují zajistit dodržení správného technologického postupu prací, není nutno ke smlouvě uzavírat dodatek. O přerušení prací bude zápis ve stavebním deníku podepsaný dozorem investora.
- 5.5 Předání a převzetí díla - zhotovitel oznámí objednateli termín předání díla nebo jeho části písemně, nejpozději tři pracovní dny předem. Objednatel dílo na místě po kontrole provedení převezme pouze za předpokladu, že případné vady nebo nedodělky nebrání užívání díla a převzetí stvrdí v předávacím protokolu stavby. Pokud při předání díla nebo jeho části budou zjištěny vady nebo nedodělky, uvedou se tyto v předávacím protokolu stavby vč. lhůty pro jejich odstranění. Do doby odstranění vad a nedodělků bránících užívání díla nevzniká zhotoviteli právo vystavit fakturu a objednatel nemá povinnost uhradit cenu za provedení díla a ani neběží lhůta splatnosti (dílo není převzato). Po odstranění vad a nedodělků bránících užívání objednatel dílo převezme tím, že doplní do předávacího protokolu stavby, že vady a nedodělky bránící užívání byly odstraněny k datu dd. mm. yyyy a dílo přebírá. Vady a nedodělky nebránící užívání je zhotovitel povinen odstranit ve lhůtách stanovených v předávacím protokolu. O odstranění těchto vad a nedodělků (nebránících užívání) bude sepsán zápis obsahující datum odstranění a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele.
- 5.6 Převzetí díla objednatelem nebrání drobné vady a nedodělky zjištěné v převjímacím řízení, které samy o sobě a ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla nebo jeho užívání podstatným způsobem neomezuje. Současně je stanoveno, že tyto drobné vady a nedodělky nebránící převzetí díla nesmí být v rozporu s obecně závaznými právními předpisy a jinými technickými normami či standardy.

VI. Podmínky provádění díla

- 6.1 Termín zahájení prací bude na základě protokolu o předání staveniště zapsán do stavebního deníku. Staveniště bude předáno zhotoviteli v souladu termínem dle odst. 5.1 smlouvy.
- 6.2 Objednatel předá při předání staveniště zhotoviteli:
- projektovou dokumentaci pro provedení stavby 2x v tištěné formě,
 - výsledky projednání s dotčenými orgány a vlastníky,
 - doklady o provedených průzkumech a další doklady týkající se díla.
- 6.3 Zhotovitel se zavazuje vést v souladu se zákonem č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) stavební deník v originále a minimálně dvou kopiích (průpisech). Denní záznamy budou čitelné a podepsané zástupcem objednatele. Zhotovitel stavební deník po dokončení stavby předá objednateli. Objednatel jako vlastník stavby je povinen uchovávat stavební deník po dobu 10 let od dokončení stavby. Zázpisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování příslušných dodatků smlouvy. Stavební deník musí být v pracovní době stále přítomný na staveništi, tak, aby objednatel, nebo jeho zástupce měl možnost do něj provádět záznamy. Zhotovitel je povinen předávat objednateli vždy jednu kopii stavebního deníku, a to při každém kontrolním dni.
- 6.4 Provádění díla se řídí občanským zákoníkem, touto smlouvou, obecně závaznými předpisy, technickými normami, technickými podmínkami a technologickými postupy při provádění stavby vztahujícími se k předmětu tohoto díla a zhotovitel se zavazuje dodržovat veškeré tyto předpisy a dokumenty a provádět dílo s vynaložením veškeré odborné péče.
- 6.5 Jestliže zhotovitel narazí při provádění prací na archeologické nálezy, je povinen přerušit práce a informovat písemně objednatele a oprávněné orgány státní správy. Pokud tak neučiní, nese veškeré důsledky z toho plynoucí. Objednatel je povinen rozhodnout o dalším postupu.
- 6.6 Zhotovitel je povinen provádět stavbu v souladu se sděleními, souhlasy, nařízeními, rozhodnutími a povoleními orgánů státní správy, samosprávy a správců dotčených inženýrských sítí. Dílo bude provedeno a předáno objednateli v souladu s projektovou dokumentací, resp. s případnými předem odsouhlasenými změnami.
- 6.7 Veškeré činnosti při výstavbě je zhotovitel povinen provádět osobami, které mají odpovídající kvalifikaci, oprávnění, případně autorizaci podle zvláštních předpisů. Na vyžádání objednatele příslušné doklady předloží.
- 6.8 Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se s jeho vědomím zdržují na pracovišti a je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Zhotovitel se dále zavazuje splnit veškeré povinnosti uložené mu zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, přičemž plnění těchto povinností je zahrnuto v ceně díla. Pokud zhotovitel k provedení díla používá zaměstnance nebo třetí osoby, je povinen zajistit proškolení těchto osob (nebo jejich zaměstnanců) v rozsahu povinností vyplývajících z právních předpisů, a to zejména v oblasti bezpečnosti práce, na úseku požární ochrany, nakládání s nebezpečnými látkami, jakož i v oblasti opatření k ochraně životního prostředí. Rovněž je povinen zajistit, aby tyto osoby plnily výše uvedené povinnosti a zejména, aby při provádění díla důsledně používaly ochranné prostředky a pomůcky.
- 6.9 Zhotovitel se zavazuje k součinnosti s koordinátorem BOZP určeným objednatel v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb. a současně smluvně zaváže k této součinnosti i všechny své subdodavatele. Zhotovitel při provádění díla zajistí dodržování předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, hygienické a požární předpisy. Zhotovitel i jeho subdodavatelé jsou povinni před zahájením prací na stavbě vyhodnotit rizika a přijmout odpovídající opatření k jejich minimalizaci.
- 6.10 Poplatky za případný zábor veřejného prostranství a pozemků v majetku jiné osoby než objednatele, zařízení staveniště, náklady na energie, veškerou dopravu, skládku, případně mezideponii materiálu a to i vytěženého, včetně likvidace veškerých odpadů, si zajišťuje zhotovitel na své náklady, které jsou zohledněny v ceně díla. Při realizaci díla bude zhotovitel postupovat takovým způsobem, aby stavba neměla nepříznivý dopad na životní prostředí.

- 6.11 Zhotovitel je povinen minimálně tři pracovní dny předem upozornit objednatele, že může zkontrolovat provedení prací, které budou dalším postupem prací zakryty. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen na své náklady na žádost objednatele provedené práce znovu zpřístupnit kontrole. Tuto svoji povinnost je povinen splnit neprodleně a bez zbytečných průtahů. Porušení povinností stanovených tímto odstavcem se považuje za hrubé porušení smlouvy.
- 6.12 Zhotovitel je povinen zvát technický dozor investora ke všem zkouškám kvality, které se budou konat na staveništi. Práce, které budou v dalším pracovním postupu zakryty či se stanou nepřístupnými, prověří objednatel bez odkladu, nejdéle však do 3 pracovních dnů od doručení výzvy zhotovitele s tím, že o tom učiní zápis do stavebního deníku. Pokud tak objednatel včas neučiní, může zhotovitel pokračovat v zakrývání konstrukcí či v jiných pracích s tím, že případné následné odkrytí za účelem kontroly hradí objednatel.
- 6.13 Zhotovitel se zavazuje, že již v průběhu provádění díla bude činit opatření zamezující vzniku vad díla. Objednatel je oprávněn kontrolovat způsob provádění díla zhotovitelem. Zjistí-li objednatel, že dílo není prováděno v souladu se smlouvou, je oprávněn požadovat, aby zhotovitel provedl nápravu, a to v přiměřené lhůtě. Objednatel je oprávněn provádět kontrolu plnění díla průběžně a z této kontroly pořizovat zápisy do stavebního deníku. Zástupce zhotovitele je oprávněn se těchto kontrol zúčastnit. Pokud o to objednatel minimálně tři dny předem požádá, je zhotovitel povinen zajistit účast svého zástupce, s oprávněním jednat ve všech záležitostech ve vztahu k této smlouvě o dílo a plnění předmětu díla. Porušení uvedených povinností je hrubým porušením smlouvy, stejně tak i neodstranění zjištěných vad a nedodělků ve sjednané nebo stanovené lhůtě, vyjma případů, kdy nešlo tuto podmínku splnit z objektivních důvodů či příčin.
- 6.14 Každý měsíc, zpravidla poslední pracovní den v měsíci, pokud není dohodnuto jinak, proběhne kontrola provádění díla a jednotlivých provedených prací. Na základě této kontroly provede zhotovitel soupis provedených prací, které budou fakturovány. Právo vystavit dílčí fakturu má zhotovitel pouze za předpokladu, že práce budou odsouhlaseny oprávněným zástupcem objednatele. Porušení povinnosti konat měsíční kontroly ze strany zhotovitele je hrubým porušením smlouvy.
- 6.15 Zhotovitel odpovídá za to, že při plnění předmětného díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Stejně tak zhotovitel odpovídá za to, že k plnění díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů.
- 6.16 Věci, které jsou potřebné k plnění smlouvy, je povinen opatřit zhotovitel, pokud ve smlouvě není výslovně uvedeno, že je opatří objednatel.
- 6.17 V případě, budou-li činnosti zhotovitele vznikat nečistoty, mající dle zák. č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, charakter odpadu, zavazuje se zhotovitel likvidovat tento odpad na vlastní náklad v souladu s obecně závaznými právními předpisy. V souladu s uvedeným zákonem a obecně závaznou vyhláškou města Tábor se zhotovitel zavazuje likvidovat i stavební suť vznikající při provádění díla.
Zhotovitel je povinen vést evidenci o všech druzích odpadů vzniklých z jeho činnosti a vést evidenci o způsobu jejich zneškodňování.
K fakturaci uložení vybouraného a vytěženého materiálu na povolenou skládku doloží zhotovitel potvrzení příslušné skládky s datem a specifikací ukládaného materiálu a potvrzení o jeho převzetí k uložení na skládku. Bez toho bude faktura vrácena jako neuznaný výdaj a nebude proplacena.
- 6.18 Po celou dobu provádění díla je zhotovitel povinen udržovat pořádek na místě provádění díla a v jeho okolí, tj. včetně veřejných prostranství sousedících se stavbou. V případě, že v souvislosti se zhotovováním díla zhotovitel znečistí místo provádění díla a veřejné prostranství, odpovídá za bezodkladné odstranění nečistot a překážek s tím, že objednatel v žádném případě nenese odpovědnost za jednání zhotovitele nebo jiných osob jednajících za zhotovitele včetně jeho subdodavatelů. Ve všech případech činností spojených se zhotovováním díla je právně odpovědný zhotovitel.
- 6.19 Za hrubé porušení smlouvy bude považováno nedodání i jednotlivých částí díla v odpovídající kvalitě nebo opakované nedodání i jednotlivých částí díla ve sjednaném termínu nebo odmítnutí dodávky za podmínek uzavřeného smluvního ujednání.

- 6.20 Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického a autorského dozoru v souladu s touto smlouvou. Technický dozor nesmí provádět zhotovitel a ani osoba s ním propojená.
- 6.21 Zhotovitel je povinen v průběhu plnění díla informovat objednatele a na jeho vyžádání mu předat výsledky provedených kontrol a zkoušek a doklady k zabudovávaným materiálům a zařízením včetně podmínek výrobců materiálů a zařízení pro jejich zabudování a použití.
- 6.22 Objednatel si vyhrazuje právo předem zkontrolovat a schválit dílenské zpracování atypických prvků před jejich zadáním do výroby. Zboží (dodávky) které nebude v souladu se zadávacími podmínkami veřejné zakázky, bude vráceno k následnému přepracování.
- 6.23 Výkopové práce budou probíhat v ochranných pásmech inženýrských sítí.
- 6.24 Před zahájením prací zhotovitel zajistí vytýčení inženýrských sítí a dodrží podmínky správců jednotlivých vedení. Způsob použití a nasazení strojů je závislý na klimatických podmínkách v průběhu provádění zemních prací. V místech křížení se stávajícími podzemními zařízeními je zhotovitel povinen provádět výkop ručně. Současně je ruční výkop nutno provádět ve vzdálenosti bližší než 3,0 m od kmenů stromů.
- 6.25 Zhotovitel je po dobu platnosti této smlouvy zodpovědný za stanovení přesné polohy veškerých oznámených podzemních zařízení včetně domovních přípojek na staveništi. Případné náklady na opravy podzemních sítí v důsledku jejich poškození zhotovitelem v průběhu realizace stavby, nese zhotovitel. Objednatel stavby není zodpovědný za jakékoliv zpoždění nebo následné náklady způsobené tímto poškozením.
- 6.26 Zhotovitel se zavazuje k respektování vyjádření dotčených správců sítí.
- 6.27 Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu (poddodavatele), za jejíž činnost odpovídá tak, jako by dílo prováděl sám. Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli ke schválení každou změnu poddodavatele a objednatel si vyhrazuje právo schválit zhotoviteli každou změnu jeho poddodavatele, přičemž rozhodnutí o tom však nesmí zdržovat ani souhlas bezdůvodně odírat. Poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokazoval splnění kvalifikace v předmětném výběrovém řízení, je možné změnit jen ve výjimečných případech a se souhlasem objednatele. Nový poddodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v předmětném výběrovém řízení.
- 6.28 Zhotovitel se zavazuje zabezpečit ve svých poddodavatelských smlouvách splnění povinností vyplývajících zhotoviteli z této smlouvy, a to přiměřeně k povaze a rozsahu subdodávky.
- 6.29 Zhotovitel na požádání objednatele umožní vstup dalších třetích osob na staveniště.
- 6.30 Zhotovitel je povinen doložit u předávacího a přejímacího řízení všechny doklady odpovídající povaze díla a dle této smlouvy (dokumentace skutečného provedení, geometrický plán, dokumentace geodetického zaměření, zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů včetně prohlášení o shodě, zápisy a výsledky předepsaných měření, zápisy a výsledky o provedených revizních a provozních zkouškách, zápisy a výsledky o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací, originál stavebního deníku(ů), kopie změnových listů, provozní řády, atd.).
- 6.31 Při přejímacím řízení předá zhotovitel objednateli i případné doklady o osvědčení jakosti výrobků, materiálů a ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, prohlášení výrobce nebo dovozce o shodě výrobků s technickými předpisy a o dodržení stanoveného postupu posouzení shody a doklady o úspěšném dokončení technologických a provozních zkoušek. Veškeré písemné doklady předávané zhotovitelem objednateli musí být vyhotoveny v českém jazyce a autorizované.
- 6.32 Dokladová část bude zhotovitelem předána objednateli jak v listinné podobě ve 2 paré, tak v elektronické podobě ve strojově čitelném formátu pdf. Přičemž každý doklad bude jako samostatný soubor.
- 6.33 V případě sporu v hodnocení dosažené jakosti a kvality předmětu díla, které nebude dostatečně zřejmé ze „standardu kvality“ nebo příslušných technických či technologických norem se smluvní strany dohodly, že uznají nezávislé hodnocení specialisty v oboru nebo soudního znalce. V případě, že bude tímto posudkem prokázána snížená jakost oproti „standardům kvality“ a normám, provede zhotovitel na svůj náklad opravu nebo úpravu díla do stavu odpovídajícímu jakosti nejpozději do termínu předání a převzetí díla. Odpovědnost zhotovitele za případnou škodu není tímto ujednáním dotčena.

- 6.34 Zhotovitel se zavazuje pro organizaci výstavby dodržet zásadu regulace stavební činnosti s ohledem na minimální omezení provozu dané lokality a minimalizování vlivu na znečišťování okolního prostředí.
- 6.35 Vyklizení staveniště - po dokončení stavebních prací se zhotovitel zavazuje vyklidit staveniště. Za vyklizené místo provádění díla se považuje stav, kdy místo provádění díla i ostatní veřejné prostranství kolem provedeného díla bude bez zbytků materiálů nebo zařízení a okolní prostranství bude uvedeno do původního stavu.
- 6.36 Zhotovitel je povinen umožnit vlastníkům nemovitostí, kteří si budou samostatně nebo prostřednictvím svého zhotovitele realizovat napojení na vodovodní, nebo kanalizační odbočky, tuto realizaci a poskytnout pro možnost zhotovení napojení vnitřních rozvodů na odbočky nezbytnou součinnost a umožnit jim přístup na staveniště.
- 6.37 Zhotovitel je povinen si nechat předem písemně odsouhlasit objednatelem, TDS, budoucím provozovatelem a AD konkrétní typ, výrobce a parametry dodávaných materiálů (zařízení, strojů, potrubí, armatur, šachet, poklopů apod.).
- 6.38 V průběhu doby plnění předmětu díla bude v místě stavby probíhat realizace stavebních prací jiného investora, a to výstavba teplovodní přípojky pro nemovitost č.p. 1200/1 v ulici Soběslavská. Zhotovitel je povinen respektovat provádění těchto stavebních prací a je povinen poskytnout součinnost a termínovou koordinaci zhotoviteli této stavby spočívající min. ve vpuštění na staveniště a umožnění realizace.
- 6.39 V průběhu doby plnění předmětu díla se může vyskytnout požadavek na průjezd nadrozměrného nákladu pro stavbu Správy železnic, státní organizace s názvem „Rekonstrukce mostu v km 1,279 trati Tábor – Bechyně“. Zhotovitel je povinen takovému požadavku vyhovět, bude-li to technicky možné.

VII. Vlastnictví díla, nebezpečí škody a pojištění

- 7.1 Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku objednatel. Zhotovitel je odpovědný za veškeré škody na díle až do jeho předání.
- 7.2 Vlastníkem zařízení staveniště, včetně používaných strojů, mechanismů a dalších věcí potřebných pro provedení díla, s výjimkou věcí případně předaných objednatelem, je zhotovitel, který nese nebezpečí škody na těchto věcech, a to až do okamžiku vyklizení staveniště.
- 7.3 Zhotovitel zajišťuje komplexní zabezpečení stavby a do doby jejího předání objednateli nese odpovědnost za škody na zhotovovaném díle, na majetku vlastníka a za škody způsobené třetím osobám.
- 7.4 Škody, které zhotovitel způsobí svým opomenutím, nedbalostí nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, z technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je povinen bez zbytečného odkladu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit.
- 7.5 Zhotovitel do 14 dnů od podpisu této smlouvy o dílo doloží, že má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši nejméně 8 mil. Kč. Toto pojištění se zhotovitel zavazuje udržovat v účinnosti po celou dobu zhotovování díla až do doby vydání, případně nabytí právní moci kolaudačního souhlasu nebo rozhodnutí. Zhotovitel je povinen předložit objednateli doklad o platném pojištění do 14 dnů od podpisu smlouvy.
- 7.6 Zhotovitel do 14 dnů od podpisu této smlouvy o dílo doloží, že má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je komplexní stavebně montážní a majetkové pojištění, krytí všech pojistných nebezpečí a pojištění věcných škod na zhotovovaném díle (živelné škody, odcizení, vandalismus, pád věci, náraz, škody způsobené neodborným zacházením apod.) minimálně ve výši ceny díla. Zhotovitel je povinen předložit objednateli doklad o platném pojištění do 14 dnů od podpisu smlouvy.
- 7.7 Zhotovitel se po celou dobu trvání této smlouvy do doby protokolárního předání díla bez vad a nedodělků zavazuje, že bude pojištěn ve smyslu výše uvedených ustanovení a že nedojde ke snížení pojistného plnění. Zhotovitel je povinen udržovat platné pojištění i tehdy, pokud dojde ke změně v rozsahu a povaze prováděného díla; v případě změn prováděného díla je povinen pojišťovatele včas informovat a případně změnit rozsah pojištění tak, aby pojistná smlouva poskytovala po celou dobu

provádění díla pojistné krytí požadované touto smlouvou. V případě změny pojistné smlouvy v průběhu provádění díla je zhotovitel povinen předložit objednateli doklad o změně pojistné smlouvy.

- 7.8 V případě, že zhotovitel nesplní svou povinnost uzavřít a udržovat platnou pojistku v požadovaném rozsahu nebo nepředloží objednateli ve stanoveném termínu plné znění pojistných smluv, je objednatel oprávněn uzavřít a udržovat takové pojistné smlouvy vlastním jménem, zaplatit jakékoliv pojistné nezbytné k uzavření a udržování takových pojistných smluv a takové výdaje započíst proti jakékoli pohledávce zhotovitele dle této smlouvy za objednatelem nebo vymáhat tyto částky po zhotoviteli přímo.
- 7.9 Zhotovitel odpovídá i za škodu na díle způsobenou činnostmi těch, kteří pro něj dílo a s tím související činnosti provádějí.

VIII. Záruční a sankční podmínky

- 8.1 Zhotovitel odpovídá za to, že dílo dle této smlouvy je zhotoveno v souladu se smlouvou podle předané projektové dokumentace a veškerými zadávacími a smluvními podmínkami, a že po dobu záruční doby bude mít vlastnosti stanovené smlouvou, popř. příslušnými právními normami a technickými předpisy. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době předání objednateli. Za vady, které se projeví po odevzdání díla (skryté vady), odpovídá zhotovitel za podmínek stanovených v občanském zákoníku, není-li touto smlouvou stanoveno jinak.
- 8.2 Zhotovitel poskytuje na stavební část díla záruku 60 měsíců ode dne předání bezvadného díla nebo jeho části. Záruční lhůta na dodávky strojů a technologického zařízení, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje samostatný záruční list, se sjednává v délce lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce 24 měsíců.
- 8.3 Záruční doba začíná běžet dnem předání a převzetí díla. Záruční doba neběží, pokud zhotovené dílo nebo jeho část nelze bez omezení provozovat z důvodu reklamované vady, a to až do doby jejího odstranění.
- 8.4 Reklamované vady uplatní objednatel písemně (tj. elektronickou poštou, popř. datovou schránkou).
- 8.5 Případné vady díla zjištěné v záruční době objednatel prokazatelným způsobem nahlásí zhotoviteli s tím, že zhotovitel do **24 hodin** od nahlášení vad díla prokazatelným způsobem sdělí objednateli termín provedení opravy, který však nesmí být delší než **5 (pět) pracovních dnů** od nahlášení vady objednatelem. Při nedodržení termínu opravy vady díla sděleného závazně zhotovitelem objednateli se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu dle odst. 9.1 této smlouvy, až do doby odstranění vady nebo do doby, kdy objednatel písemně sdělí zhotoviteli, že odstranění vady zajistí v souladu s odst. 8.6 jiným zhotovitelem.
- 8.6 Pokud je zpoždění zhotovitele s odstraněním záruční vady **delší než 5 (pět) pracovních dnů** od data, které zhotovitel prokazatelným způsobem sdělil objednateli nebo vada není ve stejné době odstraněna plně nebo bezvadně, může objednatel po písemném oznámení zhotoviteli provést opravu reklamované vady jiným zhotovitelem s tím, že cenu opravy přefakturuje původnímu zhotoviteli podle této smlouvy. Cena takové opravy provedená jiným zhotovitelem však musí být přiměřená a srovnatelná s daným typem či charakterem opravy. V těchto případech nezaniká záruční doba zhotovitele dle předchozích ustanovení této smlouvy.
- 8.7 Záruky za provedené práce a předané části díla v případě odstoupení od smlouvy začínají běžet dnem předčasného ukončení smlouvy, pokud nebude dohodnuto jinak.
- 8.8 Zhotovitel je jediným garantem plnění smlouvy a na jeho vrub budou řešeny veškeré záruky a sankce.

IX. Smluvní pokuty

9.1 Smluvní strany se dohodly na aplikaci následujících smluvních pokut:

- při nesplnění termínu dokončení dohodnutého v této smlouvě z viny zhotovitele se sjednává sankce ve výši **min. 0,1 % z ceny díla vč. DPH Kč** za každý kalendářní den prodlení. Tato smluvní pokuta bude uplatněna odečtem z ceny díla,
- v případě nesplnění závazku vyklidit staveniště dle ujednání této smlouvy, a to byť i z části se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši **5.000,- Kč** za každý započatý den prodlení,
- při nedodržení termínu opravy vady nebo nedodělku díla zjištěné v přejímacím řízení a v záruční době dle ujednání této smlouvy se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši **10.000,- Kč** za každý den prodlení,
- při prodlení objednatele s platbou bude zhotovitel oprávněn požadovat pouze úrok z prodlení podle nařízení vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky,
- při nedodržení termínu předložení změnového listu dle čl. IV odst. 4.6 se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši **5.000,- Kč** za každý započatý den prodlení,
- při nedodržení povinnosti předložit objednateli ke schválení každou změnu poddodavatele dle čl. VI odst. 6.27 se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši **50.000,- Kč** za každého objednatelem neschváleného poddodavatele zjištěného na staveništi,
- při nedodržení termínu odstranění závad v oblasti BOZP a PO stanoveného koordinátorem BOZP se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši **5.000,- Kč** za každý započatý den prodlení.

9.2 Zaplacením smluvních pokut dle předchozího odstavce nejsou dotčeny nároky z odpovědnosti za škodu.

9.3 Zhotovitel není oprávněn omezit výši jednotlivých smluvních pokut dle této smlouvy či jejich celkový souhrn jakýmkoli limitem, ani finanční částkou, ani procentuálním či jiným vyjádřením.

9.4 Splatnost smluvních pokut se stanovuje ve lhůtě 30 kalendářních dnů po obdržení daňového dokladu (faktury) s vyčíslením smluvní pokuty.

X. Ostatní smluvní ujednání

10.1 Vztahy smluvních stran touto smlouvou neupravené se dále řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, případně dalšími souvisejícími právními předpisy ve znění účinném ke dni uzavření smlouvy.

10.2 Objednatel má právo od smlouvy odstoupit v souladu s ustanoveními občanského zákoníku a dále v případech

- pokud by zhotovitel uvedl v nabídce zakázky informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek předmětného zadávacího řízení zakázky,
- pokud se zhotovitel ocitne v likvidaci nebo konkurzu,
- pokud příslušný odborník nebo soudní znalec prokazatelně zjistí, že zhotovitel provádí nekvalitní dílo a to v jakékoliv fázi jeho zhotovování nebo jednotlivého technologického postupu.

10.3 V případě prodlení s předložením bankovní záruky zhotovitelem o více než 14 kalendářních dnů dle podmínek stanovených v čl. 10.2 písm. c) této smlouvy, má objednatel právo od smlouvy odstoupit a to s okamžitou platností bez jakýchkoli sankcí. Pakliže není touto smlouvou bankovní záruka požadována – tento bod smlouvy se ruší.

10.4 Veškeré písemnosti a výzvy a reklamace se doručují na adresu objednatele nebo zhotovitele uvedenou v této smlouvě. Pokud v průběhu plnění této smlouvy dojde ke změně adresy některého z účastníků smlouvy, je povinen tento účastník neprodleně písemně oznámit druhému účastníkovi tuto změnu a to způsobem uvedeným v tomto článku. Do doby, než je nová adresa druhé straně písemně sdělena, doručuje se na adresu uvedenou v čl. I. smlouvy. Nebyl-li objednatel nebo zhotovitel na uvedené adrese zastižen, písemnost se prostřednictvím poštovního doručovatele uloží na poštu. Nevyzvedne-li si ji účastník, považuje se zásilka za doručitou okamžikem uložení, i když se adresát o uložení nedozvěděl, anebo se s obsahem písemnosti neseznámil.

- 10.5 V případě odstoupení od smlouvy smluvní strany provedou inventuru a vyúčtování dosud provedených prací na díle. Zhotovitel zároveň do pěti pracovních dnů od účinného odstoupení od smlouvy vyklidí místo provádění díla a protokolárně jej bez závad předá objednateli.
- 10.6 Zhotovitel může od této smlouvy odstoupit v případě, že mu objednatel neumožní provádět dílo za podmínek sjednaných v této smlouvě.
- 10.7 Každá ze smluvních stran může ve shora uvedených případech od této smlouvy odstoupit po předchozím písemném upozornění druhé smluvní strany. Dnem odstoupení od smlouvy je pátý den po doručení upozornění druhé smluvní straně.
- 10.8 Při dočasném nebo definitivním zastavení prací na díle z příčin na straně objednatele zaplatí objednatel zhotoviteli skutečně vynaložené náklady.
- 10.9 Zhotovitel se zavazuje
- a. spolupůsobit při výkonu finanční kontroly ve smyslu § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů;
 - b. minimálně po dobu 10 let od skončení plnění smlouvy umožnit provedení kontroly poskytovatelem dotace a dalšími příslušnými orgány podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů, poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací dotace zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (MMR ČR, MF ČR, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost;
 - c. uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů minimálně po dobu 10 let od skončení plnění smlouvy.
- 10.10 Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním, či zveřejněním celé této smlouvy v jejím plném znění, a to včetně všech příloh, jakož i všech úkonů a okolností s touto smlouvou souvisejících, ke kterému může kdykoli v budoucnu dojít. Smlouva včetně všech příloh bude uveřejněna v jejím plném znění minimálně na profilu zadavatele a v registru smluv.
- 10.11 Zhotovitel je povinen předložit objednateli identifikační údaje svých poddodavatelů, kteří se zapojí do plnění smlouvy, a to před vlastním zahájením plnění díla poddodavatelem. Objednatel rozhodne, zda tato povinnost bude splněna zhotovitelem zápisem do stavebního deníku nebo uzavřením dodatku smlouvy.
- 10.12 Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že objednatel má zájem na plnění této smlouvy v souladu se zásadami společensky odpovědného zadávání veřejných zakázek. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvání této smlouvy zajistit dodržování veškerých právních předpisů, zejména pak pracovněprávních (odměňování, pracovní doba, doba odpočinku mezi směnami, placené přesčasy), dále předpisů týkajících se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), nařízením vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, a to vůči všem osobám, které se na plnění zakázky podílejí a bez ohledu na to, zda bude podle této smlouvy plněno zhotovitelem či jeho poddodavatelem.
- 10.13 Zhotovitel je povinen po dobu trvání této smlouvy vždy na výzvu objednatele předložit čestné prohlášení, v němž uvede jmenný seznam všech svých zaměstnanců, agenturních zaměstnanců, živnostníků a dalších osob, se kterými se na realizaci zakázky podílel v době od uzavření smlouvy či od poslední výzvy k předložení prohlášení. V čestném prohlášení musí být uvedeno, zda všechny osoby v seznamu uvedené jsou vedeny v příslušných registrech, zejména živnostenském rejstříku, registru pojištěnců ČSSZ a mají příslušná povolení k pobytu v ČR a k výkonu pracovní činnosti. Dále zde bude potvrzeno, že uvedené osoby byly proškoleny z problematiky BOZP a že jsou vybaveny osobními

ochrannými pracovními prostředky dle platné legislativy. Zhotovitel bere na vědomí, že tato prohlášení je objednatel oprávněn poskytnout příslušným orgánům státní správy ČR. Tato povinnost platí bez ohledu na to, zda bude plnění podle této smlouvy prováděno zhotovitelem či jeho poddodavatelem.

- 10.14 Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat dodržování povinností zhotovitele dle odst. 11.12 a 11.13, a to i přímo u pracovníků vykonávajících dílo, přičemž zhotovitel je povinen tuto kontrolu umožnit, strpět a poskytnout objednateli veškerou nezbytnou součinnost k jejímu provedení.
- 10.15 Zhotovitel je povinen oznámit objednateli, že vůči němu či jeho poddodavateli bylo orgánem státní správy (zejména Státním úřadem inspekce práce či oblastními inspektoráty, Krajskou hygienickou stanicí apod.) zahájeno řízení pro porušení právních předpisů, jichž se dotýká ujednání v odst. 11.12 a 11.13, a k němuž došlo při provádění díla nebo v souvislosti s ním, a to nejpozději do 10 dnů od doručení oznámení o zahájení řízení. Součástí oznámení zhotovitele bude též informace o datu doručení oznámení o zahájení řízení.
- 10.16 Zhotovitel je povinen předat objednateli kopii pravomocného rozhodnutí, jímž se řízení ve věci dle předchozího odstavce končí, a to nejpozději do 7 dnů ode dne, kdy rozhodnutí nabude právní moci. Současně s kopií pravomocného rozhodnutí zhotovitel poskytne objednateli informaci o datu nabytí právní moci rozhodnutí. V případě, že zhotovitel (či jeho poddodavatel) bude v rámci řízení zahájeného dle odst. 11.15 pravomocně uznán vinným ze spáchání přestupku, správního deliktu či jiného obdobného protiprávního jednání, je zhotovitel povinen přijmout nápravná opatření a o těchto, včetně jejich realizace, písemně informovat objednatele, a to v přiměřené lhůtě stanovené objednatelem.
- 10.17 Zhotovitel prohlašuje, že v případě výběru poddodavatelů, bude-li to s ohledem na poptávané práce a činnosti vhodné, resp. možné, upřednostní poddodavatele zaměstnávající osoby znevýhodněné na trhu práce nebo pracovníky se zdravotním postižením.
- 10.18 Zhotovitel se zavazuje dodržovat mezinárodní sankce Evropské unie, přijaté v souvislosti s ruskou agresí na území Ukrajiny vůči Rusku a Bělorusku, zejména nařízení Rady EU č. 2022/576, nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ve spojení s prováděcím nařízením Rady (EU) č. 2022/581, nařízení Rady (EU) č. 208/2014 a nařízení Rady (ES) č. 765/2006. K dodržování uvedených sankcí zaváže i své poddodavatele (viz odst. 6.23).
- 10.19 Zhotovitel je povinen zajistit po celou dobu plnění smlouvy sjednání ve smlouvách s poddodavateli splatnost faktur v délce nepřesahující délku lhůty splatnosti vyplývající z této smlouvy mezi objednatelem a zhotovitelem a řádně a včas plnit své závazky vůči poddodavatelům.
- 10.20 Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, že objednatel je oprávněn v případě zhotovitelem neuhrazené faktury svému poddodavateli v době splatnosti, pozastavit úhradu faktur vystavených zhotovitelem.
- 10.21 K uplatňování zásady DNSH („významně nepoškozovat“) se zhotovitel zavazuje
- a) že nepoužije žádný škodlivý materiál, použije pouze výrobky, které mají požadovanou certifikaci, vlastnosti zaručující při běžné údržbě mechanickou pevnost a stabilitu, požární bezpečnost, ochranu zdraví a životního prostředí, bezpečnost při užívání, ochranu proti hluku, úsporu energií a vody a splňující hygienické požadavky,
 - b) zajistit, že v případě provádění stavebních prací bude alespoň 70 % stavebního a demoličního odpadu připraveno k opětovnému použití nebo recyklaci.

XI. Závěrečná ustanovení

- 11.1 Jakákoliv změna smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami oprávněnými jednat a podepisovat za objednatele a zhotovitele nebo osobami jimi zmocněnými. Změny smlouvy se sjednávají zásadně jako dodatek ke smlouvě s číselným označením podle pořadového čísla příslušné změny smlouvy.
- 11.2 Případná neplatnost některého ustanovení této smlouvy nezpůsobuje neplatnost ostatních ustanovení. V případě, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neplatným nebo neúčinným, smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým.

- 11.3 Tato smlouva může být ukončena písemnou dohodou smluvních stran. Při ukončení smlouvy jsou smluvní strany povinny vzájemně vypořádat své závazky, zejména si vrátit věci k provedení díla, vyklidit prostory poskytnuté k provedení díla a místo provedení díla a uhradit veškeré splatné peněžité závazky podle smlouvy. Zánikem smlouvy rovněž nezanikají práva na již vzniklé (splatné) majetkové pokuty podle smlouvy.
- 11.4 Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv objednatele. Uveřejnění v registru smluv zajistí objednavatel.
- 11.5 Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah smlouvy a že tuto smlouvu uzavřely na základě své svobodné a vážné vůle. Na důkaz této skutečnosti připojují svoje podpisy.
- 11.6 Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy:
č. 1 - rozpočet zhotovitele (oceněný výkaz výměr),
č. 2 - harmonogram plnění

V Táboře za objednatele

V Kolíně za zhotovitele

Podepsáno elektronicky 25.6.2025

Podepsáno elektronicky 25.6.2025

.....
XXX

Jednatel

Vodárenská společnost Tábořsko s.r.o.

.....
XXX a XXX

Jednatelé

T4 Building s.r.o.

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 1658224-18
Stavba: Tábor, ul. Soběslavská – oprava vodovodu a kanalizace

KSO: CC-CZ:
Místo: Tábor Datum: 13.06.2025

Zadavatel: IČ: 26069539
Vodárenská společnost Tábořsko s.r.o. DIČ: CZ26069539

Uchazeč: IČ: 04352530
T4 Building s.r.o., Třídvorská 1386, Kolín V, 280 02 Kolín DIČ: CZ04352530

Projektant: IČ: 46964371
Aquaprocon s.r.o., Divize Praha DIČ: CZ46964371

Zpracovatel: IČ:
Jaroslav Pelnář DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminkv.urs.cz.

Cena bez DPH 8 582 635,05

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	8 582 635,05	1 802 353,36
snížená	12,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 10 384 988,41

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	1658224-18		
Stavba:	Tábor, ul. Soběslavská – oprava vodovodu a kanalizace		
Místo:	Tábor	Datum:	13.06.2025
Zadavatel:	Vodárenská společnost Táborsko s.r.o.	Projektant:	Aquaprocon s.r.o., Divize Praha
Uchazeč:	T4 Building s.r.o., Třídvorská 1386, Kolín V, 280 02 Kolín	Zpracovatel:	Jaroslav Pelnář

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		8 582 635,05	10 384 988,41
SO-01	Kanalizační stoky	3 484 583,54	4 216 346,08
SO-02	Vodovodní řady	3 470 996,44	4 199 905,69
SO-03	Vodovodní a kanalizační odbočky	1 092 055,07	1 321 386,63
SO-99	Vedlejší a ostatní náklady	535 000,00	647 350,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Tábor, ul. Soběslavská – oprava vodovodu a kanalizace
Objekt:
SO-01 - Kanalizační stoky

KSO:
Místo: Tábor

CC-CZ:
Datum: 13.06.2025

Zadavatel:
Vodárenská společnost Tábořsko s.r.o.

IČ: 26069539
DIČ: CZ26069539

Uchazeč:
T4 Building s.r.o., Třídvorská 1386, Kolín V, 280 02 Kolín

IČ: 04352530
DIČ: CZ04352530

Projektant:
Aquaprocon s.r.o., Divize Praha

IČ: 46964371
DIČ: CZ46964371

Zpracovatel:
Jaroslav Pelnář

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		3 484 583,54	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	3 484 583,54	21,00%	731 762,54
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	4 216 346,08

ProjektantZpracovatel

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

ObjednavatelUchazeč

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Tábor, ul. Soběslavská – oprava vodovodu a kanalizace
Objekt: SO-01 - Kanalizační stoky

Místo:	Tábor	Datum:	13.06.2025
Zadavatel:	Vodárenská společnost Tábořsko s.r.o.	Projektant:	Aquaprocon s.r.o., Divize Praha
Uchazeč:	T4 Building s.r.o., Třídvorská 1386, Kolín V, 280 02 Kolín	Zpracovatel:	Jaroslav Pelnář

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	3 484 583,54
HSV - Práce a dodávky HSV	3 481 242,74
1 - Zemní práce	1 296 723,80
11 - Zemní práce - přípravné a přidružené práce	72 898,05
11a - Zemní práce - přípravné a přidružené práce - živice	156 519,46
2 - Zakládání	18 466,05
4 - Vodorovné konstrukce	205 191,90
5 - Komunikace pozemní	410 455,02
8 - Trubní vedení	1 421 880,21
91 - Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch	65 893,32
93 - Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb	32 101,44
96 - Bourání konstrukcí	129 966,29
998 - Přesun hmot	128 525,76
M - Práce a dodávky M	3 340,80
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	3 340,80

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Tábor, ul. Soběslavská – oprava vodovodu a kanalizace
Objekt:

SO-01 - Kanalizační stoky

Místo:	Tábor	Datum:	13.06.2025
Zadavatel:	Vodárenská společnost Tábořsko s.r.o.	Projektant:	Aquaprocon s.r.o., Divize Praha
Uchazeč:	T4 Building s.r.o., Třídvorská 1386, Kolín V, 280 02 Kolín	Zpracovatel:	Jaroslav Pelnář

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 3 484 583,54

D HSV Práce a dodávky HSV 3 481 242,74

D 1 Zemní práce 1 296 723,80

1	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	168,000	89,40	15 019,20	CS ÚRS 2025 01
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
	VV		včetně likvidace čerpaných vod					
	VV		čerpání - stoky A					
	VV		přítok 5,0-10,0l/s ... stoky A					
	VV		16,46+41,00					
	VV		"cca 20-30m záběr odvodnění/týden" 57,46/25					
	VV		celkem 3 týdnů / 7 dní v týdnu					
	VV		Mezisoučet					
	VV		odhad cyklické čerpání 8 h denně					
	VV		3*7*8					
2	K	115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den	21,000	51,90	1 089,90	CS ÚRS 2025 01
	VV		čerpání - stoky A					
	VV		přítok 5,0-10,0l/s ... stoky A					
	VV		16,46+41,00					
	VV		"cca 20-30m záběr odvodnění/týden" 57,46/25					
	VV		Mezisoučet					
	VV		celkem 3 týdnů / 7 dní v týdnu					
	VV		3*7					
3	K	119001405	Dočasné zajištění potrubí z PE DN do 200 mm	m	2,650	320,00	848,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		stoka A					
	VV		1,49*1" vodovod 1x					
	VV		1,16*1" vodovod 1x					
	VV		Součet					
4	K	119001411	Dočasné zajištění potrubí betonového, ŽB nebo kameninového DN do 200 mm	m	7,450	483,00	3 598,35	CS ÚRS 2025 01
	VV		stoka A					
	VV		1,49*5"kanalizace 5x					
	VV		Součet					
5	K	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	3,480	309,00	1 075,32	CS ÚRS 2025 01
	VV		stoka A					
	VV		1,16*1" sdělovací kabel 1x					
	VV		1,16*2" kabel NN 2x					
	VV		Součet					
6	K	120001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	62,811	632,00	39 696,55	CS ÚRS 2025 01
	VV		stoka A					
	VV		1,49*1,50*2,99*1" vodovod 1x					
	VV		1,16*1,50*3,26*1" vodovod 1x					
	VV		1,49*1,50*2,93*5"kanalizace 5x					
	VV		1,16*1,50*3,36*1" sdělovací kabel 1x					
	VV		1,16*1,50*3,41*2" kabel NN 2x					
	VV		Součet					
7	K	121151103.1	Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	82,000	60,00	4 920,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		ornice - rýhy					
	VV		(29,75)*1,49"stoka A - KT DN 400					
	VV		2,50*(2,50-1,49)*1" stoka A - prefa šachty					
	VV		Mezisoučet					
	VV		odměřeno digitálně v příloze C.4					
	VV		82,00					
	VV		Mezisoučet					
8	K	132154205	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 1000 m3	m3	207,306	545,00	112 981,77	CS ÚRS 2025 01
	VV		výpočet v položce výkop rýh h. 3					
	VV		zatřídění hor. 2-50%, hor. 3-40%, hor. 4-10%					
	VV		414,611*0,50					
	VV		Mezisoučet					
9	K	132254204	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3	m3	165,844	545,00	90 384,98	CS ÚRS 2025 01
	VV		příloha D.1.3					
	VV		stoka A ... DN 400					
	VV		31,84*1,49*((2,21+2,67)/2)" Š1 - Š2					
	VV		51,33*1,49*((2,67+2,83+2,90+3,00+3,11+3,05)/6)" Š2 - Š3					
	VV		rozšíření šachet					
	VV		2,50*(2,50-1,49)*(2,67+3,05)" Š2, Š3					
	VV		prohl.šachet					
	VV		2,50*2,50*0,25*2" Š2, Š3					
	VV		stoka A ... DN 300					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		41,00*1,16*((3,05+3,26+3,36+3,41+3,63)/5)"Š3 - Š4		158,946			
	VV		rozšíření šachet					
	VV		2,50*(2,50-1,16)*(3,63)" Š4		12,161			
	VV		prohl.šachet					
	VV		2,50*2,50*0,25*1" Š4		1,563			
	VV		bourání ve výkopu					
	VV		-3,14*0,15*0,15*41,00"DN 300 ... stoka A		-2,897			
	VV		-3,14*0,15*0,15*1,60"DN 300 ... propoj		-0,113			
	VV		-3,14*0,275*0,275*55,00"DN 400/700 ... stoka A		-13,060			
	VV		šachty ... bourání ve výkopu					
	VV		-((3,14*0,62*0,62*3,11))*3" stoka A		-11,261			
	VV		drenážní rýha ve dně rýhy					
	VV		příloha D.2.1					
	VV		0,40*0,20*16,46" stoka A ... KT DN 400		1,317			
	VV		0,40*0,20*41,00" stoka A ... KT DN 300		3,280			
	VV		odpočet povrchů					
	VV		KK - asfalt - rýhy					
	VV		-(53,42)*1,49*0,66"stoka A - KT DN 400		-52,533			
	VV		-2,50*(2,50-1,49)*0,66*1" stoka A - prefa šachty		-1,667			
	VV		-(41,00)*1,16*0,66"stoka A - KT DN 300		-31,390			
	VV		-2,50*(2,50-1,16)*0,66*1" stoka A - prefa šachty		-2,211			
	VV		ornice - rýhy					
	VV		-(29,75)*1,49*0,10"stoka A - KT DN 400		-4,433			
	VV		-2,50*(2,50-1,49)*0,10*1" stoka A - prefa šachty		-0,253			
	VV		Mezisoučet		414,611			
	VV		zatřídění hor. 2-50%, hor. 3-40%, hor. 4-10%					
	VV		414,611*0,40		165,844			
	VV		Mezisoučet		165,844			
10	K	132354204	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 500 m3	m3	41,461	738,00	30 598,22	CS ÚRS 2025 01
	VV		výpočet v položce výkop rýh h. 3					
	VV		zatřídění hor. 2-50%, hor. 3-40%, hor. 4-10%					
	VV		414,611*0,10		41,461			
	VV		Mezisoučet		41,461			
11	K	151101102	Zřízení příložného pažení a rozeprění stěn rýh hl do 4 m	m2	758,657	70,00	53 105,99	CS ÚRS 2025 01
	VV		stoka A ... DN 400					
	VV		31,84*((2,21+2,67)/2)*2" Š1 - Š2		155,379			
	VV		51,33*((2,67+2,83+2,90+3,00+3,11+3,05)/6)*2" Š2 - Š3		300,452			
	VV		rozšíření šachet					
	VV		2*(2,50-1,49)*(2,67+3,05)" Š2, Š3		11,554			
	VV		prohl.šachet					
	VV		4*2,50*0,25*2" Š2, Š3		5,000			
	VV		stoka A ... DN 300					
	VV		41,00*((3,05+3,26+3,36+3,41+3,63)/5)*2"Š3 - Š4		274,044			
	VV		rozšíření šachet					
	VV		2*(2,50-1,16)*(3,63)" Š4		9,728			
	VV		prohl.šachet					
	VV		4*2,50*0,25*1" Š4		2,500			
	VV		Součet		758,657			
12	K	151101112	Odstranění příložného pažení a rozeprění stěn rýh hl do 4 m	m2	758,657	30,00	22 759,71	CS ÚRS 2025 01
	VV		758,657		758,657			
13	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	373,150	349,00	130 229,35	CS ÚRS 2025 01
	VV		skládku Želeč 11 km					
	VV		207,306" hornina tř. I skupina 2		207,306			
	VV		165,844" hornina tř. I skupina 3		165,844			
	VV		Součet		373,150			
14	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	373,150	26,40	9 851,16	CS ÚRS 2025 01
	VV		skládku Želeč 11 km					
	VV		207,306*1" hornina tř. I skupina 2		207,306			
	VV		165,844*1" hornina tř. I skupina 3		165,844			
	VV		Součet		373,150			
15	K	162751137	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	41,461	349,00	14 469,89	CS ÚRS 2025 01
	VV		skládku Želeč 11 km					
	VV		41,461" hornina tř. II skupina 4		41,461			
	VV		Součet		41,461			
16	K	162751139	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	41,461	26,40	1 094,57	CS ÚRS 2025 01
	VV		skládku Želeč 11 km					
	VV		41,461*1" hornina tř. II skupina 4		41,461			
	VV		Součet		41,461			
17	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	663,378	342,00	226 875,28	CS ÚRS 2025 01
	VV		skládku					
	VV		207,306*1,60" hornina tř. I skupina 2		331,690			
	VV		165,844*1,60" hornina tř. I skupina 3		265,350			
	VV		41,461*1,60" hornina tř. II skupina 4		66,338			
	VV		Součet		663,378			
18	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	414,611	21,90	9 079,98	CS ÚRS 2025 01
	VV		skládku					
	VV		207,306" hornina tř. I skupina 2		207,306			
	VV		165,844" hornina tř. I skupina 3		165,844			
	VV		41,461" hornina tř. II skupina 4		41,461			
	VV		Součet		414,611			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
19	K	174101101	Zásyp jam, šachet ryh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	293,898	210,00	61 718,58	CS ÚRS 2025 01
	VV		výkop celkem					
	VV		207,306+165,844+41,461		414,611			
	VV		přípočet - bourání ve výkopu					
	VV		3,14*0,15*0,15*41,00"DN 300 ... stoka A		2,897			
	VV		3,14*0,15*0,15*1,60"DN 300 ... propoj		0,113			
	VV		3,14*0,275*0,275*55,00"DN 400/700 ... stoka A		13,060			
	VV		šachty					
	VV		((3,14*0,62*0,62*3,11))*3" stoka A		11,261			
	VV		Mezisoučet		441,942			
	VV		odpočet potrubí					
	VV		-41,00*3,14*0,1775*0,1775" stoka A ... KT DN 300		-4,056			
	VV		-83,17*3,14*0,2430*0,2430" stoka A ... KT DN 400		-15,421			
	VV		odpočet šachet					
	VV		-3,14*0,62*0,62*(2,67+3,05+3,63)		-11,286			
	VV		-19,961" lože		-19,961			
	VV		-0,50*0,08*124,17" pražce		-4,967			
	VV		-17,823" podkladní beton		-17,823			
	VV		-70,384" obetonování potrubí		-70,384			
	VV		-4,146" drenáž		-4,146			
	VV		Mezisoučet		-148,044			
	VV		Součet		293,898			
	VV		zásyp v komunikaci ... nevhodná hornina dle IGP					
	VV		vše nové					
	VV		293,898" nutný nový materiál pro zásyp v komunikaci		293,898			
	VV		Mezisoučet		293,898			
20	M	58310008T	Vhodný zásypový materiál pro místní komunikace dle TP 146 včetně dopravy na staveniště	m3	326,521	690,00	225 299,49	
	VV		293,898"zásyp v komunikacích ... nový materiál		293,898			
	VV		Mezisoučet		293,898			
	VV		293,898*1,1*1,01		326,521			
21	K	181351003	Rozproštění ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	82,000	120,00	9 840,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		příloha C.4					
	VV		ornice					
	VV		82,00"stoka A - KT DN 400		82,000			
	VV		Součet		82,000			
22	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	82,000	25,50	2 091,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		příloha C.4					
	VV		ornice					
	VV		82,00"stoka A - KT DN 400		82,000			
	VV		Součet		82,000			
23	M	00572470	osivo směs travní univerzál	kg	3,395	200,00	679,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		82,00*0,04*1,035 "tráva		3,395			
	VV		Součet		3,395			
D 11		Zemní práce - přípravné a přidružené práce					72 898,05	
24	K	113107212	Odstranění podkladu z kameniva těžného tl přes 100 do 200 mm strojně pl přes 200 m2	m2	133,031	60,00	7 981,86	CS ÚRS 2025 01
	VV		KK - asfalt - rýhy					
	VV		šterkopísek tl. 20 cm					
	VV		(53,42)*1,49"stoka A - KT DN 400		79,596			
	VV		2,50*(2,50-1,49)*1" stoka A - prefa šachty		2,525			
	VV		(41,00)*1,16"stoka A - KT DN 300		47,560			
	VV		2,50*(2,50-1,16)*1" stoka A - prefa šachty		3,350			
	VV		Součet		133,031			
25	K	113107222	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm strojně pl přes 200 m2	m2	172,679	60,00	10 360,74	CS ÚRS 2025 01
	VV		KK - asfalt - rýhy					
	VV		šterkodrt' tl. 20 cm					
	VV		(53,42)*1,49"stoka A - KT DN 400		79,596			
	VV		2,50*(2,50-1,49)*1" stoka A - prefa šachty		2,525			
	VV		(41,00)*1,16"stoka A - KT DN 300		47,560			
	VV		2,50*(2,50-1,16)*1" stoka A - prefa šachty		3,350			
	VV		Mezisoučet		133,031			
	VV		KK - asfalt - ubourání 20 cm na obě strany					
	VV		(53,42)*(0,20+0,20)"stoka A - KT DN 400		21,368			
	VV		2*(2,50-1,49)*1*(0,20+0,20)" stoka A - prefa šachty		0,808			
	VV		(41,00)*(0,20+0,20)"stoka A - KT DN 300		16,400			
	VV		2*(2,50-1,16)*1*(0,20+0,20)" stoka A-1 - prefa šachty		1,072			
	VV		Mezisoučet		39,648			
	VV		Součet		172,679			
26	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	88,000	75,90	6 679,20	CS ÚRS 2025 01
	VV		betonové obruby - odvoz na skládku					
	VV		35,00" stoka A		35,000			
	VV		Mezisoučet		35,000			
	VV		kamenné obruby - zpětné osazení					
	VV		53,00" stoka A		53,000			
	VV		Součet		88,000			
27	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	89,986	51,70	4 652,28	CS ÚRS 2025 01
	VV		89,986		89,986			
	VV		Součet		89,986			
28	K	997221559.1	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti	t	899,860	11,10	9 988,45	CS ÚRS 2025 01
	VV		odvoz celkem skládka Želeč 11 km					
	VV		89,986*10		899,860			
	VV		Součet		899,860			
29	K	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	89,986	342,00	30 775,21	CS ÚRS 2025 01
	VV		39,909+50,077" kamenivo		89,986			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			Součet	89,986				
30	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	7,175	57,90	415,43	CS ÚRS 2025 01
VV			betonové obruby - odvoz na skládku					
VV			7,175	7,175				
VV			Součet	7,175				
31	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	71,750	14,20	1 018,85	CS ÚRS 2025 01
VV			odvoz celkem skládka Želeč 11 km					
VV			7,175*10" betonové obruby	71,750				
VV			Součet	71,750				
32	K	997221861	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	7,175	143,00	1 026,03	CS ÚRS 2025 01
VV			betonové obruby - odvoz na skládku					
VV			7,175	7,175				
VV			Součet	7,175				
D 11a			Zemní práce - přípravné a přidružené práce - živice	156 519,46				
33	K	113107242	Odstranění podkladu živичného tl přes 50 do 100 mm strojně pl přes 200 m2	m2	716,277	74,00	53 004,50	CS ÚRS 2025 01
VV			KK - asfalt - rýhy					
VV			asfalt ACP 22 - tl. 10 cm					
VV			(53,42)*1,49"stoka A - KT DN 400	79,596				
VV			2,50*(2,50-1,49)*1" stoka A - prefa šachty	2,525				
VV			(41,00)*1,16"stoka A - KT DN 300	47,560				
VV			2,50*(2,50-1,16)*1" stoka A - prefa šachty	3,350				
VV			Mezisoučet	133,031				
VV			asfalt ACL 16 - tl. 8 cm					
VV			(53,42)*1,49"stoka A - KT DN 400	79,596				
VV			2,50*(2,50-1,49)*1" stoka A - prefa šachty	2,525				
VV			(41,00)*1,16"stoka A - KT DN 300	47,560				
VV			2,50*(2,50-1,16)*1" stoka A - prefa šachty	3,350				
VV			Mezisoučet	133,031				
VV			asfalt ACO 11 - tl. 8 cm					
VV			(53,42)*1,49"stoka A - KT DN 400	79,596				
VV			2,50*(2,50-1,49)*1" stoka A - prefa šachty	2,525				
VV			(41,00)*1,16"stoka A - KT DN 300	47,560				
VV			2,50*(2,50-1,16)*1" stoka A - prefa šachty	3,350				
VV			Mezisoučet	133,031				
VV			KK - asfalt ACP 22 - tl. 10 cm - ubourání 40 cm na obě strany					
VV			(53,42)*(0,40+0,40)"stoka A - KT DN 400	42,736				
VV			2*(2,50-1,49)*1*(0,40+0,40)" stoka A - prefa šachty	1,616				
VV			(41,00)*(0,40+0,40)"stoka A - KT DN 300	32,800				
VV			2*(2,50-1,16)*1*(0,40+0,40)" stoka A-1 - prefa šachty	2,144				
VV			Mezisoučet	79,296				
VV			KK - asfalt ACL 16 - tl. 8 cm - ubourání 60 cm na obě strany					
VV			(53,42)*(0,60+0,60)"stoka A - KT DN 400	64,104				
VV			2*(2,50-1,49)*1*(0,60+0,60)" stoka A - prefa šachty	2,424				
VV			(41,00)*(0,60+0,60)"stoka A - KT DN 300	49,200				
VV			2*(2,50-1,16)*1*(0,60+0,60)" stoka A-1 - prefa šachty	3,216				
VV			Mezisoučet	118,944				
VV			KK - asfalt ACO 11 - tl. 8 cm - ubourání 60 cm na obě strany					
VV			(53,42)*(0,60+0,60)"stoka A - KT DN 400	64,104				
VV			2*(2,50-1,49)*1*(0,60+0,60)" stoka A - prefa šachty	2,424				
VV			(41,00)*(0,60+0,60)"stoka A - KT DN 300	49,200				
VV			2*(2,50-1,16)*1*(0,60+0,60)" stoka A-1 - prefa šachty	3,216				
VV			Mezisoučet	118,944				
VV			Součet	716,277				
34	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	157,581	51,70	8 146,94	CS ÚRS 2025 01
VV			157,581	157,581				
VV			Součet	157,581				
35	K	997221559.2	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti	t	945,486	14,20	13 425,90	CS ÚRS 2025 01
VV			odvoz celkem skládka SÚS Smyslov 7 km					
VV			157,581*6	945,486				
VV			Součet	945,486				
36	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	157,581	520,00	81 942,12	CS ÚRS 2025 01
VV			157,581	157,581				
VV			Součet	157,581				
D 2			Zakládání	18 466,05				
37	K	211561111	Výplň odvodňovacích žebor nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 4 až 16 mm	m3	4,146	1 974,00	8 184,20	CS ÚRS 2025 01
VV			drenážní rýha ve dně rýhy					
VV			příloha D.2.1					
VV			0,40*0,20*16,46" stoka A ... KT DN 400	1,317				
VV			0,40*0,20*41,00" stoka A ... KT DN 300	3,280				
VV			odpočet D potrubí					
VV			-3,14*0,05*0,05*(16,46+41,00)	-0,451				
VV			Součet	4,146				
38	K	212755214	Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm bez lože	m	57,460	73,80	4 240,55	CS ÚRS 2025 01
VV			drenážní rýha ve dně rýhy					
VV			příloha D.2.1					
VV			16,46" stoka A ... KT DN 400	16,460				
VV			41,00" stoka A ... KT DN 300	41,000				
VV			Součet	57,460				

PČ		Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
39		M	28611223	trubka drenážní flexibilní celoperforovaná PVC-U SN 4 DN 100 pro meliorace, dočasné nebo odlehčovací drenáže	m	59,184	25,66	1 518,66	CS ÚRS 2025 01
		VV		drenážní rýha ve dně rýhy					
		VV		příloha D.2.1					
		VV		16,46*1,03" stoka A ... KT DN 400		16,954			
		VV		41,00*1,03" stoka A ... KT DN 300		42,230			
		VV		Součet		59,184			
40		K	213141111	Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 3 m	m2	68,952	25,20	1 737,59	CS ÚRS 2025 01
		VV		drenážní rýha ve dně rýhy					
		VV		příloha D.2.1					
		VV		(0,40+0,20)*2*16,46" stoka A ... KT DN 400		19,752			
		VV		(0,40+0,20)*2*41,00" stoka A ... KT DN 300		49,200			
		VV		Součet		68,952			
41		M	69311081	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2	m2	81,673	34,10	2 785,05	CS ÚRS 2025 01
		VV		drenážní rýha ve dně rýhy					
		VV		příloha D.2.1					
		VV		(0,40+0,20)*2*16,46*1,1845" stoka A ... KT DN 400		23,396			
		VV		(0,40+0,20)*2*41,00*1,1845" stoka A ... KT DN 300		58,277			
		VV		Součet		81,673			
D		4	Vodorovné konstrukce					205 191,90	
42		K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3	19,961	2 250,00	44 912,25	CS ÚRS 2025 01
		VV		příloha D.2.1					
		VV		41,00*1,16*0,10" stoka A ... KT DN 300		4,756			
		VV		83,17*1,49*0,10" stoka A ... KT DN 400		12,392			
		VV		Mezisoučet		17,148			
		VV		příloha D.2.3 - pod šachtu					
		VV		2,50*2,50*0,15*3" šachty prefa DN1000		2,813			
		VV		Mezisoučet		2,813			
		VV		Součet		19,961			
43		K	452384121	Podkladní pražce z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop pl přes 2500 do 50000 mm2	m	124,170	698,00	86 670,66	CS ÚRS 2025 01
		P		Poznámka k položce: Včetně bednění, odbednění a na nátěru bednění proti přilnavosti betonu.					
		VV		příloha D.2.1					
		VV		41,00" stoka A ... KT DN 300		41,000			
		VV		83,17" stoka A ... KT DN 400		83,170			
		VV		Součet		124,170			
44		K	452311131	Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop	m3	17,823	4 130,00	73 608,99	CS ÚRS 2025 01
		VV		příloha D.2.1					
		VV		41,00*1,16*0,10" stoka A ... KT DN 300		4,756			
		VV		83,17*1,49*0,10" stoka A ... KT DN 400		12,392			
		VV		Mezisoučet		17,148			
		VV		příloha D.2.3 - pod šachtu					
		VV		1,50*1,50*0,10*3" šachty prefa DN1000		0,675			
		VV		Mezisoučet		0,675			
		VV		Součet		17,823			
D		5	Komunikace pozemní					410 455,02	
45		K	564261011	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP plochy do 100 m2 tl 200 mm	m2	133,031	268,00	35 652,31	CS ÚRS 2025 01
		VV		KK - asphalt - rýhy					
		VV		štěrkopísek tl. 20 cm					
		VV		(53,42)*1,49"stoka A - KT DN 400		79,596			
		VV		2,50*(2,50-1,49)*1" stoka A - prefa šachty		2,525			
		VV		(41,00)*1,16"stoka A - KT DN 300		47,560			
		VV		2,50*(2,50-1,16)*1" stoka A - prefa šachty		3,350			
		VV		Součet		133,031			
46		K	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm	m2	172,679	268,00	46 277,97	CS ÚRS 2025 01
		VV		KK - asphalt - rýhy					
		VV		štěrkodrt' ŠDA 0-63 mm tl. 20 cm					
		VV		(53,42)*1,49"stoka A - KT DN 400		79,596			
		VV		2,50*(2,50-1,49)*1" stoka A - prefa šachty		2,525			
		VV		(41,00)*1,16"stoka A - KT DN 300		47,560			
		VV		2,50*(2,50-1,16)*1" stoka A - prefa šachty		3,350			
		VV		Mezisoučet		133,031			
		VV		KK - asphalt - ubourání 20 cm na obě strany					
		VV		(53,42)*(0,20+0,20)"stoka A - KT DN 400		21,368			
		VV		2*(2,50-1,49)*1*(0,20+0,20)" stoka A - prefa šachty		0,808			
		VV		(41,00)*(0,20+0,20)"stoka A - KT DN 300		16,400			
		VV		2*(2,50-1,16)*1*(0,20+0,20)" stoka A-1 - prefa šachty		1,072			
		VV		Mezisoučet		39,648			
		VV		Součet		172,679			
47		K	565176111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo OKH) tl 100 mm š do 3 m	m2	212,327	630,00	133 766,01	CS ÚRS 2025 01
		VV		KK - asphalt - rýhy					
		VV		asfalt ACP 22 - tl. 10 cm					
		VV		(53,42)*1,49"stoka A - KT DN 400		79,596			
		VV		2,50*(2,50-1,49)*1" stoka A - prefa šachty		2,525			
		VV		(41,00)*1,16"stoka A - KT DN 300		47,560			
		VV		2,50*(2,50-1,16)*1" stoka A - prefa šachty		3,350			
		VV		Mezisoučet		133,031			
		VV		KK - asphalt ACP 22 - tl. 10 cm - ubourání 40 cm na obě strany					
		VV		(53,42)*(0,40+0,40)"stoka A - KT DN 400		42,736			
		VV		2*(2,50-1,49)*1*(0,40+0,40)" stoka A - prefa šachty		1,616			
		VV		(41,00)*(0,40+0,40)"stoka A - KT DN 300		32,800			
		VV		2*(2,50-1,16)*1*(0,40+0,40)" stoka A-1 - prefa šachty		2,144			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Mezisoučet		79,296			
	VV		Součet		212,327			
48	K	573111112	Postřik živичný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2	m2	251,975	29,00	7 307,28	CS ÚRS 2025 01
	VV		KK - asfalt - rýhy					
	VV		infiltrační postřik asfaltový Pl, A ... 1,0 kg/m2					
	VV		(53,42)*1,49"stoka A - KT DN 400		79,596			
	VV		2,50*(2,50-1,49)*1" stoka A - prefa šachty		2,525			
	VV		(41,00)*1,16"stoka A - KT DN 300		47,560			
	VV		2,50*(2,50-1,16)*1" stoka A - prefa šachty		3,350			
	VV		Mezisoučet		133,031			
	VV		infiltrační postřik asfaltový Pl, A ... 1,0 kg/m2 - ubourání 60 cm na obě strany					
	VV		(53,42)*(0,60+0,60)"stoka A - KT DN 400		64,104			
	VV		2*(2,50-1,49)*1*(0,60+0,60)" stoka A - prefa šachty		2,424			
	VV		(41,00)*(0,60+0,60)"stoka A - KT DN 300		49,200			
	VV		2*(2,50-1,16)*1*(0,60+0,60)" stoka A-1 - prefa šachty		3,216			
	VV		Mezisoučet		118,944			
	VV		Součet		251,975			
49	K	577175112	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl. 80 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	251,975	520,00	131 027,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		KK - asfalt - rýhy					
	VV		asfalt ACL 16 - tl. 8 cm					
	VV		(53,42)*1,49"stoka A - KT DN 400		79,596			
	VV		2,50*(2,50-1,49)*1" stoka A - prefa šachty		2,525			
	VV		(41,00)*1,16"stoka A - KT DN 300		47,560			
	VV		2,50*(2,50-1,16)*1" stoka A - prefa šachty		3,350			
	VV		Mezisoučet		133,031			
	VV		KK - asfalt ACL 16 - tl. 8 cm - ubourání 60 cm na obě strany					
	VV		(53,42)*(0,60+0,60)"stoka A - KT DN 400		64,104			
	VV		2*(2,50-1,49)*1*(0,60+0,60)" stoka A - prefa šachty		2,424			
	VV		(41,00)*(0,60+0,60)"stoka A - KT DN 300		49,200			
	VV		2*(2,50-1,16)*1*(0,60+0,60)" stoka A-1 - prefa šachty		3,216			
	VV		Mezisoučet		118,944			
	VV		Součet		251,975			
50	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	35,000	492,00	17 220,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		betonové obruby - nové					
	VV		35,00" stoka A		35,000			
	VV		Součet		35,000			
51	M	59217031	obrubník silniční betonový 1000x150x250mm	m	35,350	233,00	8 236,55	CS ÚRS 2025 01
	VV		35,00*1,01		35,350			
	VV		Součet		35,350			
52	K	916241113	Osazení obrubníku kamenného ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	53,000	534,00	28 302,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		kamenné obruby - zpětné osazení					
	VV		53,00" stoka A		53,000			
	VV		Součet		53,000			
53	K	979024443	Očištění vybouraných obrubníků a krajníků silničních	m	53,000	50,30	2 665,90	CS ÚRS 2025 01
	VV		kamenné obruby - zpětné osazení					
	VV		53,00" stoka A		53,000			
	VV		Součet		53,000			
D 8			Trubní vedení		1 421 880,21			
54	K	822372112	Montáž potrubí z trub betonových s integrovaným pryžovým těsněním otevřený výkop sklon do 20 % DN 300	m	0,500	738,00	369,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		propoj					
	VV		0,50		0,500			
	VV		Součet		0,500			
55	M	59223020	trouba betonová hrdlová DN 300	m	0,505	1 700,00	858,50	CS ÚRS 2025 01
	VV		propoj					
	VV		0,50		0,500			
	VV		Součet		0,500			
	VV		0,5*1,01 'Přepočtené koeficientem množství		0,505			
56	K	812392193	Příplatek k montáži betonového potrubí za napojení dvou dílků trub pomocí pružné spojky DN 300	kus	1,000	4 950,00	4 950,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		propoj					
	VV		1,00" spojka - manžeta		1,000			
	VV		Součet		1,000			
57	K	831372121	Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním výkop sklon do 20 % DN 300	m	41,000	660,00	27 060,00	CS ÚRS 2025 01
	P		Poznámka k položce: včetně osazení potřebného množství zkrácených trub					
	VV		stoka A					
	VV		41,00		41,000			
	VV		Součet		41,000			
58	M	59710707	trouba kameninová glazovaná DN 300 dl 2,50m spojovací systém C Třída 240	m	41,615	2 603,50	108 344,65	CS ÚRS 2025 01
	P		Poznámka k položce: včetně dodávky potřebného množství zkrácených trub					
	VV		stoka A					
	VV		41,00*1,015		41,615			
	VV		Součet		41,615			
59	K	831392121	Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním výkop sklon do 20 % DN 400	m	83,170	774,00	64 373,58	CS ÚRS 2025 01
	P		Poznámka k položce: včetně osazení potřebného množství zkrácených trub					
	VV		stoka A					
	VV		83,17		83,170			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		83,170			
60	M	59710706	<i>trouba kameninová glazovaná DN 400 dl 2,50m spojovací systém C Třída 200</i>	<i>m</i>	<i>84,418</i>	<i>3 985,70</i>	<i>336 464,82</i>	<i>CS ÚRS 2025 01</i>
	P		<i>Poznámka k položce: včetně dodávky potřebného množství zkrácených trub</i>					
	VV		stoka A					
	VV		83,17*1,015		84,418			
	VV		Součet		84,418			
61	K	837391221	Montáž kameninových tvarovek odbočných s integrovaným těsněním otevřený výkop DN 400	kus	5,000	972,00	4 860,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		stoka A					
	VV		2,00" odbočka splaškové kanalizace - přípojka		2,000			
	VV		2,00" odbočka dešťové kanalizace - přípojka		2,000			
	VV		1,00" odbočka UV - přípojka		1,000			
	VV		Součet		5,000			
62	M	59711790	<i>odbočka kameninová glazovaná jednoduchá kolmá DN 400/150 dl 1000mm spojovací systém C/F tř.160/-</i>	<i>kus</i>	<i>5,075</i>	<i>6 762,90</i>	<i>34 321,72</i>	<i>CS ÚRS 2025 01</i>
	VV		stoka A					
	VV		2,00*1,015" odbočka splaškové kanalizace - přípojka		2,030			
	VV		2,00*1,015" odbočka dešťové kanalizace - přípojka		2,030			
	VV		1,00*1,015" odbočka UV - přípojka		1,015			
	VV		Součet		5,075			
63	K	359901211	Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci TV kamerou	m	124,670	52,10	6 495,31	CS ÚRS 2025 01
	VV		41,00" stoka A ... KT DN 300		41,000			
	VV		83,17" stoka A ... KT DN 400		83,170			
	VV		0,50" propoj ... BET DN 300		0,500			
	VV		Součet		124,670			
64	K	892423122R	Čištění kanalizační stoky DN 300 nebo 400	m	124,670	139,00	17 329,13	
	VV		41,00" stoka A ... KT DN 300		41,000			
	VV		83,17" stoka A ... KT DN 400		83,170			
	VV		0,50" propoj ... BET DN 300		0,500			
	VV		Součet		124,670			
65	K	892372111	Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách vodou	kus	1,000	9 250,00	9 250,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		1,00" stoka A ... DN 300		1,000			
	VV		Součet		1,000			
66	K	892442111	Zabezpečení konců potrubí DN přes 300 do 600 při tlakových zkouškách vodou	kus	2,000	18 000,00	36 000,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		2,00" stoka A ... DN 400		2,000			
	VV		Součet		2,000			
67	K	892381111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 250, DN 300 nebo 350	m	41,000	41,00	1 681,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		41,00" stoka A ... DN 300		41,000			
	VV		Součet		41,000			
68	K	892421111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 400 nebo 500	m	83,170	66,30	5 514,17	CS ÚRS 2025 01
	VV		83,17" stoka A ... DN 400		83,170			
	VV		Součet		83,170			
69	K	894412311RBB1 T00	Šachta prefabrikovaná DN1000 stěna 120 mm, hloubka dna 3,26 m bez poklopu	kus	2,000	36 860,00	73 720,00	
	P		<i>Poznámka k položce: viz příloha vzor.řez D.2.3 - typ 1 položka zahrnuje pozice č.2+3+4+5.1+6+10+11+těsnění mezi skružemi+případné šachtové vložky+vodotěsné napojení trub</i>					
	VV		stoka A					
	VV		2,00" šachta Š2+Š3		2,000			
	VV		Součet		2,000			
70	K	894412312RCAT 0	Šachta prefabrikovaná DN1000 stěna 120 mm, hloubka dna 4,26 m bez poklopu	kus	1,000	40 770,00	40 770,00	
	P		<i>Poznámka k položce: viz příloha vzor.řez D.2.3 - typ 1 položka zahrnuje pozice č.2+3+4+5.1+6+10+11+těsnění mezi skružemi+případné šachtové vložky+vodotěsné napojení trub</i>					
	VV		stoka A					
	VV		1" šachta Š4		1,000			
	VV		Součet		1,000			
71	K	894411121R	Rekonstrukce stávajících kanalizačních šachet	kus	1,000	20 000,00	20 000,00	
	VV		stoka A					
	VV		1,00" šachta Š1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
72	K	899104112	Osazení poklopů litinových, ocelových nebo železobetonových včetně ráků pro třídu zatížení D400, E600	kus	4,000	3 820,00	15 280,00	CS ÚRS 2025 01
	P		<i>Poznámka k položce: montáž poklopu včetně úpravy zhlaví dle umístění šachty příloha D.2.3 ... pozice 1+12</i>					
	VV		viz příloha vzor.řez D.2.3					
	VV		stoka A					
	VV		4,0" Š1+Š2+Š3+Š4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
73	M	552410150R	<i>poklop šachtový litinový s rámem třída D 400 se znakem města</i>	<i>kus</i>	<i>4,000</i>	<i>3 710,44</i>	<i>14 841,76</i>	
	VV		viz příloha vzor.řez D.2.3					
	VV		stoka A					
	VV		4,0" Š1+Š2+Š3+Š4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
74	K	894411111R	Napojení na stávající kanalizační šachtu, kompletní provedení	kus	1,000	35 000,00	35 000,00	
	P		<i>Poznámka k položce: odstranění stávajícího přítoku BET 400/700 napojení na stávající kanalizační šachtu potrubí KT DN 400</i>					
	VV		1" stoka A ... napojení na stávající kanalizační šachtu		1,000			
	VV		Součet		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
75	K	899633151	Obetonování potrubí nebo zdiva stok ZB bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 20/25 v otevřeném výkopu	m3	70,384	4 780,00	336 435,52	CS ÚRS 2025 01	
	VV		příloha D.2.1						
	VV		41,00*1,16*(0,355+0,10)" stoka A ... KT DN 300		21,640				
	VV		83,17*1,49*(0,486+0,10)" stoka A ... KT DN 400		72,619				
	VV		Mezisoučet		94,259				
	VV		odpočet podkladků pod KT trouby						
	VV		-41,00*0,355*0,08" stoka A ... KT DN 300		-1,164				
	VV		-83,17*0,486*0,08" stoka A ... KT DN 400		-3,234				
	VV		odpočet D potrubí						
	VV		-41,00*3,14*0,1775*0,1775" stoka A ... KT DN 300		-4,056				
	VV		-83,17*3,14*0,2430*0,2430" stoka A ... KT DN 400		-15,421				
	VV		Součet		70,384				
D	91		Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch					65 893,32	
76	K	919735115	Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 200 do 250 mm	m	193,540	286,00	55 352,44	CS ÚRS 2025 01	
	VV		KK - asfalt - rýhy						
	VV		(53,42)*2"stoka A - KT DN 400		106,840				
	VV		2*(2,50-1,49)*1" stoka A - prefa šachty		2,020				
	VV		(41,00)*2"stoka A - KT DN 300		82,000				
	VV		2*(2,50-1,16)*1" stoka A - prefa šachty		2,680				
	VV		Součet		193,540				
77	K	919731122	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičného tl přes 50 do 100 mm	m	198,510	53,10	10 540,88	CS ÚRS 2025 01	
	VV		193,53+2,49*2		198,510				
	VV		Součet		198,510				
D	93		Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb					32 101,44	
78	K	899910202	Výplň potrubí spádem cementopopílkovou suspenzí délky potrubí přes 50 do 100 m	m3	7,868	4 080,00	32 101,44	CS ÚRS 2025 01	
	VV		mimo výkop						
	VV		0,40*0,70*28,10" BET DN400/700 ... stoka A		7,868				
	VV		Součet		7,868				
D	96		Bourání konstrukcí					129 966,29	
79	K	810391811	Bourání stávajícího potrubí z betonu DN přes 200 do 400	m	42,600	301,00	12 822,60	CS ÚRS 2025 01	
	VV		bourání ve výkopu						
	VV		41,00"DN 300 ... stoka A		41,000				
	VV		1,60"DN 300 ... propoj		1,600				
	VV		Součet		42,600				
80	K	810471811R	Bourání stávajícího potrubí z betonu DN400/700	m	55,000	572,00	31 460,00		
	VV		bourání ve výkopu						
	VV		55,00"DN 400/700 ... stoka A		55,000				
	VV		Součet		55,000				
81	K	890411811	Bourání šachet z prefabrikovaných skruží ručně obestavěného prostoru do 1,5 m3	m3	4,229	5 110,00	21 610,19	CS ÚRS 2025 01	
	VV		šachty ... bourání ve výkopu						
	VV		((3,14*0,62*0,62*3,34)-(3,14*0,50*0,50*3,34))*3" stoka A		4,229				
	VV		Součet		4,229				
82	K	899103211	Demontáž poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu hmotnosti přes 100 do 150 kg	kus	4,000	589,00	2 356,00	CS ÚRS 2025 01	
	VV		šachty ve výkopu						
	VV		stoka A						
	VV		4,0		4,000				
	VV		Součet		4,000				
83	K	980-10	Vyčistění potrubí stávající odstavené kanalizace vč.šachet	m	125,700	127,00	15 963,90		
	VV		bourání ve výkopu						
	VV		41,00"BET DN 300 ... stoka A		41,000				
	VV		55,00"BET DN 400/700 ... stoka A		55,000				
	VV		1,60"DN 300 ... propoj		1,600				
	VV		mimo výkop						
	VV		28,10" BET DN400/700 ... stoka A		28,100				
	VV		Součet		125,700				
84	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	77,352	301,00	23 282,95	CS ÚRS 2025 01	
	P		Poznámka k položce: Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.						
	VV		Demontážní hmotnosti z položek						
	VV		76,752+0,60		77,352				
	VV		Součet		77,352				
85	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	773,520	13,10	10 133,11	CS ÚRS 2025 01	
	VV		odvoz celkem skládka Želeč 11 km						
	VV		77,352*10		773,520				
	VV		Součet		773,520				
86	K	997013861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu kód odpadu 17 01 01	t	76,752	143,00	10 975,54	CS ÚRS 2025 01	
	VV		Demontážní hmotnosti z položek						
	VV		13,632+55,00" BET potrubí		68,632				
	VV		8,12" šachty		8,120				
	VV		Součet		76,752				
87	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	0,600	2 270,00	1 362,00	CS ÚRS 2025 01	
	VV		Demontážní hmotnosti z položek						
	VV		0,60" poklopy		0,600				
	VV		Součet		0,600				
D	998		Přesun hmot					128 525,76	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
88	K	998275101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub kameninových otevřený výkop	t	259,648	495,00	128 525,76	CS ÚRS 2025 01
D M			Práce a dodávky M				3 340,80	
D 46-M			Zemní práce při extr.mont.pracích				3 340,80	
89	K	460751113R	Žlab kabelový prefabrikovaný TK 2, zalitý asfaltem včetně dodávky žlabu a poklopu	m	3,480	960,00	3 340,80	
VV			stoka A					
VV			1,16*1" sdělovací kabel 1x		1,160			
VV			1,16*2" kabel NN 2x		2,320			
VV			Součet		3,480			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Tábor, ul. Soběslavská – oprava vodovodu a kanalizace
Objekt:
SO-02 - Vodovodní řady

KSO:
Místo: Tábor

CC-CZ:
Datum: 13.06.2025

Zadavatel:
Vodárenská společnost Tábořsko s.r.o.

IČ: 26069539
DIČ: CZ26069539

Uchazeč:
T4 Building s.r.o., Třídvorská 1386, Kolín V, 280 02 Kolín

IČ: 04352530
DIČ: CZ04352530

Projektant:
Aquaprocon s.r.o., Divize Praha

IČ: 46964371
DIČ: CZ46964371

Zpracovatel:
Jaroslav Pelnář

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		3 470 996,44	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	3 470 996,44	21,00%	728 909,25
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	4 199 905,69

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Uchazeč
--------------	---------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Tábor, ul. Soběslavská – oprava vodovodu a kanalizace
Objekt: SO-02 - Vodovodní řady

Místo:	Tábor	Datum:	13.06.2025
Zadavatel:	Vodárenská společnost Tábořsko s.r.o.	Projektant:	Aquaprocon s.r.o., Divize Praha
Uchazeč:	T4 Building s.r.o., Třídvorská 1386, Kolín V, 280 02 Kolín	Zpracovatel:	Jaroslav Pelnář

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	3 470 996,44
HSV - Práce a dodávky HSV	3 461 492,44
1 - Zemní práce	1 480 271,56
11 - Zemní práce - přípravné a přidružené práce	136 250,24
11a - Zemní práce - přípravné a přidružené práce - živice	387 859,02
4 - Vodorovné konstrukce	34 558,75
5 - Komunikace pozemní	1 380 149,71
8 - Trubní vedení	510 230,39
91 - Doplnující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch	247 402,45
96 - Bourání konstrukcí	73 250,14
998 - Přesun hmot	56 282,03
M - Práce a dodávky M	9 504,00
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	9 504,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Tábor, ul. Soběslavská – oprava vodovodu a kanalizace

Objekt: SO-02 - Vodovodní řady

Místo:	Tábor	Datum:	13.06.2025
Zadavatel:	Vodárenská společnost Tábořsko s.r.o.	Projektant:	Aquaprocon s.r.o., Divize Praha
Uchazeč:	T4 Building s.r.o., Třídvorská 1386, Kolín V, 280 02 Kolín	Zpracovatel:	Jaroslav Pelnář

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 3 470 996,44

D HSV Práce a dodávky HSV 3 461 492,44

D 1 Zemní práce 1 480 271,56

1	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	280,000	89,40	25 032,00	CS ÚRS 2025 01
	P		Poznámka k položce:					
	VV		včetně likvidace čerpaných vod					
	VV		čerpání - povrchové odvodnění					
	VV		přítok 5,0-10,0l/s ... řad 1					
	VV		251,34				251,340	
	VV		"cca 20-30m záběr odvodnění/týden" 251,34/25				10,054	
	VV		celkem 10 týdnů / 7 dní v týdnu					
	VV		Mezisoučet				261,394	
	VV		odhad cyklické čerpání 4 h denně					
	VV		10*7*4				280,000	
2	K	115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den	70,000	51,90	3 633,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		čerpání - povrchové odvodnění					
	VV		přítok 5,0-10,0l/s ... řad 1					
	VV		251,34				251,340	
	VV		"cca 20-30m záběr odvodnění/týden" 251,34/25				10,054	
	VV		Mezisoučet				261,394	
	VV		celkem 10 týdnů / 7 dní v týdnu					
	VV		10*7				70,000	
3	K	119001405	Dočasné zajištění potrubí z PE DN do 200 mm	m	11,000	320,00	3 520,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		řad A					
	VV		1,10*10" vodovod 10x				11,000	
	VV		Součet				11,000	
4	K	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	9,900	309,00	3 059,10	CS ÚRS 2025 01
	VV		řad A					
	VV		1,10*7" sdělovací kabel 7x				7,700	
	VV		1,10*2" kabel NN 2x				2,200	
	VV		Součet				9,900	
5	K	120001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	59,697	632,00	37 728,50	CS ÚRS 2025 01
	VV		řad A					
	VV		1,10*1,50*1,91*10" vodovod 10x				31,515	
	VV		1,10*1,50*1,90*7" sdělovací kabel 7x				21,945	
	VV		1,10*1,50*1,89*2" kabel NN 2x				6,237	
	VV		Součet				59,697	
6	K	132154205	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 1000 m3	m3	170,048	545,00	92 676,16	CS ÚRS 2025 01
	VV		výpočet v položce výkop rýh h. 3					
	VV		zatřídění hor. 2-50%, hor. 3-40%, hor. 4-10%					
	VV		340,096*0,50				170,048	
	VV		Mezisoučet				170,048	
7	K	132254204	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3	m3	136,038	545,00	74 140,71	CS ÚRS 2025 01
	VV		příloha D.1.4					
	VV		řad 1 ... PE d 110					
	VV		94,29*1,10*((1,76+1,89+1,88+1,93+1,96)/5)" napojení na stáv. vodovod PE d110 - napojení na stáv. vodovodu z ul. Husinecká				195,407	
	VV		58,48*1,10*((1,96+1,89+1,90+1,87+1,89+1,91)/6)" napojení na stáv. vodovodu z ul. Husinecká - LB1				122,438	
	VV		32,75*1,10*((1,91+1,92+1,90+1,91+1,88+1,91)/6)" LB1 - LB2				68,628	
	VV		65,82*1,10*((1,91+1,87+1,88+1,86+1,93+1,88+1,91+2,01)/8)" LB2 - napojení na stáv. vodovodu do ul. Soběslavovská				138,016	
	VV		bourání ve výkopu					
	VV		-3,14*0,05*0,05*232,90"DN 100 ... řad 1				-1,828	
	VV		-3,14*0,04*0,04*18,40"DN 80 ... řad 1				-0,092	
	VV		odpočet povrchů					
	VV		KK - asphalt - rýhy					
	VV		-(251,34)*1,10*0,66"řad 1 ... PE d 110				-182,473	
	VV		Mezisoučet				340,096	
	VV		zatřídění hor. 2-50%, hor. 3-40%, hor. 4-10%					
	VV		340,096*0,40				136,038	
	VV		Mezisoučet				136,038	
8	K	132354204	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 500 m3	m3	34,010	738,00	25 099,38	CS ÚRS 2025 01
	VV		výpočet v položce výkop rýh h. 3					
	VV		zatřídění hor. 2-50%, hor. 3-40%, hor. 4-10%					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		340,096*0,10		34,010			
	VV		Mezisoučet		34,010			
9	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepršení stěn rýh hl do 2 m	m2	953,616	50,00	47 680,80	CS ÚRS 2025 01
	VV		řad 1 ... PE d 110					
	VV		94,29*((1,76+1,89+1,88+1,93+1,96)/5)*2" napojení na stáv. vodovod PE d110 - napojení na stáv. vodovodu z ul. Husinecká		355,285			
	VV		58,48*((1,96+1,89+1,90+1,87+1,89+1,91)/6)*2" napojení na stáv. vodovodu z ul. Husinecká - LB1		222,614			
	VV		32,75*((1,91+1,92+1,90+1,91+1,88+1,91)/6)*2" LB1 - LB2		124,778			
	VV		65,82*((1,91+1,87+1,88+1,86+1,93+1,88+1,91+2,01)/8)*2" LB2 - napojení na stáv. vodovodu do ul. Soběslavovská		250,939			
	VV		Součet		953,616			
10	K	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepršení stěn rýh hl do 2 m	m2	953,616	20,00	19 072,32	CS ÚRS 2025 01
	VV		953,616		953,616			
11	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	306,086	349,00	106 824,01	CS ÚRS 2025 01
	VV		skládka Želeč 11 km					
	VV		170,048" hornina tř. I skupina 2		170,048			
	VV		136,038" hornina tř. I skupina 3		136,038			
	VV		Součet		306,086			
12	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	306,086	26,40	8 080,67	CS ÚRS 2025 01
	VV		skládka Želeč 11 km					
	VV		170,048*1" hornina tř. I skupina 2		170,048			
	VV		136,038*1" hornina tř. I skupina 3		136,038			
	VV		Součet		306,086			
13	K	162751137	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	34,010	349,00	11 869,49	CS ÚRS 2025 01
	VV		skládka Želeč 11 km					
	VV		34,01" hornina tř. II skupina 4		34,010			
	VV		Součet		34,010			
14	K	162751139	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	34,010	26,40	897,86	CS ÚRS 2025 01
	VV		skládka Želeč 11 km					
	VV		34,01*1" hornina tř. II skupina 4		34,010			
	VV		Součet		34,010			
15	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	544,154	342,00	186 100,67	CS ÚRS 2025 01
	VV		skládka					
	VV		170,048*1,60" hornina tř. I skupina 2		272,077			
	VV		136,038*1,60" hornina tř. I skupina 3		217,661			
	VV		34,01*1,60" hornina tř. II skupina 4		54,416			
	VV		Součet		544,154			
16	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	340,096	21,90	7 448,10	CS ÚRS 2025 01
	VV		skládka					
	VV		170,048" hornina tř. I skupina 2		170,048			
	VV		136,038" hornina tř. I skupina 3		136,038			
	VV		34,01" hornina tř. II skupina 4		34,010			
	VV		Součet		340,096			
17	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	201,015	210,00	42 213,15	CS ÚRS 2025 01
	VV		výkop celkem					
	VV		170,048+136,038+34,01		340,096			
	VV		přípočet - bourání ve výkopu					
	VV		3,14*0,04*0,04*18,40"DN 80 ... řad 1		0,092			
	VV		3,14*0,05*0,05*232,90"DN 100 ... řad 1		1,828			
	VV		Mezisoučet		342,016			
	VV		odpočet potrubí					
	VV		-3,14*0,055*0,055*251,34" řad 1 ... PE d 110		-2,387			
	VV		-27,647" lože		-27,647			
	VV		-110,967" obsyp potrubí		-110,967			
	VV		Mezisoučet		-141,001			
	VV		Součet		201,015			
	VV		zásyp v komunikaci ... nevhodná hornina dle IGP					
	VV		vše nové					
	VV		201,015" nutný nový materiál pro zásyp v komunikaci		201,015			
	VV		Mezisoučet		201,015			
18	M	58310008T	Vhodný zásypový materiál pro místní komunikace dle TP 146 včetně dopravy na staveniště	m3	223,328	690,00	154 096,32	
	VV		201,015"zásyp v komunikacích ... nový materiál		201,015			
	VV		Mezisoučet		201,015			
	VV		201,015*1,1*1,01		223,328			
19	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	110,967	235,00	26 077,25	CS ÚRS 2025 01
	VV		příloha D.2.2					
	VV		251,34*1,10*(0,11+0,30)" řad 1 ... PE d 110		113,354			
	VV		Mezisoučet		113,354			
	VV		"odečet potrubí"					
	VV		-3,14*0,055*0,055*251,34		-2,387			
	VV		Mezisoučet		-2,387			
	VV		Součet		110,967			
20	M	58337302	štěrkopísek frakce 0/16	t	205,885	393,00	80 912,81	CS ÚRS 2025 01
	VV		obsypy					
	VV		110,967*1,67*1,1*1,01		205,885			
	VV		Součet		205,885			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 11			Zemní práce - přípravné a přidružené práce	136 250,24				
21	K	113107212	Odstranění podkladu z kameniva těžného tl přes 100 do 200 mm strojně pl přes 200 m2	m2	276,474	60,00	16 588,44	CS ÚRS 2025 01
	VV		KK - asfalt - rýhy					
	VV		štěrkopísek tl. 20 cm					
	VV		251,34*1,10" řad 1 ... PE d 110		276,474			
	VV		Součet		276,474			
22	K	113107222	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm strojně pl přes 200 m2	m2	377,010	60,00	22 620,60	CS ÚRS 2025 01
	VV		KK - asfalt - rýhy					
	VV		štěrkodrt' tl. 20 cm					
	VV		251,34*1,10" řad 1 ... PE d 110		276,474			
	VV		Mezisoučet		276,474			
	VV		KK - asfalt - ubourání 20 cm na obě strany					
	VV		251,34*(0,20+0,20)" řad 1 ... PE d 110		100,536			
	VV		Mezisoučet		100,536			
	VV		Součet		377,010			
23	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	192,275	51,70	9 940,62	CS ÚRS 2025 01
	VV		192,275		192,275			
	VV		Součet		192,275			
24	K	997221559.1	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti	t	1 922,750	11,10	21 342,53	CS ÚRS 2025 01
	VV		odvoz celkem skládka Želeč 11 km					
	VV		192,275*10		1 922,750			
	VV		Součet		1 922,750			
25	K	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	192,275	342,00	65 758,05	CS ÚRS 2025 01
	VV		82,942+109,333" kamenivo		192,275			
	VV		Součet		192,275			
D 11a			Zemní práce - přípravné a přidružené práce - živice	387 859,02				
26	K	113107242	Odstranění podkladu živичného tl přes 50 do 100 mm strojně pl přes 200 m2	m2	1 633,710	74,00	120 894,54	CS ÚRS 2025 01
	VV		KK - asfalt - rýhy					
	VV		asfalt ACP 22 - tl. 10 cm					
	VV		251,34*1,10" řad 1 ... PE d 110		276,474			
	VV		Mezisoučet		276,474			
	VV		asfalt ACL 16 - tl. 8 cm					
	VV		251,34*1,10" řad 1 ... PE d 110		276,474			
	VV		Mezisoučet		276,474			
	VV		asfalt ACO 11 - tl. 8 cm					
	VV		251,34*1,10" řad 1 ... PE d 110		276,474			
	VV		Mezisoučet		276,474			
	VV		KK - asfalt ACP 22 - tl. 10 cm - ubourání 40 cm na obě strany					
	VV		251,34*(0,40+0,40)" řad 1 ... PE d 110		201,072			
	VV		Mezisoučet		201,072			
	VV		KK - asfalt ACL 16 - tl. 8 cm - ubourání 60 cm na obě strany					
	VV		251,34*(0,60+0,60)" řad 1 ... PE d 110		301,608			
	VV		Mezisoučet		301,608			
	VV		KK - asfalt ACO 11 - tl. 8 cm - ubourání 60 cm na obě strany					
	VV		251,34*(0,60+0,60)" řad 1 ... PE d 110		301,608			
	VV		Mezisoučet		301,608			
	VV		Součet		1 633,710			
27	K	113154536	Frézování živичného krytu tl 80 mm pruh š do 1 m pl přes 500 do 2000 m2	m2	179,021	92,30	16 523,64	CS ÚRS 2025 01
	VV		KK - asfalt ... odměřeno digitálně v příloze C.4					
	VV		asfalt ACO 11 - tl. 8 cm					
	VV		1074,00		1 074,000			
	VV		Mezisoučet		1 074,000			
	VV		odpočet					
	VV		-251,975" kanalizace ... stoka A		-251,975			
	VV		-578,082" vodovod ... řad 1		-578,082			
	VV		-64,922" kanalizační a vodovodní přípojky		-64,922			
	VV		Mezisoučet		-894,979			
	VV		Součet		179,021			
28	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	392,356	51,70	20 284,81	CS ÚRS 2025 01
	VV		392,356		392,356			
	VV		Součet		392,356			
29	K	997221559.2	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti	t	2 354,136	11,10	26 130,91	CS ÚRS 2025 01
	VV		odvoz celkem skládka SÚS Smyslov 7 km					
	VV		392,356*6		2 354,136			
	VV		Součet		2 354,136			
30	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	392,356	520,00	204 025,12	CS ÚRS 2025 01
	VV		359,416+32,94		392,356			
	VV		Součet		392,356			
D 4			Vodorovné konstrukce	34 558,75				
31	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3	27,647	1 250,00	34 558,75	CS ÚRS 2025 01
	VV		příloha D.2.2					
	VV		251,34*1,10*0,10" řad 1 ... PE d 110		27,647			
	VV		Součet		27,647			
D 5			Komunikace pozemní	1 380 149,71				
32	K	564261011	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP plochy do 100 m2 tl 200 mm	m2	276,474	268,00	74 095,03	CS ÚRS 2025 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		KK - asfalt - rýhy					
	VV		štěrkopísek tl. 20 cm					
	VV		251,34*1,10" řad 1 ... PE d 110		276,474			
	VV		Součet		276,474			
33	K	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm	m2	377,010	268,00	101 038,68	CS ÚRS 2025 01
	VV		KK - asfalt - rýhy					
	VV		štěrkodrt' ŠDA 0-63 mm tl. 20 cm					
	VV		251,34*1,10" řad 1 ... PE d 110		276,474			
	VV		Mezisoučet		276,474			
	VV		KK - asfalt - ubourání 20 cm na obě strany					
	VV		251,34*(0,20+0,20)" řad 1 ... PE d 110		100,536			
	VV		Mezisoučet		100,536			
	VV		Součet		377,010			
34	K	565176111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo OKH) tl 100 mm š do 3 m	m2	477,546	630,00	300 853,98	CS ÚRS 2025 01
	VV		KK - asfalt - rýhy					
	VV		asfalt ACP 22 - tl. 10 cm					
	VV		251,34*1,10" řad 1 ... PE d 110		276,474			
	VV		Mezisoučet		276,474			
	VV		KK - asfalt ACP 22 - tl. 10 cm - ubourání 40 cm na obě strany					
	VV		251,34*(0,40+0,40)" řad 1 ... PE d 110		201,072			
	VV		Mezisoučet		201,072			
	VV		Součet		477,546			
35	K	573111112	Postřik živичný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2	m2	578,082	29,00	16 764,38	CS ÚRS 2025 01
	VV		KK - asfalt - rýhy					
	VV		infiltrační postřik asfaltový Pl, A ... 1,0 kg/m2					
	VV		251,34*1,10" řad 1 ... PE d 110		276,474			
	VV		Mezisoučet		276,474			
	VV		infiltrační postřik asfaltový Pl, A ... 1,0 kg/m2 - ubourání 60 cm na obě strany					
	VV		251,34*(0,60+0,60)" řad 1 ... PE d 110		301,608			
	VV		Mezisoučet		301,608			
	VV		Součet		578,082			
36	K	577175112	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl. 80 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	578,082	520,00	300 602,64	CS ÚRS 2025 01
	VV		KK - asfalt - rýhy					
	VV		asfalt ACL 16 - tl. 8 cm					
	VV		251,34*1,10" řad 1 ... PE d 110		276,474			
	VV		Mezisoučet		276,474			
	VV		KK - asfalt ACL 16 - tl. 8 cm - ubourání 60 cm na obě strany					
	VV		251,34*(0,60+0,60)" řad 1 ... PE d 110		301,608			
	VV		Mezisoučet		301,608			
	VV		Součet		578,082			
37	K	573211106	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství 0,20 kg/m2	m2	1 074,000	20,00	21 480,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		KK - asfalt ... odměřeno digitálně v příloze C.4					
	VV		postřik živичný spojovací bez posypu ... 0,2 kg/m2					
	VV		1074,00		1 074,000			
	VV		Součet		1 074,000			
38	K	577154111R	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11+ (ABS) tř. I tl 80 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	1 074,000	467,00	501 558,00	
	VV		KK - asfalt ... odměřeno digitálně v příloze C.4					
	VV		asfalt ACO 11 - tl. 8 cm					
	VV		1074,00		1 074,000			
	VV		Součet		1 074,000			
39	K	935932111R	Obnova žlábků v komunikaci podél obrubníku š. 25 cm	m	103,000	619,00	63 757,00	
	VV		103,00		103,000			
	VV		Součet		103,000			
D		8	Trubní vedení			510 230,39		
40	K	871251211	Montáž potrubí z PE100 RC SDR 11 otevřený výkop svařovaných elektrotvarovkou d 110 x 10,0 mm	m	251,340	181,00	45 492,54	CS ÚRS 2025 01
	VV		příloha D.1.2, D.1.6					
	VV		řad 1					
	VV		251,34		251,340			
	VV		Součet		251,340			
41	M	28613550	potrubí vodovodní dvouvrstvé PE100 RC SDR11 110x10mm	m	255,110	294,00	75 002,34	CS ÚRS 2025 01
	VV		příloha D.1.2, D.1.6					
	VV		řad 1					
	VV		251,34*1,015		255,110			
	VV		Součet		255,110			
42	K	877251101	Montáž elektrotvarovek na vodovodním potrubí z PE trub d 110	kus	5,000	500,00	2 500,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		příloha D.1.2, D.1.6					
	VV		řad 1					
	VV		4,00" elektrospojka		4,000			
	VV		1,00" elektrokoleno		1,000			
	VV		Součet		5,000			
43	M	28615975	elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 110mm	kus	4,000	365,00	1 460,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		příloha D.1.2, D.1.6					
	VV		řad 1					
	VV		4,00		4,000			
	VV		Součet		4,000			
44	M	28614937	elektrokoleno 90° PE 100 PN16 D 110mm	kus	1,000	1 047,80	1 047,80	CS ÚRS 2025 01
	VV		příloha D.1.2, D.1.6					
	VV		řad 1					
	VV		1,00		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV		Součet		1,000				
45	M	28653136	nákrůžek lemový PE 100 SDR11 110mm	kus	3,000	349,30	1 047,90	CS ÚRS 2025 01
VV		příloha D.1.2, D.1.6						
VV		řad 1						
VV		3,00						
VV		Součet						
		3,000						
46	M	28654410	příruba volná k lemovému nákrůžku z polypropylénu 110	kus	3,000	645,14	1 935,42	CS ÚRS 2025 01
VV		příloha D.1.2, D.1.6						
VV		řad 1						
VV		3,00						
VV		Součet						
		3,000						
47	K	891261112	Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 100	kus	1,000	1 580,00	1 580,00	CS ÚRS 2025 01
VV		příloha D.1.2, D.1.6						
VV		řad 1						
VV		1,00						
VV		Součet						
		1,000						
48	M	42221117R	šoupátko s přírubami voda DN 100 PN16	kus	1,000	9 713,10	9 713,10	CS ÚRS 2025 01
P		Poznámka k položce: specifikace dle Technické a uživatelské standardy a TZ						
VV		příloha D.1.2, D.1.6						
VV		řad 1						
VV		1,00						
VV		Součet						
		1,000						
49	M	42291038R	souprava zemní teleskopická pro E2 šoupatka DN 50-100mm Rd 1,3-1,8m	kus	1,000	2 252,44	2 252,44	CS ÚRS 2025 01
P		Poznámka k položce: specifikace dle Technické a uživatelské standardy a TZ						
VV		příloha D.1.2, D.1.6						
VV		řad 1						
VV		1,00						
VV		Součet						
		1,000						
50	K	892271111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 100 nebo 125	m	251,340	23,20	5 831,09	CS ÚRS 2025 01
VV		řad 1						
VV		251,34						
VV		Součet						
		251,340						
51	K	892273122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125	m	251,340	44,30	11 134,36	CS ÚRS 2025 01
VV		řad 1						
VV		251,34						
VV		Součet						
		251,340						
52	K	892372111	Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách vodou	kus	1,000	9 250,00	9 250,00	CS ÚRS 2025 01
VV		řad 1						
VV		1,00						
VV		Součet						
		1,000						
53	K	899401112	Osazení poklopů uličních litinových šoupátkových	kus	1,000	2 570,00	2 570,00	CS ÚRS 2025 01
P		Poznámka k položce: včetně úpravy zhlaví dle umístění poklopu						
VV		příloha D.1.2, D.1.6						
VV		řad 1						
VV		1,00						
VV		Součet						
		1,000						
54	M	42291352	poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení do terénu a do vozovky	kus	1,000	1 157,46	1 157,46	CS ÚRS 2025 01
P		Poznámka k položce: minimální šířka poklopu 120mm						
VV		příloha D.1.2, D.1.6						
VV		řad 1						
VV		1,00						
VV		Součet						
		1,000						
55	M	42210050	deska podkladová uličního poklopu litinového šoupatového	kus	1,000	213,84	213,84	CS ÚRS 2025 01
VV		příloha D.1.2, D.1.6						
VV		řad 1						
VV		1,00						
VV		Součet						
		1,000						
56	K	899712111	Orientační tabulky na zdivu	kus	1,000	600,00	600,00	CS ÚRS 2025 01
VV		řad 1						
VV		1,00						
VV		Součet						
		1,000						
57	K	899721111	Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí	m	251,340	56,80	14 276,11	CS ÚRS 2025 01
VV		řad 1						
VV		251,34						
VV		Součet						
		251,340						
58	K	899722112	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC přes 20 do 25 cm	m	251,340	10,00	2 513,40	CS ÚRS 2025 01
VV		řad 1						
VV		251,34						
VV		Součet						
		251,340						
D		91	Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch				247 402,45	
59	K	919735115	Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 200 do 250 mm	m	502,680	286,00	143 766,48	CS ÚRS 2025 01
VV		KK - asfalt - rýhy						
VV		251,34*2" řad 1 ... PE d 110						
VV		Součet						
		502,680						
60	K	919731122	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičného tl přes 50 do 100 mm	m	507,280	53,10	26 936,57	CS ÚRS 2025 01
VV		KK - asfalt - rýhy						
VV		(251,34*2)+(2,30*2)" řad 1 ... PE d 110						
VV		Součet						
		507,280						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
61	K	919732211	Stýčná spára napojení nového živičného povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm s prořezáním	m	339,000	125,00	42 375,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		339,00" komunukace		339,000			
	VV		Součet		339,000			
62	K	915111111	Vodorovné dopravní značení dělicí čáry souvislé š 125 mm základní bílá barva	m	212,000	20,00	4 240,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		212,00" plná čára		212,000			
	VV		Součet		212,000			
63	K	915111121	Vodorovné dopravní značení dělicí čáry přerušované š 125 mm základní bílá barva	m	42,000	15,00	630,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		42,00" přerušovaná čára		42,000			
	VV		Součet		42,000			
64	K	915121111	Vodorovné dopravní značení vodící čáry souvislé š 250 mm základní bílá barva	m	187,000	40,00	7 480,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		187,00" plná čára		187,000			
	VV		Součet		187,000			
65	K	915121121	Vodorovné dopravní značení vodící čáry přerušované š 250 mm základní bílá barva	m	67,000	30,00	2 010,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		67,00" přerušovaná čára		67,000			
	VV		Součet		67,000			
66	K	915611111	Předznačení vodorovného liniového značení	m	508,000	39,30	19 964,40	CS ÚRS 2025 01
	VV		212,00+187,00" plná čára		399,000			
	VV		42,00+67,00" přerušovaná čára		109,000			
	VV		Součet		508,000			
D	96		Bourání konstrukcí				73 250,14	
67	K	850311811	Bourání stávajícího potrubí z trub litinových DN 150	m	251,300	167,00	41 967,10	CS ÚRS 2025 01
	VV		bourání ve výkopu					
	VV		18,40"DN 80 ... řad 1		18,400			
	VV		232,90"DN 100 ... řad 1		232,900			
	VV		Součet		251,300			
68	K	891241811	Demontáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 80	kus	1,000	726,00	726,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		bourání ve výkopu					
	VV		1,00"DN 80 ... řad 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
69	K	899101211	Demontáž poklopů litinových nebo ocelových včetně ráků hmotnosti do 50 kg	kus	1,000	500,00	500,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		bourání ve výkopu					
	VV		1,00"poklop šoupátkový ... řad 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
70	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	11,124	301,00	3 348,32	CS ÚRS 2025 01
	P		Poznámka k položce: Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.					
	VV		Demontážní hmotnosti z položek					
	VV		11,124		11,124			
	VV		Součet		11,124			
71	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	111,240	13,10	1 457,24	CS ÚRS 2025 01
	VV		odvoz celkem skládka Želeč 11 km					
	VV		11,124*10		111,240			
	VV		Součet		111,240			
72	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního kód odpadu 17 09 04	t	11,124	2 270,00	25 251,48	CS ÚRS 2025 01
	VV		Demontážní hmotnosti z položek					
	VV		11,057" litinové potrubí		11,057			
	VV		0,017" šoupátka		0,017			
	VV		0,05" poklopy		0,050			
	VV		Součet		11,124			
D	998		Přesun hmot				56 282,03	
73	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	212,385	265,00	56 282,03	CS ÚRS 2025 01
D	M		Práce a dodávky M				9 504,00	
D	46-M		Zemní práce při extr.mont.pracích				9 504,00	
74	K	460751113R	Žlab kabelový prefabrikovaný TK 2, zalitý asfaltem včetně dodávky žlabu a poklopu	m	9,900	960,00	9 504,00	
	VV		řad A					
	VV		1,10*7" sdělovací kabel 7x		7,700			
	VV		1,10*2" kabel NN 2x		2,200			
	VV		Součet		9,900			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Tábor, ul. Soběslavská – oprava vodovodu a kanalizace
Objekt:
SO-03 - Vodovodní a kanalizační odbočky

KSO:
Místo: Tábor

CC-CZ:
Datum: 13.06.2025

Zadavatel:
Vodárenská společnost Tábořsko s.r.o.

IČ: 26069539
DIČ: CZ26069539

Uchazeč:
T4 Building s.r.o., Třídvorská 1386, Kolín V, 280 02 Kolín

IČ: 04352530
DIČ: CZ04352530

Projektant:
Aquaprocon s.r.o., Divize Praha

IČ: 46964371
DIČ: CZ46964371

Zpracovatel:
Jaroslav Pelnář

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			1 092 055,07
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	1 092 055,07	21,00%	229 331,56
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	1 321 386,63

ProjektantZpracovatel

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

ObjednavatelUchazeč

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Tábor, ul. Soběslavská – oprava vodovodu a kanalizace
Objekt: SO-03 - Vodovodní a kanalizační odbočky

Místo: Tábor
Zadavatel: Vodárenská společnost Tábořsko s.r.o.
Uchazeč: T4 Building s.r.o., Třídvorská 1386, Kolín V, 280 02 Kolín

Datum: 13.06.2025
Projektant: Aquaprocon s.r.o.,
Divize Praha
Zpracovatel: Jaroslav Pelnář

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	1 092 055,07
HSV - Práce a dodávky HSV	1 061 431,07
1 - Zemní práce	514 194,51
11 - Zemní práce - přípravné a přidružené práce	44 209,65
11a - Zemní práce - přípravné a přidružené práce - živice	61 218,48
4 - Vodorovné konstrukce	26 894,02
5 - Komunikace pozemní	184 383,70
8 - Trubní vedení	319 311,54
91 - Doplnující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch	44 521,68
96 - Bourání konstrukcí	27 649,15
998 - Přesun hmot	16 647,30
M - Práce a dodávky M	30 624,00
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	30 624,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Tábor, ul. Soběslavská – oprava vodovodu a kanalizace
Objekt: SO-03 - Vodovodní a kanalizační odbočky

Místo:	Tábor	Datum:	13.06.2025
Zadavatel:	Vodárenská společnost Tábořsko s.r.o.	Projektant:	Aquaprocon s.r.o., Divize Praha
Uchazeč:	T4 Building s.r.o., Třídvorská 1386, Kolín V, 280 02 Kolín	Zpracovatel:	Jaroslav Pelnář

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem1 092 055,07

D HSVPráce a dodávky HSV1 061 431,07

D 1Zemní práce514 194,51

1	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	112,000	89,40	10 012,80	CS ÚRS 2025 01
	P		Poznámka k položce: včetně likvidace čerpaných vod					
	VV		čerpání - povrchové odvodnění					
	VV		přítok 5,0-10,0l/s ... kanalizační a vodovodní přípojky					
	VV		76,15		76,150			
	VV		"cca 20-30m záběr odvodnění/týden" 76,15/25		3,046			
	VV		celkem 4 týdny / 7 dní v týdnu					
	VV		Mezisoučet		79,196			
	VV		odhad cyklické čerpání 4 h denně					
	VV		4*7*4		112,000			
2	K	115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den	28,000	51,90	1 453,20	CS ÚRS 2025 01
	VV		čerpání - povrchové odvodnění					
	VV		přítok 5,0-10,0l/s ... kanalizační a vodovodní přípojky					
	VV		76,15		76,150			
	VV		"cca 20-30m záběr odvodnění/týden" 76,15/25		3,046			
	VV		Mezisoučet		79,196			
	VV		celkem 4 týdny / 7 dní v týdnu					
	VV		4*7		28,000			
3	K	119001401	Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200 mm	m	5,500	382,00	2 101,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		vodovodní přípojky					
	VV		1,10*5" teplovodní potrubí 5x		5,500			
	VV		Součet		5,500			
4	K	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	31,900	309,00	9 857,10	CS ÚRS 2025 01
	VV		kanalizační přípojky					
	VV		1,10*5" sdělovací kabel 5x		5,500			
	VV		1,10*4" kabel NN 4x		4,400			
	VV		vodovodní přípojky					
	VV		1,10*10" sdělovací kabel 10x		11,000			
	VV		1,10*10" kabel NN 10x		11,000			
	VV		Součet		31,900			
5	K	120001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	109,791	632,00	69 387,91	CS ÚRS 2025 01
	VV		kanalizační přípojky					
	VV		1,10*1,50*2,56*5" sdělovací kabel 5x		21,120			
	VV		1,10*1,50*2,56*4" kabel NN 4x		16,896			
	VV		vodovodní přípojky					
	VV		1,10*1,50*1,74*5" teplovodní potrubí 5x		14,355			
	VV		1,10*1,50*1,74*10" sdělovací kabel 10x		28,710			
	VV		1,10*1,50*1,74*10" kabel NN 10x		28,710			
	VV		Součet		109,791			
6	K	121151103.1	Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	1,100	60,00	66,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		ornice - rýhy					
	VV		stoka A					
	VV		1,00*1,10" přepojení stávající přípojky od UV KT DN 150 ...					
	VV		1ks		1,100			
	VV		Součet		1,100			
7	K	132154205	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 1000 m3	m3	61,932	545,00	33 752,94	CS ÚRS 2025 01
	VV		výpočet v položce výkop rýh h. 3					
	VV		zatřídění hor. 2-50%, hor. 3-40%, hor. 4-10%					
	VV		123,864*0,50		61,932			
	VV		Mezisoučet		61,932			
8	K	132254204	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3	m3	49,546	545,00	27 002,57	CS ÚRS 2025 01
	VV		řad 1 ... prům. hl. přípojek ... 1,74m					
	VV		49,50*1,10*1,74" PE d32 ... řad 1 ... 8 ks		94,743			
	VV		12,30*1,10*1,74" PE d40 ... řad 1 ... 2 ks		23,542			
	VV		stoka A ... prům. hl. přípojek ... 2,56m					
	VV		6,80*1,10*2,56" domovní přípojka splašková KT DN 150 ...					
	VV		2ks		19,149			
	VV		6,55*1,10*2,56" domovní přípojka dešťová KT DN 150 ... 2ks		18,445			
	VV		1,00*1,10*2,56" přepojení stávající přípojky od UV KT DN 150					
	VV		... 1ks		2,816			
	VV		bourání ve výkopu					
	VV		-3,14*0,075*0,075*16,80"DN 150 ... stoka A		-0,297			
	VV		-3,14*0,016*0,016*49,50" PE d32 ... řad 1 ... 8 ks		-0,040			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		-3,14*0,02*0,02*12,30" PE d50 ... řad 1 ... 2 ks		-0,015			
	VV		odpočet povrchů					
	VV		KK - asfalt - rýhy					
	VV		stoka A					
	VV		-0,70*1,10*0,66" domovní přípojka splašková KT DN 150 ... 2ks		-0,508			
	VV		-1,38*1,10*0,66" domovní přípojka dešťová KT DN 150 ... 2ks		-1,002			
	VV		řad 1					
	VV		-23,14*1,10*0,66" PE d32 ... řad 1 ... 8 ks		-16,800			
	VV		-4,29*1,10*0,66" PE d40 ... řad 1 ... 2 ks		-3,115			
	VV		chodník - asfalt - rýhy					
	VV		řad 1					
	VV		-26,36*1,10*0,26" PE d32 ... řad 1 ... 8 ks		-7,539			
	VV		-8,01*1,10*0,26" PE d40 ... řad 1 ... 2 ks		-2,291			
	VV		stoka A					
	VV		-6,10*1,10*0,26" domovní přípojka splašková KT DN 150 ... 2ks		-1,745			
	VV		-5,17*1,10*0,26" domovní přípojka dešťová KT DN 150 ... 2ks		-1,479			
	VV		Mezisoučet		123,864			
	VV		zatřídění hor. 2-50%, hor. 3-40%, hor. 4-10%					
	VV		123,864*0,40		49,546			
	VV		Mezisoučet		49,546			
9	K	132354204	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 500 m3	m3	12,386	738,00	9 140,87	CS ÚRS 2025 01
	VV		výpočet v položce výkop rýh h. 3					
	VV		zatřídění hor. 2-50%, hor. 3-40%, hor. 4-10%					
	VV		123,864*0,10		12,386			
	VV		Mezisoučet		12,386			
10	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	215,064	50,00	10 753,20	CS ÚRS 2025 01
	VV		řad 1 ... prům. hl. přípojek ... 1,74m					
	VV		49,50*1,74*2" PE d32 ... řad 1 ... 8 ks		172,260			
	VV		12,30*1,74*2" PE d40 ... řad 1 ... 2 ks		42,804			
	VV		Součet		215,064			
11	K	151101102	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl přes 2 do 4 m	m2	73,472	70,00	5 143,04	CS ÚRS 2025 01
	VV		stoka A ... prům. hl. přípojek ... 2,56m					
	VV		6,80*2,56*2" domovní přípojka splašková KT DN 150 ... 2ks		34,816			
	VV		6,55*2,56*2" domovní přípojka dešťová KT DN 150 ... 2ks		33,536			
	VV		1,00*2,56*2" přepojení stávající přípojky od UV KT DN 150 ... 1ks		5,120			
	VV		Součet		73,472			
12	K	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	215,064	20,00	4 301,28	CS ÚRS 2025 01
	VV		215,064		215,064			
13	K	151101112	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl přes 2 do 4 m	m2	73,472	30,00	2 204,16	CS ÚRS 2025 01
	VV		73,472		73,472			
	VV		Součet		73,472			
14	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	111,478	349,00	38 905,82	CS ÚRS 2025 01
	VV		skládka Želeč 11 km					
	VV		61,932" hornina tř. I skupina 2		61,932			
	VV		49,546" hornina tř. I skupina 3		49,546			
	VV		Součet		111,478			
15	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	111,478	26,40	2 943,02	CS ÚRS 2025 01
	VV		skládka Želeč 11 km					
	VV		61,932*1" hornina tř. I skupina 2		61,932			
	VV		49,546*1" hornina tř. I skupina 3		49,546			
	VV		Součet		111,478			
16	K	162751137	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	12,386	349,00	4 322,71	CS ÚRS 2025 01
	VV		skládka Želeč 11 km					
	VV		12,386" hornina tř. II skupina 4		12,386			
	VV		Součet		12,386			
17	K	162751139	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	12,386	26,40	326,99	CS ÚRS 2025 01
	VV		skládka Želeč 11 km					
	VV		12,386*1" hornina tř. II skupina 4		12,386			
	VV		Součet		12,386			
18	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	198,183	342,00	67 778,59	CS ÚRS 2025 01
	VV		skládka					
	VV		61,932*1,60" hornina tř. I skupina 2		99,091			
	VV		49,546*1,60" hornina tř. I skupina 3		79,274			
	VV		12,386*1,60" hornina tř. II skupina 4		19,818			
	VV		Součet		198,183			
19	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	123,864	21,90	2 712,62	CS ÚRS 2025 01
	VV		skládka					
	VV		61,932" hornina tř. I skupina 2		61,932			
	VV		49,546" hornina tř. I skupina 3		49,546			
	VV		12,386" hornina tř. II skupina 4		12,386			
	VV		Součet		123,864			
20	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	82,013	210,00	17 222,73	CS ÚRS 2025 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		výkop celkem					
	VV		61,932+49,546+12,386		123,864			
	VV		přípočet - bourání ve výkopu					
	VV		3,14*0,075*0,075*16,80"DN 150 ... stoka A		0,297			
	VV		3,14*0,016*0,016*49,50" PE d32 ... řad 1 ... 8 ks		0,040			
	VV		3,14*0,02*0,02*12,30" PE d50 ... řad 1 ... 2 ks		0,015			
	VV		Mezisoučet		124,216			
	VV		odpočet potrubí					
	VV		-3,14*0,016*0,016*49,50" PE d32 ... řad 1 ... 8 ks		-0,040			
	VV		-3,14*0,02*0,02*12,30" PE d40 ... řad 1 ... 2 ks		-0,015			
	VV		-0,50*0,08*6,80" domovní přípojka splašková KT DN 150 ... 2ks		-0,272			
	VV		-0,50*0,08*6,55" domovní přípojka dešťová KT DN 150 ... 2ks		-0,262			
	VV		-0,50*0,08*1,00" přepojení stávající přípojky od UV KT DN 150 ... 1ks		-0,040			
	VV		-8,377" lože		-8,377			
	VV		-27,493" obsyp potrubí		-27,493			
	VV		-3,551" obetonování potrubí		-3,551			
	VV		-1,579" podkladní beton		-1,579			
	VV		-0,50*0,08*14,35" pražce		-0,574			
	VV		Mezisoučet		-42,203			
	VV		Součet		82,013			
	VV		zásyp v komunikaci a chodníku ... nevhodná hornina dle IGP					
	VV		vše nové					
	VV		82,013" nutný nový materiál pro zásyp v komunikaci a chodníku		82,013			
	VV		Mezisoučet		82,013			
21	M	58310008T	Vhodný zásypový materiál pro místní komunikace dle TP 146 včetně dopravy na staveniště	m3	91,116	690,00	62 870,04	
	VV		82,013"zásyp v komunikacích a chodníku ... nový materiál		82,013			
	VV		Mezisoučet		82,013			
	VV		82,013*1,1*1,01		91,116			
22	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	27,493	235,00	6 460,86	CS ÚRS 2025 01
	VV		příloha D.2.2					
	VV		řad 1					
	VV		49,50*1,10*(0,032+0,30)" PE d32 ... řad 1 ... 8 ks		18,077			
	VV		12,30*1,10*(0,40+0,30)" PE d40 ... řad 1 ... 2 ks		9,471			
	VV		Mezisoučet		27,548			
	VV		"odečet potrubí"					
	VV		-3,14*0,016*0,016*49,50" PE d32 ... řad 1 ... 8 ks		-0,040			
	VV		-3,14*0,02*0,02*12,30" PE d40 ... řad 1 ... 2 ks		-0,015			
	VV		Mezisoučet		-0,055			
	VV		Součet		27,493			
23	M	58337302	šterkopísek frakce 0/16	t	51,010	393,00	20 046,93	CS ÚRS 2025 01
	VV		obsypy					
	VV		27,493*1,67*1,1*1,01		51,010			
	VV		Součet		51,010			
D	11		Zemní práce - přípravné a přidružené práce				44 209,65	
24	K	113107211	Odstranění podkladu z kameniva těžného tl do 100 mm strojně pl přes 200 m2	m2	77,588	40,00	3 103,52	CS ÚRS 2025 01
	VV		chodník - asphalt - rýhy					
	VV		šterkopísek tl. 4 cm					
	VV		řad 1					
	VV		26,36*1,10" PE d32 ... řad 1 ... 8 ks		28,996			
	VV		8,01*1,10" PE d40 ... řad 1 ... 2 ks		8,811			
	VV		stoka A					
	VV		6,10*1,10" domovní přípojka splašková KT DN 150 ... 2ks		6,710			
	VV		5,17*1,10" domovní přípojka dešťová KT DN 150 ... 2ks		5,687			
	VV		Mezisoučet		50,204			
	VV		chodník - asphalt - ubourání 30 cm na obě strany					
	VV		řad 1					
	VV		26,36*(0,30+0,30)" PE d32 ... řad 1 ... 8 ks		15,816			
	VV		8,01*(0,30+0,30)" PE d40 ... řad 1 ... 2 ks		4,806			
	VV		stoka A					
	VV		6,10*(0,30+0,30)" domovní přípojka splašková KT DN 150 ... 2ks		3,660			
	VV		5,17*(0,30+0,30)" domovní přípojka dešťová KT DN 150 ... 2ks		3,102			
	VV		Mezisoučet		27,384			
	VV		Součet		77,588			
25	K	113107212	Odstranění podkladu z kameniva těžného tl přes 100 do 200 mm strojně pl přes 200 m2	m2	32,461	60,00	1 947,66	CS ÚRS 2025 01
	VV		KK - asphalt - rýhy					
	VV		šterkopísek tl. 20 cm					
	VV		řad 1					
	VV		23,14*1,10" PE d32 ... řad 1 ... 8 ks		25,454			
	VV		4,29*1,10" PE d40 ... řad 1 ... 2 ks		4,719			
	VV		stoka A					
	VV		0,70*1,10" domovní přípojka splašková KT DN 150 ... 2ks		0,770			
	VV		1,38*1,10" domovní přípojka dešťová KT DN 150 ... 2ks		1,518			
	VV		Součet		32,461			
26	K	113107222	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm strojně pl přes 200 m2	m2	121,853	60,00	7 311,18	CS ÚRS 2025 01
	VV		KK - asphalt - rýhy					
	VV		šterkodrt' tl. 20 cm					
	VV		řad 1					
	VV		23,14*1,10" PE d32 ... řad 1 ... 8 ks		25,454			
	VV		4,29*1,10" PE d40 ... řad 1 ... 2 ks		4,719			
	VV		stoka A					
	VV		0,70*1,10" domovní přípojka splašková KT DN 150 ... 2ks		0,770			
	VV		1,38*1,10" domovní přípojka dešťová KT DN 150 ... 2ks		1,518			
	VV		Mezisoučet		32,461			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		KK - asfalt - ubourání 20 cm na obě strany					
	VV		řad 1					
	VV		23,14*(0,20+0,20)" PE d32 ... řad 1 ... 8 ks		9,256			
	VV		4,29*(0,20+0,20)" PE d40 ... řad 1 ... 2 ks		1,716			
	VV		stoka A					
	VV		0,70*(0,20+0,20)" domovní přípojka splašková KT DN 150 ... 2ks		0,280			
	VV		1,38*(0,20+0,20)" domovní přípojka dešťová KT DN 150 ... 2ks		0,552			
	VV		Mezisoučet		11,804			
	VV		chodník - asfalt - rýhy					
	VV		štěrkodrt' tl. 15 cm					
	VV		řad 1					
	VV		26,36*1,10" PE d32 ... řad 1 ... 8 ks		28,996			
	VV		8,01*1,10" PE d40 ... řad 1 ... 2 ks		8,811			
	VV		stoka A					
	VV		6,10*1,10" domovní přípojka splašková KT DN 150 ... 2ks		6,710			
	VV		5,17*1,10" domovní přípojka dešťová KT DN 150 ... 2ks		5,687			
	VV		Mezisoučet		50,204			
	VV		chodník - asfalt - ubourání 30 cm na obě strany					
	VV		řad 1					
	VV		26,36*(0,30+0,30)" PE d32 ... řad 1 ... 8 ks		15,816			
	VV		8,01*(0,30+0,30)" PE d40 ... řad 1 ... 2 ks		4,806			
	VV		stoka A					
	VV		6,10*(0,30+0,30)" domovní přípojka splašková KT DN 150 ... 2ks		3,660			
	VV		5,17*(0,30+0,30)" domovní přípojka dešťová KT DN 150 ... 2ks		3,102			
	VV		Mezisoučet		27,384			
	VV		Součet		121,853			
27	K	113202111	Vytrhání obrub krajiníků obrubníků stojatých	m	27,000	75,90	2 049,30	CS ÚRS 2025 01
	VV		kamenné obruby - zpětné osazení					
	VV		27,00" kanalizační a vodovodní přípojky		27,000			
	VV		Součet		27,000			
28	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	59,041	51,70	3 052,42	CS ÚRS 2025 01
	VV		59,041		59,041			
	VV		Součet		59,041			
29	K	997221559.1	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti	t	590,410	11,10	6 553,55	CS ÚRS 2025 01
	VV		odvoz celkem skládka Želeč 11 km					
	VV		59,041*10		590,410			
	VV		Součet		590,410			
30	K	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	59,041	342,00	20 192,02	CS ÚRS 2025 01
	VV		13,966+9,738+35,337" kamenivo		59,041			
	VV		Součet		59,041			
D	11a		Zemní práce - přípravné a přidružené práce - živice				61 218,48	
31	K	113107242	Odstranění podkladu živичného tl přes 50 do 100 mm strojně pl přes 200 m2	m2	269,403	74,00	19 935,82	CS ÚRS 2025 01
	VV		KK - asfalt - rýhy					
	VV		asfalt ACP 22 - tl. 10 cm					
	VV		řad 1					
	VV		23,14*1,10" PE d32 ... řad 1 ... 8 ks		25,454			
	VV		4,29*1,10" PE d40 ... řad 1 ... 2 ks		4,719			
	VV		stoka A					
	VV		0,70*1,10" domovní přípojka splašková KT DN 150 ... 2ks		0,770			
	VV		1,38*1,10" domovní přípojka dešťová KT DN 150 ... 2ks		1,518			
	VV		Mezisoučet		32,461			
	VV		asfalt ACL 16 - tl. 8 cm					
	VV		řad 1					
	VV		23,14*1,10" PE d32 ... řad 1 ... 8 ks		25,454			
	VV		4,29*1,10" PE d40 ... řad 1 ... 2 ks		4,719			
	VV		stoka A					
	VV		0,70*1,10" domovní přípojka splašková KT DN 150 ... 2ks		0,770			
	VV		1,38*1,10" domovní přípojka dešťová KT DN 150 ... 2ks		1,518			
	VV		Mezisoučet		32,461			
	VV		asfalt ACO 11 - tl. 8 cm					
	VV		řad 1					
	VV		23,14*1,10" PE d32 ... řad 1 ... 8 ks		25,454			
	VV		4,29*1,10" PE d40 ... řad 1 ... 2 ks		4,719			
	VV		stoka A					
	VV		0,70*1,10" domovní přípojka splašková KT DN 150 ... 2ks		0,770			
	VV		1,38*1,10" domovní přípojka dešťová KT DN 150 ... 2ks		1,518			
	VV		Mezisoučet		32,461			
	VV		KK - asfalt ACP 22 - tl. 10 cm - ubourání 40 cm na obě strany					
	VV		řad 1					
	VV		23,14*(0,40+0,40)" PE d32 ... řad 1 ... 8 ks		18,512			
	VV		4,29*(0,40+0,40)" PE d40 ... řad 1 ... 2 ks		3,432			
	VV		stoka A					
	VV		0,70*(0,40+0,40)" domovní přípojka splašková KT DN 150 ... 2ks		0,560			
	VV		1,38*(0,40+0,40)" domovní přípojka dešťová KT DN 150 ... 2ks		1,104			
	VV		Mezisoučet		23,608			
	VV		KK - asfalt ACL 16 - tl. 8 cm - ubourání 60 cm na obě strany					
	VV		řad 1					
	VV		23,14*(0,60+0,60)" PE d32 ... řad 1 ... 8 ks		27,768			
	VV		4,29*(0,60+0,60)" PE d40 ... řad 1 ... 2 ks		5,148			
	VV		stoka A					
	VV		0,70*(0,60+0,60)" domovní přípojka splašková KT DN 150 ... 2ks		0,840			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		1,38*(0,60+0,60)" domovní přípojka dešťová KT DN 150 ... 2ks		1,656			
	VV		Mezisoučet		35,412			
	VV		KK - asfalt ACO 11 - tl. 8 cm - ubourání 60 cm na obě strany					
	VV		řad 1					
	VV		23,14*(0,60+0,60)" PE d32 ... řad 1 ... 8 ks		27,768			
	VV		4,29*(0,60+0,60)" PE d40 ... řad 1 ... 2 ks		5,148			
	VV		stoka A					
	VV		0,70*(0,60+0,60)" domovní přípojka splašková KT DN 150 ... 2ks		0,840			
	VV		1,38*(0,60+0,60)" domovní přípojka dešťová KT DN 150 ... 2ks		1,656			
	VV		Mezisoučet		35,412			
	VV		chodník - asfalt - rýhy					
	VV		asfaltový koberec tl. 7 cm					
	VV		řad 1					
	VV		26,36*1,10" PE d32 ... řad 1 ... 8 ks		28,996			
	VV		8,01*1,10" PE d40 ... řad 1 ... 2 ks		8,811			
	VV		stoka A					
	VV		6,10*1,10" domovní přípojka splašková KT DN 150 ... 2ks		6,710			
	VV		5,17*1,10" domovní přípojka dešťová KT DN 150 ... 2ks		5,687			
	VV		Mezisoučet		50,204			
	VV		chodník - asfalt - ubourání 30 cm na obě strany					
	VV		řad 1					
	VV		26,36*(0,30+0,30)" PE d32 ... řad 1 ... 8 ks		15,816			
	VV		8,01*(0,30+0,30)" PE d40 ... řad 1 ... 2 ks		4,806			
	VV		stoka A					
	VV		6,10*(0,30+0,30)" domovní přípojka splašková KT DN 150 ... 2ks		3,660			
	VV		5,17*(0,30+0,30)" domovní přípojka dešťová KT DN 150 ... 2ks		3,102			
	VV		Mezisoučet		27,384			
	VV		Součet		269,403			
32	K	113154535	Frézování živičného krytu tl 70 mm pruh š do 1 m pl přes 500 do 2000 m2	m2	13,412	88,30	1 184,28	CS ÚRS 2025 01
	VV		chodník - asfalt ... odměřeno digitálně v pčloze C.4					
	VV		asfaltový koberec tl. 7 cm					
	VV		91,00		91,000			
	VV		Mezisoučet		91,000			
	VV		odpočet					
	VV		-77,588" kanalizační a vodovodní přípojky		-77,588			
	VV		Mezisoučet		-77,588			
	VV		Součet		13,412			
33	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	61,428	51,70	3 175,83	CS ÚRS 2025 01
	VV		odvoz celkem skládka SÚS Smyslov 7 km					
	VV		41,408		41,408			
	VV		odvoz celkem skládka Želeč 11 km					
	VV		20,02		20,020			
	VV		Součet		61,428			
34	K	997221559.2	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti	t	448,648	11,10	4 979,99	CS ÚRS 2025 01
	VV		odvoz celkem skládka SÚS Smyslov 7 km					
	VV		41,408*6		248,448			
	VV		odvoz celkem skládka Želeč 11 km					
	VV		20,02*10		200,200			
	VV		Součet		448,648			
35	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	61,428	520,00	31 942,56	CS ÚRS 2025 01
	VV		59,269+2,159		61,428			
	VV		Součet		61,428			
D	4		Vodorovné konstrukce				26 894,02	
36	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3	8,377	1 250,00	10 471,25	CS ÚRS 2025 01
	VV		příloha D.2.1					
	VV		stoka A					
	VV		6,80*1,10*0,10" domovní přípojka splašková KT DN 150 ... 2ks		0,748			
	VV		6,55*1,10*0,10" domovní přípojka dešťová KT DN 150 ... 2ks		0,721			
	VV		1,00*1,10*0,10" přepojení stávající přípojky od UV KT DN 150 ... 1ks		0,110			
	VV		Mezisoučet		1,579			
	VV		příloha D.2.2					
	VV		řad 1					
	VV		49,50*1,10*0,10" PE d32 ... řad 1 ... 8 ks		5,445			
	VV		12,30*1,10*0,10" PE d40 ... řad 1 ... 2 ks		1,353			
	VV		Mezisoučet		6,798			
	VV		Součet		8,377			
37	K	452311131	Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 XO otevřený výkop	m3	1,579	4 130,00	6 521,27	CS ÚRS 2025 01
	VV		stoka A					
	VV		6,80*1,10*0,10" domovní přípojka splašková KT DN 150 ... 2ks		0,748			
	VV		6,55*1,10*0,10" domovní přípojka dešťová KT DN 150 ... 2ks		0,721			
	VV		1,00*1,10*0,10" přepojení stávající přípojky od UV KT DN 150 ... 1ks		0,110			
	VV		Součet		1,579			
38	K	452384121	Podkladní prázce z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop pl přes 2500 do 50000 mm2	m	14,350	690,00	9 901,50	CS ÚRS 2025 01
	P		Poznámka k položce: Včetně bednění, odbednění a na nátěru bednění proti přilnavosti betonu.					
	VV		stoka A					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		6,80" domovní přípojka splašková KT DN 150 ... 2ks		6,800			
	VV		6,55" domovní přípojka dešťová KT DN 150 ... 2ks		6,550			
	VV		1,00" přepojení stávající přípojky od UV KT DN 150 ... 1ks		1,000			
	VV		Součet		14,350			
D	5		Komunikace pozemní				184 383,70	
39	K	564261011	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP plochy do 100 m2 tl 200 mm	m2	32,461	268,00	8 699,55	CS ÚRS 2025 01
	VV		KK - asfalt - rýhy					
	VV		štěrkopísek tl. 20 cm					
	VV		řad 1					
	VV		23,14*1,10" PE d32 ... řad 1 ... 8 ks		25,454			
	VV		4,29*1,10" PE d40 ... řad 1 ... 2 ks		4,719			
	VV		stoka A					
	VV		0,70*1,10" domovní přípojka splašková KT DN 150 ... 2ks		0,770			
	VV		1,38*1,10" domovní přípojka dešťová KT DN 150 ... 2ks		1,518			
	VV		Součet		32,461			
40	K	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm	m2	44,265	268,00	11 863,02	CS ÚRS 2025 01
	VV		KK - asfalt - rýhy					
	VV		štěrkodrt' ŠDA 0-63 mm tl. 20 cm					
	VV		řad 1					
	VV		23,14*1,10" PE d32 ... řad 1 ... 8 ks		25,454			
	VV		4,29*1,10" PE d40 ... řad 1 ... 2 ks		4,719			
	VV		stoka A					
	VV		0,70*1,10" domovní přípojka splašková KT DN 150 ... 2ks		0,770			
	VV		1,38*1,10" domovní přípojka dešťová KT DN 150 ... 2ks		1,518			
	VV		Mezisoučet		32,461			
	VV		KK - asfalt - ubourání 20 cm na obě strany					
	VV		řad 1					
	VV		23,14*(0,20+0,20)" PE d32 ... řad 1 ... 8 ks		9,256			
	VV		4,29*(0,20+0,20)" PE d40 ... řad 1 ... 2 ks		1,716			
	VV		stoka A					
	VV		0,70*(0,20+0,20)" domovní přípojka splašková KT DN 150 ... 2ks		0,280			
	VV		1,38*(0,20+0,20)" domovní přípojka dešťová KT DN 150 ... 2ks		0,552			
	VV		Mezisoučet		11,804			
	VV		Součet		44,265			
41	K	565176111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo OKH) tl 100 mm š do 3 m	m2	56,069	630,00	35 323,47	CS ÚRS 2025 01
	VV		KK - asfalt - rýhy					
	VV		asfalt ACP 22 - tl. 10 cm					
	VV		řad 1					
	VV		23,14*1,10" PE d32 ... řad 1 ... 8 ks		25,454			
	VV		4,29*1,10" PE d40 ... řad 1 ... 2 ks		4,719			
	VV		stoka A					
	VV		0,70*1,10" domovní přípojka splašková KT DN 150 ... 2ks		0,770			
	VV		1,38*1,10" domovní přípojka dešťová KT DN 150 ... 2ks		1,518			
	VV		Mezisoučet		32,461			
	VV		KK - asfalt ACP 22 - tl. 10 cm - ubourání 40 cm na obě strany					
	VV		řad 1					
	VV		23,14*(0,40+0,40)" PE d32 ... řad 1 ... 8 ks		18,512			
	VV		4,29*(0,40+0,40)" PE d40 ... řad 1 ... 2 ks		3,432			
	VV		stoka A					
	VV		0,70*(0,40+0,40)" domovní přípojka splašková KT DN 150 ... 2ks		0,560			
	VV		1,38*(0,40+0,40)" domovní přípojka dešťová KT DN 150 ... 2ks		1,104			
	VV		Mezisoučet		23,608			
	VV		Součet		56,069			
42	K	573111112	Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2	m2	67,873	29,00	1 968,32	CS ÚRS 2025 01
	VV		KK - asfalt - rýhy					
	VV		infiltrační postřik asfaltový PI, A ... 1,0 kg/m2					
	VV		řad 1					
	VV		23,14*1,10" PE d32 ... řad 1 ... 8 ks		25,454			
	VV		4,29*1,10" PE d40 ... řad 1 ... 2 ks		4,719			
	VV		stoka A					
	VV		0,70*1,10" domovní přípojka splašková KT DN 150 ... 2ks		0,770			
	VV		1,38*1,10" domovní přípojka dešťová KT DN 150 ... 2ks		1,518			
	VV		Mezisoučet		32,461			
	VV		infiltrační postřik asfaltový PI, A ... 1,0 kg/m2 - ubourání 60 cm na obě strany					
	VV		řad 1					
	VV		23,14*(0,60+0,60)" PE d32 ... řad 1 ... 8 ks		27,768			
	VV		4,29*(0,60+0,60)" PE d40 ... řad 1 ... 2 ks		5,148			
	VV		stoka A					
	VV		0,70*(0,60+0,60)" domovní přípojka splašková KT DN 150 ... 2ks		0,840			
	VV		1,38*(0,60+0,60)" domovní přípojka dešťová KT DN 150 ... 2ks		1,656			
	VV		Mezisoučet		35,412			
	VV		Součet		67,873			
43	K	577175112	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl. 80 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	67,873	520,00	35 293,96	CS ÚRS 2025 01
	VV		KK - asfalt - rýhy					
	VV		asfalt ACL 16 - tl. 8 cm					
	VV		asfalt ACL 16 - tl. 8 cm					
	VV		řad 1					
	VV		23,14*1,10" PE d32 ... řad 1 ... 8 ks		25,454			
	VV		4,29*1,10" PE d40 ... řad 1 ... 2 ks		4,719			
	VV		stoka A					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		0,70*1,10" domovní přípojka splašková KT DN 150 ... 2ks		0,770			
	VV		1,38*1,10" domovní přípojka dešťová KT DN 150 ... 2ks		1,518			
	VV		Mezisoučet		32,461			
	VV		KK - asfalt ACL 16 - tl. 8 cm - ubourání 60 cm na obě strany					
	VV		řad 1					
	VV		23,14*(0,60+0,60)" PE d32 ... řad 1 ... 8 ks		27,768			
	VV		4,29*(0,60+0,60)" PE d40 ... řad 1 ... 2 ks		5,148			
	VV		stoka A					
	VV		0,70*(0,60+0,60)" domovní přípojka splašková KT DN 150 ... 2ks		0,840			
	VV		1,38*(0,60+0,60)" domovní přípojka dešťová KT DN 150 ... 2ks		1,656			
	VV		Mezisoučet		35,412			
	VV		Součet		67,873			
44	K	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	77,588	205,00	15 905,54	CS ÚRS 2025 01
	VV		chodník - asfalt - rýhy					
	VV		štěrkodrt' 16/32 mm tl. 15 cm					
	VV		řad 1					
	VV		26,36*1,10" PE d32 ... řad 1 ... 8 ks		28,996			
	VV		8,01*1,10" PE d40 ... řad 1 ... 2 ks		8,811			
	VV		stoka A					
	VV		6,10*1,10" domovní přípojka splašková KT DN 150 ... 2ks		6,710			
	VV		5,17*1,10" domovní přípojka dešťová KT DN 150 ... 2ks		5,687			
	VV		Mezisoučet		50,204			
	VV		chodník - asfalt - ubourání 30 cm na obě strany					
	VV		řad 1					
	VV		26,36*(0,30+0,30)" PE d32 ... řad 1 ... 8 ks		15,816			
	VV		8,01*(0,30+0,30)" PE d40 ... řad 1 ... 2 ks		4,806			
	VV		stoka A					
	VV		6,10*(0,30+0,30)" domovní přípojka splašková KT DN 150 ... 2ks		3,660			
	VV		5,17*(0,30+0,30)" domovní přípojka dešťová KT DN 150 ... 2ks		3,102			
	VV		Mezisoučet		27,384			
	VV		Součet		77,588			
45	K	564201011	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP plochy do 100 m2 tl 40 mm	m2	77,588	122,00	9 465,74	CS ÚRS 2025 01
	VV		chodník - asfalt - rýhy					
	VV		štěrkodrt' 16/32 mm tl. 15 cm					
	VV		řad 1					
	VV		26,36*1,10" PE d32 ... řad 1 ... 8 ks		28,996			
	VV		8,01*1,10" PE d40 ... řad 1 ... 2 ks		8,811			
	VV		stoka A					
	VV		6,10*1,10" domovní přípojka splašková KT DN 150 ... 2ks		6,710			
	VV		5,17*1,10" domovní přípojka dešťová KT DN 150 ... 2ks		5,687			
	VV		Mezisoučet		50,204			
	VV		chodník - asfalt - ubourání 30 cm na obě strany					
	VV		řad 1					
	VV		26,36*(0,30+0,30)" PE d32 ... řad 1 ... 8 ks		15,816			
	VV		8,01*(0,30+0,30)" PE d40 ... řad 1 ... 2 ks		4,806			
	VV		stoka A					
	VV		6,10*(0,30+0,30)" domovní přípojka splašková KT DN 150 ... 2ks		3,660			
	VV		5,17*(0,30+0,30)" domovní přípojka dešťová KT DN 150 ... 2ks		3,102			
	VV		Mezisoučet		27,384			
	VV		Součet		77,588			
46	K	577165111	Asfaltový beton vrstva obrušná ACO 16 (ABH) tl 70 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	91,000	496,00	45 136,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		chodník - asfalt ... odměřeno digitálně v příloze C.4					
	VV		asfalt ACL 16 - tl. 7 cm					
	VV		91,00		91,000			
	VV		Součet		91,000			
47	K	935932111R15	Obnova - vytvarování žlábků z asfaltu v povrchu chodníku š. 15 cm	m	8,000	619,00	4 952,00	
	VV		8,00		8,000			
	VV		Součet		8,000			
48	K	916241113	Osazení obrubníku kamenného ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	27,000	534,00	14 418,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		kamenné obruby - zpětné osazení					
	VV		27,00" kanalizační a vodovodní přípojky		27,000			
	VV		Součet		27,000			
49	K	979024443	Očištění vybouraných obrubníků a krajiníků silničních	m	27,000	50,30	1 358,10	CS ÚRS 2025 01
	VV		kamenné obruby - zpětné osazení					
	VV		27,00" kanalizační a vodovodní přípojky		27,000			
	VV		Součet		27,000			
D	8		Trubní vedení				319 311,54	
50	K	871161211	Montáž potrubí z PE100 RC SDR 11 otevřený výkop svařovaných elektrotvarovkou d 32 x 3,0 mm	m	49,500	89,80	4 445,10	CS ÚRS 2025 01
	VV		řad 1					
	VV		49,50" PE d32 ... řad 1 ... 8 ks		49,500			
	VV		Součet		49,500			
51	M	28613500	potrubí vodovodní dvouvrstvé PE100 RC SDR11 32x3,0mm	m	50,243	31,32	1 573,61	CS ÚRS 2025 01
	VV		řad 1					
	VV		49,50*1,015" PE d32 ... řad 1 ... 8 ks		50,243			
	VV		Součet		50,243			
52	K	871171211	Montáž potrubí z PE100 RC SDR 11 otevřený výkop svařovaných elektrotvarovkou d 40 x 3,7 mm	m	12,300	97,00	1 193,10	CS ÚRS 2025 01
	VV		řad 1					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		12,30" PE d40 ... řad 1 ... 2 ks		12,300			
	VV		Součet		12,300			
53	M	28613501	potrubí vodovodní dvouvrstvé PE100 RC SDR11 40x3,7mm	m	12,485	50,76	633,74	CS ÚRS 2025 01
	VV		řad 1					
	VV		12,30*1,015" PE d40 ... řad 1 ... 2 ks		12,485			
	VV		Součet		12,485			
54	K	877171311	Montáž přechodů s kovovým vnějším závitem d 32x1" spojovaných lisováním na plastovém potrubí	kus	8,000	582,00	4 656,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		řad 1					
	VV		8,00" PE d32 ... řad 1 ... 8 ks		8,000			
	VV		Součet		8,000			
55	M	31611112	spojka - přechodka pro PE potrubí d 32x1" s vnitřním	kus	8,000	40,51	324,08	CS ÚRS 2025 01
	VV		řad 1					
	VV		8,00" PE d32 ... řad 1 ... 8 ks		8,000			
	VV		Součet		8,000			
56	K	877181311	Montáž přechodů s kovovým vnějším závitem d 40x5/4" spojovaných lisováním na plastovém potrubí	kus	2,000	604,00	1 208,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		řad 1					
	VV		2,00" PE d40 ... řad 1 ... 2 ks		2,000			
	VV		Součet		2,000			
57	M	31611113	spojka - přechodka pro PE potrubí d 40x1 1/4" s vnitřním	kus	2,000	73,18	146,36	CS ÚRS 2025 01
	VV		řad 1					
	VV		2,00" PE d40 ... řad 1 ... 2 ks		2,000			
	VV		Součet		2,000			
58	K	877162001	Montáž svěrných spojek na vodovodním potrubí z trub d 32	kus	8,000	152,00	1 216,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		řad 1					
	VV		8,00" PE d32 ... řad 1 ... 8 ks		8,000			
	VV		Součet		8,000			
59	M	63126202	spojka svěrná kompozitní přímá pro PE potrubí d32	kus	8,000	64,15	513,20	CS ÚRS 2025 01
	VV		řad 1					
	VV		8,00" PE d32 ... řad 1 ... 8 ks		8,000			
	VV		Součet		8,000			
60	K	877172001	Montáž svěrných spojek na vodovodním potrubí z trub d 40	kus	2,000	167,00	334,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		řad 1					
	VV		2,00" PE d40 ... řad 1 ... 2 ks		2,000			
	VV		Součet		2,000			
61	M	63126203	spojka svěrná kompozitní přímá pro PE potrubí d40	kus	2,000	111,79	223,58	CS ÚRS 2025 01
	VV		řad 1					
	VV		2,00" PE d40 ... řad 1 ... 2 ks		2,000			
	VV		Součet		2,000			
62	K	891269111	Montáž navrtávacích pasů na potrubí z jakýchkoli trub DN 100	kus	10,000	1 440,00	14 400,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		řad 1					
	VV		8,00" PE d32 ... řad 1 ... 8 ks		8,000			
	VV		2,00" PE d40 ... řad 1 ... 2 ks		2,000			
	VV		Součet		10,000			
63	M	42273448	pás navrtávací z tvárné litiny DN 100, univerzální, se závitovým výstupem 1"	kus	8,000	2 617,16	20 937,28	CS ÚRS 2025 01
	VV		řad 1					
	VV		8,00" PE d32 ... řad 1 ... 8 ks		8,000			
	VV		Součet		8,000			
64	M	42273449	pás navrtávací z tvárné litiny DN 100, univerzální, se závitovým výstupem 5/4"	kus	2,000	2 618,35	5 236,70	CS ÚRS 2025 01
	VV		řad 1					
	VV		2,00" PE d40 ... řad 1 ... 2 ks		2,000			
	VV		Součet		2,000			
65	K	891161321	Montáž vodovodních šoupátek domovní přípojky se závitovými konci PN16 otevřený výkop G 1"	kus	8,000	577,00	4 616,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		řad 1					
	VV		8,00" PE d32 ... řad 1 ... 8 ks		8,000			
	VV		Součet		8,000			
66	M	42221551	šoupátko domovní přípojky litinové vnitřní/vnitřní závit PN16 1"x1"	kus	8,000	3 496,28	27 970,24	CS ÚRS 2025 01
	VV		řad 1					
	VV		8,00" PE d32 ... řad 1 ... 8 ks		8,000			
	VV		Součet		8,000			
67	K	891171321	Montáž vodovodních šoupátek domovní přípojky se závitovými konci PN16 otevřený výkop G 5/4"	kus	2,000	727,00	1 454,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		řad 1					
	VV		2,00" PE d40 ... řad 1 ... 2 ks		2,000			
	VV		Součet		2,000			
68	M	42221552	šoupátko domovní přípojky litinové vnitřní/vnitřní závit PN16 5/4"x5/4"	kus	2,000	4 167,50	8 335,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		řad 1					
	VV		2,00" PE d40 ... řad 1 ... 2 ks		2,000			
	VV		Součet		2,000			
69	M	42291043	souprava zemní pro domovní šoupátka 3/4"-2" Rd 1,0-1,6m	kus	10,000	1 369,76	13 697,60	CS ÚRS 2025 01
	VV		řad 1					
	VV		8,00" PE d32 ... řad 1 ... 8 ks		8,000			
	VV		2,00" PE d40 ... řad 1 ... 2 ks		2,000			
	VV		Součet		10,000			
70	K	892233122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70	m	61,800	32,70	2 020,86	CS ÚRS 2025 01
	VV		řad 1					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		49,50" PE d32 ... řad 1 ... 8 ks		49,500			
	VV		12,30" PE d40 ... řad 1 ... 2 ks		12,300			
	VV		Součet		61,800			
71	K	892241111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN do 80	m	61,800	33,00	2 039,40	CS ÚRS 2025 01
	VV		řad 1					
	VV		49,50" PE d32 ... řad 1 ... 8 ks		49,500			
	VV		12,30" PE d40 ... řad 1 ... 2 ks		12,300			
	VV		Součet		61,800			
72	K	899401111	Osazení poklopů uličních litinových ventilových	kus	10,000	2 530,00	25 300,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		řad 1					
	VV		8,00" PE d32 ... řad 1 ... 8 ks		8,000			
	VV		2,00" PE d40 ... řad 1 ... 2 ks		2,000			
	VV		Součet		10,000			
73	M	42291402	<i>poklop litinový ventilový</i>	<i>kus</i>	<i>10,000</i>	<i>917,73</i>	<i>9 177,30</i>	<i>CS ÚRS 2025 01</i>
	VV		řad 1					
	VV		8,00" PE d32 ... řad 1 ... 8 ks		8,000			
	VV		2,00" PE d40 ... řad 1 ... 2 ks		2,000			
	VV		Součet		10,000			
74	M	42210051	<i>deska podkladová uličního poklopu litinového ventilového</i>	<i>kus</i>	<i>10,000</i>	<i>213,84</i>	<i>2 138,40</i>	<i>CS ÚRS 2025 01</i>
	VV		řad 1					
	VV		8,00" PE d32 ... řad 1 ... 8 ks		8,000			
	VV		2,00" PE d40 ... řad 1 ... 2 ks		2,000			
	VV		Součet		10,000			
75	K	899712111	Orientační tabulky na zdivu	kus	10,000	600,00	6 000,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		řad 1					
	VV		8,00" PE d32 ... řad 1 ... 8 ks		8,000			
	VV		2,00" PE d40 ... řad 1 ... 2 ks		2,000			
	VV		Součet		10,000			
76	K	899721111	Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí	m	61,800	56,80	3 510,24	CS ÚRS 2025 01
	VV		řad 1					
	VV		49,50" PE d32 ... řad 1 ... 8 ks		49,500			
	VV		12,30" PE d40 ... řad 1 ... 2 ks		12,300			
	VV		Součet		61,800			
77	K	899722112	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC přes 20 do 25 cm	m	61,800	10,00	618,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		řad 1					
	VV		49,50" PE d32 ... řad 1 ... 8 ks		49,500			
	VV		12,30" PE d40 ... řad 1 ... 2 ks		12,300			
	VV		Součet		61,800			
78	K	831312121	Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním výkop sklon do 20 % DN 150	m	14,350	219,00	3 142,65	CS ÚRS 2025 01
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
			<i>včetně osazení potřebného množství zkrácených trub</i>					
	VV		stoka A					
	VV		6,80" domovní přípojka splašková KT DN 150 ... 2ks		6,800			
	VV		6,55" domovní přípojka dešťová KT DN 150 ... 2ks		6,550			
	VV		1,00" přepojení stávající přípojky od UV KT DN 150 ... 1ks		1,000			
	VV		Součet		14,350			
79	M	59710675	<i>trouba kameninová glazovaná DN 150 dl 1,50m spojovací systém F</i>	<i>m</i>	<i>14,565</i>	<i>610,00</i>	<i>8 884,65</i>	<i>CS ÚRS 2025 01</i>
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
			<i>včetně dodávky potřebného množství zkrácených trub</i>					
	VV		stoka A					
	VV		6,80*1,015" domovní přípojka splašková KT DN 150 ... 2ks		6,902			
	VV		6,55*1,015" domovní přípojka dešťová KT DN 150 ... 2ks		6,648			
	VV		1,00*1,015" přepojení stávající přípojky od UV KT DN 150 ... 1ks		1,015			
	VV		Součet		14,565			
80	K	837312221	Montáž kameninových tvarovek jednoosých s integrovaným těsněním otevřený výkop DN 150	kus	8,000	269,00	2 152,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		stoka A					
	VV		2,00*2" domovní přípojka splašková KT DN 150 ... 2ks		4,000			
	VV		2,00*2" domovní přípojka dešťová KT DN 150 ... 2ks		4,000			
	VV		Součet		8,000			
81	M	59710964	<i>koleno kameninové glazované DN 150 30° spojovací systém F</i>	<i>kus</i>	<i>4,060</i>	<i>537,03</i>	<i>2 180,34</i>	<i>CS ÚRS 2025 01</i>
	VV		stoka A					
	VV		2,00*1,015" domovní přípojka splašková KT DN 150 ... 2ks		2,030			
	VV		2,00*1,015" domovní přípojka dešťová KT DN 150 ... 2ks		2,030			
	VV		Součet		4,060			
82	M	59710984	<i>koleno kameninové glazované DN 150 45° spojovací systém F</i>	<i>kus</i>	<i>4,060</i>	<i>537,03</i>	<i>2 180,34</i>	<i>CS ÚRS 2025 01</i>
	VV		stoka A					
	VV		2,00*1,015" domovní přípojka splašková KT DN 150 ... 2ks		2,030			
	VV		2,00*1,015" domovní přípojka dešťová KT DN 150 ... 2ks		2,030			
	VV		Součet		4,060			
83	K	831312193	Příplatek k montáži kameninového potrubí za napojení dvou důrků trub pomocí převlečné manžety DN 150	kus	1,000	2 630,00	2 630,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		přepojení stávající přípojky od UV KT DN 150 ... 1ks					
	VV		1,00" spojka - manžeta		1,000			
	VV		Součet		1,000			
84	K	892351111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 150 nebo 200	m	14,350	30,30	434,81	CS ÚRS 2025 01
	VV		stoka A					
	VV		6,80" domovní přípojka splašková KT DN 150 ... 2ks		6,800			
	VV		6,55" domovní přípojka dešťová KT DN 150 ... 2ks		6,550			
	VV		1,00" přepojení stávající přípojky od UV KT DN 150 ... 1ks		1,000			
	VV		Součet		14,350			
85	K	892372111	Utěsnění přípojek do DN 200 při zkouškách těsnosti kanalizace vodou	kus	5,000	9 250,00	46 250,00	CS ÚRS 2025 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		stoka A					
	VV		2,00" domovní přípojka splašková KT DN 150 ... 2ks		2,000			
	VV		2,00" domovní přípojka dešťová KT DN 150 ... 2ks		2,000			
	VV		1,00" přepojení stávající přípojky od UV KT DN 150 ... 1ks		1,000			
	VV		Součet		5,000			
86	K	892353122R	Čištění kanalizační stoky DN 200	m	14,350	73,70	1 057,60	
	VV		stoka A					
	VV		6,80" domovní přípojka splašková KT DN 150 ... 2ks		6,800			
	VV		6,55" domovní přípojka dešťová KT DN 150 ... 2ks		6,550			
	VV		1,00" přepojení stávající přípojky od UV KT DN 150 ... 1ks		1,000			
	VV		Součet		14,350			
87	K	899623141	Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým tř. C 12/15 v otevřeném výkopu	m3	3,551	4 030,00	14 310,53	CS ÚRS 2025 01
	VV		stoka A					
	VV		6,80*1,10*(0,186+0,10)" domovní přípojka splašková KT DN 150 ... 2ks		2,139			
	VV		6,55*1,10*(0,186+0,10)" domovní přípojka dešťová KT DN 150 ... 2ks		2,061			
	VV		1,00*1,10*(0,186+0,10)" přepojení stávající přípojky od UV KT DN 150 ... 1ks		0,315			
	VV		odpočet podkladků pod KT trouby					
	VV		stoka A					
	VV		-0,50*0,08*6,80" domovní přípojka splašková KT DN 150 ... 2ks		-0,272			
	VV		-0,50*0,08*6,55" domovní přípojka dešťová KT DN 150 ... 2ks		-0,262			
	VV		-0,50*0,08*1,00" přepojení stávající přípojky od UV KT DN 150 ... 1ks		-0,040			
	VV		odpočet D potrubí					
	VV		stoka A					
	VV		-3,14*0,093*0,093*6,80" domovní přípojka splašková KT DN 150 ... 2ks		-0,185			
	VV		-3,14*0,093*0,093*6,55" domovní přípojka dešťová KT DN 150 ... 2ks		-0,178			
	VV		-3,14*0,093*0,093*1,00" přepojení stávající přípojky od UV KT DN 150 ... 1ks		-0,027			
	VV		Součet		3,551			
D	91		Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch				44 521,68	
88	K	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 50 do 100 mm	m	91,280	107,00	9 766,96	CS ÚRS 2025 01
	VV		chodník - asfalt - rýhy					
	VV		řad 1					
	VV		26,36*2" PE d32 ... řad 1 ... 8 ks		52,720			
	VV		8,01*2" PE d40 ... řad 1 ... 2 ks		16,020			
	VV		stoka A					
	VV		6,10*2" domovní přípojka splašková KT DN 150 ... 2ks		12,200			
	VV		5,17*2" domovní přípojka dešťová KT DN 150 ... 2ks		10,340			
	VV		Součet		91,280			
89	K	919735115	Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 200 do 250 mm	m	59,020	286,00	16 879,72	CS ÚRS 2025 01
	VV		KK - asfalt - rýhy					
	VV		řad 1					
	VV		23,14*2" PE d32 ... řad 1 ... 8 ks		46,280			
	VV		4,29*2" PE d40 ... řad 1 ... 2 ks		8,580			
	VV		stoka A					
	VV		0,70*2" domovní přípojka splašková KT DN 150 ... 2ks		1,400			
	VV		1,38*2" domovní přípojka dešťová KT DN 150 ... 2ks		2,760			
	VV		Součet		59,020			
90	K	919732211	Stýčná spára napojení nového živičného povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm s prořezáním	m	143,000	125,00	17 875,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		143,00" chodník		143,000			
	VV		Součet		143,000			
D	96		Bourání konstrukcí				27 649,15	
91	K	871211811	Bourání stávajícího potrubí z polyetylenu D do 50 mm	m	61,800	40,50	2 502,90	CS ÚRS 2025 01
	VV		bourání ve výkopu					
	VV		49,50" PE d32 ... řad 1 ... 8 ks		49,500			
	VV		12,30" PE d50 ... řad 1 ... 2 ks		12,300			
	VV		Součet		61,800			
92	K	810351811	Bourání stávajícího potrubí z betonu DN do 200	m	16,800	244,00	4 099,20	CS ÚRS 2025 01
	VV		bourání ve výkopu					
	VV		16,80"DN 150 ... stoka A		16,800			
	VV		Součet		16,800			
93	K	891181811	Demontáž vodovodních šoupátek přípojkových otevřený výkop	kus	10,000	522,00	5 220,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		bourání ve výkopu					
	VV		8,00" DN25 ... řad 1 ... 8 ks		8,000			
	VV		2,00" DN40 ... řad 1 ... 2 ks		2,000			
	VV		Součet		10,000			
94	K	877261924R	Demontáž navrtávacích T-kusů na vodovodním potrubí z TLT trub DN 100	kus	10,000	512,00	5 120,00	
	VV		bourání ve výkopu					
	VV		8,00" navrtávací pas DN25 ... řad 1 ... 8 ks		8,000			
	VV		2,00" navrtávací pas DN40 ... řad 1 ... 2 ks		2,000			
	VV		Součet		10,000			
95	K	899101211	Demontáž poklopů litinových nebo ocelových včetně ráků hmotnosti do 50 kg	kus	10,000	500,00	5 000,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		bourání ve výkopu					
	VV		8,00" poklop šoupátkový ... řad 1 ... 8 ks		8,000			
	VV		2,00" poklop šoupátkový ... řad 1 ... 2 ks		2,000			
	VV		Součet		10,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
96	K	980-10	Vyčistění potrubí stávající odstavené kanalizace vč.šachet	m	16,800	127,00	2 133,60	
	VV		bourání ve výkopu					
	VV		16,80"DN 150 ... stoka A		16,800			
	VV		Součet		16,800			
97	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	3,703	301,00	1 114,60	CS ÚRS 2025 01
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
			<i>Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.</i>					
	VV		Demontážní hmotnosti z položek					
	VV		3,024+0,679		3,703			
	VV		Součet		3,703			
98	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	37,030	13,10	485,09	CS ÚRS 2025 01
	VV		odvoz celkem skládka Želeč 11 km					
	VV		3,703*10		37,030			
	VV		Součet		37,030			
99	K	997013861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu kód odpadu 17 01 01	t	3,024	143,00	432,43	CS ÚRS 2025 01
	VV		Demontážní hmotnosti z položek					
	VV		3,024" betonové potrubí		3,024			
	VV		Součet		3,024			
100	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního kód odpadu 17 09 04	t	0,679	2 270,00	1 541,33	CS ÚRS 2025 01
	VV		Demontážní hmotnosti z položek					
	VV		0,043" PE potrubí		0,043			
	VV		0,077" šoupátka		0,077			
	VV		0,059" navrtávací pasy		0,059			
	VV		0,50" poklopy		0,500			
	VV		Součet		0,679			
	D	998	Přesun hmot				16 647,30	
101	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	62,820	265,00	16 647,30	CS ÚRS 2025 01
	D	M	Práce a dodávky M				30 624,00	
	D	46-M	Zemní práce při extr.mont.pracích				30 624,00	
102	K	460751113R	Žlab kabelový prefabrikovaný TK 2, zalitý asfaltem včetně dodávky žlabu a poklopu	m	31,900	960,00	30 624,00	
	VV		kanalizační přípojky					
	VV		1,10*5" sdělovací kabel 5x		5,500			
	VV		1,10*4" kabel NN 4x		4,400			
	VV		vodovodní přípojky					
	VV		1,10*10" sdělovací kabel 10x		11,000			
	VV		1,10*10" kabel NN 10x		11,000			
	VV		Součet		31,900			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Tábor, ul. Soběslavská – oprava vodovodu a kanalizace
Objekt:
SO-99 - Vedlejší a ostatní náklady

KSO:
Místo: Tábor

CC-CZ:
Datum: 13.06.2025

Zadavatel:
Vodárenská společnost Tábořsko s.r.o.

IČ: 26069539
DIČ: CZ26069539

Uchazeč:
T4 Building s.r.o., Třídvorská 1386, Kolín V, 280 02 Kolín

IČ: 04352530
DIČ: CZ04352530

Projektant:
Aquaprocon s.r.o., Divize Praha

IČ: 46964371
DIČ: CZ46964371

Zpracovatel:
Jaroslav Pelnář

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			535 000,00
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	535 000,00	21,00%	112 350,00
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	647 350,00

ProjektantZpracovatel

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

ObjednavatelUchazeč

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Tábor, ul. Soběslavská – oprava vodovodu a kanalizace
Objekt: SO-99 - Vedlejší a ostatní náklady

Místo:	Tábor	Datum:	13.06.2025
Zadavatel:	Vodárenská společnost Tábořsko s.r.o.	Projektant:	Aquaprocon s.r.o., Divize Praha
Uchazeč:	T4 Building s.r.o., Třídvorská 1386, Kolín V, 280 02 Kolín	Zpracovatel:	Jaroslav Pelnář

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	535 000,00
VRN - Vedlejší a ostaní rozpočtové náklady	535 000,00
VN - Vedlejší náklady	130 000,00
ON - Ostatní náklady	405 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Tábor, ul. Soběslavská – oprava vodovodu a kanalizace
Objekt:

SO-99 - Vedlejší a ostatní náklady

Místo: TáborDatum: 13.06.2025

Zadavatel: Vodárenská společnost Tábořsko s.r.o.Projektant: Aquaprocon s.r.o.,
Divize Praha

Uchazeč: T4 Building s.r.o., Třídvorská 1386, Kolín V, 280 02 KolínZpracovatel: Jaroslav Pelnář

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem535 000,00

D VRN Vedlejší a ostaní rozpočtové náklady535 000,00

D VN Vedlejší náklady130 000,00

1	K	2.01	Vytýčení stavby stavby a inženýrských sítí	soubor	1,000	30 000,00	30 000,00	
---	---	------	--	--------	-------	-----------	-----------	--

Poznámka k položce:
Veškeré vytyčovací práce pro realizaci předmětného díla, náklady na zajištění výchozích vytyčovacích údajů

P

VV1,001,000

2	K	2.02	Zařízení staveniště	soubor	1,000	100 000,00	100 000,00	
---	---	------	---------------------	--------	-------	------------	------------	--

Poznámka k položce:
Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.

P

VV1,001,000

D ON Ostatní náklady405 000,00

3	K	3.01	Dopracování realizační dokumentace	soubor	1,000	10 000,00	10 000,00	
---	---	------	------------------------------------	--------	-------	-----------	-----------	--

VV1,001,000

4	K	3.02	Náhradní transport odpadních vod a provizorní propojení a čerpání při rekonstrukcích	soubor	1,000	40 000,00	40 000,00	
---	---	------	--	--------	-------	-----------	-----------	--

VV1,001,000

5	K	3.03	Provizorní zařízení po dobu rekonstrukce vodovodu, odstávky a náhradní zásobování vodou	soubor	1,000	60 000,00	60 000,00	
---	---	------	---	--------	-------	-----------	-----------	--

VV1,001,000

6	K	3.04	Pasportizace objektů	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00	
---	---	------	----------------------	--------	-------	----------	----------	--

Poznámka k položce:

P

VV1,001,000

7	K	3.05	Dokumentace skutečného provedení	soubor	1,000	40 000,00	40 000,00	
---	---	------	----------------------------------	--------	-------	-----------	-----------	--

Poznámka k položce:
Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.

P

VV1,001,000

8	K	3.06	Dopravně inženýrské opatření	soubor	1,000	40 000,00	40 000,00	
---	---	------	------------------------------	--------	-------	-----------	-----------	--

VV1,001,000

9	K	3.07	Vyšetření vzorku vody akreditovanou laboratoří	soubor	1,000	10 000,00	10 000,00	
---	---	------	--	--------	-------	-----------	-----------	--

VV1,001,000

10	K	3.08	Náklady spojené s objízdnými trasami MHD	soubor	1,000	100 000,00	100 000,00	
----	---	------	--	--------	-------	------------	------------	--

VV1,001,000

11	K	3.09	Hutnické zkoušky	soubor	1,000	30 000,00	30 000,00	
----	---	------	------------------	--------	-------	-----------	-----------	--

VV1,001,000

12	K	3.10	Plnění požadavků uvedených článku III. odst. 3.1 Smlouvy o dílo	soubor	1,000	10 000,00	10 000,00	
----	---	------	---	--------	-------	-----------	-----------	--

VV1,001,000

13	K	3.11	Bankovní záruky a pojištění	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00	
----	---	------	-----------------------------	--------	-------	----------	----------	--

VV1,001,000

14	K	3.12	Doklady požadované k předání a převzetí díla	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00	
----	---	------	--	--------	-------	----------	----------	--

VV1,001,000

15	K	3.13	Zajištění kontejnerů pro směsný odpad	soubor	1,000	10 000,00	10 000,00	
----	---	------	---------------------------------------	--------	-------	-----------	-----------	--

VV1,001,000

16	K	3.14	Geodetické zaměření skutečného provedení	soubor	1,000	40 000,00	40 000,00	
----	---	------	--	--------	-------	-----------	-----------	--

VV1,001,000

SEZNAM FIGUR

Kód: 1658224-18
Stavba: Tábor, ul. Soběslavská – oprava vodovodu a kanalizace

Datum: 13.06.2025

Kód	Popis	MJ	Výměra
SO-02	Vodovodní řady		
obsyp			0,000
potrubí			0,000

Harmonogram plnění

Stavba: Tábor, Soběslavská – oprava vodovodu a kanalizace

Předání a převzetí staveniště: předpoklad červenec 2025 (v závislosti na podpisu SOD)

Zahájení stavebních prací: do 5 dnů ode dne převzetí staveniště

Dokončení stavebních prací: do 14 týdnů ode dne zahájení stavebních prací

Předání a převzetí vyklizeného staveniště: do 5 dnů ode dne dokončení stavebních prací

Předání a převzetí dokladové části a DSPS: do 1 měsíce od dokončení stavebních prací

Předání a převzetí díla: do 5 dnů ode dne předání dokladové části

Stavební objekt	Kalendářní týdny													
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
SO-01 - Kanalizační stoky														
SO-02 - Vodovodní řady														
SO-03 - Vodovodní a kanalizační odbočky														
SO-99 - Vedlejší a ostatní náklady														

V Kolíně dne 13. 6. 2025

Radek Němec a Ing. Daniel Mandula
jednatelé
T4 Building s.r.o.