

SMLOUVA O DÍLO

č. smlouvy objednatele
č. zakázky objednatele
č. j. z VZ

SM00397
I06003
VST-07/14-2025

č. smlouvy zhotovitele CZ050.25.0022.1

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), mezi níže uvedenými smluvními stranami

I. Smluvní strany

1.1 Objednatel:

Název: Vodárenská společnost Tábořsko s.r.o.
se sídlem: Kosova 2894, 390 02 Tábor
jednající: XXX, jednatel
IČO: 26069539
DIČ: CZ26069539
bankovní spojení: XXX
číslo účtu: XXX
telefon/fax: XXX
e-mail: XXX
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 12029 od 10. 12. 2003
zástupce pro věci smluvní XXX, jednatel
zástupce pro věci technické XXX, technický náměstek; XXX, technik; XXX, technik
dozor investora a koordinátor BOZP: Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.
(dále jen „objednatel“)

1.2 Zhotovitel:

Název: PORR a.s.
se sídlem: Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10
IČO: 43005560
DIČ: CZ43005560
jednající: XXX, prokurista PORR a.s., Dopravní a inženýrské stavby, Oblast Čechy – Západ
XXX, prokurista PORR a.s.
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1006 od 07.11.1991
zástupce ve věcech smluvních: XXX XXX, prokuristé PORR a.s.
zástupce ve věcech technických: XXX, vedoucí provozu vodohospodářských staveb
bankovní spojení: XXX
číslo účtu: XXX
tel. XXX e-mail: XXX
odborné vedení provádění stavby – stavbyvedoucí: XXX
- obor autorizace: stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství
- číslo autorizace: 24762
odborné vedení provádění stavby – zástupce stavbyvedoucí: XXX
- obor autorizace: dopravní stavby
- číslo autorizace: 31795
odborné vedení provádění stavby – technolog zařízení staveb: XXX
- obor autorizace: technologická zařízení staveb
- číslo autorizace: 27219
(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají na základě nadlimitní veřejné zakázky zadávané podle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), s názvem „**Tábor – Stoklasná Lhota, vodovod a kanalizace**“ (dále jen „veřejná zakázka“), tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“). Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele (dále jen „nabídka“) podaná ve veřejné zakázce.

II. Předmět plnění (dílo)

- 2.1 Předmětem plnění je realizace stavební akce, projektu s názvem s názvem „Tábor – Stoklasná Lhota, vodovod a kanalizace“ a a to podle podmínek veřejné zakázky zadávané objednatelem, podle projektové dokumentace, soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a s Technickými podmínkami (dále též „PD“) jejichž zpracovatelem je projekční kancelář AQUA PROCON, s.r.o., divize Praha, se sídlem Dukelských hrdinů 12, 170 00 Praha 7, IČO: 46964371, dále podle nabídky zhotovitele podané ve veřejné zakázce a podmínek této smlouvy.

Stavební pasportizace stávajících objektů nebyla provedena. Pasportizaci technického stavu stávajících nemovitostí a studní provede zhotovitel stavby na své náklady před zahájením stavby (viz příloha OVN).

Asfalt na pozemcích města bude odfrézován. Vyfrézovaný materiál, který se nepoužije zpětně do krajnic, vjezdů apod. se zhotovitel zavazuje odkoupit za cenu 2 Kč (bez DPH). Místo odběru bude v místě provádění díla.

Objednatel upozorňuje na vysokou hladinu podzemních vod.

- 2.2 Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude realizováno v takovém rozsahu, provedení a kvalitě, funkční, odpovídající podmínkám pro provedení kolaudace díla, s vlastnostmi a parametry stanovenými ve smlouvě, a zhotovitel tedy odpovídá za jeho kompletnost, provozuschopnost, bezpečnost, včasnost dokončení, dosažení garantovaných parametrů, a v rámci svých kompetencí v souladu se smlouvou i za jeho kolaudovatelnost a možnost řádného trvalého provozování.
- 2.3 Předmětem plnění je i vypracování dokumentace skutečného provedení stavebních a geodetických prací pro zajištění vytýčení stavby, zaměření skutečného provedení stavby a vypracování geometrického plánu.
- 2.4 Dílo bude spolufinancováno z rozpočtu města Tábor. O této záležitosti bude rozhodovat zastupitelstvo města Tábora na svém zasedání, a to buď v červnu, nejpozději však v září. Pokud zastupitelstvo města neschválí přidělení finančních prostředků nejpozději do 15. 9. 2025, objednatel může akci nerealizovat, a má právo od smlouvy odstoupit bez jakýchkoliv závazků a sankcí.
- 2.5 Pro akci bylo vydáno rozhodnutí o povolení stavby. Pokud rozhodnutí nenabyde právní moci do 15. 9. 2025, objednatel může akci nerealizovat, a má právo odstoupit bez jakýchkoliv závazků a sankcí (též odst. 11. 2 této smlouvy).

III. Určení díla

- 3.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí a objednatel dílo převzít a zaplatit cenu za zhotovení díla, přičemž celkový souhrn vlastností provedeného díla je určen obecně závaznými předpisy, platnými českými a evropskými technickými normami (v případě, že ČSN nebudou v souladu s evropskými technickými normami, mají přednost ty normy, které obsahují přísnější požadavky), zadávací dokumentací zadávacího řízení veřejné zakázky, podmínkami z vydaných územních a stavebních povolení, požadavky dotčených orgánů státní správy a samosprávy a touto smlouvou.

Součástí předmětu plnění je provedení všech dalších činností souvisejících s dodávkou stavebních prací, dodávek a služeb, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné, přičemž jsou tyto činnosti zahrnuté v celkové ceně díla a jednotlivých položkách. Jedná se zejména o:

- zajištění nezbytných opatření nutných pro neporušení veškerých inženýrských sítí během výstavby,
- zajištění objektu proti dešti a dalším povětrnostním vlivům během rekonstrukce,

- prokazatelné vytýčení všech inženýrských sítí na částech staveniště s výkopovými pracemi před zahájením prací,
- zabezpečení podmínek stanovených správcí inženýrských sítí,
- vytýčení stavby oprávněným geodetem za přítomnosti objednatele a dozoru objednatele,
- zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla,
- vypracování časového postupu výstavby dle předpokládaných termínů doby plnění,
- vypracování 2 paré dokumentace skutečného provedení stavby v listinné podobě a 1x v podobě elektronické,
- vyhotovení přípojkových listů k jednotlivým přípojkám dle vzoru provozovatele ČEVAK a.s.,
- vyhotovování změnových listů a návrhů dodatku ke smlouvě,
- fotografické, případně video zdokumentování stavu všech sousedních nemovitostí před zahájením a po skončení prací s případným potvrzením jejich majitelů,
- fotodokumentace průběhu stavby, včetně zadokumentování křížení s inženýrskými sítěmi,
- provedení kontrolních a průkazních zkoušek,
- zachování přístupu do jednotlivých objektů po celou dobu výstavby, včetně zhotovení a instalace provizorních přístupových lávek a jejich přemísťování,
- zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba a přemísťování a následné odstranění,
- zajištění bezpečného pohybu chodců a vozidel záchranného systému a zachování přístupu k požárním hydrantům a uzávěrům plynu po celou dobu trvání stavby a zajištění příjezdu pro svoz komunálního odpadu a příjezd nezbytné techniky k okolním nemovitostem,
- v případě potřeby provedení opatření k dočasné ochraně vzrostlých stromů, jež mají být zachovány (bednění do výšky min. 2,0 m bez poškození stromu, vyvázání větví), konstrukcí a staveb,
- zajištění povolení kácení,
- opatření k ochraně a zabezpečení strojů a materiálů na staveništi,
- odvoz, uložení a likvidace odpadů v souladu s příslušnými právními předpisy,
- uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.),
- protokolární předání pozemků dotčených stavební činností jejich vlastníkům,
- provádění denního úklidu staveniště, průběžné odstraňování znečištění komunikací či škod na nich,
- zajištění ochrany proti šíření prašnosti, nadměrného hluku,
- provedení průzkumu a pasportizace stávajících kanalizačních přípojek přímo v objektech, které jsou na rekonstruované vodohospodářské síti napojeny,
- jednání s vlastníky napojených nemovitostí a s vlastníky nově napojovaných nemovitostí v rámci této stavby (u nově napojovaných nemovitostí musí být před realizací napojení uzavřena smlouva s provozovatelem o dodávce pitné vody a odvádění odpadních vod),
- oznámení vlastníkům nemovitostí dotčených stavbou provádění stavebních prací minimálně 15 dní předem,
- zabezpečení díla po dobu případného přerušení prací,
- po celou dobu výstavby zachování přístupu do jednotlivých objektů,
- zajištění příjezdu pro svoz komunálního odpadu,
- veškeré práce, dodávky a služby související s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob a majetku (zejména chodců, vozidel záchranného systému a ostatních vozidel v místech dotčených stavbou,
- sjednaná pojištění a bankovní záruky,
- zajištění staveniště s ohledem na bezpečnostní předpisy a zajištění dodržování předpisů v oblasti BOZP při práci na staveništi,
- zajištění všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla, péče o nepředané objekty a konstrukce stavby, jejich ošetřování, pojištění atd.,
- zpracování průvodní technické dokumentace, zkušebních protokolů, revizních zpráv, atestů a dokladů dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, prohlášení o shodě, seznamu doporučených náhradních dílů, předepsaných ochranných a bezpečnostních pomůcek, a to ve dvou vyhotoveních.

Dále zhotovitel vlastními silami na své náklady zajistí pro potřeby stavby následující věci, doklady či povolení, budou-li tyto nezbytné k řádnému provedení díla:

- povolení k záboru veřejného prostranství či komunikací,
- zajištění vydání Dopravně inženýrského rozhodnutí (DIR) na základě kterého zajistí provedení příslušných dopravní opatření vč. přechodného dopravní značení,
- projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného,
- povolení kácení stromů,
- před zahájením stavebních prací pasportizaci technického stavu stávajících nemovitostí a studní,
- oznámení zahájení stavebních prací v souladu s pravomocnými rozhodnutími a vyjádřeními např. správcům sítí apod.,
- zajištění a splnění podmínek vyplývajících z územního rozhodnutí, stavebního povolení nebo jiných dokladů,
- zajištění zimních opatření, osvětlení pracovišť, je-li to pro realizaci díla nutné,
- koordinační a kompletační činnost celé stavby,
- koordinační činnost stavby s ostatními investory, včetně umožnění napojení vodovodních a kanalizačních přípojek soukromými investory,
- poskytnutí součinnosti v kolaudačním řízení,
- jako součást předávacích podkladů soupis staveb, strojů a zařízení zaříděných do HIM dle zákona o daních,
- zhotovení přípojek vody a elektro v rámci zařízení staveniště,
- případné pronájmy pozemků,
- dílenské a výrobní výkresy,
- dodání nebo zhotovení veškerých pomocných a dočasných konstrukcí, lešení, bednění, přechodů nebo přejezdů rýh, ochranných zábradlí a bariér apod.,
- ostrahu stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,
- likvidaci, odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů,
- dočasné zábrany a oplocení proti vstupu nepovolaných osob na staveniště,
- platné povolenky pro vjezd vozidel stavby na komunikace se zákazem vjezdu či zastavení nebo stání,
- provedení nezbytných dopravních opatření,
- provedení všech nutných zkoušek dle kontrolního a zkušebního plánu stavby,
- součinnost v řízení se stavebním úřadem o užívání dokončené stavby, případně o vydání kolaudačního souhlasu,
- vytýčení veškerých podzemních zařízení,
- úhradu poplatků spojených se záborom veřejného prostranství, odvozem a uložením odpadu,
- tlakové zkoušky, proplach potrubí zdravotně nezávadnou vodou, desinfekce potrubí a bakteriologický rozbor vody akreditovanou laboratoří,
- rušení starých povrchových znaků.

3.2 Předmětem díla je i zhotovení dokumentace skutečného provedení stavby, která bude odevzdána ve 2 paré listinného vyhotovení a 1 vyhotovení v digitální formě při dodržení dále uvedených zásad:

- do PD budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla,
- ty části PD, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny nápisem „beze změn“,
- každý výkres dokumentace o skutečném provedení stavby bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem zhotovitele,
- u výkresů obsahujících změnu proti PD bude přiložen i doklad (minimálně zápis ve stavebním deníku), ze kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou zadavatele (objednatele) a její souhlasné stanovisko,
- součástí bude i celková situace skutečného provedení díla včetně přívodů, přípojek, podzemních i nadzemních vedení s údaji o hloubkách uložení sítí (tato část bude i v digitální podobě s daty v systému DGN pro využití v GIS),
- dokumentace skutečného provedení stavby bude odpovídat geodetickému zaměření, zejména kladečské schéma vodovodu a v podélných profilech kanalizace budou vyplněny údaje o skutečných návrhových a kapacitních průtocích dle skutečných sklonů potrubí,

- nedílnou součástí příloh k dokumentaci budou protokoly o provedených zkouškách a revizích, doklady k použitým materiálům (certifikáty, prohlášení o shodě) a fotodokumentace pořizovaná v průběhu stavby na CD nosiči.
- 3.3 Geodetické zaměření skutečného provedení díla bude provedeno a ověřeno oprávněným zeměměřičským inženýrem a bude předáno objednateli 1x v tištěné a v elektronické formě.
 - 3.4 Před zahájením realizace díla zhotovitel v souladu s projektovou dokumentací zajistí zpracování dodavatelské dokumentace v rozsahu nezbytném pro realizaci díla a zahrnující též aktualizovaný časový harmonogram stavby. Dokumentace musí být schválena objednatelem. Podrobnost dodavatelské dokumentace musí odpovídat potřebám objednatele stavby, s přihlédnutím k náročnosti a rozsahu prací i dodávek na jednotlivých dílčích úsecích (stavebních objektech, provozních souborech). Dodavatelská dokumentace včetně případných rozhodnutí bude objednateli předána v tištěné formě a 1x na CD v digitální formě v souladu s vyhl. č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb.
 - 3.5 Zhotovitel zajistí geodetické zaměření veškerých přípojek a případných přeložek podzemních vedení před jejich zásypem a geodetické zaměření veškerých nových objektů.
 - 3.6 Zhotovitel je povinen respektovat trasy rozvodů, inženýrských sítí a instalací, které nebudou stavbou dotčeny či měněny. Případné poškození uvedených zařízení půjde k tíži zhotovitele.
 - 3.7 Realizace díla obsáhne veškeré práce nezbytné k úplnému provedení díla tak, aby dílo po dokončení splnilo všechny požadované parametry a plně sloužilo účelu, který je dán technickou dokumentací.
 - 3.8 Zhotovitel se zavazuje provést dílo na svůj náklad řádně a včas a na své nebezpečí a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit smluvní cenu díla, přičemž celkový souhrn vlastností provedeného díla je určen obecně závaznými předpisy, platnými českými a evropskými technickými normami (v případě, že ČSN nebudou v souladu s evropskými technickými normami, mají přednost ty normy, které obsahují přísnější požadavky), zadávací dokumentací, podmínkami z vydaných územních a stavebních povolení, požadavky dotčených orgánů státní správy a samosprávy a touto smlouvou.
 - 3.9 Místem plnění je k.ú. Tábor. Stavba se z většiny nachází v zastavěném území místní části Stoklasná Lhota, ale umístěním vodojemu zasahuje i do extravilánu místní části. Blíže viz projektová dokumentace.

IV. Cena díla a platební podmínky

- 4.1 Celková cena díla je stanovena dohodou na základě výsledku předmětného zadávacího řízení veřejné zakázky a nabídky zhotovitele, je cenou nejvýše přípustnou za splnění díla dle této smlouvy a činí:

Cena celkem v Kč bez DPH	88 817 339,00 Kč
Výše DPH v %	21 %

- 4.2 Tato cena je doložena položkovým rozpočtem zhotovitele, tj. oceněným soupisem stavebních prací, dodávek a služeb, tvořícím přílohu této smlouvy a sloužícím k vykazování finančních objemů měsíčních soupisů provedených prací a k ocenění víceprací a méněprací či změn.
Cena díla obsahuje veškeré náklady zhotovitele nezbytné k řádné realizaci díla dle předané dokumentace a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a dle veškerých zadávacích podmínek ze stejnojmenného zadávacího řízení veřejné zakázky a zisk zhotovitele.
- 4.3 Cena díla se sjednává jako cena maximální zahrnující veškeré náklady spojené se splněním předmětu této smlouvy v rozsahu stanoveném zadávacími podmínkami veřejné zakázky v nabízeném termínu a kvalitě a její změnu lze provést pouze za těchto podmínek:
 - a) dojde-li ke změně daňových či jiných předpisů majících vliv na výši ceny. Cenu plnění je možné měnit mj. v případě zvýšení nebo snížení zákonem stanovené sazby daně z přidané hodnoty podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V takovém případě bude cena plnění změněna (zvýšena nebo snížena) o příslušné navýšení nebo snížení sazby DPH ode dne účinnosti nové zákonné úpravy sazby DPH,
 - b) v případě, že se v průběhu provádění díla vyskytne v důsledku objektivně nepředvídaných okolností potřeba realizovat dodatečné práce, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách a

kteře jsou současně nezbytné pro provedení původních prací nebo pro dokončení předmětu díla, je možné tyto práce zadat pouze za předpokladu dohody obou smluvních stran a za předpokladu splnění požadavků dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ, přičemž v případě změn smlouvy menšího rozsahu bude postupováno dle § 222 odst. 4 ZZVZ. V případě nahrazení jedné či více položek soupisu stavebních prací jednou nebo více položkami při dodržení stejné nebo vyšší kvality a stejné nebo nižší ceny budou smluvní strany postupovat podle § 222 odst. 7 ZZVZ,

- c) v případě objednatelem odsouhlaseného provedení prací, které nejsou obsaženy v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb a jsou nezbytné ke zhotovení díla (vícepráce). Zhotovitel se zavazuje, že se při ocenění dodatečných stavebních prací bude řídit položkovým rozpočtem, který je přílohou této smlouvy, tj. dodatečné stavební práce budou oceněny jednotkovými cenami uvedenými v rozpočtu dle přílohy této smlouvy, přičemž pokud rozpočet takovéto stavební práce (položky) neobsahuje, zhotovitel se zavazuje dodržet cenovou úroveň, v níž je položkový rozpočet zpracován (tj. např. % snížení ceny oproti použité cenové soustavě),
- d) a dále v případě, že se nebude jednat o podstatnou změnu závazku (smlouvy) podle § 222 ZZVZ, odsouhlasenou objednatelem.

- 4.4 Pokud se na díle vyskytnou vícepráce, s jejichž provedením objednatel písemně souhlasí, musí být jejich cena fakturována samostatně. Faktura za vícepráce musí kromě jiných, níže uvedených náležitostí faktury, obsahovat i odkaz na dokument, kterým byly vícepráce písemně sjednány a odsouhlaseny.
- 4.5 V ceně víceprací i méněprací se zohlední také odpovídající podíl ostatních nákladů stavebního objektu, provozního souboru nebo stavby ve výši odpovídající jejich podílu v položkovém rozpočtu zhotovitele tvořícím přílohu této smlouvy.
- 4.6 Zhotovitel je povinen ke každé změně v množství nebo kvalitě prováděných prací, která je zapsána ve stavebním deníku nebo v zápisu z kontrolního dne, zpracovat změnový list a předložit jej ke kontrole technickému dozoru investora nejpozději do 15 kalendářních dnů od provedení zápisu, pakliže zápis ve stavebním deníku, či zápis z kontrolního dne nestanoví jiný termín. Po odsouhlasení technickým dozorem investora, vč. odsouhlasení autorského dozoru se stane tento změnový list podkladem pro zpracování dodatku smlouvy. Návrh dodatků smlouvy včetně změnových listů je povinen vyhotovovat zhotovitel. Poslední návrh dodatku, včetně odsouhlasených změnových listů, je zhotovitel oprávněn předložit objednateli nejdéle 15 pracovních dní před termínem dokončení stavebních prací dle čl. IV odst. 5.1. V případě předložení návrhu dodatku a změnových listů po tomto termínu nevzniká zhotoviteli nárok na uhrazení nákladů, které tyto změnové listy obsahují.
- 4.7 Zhotovitel je povinen zpracovat změnový list a dodatek smlouvy dle vzoru objednatele, včetně zajištění kompletních příloh. Tyto dokumenty budou od zhotovitele předány objednateli jak v listinné podobě ve 4 paré, tak v elektronické podobě 1x ve strojově čitelném formátu pdf a 1x v otevřeném editovatelném formátu word, popř. excel. Přičemž každý doklad bude jako samostatný soubor.
- 4.8 Veškeré platby budou probíhat výhradně v českých korunách (Kč). Rovněž veškeré cenové údaje budou uváděny v Kč.
- 4.9 Objednatel neposkytuje zálohy.
- 4.10 Cena za dílo bude hrazena měsíční fakturací na základě soupisu provedených stavebních prací, dodávek a služeb potvrzeného objednatelem, tj. technickým dozorem investora, až do výše 90 % ceny díla. Pozastávka ve výši 10 % ceny díla bude uhrazena po odstranění případných vad a nedodělků vzešlých z přejímacího řízení a resp. z kolaudačního řízení, které jsou prokazatelně způsobené zhotovitelem.
- 4.11 Faktury musí obsahovat náležitosti podle zákona o účetnictví a zákona o dani z přidané hodnoty. Objednatelem (technickým dozorem) odsouhlasený a potvrzený soupis provedených stavebních prací, dodávek a služeb je nedílnou součástí faktury. V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je objednatel oprávněn zaslat ji ve lhůtě splatnosti zpět zhotoviteli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného zaslání náležitě doplněného či opraveného dokladu/faktury.
- 4.12 Splatnost faktur se sjednává na 30 kalendářních dní ode dne doručení faktury. Dnem doručení faktury se v pochybnostech rozumí nejpozději třetí pracovní den následující po odevzdání zásilky poštou, není-li průkazné předání faktury provedeno jiným způsobem. Úhradou se rozumí den připsání fakturované částky na účet zhotovitele.

- 4.13 Objednatel stanovil v odst. 5.2 této smlouvy maximální roční finanční limity fakturace. Při dosažení finančního limitu v roce 2025 nebo 2026 je zhotovitel oprávněn vystavovat další faktury nad stanovený finanční limit s tím, že doba splatnosti bude po 15. dubnu následujícího roku, do kterého se též započítá fakturované finanční plnění. Jedná se o smluvně ujednanou dobu splatnosti, která není pro zhotovitele zvláště nevýhodná i pokud překročí šedesát dnů.
- 4.14 Faktura vystavená zhotovitelem nebude obsahovat výši daně, ale pouze sazbu daně platnou v době zdanitelného plnění a sdělení, že je postupováno v režimu přenesené daňové povinnosti.
- 4.15 Smluvní strany se dohodly, že v případě změny ceny díla v důsledku změny sazby DPH není nutno ke smlouvě uzavírat dodatek. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty bude stanovena v souladu s platnými právními předpisy.
- 4.16 Objednatel je oprávněn v průběhu plnění smlouvy upravit po dohodě se zhotovitelem platební podmínky.
- 4.17 Zhotovitel se zavazuje, že bude řádně a včas plnit své závazky vůči poddodavatelům, kteří se budou na plnění díla podle této smlouvy podílet. Smluvní strany se dohodly, že prokazatelné porušení této povinnosti je podstatným porušením smlouvy.
- 4.18 Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny z důvodů chyb nebo nedostatků v položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění výkazu výměr zhotovitelem.
- 4.19 Prokazatelné náklady za případný záchranný archeologický výzkum v případě nálezů uhradí objednatel (viz § 22 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů).
- 4.20 V případě nedodržení pravidel v oblasti BOZP je objednatel oprávněn pozastavit proplacení 20 % z částky v aktuální měsíční faktuře s odkladem do doby splatnosti následující měsíční faktury.
- 4.21 Objednatel je oprávněn užít pozastávku (viz odst. 4.10), resp. jakoukoli část z ní, za účelem odstranění vad nebo nedodělků díla, které zhotovitel řádně a včas neodstranil, a dále za účelem úhrady všech svých splatných pohledávek vůči zhotoviteli, které mu vznikly podle této smlouvy nebo v souvislosti s touto smlouvou.

V. Doba plnění

- 5.1 Doba plnění díla je vymezena těmito termíny:
- | | |
|---|--|
| - předání a převzetí staveniště: | do 7 dnů ode dne převzetí písemné výzvy
k zahájení plnění - předpoklad konec srpna 2025 |
| - zahájení stavebních prací: | do 5 dnů ode dne převzetí staveniště |
| - dokončení veškerých dodávek a stavebních prací: | do konce října 2027 |
| - dokončení funkčních zkoušek: | do konce října 2027 |
| - předání a převzetí vyklizeného staveniště: | do 5 dnů ode dne dokončení stavebních
prací |
| - předání a převzetí dokladové části včetně DSPS: | do 30 dnů ode dne dokončení funkčních
zkoušek |

Lhůty plnění se řídí harmonogramem postupu stavebních prací z nabídky zhotovitele, aktualizovaným podle skutečného termínu zahájení stavby, a to nejpozději do 10 dnů ode dne převzetí písemné výzvy k zahájení plnění, a odsouhlaseným objednatelem. Harmonogram je přílohou č. 2 této smlouvy. Postup prací, dodávek a služeb je dle tohoto časového harmonogramu pro zhotovitele závazný. Součástí harmonogramu postupu stavebních v podrobnosti na týdny musí být harmonogram finančního plnění díla v podrobnosti na měsíce a musí obsahovat na věcné ose minimálně všechny stavební objekty a provozní soubory.

Objednatel vyzve zhotovitele nejpozději sedm dní předem k předání a převzetí staveniště. Zhotovitel je povinen se k předání a převzetí staveniště dostavit a staveniště převzít. V případě, že zhotovitel se k převzetí staveniště odmítne dostavit, může objednatel odstoupit od smlouvy.

- 5.2 Objednatel stanovuje tyto roční finanční limity:
- v roce 2025 budou realizovány stavební práce, dodávky a služby do předpokládané výše 19 % nabídkové ceny, maximálně však 24 mil. Kč bez DPH,
 - v roce 2026 budou realizovány stavební práce, dodávky a služby do předpokládané výše 50 % nabídkové ceny, maximálně však 64 mil. Kč bez DPH,
 - v roce 2027 budou realizovány a fakturovány stavební práce, dodávky a služby k dokončení díla (realizace stavby).
- Objednatel si vyhrazuje právo měnit finanční harmonogram a roční limity v závislosti na poskytování finančních prostředků od města Tábor.
- 5.3 Zhotovitel je oprávněn předat dílo objednateli i před stanoveným termínem, ale pouze v případě, že případné vady nebo nedodělky nebrání užívání díla a převzetí stvrdí v předávacím protokolu stavby. V takovém případě je objednatel povinen dílo od zhotovitele převzít.
- 5.4 Objednatel je oprávněn v průběhu plnění smlouvy upravovat po dohodě se zhotovitelem termíny realizace díla a rozsah díla v závislosti na výši disponibilních finančních prostředků.
- 5.5 V případě, že zhotovitel nebude moci ve zhotovování díla bez svého zavinění řádně pokračovat, prodlužuje se doba plnění o dobu, po kterou zhotovitel nemohl prokazatelně dílo zhotovovat. Smluvní strany se dohodly, že v případě přerušení prací z důvodu nevhodných klimatických podmínek, tj. takových, které neumožňují zajistit dodržení správného technologického postupu prací, není nutno ke smlouvě uzavírat dodatek. O přerušení prací bude zápis ve stavebním deníku podepsaný dozorem investora.
- 5.6 Předání a převzetí díla - zhotovitel oznámí objednateli termín předání díla nebo jeho části písemně, nejpozději tři pracovní dny předem. Objednatel dílo na místě po kontrole provedení převezme pouze za předpokladu, že případné vady nebo nedodělky nebrání užívání díla a převzetí stvrdí v předávacím protokolu stavby. Pokud při předání díla nebo jeho části budou zjištěny vady nebo nedodělky, uvedou se tyto v předávacím protokolu stavby vč. lhůty pro jejich odstranění. Do doby odstranění vad a nedodělků bránících užívání díla nevzniká zhotoviteli právo vystavit fakturu a objednatel nemá povinnost uhradit cenu za provedení díla a ani neběží lhůta splatnosti (dílo není převzato). Po odstranění vad a nedodělků bránících užívání objednatel dílo převezme tím, že doplní do předávacího protokolu stavby, že vady a nedodělky bránící užívání byly odstraněny k datu dd. mm. yyyy a dílo přebírá. Vady a nedodělky nebránící užívání je zhotovitel povinen odstranit ve lhůtách stanovených v předávacím protokolu. O odstranění těchto vad a nedodělků (nebránících užívání) bude sepsán zápis obsahující datum odstranění a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele.
- 5.7 Převzetí díla objednatel nebrání drobné vady a nedodělky zjištěné v převjímacím řízení, které samy o sobě a ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla nebo jeho užívání podstatným způsobem neomezuji. Současně je stanoveno, že tyto drobné vady a nedodělky nebránící převzetí díla nesmí být v rozporu s obecně závaznými právními předpisy a jinými technickými normami či standardy.

VI. Podmínky provádění díla

- 6.1 Termín zahájení prací bude na základě protokolu o předání staveniště zapsán do stavebního deníku. Staveniště bude předáno zhotoviteli v souladu termínem dle odst. 5.2 smlouvy.
- 6.2 Objednatel předá při předání staveniště zhotoviteli:
- projektovou dokumentaci pro provedení stavby 2x v tištěné formě,
 - pravomocné územní rozhodnutí nebo územní souhlas,
 - pravomocné stavební povolení nebo souhlas s provedením ohlášené stavby,
 - výsledky projednání s dotčenými orgány a vlastníky v rámci územního a stavebního řízení a podmínky stanovené stavebním úřadem pro provádění stavby,
 - doklady o provedených průzkumech a další doklady týkající se díla.
- 6.3 Zhotovitel se zavazuje vést v souladu se zákonem č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) stavební deník v originále a dvou kopiích (průpisech). Denní záznamy budou čitelné a podepsané zástupcem objednatele. Zhotovitel stavební deník po dokončení stavby předá objednateli. Objednatel jako vlastník stavby je povinen uchovávat stavební deník po dobu

10 let od dokončení stavby. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování příslušných dodatků smlouvy. Stavební deník musí být v pracovní době stále přítomný na staveništi, tak, aby objednatel, nebo jeho zástupce měl možnost do něj provádět záznamy. Zhotovitel je povinen předávat objednateli vždy jednu kopii stavebního deníku, a to při každém kontrolním dni.

- 6.4 Provádění díla se řídí občanským zákoníkem, touto smlouvou, obecně závaznými předpisy, technickými normami, technickými podmínkami a technologickými postupy při provádění stavby vztahujícími se k předmětu tohoto díla a zhotovitel se zavazuje dodržovat veškeré tyto předpisy a dokumenty a provádět dílo s vynaložením veškeré odborné péče.
- 6.5 Jestliže zhotovitel narazí při provádění prací na archeologické nálezy, je povinen přerušit práce a informovat písemně objednatele a oprávněné orgány státní správy. Pokud tak neučiní, nese veškeré důsledky z toho plynoucí. Objednatel je povinen rozhodnout o dalším postupu.
- 6.6 Zhotovitel je povinen provádět stavbu v souladu se sděleními, souhlasy, nařízeními, rozhodnutími a povoleními orgánů státní správy, samosprávy a správců dotčených inženýrských sítí. Dílo bude provedeno a předáno objednateli v souladu s projektovou dokumentací, resp. s případnými předem odsouhlasenými změnami.
- 6.7 Veškeré činnosti při výstavbě je zhotovitel povinen provádět osobami, které mají odpovídající kvalifikaci, oprávnění, případně autorizaci podle zvláštních předpisů. Na vyžádání objednatele příslušné doklady předloží.
- 6.8 Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se s jeho vědomím zdržují na pracovišti a je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Zhotovitel se dále zavazuje splnit veškeré povinnosti uložené mu zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, přičemž plnění těchto povinností je zahrnuto v ceně díla. Pokud zhotovitel k provedení díla používá zaměstnance nebo třetí osoby, je povinen zajistit proškolení těchto osob (nebo jejich zaměstnanců) v rozsahu povinností vyplývajících z právních předpisů, a to zejména v oblasti bezpečnosti práce, na úseku požární ochrany, nakládání s nebezpečnými látkami, jakož i v oblasti opatření k ochraně životního prostředí. Rovněž je povinen zajistit, aby tyto osoby plnily výše uvedené povinnosti a zejména, aby při provádění díla důsledně používaly ochranné prostředky a pomůcky.
- 6.9 Zhotovitel se zavazuje k součinnosti s koordinátorem BOZP určeným objednatel v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) a současně smluvně zaváže k této součinnosti i všechny své subdodavatele. Zhotovitel při provádění díla zajistí dodržování předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, hygienické a požární předpisy. Zhotovitel i jeho subdodavatelé jsou povinni před zahájením prací na stavbě vyhodnotit rizika a přijmout odpovídající opatření k jejich minimalizaci.
- 6.10 Poplatky za případný zábor veřejného prostranství a pozemků v majetku jiné osoby než objednatele, zařízení staveniště, náklady na energie, veškerou dopravu, skládku, případně mezideponii materiálu a to i vytěženého, včetně likvidace veškerých odpadů, si zajišťuje zhotovitel na své náklady, které jsou zohledněny v ceně díla. Při realizaci díla bude zhotovitel postupovat takovým způsobem, aby stavba neměla nepříznivý dopad na životní prostředí.
- 6.11 Zhotovitel je povinen minimálně tři pracovní dny předem upozornit objednatele, že může zkontrolovat provedení prací, které budou dalším postupem prací zakryty. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen na své náklady na žádost objednatele provedené práce znovu zpřístupnit kontrole. Tuto svoji povinnost je povinen splnit neprodleně a bez zbytečných průtahů. Porušení povinností stanovených tímto odstavcem se považuje za hrubé porušení smlouvy.
- 6.12 Zhotovitel je povinen zvát technický dozor investora ke všem zkouškám kvality, které se budou konat na staveništi. Práce, které budou v dalším pracovním postupu zakryty či se stanou nepřístupnými, prověří objednatel bez odkladu, nejdéle však do 3 pracovních dnů od doručení výzvy zhotovitele s tím, že o tom učiní zápis do stavebního deníku. Pokud tak objednatel včas neučiní, může zhotovitel pokračovat v zakrývání konstrukcí či v jiných pracích s tím, že případné následné odkrytí za účelem kontroly hradí objednatel.

- 6.13 Zhotovitel se zavazuje, že již v průběhu provádění díla bude činit opatření zamezující vzniku vad díla. Objednatel je oprávněn kontrolovat způsob provádění díla zhotovitelem. Zjistí-li objednatel, že dílo není prováděno v souladu se smlouvou, je oprávněn požadovat, aby zhotovitel provedl nápravu, a to v přiměřené lhůtě. Objednatel je oprávněn provádět kontrolu plnění díla průběžně a z této kontroly pořizovat zápisy do stavebního deníku. Zástupce zhotovitele je oprávněn se těchto kontrol zúčastnit. Pokud o to objednatel minimálně tři dny předem požádá, je zhotovitel povinen zajistit účast svého zástupce, s oprávněním jednat ve všech záležitostech ve vztahu k této smlouvě o dílo a plnění předmětu díla. Porušení uvedených povinností je hrubým porušením smlouvy, stejně tak i neodstranění zjištěných vad a nedodělků ve sjednané nebo stanovené lhůtě, vyjma případů, kdy nešlo tuto podmínku splnit z objektivních důvodů či příčin.
- 6.14 Každý měsíc, zpravidla poslední pracovní den v měsíci, pokud nebude dohodnuto jinak, proběhne kontrola provádění díla a jednotlivých provedených prací. Na základě této kontroly provede zhotovitel soupis provedených prací, které budou fakturovány. Právo vystavit dílčí fakturu má zhotovitel pouze za předpokladu, že práce budou odsouhlaseny oprávněným zástupcem objednatele. Porušení povinnosti konat měsíční kontroly ze strany zhotovitele je hrubým porušením smlouvy.
- 6.15 Zhotovitel odpovídá za to, že při plnění předmětného díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Stejně tak zhotovitel odpovídá za to, že k plnění díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů.
- 6.16 Věci, které jsou potřebné k plnění smlouvy, je povinen opatřit zhotovitel, pokud ve smlouvě není výslovně uvedeno, že je opatří objednatel.
- 6.17 V případě, budou-li činnosti zhotovitele vznikat nečistoty, mající dle zák. č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, charakter odpadu, zavazuje se zhotovitel likvidovat tento odpad na vlastní náklad v souladu s obecně závaznými právními předpisy. V souladu s uvedeným zákonem a obecně závaznou vyhláškou města Tábor se zhotovitel zavazuje likvidovat i stavební suť vznikající při provádění díla.
Zhotovitel je povinen vést evidenci o všech druzích odpadů vzniklých z jeho činnosti a vést evidenci o způsobu jejich zneškodňování.
K fakturaci uložení vybouraného a vytěženého materiálu na povolenou skládku doloží zhotovitel potvrzení příslušné skládky s datem a specifikací ukládaného materiálu a potvrzení o jeho převzetí k uložení na skládku. Bez toho bude faktura vrácena jako neuznaný výdaj a nebude proplacena.
- 6.18 Po celou dobu provádění díla je zhotovitel povinen udržovat pořádek na místě provádění díla a v jeho okolí, tj. včetně veřejných prostranství sousedících se stavbou. V případě, že v souvislosti se zhotovováním díla zhotovitel znečistí místo provádění díla a veřejné prostranství, odpovídá za bezodkladné odstranění nečistot a překážek s tím, že objednatel v žádném případě nenese odpovědnost za jednání zhotovitele nebo jiných osob jednajících za zhotovitele včetně jeho subdodavatelů. Ve všech případech činností spojených se zhotovováním díla je právně odpovědný zhotovitel.
- 6.19 Za hrubé porušení smlouvy bude považováno nedodání i jednotlivých částí díla v odpovídající kvalitě nebo opakované nedodání i jednotlivých částí díla ve sjednaném termínu nebo odmítnutí dodávky za podmínek uzavřeného smluvního ujednání.
- 6.20 Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického a autorského dozoru v souladu s touto smlouvou. Technický dozor nesmí provádět zhotovitel a ani osoba s ním propojená.
- 6.21 Zhotovitel je povinen v průběhu plnění díla informovat objednatele a na jeho vyžádání mu předat výsledky provedených kontrol a zkoušek a doklady k zabudovávaným materiálům a zařízením včetně podmínek výrobců materiálů a zařízení pro jejich zabudování a použití.
- 6.22 Objednatel si vyhrazuje právo předem zkontrolovat a schválit dílenské zpracování atypických prvků před jejich zadáním do výroby. Zboží (dodávky) které nebude v souladu se zadávacími podmínkami veřejné zakázky, bude vráceno k následnému přepracování.
- 6.23 Výkopové práce budou probíhat v ochranných pásmech inženýrských sítí.
- 6.24 Před zahájením prací zhotovitel zajistí vytýčení inženýrských sítí a dodrží podmínky správců

jednotlivých vedení. Způsob použití a nasazení strojů je závislý na klimatických podmínkách v průběhu provádění zemních prací. V místech křížení se stávajícími podzemními zařízeními je zhotovitel povinen provádět výkop ručně. Současně je ruční výkop nutno provádět ve vzdálenosti bližší než 3,0 m od kmenů stromů.

- 6.25 Zhotovitel je po dobu platnosti této smlouvy zodpovědný za stanovení přesné polohy veškerých oznámených podzemních zařízení včetně domovních přípojek na staveništi. Případné náklady na opravy podzemních sítí v důsledku jejich poškození zhotovitelem v průběhu realizace stavby, nese zhotovitel. Objednatel stavby není zodpovědný za jakékoliv zpoždění nebo následné náklady způsobené tímto poškozením.
- 6.26 Zhotovitel se zavazuje k respektování vyjádření dotčených správců sítí.
- 6.27 Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu (poddodavatele), za jejíž činnost odpovídá tak, jako by dílo prováděl sám. Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli ke schválení každou změnu poddodavatele a objednatel si vyhrazuje právo schválit zhotoviteli každou změnu jeho poddodavatele, přičemž rozhodnutí o tom však nesmí zdržovat ani souhlas bezdůvodně odírat. Poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokazoval splnění kvalifikace v předmětném zadávacím řízení, je možné změnit jen ve výjimečných případech a se souhlasem objednatele. Nový poddodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v předmětném zadávacím řízení.
- 6.28 Zhotovitel se zavazuje zabezpečit ve svých poddodavatelských smlouvách splnění povinností vyplývajících zhotoviteli z této smlouvy, a to přiměřeně k povaze a rozsahu subdodávky.
- 6.29 Zhotovitel na požádání objednatele umožní vstup dalších třetích osob na staveniště.
- 6.30 Zhotovitel je povinen doložit u předávacího a přejímacího řízení všechny doklady odpovídající povaze díla a dle této smlouvy (dokumentace skutečného provedení, geometrický plán, dokumentace geodetického zaměření, zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů včetně prohlášení o shodě, zápisy a výsledky předepsaných měření, zápisy a výsledky o provedených revizních a provozních zkouškách, zápisy a výsledky o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací, originál stavebního deníku(ů), kopie změnových listů, provozní řády, atd.).
- 6.31 Při přejímacím řízení předá zhotovitel objednateli i případné doklady o osvědčení jakosti výrobků, materiálů a ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, prohlášení výrobce nebo dovozce o shodě výrobků s technickými předpisy a o dodržení stanoveného postupu posouzení shody a doklady o úspěšném dokončení technologických a provozních zkoušek. Veškeré písemné doklady předávané zhotovitelem objednateli musí být vyhotoveny v českém jazyce a autorizované.
- 6.32 Dokladová část bude zhotovitelem předána objednateli jak v listinné podobě ve 2 paré, tak v elektronické podobě ve strojově čitelném formátu pdf. Přičemž každý doklad bude jako samostatný soubor.
- 6.33 V případě sporu v hodnocení dosažené jakosti a kvality předmětu díla, které nebude dostatečně zřejmé ze „standardu kvality“ nebo příslušných technických či technologických norem se smluvní strany dohodly, že uznají nezávislé hodnocení specialisty v oboru nebo soudního znalce. V případě, že bude tímto posudkem prokázána snížená jakost oproti „standardům kvality“ a normám, provede zhotovitel na svůj náklad opravu nebo úpravu díla do stavu odpovídajícímu jakosti nejpozději do termínu předání a převzetí díla. Odpovědnost zhotovitele za případnou škodu není tímto ujednáním dotčena.
- 6.34 Zhotovitel se zavazuje pro organizaci výstavby dodržet zásadu regulace stavební činnosti s ohledem na minimální omezení provozu dané lokality a minimalizování vlivu na znečišťování okolního prostředí.
- 6.35 Vyklizení staveniště - po dokončení stavebních prací se zhotovitel zavazuje vyklidit staveniště. Za vyklizené místo provádění díla se považuje stav, kdy místo provádění díla i ostatní veřejné prostranství kolem provedeného díla bude bez zbytků materiálů nebo zařízení a okolní prostranství bude uvedeno do původního stavu.
- 6.36 Zhotovitel je povinen umožnit vlastníkům nemovitostí, kteří si budou samostatně nebo prostřednictvím svého zhotovitele realizovat napojení na vodovodní, nebo kanalizační odbočky, tuto realizaci a poskytnout pro možnost zhotovení napojení vnitřních rozvodů na odbočky nezbytnou součinnost a

umožnit jim přístup na staveniště.

- 6.37 Vyfrézovaný materiál, který se nepoužije zpětně do krajnic, vjezdů apod. se zhotovitel zavazuje odkoupit za cenu 2 Kč bez DPH. Místo odběru bude v místě provádění díla. Doprava z místa odběru na místo, které si určí zhotovitel, je realizována na náklady zhotovitele. Objednatel předá materiál zhotoviteli formou předávacího protokolu, ve kterém bude uvedeno datum předání, množství předaného materiálu a prohlášení, že došlo k předání a převzetí, podepsaného zástupci obou stran. Objednatel případně vystaví zhotoviteli fakturu do 10 dnů od data předání materiálu. Splatnost faktury bude 30 dnů od jejího vystavení.
- 6.38 Zhotovitel je povinen si nechat předem písemně odsouhlasit objednatelem, TDS, budoucím provozovatelem a AD konkrétní typ, výrobce a parametry dodávaných materiálů (stroje, zařízení, potrubí, armatury, šachty apod.).
- 6.39 Zhotovitel je povinen poskytnout součinnost a koordinaci zhotoviteli stavby s názvem Vodárenská soustava Chotovinsko Tábor – Chotoviny, výtlačný řad“, jejímž investorem je Obec Chotoviny, která bude probíhat od poloviny roku 2025 do konce roku 2026 (dále jen „stavba Chotoviny“). V rámci realizace díla bude zhotovitel napojovat vodovodní potrubí na výtlačný řad budovaný v rámci stavby Chotoviny. Zhotovitel je povinen poskytnout součinnost a koordinaci zhotoviteli stavby Chotoviny spočívající min. ve vpuštění na staveniště, umožnění realizace stavby Chotoviny včetně časové koordinace obou staveb. Odbočka pro Stoklasnou Lhotu je v PD zaznamenána jako propojovací řad VDJ.

VII. Vlastnictví díla, nebezpečí škody a pojištění

- 7.1 Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku objednatel. Zhotovitel je odpovědný za veškeré škody na díle až do jeho předání.
- 7.2 Vlastníkem zařízení staveniště, včetně používaných strojů, mechanismů a dalších věcí potřebných pro provedení díla, s výjimkou věcí případně předaných objednatelem, je zhotovitel, který nese nebezpečí škody na těchto věcech, a to až do okamžiku vyklizení staveniště.
- 7.3 Zhotovitel zajišťuje komplexní zabezpečení stavby a do doby jejího předání objednateli nese odpovědnost za škody na zhotovovaném díle, na majetku vlastníka a za škody způsobené třetím osobám.
- 7.4 Škody, které zhotovitel způsobí svým opomenutím, nedbalostí nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, z technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je povinen bez zbytečného odkladu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit.
- 7.5 Zhotovitel do 14 dnů od obdržení výzvy k zahájení plnění doloží, že má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši nejméně 80 mil. Kč. Toto pojištění se zhotovitel zavazuje udržovat v účinnosti po celou dobu zhotovování díla až do doby vydání, případně nabytí právní moci kolaudačního souhlasu nebo rozhodnutí. Zhotovitel je povinen předložit objednateli doklad o platném pojištění do 14 dnů od obdržení výzvy k zahájení plnění.
- 7.6 Zhotovitel do 14 dnů od obdržení výzvy k zahájení plnění doloží, že má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je komplexní stavebně montážní a majetkové pojištění, krytí všech pojistných nebezpečí a pojištění věcných škod na zhotovovaném díle (živelné škody, odcizení, vandalismus, pád věci, náraz, škody způsobené neodborným zacházením apod.) minimálně ve výši ceny díla. Zhotovitel je povinen předložit objednateli doklad o platném pojištění do 14 dnů od obdržení výzvy k zahájení plnění.
- 7.7 Zhotovitel se po celou dobu trvání této smlouvy do doby protokolárního předání díla bez vad a nedodělků zavazuje, že bude pojištěn ve smyslu výše uvedených ustanovení a že nedojde ke snížení pojistného plnění. Zhotovitel je povinen udržovat platné pojištění i tehdy, pokud dojde ke změně v rozsahu a povaze prováděného díla; v případě změn prováděného díla je povinen pojišťovatele včas informovat a případně změnit rozsah pojištění tak, aby pojistná smlouva poskytovala po celou dobu provádění díla pojistné krytí požadované touto smlouvou. V případě změny pojistné smlouvy v průběhu provádění díla je zhotovitel povinen předložit objednateli doklad o změně pojistné smlouvy.

- 7.8 V případě, že zhotovitel nesplní svou povinnost uzavřít a udržovat platnou pojistku v požadovaném rozsahu nebo nepředloží objednateli ve stanoveném termínu plné znění pojistných smluv, je objednatel oprávněn uzavřít a udržovat takové pojistné smlouvy vlastním jménem, zaplatit jakékoliv pojistné nezbytné k uzavření a udržování takových pojistných smluv a takové výdaje započíst proti jakékoli pohledávce zhotovitele dle této smlouvy za objednatelem nebo vymáhat tyto částky po zhotoviteli přímo.
- 7.9 Zhotovitel odpovídá i za škodu na díle způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo a s tím související činnosti provádějí.

VIII. Záruční a sankční podmínky

- 8.1 Zhotovitel odpovídá za to, že dílo dle této smlouvy je zhotoveno v souladu se smlouvou podle předané projektové dokumentace a veškerými zadávacími a smluvními podmínkami, a že po dobu záruční doby bude mít vlastnosti stanovené smlouvou, popř. příslušnými právními normami a technickými předpisy. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době předání objednateli. Za vady, které se projeví po odevzdání díla (skryté vady), odpovídá zhotovitel za podmínek stanovených v občanském zákoníku, není-li touto smlouvou stanoveno jinak.
- 8.2 Zhotovitel poskytuje na stavební část díla záruku 60 měsíců ode dne předání bezvadného díla nebo jeho části. Záruční lhůta na dodávky strojů a technologického zařízení, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje samostatný záruční list, se sjednává v délce lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce 24 měsíců.
- 8.3 Záruční doba začíná běžet dnem předání a převzetí díla. Záruční doba neběží, pokud zhotovené dílo nebo jeho část nelze bez omezení provozovat z důvodu reklamované vady, a to až do doby jejího odstranění.
- 8.4 Reklamované vady uplatní objednatel písemně (tj. elektronickou poštou, popř. datovou schránkou).
- 8.5 Případné vady díla zjištěné v záruční době objednatel prokazatelným způsobem nahlásí zhotoviteli s tím, že zhotovitel do **24 hodin** od nahlášení vad díla prokazatelným způsobem sdělí objednateli termín provedení opravy, který však nesmí být delší než **5 (pět) pracovních dnů** od nahlášení vady objednatelem. Při nedodržení termínu opravy vady díla sděleného závazně zhotovitelem objednateli se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu dle odst. 9.1 této smlouvy, až do doby odstranění vady nebo do doby, kdy objednatel písemně sdělí zhotoviteli, že odstranění vady zajistí v souladu s odst. 8.6 jiným zhotovitelem.
- 8.6 Pokud je zpoždění zhotovitele s odstraněním záruční vady **delší než 5 (pět) pracovních dnů** od data, které zhotovitel prokazatelným způsobem sdělil objednateli nebo vada není ve stejné době odstraněna plně nebo bezvadně, může objednatel po písemném oznámení zhotoviteli provést opravu reklamované vady jiným zhotovitelem s tím, že cenu opravy přefakturuje původnímu zhotoviteli podle této smlouvy. Cena takové opravy provedená jiným zhotovitelem však musí být přiměřená a srovnatelná s daným typem či charakterem opravy. V těchto případech nezaniká záruční doba zhotovitele dle předchozích ustanovení této smlouvy.
- 8.7 Záruky za provedené práce a předané části díla v případě odstoupení od smlouvy začínají běžet dnem předčasného ukončení smlouvy, pokud nebude dohodnuto jinak.
- 8.8 Zhotovitel je jediným garantem plnění smlouvy a na jeho vrub budou řešeny veškeré záruky a sankce.

IX. Smluvní pokuty

- 9.1 Smluvní strany se dohodly na aplikaci následujících smluvních pokut:
- při nesplnění termínu dokončení dohodnutého v této smlouvě z viny zhotovitele se sjednává sankce ve výši **min. 0,05 % z ceny díla vč. DPH Kč** za každý kalendářní den prodlení. Tato smluvní pokuta bude uplatněna odečtem z ceny díla,
 - v případě nesplnění závazku vyklidit staveniště dle ujednání této smlouvy, a to byť i z části se

zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši **5.000,- Kč** za každý započatý den prodlení,

- při nedodržení termínu opravy vady nebo nedodělků díla zjištěné v přejímacím řízení a v záruční době dle ujednání této smlouvy se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši **10.000,- Kč** za každý den prodlení,
- při prodlení objednatele s platbou bude zhotovitel oprávněn požadovat pouze úrok z prodlení podle nařízení vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky,
- při nedodržení termínu předložení změnového listu dle čl. IV. odst. 4.6 se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši **5.000,- Kč** za každý započatý den prodlení,
- při nedodržení povinnosti předložit objednateli ke schválení každou změnu poddodavatele dle čl. VI odst. 6.27 se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši **50.000,- Kč** za každého objednatelem neschváleného poddodavatele zjištěného na staveništi,
- při nedodržení termínu odstranění závad v oblasti BOZP a PO stanoveného koordinátorem BOZP se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši **5.000,- Kč** za každý započatý den prodlení.

- 9.2 Zaplacením smluvních pokut dle předchozího odstavce nejsou dotčeny nároky z odpovědnosti za škodu.
- 9.3 Zhotovitel není oprávněn omezit výši jednotlivých smluvních pokut dle této smlouvy či jejich celkový souhrn jakýmkoli limitem, ani finanční částkou, ani procentuálním či jiným vyjádřením.
- 9.4 Splatnost smluvních pokut se stanovuje ve lhůtě 30 kalendářních dnů po obdržení daňového dokladu (faktury) s vyčíslením smluvní pokuty.

X. Bankovní záruka

- 10.1 Objednatel požaduje poskytnutí bankovních záruk ze strany zhotovitele za řádné provedení díla, a to bankovní záruku za řádné provedení díla ve výši 5 mil. Kč (slovy pět-miliónů korun), a bankovní záruku za kvalitu díla ve výši 5 mil. Kč (pět-miliónů korun).
- 10.2 Smluvní strany se mohou dohodnout na formě poskytnutí této bankovní záruky složením finanční částky na účet objednatele. Bankovní záruku doloží vybraný zhotovitel objednateli originálem záruční listiny vystavené bankou, resp. jiným peněžním ústavem, zřízenou a provozující činnost podle zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, ve prospěch objednatele jako oprávněného. Bankovní záruka musí být vystavena jako neodvolatelná a bezpodmínečná, přičemž banka se zaváže k plnění bez námitek a na základě první výzvy oprávněného.

Bankovní záruka musí splňovat tyto podmínky:

- a) výše zajištěné částky na bankovní záruku za řádné provedení díla 5.000.000 Kč,
 - b) výše zajištěné částky na bankovní záruku za kvalitu díla 5.000.000 Kč,
 - c) bankovní záruku za řádné provedení díla předá zhotovitel objednateli nejpozději do 14 dnů od obdržení výzvy k zahájení plnění,
 - d) bankovní záruka za řádné provedení díla bude platná po celou dobu výstavby a bude uvolněna do 15 dnů od řádného předání a převzetí díla bez vad a nedodělků. V případě, že platnost záruky skončí během výstavby, bude k zajištění závazku zhotovitele uplatněna finanční částka z prostavenosti nebo z pozastávky,
 - e) bankovní záruku za kvalitu díla předá zhotovitel objednateli nejpozději 5 dnů před zahájením předání a převzetí díla. Předložení této bankovní záruky je podmínkou zahájení procesu převzetí a předání díla mezi objednatelem a zhotovitelem. Tato bude platná 60 měsíců záruční doby, tj. do lhůty 60 (slovy: šedesáti) měsíců od předání celého díla bez vad a nedodělků a bude uvolněna nejpozději do 15 dnů po uplynutí 60 měsíců záruční doby, a to na základě písemné žádosti zhotovitele,
 - f) právo z bankovních záruk bude objednatel oprávněn uplatnit v případech, že zhotovitel neuhradí objednateli způsobenou škodu či smluvní pokutu, k níž je podle smlouvy povinen, neodstraní vadu díla způsobem a v době, k nimž je podle příslušných ustanovení smlouvy o odstraňování vad v záruční době povinen.
- 10.3 Objednatel je oprávněn využít prostředků zajištěných bankovní zárukou ve výši, která odpovídá výši splatné smluvní pokuty, jakéhokoli neuspokojeného závazku zhotovitele vůči objednateli, nákladů

nezbytných k odstranění vad díla, škod způsobených plněním zhotovitele v rozporu se smlouvou, nebo jakékoli částce, která podle mínění objednatele odpovídá náhradě vadného plnění zhotovitele.

- 10.4 Před uplatněním plnění z bankovní záruky oznámí objednatel jako oprávněný písemně zhotoviteli výši požadovaného plnění ze strany banky jako povinného.
- 10.5 Zhotovitel je povinen doručit objednateli novou záruční listinu ve znění shodném s předchozí záruční listinou, v původní výši bankovní záruky, vždy nejpozději do 21 kalendářních dnů od jejího vyčerpání z více než 50 % jistiny.

XI. Ostatní smluvní ujednání

- 11.1 Vztahy smluvních stran touto smlouvou neupravené se dále řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, případně dalšími souvisejícími právními předpisy.
- 11.2 Objednatel má právo od smlouvy odstoupit v souladu s ustanoveními občanského zákoníku a dále v případech
- pokud by zhotovitel uvedl v nabídce zakázky informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek předmětného zadávacího řízení zakázky,
 - pokud se zhotovitel ocitne v likvidaci nebo konkurzu,
 - pokud příslušný odborník nebo soudní znalec prokazatelně zjistí, že zhotovitel provádí nekvalitní dílo, a to v jakémkoliv fázi jeho zhotovování nebo jednotlivého technologického postupu,
 - pokud do 15. 9. 2025 zastupitelstvo města Tábor neschválí přidělení finančních prostředků na realizaci stavby nebo vydané rozhodnutí o povolení stavby nenabyde právní moci. Objednatel si v těchto uvedených případech vyhrazuje právo od smlouvy odstoupit, a to s okamžitou platností bez jakýchkoli sankcí.
- 11.3 V případě prodlení s předložením bankovní záruky zhotovitelem o více než 14 kalendářních dnů dle podmínek stanovených v odst. 10.2 písm. c) této smlouvy, nebo v případě prodlení s předložením vlastních zpracovaných zásad organizace výstavby dle odst. 11.18 tohoto článku o více než 14 kalendářních dnů, má objednatel právo od smlouvy odstoupit, a to s okamžitou platností bez jakýchkoli sankcí.
- 11.4 Veškeré písemnosti a výzvy a reklamace se doručují na adresu objednatele nebo zhotovitele uvedenou v této smlouvě. Pokud v průběhu plnění této smlouvy dojde ke změně adresy některého z účastníků smlouvy, je povinen tento účastník neprodleně písemně oznámit druhému účastníkovi tuto změnu a to způsobem uvedeným v tomto článku. Do doby, než je nová adresa druhé straně písemně sdělena, doručuje se na adresu uvedenou v čl. I. smlouvy. Nebyl-li objednatel nebo zhotovitel na uvedené adrese zastížen, písemnost se prostřednictvím poštovního doručovatele uloží na poštu. Nevyzvedne-li si ji účastník, považuje se zásilka za doručitou okamžikem uložení, i když se adresát o uložení nedozvěděl, anebo se s obsahem písemnosti neseznámil.
- 11.5 V případě odstoupení od smlouvy smluvní strany provedou inventuru a vyúčtování dosud provedených prací na díle. Zhotovitel zároveň do pěti pracovních dnů od účinného odstoupení od smlouvy vyklidí místo provádění díla a protokolárně jej bez závad předá objednateli.
- 11.6 Zhotovitel může od této smlouvy odstoupit v případě, že mu objednatel neumožní provádět dílo za podmínek sjednaných v této smlouvě.
- 11.7 Každá ze smluvních stran může ve shora uvedených případech od této smlouvy odstoupit po předchozím písemném upozornění druhé smluvní strany. Dnem odstoupení od smlouvy je pátý den po doručení upozornění druhé smluvní straně.
- 11.8 Při dočasném nebo definitivním zastavení prací na díle z příčin na straně objednatele zaplatí objednatel zhotoviteli skutečně vynaložené náklady.
- 11.9 Zhotovitel se zavazuje spolupůsobit při výkonu finanční kontroly ve smyslu § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů.
- 11.10 Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním, či zveřejněním celé této smlouvy v jejím plném znění, a to včetně všech příloh, jakož i všech úkonů a okolností s touto smlouvou souvisejících, ke kterému může kdykoli v budoucnu dojít. Smlouva včetně všech příloh bude uveřejněna

v jejím plném znění minimálně na profilu zadavatele a v registru smluv.

- 11.11 Zhotovitel je povinen předložit objednateli identifikační údaje svých poddodavatelů, kteří se zapojí do plnění smlouvy, a to před vlastním zahájením plnění díla poddodavatelem. Objednatel rozhodne, zda tato povinnost bude splněna zhotovitelem zápisem do stavebního deníku nebo uzavřením dodatku smlouvy.
- 11.12 Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že objednatel má zájem na plnění této smlouvy v souladu se zásadami společensky odpovědného zadávání veřejných zakázek. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvání této smlouvy zajistit dodržování veškerých právních předpisů, zejména pak pracovněprávních (odměňování, pracovní doba, doba odpočinku mezi směnami, placené přesčasy), dále předpisů týkajících se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), nařízením vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, a to vůči všem osobám, které se na plnění zakázky podílejí a bez ohledu na to, zda bude podle této smlouvy plněno zhotovitelem či jeho poddodavatelem.
- 11.13 Zhotovitel je povinen po dobu trvání této smlouvy vždy na výzvu objednatele předložit čestné prohlášení, v němž uvede jmenný seznam všech svých zaměstnanců, agenturních zaměstnanců, živnostníků a dalších osob, se kterými se na realizaci zakázky podílel v době od uzavření smlouvy či od poslední výzvy k předložení prohlášení. V čestném prohlášení musí být uvedeno, zda všechny osoby v seznamu uvedené jsou vedeny v příslušných registrech, zejména živnostenském rejstříku, registru pojištěnců ČSSZ a mají příslušná povolení k pobytu v ČR a k výkonu pracovní činnosti. Dále zde bude potvrzeno, že uvedené osoby byly proškoleny z problematiky BOZP a že jsou vybaveny osobními ochrannými pracovními prostředky dle platné legislativy. Zhotovitel bere na vědomí, že tato prohlášení je objednatel oprávněn poskytnout příslušným orgánům státní správy ČR. Tato povinnost platí bez ohledu na to, zda bude plnění podle této smlouvy prováděno zhotovitelem či jeho poddodavatelem.
- 11.14 Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat dodržování povinností zhotovitele dle odst. 11.12 a 11.13, a to i přímo u pracovníků vykonávajících dílo, přičemž zhotovitel je povinen tuto kontrolu umožnit, strpět a poskytnout objednateli veškerou nezbytnou součinnost k jejímu provedení.
- 11.15 Zhotovitel je povinen oznámit objednateli, že vůči němu či jeho poddodavateli bylo orgánem státní správy (zejména Státním úřadem inspekce práce či oblastními inspektoráty, Krajskou hygienickou stanicí apod.) zahájeno řízení pro porušení právních předpisů, jichž se dotýká ujednání v odst. 11.12 a 11.13, a k němuž došlo při provádění díla nebo v souvislosti s ním, a to nejpozději do 10 dnů od doručení oznámení o zahájení řízení. Součástí oznámení zhotovitele bude též informace o datu doručení oznámení o zahájení řízení.
- 11.16 Zhotovitel je povinen předat objednateli kopii pravomocného rozhodnutí, jímž se řízení ve věci dle předchozího odstavce končí, a to nejpozději do 7 dnů ode dne, kdy rozhodnutí nabude právní moci. Současně s kopií pravomocného rozhodnutí zhotovitel poskytne objednateli informaci o datu nabytí právní moci rozhodnutí. V případě, že zhotovitel (či jeho poddodavatel) bude v rámci řízení zahájeného dle odst. 11.15 pravomocně uznán vinným ze spáchání přestupku, správního deliktu či jiného obdobného protiprávního jednání, je zhotovitel povinen přijmout nápravná opatření a o těchto, včetně jejich realizace, písemně informovat objednatele, a to v přiměřené lhůtě stanovené objednatel.
- 11.17 Zhotovitel prohlašuje, že v případě výběru poddodavatelů, bude-li to s ohledem na poptávané práce a činnosti vhodné, resp. možné, upřednostní poddodavatele zaměstnávající osoby znevýhodněné na trhu práce nebo pracovníky se zdravotním postižením.
- 11.18 Zhotovitel do 10 dnů od obdržení výzvy k zahájení plnění předloží objednateli vlastní zpracované zásady organizace výstavby (technologického postupu, harmonogramu postupu prací, optimálního nasazení mechanismů, situace zařízení staveniště dopravních tras vč. schématu dopravních opatření) respektující veškeré projektem stanovené požadavky na ochranu životního prostředí a smluvně stanovenou dobu realizace stavby. V případě, že zhotovitel tento požadavek nesplní, bude to považováno za závažné porušení smlouvy a objednatel si vyhrazuje právo od uzavřené smlouvy odstoupit.

11.19 K uplatňování zásady DNSH („významně nepoškozovat“) se zhotovitel zavazuje

a) že nepoužije žádný škodlivý materiál, použije pouze výrobky, které mají požadovanou certifikaci, vlastnosti zaručující při běžné údržbě mechanickou pevnost a stabilitu, požární bezpečnost, ochranu zdraví a životního prostředí, bezpečnost při užívání, ochranu proti hluku, úsporu energií a vody a splňující hygienické požadavky,

b) zajistit, že v případě provádění stavebních prací bude alespoň 70 % stavebního a demoličního odpadu připraveno k opětovnému použití nebo recyklaci.

11.20 Zhotovitel se zavazuje dodržovat mezinárodní sankce Evropské unie, přijaté v souvislosti s ruskou agresí na území Ukrajiny vůči Rusku a Bělorusku, zejména nařízení Rady EU č. 2022/576, nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ve spojení s prováděcím nařízením Rady (EU) č. 2022/581, nařízení Rady (EU) č. 208/2014 a nařízení Rady (ES) č. 765/2006. K dodržování uvedených sankcí zaváže i své poddodavatele (viz odst. 6.28).

11.21 Zhotovitel je povinen zajistit po celou dobu plnění smlouvy sjednání ve smlouvách s poddodavateli splatnost faktur v délce nepřesahující délku lhůty splatnosti vyplývající z této smlouvy mezi objednatelem a zhotovitelem a řádně a včas plnit své závazky vůči poddodavatelům.

11.22 Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, že objednatel je oprávněn v případě zhotovitelem neuhrazené faktury svému poddodavateli v době splatnosti, pozastavit úhradu faktur vystavených zhotovitelem.

XII. Závěrečná ustanovení

12.1 Jakákoliv změna smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami oprávněnými jednat a podepisovat za objednatele a zhotovitele nebo osobami jimi zmocněnými. Změny smlouvy se sjednávají zásadně jako dodatek ke smlouvě s číselným označením podle pořadového čísla příslušné změny smlouvy.

12.2 Případná neplatnost některého ustanovení této smlouvy nezpůsobuje neplatnost ostatních ustanovení. V případě, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neplatným nebo neúčinným, smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým.

12.3 Tato smlouva může být ukončena písemnou dohodou smluvních stran. Při ukončení smlouvy jsou smluvní strany povinny vzájemně vypořádat své závazky, zejména si vrátit věci k provedení díla, vyklidit prostory poskytnuté k provedení díla a místo provedení díla a uhradit veškeré splatné peněžité závazky podle smlouvy. Zánikem smlouvy rovněž nezanikají práva na již vzniklé (splatné) majetkové pokuty podle smlouvy.

12.4 Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv objednatele. Uveřejnění v registru smluv zajistí objednavatel.

12.5 Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah smlouvy a že tuto smlouvu uzavřely na základě své svobodné a vážné vůle. Na důkaz této skutečnosti připojují svoje podpisy.

12.6 Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy: Pozn. - přílohy musí být součástí nabídky, ke smlouvě budou připojeny při podpisu smlouvy s vybraným dodavatelem

č. 1 - rozpočet zhotovitele (oceněný výkaz výměr)

č. 2 - harmonogram plnění (aktuální bude vyhotoven po obdržení výzvy k zahájení plnění - viz odst. 5.1)

V Táboře za objednatele

V Praze za zhotovitele

Podepsáno elektronicky 12.8.2025

Podepsáno elektronicky 11.8.2025

XXX

Jednatel

Vodárenská společnost Tábořsko s.r.o.

XXX

prokurista

PORR a.s.

XXX

prokurista

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 16333123-18
Stavba: TÁBOR - STOKLASÁ LHOTA, VODOVOD A KANALIZACE

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

Stoklasná Lhota

Vodárenská společnost Tábořsko s.r.o.

PORR a.s.

Aquaprocon s.r.o., Divize Praha

ing. Iveta Heřmanská

CC-CZ:

Datum:

IC:

DIČ:

IC:

DIČ:

IC:

DIČ:

26069539

CZ26069539

43005560

CZ43005560

46964371

CZ46964371

Cena bez DPH			88 817 339,00
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	88 817 339,00	18 651 641,19
	12,00%		
Cena s DPH v CZK			107 468 980,19

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	16333123-18		
Stavba:	TÁBOR - STOKLASÁ LHOTA, VODOVOD A KANALIZACE		
Místo:	Stoklasná Lhota	Datum:	
Zadavatel:	Vodárenská společnost Tábořsko s.r.o.	Projektant:	Aquaprocon s.r.o., Divize Praha
Zhotovitel:	PORR a.s.	Zpracovatel:	Ing. Iveta Heřmanská

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		88 817 339,00	107 468 980,19
PS-01	ČOV - technologie a elektro	4 482 918,00	5 424 330,78
PS-01.1	ČOV - strojně-technologická část	2 368 202,58	2 865 525,12
PS-01.2	ČOV - elektro-technologická část	2 114 715,42	2 558 805,66
PS-02	VDJ - strojně-technologická část	1 319 099,27	1 596 110,12
PS-03	VDJ - elektro-technologická část	605 023,68	732 078,65
SO-01	Splašková kanalizace	28 102 129,69	34 003 576,92
01.01	Stoka A	7 429 248,85	8 989 391,11
01.02	Stoka A-1	2 050 335,45	2 480 905,89
01.03	Stoka A-1-1	507 825,15	614 468,43
01.04	Stoka A-2	2 175 309,16	2 632 124,08
01.05	Stoka A-2-1	736 077,86	890 654,21
01.06	Stoka A-2-1-1	609 407,32	737 382,86
01.07	Stoka A-3	3 733 368,12	4 517 375,43
01.08	Stoka A-3-1	1 259 057,52	1 523 459,60
01.09	Stoka A-3-1-1	545 955,03	660 605,59
01.10	Stoka A-3-2	212 516,98	257 145,55
01.11	Stoka A-3-3	427 794,43	517 631,26
01.12	Stoka A-3-4	560 203,17	677 845,84
01.13	Stoka A-4	240 047,29	290 457,22
01.14	Stoka A-5	1 936 963,60	2 343 725,96
01.15	Stoka A-5-1	1 413 818,30	1 710 720,14
01.16	Stoka A-6	487 989,08	590 466,79
01.17	Stoka A-7	466 585,47	564 568,42
01.18	Odtok z ČOV	301 173,08	364 419,43
01.19	Odkalení VDJ	2 327 152,71	2 815 854,78
01.20	Stabilizace a odvodnění základové spáry	681 301,12	824 374,36
SO-02	Vodovodní řady	13 695 485,24	16 571 537,14
02.01	Přiváděcí řad	2 280 780,22	2 759 744,07
02.02	Propojovací řad	44 658,13	54 036,34
02.03	Řad 1	3 615 991,59	4 375 349,82
02.04	Řad 1-1	408 456,50	494 232,37
02.05	Řad 1-2	696 867,94	843 210,21
02.06	Řad 1-2-1	559 514,18	677 012,16
02.07	Řad 1-3	128 971,12	156 055,06
02.08	Řad 1-4	781 164,97	945 209,61
02.09	Řad 1-4-1	224 377,94	271 497,31
02.10	Řad 1-5	238 230,00	288 258,30
02.11	Řad 2	1 620 929,80	1 961 325,06
02.12	Řad 2-1	504 057,68	609 909,79
02.13	Řad 2-2	1 012 899,37	1 225 608,24
02.14	Řad 2-2-1	353 372,01	427 580,13
02.15	Řad 2-2-1-1	297 914,85	360 476,97
02.16	Řad 2-3	253 447,78	306 671,81
02.17	Řad 2-4	191 009,19	231 121,12
02.18	Řad 2-5	128 818,44	155 870,31
02.19	Přípojka pro ČOV	354 023,53	428 368,47
SO-03	Přípojky NN	903 688,53	1 093 463,12
SO-04	Samostatný sjezd a zpevněné plochy	838 804,78	1 014 953,78
SO-05	ČOV - stavební část	5 168 436,34	6 253 807,97
SO-06	Vodojem - stavební část	3 943 443,69	4 771 566,86
SO-07	Přeložka podzemního vedení NN	21 021,63	25 436,17
SO-08	Kanalizační a vodovodní přípojky	7 672 682,44	9 283 945,75
SO-08.1	Kanalizační přípojky	6 956 184,83	8 416 983,64
SO-08.2	Vodovodní přípojky	716 497,61	866 962,11
SO-09	Opravy místních komunikací	17 414 334,61	21 071 344,88
SO-10	Oprava stávající kanalizace	1 969 755,35	2 383 403,97

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
TÁBOR - STOKLASÁ LHOTA, VODOVOD A KANALIZACE
Objekt:
PS-01.1 - ČOV - strojně-t...

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Stoklasná Lhota	Datum:	
Zadavatel:	Vodárenská společnost Tábořsko s.r.o.	IČ:	26069539
		DIČ:	CZ26069539
Zhotovitel:	PORR a.s.	IČ:	43005560
		DIČ:	CZ43005560
Projektant:	Aquaprocon s.r.o., Divize Praha	IČ:	46964371
		DIČ:	CZ46964371
Zpracovatel:	ing. Iveta Heřmanská	IČ:	
		DIČ:	
Poznámka:			

Náklady z rozpočtu

Cena bez DPH		2 368 202,58	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	2 368 202,58	21,00%	497 322,54
		12,00%	
Cena s DPH		v CZK	2 865 525,12

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: TÁBOR - STOKLASÁ LHOTA, VODOVOD A KANALIZACE

Objekt: PS-01.1 - ČOV - strojně-t...

Místo:	Stoklasná Lhota	Datum:
Zadavatel:	Vodárenská společnost Tábořsko s.r.o.	Projektant:
Zhotovitel:	PORR a.s.	Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

1) Náklady ze soupisu prací	2 368 202,58
D - Strojně-technologická část	2 368 202,58
D-ST.1 - Čerpací jímka, mechanické předčištění	817 978,12
D-ST.2 - Biologické čištění	603 831,80
D-ST.3 - Dmychárna	348 998,50
D-ST.4 - Kalové hospodářství	170 979,11
D-ST.5 - Chemické hospodářství	164 864,63
D-ST.6 - Měrný objekt	55 195,97
D-ST.7 - Zhotovení technologických prostupů	123 573,29
D-ST.8 - Potrubí a armatury	78 709,62
D-ST.9 - Ostatní	4 071,54

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

TÁBOR - STOKLASÁ LHOTA, VODOVOD A KANALIZACE

Objekt:

PS-01.1 - ČOV - strojně-t...

Místo:

Stoklasná Lhota

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D	D	Strojně-technologická část					
D	D-ST.1	Čerpací jímka, mechanické předčištění					
1	K	AČ (RSČE3)	AČ Strojní česle jemné vrchem stírané Economy typu SČE 400×600/1000×4/75°, kompletní dodávka a montáž	KS	1,000		
	P	<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Jsou sestaveny z rámu s mříží na odtokové straně česlí. Mříž, která zachycuje plovoucí a unášené shrabky, je stírána vozíky s prsty. Vozíky jsou upevněny do hnacích řetězů, které jsou poháněny převodovkou Nord přes ozubená kola. Zachycené shrabky jsou vyhrnuty do výsypky česlí a dále do sběrné nádoby. Rám česlí je usazen na dno kanálu a upevněn do hlavy kanálu kotevními šrouby. Česle jsou vyhřívané. Česle nepotřebují pro svou správnou funkci ostřík tlakovou vodou ani vyklápění či jinou manipulaci během servisu. Materiálové provedení: rám česlí a mříž – nerez ocel 1.4301+nátěr; pohyblivé prvky a kryty – nerezová ocel 1.4301; vodící kladky a prsty vozíků plastové. Průtok Q = 5 l/s Šířka žlabu a česlí B = 400 mm Hloubka žlabu H = 600 mm Výška výsypky V0= 1000 mm – výpad shrabků do popelnice 120 l – v ose výsypky Průlina e = 4 mm Sklon = 75° Příkon pohonu (NORD) 0,18 kW; 400 V; 50 Hz, havarijní spínač (nutno napojit do el. rozváděče); Příkon vyhřívání 0,8 kW; 230 V; 50 Hz Elektrický rozváděč typu RSČE3 pro ovládání vyhřívání provedení automatického chodu česlí. Pracuje na principu časovém a hladinovém od sondy EHS, přičemž funkce EHS je nadřazena. Hlavní jednotkou rozváděče jsou časová relé, časy jsou nastavitelné. Rozváděč je vybaven ovládacími prvky a svorkami pro přenos signálů chodů a poruchy. Krytí rozváděče IP 54. Umístění rozváděče na stěně v blízkosti česlí. Termostat a sonda EHS jsou součástí rozváděče.</i>					
2	K	Č1,2(M4,5)	Č1,2 Ponorné kalové čerpadlo v čerpací jímce, kompletní dodávka a montáž	KS	2,000		
	P	<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Provozní údaje: Q= 1,87 l/s H=4,32m ponorné kalové čerpadlo hmotnost čerpadla 42 kg stacionární inst. sada s patkovým kolenem DN 50/65, vedení 2 tyčemi Pohon, příslušenství: 3x400 V , 50 Hz , 1,3 kW (v pracovním vodě 0,27kW) , IN=2,8 A , kabel 10 m , bimetalový spínač, vlhkostní sonda průsaku ucpávkou, tepelná ochrana, vlhkostní čidlo - vyhodnocovací relé vlhkosti ucpávky Konstrukční typ: Blokové čerpadlo s ponorným motorem, vířivě oběžné kolo, průměr oběžného kola 130mm, volný průchod nečistot 42 mm</i>					
3	K	ČK	Česlicový koš, na potrubí DN 300, průlina 40mm, otevírací záda včetně kotvicího materiálu, kompletní dodávka a montáž	KS	1,000		
	P	<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Materiálové provedení.: nerezová ocel 1.4301; vodící tyče U-profil, pozink. ocel. včetně 1 x aerační elementu - provzdušnění pod koš + přívod vzduchu PPr DN25</i>					
4	K	Z01,02	Z 01,02 Zvedací zařízení pro manipulaci s česlicovým košem a čerpadly, kompletní dodávka a montáž	KS	2,000		
	P	<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Nosnost 150 kg, lanový naviják a nosná konstrukce s polohovatelným ramenem Nerezové lano Ø 5mm, vymezovací ocelový řetěz 8x28 Materiálové provedení: ocel tř.11, pozinkováno</i>					
5	K	RČ	RČ Česle ruční osazené do obtoku strojních česlí, kompletní dodávka a montáž	KS	1,000		
	P	<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: hloubka kanálu: 600mm, šířka kanálu: 400mm.velikost průliny e = 15mm včetně příslušenství (děrovaný žlab, hrablo, atd) a pomocného montážního a kotevního materiálu. Materiálové provedení: nerezová ocel 1.4301</i>					
6	K	Z03,04	Z 03,04 Stavítka ruční - stavítka ruční plastové, kompletní dodávka a montáž	KS	2,000		
	P	<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Tlak vody z jedné strany, hrazení průtok v betonovém žlabu obdélníkového profilu B×H, těsnění třístranné. Materiálové provedení: polypropylen + nerezová oceli 1.4301, těsnění ze silikonové pryže, vedení desky z plastu.</i>					

PČ		Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
7	K	NS		Plastová popelnice 120 l (P), pojízdná, vyložená igelitovým pytlům včetně uchycení pytlů k výsypce česlí, kompletní dodávka a montáž	KS	2,000		
8	K	Z05		Přýžková hadice - ostřík mechanického předčištění a reaktoru, DN1", kompletní dodávka a montáž	M	25,000		
9	K	Z06		Manipulační stavební kolečko s otvory na odvodnění, kompletní dodávka a montáž	KS	1,000		
P				Poznámka k položce: Poznámka k položce: Materiálové provedení - ocel tř. 11, pozinkováno				
10	K	Z07		Přenosný skládací hliníkový žebřík - 6m, kompletní dodávka a montáž	KS	1,000		
11	K	D-ST.1.01		Drobný montážní a spojovací materiál, kompletní dodávka a montáž	KPL	1,000		
D D-ST.2				Biologické čištění				
12	K	AN		AN Jemnobublinný aerační systém nitrifikace, pevně kotvený, kompletní dodávka a montáž	KS	1,000		
P				Poznámka k položce: Poznámka k položce: Parametry nádrže: délka nádrže 4 600mm šířka nádrže 4 300mm Oxygennační kapacita: Qcd = 63,5 kgO2/d Och = 2,64 kgO2/h Množství vzduchu: 57m3/hod. Doba provzdušňování 24h Vypočtené množství dodávaného vzduchu je nutné pouze k provozování nitrifikace, při návrhu dmychadla je třeba zohlednit i množství vzduchu pro pneumatická (mamutková) čerpadla, míchání denitrifikace. Rozsah dodávky provzdušňovacího systému nitrifikace: Provzdušňování je zajištěno jemnobublinným provzdušňovacím systémem s trubkovými aeračními elementy délky 750mm, které jsou osazeny na výškově stavitelném rozvodovém nerezovém jeřku, kotveným do dna nádrží. Vzduch je přiveden přes uzávěry z přívodního potrubí. Požadavek na rovinnost dna nádrže ±20mm. Odvodnění manuální - tkzv. píšťalkou napojenou na trubicí systém - kondenzát z roštu je odveden při otevření kulového kohoutu. Materiálové provedení: distributory; stavitelné podpěry – nerezová ocel 1.4301; nosné těleso aeračního elementu – polypropylen; hadicová membrána – silikonový kaučuk				
13	K	DOS		DOS Dosazovací nádrž vestavěná, kompletní dodávka a montáž	KS	1,000		
P				Poznámka k položce: Poznámka k položce: Rozměry nádrže: průměr vrchní části 3,40m celková výška nádrže 3,30m výška konické části 2,30m výška válcové části 1,00m Popis: kruhová nerezová nádrž, vtokový válec s tangenciálním nátokem, sběrné žlábků s pilovou hranou a normou stěnou, odtokovým potrubím, aerace hladiny, odtah plovoucích nečistot, recirkulace a odtah kalu, vypouštěcí a napouštěcí klapky. Materiálové provedení: nerezová ocel 1.4301, tl. materiálu 1,5-2mm				
14	K	DEN		DEN Středobublinný aerační systém, pevně kotvený, kompletní dodávka a montáž	KS	1,000		
P				Poznámka k položce: Poznámka k položce: Parametry nádrže: délka nádrže 1 400mm šířka nádrže 4 300mm hloubka nádrže 3 500mm hloubka vody v nádrži 3 000mm Množství vzduchu do nádrže: 18 m3/hod Materiálové provedení: přívodní potrubí nerezová ocel 1.4301, membrána EPDM, úchyty, montážní a kotvicí materiál nerezová nerezová ocel 1.4301 Rozsah dodávky provzdušňovacího systému denitrifikace: 1 kpl celoplošného aeračního systému, vzduch je přiveden přes uzávěr z přívodního potrubí. Požadavek na rovinnost dna nádrže ±20mm. odvodnění manuální - tkzv. píšťalkou napojenou na trubicí systém - kondenzát z roštu je odveden při otevření kulového kohoutu.				
15	K	Z08		Ocelová obslužná lávka nad dosazovací nádrží, kompletní dodávka a montáž	m2	3,700		
P				Poznámka k položce: Poznámka k položce: Svařené ze žárově pozinkované oceli, š=0,8m, včetně ochranného zábradlí ze žárově pozinkované oceli s okopovým plechem v=1,1m, včetně zábradlí nad denitrifikační a kalovou částí - délka zábradlí 16,4m Materiálové provedení: ocel tř.11, pozinkováno, pororošty - pozink				
16	K	D-ST.2.01		Drobný, montážní a spojovací materiál, kompletní dodávka a montáž	KPL	1,000		
D D-ST.3				Dmychárna				
17	K	DM1,2 (M1,2)		DM1,2 Soustrojí dmychadla s úpravou motoru pro FM, kompletní dodávka a montáž	KS	2,000		
P				Poznámka k položce: Poznámka k položce: Rozsah parametrů pro regulační rozsah FM 30-50Hz Regulace Q 49-100% Výkonnost na sání Q1 0,76 – 1,53 m3/min; 45,6 – 91,8 m3/hod Výkonnost normovaná QN 0,68 – 1,38 m3/min; 40,8 – 82,8 m3/hod Výkonnost na výtlačku Qout 0,63 – 1,25 m3/min; 37,8 – 75,0 m3/hod Tlaková difference p 40 kPa Otáčky dmychadla n2 2307-3842 ot./min. Příkon dmychadla p2 0,85-1,63 kW Teplota na výstupu t2 71,8-62,6°C Emisní hladina akustického tlaku Lp(A) 65-73 dB s protihlukovým krytem Hmotnost včetně elektromotoru 132kg s protihlukovým krytem Elektromotor s úpravou pro regulaci otáček frekvenčním měničem. Výkon elektromotoru P1 2,2 kW Otáčky elektromotoru n1 1752-2920 ot./min. Rozsah dodávky: vlastní dmychadlo, tlumič sání s filtrem, tlumič výtlačku, sdružený rozběhový a pojistný ventil, zpětná klapka, pružné připojení výtlačku, elektromotor s úpravou pro řízení FM a řemenový převod, uložení elektromotoru, rám soustrojí, pružné uložení, manometr výtlačku a sání, protihlukový kryt, rám pro uložení dmychadel nad sebou.				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
18	K	DM3(M3)	DM3 Soustrojí dmyhadla, kompletní dodávka a montáž	KS	1,000		
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Výkonnost na sání Q1 0,33 m3/min; 19,8 m3/hod Výkonnost normovaná QN 0,30 m3/min; 18 m3/hod Výkonnost na výtlaku Qout 0,28 m3/min; 16,8 m3/hod Tlaková diference p 40 kPa Otáčky dmyhadla n2 2056 ot./min. Příkon dmyhadla p2 0,36 kW Teplota na výstupu t2 72,8°C Emisní hladina akustického tlaku Lp(A) 63 dB s protihlukovým krytem Hmotnost včetně elektromotoru 120kg s protihlukovým krytem Elektromotor s úpravou pro regulaci otáček frekvenčním měničem. Výkon elektromotoru P1 0,55 kW Otáčky elektromotoru n1 2850 ot./min. Rozsah dodávky: vlastní dmyhadlo, tlumič sání s filtrem, tlumič výtlaku, sdružený rozběhový a pojistný ventil, zpětná klapka, pružné připojení výtlaku, elektromotor s úpravou pro řízení FM a řemenový převod, uložení elektromotoru, rám soustrojí, pružné uložení, manometr výtlaku a sání. protihlukový kryt</i>				
19	K	D-ST.3.01	Drobný montážní a spojovací materiál, kompletní dodávka a montáž	KPL	1,000		
	D	D-ST.4	Kalové hospodářství				
20	K	KJ	KJ Středobublinný aerační systém, pevně kotvený, kompletní dodávka a montáž	KS	1,000		
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Parametry nádrže: délka nádrže 1 400mm šířka nádrže 4 300mm hloubka nádrže 3 500mm hloubka vody v nádrži 3 000mm Množství vzduchu do nádrže: 18 m3/hod Materiálové provedení: Přívodní potrubí nerezová ocel 1.4301, membrána EPDM, úchyty, montážní a kotvicí materiál nerezová ocel 1.4301 Rozsah dodávky provzdušňovacího systému kalové jímky: 1 kpl celoplošného aeračního systému, vzduch je přiveden přes uzávěr z přívodního potrubí. Požadavek na rovinnost dna nádrže ±20mm. odvodnění manuální - tkzv. píšťalkou napojenou na trubní systém - kondenzát z roštu je odveden při otevření kulového kohoutu.</i>				
21	K	Č3(M6)	Odtah odsazené vody 1x přenosné ponorné kalové čerpadlo odsazené vody, kompletní dodávka a montáž	KPL	1,000		
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Q=1 l/s při H=3m Motor:1x230V, 50Hz, 0,55kW, In=5,0A, 2900 ot./min, bimetal, kabel 10m, volný průchod nečistot 45 mm, hmotnost čerpadla 23 kg, včetně transportní sady s nožičkami a kolenem na hadici 2'' ocelový řetěz 4x16 – 5m - nerez, háček na zavěšení čerpadla tvarově stálé vyztužené hadice DN 40 o celkové délce 10 m kotvicí a spojovací materiál Materiálové provedení: polohovací zařízení - ocel tř.11, pozinkováno</i>				
22	K	2.2	Potrubí pro odtah kalu fekálním vozem, kompletní dodávka a montáž	KPL	1,000		
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: – pro možnost odvozu přebytečného kalu fekálním vozem z kalové jímky bude sloužit odběrné potrubí DN 100, vyústěné na vnější stěně budovy s osazenou příslušnou koncovkou k savici fekál. vozu Materiálové provedení: nerezová ocel 1.4301, fekální koncovka – ocel tř. 11 s nátěrem</i>				
23	K	2.2.1	Vana pro zachycení úkapů, kompletní dodávka a montáž	KS	1,000		
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: - vana pro zachycení úkapů z fekálních vozů včetně propojovacího potrubí DN 100. Materiálové provedení: polypropylen, nerezová ocel 1.4301</i>				
24	K	Z09	Z 09 Zvedací zařízení pro manipulaci s čerpadlem odsazené vody, kompletní dodávka a montáž	KS	1,000		
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: nosnost 150 kg, lanový naviják a nosná konstrukce s polohovatelným ramenem Nerezové lano Ø 5mm, vymezovací ocelový řetěz 8x28 Materiálové provedení: ocel tř.11, pozinkováno</i>				
25	K	D-ST.4.01	Drobný montážní a spojovací materiál, kompletní dodávka a montáž	KPL	1,000		
	D	D-ST.5	Chemické hospodářství				
26	K	DČ(M7a,b)	DČ Dávkovací stanice 40% Fe2(SO4)3, kompletní dodávka a montáž	KS	1,000		
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Materiálové provedení: PE 100 (PE-HD) Médium: 40% Fe2(SO4)3 Konstrukční teplota: 40°C Umístění: venkovní instalace Dávkovací kabinet pro výše uvedenou nádrž, který bude umístěn buď na zdi u nádrže, nebo na jejím plášti. Kabinet bude uzavírací box vybavený okapovou vaničkou a uzavíratelnými průhlednými dvířky. Součástí dodávky bude také materiál pro ukotvení na nádrži. V kabinetu bude osazena dávkovací čerpadlo Qmax = 1,8 l/hod. o výtlaku 10 bar (platí pro vodu), sací výška cca 1,5 bm VS. Čerpadlo s ručním řízením zdvihu membrány a řízení zdvihové frekvence ručně nebo dálkově externím pulzním signálem 1:1, STOP signál. Panel obsahuje: 1x uzavíratelný box 2x dávkovací čerpadlo 6x uzavírací armatura 2x protitlaky vstřikovací ventil 1x filtr PP/EPDM dávkovací hadička 40 bm</i>				
27	K	DČ	DČ Dvouplášťová zásobní nádrž 41% Fe2(SO4)3, kompletní dodávka a montáž	KS	1,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Poznámka k položce: Poznámka k položce: Materiálové provedení: PE 100 (PE-HD) Médium: 41% Fe2(SO4)3 Konstrukční teplota: 40°C Tlak: hydrostatický Objem pracovní: 1,5 m3 Objem skutečný: 1,65 m3 Umístění: venkovní instalace Hmotnost: cca 200 kg Stojatá válcová nádoba s přivařeným rovným dnem a kuželovým víkem ve dvouplášťovém provedení. Pláště nádob jsou vyrobeny metodou skružování za studena. Provedení nádře je celo-plastové, tedy bez - údržbové (bez nutnosti opatřovat nádrž ochrannými nátěry). Rozměry: DN1 = 1 500 mm, H1 = 1 400 mm, celková výška cca 1 800 mm DN2 = 1 200 mm, H2 = 1 400 mm Vystrojení: 1x průlez DN 500 na víku nádrže 1x odvětrání DN 100 1x plovákový stavoznak DN 40 1x sání čerpadla včetně sacího koše DN 15 1x plnicí potrubí DN 80 včetně zpětné klapky a rychlospojky VK 80 SS 1x okapová vanička 2x hrdlo DN 20 pro sondy hlídání hladin 2x manipulační úchyt Návrh a provedení dle ČSN EN 1778 (Charakteristické hodnoty pro svařované konstrukce z termoplastů) a ČSN EN 12 573 (Stabilní beztlakové nádoby z termoplastů) pro základní výpočtovou životnost 10 let, koeficient bezpečnosti 1,5.							
28	K	D-ST.5.01	Drobný a montážní a spojovací materiál, kompletní dodávka a montáž	KPL	1,000		
D D-ST.6 Měrný objekt							
29	K	MO	MO Měřicí žlab kruhový FRP DN200 Materiálové provedení: nerezová ocel 1.4301, kompletní dodávka a montáž	KS	1,000		
30	K	D-ST.6.01	Kalibrace - úřední ověření MO oprávněnou osobou po osazení žlabu, kompletní dodávka a montáž	KS	1,000		
31	K	D-ST.6.02	Drobný a montážní a spojovací materiál, kompletní dodávka a montáž	KPL	1,000		
D D-ST.7 Zhotovení technologických prostupů							
32	K	D-ST.7.01	Odvrtání prostupů DN 25 - DN 300, včetně prostupů z chemického hospodářství	KPL	1,000		
33	K	D-ST.7.02	Zatěsnění prostupů DN 25 - DN300, včetně prostupů z chemického hospodářství	KPL	1,000		
34	K	D-ST.7.03	Vrtání otvorů do žb. a zděných konstrukcí do ø 20mm; hl. do 150mm; do 240 ks	KPL	1,000		
35	K	D-ST.7.04	Pojízdné lešení pro zhotovení prostupů a montáž technologie, montáž, nájem, demontáž	KPL	1,000		
D D-ST.8 Potrubí a armatury							
36	K	D-ST.8.01	Potrubí a armatury, kompletní dodávka a montáž	KPL	1,000		
Poznámka k položce: Poznámka k položce: Svary nerezového potrubí budou ošetřeny mořením a následnou pasivací. Spoje potrubí z PVC budou zajištěny nerezovým vrutem. Dodávka je včetně těsnění a přírubových spojů. Elektromagnetické ventily jsou součástí strojní dodávky. Nerezové potrubí uložené v zemi bude opatřeno asfaltovou lepenkou.							
D D-ST.9 Ostatní							
37	K	D-ST.9.01	Označení potrubí, strojů, štítky, kompletní dodávka a montáž	KS	1,000		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
TÁBOR - STOKLASÁ LHOTA, VODOVOD A KANALIZACE
Objekt:
PS-01.2 - ČOV - elektro-t...

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Stoklasná Lhota	Datum:	
Zadavatel:	Vodárenská společnost Tábořsko s.r.o.	IČ:	26069539
		DIČ:	CZ26069539
Zhotovitel:	PORR a.s.	IČ:	43005560
		DIČ:	CZ43005560
Projektant:	Aquaprocon s.r.o., Divize Praha	IČ:	46964371
		DIČ:	CZ46964371
Zpracovatel:	ing. Iveta Heřmanská	IČ:	
		DIČ:	
Poznámka:			

Náklady z rozpočtu

Cena bez DPH			2 114 715,42	
DPH základní snížená	#ODKAZ!	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
		2 114 715,42	21,00%	444 090,24
			12,00%	
Cena s DPH			v CZK	2 558 805,66

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: TÁBOR - STOKLASÁ LHOTA, VODOVOD A KANALIZACE

Objekt: PS-01.2 - ČOV - elektro-t...

Místo:	Stoklasná Lhota	Datum:
Zadavatel:	Vodárenská společnost Tábořsko s.r.o.	Projektant:
Zhotovitel:	PORR A.S.	Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

1) Náklady ze soupisu prací	2 114 715,42
E - Elektro-technologická část	2 114 715,42
E-ET.1 - Zařízení a technologie el. a MaR	240 720,10
E-ET.2 - Řídicí systém umístěný v rozvaděči technologie el.	292 158,66
E-ET.3 - Rozvaděč technologické a stavební elektroinstalace	346 501,36
E-ET.4 - Kabely stavební a technologické el.	781 830,55
E-ET.5 - Elektroinstalační materiál pro techn. a stav. el.	119 825,67
E-ET.6 - Služby	333 679,08

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

TÁBOR - STOKLASÁ LHOTA, VODOVOD A KANALIZACE

Objekt:

PS-01.2 - ČOV - elektro-t...

Místo: Stoklasná Lhota

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D		E	Elektro-technologická část				
D		E-ET.1	Zařízení a technologie el. a MaR				
1	K	E-ET.1.01	Instalace rozváděčů, připojení hlavního přívodu	ks	1,000		
2	K	SOL 1,3	elektromagnetický ventil 230V/0,05A/0,01kW od tahu plovoucích nečistot - pouze připojení	ks	2,000		
3	K	SOL2	elektromagnetický ventil 230V/0,05A/0,01kW odkalení - pouze připojení	ks	1,000		
4	K	SOL4	elektromagnetický ventil 230V/0,05A/0,01kW recirkulace vratného kalu - pouze připojení	ks	1,000		
5	K	SAD1,2,3,4	vybavení pro ruční ovládání elektomagnetického ventilu SOL1,2,3,4 XAL-DO2; ZBY-6102, ZEN - L1111, ZB5-AD3, deblokační skříň - kompletní dodávka a montáž	ks	4,000		
6	K	M1	dmychadlo 1, el. připojení 2,2 kW/400V - kompletní dodávka a montáž	ks	1,000		
7	K	DS1	vybavení pro ruční ovládání dmychadla 1, XAL-DO2; ZBY-6102, ZEN - L1111, ZB5-AD3, deblokační skříň - kompletní dodávka a montáž	ks	1,000		
8	K	M2	dmychadlo 1, el. připojení 2,2 kW/400V - kompletní dodávka a montáž	ks	1,000		
9	K	DS2	vybavení pro ruční ovládání dmychadla 2, XAL-DO2; ZBY-6102, ZEN - L1111, ZB5-AD3, deblokační skříň - kompletní dodávka a montáž	ks	1,000		
10	K	M3	dmychadlo 3, el. připojení 1,5kW/400V - kompletní dodávka a montáž	ks	1,000		
11	K	DS3	vybavení pro ruční ovládání dmychadla 3, XAL-DO2; ZBY-6102, ZEN - L1111, ZB5-AD3 - kompletní dodávka a montáž	ks	1,000		
12	K	M6	čerpadlo kal.vody s plovákem 0,55kW/230V - kompletní dodávka a montáž	ks	1,000		
13	K	DS6	vybavení pro ruční ovládání čerpadla s plovákem (zásuvky k tomu určené), XAL-DO2; ZBY-6102, ZEN - L1111, ZB5-AD3, deblokační skříň - kompletní dodávka a montáž	ks	1,000		
14	K	M4	ponorné kalové čerpadlo 1 čerpací jímky, el. připojení 0,8kW/400V - kompletní dodávka a montáž	ks	1,000		
15	K	DS4	vybavení pro ruční ovládání ponorného kalového čerpadla 1 , XAL-DO2; ZBY-6102, ZEN - L1111, ZB5-AD3 - kompletní dodávka a montáž	ks	1,000		
16	K	M5	ponorné kalové čerpadlo 2 čerpací jímky, el. připojení 0,8kW/400V - kompletní dodávka a montáž	ks	1,000		
17	K	DS5	vybavení pro ruční ovládání ponorného kalového čerpadla 2 , XAL-DO2; ZBY-6102, ZEN - L1111, ZB5-AD3 - kompletní dodávka a montáž	ks	1,000		
18	K	M7,a,b	rozvaděč chemického hospodářství, el. připojení - 2ks dávkovacích čerpadel, včetně kabeláže od motoru do rozvaděče kabinetu a z kabinetu do RM (12m) - kompletní dodávka a montáž	ks	1,000		
19	K	DS8	rozvaděč strojně stíraných česlí, el. připojení, včetně kabeláže od motoru do rozvaděče česlí (5m) a z rozvaděče česlí do RM (8m) - kompletní dodávka a montáž	ks	1,000		
20	K	E-ET.1.02	měření hladiny v čerpací jímce ponorná hladinová sonda měření hladiny, rozsah měření do 5m: - kompletní dodávka a montáž	ks	1,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: - napájení 12 až 36V DC, analogový výstup 4-20mA, kabel 10m, kapacitní keramický tlustovrstvý senzor o průměru 45 mm - nerezový držák včetně oživení, zprovoznění, zaškolení obsluhy. -</i>							
P							
21	K	E-ET.1.03	měření hladiny v KJ a Čj: - plovákový spínač, dvojité zapouzdřený s bezrtuťovým spínačem, IP68, neopren kabel 10m, kryt – netoxický kopolymer polypropylen, binární výstup 10A/250VAC, AC1 - kompletní dodávka a montáž	ks	3,000		
22	K	E-ET.1.04	ultrazvuková hladinová sonda měření hladiny v kalové jímce, rozsah měření do 4m: - napájení 12 až 36V DC, analogový výstup 4-20mA, kabel 10m, - nerezový držák včetně oživení, zprovoznění, zaškolení obsluhy - kompletní dodávka a montáž	ks	1,000		
23	K	E-ET.1.05	sestava ultrazvukového snímače hladiny pro měření průtoku měrnými žlaby (měrné profily nejsou dodávkou ASŘ): - kompletní dodávka a montáž	ks	1,000		
<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: - 1x převodník v nástěnném provedení, napájení 230V AC, analogový výstup 4-20mA a impulsní pro každou měřicí smyčku, možnost naprogramování výstupních signálů dle vložené rovnice na údaj odpovídající okamžitému průtoku v obou měřicích smyčkách, možnost záznamu celkového proteklého množství, - 1x ultrazvukový snímač hladiny, pevně připojený ohebný kabel délky 10m pro připojení k převodníku, - 1x držák pro Parshallův žlab, - 1x zajištění kalibrace a vystavení protokolu o úředním ověření (stanovené měřidlo) pro jednu měřicí smyčku, včetně oživení, zprovoznění, zaškolení obsluhy.</i>							
P							
24	K	E-ET.1.06	sestava pro měření rozpuštěného kyslíku a teploty aktivního roztoku - kompletní dodávka a montáž	ks	1,000		
25	K	E-ET.1.07	tlačítko C-STOP ve skříňce - kompletní dodávka a montáž	ks	2,000		
26	K	E-ET.1.08	obvody zásuvkové skříň 1x230/16A - čerpadlo odsazené vody- kompletní dodávka a montáž	ks	1,000		
27	K	E-ET.1.09	montážní materiál- kompletní dodávka a montáž	kpl	1,000		
D	E-ET.2	Řídicí systém umístěný v rozvaděči technologie el.					
28	K	E-ET.2.01	Volně programovatelný řídicí automat, napájení 24V DC, reálný čas, s vybavením osazený do rozvaděče RM včetně zapojení: - kompletní dodávka a montáž	ks	1,000		
<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: - základní jednotka automatu s procesorem, Ethernet, sériový port, paměť pro záznam signálů jednotlivých kanálů popř. jejich integraci (možnost softwarového přiřazení čítače u binárních vstupů, záznam časového průběhu pro analogové vstupy – datalogger), - moduly binárních vstupů a výstupů (minimum 96x DI, 32 DO, včetně 20% rezerva), - moduly analogových vstupů a výstupů (minimum 8 AI, 4 AO).</i>							
P							
29	K	E-ET.2.02	Semigrafický barevný dotykový operátorský panel, úhlopříčka 7" 65K barev TFT, QVGA 2xserial (RJ45+SUBD9), 2xUSB, SD slot, Ethernet (IP65f), osazený do čelního panelu rozvaděče RM včetně zapojení - kompletní dodávka a montáž	ks	1,000		
30	K	E-ET.2.03	záložní zdroj 24V s akumulátorem (akumulátory 12V, střídač) - kompletní dodávka a montáž	ks	1,000		
31	K	E-ET.2.04	Vestavná telemetrická stanice s GSM/GPRS modemem a anténou - kompletní dodávka a montáž	ks	1,000		
<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: napájení 12 V DC, montáž na DIN, 8x digitální vstup, 8x digitální výstup, 4x analogový vstup 4-20 mA, komunikační rozhraní RS485 / RS232, protokol MODBUS RTU. SIM kartu dodá provozovatel při realizaci, včetně nastavení telemetrické stanice</i>							
P							
32	K	E-ET.2.05	Zabezpečovací ústředna GSM/GPRS	kus	1,000		
33	K	E-ET.2.06	Kódová klávesnice digitální s podsvícením klávesnice	kus	1,000		
34	K	E-ET.2.07	Pohybové čidlo vnitřní 230V, dosah 7m, 120° zorný úhel	kus	1,000		
D	E-ET.3	Rozvaděč technologické a stavební elektroinstalace					
35	K	E-ET.3.01	Skříňový rozvaděč RM ze dvou polí V=2000mm, H=400mm - kompletní dodávka a montáž	ks	1,000		
<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: pole 1 Š=1000mm, pole 2 Š=600mm, přívody horem, krytí min. IP20/IP40, In do 200A, Ip do 10kA, včetně sběrnic, panelů, lišt, svorek, s výzbrojí pro zařízení technologické a stavební elektroinstalace, včetně ručního ovládání řazení na dveřích rozvaděče, rezerva prostoru v rozvaděči min. 10%.</i>							
P							
36	K	E-ET.3.02	hlavní vypínač- kompletní dodávka a montáž	ks	1,000		
37	K	E-ET.3.03	hlavní jistič- kompletní dodávka a montáž	ks	1,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
38	K	E-ET.3.04	soustava svodičů přepětí III.stupeň+ VF filtr- kompletní dodávka a montáž	ks	1,000		
39	K	E-ET.3.05	relé kontroly a výpadku fází- kompletní dodávka a montáž	ks	1,000		
40	K	E-ET.3.06	frekvenční měnič pro řízení otáček asynchronního motoru (použití pro dmychadla nitrifikace), 2,2 kW, 3 x 380 až 480 V, IP 21, třída 3C3 a 3S3, EMC filtr C2, s DC tlumivkou, nástěnný, včetně zapojení- kompletní dodávka a montáž	ks	2,000		
41	K	E-ET.3.07	zdroj 230/24Vss- kompletní dodávka a montáž	ks	1,000		
42	K	E-ET.3.08	ostatní montážní materiál-ranžirovací vodiče, nosné lišty, kabelové žlaby, svorky, ukončovací a značící materiál- kompletní dodávka a montáž	kpl	1,000		
43	K	E-ET.3.09	Výroba rozváděče	ks	1,000		

D E-ET.4 Kabely stavební a technologické el.

44	K	E-ET.4.02	Kabel CYKY do 5x2,5 - kompletní dodávka a montáž	m	216,000		
45	K	E-ET.4.03	Kabel CYKY do 5x1,5 - kompletní dodávka a montáž	m	180,000		
46	K	E-ET.4.04	Kabel CYKY do 4x1,5 - kompletní dodávka a montáž	m	296,000		
47	K	E-ET.4.05	Kabel CYKY do 3x2,5 - kompletní dodávka a montáž	m	85,000		
48	K	E-ET.4.06	Kabel CYKY do 3x1,5 - kompletní dodávka a montáž	m	252,000		
49	K	E-ET.4.07	Kabel 2YSLCY do 4x6 - kompletní dodávka a montáž	m	102,000		
50	K	E-ET.4.08	Kabel stíněný JYTY do 14x1 - kompletní dodávka a montáž	m	208,000		
51	K	E-ET.4.09	Kabel stíněný JYTY do 7x1 - kompletní dodávka a montáž	m	178,000		
52	K	E-ET.4.10	Kabel stíněný JYTY do 4x1 - kompletní dodávka a montáž	m	254,000		
53	K	E-ET.4.11	Kabel stíněný JYTY do 2x1 - kompletní dodávka a montáž	m	386,000		
54	K	E-ET.4.12	Kabel H07RN-F do 3Gx1 - kompletní dodávka a montáž	m	70,000		
55	K	E-ET.4.13	Kabel H05RN-F do 3Gx0,75 - kompletní dodávka a montáž	m	196,000		
56	K	E-ET.4.14	Vodič CYA do 35 ž/z - kompletní dodávka a montáž	m	10,000		
57	K	E-ET.4.15	Vodič CYA do 10 ž/z - kompletní dodávka a montáž	m	150,000		
58	K	E-ET.4.16	Vodič CY do 4 ž/z - kompletní dodávka a montáž	m	145,000		
59	K	E-ET.4.17	Zásuvka instalační jednonásobná 230V/16A min. IP44 - kompletní dodávka a montáž	ks	2,000		
60	K	E-ET.4.18	Zásuvka průmyslová 400V/16A 3+N+PE s víčkem min. IP44 - kompletní dodávka a montáž	ks	1,000		
61	K	E-ET.4.19	Spínač jednopólový 3558N-C01510S - kompletní dodávka a montáž	ks	5,000		
62	K	E-ET.4.20	Spínač střídavý 3558N-C06510S - kompletní dodávka a montáž	ks	2,000		
63	K	E-ET.4.21	Průtokový ohříváč 2,0kW/230V - kompletní dodávka a montáž	ks	1,000		
65	K	E-ET.4.23	Kruhové plastové interiérové zářivkové svítidlo 2x36W, 3600lm, IP54 - kompletní dodávka a montáž	ks	3,000		
66	K	E-ET.4.24	Reflektor LED MCOB s čidlem pohybu 30W, 2100lm, IP44 - kompletní dodávka a montáž	ks	1,000		
67	K	E-ET.4.25	Plastové průmyslové zářivkové svítidlo s vysokou chemickou odolností, s difuzorem čirého akrylátu a trubicemi T5, 2x36W, IP66, 7300lm - kompletní dodávka a montáž	ks	4,000		
68	K	E-ET.4.26	Kabelový výkop š. do 0,5m, hl. do 1,1m ve ztížených podmínkách, včetně zesíleného pískového lože (15cm pod i nad kabely), geodetického zaměření, výstražné fólie červené barvy a zahrnutí - kompletní dodávka a montáž	bm	22,000		
69	K	E-ET.4.27	Kabelová spojka se smrštitelnými trubicemi a Al lisovacími spojovací pro kabel do 5*10mm² s celoplastovou izolací - kompletní dodávka a montáž	ks	1,000		
70	K	E-ET.4.28	Svorkovnicová skříň min. IP44 (do 7 svorek, do 6mm²), do čtyř kabelů vč. kabelových průchodek - kompletní dodávka a montáž	ks	11,000		
71	K	E-ET.4.29	Hromosvod - kompletní dodávka a montáž	ks	1,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
72	K	E-ET.4.30	ukončovací materiál - kompletní dodávka a montáž	kpl	1,000		
D E-ET.5 Elektroinstalační materiál pro techn. a stav. el.							
73	K	E-ET.5.01	kabelový žlab drátěný se Zn povrchovou úpravou - 150x100, vč.příslušenství - kompletní dodávka a montáž	m	6,000		
74	K	E-ET.5.02	kabelový žlab drátěný se Zn povrchovou úpravou - 150x50, vč.příslušenství - kompletní dodávka a montáž	m	12,000		
75	K	E-ET.5.03	kabelový žlab drátěný se Zn povrchovou úpravou - 100x50, vč.příslušenství - kompletní dodávka a montáž	m	23,000		
76	K	E-ET.5.04	vkładací lišta PVC-40x40, vč.příslušenství - kompletní dodávka a montáž	m	42,000		
77	K	E-ET.5.05	vkładací lišta PVC - 20x20, vč.příslušenství - kompletní dodávka a montáž	m	31,000		
78	K	E-ET.5.06	PE pevná 20mm elektroinstalační trubka+ příslušenství - kompletní dodávka a montáž	m	73,000		
79	K	E-ET.5.07	PE ohebná 20mm elektroinstalační trubka + příslušenství - kompletní dodávka a montáž	m	74,000		
80	K	E-ET.5.08	dvouplášťová korugovaná ohebná kabelová chránička pro mechanickou ochranu energetických a telekomunikačních vedení včetně zatahovací struny, spojek, těsnících kroužků, uzavíracích zátek, distančních rozpěrek, do světlosti 108mm - kompletní dodávka a montáž	m	74,000		
81	K	E-ET.5.09	pevné protipožární zatěsnění kabelového prostupu ve stěně, odolnost min. EI45 - kompletní dodávka a montáž	m2	0,100		
82	K	E-ET.5.10	vrtání otvoru do f100 pro kabel nebo uzemňovací přívod v betonové stěně (podlaze, základu) do tl. 400mm včetně následného zatěsnění	ks	7,000		
83	K	E-ET.5.11	vrtání otvoru do f100 pro kabel nebo uzemňovací přívod ve zděné konstrukci do tl. 400mm včetně následného zatěsnění	ks	14,000		
84	K	E-ET.5.12	výstražná tabulka nebo popis - atyp - kompletní dodávka a montáž	ks	2,000		
85	K	E-ET.5.13	uzemňovací pásek FeZn 4x30 mm včetně svorek, tloušťka ochranné zinkové vrstvy min. 70µm - kompletní dodávka a montáž	m	52,000		
86	K	E-ET.5.14	pomocný a spojovací materiál – šrouby, vruty, hmoždinky, šroubové i bezšroubové svorky, oka, stahovací a izolační pásy, distanční příchytky, kabelové štítky apod. - kompletní dodávka a montáž	kpl	1,000		
87	K	E-ET.5.15	ocelové nosné konstrukce - kompletní dodávka a montáž	kg	26,000		
88	K	E-ET.5.16	montážní materiál - kompletní dodávka a montáž	m	1,000		
D E-ET.6 Služby							
89	K	E-ET.6.01	Koordinace MaR a ostatní technologie	ks	1,000		
90	K	E-ET.6.02	Softwarové vybavení řídicího systému	ks	1,000		
91	K	E-ET.6.03	Softwarové vybavení operátorského panelu - vizualizace	ks	1,000		
92	K	E-ET.6.04	Softwarové vybavení operátorského panelu - měřené veličiny, bilance, historie měření a bilancí, alarmový deník.	ks	1,000		
93	K	E-ET.6.05	Software pro realizaci datového přenosu	ks	1,000		
94	K	E-ET.6.06	Oživení vstupů/výstupů, včetně odladění software na stavbě	ks	1,000		
95	K	E-ET.6.07	Úprava SW na dispečinku provozovatele (Čevak a.s.)	ks	1,000		
96	K	E-ET.6.08	Výchozí revize elektrických zařízení, stavební + technologická el.	ks	1,000		
97	K	E-ET.6.09	Metrologické ověření, kalibrace přístrojů MaR	ks	1,000		
98	K	E-ET.6.10	Celkové režijní náklady (montážní plošiny, lešení, služby, ...)	ks	1,000		
99	K	E-ET.6.11	Likvidace předmětného odpadu	ks	1,000		
100	K	E-ET.6.12	Zpráva TIČR	soubor	1,000		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
TÁBOR - STOKLASÁ LHOTA, VODOVOD A KANALIZACE
Objekt:
PS-02 - VDJ - strojně-tec...

KSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	
Zadavatel:	Vodárenská společnost Tábořsko s.r.o.	IČ:	26069539
		DIČ:	CZ26069539
Zhotovitel:	PORR a.s.	IČ:	43005560
		DIČ:	CZ43005560
Projektant:	Aquaprocon s.r.o., Divize Praha	IČ:	46964371
		DIČ:	CZ46964371
Zpracovatel:	ing. Iveta Heřmanská	IČ:	
		DIČ:	

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

Cena bez DPH			1 319 099,27
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	1 319 099,27	21,00%	277 010,85
		12,00%	
Cena s DPH		v CZK	1 596 110,12

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: TÁBOR - STOKLASÁ LHOTA, VODOVOD A KANALIZACE

Objekt: PS-02 - VDJ - strojně-tec...

Místo:

Zadavatel: Vodárenská společnost Tábořsko s.r.o.

Zhotovitel: PORR A.S.

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací	1 319 099,27
D1 - Vodojem - strojně-technologická část	1 319 099,27
D2 - Potrubní vystrojení - nerez potrubí PN10	107 484,67
D3 - Potrubní vystrojení - tvarovky PN10, NEREZ 1.4404	103 150,18
D4 - Potrubní vystrojení - armatury min. PN10	344 504,49
D5 - Potrubní vystrojení - stroje a technol. zařízení min. PN10	431 347,84
D6 - Prostupy stavebními konstrukcemi	54 628,20
D7 - Potrubní vystrojení - ostatní dodávky	277 983,89

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

TÁBOR - STOKLASÁ LHOTA, VODOVOD A KANALIZACE

Objekt:

PS-02 - VDJ - strojně-tec...

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

0,00

D D1

Vodojem - strojně-technologická část

0,00

D D2

Potrubní vystrojení - nerez potrubí PN10

0,00

1	M	VDJ.D2.001	Potrubí - nerez ocel dle DIN 1.4404 154 x 2 mm	m	11,000		
2	M	VDJ.D2.002	Potrubí - nerez ocel dle DIN 1.4404 104 x 2 mm	m	7,000		
3	M	VDJ.D2.003	Potrubí - nerez ocel dle DIN 1.4404 84 x 2 mm	m	25,000		
4	M	VDJ.D2.004	Potrubí - nerez ocel dle DIN 1.4404 54 x 2 mm	m	1,000		
5	M	VDJ.D2.005	Potrubí - nerez ocel dle DIN 1.4404 35 x 1,5 mm včetně tvarovek a fitinek	m	1,000		
6	M	VDJ.D2.006	Potrubí - nerez ocel dle DIN 1.4404 18 x 1,5 mm včetně tvarovek a fitinek	m	20,000		

D D3

Potrubní vystrojení - tvarovky PN10, NEREZ 1.4404

7	M	VDJ.D3.001	Koleno 90° nerez DN 150	kus	6,000		
8	M	VDJ.D3.002	Koleno 90° nerez DN 100	kus	3,000		
9	M	VDJ.D3.003	Koleno 45° nerez DN 100	kus	3,000		
10	M	VDJ.D3.004	Koleno 30° nerez DN 100	kus	2,000		
11	M	VDJ.D3.005	Koleno 90° nerez DN 80	kus	8,000		
12	M	VDJ.D3.006	Koleno 60° nerez DN 80	kus	2,000		
13	M	VDJ.D3.007	Redukce nerez DN 200/150	kus	2,000		
14	M	VDJ.D3.008	Redukce nerez DN 100/50	kus	4,000		
15	M	VDJ.D3.009	Redukce nerez DN 80/50	kus	3,000		
16	M	VDJ.D3.010	T- kus nerez DN 150/150	kus	1,000		
17	M	VDJ.D3.011	T- kus nerez DN 80/80	kus	3,000		
18	M	VDJ.D3.012	T- kus nerez DN 100/100 s náběhem	kus	2,000		
19	M	VDJ.D3.013	T- kus nerez DN 100/80 s náběhem	kus	1,000		
20	M	VDJ.D3.014	Příruba nerez DN 100	kus	19,000		
21	M	VDJ.D3.015	Příruba nerez DN 80	kus	7,000		
22	M	VDJ.D3.016	Příruba nerez DN 50	kus	8,000		

D D4

Potrubní vystrojení - armatury min. PN10

23	M	VDJ.D4.001	Filtr přírubový s vrchním čištěním síta DN 50	kus	1,000		
24	M	VDJ.D4.002	Regulační ventil DN 50 bezplovákový hydraulicky řízený, ve funkci progresivní regulace nátok vodojemu, doplněného o mechanický omezovač polohy (přednastaven na hodnotu 1 l/s) s možností dálkového ovládání z dispečinku	kus	1,000		
25	M	VDJ.D4.003	Speciální příruba jištěná proti posunu pro PE potrubí d110	kus	1,000		
26	M	VDJ.D4.004	Speciální příruba jištěná proti posunu pro PE potrubí d90	kus	1,000		
27	M	VDJ.D4.005	Šoupátko s ručním kolem DN 100	kus	5,000		
28	M	VDJ.D4.006	Šoupátko s ručním kolem DN 80	kus	4,000		
29	M	VDJ.D4.007	Šoupátko s ručním kolem s prodlouženým ovládáním DN 100	kus	2,000		
30	M	VDJ.D4.008	Zpětná klapka přírubová s volným průtokem DN 100	kus	1,000		
31	M	VDJ.D4.009	Vtokový koš DN 100	kus	2,000		
32	M	VDJ.D4.010	Vodoměr s přenosem na dispečink DN 50 PN 10 na přítoku měřící rozsah: Qn/Qmin ≥ 100 (horizontální poloha) připraveno pro snímač HRI	kus	1,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
33	M	VDJ.D4.011	Vodoměr s přenosem na dispečink DN 50 PN 10 do spotřebiště měřící rozsah: $Q_n/Q_{min} \geq 315$ (horizontální poloha) připraveno pro snímač HRI	kus	2,000		
34	M	VDJ.D4.012	Nerez. potrubní spojka na nerez. potrubí s axiálním jištěním proti posunu DN 100	kus	1,000		
35	M	VDJ.D4.013	Nerez. potrubní spojka na nerez. potrubí s axiálním jištěním proti posunu DN 80	kus	1,000		
36	M	VDJ.D4.014	Nerez. potrubní spojka na nerez. potrubí s axiálním jištěním proti posunu DN 50	kus	2,000		
37	M	VDJ.D4.015	Potrubní statický míšič přírubový DN 50 pro dávkování NaClO	kus	1,000		
38	M	VDJ.D4.016	Kulový kohout DN 1/2"	kus	8,000		
39	M	VDJ.D4.017	Odběrová sestava Kulový kohout výtokový 1/2" s napojením na hadici. Dodávka kompletní sestavy vč. potrubí, tvarovek, návarku, těsnění a připojení na potrubí. Součástí položky je odpadní potrubí s trychtýřem, zavedené do odpadu.	kpl	2,000		
40	M	VDJ.D4.018	Tenzometrická sestava Manometrický kohout 1/2" PN 10, rozsah 0-1 bar. Dodávka kompletní sestavy vč. návarku, těsnění a připojení na potrubí. Tenzosonda - dodávka elektro.	kpl	2,000		
41	M	VDJ.D4.019	Manometrická sestava s odběrem vzorků Mechanický manometr Ø 100mm, těleso nerez ocel, průzor sklo, měř.mech. bronz, spodní přípoj, závit G1/2", tř.př. 1%, rozsah 0-16 bar, 1 x manometrický kohout 1/2" PN 16, 1x T-kus 1/2", kulový kohout výtokový 1/2" s na	kpl	1,000		

D D5 Potrubní vystrojení - stroje a technol. zařízení min. PN10

43	M	VDJ.D5.001	Dávkovací sestava NAOCl Membránové dávkovací čerpadlo s příslušenstvím. Regulace frekvence dávky přímo na čerpadle. Dávkování z kanystru o objemu 10 l. Parametry: $Q_{max} = 0,9 \text{ l/h}$, $p_{max} = 2 \text{ bar}$	kpl	1,000		
----	---	------------	--	-----	-------	--	--

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Příslušenství: odvězdušňovací ventil, sací ventil, 2x dávkovací ventil, sací a výtlačná hadička, konzola pro uchycení na stěnu, univerzální řídicí kabel, plovákový spínač, 2x zásobní nádrže PE objem 30l, záchytná vana PE 30l a další příslušenství. Uvažovaný elektrický příkon zařízení: 0,02 kW (*), 230 V, 50 Hz, min. IP65. Dodávka kompletní sestavy vč. připojení na potrubí.

P

44	M	VDJ.D5.002	Oční sprcha na stěnu nástěnná Bezpečnostní zařízení pro rychlou první pomoc při kontaktu s nebezpečnými látkami. Dodávka kompletní sestavy vč. připojení na potrubí.	kpl	1,000		
45	M	VDJ.D5.003	ATS Stoklasná Lhota – 2x vertikální čerpadlo s FM Automatická tlaková stanice se dvěma celonerezovými vertikálními vícestupňovými čerpadly	kpl	1,000		

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Parametry 1 čerpadla: $Q_c = \text{cca } 2 \text{ l/s}$, při $H_c = 30 - 35 \text{ m.v.s.}$; 1,1 kW, 400V, 4 A, 2900 ot/min, IP 55, řízeno FM, hmotnost 120 kg. Komplet vč. tlakové nádoby 80 l, základového rámu, rozvaděče a dalšího příslušenství.

P

D D6 Prostupy stavebními konstrukcemi

46	K	VDJ.D6.001	Vrtání a těsnění horizontálního prostupu vhodným těsněním proti zemní vlhkosti pro potrubí DN 100, vč. potřebné úpravy	kus	1,000		
47	K	VDJ.D6.002	Vrtání a těsnění horizontálního prostupu vhodným těsněním proti zemní vlhkosti pro potrubí DN 80, vč. potřebné úpravy	kus	1,000		
48	K	VDJ.D6.003	Vrtání a těsnění horizontálního prostupu pod hladinou vody vhodným těsněním pro potrubí DN 150, vč. potřebné úpravy	kus	2,000		
49	K	VDJ.D6.004	Vrtání a těsnění horizontálního prostupu pod hladinou vody vhodným těsněním pro potrubí DN 100, vč. potřebné úpravy	kus	4,000		
50	K	VDJ.D6.005	Vrtání a těsnění horizontálního prostupu pod hladinou vody vhodným těsněním pro potrubí DN 80, vč. potřebné úpravy	kus	2,000		
51	K	VDJ.D6.006	Vrtání a těsnění vertikálního prostupu stropní konstrukcí vhodným těsněním, vč. potřebné úpravy	kus	2,000		

D D7 Potrubní vystrojení - ostatní dodávky

52	K	VDJ.D7.001	Montáž uvedených potrubí, strojů a zařízení	kpl	1,000		
53	K	VDJ.D7.002	Přírubové a ostatní spoje, spojovací materiál (těsnění, šrouby a podložky z nerezové oceli, matky nerezové)	kpl	1,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
54	K	VDJ.D7.003	Kotvící a upevňovací prvky z nerez oceli 1.4404 s objímkami s gumovou výstelkou pro upevnění potrubí a armatur	kpl	1,000		
55	K	VDJ.D7.004	Ochrana potrubí, armatur a zařízení při stavebních pracích vhodnými obaly	kpl	1,000		
56	K	VDJ.D7.005	Označení potrubních větví, armatur a zařízení	kpl	1,000		
57	K	VDJ.D7.006	Tlakové zkoušky	kpl	1,000		
58	K	VDJ.D7.007	Proplachy, kontrola průchodnosti, dezinfekce potrubí a zařízení, krácené rozbory kvality vody	kpl	1,000		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
TÁBOR - STOKLASÁ LHOTA, VODOVOD A KANALIZACE
Objekt:
PS-03 - VDJ - elektro-tec...

KSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	
Zadavatel:	Vodárenská společnost Tábořsko s.r.o.	IČ:	26069539
		DIČ:	CZ26069539
Zhotovitel:	PORR a.s.	IČ:	43005560
		DIČ:	CZ43005560
Projektant:	Aquaprocon s.r.o., Divize Praha	IČ:	46964371
		DIČ:	CZ46964371
Zpracovatel:	ing. Iveta Heřmanská	IČ:	
		DIČ:	

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

Cena bez DPH			605 023,68
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	605 023,68	21,00%	127 054,97
		12,00%	
Cena s DPH		v CZK	732 078,65

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: TÁBOR - STOKLASÁ LHOTA, VODOVOD A KANALIZACE

Objekt: PS-03 - VDJ - elektro-tec...

Místo:

Zadavatel: Vodárenská společnost Tábořsko s.r.o.

Zhotovitel: PORR A.S.

Datum:

Projektant: Aquaprocom s.r.o.,
Divize Praha

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací	605 023,68
D1 - VDJ ELEKTRO-TECHNOLOGICKÁ ČÁST	605 023,68
M01.2 - Rozvaděč RMD1	334 054,43
M02 - Montážní materiál	108 411,84
M03 - Polní instrumentace	53 196,00
M07 - Uzemnění a hromosvod	59 447,17
M08 - Poplachový zabezpečovací a tísňový systém	27 541,20
M15 - Zemní práce	12 981,90
M30 - Přidružené práce	9 391,14

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

TÁBOR - STOKLASÁ LHOTA, VODOVOD A KANALIZACE

Objekt:

PS-03 - VDJ - elektro-tec...

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D		D1	VDJ ELEKTRO-TECHNOLOGICKÁ ČÁST				
D		M01.2	Rozvaděč RMD1				
1	K	01.2EM01	D+M - Skříňový rozvaděč RMD1	kpl	1,000		
P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Oceloplechová skříň o celkových rozměrech 800 x 1000 x 300mm (Š x V x H), kompletní včetně příslušenství (bočnice, zadní stěny, dveře, pozinkované panely, DIN lišt, rozvaděčových hřebenových kanálů, propojovacích vodičů a lišt, pomocného materiálu atd.), IP54/20, přívod a vývody spodem.					
2	M	01.2EM02	D - Připojnice Cu pro In=63A	kpl	1,000		
3	M	01.2EM03	D - Trojpólová ochrana proti přepětí 400V, typ 1+2	ks	1,000		
P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Trojpólová ochrana proti přepětí, typ 1+2 na vstupu, výměnné moduly, signalizace, síť TN-C. Přepětové ochrany pro PRS, MaR, ASŘ a komunikace budou dodány od jednoho výrobce !!!					
4	M	01.2EM04	D - Trojpólový vačkový přepínač	ks	1,000		
P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Trojpólový vačkový přepínač do 40A, spínání 1-0-2 45°, přepínání SÍŤ - 0 - DA					
5	M	01.2EM05	D - Dvojpólová ochrana proti přepětí 230V, typ 3	ks	1,000		
P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Dvojpólová ochrana proti přepětí, typ 3 před zařízením MaR,ASŘ, vř filtr, výměnné moduly, signalizace, síť TN-S včetně předjištění. Přepětové ochrany pro PRS, MaR, ASŘ a komunikace budou dodány od jednoho výrobce !!!					
6	M	01.2EM06	D- Pojistkový odpínač do 3x125A, včetně pojistek 3x100A gG, řadové svorky	kpl	1,000		
7	M	01.2EM07	D - Rázová oddělovací tlumivka 16A	ks	2,000		
8	M	01.2EM08	D - Vyhodnocovací síťové relé 400V	kpl	1,000		
P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Vyhodnocovací síťové relé 400V včetně odjištění					
9	M	01.2EM09	D - Indikační signálka LED 230V	ks	2,000		
P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Indikační signálka LED 230V, bílá, včetně odjištění					
10	M	01.2EM10	D - Temperace rozvaděče 230V	kpl	1,000		
P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: El.topné těleso 150W, 230V pro montáž do rozvaděče, termostat na DIN včetně odjištění					
11	M	01.2EM11	D - Osvětlení rozvaděče 230V	kpl	1,000		
P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Zářivkové svítidlo 11W, 230V, IP20 s vlastním vypínačem včetně odjištění					
12	M	01.2EM12	D - Odjištěný vývod pro el. konvektor 230V	kpl	1,000		
P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Odjištěný vývod jističem 16B/1 pro el. konvektor, včetně stykače pro blokování. Řadové svorky.					
13	M	01.2EM13	D - Odjištěný vývod napájení PZTS	ks	1,000		
P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Odjištěný vývod jističem 6B/1 napájení pstrředny PZTS. Řadové svorky.					
14	M	01.2EM14	D - Jistič jednopólový 6/1/B, 6A	ks	1,000		
15	M	01.2EM15	D - Jistič trojpólový 16/1/B, 16A	ks	1,000		
16	M	01.2EM16	D - Jistič trojpólový 20/3/C, 20A	ks	1,000		
17	M	01.2EM17	D - Proudový chránič 40A/4/0,03A, 40A	ks	1,000		
18	M	01.2EM18	D - Odjištěný vývod pro zásuvkovou skříň	kpl	1,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			Poznámka k položce: Poznámka k položce: Odjištěný vývod jističem 20B/3 pro zásuvkovou skříň v provedení 2x230/16, 1x400/32/5P za společným proudovým chráničem 40/4/0,03. Řadové svorky.				
19	M	01.2EM19	D - Odjištěný vývod pro okruh osvětlení	kpl	2,000		
			Poznámka k položce: Poznámka k položce: Odjištěný vývod proudovým chráničem s nadproudovou ochranou 10C/1N/0,03. Řadové svorky.				
20	M	01.2EM20	D - Odjištěný vývod pro rozvaděč ATS	kpl	1,000		
			Poznámka k položce: Poznámka k položce: Odjištěný vývod jističem 16A/3/B, 400V, pomocná, povelová relé, Ovládací napětí 24VDC. Řadové svorky.				
21	M	01.2EM21	D - Odjištěný vývod pro dávkovací čerpadlo, 230V	kpl	1,000		
			Poznámka k položce: Poznámka k položce: Odjištěný vývod proudovým chráničem 6B/1N/0.03A s nadproudovou ochranou, stykač, pomocná, povelová relé, Ovládací napětí 230V. Řadové svorky.				
22	M	01.2EM22	D - Montážní zásuvka 230V na DIN	ks	1,000		
			Poznámka k položce: Poznámka k položce: Zásuvka 16A, 230V IP20 pro montáž na DIN včetně odjištění proudovým chráničem s nadproudovou ochranou 30mA				
23	M	01.2EM23	D - Odjištěný vývod čidlo MaR 24V DC, výstup 2x 0/1	ks	2,000		
			Poznámka k položce: Poznámka k položce: Odjištěný vývod pojistkovou řadovou svorkovnicí s LED signalizací pro senzor MaR s digitálním výstupem 0/1, pomocné relé. Řadové svorky.				
24	M	01.2EM24	D - Odjištěný vývod čidlo MaR 24V DC, výstup 4-20mA	ks	2,000		
			Poznámka k položce: Poznámka k položce: Odjištěný vývod pojistkovou řadovou svorkovnicí s LED signalizací pro senzor MaR s analogovým výstupem 4-20mA, 24V DC. Řadové svorky.				
25	M	01.2EM25	D - Pojistková řadová svorkovnice 250V, do 10A s LED	ks	5,000		
26	M	01.2EM26	D - Přístrojová pojistka skleněná 048A/do 1A	ks	5,000		
27	M	01.2EM27	D - Relé 24V DC, 4P včetně patice	ks	4,000		
28	M	01.2EM28	D - Relé 24V DC, 2P včetně patice	ks	4,000		
29	M	01.2EM29	D - Napájecí síťový zdroj AC/DC+dobíječ, 230V AC/13,8V DC, 3,9A	kpl	1,000		
			Poznámka k položce: Poznámka k položce: Napájecí zdroj AC/DC+dobíječ, 230V AC/13,8V DC, 3,9A, včetně odjištění				
30	M	01.2EM30	D - Akumulátor, 7,2Ah	ks	2,000		
31	M	01.2EM31	D - Řadové svorky	kpl	1,000		
32	M	01.2EM32	D - Kabelové vývodky	kpl	1,000		
33	M	01.2EM33	D - Sběrnice PEN	kpl	1,000		
34	M	01.2EM34	D - Sběrnice N	kpl	1,000		
35	M	01.2EM35	D - Sběrnice PE	kpl	1,000		
36	M	01.2EM36	D - Úložný a nosný materiál	kpl	1,000		
37	M	01.2EM37	D - Drobný montážní materiál	kpl	1,000		
38	K	01.2EM38	M - Osazení přístrojů do rozvaděče včetně prodrátování	kpl	1,000		
39	K	01.2EM39	D - Zpracování výrobní dokumentace rozvaděče dle dodaných komponent	kpl	1,000		
40	K	01.2EM40	M - Místo pro osazení a připojení radiomodemu	kpl	1,000		
			Poznámka k položce: Poznámka k položce: Prostorová rezerva pro osazení telemetrické stanice do dveří rozvaděče, prostorová rezerva na DIN liště pro rozšiřující moduly telemetrické stanice.				
41	K	01.2EM41	D+M - Řídicí systém	kpl	1,000		
			Poznámka k položce: Poznámka k položce: Řídicí systém PLC - telemetrická stanice Počet uvedených vstupů/výstupů: 18xDI, 3xAI, 4xDO +20% rezerva, 1x RS485, 1xRS232/485, Ethernet univerzální multikanálová měřicí a záznamová jednotka pro sběr dat a řízení technologie, zabudovaný GSM/GPRS přenos (Wi-Fi Data Logger), Karty digitálních a analogových vstupů a výstupů 24V DC, 4-20mA, grafický dotykový displej. Včetně propojovací kabeláže, koncovek a drobného materiálu. • SW analýza (zadání pro SW) • zpracování veličin, řídicí programy • přenos dat a komunikace • místní vizualizace, • SW PLC, SW aplikace pro pracoviště centrálního dispečinku, zaškolení personálu obsluhy a údržby dispečinku, Poznámka: Zařízení musí být kompatibilní se stávajícím zařízením provozovatele! Po dokončení prací bude investorovi předána záloha aplikačních programů PLC (USB flash disk nebo CD)				
D M02			Montážní materiál				
42	K	02EM01	D+M - Kabel s měděným jádrem CYKY-J 4x16	m	20,000		
43	K	02EM02	D+M - Kabel s měděným jádrem CYKY-J 3x1,5	m	76,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
44	K	02EM03	D+M - Kabel s měděným jádrem CYKY-J 5x2,5	m	28,000		
45	K	02EM04	D+M - Kabel s měděným jádrem CYKY-J 5x6	m	60,000		
46	K	02EM05	D+M - Kabel s měděným jádrem CYKY-J 7x1,5	m	28,000		
47	K	02EM06	D+M - Kabel sdělovací s měděným jádrem JYTY 4x1,0	m	126,000		
48	K	02EM07	D+M - Kabel sdělovací s měděným jádrem JYTY 7x1,0	m	42,000		
49	K	02EM08	D+M - Kabel sdělovací s měděným jádrem J-Y(St)Y 2x2x0,8	m	48,000		
50	K	02EM09	M - Ukončení kabelů v rozvaděči	kpl	1,000		
51	K	02EM10	D+M - Pozinkovaný drátěný kabelový žlab 150/100	m	20,000		
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Žárově pozinkovaný drátěný kabelový žlab, včetně originálního příslušenství, spojek, konzol, závěsů a spojovacího materiálu</i>				
52	K	02EM11	D+M - Pozinkovaný drátěný kabelový žlab 100/100	m	14,000		
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Žárově pozinkovaný drátěný kabelový žlab, včetně originálního příslušenství, spojek, konzol, závěsů a spojovacího materiálu</i>				
53	K	02EM12	D+M - Trubka tuhá PVC d 32 mm, 750N, UV stavitelná vč. spojek a příchytok	m	5,000		
54	K	02EM13	D+M - Trubka tuhá PVC d 20 mm, 750N, UV stavitelná vč. spojek a příchytok	m	5,000		
55	K	02EM14	D+M - Elektroinstalační lišta PVC 20x20	m	20,000		
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Elektroinstalační lišta PVC 20x20, včetně spojek, rohů a spojovacího materiálu</i>				
56	K	02EM15	D+M - Trubka ohebná PVC do 32mm, 750N, odolná proti UV vč. spojek a příchytok	m	6,000		
57	K	02EM16	D+M - Trubka ohebná PVC do 32mm, 750N vč. spojek a příchytok	m	6,000		
58	K	02EM17	M - El. připojení pohonu 230V	kpl	1,000		
59	K	02EM18	M - Ukončení kabelů v zásuvkové skříni	kpl	1,000		
60	K	02EM19	M - El. připojení ostatní zařízení 400V	kpl	1,000		
61	K	02EM20	M - El. připojení zásuvkové skříňe	ks	1,000		
62	K	02EM21	D+M - A_LED interiérové svítidlo stropní, závěsné 230V, 1x43W,5540lm,4000K,IP66	ks	7,000		
63	K	02EM22	D+M - C_LED nástěnný reflektor 1x20W, IP66, včetně zdroje	ks	1,000		
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Nástěnný LED reflektor 1x20W, IP66, včetně zdroje, možnost časového spínání</i>				
64	K	02EM23	D+M Spínač č.1, 10A 250V nástěnný IP44	ks	3,000		
65	K	02EM24	D+M - Zásuvková skříň 400/230V	ks	1,000		
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Zásuvková plastová skříň se zásuvkami 1x 400V/32A/TN-S, 2x 230V/16A/TN-S, min. IP54, osazená společným proudovým chráničem a jističi</i>				
66	K	02EM25	D+M - Zásuvka 230V/16A, IP44 - na povrch	ks	1,000		
67	K	02EM26	D+M - Plastová kabicová rozvodka nástěnná, min. IP44	ks	6,000		
68	K	02EM27	D+M - Nástrčné instalační svorky do elektroinstalačních krabic	kpl	1,000		
69	K	02EM28	D+M - Svorkovací přechodová skříň MaR typ 1	kpl	2,000		
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Svorkovnicová skříňka z plastu do rozměru š.130 x v.130 x hl.77 mm, 690V, IP66, do 10ks svorek 0,75-4,0mm2, do 7ks vývodek do PG13,5</i>				
70	K	02EM29	D+M - Svorkovací přechodová skříň MaR typ 2	kpl	1,000		
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Svorkovnicová skříňka z plastu do rozměru š.93 x v.93 x hl.62 mm, 500V, IP66, do 5ks svorek 2,5mm2, do 5ks vývodek do PG13,5, 2ks vývodka PG 9</i>				
71	K	02EM30	D+M - Dielektrický koberec 10kV, š.1,2m	m	2,000		
72	K	02EM31	M - Zatěsnění prostupů proti vniknutí spodní vody a hlodavců	kpl	1,000		
73	K	02EM32	M - Prostupy přes zděnou stěnu do d=100 mm, do tl. 400 mm	kpl	1,000		
74	M	02EM33	D - Drobný montážní materiál	kpl	1,000		
D M03			Polní instrumentace				
75	K	03EM01	D+M - Měření hladiny - hydrostatický snímač na potrubí	kpl	2,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: Piezorezistivní senzor s čelní membránou z korozivzdorné oceli, rozsah 0-6m v.s., výstup 4-20mA, napájení 20-36V DC, mechanické připojení G 1", IP67, použití pro pitnou vodu				
76	K	03EM02	D+M - Měření tlaku - tlakový snímač do potrubí, 0-10bar	kpl	1,000		
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: Snímač tlaku vzduchu do potrubí s převodníkem a kapacitní keramickou měřicí celou, měřicí rozsah 0-10bar, napájení 12-36V DC, výstup 4-20mA, 2 vodičové provedení, IP65, použití pro pitnou vodu				
77	K	03EM03	D+M - Plovákový spínač hladiny v AN	kpl	4,000		
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: Plovákový spínač hladiny s beznapěťovým přepínacím kontaktem včetně kabelu do 10 m a závaží, konzola nerez, IP67, použití pro pitnou vodu				
78	K	03EM04	D+M - Plovákový spínač hladiny zaplavení AK	ks	1,000		
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: Plovákový spínač hladiny ve svíslém provedení, se spínačem jazyčkového relé včetně kabelu 2 m, vnější uchycení závit M16x2, konzola nerez, IP67				
79	K	03EM05	M - Zapojení jednotky impulzních výstupů pro vodoměry	kpl	2,000		
D M07			Uzemnění a hromosvod				
80	K	07EM01	D+M - Vodič Cu, H07V-K 6 zelenožlutý	m	40,000		
81	K	07EM02	D+M - Vodič Cu, H07V-K 10 zelenožlutý	m	7,000		
82	K	07EM03	D+M - Ekvipotenciální svorkovnice	ks	1,000		
83	K	07EM04	D+M - Obvodový zemnicí pásek FeZn 30x4mm ve výkopu	m	40,000		
84	K	07EM05	D+M - FeZn drát d=10mm	m	15,000		
85	K	07EM06	D+M - Spoje uzemnění - sváry v zemi, betonu včetně ochrany proti korozi	kpl	1,000		
86	K	07EM07	D+M - Drobný montážní materiál	kpl	1,000		
87	K	07EM08	D+M - Spojovací materiál pro pospojování	soubor	1,000		
88	K	07EM09	D+M - AlMgSi drát d8 na podpěrách	m	28,000		
89	K	07EM10	D+M - Podpěra vedení do zdi	ks	8,000		
90	K	07EM11	D+M - Držák ochranné trubky	ks	4,000		
91	K	07EM12	D+M - Ochranná trubka 1,7m	ks	4,000		
92	K	07EM13	D+M - Podpěra jímacího vedení	ks	28,000		
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: Podpěra jímacího vedení na střechu - podpěry použité při montáži, musejí odpovídat dodané střešní krytině. Vzdálenost podpěr musí odpovídat doporučení výrobce.				
93	K	07EM14	D+M - Svorka	kpl	1,000		
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: Svorka spojovací, křížová				
94	K	07EM15	D+M - Zkušební svorka	ks	4,000		
95	K	07EM16	D+M - Svorka na potrubí ST, vč. nerez pásku délky do 1m	ks	5,000		
96	K	07EM17	D+M - Jímací tyč délky 2,0 m	ks	1,000		
97	K	07EM18	D+M - Svorka jímací tyče	ks	1,000		
98	K	07EM19	D+M - Ochrana stříška dolní OSD	ks	1,000		
99	K	07EM20	D+M - Štítek pro označení svodu	ks	4,000		
D M08			Poplachový zabezpečovací a tísňový systém				
100	K	08EM01	D+M - Pohybové čidlo PIR	ks	1,000		
101	K	08EM02	D+M - Bezkontaktní multitechnol.čtečka	ks	1,000		
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: Bezkontaktní multitechnol.čtečka 150 kHz, IP 66, umístit uvnitř, zatížení výstupu: 24V/2A DC				
102	K	08EM03	D+M - Ústředna PZTS	ks	1,000		
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: Ústředna PZTS + zálohovaný zdroj (včetně baterie), včetně programování systému PZTS				
103	K	08EM04	D+M - Dveřní magnetický kontakt	ks	1,000		
104	K	08EM05	M - Zapojení kabelů do ústředny PZTS	kpl	1,000		
D M15			Zemní práce				
105	K	15EM01	M Vytýčení stávajících inženýrských sítí	kpl	1,000		
106	K	15EM02	M Výkop 350x800mm tř.3 - ve volném terénu	m	5,000		
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní výkop 350x800mm, zához 350x600mm, vč. pískového lože 100/100mm, hutnění a úpravy terénu (osetí).				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
107	K	15EM03	D+M Výstražná folie PVC šíře 220mm	m	5,000		
108	K	15EM04	M Výkop 350x600mm tř.3 - ve volném terénu pro uzemnění	m	5,000		
			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Kompletní výkop 350x800mm, zához 350x600mm, vč. pískového lože 100/100mm, hutnění a úpravy terénu (osetl).</i>				
D M30			Přidružené práce				
109	K	30EM01	HZS - Revize	kpl	1,000		
			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Provedení požadovaných měření a následné zpracování výchozí revize el. zařízení + stanoviště TIČR</i>				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
TÁBOR - STOKLASÁ LHOTA, VODOVOD A KANALIZACE
Objekt:
01.01 - Stoka A

KSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	
Zadavatel:	Vodárenská společnost Tábořsko s.r.o.	IČ:	26069539
		DIČ:	CZ26069539
Zhotovitel:	PORR a.s.	IČ:	43005560
		DIČ:	CZ43005560
Projektant:	Aquaprocon s.r.o., Divize Praha	IČ:	46964371
		DIČ:	CZ46964371
Zpracovatel:	ing. Iveta Heřmanská	IČ:	
		DIČ:	

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

Cena bez DPH		7 429 248,85	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	7 429 248,85	21,00%	1 560 142,26
		12,00%	
Cena s DPH		v CZK	8 989 391,11

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: TÁBOR - STOKLASÁ LHOTA, VODOVOD A KANALIZACE

Objekt: 01.01 - Stoka A

Místo:

Zadavatel: Vodárenská společnost Tábořsko s.r.o.

Zhotovitel: PORR A.S.

Datum:

Projektant: Aquaprocom s.r.o.,
Divize Praha

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací	7 429 248,85
HSV - Práce a dodávky HSV	7 429 248,85
1 - Zemní práce	5 427 456,94
2 - Zakládání	100 144,06
4 - Vodorovné konstrukce	151 096,05
8 - Vedení trubní dálková a přípojná	1 746 095,82
998 - Přesun hmot	4 455,98

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

TÁBOR - STOKLASÁ LHOTA, VODOVOD A KANALIZACE

Objekt:

01.01 - Stoka A

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D		HSV	Práce a dodávky HSV				
D		1	Zemní práce				
1	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	3 360,000		
2	K	115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den	180,000		
3	K	119001412	Dočasné zajištění potrubí betonového, ŽB nebo kameninového DN přes 200 do 500 mm	m	3,600		
4	K	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	4,800		
5	K	121151203.R	Sejmutí lesní půdy plochy do 100 m2 tl vrstvy do 100 mm strojně	m2	44,104		
6	K	131151204	Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 500 m3 strojně	m3	31,975		
7	K	131251204	Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně	m3	4,919		
8	K	131351204	Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 500 m3 strojně	m3	86,087		
9	K	132154206	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 5000 m3	m3	738,977		
10	K	132254206	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 5000 m3	m3	113,689		
11	K	132354206	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 5000 m3	m3	1 989,553		
12	K	139001101	Příplatek za ztlížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	17,412		
13	K	141721224	Řízený zemní protlak délky do 50 m hl do 6 m se zatažením potrubí průměru vrtu přes 500 do 560 mm v hornině třídy těžitelnosti I a II skupiny 1 až 4	m	14,500		
14	M	14033244	trubka ocelová bezešvá hladká tl 14,2mm ČSN 41 1375.1 D 530mm	m	14,500		
15	K	151721111.R	Pažení do ocelových zápor vč. vrtů, osazení zápor, rozpěrných rámpů, převázky, kotvení - zřízení, dodávka a odstranění	kpl	1,000		
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: Cena zahrnuje veškeré náklady nutné pro zajištění výkopu pažením včetně dodávky materiálů, které nejsou specifikovány v samostatných položkách. Návrh pažení včetně statického dimenzování a zajištění bude součástí dodavatelské dokumentace zpracovávané dodavatelem pažící stěny. Tato dokumentace musí zohlednit zvolený postup a technologii výstavby.				
16	K	151811131	Osazení pažícího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m	m2	3 681,616		
17	K	151811231	Odstranění pažícího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m	m2	3 681,616		
18	K	162351104	Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	1 779,120		
19	K	162351124	Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	1 268,818		
20	K	162751137	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	1 441,231		
21	K	162751139	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	10 088,617		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
22	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	889,560		
23	K	167151112	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 přes 100 m3	m3	634,409		
24	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	2 450,093		
25	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	1 523,969		
26	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuštěním	m3	2 301,052		
27	M	58310008T	<i>vhodný zásypový materiál pro místní komunikace dle TP 146 včetně dopravy na staveniště</i>	m3	863,339		
28	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	467,937		
29	M	58337302	<i>štěrkopísek frakce 0/16</i>	t	935,874		
30	K	181351003	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	44,104		
31	K	181451311	Založení trávníku strojně v jedné operaci v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	44,104		
32	M	00572470	<i>osivo směs travní univerzál</i>	kg	1,103		

D 2 Zakládání

33	K	211571121	Výplň odvodňovacích žebor nebo trativodů kamenivem drobným těženým	m3	66,468		
34	K	212755214	Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních DN 100 mm bez lože a obsypu	m	706,010		

D 4 Vodorovné konstrukce

35	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3	141,356		
36	K	452311131	Podkladní desky z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15 otevřený výkop	m3	4,950		
37	K	452351111	Bednění podkladních desek nebo sedlového lože pod potrubí, stoky a drobné objekty otevřený výkop zřízení	m2	13,200		
38	K	452351112	Bednění podkladních desek nebo sedlového lože pod potrubí, stoky a drobné objekty otevřený výkop odstranění	m2	13,200		

D 8 Vedení trubní dálková a přípojná

39	K	871370420	Montáž kanalizačního potrubí korugovaného SN 12 z polypropylenu DN 300	m	720,510		
40	M	28617040.R	<i>trubka kanalizační PP plnostěnná DN 300, SN12</i>	m	731,318		

P Poznámka k položce: Viz zpráva B.2 Technické a uživatelské standardy Příloha D.1.2.1 TZ kanalizace

41	M	286170.R1	<i>svařovací kroužky pro PP DN 300</i>	kus	36,000		
42	M	286170.R2	<i>těsnící kroužky pro PP DN 300</i>	kus	44,000		
43	K	892372111	Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách vodou	kus	2,000		
44	K	892381111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 250, DN 300 nebo 350	m	720,510		
45	K	89441.R003	Zřízení kanalizační šachty z prefabrikovaných dílů výšky přes 2 m do 3 m, vč. dodávky	kus	5,000		
46	K	89441.R004	Zřízení kanalizační šachty z prefabrikovaných dílů výšky přes 3 m do 4 m, vč. dodávky	kus	13,000		
47	K	89441.R005	Zřízení kanalizační šachty z prefabrikovaných dílů výšky přes 4 m do 5 m, vč. dodávky	kus	2,000		
48	K	89441.R006	Zřízení kanalizační šachty z prefabrikovaných dílů výšky přes 5 m do 6 m, vč. dodávky	kus	2,000		
49	K	899104112	Osazení poklopů litinových, ocelových nebo železobetonových včetně rámu pro třídu zatížení D400, E600	kus	22,000		
50	M	28661935.R	<i>poklop šachtový litinový DN 600 pro třídu zatížení D400, s integrovanou tlumící vložkou, se znakem města</i>	kus	22,000		
51	K	899721112	Signalizační vodič DN přes 150 mm na potrubí	m	706,010		
52	K	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC přes 25 do 34cm	m	706,010		
53	K	899911312	Kluzná objímka výšky 110 mm vnějšího průměru potrubí přes 309 mm do 356 mm	kus	8,000		
54	K	899913165.R	Uzavírací manžeta chráničky potrubí DN 300 x 550	kus	4,000		

D 998 Přesun hmot

55	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	21,779		
----	---	-----------	--	---	--------	--	--

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
TÁBOR - STOKLASÁ LHOTA, VODOVOD A KANALIZACE
Objekt:
01.02 - Stoka A-1

KSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	
Zadavatel:	Vodárenská společnost Tábořsko s.r.o.	IČ:	26069539
		DIČ:	CZ26069539
Zhotovitel:	PORR a.s.	IČ:	43005560
		DIČ:	CZ43005560
Projektant:	Aquaprocon s.r.o., Divize Praha	IČ:	46964371
		DIČ:	CZ46964371
Zpracovatel:	ing. Iveta Heřmanská	IČ:	
		DIČ:	

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

Cena bez DPH		2 050 335,45	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	2 050 335,45	21,00%	430 570,44
		12,00%	
Cena s DPH		v CZK	2 480 905,89

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: TÁBOR - STOKLASÁ LHOTA, VODOVOD A KANALIZACE

Objekt: 01.02 - Stoka A-1

Místo:	Stoklasná Lhota	Datum:
Zadavatel:	Vodárenská společnost Tábořsko s.r.o.	Projektant:
Zhotovitel:	PORR A.S.	Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

1) Náklady ze soupisu prací	2 050 335,45
HSV - Práce a dodávky HSV	2 050 335,45
1 - Zemní práce	1 480 786,61
2 - Zakládání	44 740,18
4 - Vodorovné konstrukce	43 347,25
8 - Vedení trubní dálková a přípojná	480 281,89
998 - Přesun hmot	1 179,52

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

TÁBOR - STOKLASÁ LHOTA, VODOVOD A KANALIZACE

Objekt:

01.02 - Stoka A-1

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D		HSV	Práce a dodávky HSV				
D		1	Zemní práce				
1	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	1 200,000		
2	K	115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den	50,000		
3	K	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	1,200		
4	K	132154205	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 1000 m3	m3	176,042		
5	K	132254205	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 1000 m3	m3	27,083		
6	K	132354205	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 1000 m3	m3	473,960		
7	K	139001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	1,953		
8	K	151811131	Osazení pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m	m2	878,889		
9	K	151811231	Odstranění pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m	m2	878,889		
10	K	162351104	Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	406,250		
11	K	162351124	Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	270,836		
12	K	162751137	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	338,542		
13	K	162751139	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	2 369,794		
14	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	203,125		
15	K	167151112	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 přes 100 m3	m3	135,418		
16	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	575,521		
17	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	338,543		
18	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	489,370		
19	M	58310008T	<i>vhodný zásypový materiál pro místní komunikace dle TP 146 včetně dopravy na staveniště</i>	m3	167,569		
20	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	132,649		
21	M	58337302	<i>štěrkopísek frakce 0/16</i>	t	265,298		
D		2	Zakládání				
22	K	211571121	Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem drobným těženým	m3	19,233		
23	K	212755214	Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních DN 100 mm bez lože a obsypu	m	204,290		
D		4	Vodorovné konstrukce				
24	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3	39,502		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
25	K	452311131	Podkladní desky z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15 otevřený výkop	m3	1,125		
26	K	452351111	Bednění podkladních desek nebo sedlového lože pod potrubí, stoky a drobné objekty otevřený výkop zřízení	m2	3,000		
27	K	452351112	Bednění podkladních desek nebo sedlového lože pod potrubí, stoky a drobné objekty otevřený výkop odstranění	m2	3,000		

D 8 Vedení trubní dálková a přípojná

28	K	871370420	Montáž kanalizačního potrubí korugovaného SN 12 z polypropylenu DN 300	m	204,290		
29	M	28617040.R	<i>trubka kanalizační PP plnostěnná DN 300, SN12</i>	<i>m</i>	<i>207,354</i>		

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Viz zpráva B.2 Technické a uživatelské standardy Příloha D.1.2.1 TZ kanalizace

30	M	286170.R2	<i>těsnící kroužky pro PP DN 300</i>	<i>kus</i>	<i>10,000</i>		
31	K	892372111	Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách vodou	kus	2,000		
32	K	892381111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 250, DN 300 nebo 350	m	204,290		
33	K	89441.R003	Zřízení kanalizační šachty z prefabrikovaných dílů výšky přes 2 m do 3 m, vč. dodávky	kus	3,000		
34	K	89441.R004	Zřízení kanalizační šachty z prefabrikovaných dílů výšky přes 3 m do 4 m, vč. dodávky	kus	2,000		
35	K	899104112	Osazení poklopů litinových, ocelových nebo železobetonových včetně rámu pro třídu zatížení D400, E600	kus	5,000		
36	M	28661935.R	<i>poklop šachtový litinový DN 600 pro třídu zatížení D400, s integrovanou tlumící vložkou, se znakem města</i>	<i>kus</i>	<i>5,000</i>		
37	K	899721112	Signalizační vodič DN přes 150 mm na potrubí	m	204,290		
38	K	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC přes 25 do 34cm	m	204,290		

D 998 Přesun hmot

39	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	5,765		
----	---	-----------	--	---	-------	--	--

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
TÁBOR - STOKLASÁ LHOTA, VODOVOD A KANALIZACE
Objekt:
01.03 - Stoka A-1-1

KSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	
Zadavatel:	Vodárenská společnost Tábořsko s.r.o.	IČ:	26069539
		DIČ:	CZ26069539
Zhotovitel:	PORR a.s.	IČ:	43005560
		DIČ:	CZ43005560
Projektant:	Aquaprocon s.r.o., Divize Praha	IČ:	46964371
		DIČ:	CZ46964371
Zpracovatel:	ing. Iveta Heřmanská	IČ:	
		DIČ:	

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

Cena bez DPH		507 825,15	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	507 825,15	21,00%	106 643,28
		12,00%	
Cena s DPH		v CZK	614 468,43

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: TÁBOR - STOKLASÁ LHOTA, VODOVOD A KANALIZACE

Objekt: 01.03 - Stoka A-1-1

Místo:	Stoklasná Lhota	Datum:
Zadavatel:	Vodárenská společnost Tábořsko s.r.o.	Projektant:
Zhotovitel:	PORR A.S.	Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

1) Náklady ze soupisu prací	507 825,15
HSV - Práce a dodávky HSV	507 825,15
1 - Zemní práce	342 684,19
2 - Zakládání	8 436,79
4 - Vodorovné konstrukce	10 226,92
8 - Vedení trubní dálková a přípojná	142 134,20
997 - Doprava suti a vybouraných hmot	3 888,63
998 - Přesun hmot	454,42

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

TÁBOR - STOKLASÁ LHOTA, VODOVOD A KANALIZACE

Objekt:

01.03 - Stoka A-1-1

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D		HSV	Práce a dodávky HSV				
D		1	Zemní práce				
1	K	113107321	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl do 100 mm strojně pl do 50 m2	m2	49,808		
2	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	720,000		
3	K	115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den	30,000		
4	K	119001412	Dočasné zajištění potrubí betonového, ŽB nebo kameninového DN přes 200 do 500 mm	m	1,200		
5	K	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	1,200		
6	K	132154205	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 1000 m3	m3	43,246		
7	K	132254205	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 1000 m3	m3	6,653		
8	K	132354205	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 1000 m3	m3	116,431		
9	K	139001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	5,145		
10	K	151811131	Osazení pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m	m2	190,980		
11	K	151811231	Odstranění pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m	m2	190,980		
12	K	162351104	Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	99,798		
13	K	162351124	Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	155,896		
14	K	162751137	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	38,483		
15	K	162751139	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	269,381		
16	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	49,899		
17	K	167151112	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 přes 100 m3	m3	77,948		
18	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	65,421		
19	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	127,847		
20	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	130,120		
21	M	58310008T	<i>vhodný zásypový materiál pro místní komunikace dle TP 146 včetně dopravy na staveniště</i>	m3	2,525		
22	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	13,295		
23	M	58337302	<i>štěrkopísek frakce 0/16</i>	t	26,590		
D		2	Zakládání				
24	K	211571121	Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem drobným těženým	m3	3,627		
25	K	212755214	Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních DN 100 mm bez lože a obsypu	m	38,520		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D 4			Vodorovné konstrukce				
26	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopísku	m3	8,025		
27	K	452311131	Podkladní desky z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15 otevřený výkop	m3	0,450		
28	K	452351111	Bednění podkladních desek nebo sedlového lože pod potrubí, stoky a drobné objekty otevřený výkop zřízení	m2	1,200		
29	K	452351112	Bednění podkladních desek nebo sedlového lože pod potrubí, stoky a drobné objekty otevřený výkop odstranění	m2	1,200		
D 8			Vedení trubní dálková a přípojná				
30	K	871370420	Montáž kanalizačního potrubí korugovaného SN 12 z polypropylenu DN 300	m	38,520		
31	M	28617040.R	trubka kanalizační PP plnostěnná DN 300, SN12	m	39,098		
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: Viz zpráva B.2 Technické a uživatelské standardy Příloha D.1.2.1 TZ kanalizace				
32	M	286170.R2	těsnící kroužky pro PP DN 300	kus	4,000		
33	K	892372111	Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách vodou	kus	2,000		
34	K	892381111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 250, DN 300 nebo 350	m	38,520		
35	K	89441.R004	Zřízení kanalizační šachty z prefabrikovaných dílů výšky přes 3 m do 4 m, vč. dodávky	kus	2,000		
36	K	899104112	Osazení poklopů litinových, ocelových nebo železobetonových včetně rámu pro třídu zatížení D400, E600	kus	2,000		
37	M	28661935.R	poklop šachtový litinový DN 600 pro třídu zatížení D400, s integrovanou tlumící vložkou, se znakem města	kus	2,000		
38	K	899721112	Signalizační vodič DN přes 150 mm na potrubí	m	38,520		
39	K	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC přes 25 do 34cm	m	38,520		
D 997			Doprava suti a vybouraných hmot				
40	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	8,467		
41	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	135,472		
42	K	997221873	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	8,467		
D 998			Přesun hmot				
43	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	2,221		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
TÁBOR - STOKLASÁ LHOTA, VODOVOD A KANALIZACE
Objekt:
01.04 - Stoka A-2

KSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	
Zadavatel:	Vodárenská společnost Tábořsko s.r.o.	IČ:	26069539
		DIČ:	CZ26069539
Zhotovitel:	PORR a.s.	IČ:	43005560
		DIČ:	CZ43005560
Projektant:	Aquaprocon s.r.o., Divize Praha	IČ:	46964371
		DIČ:	CZ46964371
Zpracovatel:	ing. Iveta Heřmanská	IČ:	
		DIČ:	

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

Cena bez DPH		2 175 309,16	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	2 175 309,16	21,00%	456 814,92
		12,00%	
Cena s DPH		v CZK	2 632 124,08

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: TÁBOR - STOKLASÁ LHOTA, VODOVOD A KANALIZACE

Objekt: 01.04 - Stoka A-2

Místo: Stoklasná Lhota

Zadavatel: Vodárenská společnost Tábořsko s.r.o.

Zhotovitel:

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací	2 175 309,16
HSV - Práce a dodávky HSV	2 175 309,16
1 - Zemní práce	1 317 422,63
2 - Zakládání	52 797,90
4 - Vodorovné konstrukce	61 062,20
5 - Komunikace pozemní	4 165,43
8 - Vedení trubní dálková a přípojná	738 062,98
998 - Přesun hmot	1 798,02

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

TÁBOR - STOKLASÁ LHOTA, VODOVOD A KANALIZACE

Objekt:

01.04 - Stoka A-2

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D		HSV	Práce a dodávky HSV				
D		1	Zemní práce				
1	K	112101103	Odstranění stromů listnatých průměru kmene přes 500 do 700 mm	kus	1,000		
2	K	112101122	Odstranění stromů jehličnatých průměru kmene přes 300 do 500 mm	kus	2,000		
3	K	112251102	Odstranění pařezů průměru přes 300 do 500 mm	kus	2,000		
4	K	112251103	Odstranění pařezů průměru přes 500 do 700 mm	kus	1,000		
5	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	240,000		
6	K	115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den	30,000		
7	K	119001411	Dočasné zajištění potrubí betonového, ŽB nebo kameninového DN do 200 mm	m	1,200		
8	K	119001412	Dočasné zajištění potrubí betonového, ŽB nebo kameninového DN přes 200 do 500 mm	m	3,600		
9	K	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	3,600		
10	K	121151103	Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	10,444		
11	K	132154205	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 1000 m3	m3	33,138		
12	K	132254205	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 1000 m3	m3	53,020		
13	K	132354205	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 1000 m3	m3	79,531		
14	K	132454205	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 objem do 1000 m3	m3	132,551		
15	K	132554205	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 6 objem do 1000 m3	m3	364,516		
16	K	139001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	18,144		
17	K	151101102	Zřízení příložného pažení a rozeprání stěn rýh hl přes 2 do 4 m	m2	771,512		
18	K	151101112	Odstranění příložného pažení a rozeprání stěn rýh hl přes 2 do 4 m	m2	771,512		
19	K	162351104	Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	172,316		
20	K	162351124	Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	424,164		
21	K	162351144	Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7	m3	80,188		
22	K	162751157	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7	m3	324,422		
23	K	162751159	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	2 270,954		
24	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	86,158		
25	K	167151112	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 přes 100 m3	m3	212,082		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
26	K	167151113	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 přes 100 m3	m3	40,094		
27	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	551,517		
28	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	338,334		
29	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	437,303		
30	M	58310008T	<i>vhodný zásypový materiál pro místní komunikace dle TP 146 včetně dopravy na staveniště</i>	m3	109,953		
31	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	156,536		
32	M	58337302	<i>štěrkopísek frakce 0/16</i>	t	313,072		
33	K	181351003	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	10,444		
34	K	181451311	Založení trávníku strojně v jedné operaci v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	10,444		
35	M	00572470	<i>osivo směs travní univerzál</i>	kg	0,261		

D 2 Zakládání

36	K	211571121	Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem drobným těženým	m3	22,697		
37	K	212755214	Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních DN 100 mm bez lože a obsypu	m	241,080		

D 4 Vodorovné konstrukce

38	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3	49,401		
39	K	452311131	Podkladní desky z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15 otevřený výkop	m3	2,475		
40	K	452351111	Bednění podkladních desek nebo sedlového lože pod potrubí, stoky a drobné objekty otevřený výkop zřízení	m2	6,600		
41	K	452351112	Bednění podkladních desek nebo sedlového lože pod potrubí, stoky a drobné objekty otevřený výkop odstranění	m2	6,600		

D 5 Komunikace pozemní

42	K	591141111.R	Kladení dlažby z kostek velkých z kamene do betonového lože	m2	0,848		
43	M	58381008	<i>kostka štípaná dlažební žula velká 15/17</i>	m2	0,856		

D 8 Vedení trubní dálková a přípojná

44	K	871370420	Montáž kanalizačního potrubí korugovaného SN 12 z polypropylenu DN 300	m	241,080		
45	M	28617040.R	<i>trubka kanalizační PP plnostěnná DN 300, SN12</i>	m	244,696		

P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Viz zpráva B.2 Technické a uživatelské standardy Příloha D.1.2.1 TZ kanalizace

46	M	286170.R2	<i>těsnící kroužky pro PP DN 300</i>	kus	22,000		
47	K	892372111	Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách vodou	kus	2,000		
48	K	892381111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 250, DN 300 nebo 350	m	241,080		
49	K	89441.R003	Zřízení kanalizační šachty z prefabrikovaných dílů výšky přes 2 m do 3 m, vč. dodávky	kus	11,000		
50	K	899104112	Osazení poklopů litinových, ocelových nebo železobetonových včetně rámu pro třídu zatížení D400, E600	kus	11,000		
51	M	28661935.R	<i>poklop šachtový litinový DN 600 pro třídu zatížení D400, s integrovanou tlumící vložkou, se znakem města</i>	kus	11,000		
52	K	899721112	Signalizační vodič DN přes 150 mm na potrubí	m	241,080		
53	K	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC přes 25 do 34cm	m	241,080		

D 998 Přesun hmot

54	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	8,788		
----	---	-----------	--	---	-------	--	--

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
TÁBOR - STOKLASÁ LHOTA, VODOVOD A KANALIZACE
Objekt:
01.05 - Stoka A-2-1

KSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	
Zadavatel:	Vodárenská společnost Tábořsko s.r.o.	IČ:	26069539
		DIČ:	CZ26069539
Zhotovitel:	PORR a.s.	IČ:	43005560
		DIČ:	CZ43005560
Projektant:	Aquaprocon s.r.o., Divize Praha	IČ:	46964371
		DIČ:	CZ46964371
Zpracovatel:	ing. Iveta Heřmanská	IČ:	
		DIČ:	

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

Cena bez DPH		736 077,86	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	736 077,86	21,00%	154 576,35
		12,00%	
Cena s DPH		v CZK	890 654,21

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: TÁBOR - STOKLASÁ LHOTA, VODOVOD A KANALIZACE

Objekt: 01.05 - Stoka A-2-1

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací	736 077,86
HSV - Práce a dodávky HSV	736 077,86
1 - Zemní práce	491 610,74
2 - Zakládání	17 439,52
4 - Vodorovné konstrukce	16 995,18
5 - Komunikace pozemní	2 778,20
8 - Vedení trubní dálková a přípojná	200 504,80
997 - Doprava suti a vybouraných hmot	6 058,69
998 - Přesun hmot	690,73

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

TÁBOR - STOKLASÁ LHOTA, VODOVOD A KANALIZACE

Objekt:

01.05 - Stoka A-2-1

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D		HSV	Práce a dodávky HSV				
D		1	Zemní práce				
1	K	113107321	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl do 100 mm strojně pl do 50 m2	m2	77,600		
2	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	120,000		
3	K	115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den	15,000		
4	K	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	4,800		
5	K	121151103	Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	14,628		
6	K	132154205	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 1000 m3	m3	13,672		
7	K	132254205	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 1000 m3	m3	21,876		
8	K	132354205	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 1000 m3	m3	32,814		
9	K	132454205	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 objem do 1000 m3	m3	54,689		
10	K	132554205	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 6 objem do 1000 m3	m3	150,396		
11	K	139001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	7,812		
12	K	151101102	Zřízení příložného pažení a rozepršení stěn rýh hl přes 2 do 4 m	m2	310,031		
13	K	151101112	Odstranění příložného pažení a rozepršení stěn rýh hl přes 2 do 4 m	m2	310,031		
14	K	162351104	Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	71,096		
15	K	162351124	Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	175,006		
16	K	162351144	Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7	m3	145,570		
17	K	162751157	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7	m3	77,611		
18	K	162751159	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	543,277		
19	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	35,548		
20	K	167151112	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 přes 100 m3	m3	87,503		
21	K	167151113	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 přes 100 m3	m3	72,785		
22	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	131,939		
23	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	195,836		
24	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	200,238		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
25	M	58310008T	<i>vhodný zásypový materiál pro místní komunikace dle TP 146 včetně dopravy na staveniště</i>	m3	4,891		
26	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	51,705		
27	M	58337302	<i>šterkopísek frakce 0/16</i>	t	103,410		
28	K	181351003	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	14,628		
29	K	181451311	Založení trávníku strojně v jedné operaci v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	14,628		
30	M	00572470	<i>osivo směs travní univerzální</i>	kg	0,366		

D 2 Zakládání

31	K	211571121	Výplň odvodňovacích žebírek nebo tratí kamenivem drobným těženým	m3	7,497		
32	K	212755214	Tratě z drenážních trubek plastových flexibilních DN 100 mm bez lože a obsypu	m	79,630		

D 4 Vodorovné konstrukce

33	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopísku	m3	15,425		
34	K	452311131	Podkladní desky z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15 otevřený výkop	m3	0,450		
35	K	452351111	Bednění podkladních desek nebo sedlového lože pod potrubí, stoky a drobné objekty otevřený výkop zřízení	m2	1,200		
36	K	452351112	Bednění podkladních desek nebo sedlového lože pod potrubí, stoky a drobné objekty otevřený výkop odstranění	m2	1,200		

D 5 Komunikace pozemní

37	K	591141111.R	Kladení dlažby z kostek velkých z kamene do betonového lože	m2	0,565		
38	M	58381008	<i>kostka štipaná dlažební žula velká 15/17</i>	m2	0,571		

D 8 Vedení trubní dálková a přípojná

39	K	871370420	Montáž kanalizačního potrubí korugovaného SN 12 z polypropylenu DN 300	m	79,630		
40	M	28617040.R	<i>trubka kanalizační PP plnostěnná DN 300, SN12</i>	m	80,824		

P Poznámka k položce: Viz zpráva B.2 Technické a uživatelské standardy Příloha D.1.2.1 TZ kanalizace

41	M	286170.R2	<i>těsnící kroužky pro PP DN 300</i>	kus	4,000		
42	K	892372111	Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách vodou	kus	2,000		
43	K	892381111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 250, DN 300 nebo 350	m	79,630		
44	K	89441.R003	Zřízení kanalizační šachty z prefabrikovaných dílů výšky přes 2 m do 3 m, vč. dodávky	kus	1,000		
45	K	89441.R004	Zřízení kanalizační šachty z prefabrikovaných dílů výšky přes 3 m do 4 m, vč. dodávky	kus	1,000		
46	K	899104112	Osazení poklopů litinových, ocelových nebo železobetonových včetně rámu pro třídu zatížení D400, E600	kus	2,000		
47	M	28661935.R	<i>poklop šachtový litinový DN 600 pro třídu zatížení D400, s integrovanou tlumící vložkou, se znakem města</i>	kus	2,000		
48	K	899721112	Signalizační vodič DN přes 150 mm na potrubí	m	79,630		
49	K	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC přes 25 do 34cm	m	79,630		

D 997 Doprava suti a vybouraných hmot

50	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	13,192		
51	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	211,072		
52	K	997221873	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	13,192		

D 998 Přesun hmot

53	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	3,376		
----	---	-----------	--	---	-------	--	--

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
TÁBOR - STOKLASÁ LHOTA, VODOVOD A KANALIZACE
Objekt:
01.06 - Stoka A-2-1-1

KSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	
Zadavatel:	Vodárenská společnost Tábořsko s.r.o.	IČ:	26069539
		DIČ:	CZ26069539
Zhotovitel:	PORR a.s.	IČ:	43005560
		DIČ:	CZ43005560
Projektant:	Aquaprocon s.r.o., Divize Praha	IČ:	46964371
		DIČ:	CZ46964371
Zpracovatel:	ing. Iveta Heřmanská	IČ:	
		DIČ:	

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

Cena bez DPH			609 407,32
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	609 407,32	21,00%	127 975,54
		12,00%	
Cena s DPH		v CZK	737 382,86

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: TÁBOR - STOKLASÁ LHOTA, VODOVOD A KANALIZACE

Objekt: 01.06 - Stoka A-2-1-1

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací	609 407,32
HSV - Práce a dodávky HSV	609 407,32
1 - Zemní práce	401 481,61
2 - Zakládání	13 182,39
4 - Vodorovné konstrukce	13 794,89
5 - Komunikace pozemní	2 778,20
8 - Vedení trubní dálková a přípojná	172 903,26
997 - Doprava suti a vybouraných hmot	4 672,61
998 - Přesun hmot	594,36

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

TÁBOR - STOKLASÁ LHOTA, VODOVOD A KANALIZACE

Objekt:

01.06 - Stoka A-2-1-1

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

609 407,32

DHSVPráce a dodávky HSV

609 407,32

D1Zemní práce

401 481,61

1	K	113107321	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl do 100 mm strojně pl do 50 m2	m2	59,848	76,73	4 592,14
2	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	120,000	91,46	10 975,20
3	K	115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den	15,000	53,09	796,35
4	K	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	1,200	316,11	379,33
5	K	121151103	Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	19,660	56,27	1 106,27
6	K	132154205	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 1000 m3	m3	10,354	302,81	3 135,29
7	K	132254205	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 1000 m3	m3	16,566	484,90	8 032,85
8	K	132354205	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 1000 m3	m3	24,849	644,49	16 014,93
9	K	132454205	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 objem do 1000 m3	m3	41,414	832,72	34 486,27
10	K	132554205	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 6 objem do 1000 m3	m3	113,889	941,16	107 187,77
11	K	139001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	1,953	607,66	1 186,76
12	K	151101102	Zřízení příložného pažení a rozeprení stěn rýh hl přes 2 do 4 m	m2	225,505	100,25	22 606,88
13	K	151101112	Odstranění příložného pažení a rozeprení stěn rýh hl přes 2 do 4 m	m2	225,505	56,27	12 689,17
14	K	162351104	Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	53,840	101,79	5 480,37
15	K	162351124	Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	132,526	116,62	15 455,18
16	K	162351144	Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7	m3	116,350	76,73	8 927,54
17	K	162751157	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7	m3	93,183	231,20	21 543,91
18	K	162751159	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	652,281	18,41	12 008,49
19	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	26,920	56,57	1 522,86
20	K	167151112	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 přes 100 m3	m3	66,263	75,50	5 002,86
21	K	167151113	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 přes 100 m3	m3	58,175	76,73	4 463,77
22	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	158,411	312,02	49 427,40
23	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	151,358	22,40	3 390,42
24	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	151,358	160,61	24 309,61

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
25	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	39,082	240,41	9 395,70
26	M	58337302	šterkopísek frakce 0/16	t	78,164	204,60	15 992,35
27	K	181351003	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	19,660	60,75	1 194,35
28	K	181451311	Založení trávníku strojně v jedné operaci v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	19,660	6,14	120,71
29	M	00572470	osivo směs travní univerzál	kg	0,492	115,60	56,88
D 2			Zakládání	13 182,39			
30	K	211571121	Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem drobným těženým	m3	5,667	1 524,27	8 638,04
31	K	212755214	Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních DN 100 mm bez lože a obsypu	m	60,190	75,50	4 544,35
D 4			Vodorovné konstrukce	13 794,89			
32	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopísku	m3	11,926	914,63	10 907,88
33	K	452311131	Podkladní desky z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15 otevřený výkop	m3	0,450	4 224,99	1 901,25
34	K	452351111	Bednění podkladních desek nebo sedlového lože pod potrubí, stoky a drobné objekty otevřený výkop zřízení	m2	1,200	674,16	808,99
35	K	452351112	Bednění podkladních desek nebo sedlového lože pod potrubí, stoky a drobné objekty otevřený výkop odstranění	m2	1,200	147,31	176,77
D 5			Komunikace pozemní	2 778,20			
36	K	591141111.R	Kladení dlažby z kostek velkých z kamene do betonového lože	m2	0,565	574,93	324,84
37	M	58381008	kostka štipaná dlažební žula velká 15/17	m2	0,571	4 296,60	2 453,36
D 8			Vedení trubní dálková a přípojná	172 903,26			
38	K	871370420	Montáž kanalizačního potrubí korugovaného SN 12 z polypropylenu DN 300	m	60,190	312,02	18 780,48
39	M	28617040.R	trubka kanalizační PP plnostěnná DN 300, SN12	m	61,093	1 019,93	62 310,58
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: Viz zpráva B.2 Technické a uživatelské standardy Příloha D.1.2.1 TZ kanalizace				
40	M	286170.R2	těsnící kroužky pro PP DN 300	kus	4,000	175,96	703,84
41	K	892372111	Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách vodou	kus	2,000	9 462,79	18 925,58
42	K	892381111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 250, DN 300 nebo 350	m	60,190	41,94	2 524,37
43	K	89441.R003	Zřízení kanalizační šachty z prefabrikovaných dílů výšky přes 2 m do 3 m, vč. dodávky	kus	2,000	27 124,85	54 249,70
44	K	899104112	Osazení poklopů litinových, ocelových nebo železobetonových včetně rámu pro třídu zatížení D400, E600	kus	2,000	3 907,86	7 815,72
45	M	28661935.R	poklop šachtový litinový DN 600 pro třídu zatížení D400, s integrovanou tlumící vložkou, se znakem města	kus	2,000	2 872,58	5 745,16
46	K	899721112	Signalizační vodič DN přes 150 mm na potrubí	m	60,190	25,58	1 539,66
47	K	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC přes 25 do 34cm	m	60,190	5,12	308,17
D 997			Doprava suti a vybouraných hmot	4 672,61			
48	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	10,174	16,37	166,55
49	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	162,784	8,18	1 331,57
50	K	997221873	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	10,174	312,02	3 174,49
D 998			Přesun hmot	594,36			
51	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	2,905	204,60	594,36

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
TÁBOR - STOKLASÁ LHOTA, VODOVOD A KANALIZACE
Objekt:
01.07 - Stoka A-3

KSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	
Zadavatel:	Vodárenská společnost Tábořsko s.r.o.	IČ:	26069539
		DIČ:	CZ26069539
Zhotovitel:	PORR a.s.	IČ:	43005560
		DIČ:	CZ43005560
Projektant:	Aquaprocon s.r.o., Divize Praha	IČ:	46964371
		DIČ:	CZ46964371
Zpracovatel:	ing. Iveta Heřmanská	IČ:	
		DIČ:	

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

Cena bez DPH			3 733 368,12
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	3 733 368,12	21,00%	784 007,31
		12,00%	
Cena s DPH			
v CZK			4 517 375,43

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: TÁBOR - STOKLASÁ LHOTA, VODOVOD A KANALIZACE

Objekt: 01.07 - Stoka A-3

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací	3 733 368,12
HSV - Práce a dodávky HSV	3 733 368,12
1 - Zemní práce	2 514 077,79
2 - Zakládání	85 683,58
4 - Vodorovné konstrukce	89 669,52
5 - Komunikace pozemní	12 505,46
8 - Vedení trubní dálková a přípojná	1 019 784,17
997 - Doprava suti a vybouraných hmot	8 949,34
998 - Přesun hmot	2 698,26

SOUPIS PRACÍ

Stavba: TÁBOR - STOKLASÁ LHOTA, VODOVOD A KANALIZACE

Objekt: 01.07 - Stoka A-3

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D		HSV	Práce a dodávky HSV				
D		1	Zemní práce				
1	K	111211231	Snesení listnatého klestu D do 30 cm ve svahu do 1:3	kus	6,000		
2	K	112101101	Odstranění stromů listnatých průměru kmene přes 100 do 300 mm	kus	6,000		
3	K	112251101	Odstranění pařezů průměru přes 100 do 300 mm	kus	6,000		
4	K	113107321	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl do 100 mm strojně pl do 50 m2	m2	114,624		
5	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	1 240,000		
6	K	115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den	75,000		
7	K	119001405	Dočasné zajištění potrubí z PE DN do 200 mm	m	4,800		
8	K	119001411	Dočasné zajištění potrubí betonového, ŽB nebo kameninového DN do 200 mm	m	9,600		
9	K	119001412	Dočasné zajištění potrubí betonového, ŽB nebo kameninového DN přes 200 do 500 mm	m	3,600		
10	K	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	3,600		
11	K	132154205	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 1000 m3	m3	59,085		
12	K	132254205	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 1000 m3	m3	94,535		
13	K	132354205	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 1000 m3	m3	141,803		
14	K	132454205	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 objem do 1000 m3	m3	236,338		
15	K	132554205	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 6 objem do 1000 m3	m3	649,930		
16	K	139001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	42,644		
17	K	151101102	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl přes 2 do 4 m	m2	934,899		
18	K	151101112	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl přes 2 do 4 m	m2	934,899		
19	K	151811131	Osazení pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m	m2	526,737		
20	K	151811231	Odstranění pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m	m2	526,737		
21	K	162201401	Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 1 km D kmene přes 100 do 300 mm	kus	6,000		
22	K	162201411	Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 1 km D kmene přes 100 do 300 mm	kus	6,000		
23	K	162351104	Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	307,240		
24	K	162351124	Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	756,282		
25	K	162351144	Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7	m3	245,306		
26	K	162751157	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7	m3	527,277		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
27	K	162751159	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	3 690,939		
28	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	153,620		
29	K	167151112	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 přes 100 m3	m3	378,141		
30	K	167151113	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 přes 100 m3	m3	122,653		
31	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	896,371		
32	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	654,414		
33	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	819,551		
34	M	58310008T	<i>vhodný zásypový materiál pro místní komunikace dle TP 146 včetně dopravy na staveniště</i>	m3	183,468		
35	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	254,037		
36	M	58337302	<i>štěrkopísek frakce 0/16</i>	t	508,074		

D 2 Zakládání

37	K	211571121	Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem drobným těženým	m3	36,834		
38	K	212755214	Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních DN 100 mm bez lože a obsypu	m	391,240		

D 4 Vodorovné konstrukce

39	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3	77,522		
40	K	452311131	Podkladní desky z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15 otevřený výkop	m3	2,925		
41	K	452351111	Bednění podkladních desek nebo sedlového lože pod potrubí, stoky a drobné objekty otevřený výkop zřízení	m2	7,800		
42	K	452351112	Bednění podkladních desek nebo sedlového lože pod potrubí, stoky a drobné objekty otevřený výkop odstranění	m2	7,800		

D 5 Komunikace pozemní

43	K	591141111.R	Kladení dlažby z kostek velkých z kamene do betonového lože	m2	2,545		
44	M	58381008	<i>kostka štípaná dlažební žula velká 15/17</i>	m2	2,570		

D 8 Vedení trubní dálková a přípojná

45	K	871370420	Montáž kanalizačního potrubí korugovaného SN 12 z polypropylenu DN 300	m	391,240		
46	M	28617040.R	<i>trubka kanalizační PP plnostěnná DN 300, SN12</i>	m	397,109		

P *Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Viz zpráva B.2 Technické a uživatelské standardy Příloha D.1.2.1 TZ kanalizace*

47	M	286170.R2	<i>těsnící kroužky pro PP DN 300</i>	kus	26,000		
48	K	892372111	Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách vodou	kus	2,000		
49	K	892381111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 250, DN 300 nebo 350	m	391,240		
50	K	89441.R003	Zřízení kanalizační šachty z prefabrikovaných dílů výšky přes 2 m do 3 m, vč. dodávky	kus	11,000		
51	K	89441.R004	Zřízení kanalizační šachty z prefabrikovaných dílů výšky přes 3 m do 4 m, vč. dodávky	kus	2,000		
52	K	899104112	Osazení poklopů litinových, ocelových nebo železobetonových včetně rámu pro třídu zatížení D400, E600	kus	13,000		
53	M	28661935.R	<i>poklop šachtový litinový DN 600 pro třídu zatížení D400, s integrovanou tlumící vložkou, se znakem města</i>	kus	13,000		
54	K	899721112	Signalizační vodič DN přes 150 mm na potrubí	m	391,240		
55	K	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC přes 25 do 34cm	m	391,240		

D 997 Doprava suti a vybouraných hmot

56	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	19,486		
57	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	311,776		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
58	K	997221873	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	19,486		
D 998 Přesun hmot							
59	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	13,188		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
TÁBOR - STOKLASÁ LHOTA, VODOVOD A KANALIZACE
Objekt:
01.08 - Stoka A-3-1

KSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	
Zadavatel:	Vodárenská společnost Tábořsko s.r.o.	IČ:	26069539
		DIČ:	CZ26069539
Zhotovitel:	PORR a.s.	IČ:	43005560
		DIČ:	CZ43005560
Projektant:	Aquaprocon s.r.o., Divize Praha	IČ:	46964371
		DIČ:	CZ46964371
Zpracovatel:	ing. Iveta Heřmanská	IČ:	
		DIČ:	

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

Cena bez DPH		1 259 057,52	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	1 259 057,52	21,00%	264 402,08
		12,00%	
Cena s DPH		v CZK	1 523 459,60

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: TÁBOR - STOKLASÁ LHOTA, VODOVOD A KANALIZACE

Objekt: 01.08 - Stoka A-3-1

Místo: Datum:

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací	1 259 057,52
HSV - Práce a dodávky HSV	1 259 057,52
1 - Zemní práce	932 562,74
2 - Zakládání	14 618,14
4 - Vodorovné konstrukce	16 817,97
8 - Trubní vedení	293 670,25
998 - Přesun hmot	1 388,42

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

TÁBOR - STOKLASÁ LHOTA, VODOVOD A KANALIZACE

Objekt:

01.08 - Stoka A-3-1

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D		HSV	Práce a dodávky HSV				
D		1	Zemní práce				
1	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	720,000		
2	K	115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den	30,000		
3	K	119001405	Dočasné zajištění potrubí z PE DN do 200 mm	m	1,200		
4	K	119001412	Dočasné zajištění potrubí betonového, ŽB nebo kameninového DN přes 200 do 500 mm	m	1,200		
5	K	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	1,200		
6	K	131151203	Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 100 m3 strojně	m3	14,568		
7	K	131251203	Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně	m3	2,241		
8	K	131351203	Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 100 m3 strojně	m3	39,222		
9	K	132154205	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 1000 m3	m3	46,441		
10	K	132254205	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 1000 m3	m3	7,145		
11	K	132354205	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 1000 m3	m3	125,033		
12	K	139001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	7,633		
13	K	141721224	Řízený zemní protlak délky do 50 m hl do 6 m se zatažením potrubí průměru vrtu přes 500 do 560 mm v hornině třídy těžitelnosti I a II skupiny 1 až 4	m	21,000		
14	M	14033244	trubka ocelová bežešvá hladká tl 14,2mm ČSN 41 1375.1 D 530mm	m	21,000		
15	K	151201201	Zřízení zátažného pažení stěn výkopu hl do 4 m	m2	75,150		
16	K	151201211	Odstranění pažení stěn zátažného hl do 4 m	m2	75,150		
17	K	151201301	Zřízení rozepření stěn při pažení zátažném hl do 4 m	m3	58,018		
18	K	151201311	Odstranění rozepření stěn při pažení zátažném hl do 4 m	m3	58,018		
19	K	151201401	Zřízení vzepření stěn při pažení zátažném hl do 4 m	m2	75,150		
20	K	151201411	Odstranění vzepření stěn při pažení zátažném hl do 4 m	m2	75,150		
21	K	151811131	Osazení pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m	m2	198,015		
22	K	151811231	Odstranění pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m	m2	198,015		
23	K	162351104	Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	140,790		
24	K	162351124	Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	170,268		
25	K	162751137	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	79,121		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
26	K	162751139	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	553,847		
27	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	70,395		
28	K	167151112	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 přes 100 m3	m3	85,134		
29	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	134,506		
30	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	155,529		
31	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	172,262		
32	M	58310008T	<i>vhodný zásypový materiál pro místní komunikace dle TP 146 včetně dopravy na staveniště</i>	m3	18,590		
33	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	43,342		
34	M	58337302	<i>štěrkopísek frakce 0/16</i>	t	86,684		

D 2 Zakládání

35	K	211571121	Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem drobným těženým	m3	6,284		
36	K	212755214	Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních DN 100 mm bez lože a obsypu	m	66,750		

D 4 Vodorovné konstrukce

37	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3	13,653		
38	K	452311131	Podkladní desky z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15 otevřený výkop	m3	0,675		
39	K	452351111	Bednění podkladních desek nebo sedlového lože pod potrubí, stoky a drobné objekty otevřený výkop zřízení	m2	1,800		
40	K	452351112	Bednění podkladních desek nebo sedlového lože pod potrubí, stoky a drobné objekty otevřený výkop odstranění	m2	1,800		

D 8 Trubní vedení

41	K	871370420	Montáž kanalizačního potrubí korugovaného SN 12 z polypropylenu DN 300	m	87,750		
42	M	28617040.R	<i>trubka kanalizační PP plnostěnná DN 300, SN12</i>	m	89,066		

P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Viz zpráva B.2 Technické a uživatelské standardy Příloha D.1.2.1 TZ kanalizace

43	M	286170.R2	<i>těsnící kroužky pro PP DN 300</i>	kus	6,000		
44	K	892372111	Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách vodou	kus	2,000		
45	K	892381111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 250, DN 300 nebo 350	m	87,750		
46	K	89441.R003	Zřízení kanalizační šachty z prefabrikovaných dílů výšky přes 2 m do 3 m, vč. dodávky	kus	3,000		
47	K	899104112	Osazení poklopů litinových, ocelových nebo železobetonových včetně rámu pro třídu zatížení D400, E600	kus	3,000		
48	M	28661935.R	<i>poklop šachtový litinový DN 600 pro třídu zatížení D400, s integrovanou tlumící vložkou, se znakem města</i>	kus	3,000		
49	K	899721112	Signalizační vodič DN přes 150 mm na potrubí	m	66,750		
50	K	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC přes 25 do 34cm	m	66,750		
51	K	899911312	Kluzná objímka výšky 110 mm vnějšího průměru potrubí přes 309 mm do 356 mm	kus	11,000		
52	K	899913165	Uzavírací manžeta chráničky potrubí DN 300 x 500	kus	2,000		

D 998 Přesun hmot

53	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	6,786		
----	---	-----------	--	---	-------	--	--

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
TÁBOR - STOKLASÁ LHOTA, VODOVOD A KANALIZACE
Objekt:
01.09 - Stoka A-3-1-1

KSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	
Zadavatel:	Vodárenská společnost Tábořsko s.r.o.	IČ:	26069539
		DIČ:	CZ26069539
Zhotovitel:	PORR a.s.	IČ:	43005560
		DIČ:	CZ43005560
Projektant:	Aquaprocon s.r.o., Divize Praha	IČ:	46964371
		DIČ:	CZ46964371
Zpracovatel:	ing. Iveta Heřmanská	IČ:	
		DIČ:	

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

Cena bez DPH		545 955,03	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	545 955,03	21,00%	114 650,56
		12,00%	
Cena s DPH		v CZK	660 605,59

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: TÁBOR - STOKLASÁ LHOTA, VODOVOD A KANALIZACE

Objekt: 01.09 - Stoka A-3-1-1

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací	545 955,03
HSV - Práce a dodávky HSV	545 955,03
1 - Zemní práce	343 167,75
2 - Zakládání	9 077,18
4 - Vodorovné konstrukce	12 652,75
8 - Trubní vedení	180 545,65
998 - Přesun hmot	511,70

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

TÁBOR - STOKLASÁ LHOTA, VODOVOD A KANALIZACE

Objekt:

01.09 - Stoka A-3-1-1

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D		HSV	Práce a dodávky HSV				
D		1	Zemní práce				
1	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	720,000		
2	K	115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den	30,000		
3	K	119001411	Dočasné zajištění potrubí betonového, ŽB nebo kameninového DN do 200 mm	m	1,200		
4	K	119001412	Dočasné zajištění potrubí betonového, ŽB nebo kameninového DN přes 200 do 500 mm	m	1,200		
5	K	132154205	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 1000 m3	m3	35,912		
6	K	132254205	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 1000 m3	m3	5,525		
7	K	132354205	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 1000 m3	m3	96,685		
8	K	139001101	Příplatek za ztlížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	6,048		
9	K	151811131	Osazení pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m	m2	158,205		
10	K	151811231	Odstranění pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m	m2	158,205		
11	K	162351104	Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	82,874		
12	K	162351124	Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	55,248		
13	K	162751137	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	69,061		
14	K	162751139	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	483,427		
15	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	41,437		
16	K	167151112	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 přes 100 m3	m3	27,624		
17	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	117,404		
18	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	69,061		
19	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	98,504		
20	M	58310008T	<i>vhodný zásypový materiál pro místní komunikace dle TP 146 včetně dopravy na staveniště</i>	m3	32,711		
21	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	26,914		
22	M	58337302	<i>štěrkopísek frakce 0/16</i>	t	53,828		
D		2	Zakládání				
23	K	211571121	Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem drobným těženým	m3	3,902		
24	K	212755214	Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních DN 100 mm bez lože a obsypu	m	41,450		
D		4	Vodorovné konstrukce				
25	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3	9,099		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
26	K	452311131	Podkladní desky z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15 otevřený výkop	m3	0,675		
27	K	452351111	Bednění podkladních desek nebo sedlového lože pod potrubí, stoky a drobné objekty otevřený výkop zřízení	m2	1,800		
28	K	452351112	Bednění podkladních desek nebo sedlového lože pod potrubí, stoky a drobné objekty otevřený výkop odstranění	m2	1,800		

D 8 Trubní vedení

29	K	871370420	Montáž kanalizačního potrubí korugovaného SN 12 z polypropylenu DN 300	m	41,450		
30	M	28617040.R	<i>trubka kanalizační PP plnostěnná DN 300, SN12</i>	<i>m</i>	<i>42,072</i>		

Poznámka k položce:

P
Poznámka k položce: Viz zpráva B.2 Technické a uživatelské standardy Příloha D.1.2.1 TZ kanalizace

31	M	286170.R2	<i>těsnící kroužky pro PP DN 300</i>	<i>kus</i>	<i>6,000</i>		
32	K	892372111	Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách vodou	kus	2,000		
33	K	892381111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 250, DN 300 nebo 350	m	41,450		
34	K	89441.R003	Zřízení kanalizační šachty z prefabrikovaných dílů výšky přes 2 m do 3 m, vč. dodávky	kus	3,000		
35	K	899104112	Osazení poklopů litinových, ocelových nebo železobetonových včetně rámu pro třídu zatížení D400, E600	kus	3,000		
36	M	28661935.R	<i>poklop šachtový litinový DN 600 pro třídu zatížení D400, s integrovanou tlumící vložkou, se znakem města</i>	<i>kus</i>	<i>3,000</i>		
37	K	899721112	Signalizační vodič DN přes 150 mm na potrubí	m	41,450		
38	K	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC přes 25 do 34cm	m	41,450		

D 998 Přesun hmot

39	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	2,501		
----	---	-----------	--	---	-------	--	--

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
TÁBOR - STOKLASÁ LHOTA, VODOVOD A KANALIZACE
Objekt:
01.10 - Stoka A-3-2

KSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	
Zadavatel:	Vodárenská společnost Tábořsko s.r.o.	IČ:	26069539
		DIČ:	CZ26069539
Zhotovitel:	PORR a.s.	IČ:	43005560
		DIČ:	CZ43005560
Projektant:	Aquaprocon s.r.o., Divize Praha	IČ:	46964371
		DIČ:	CZ46964371
Zpracovatel:	ing. Iveta Heřmanská	IČ:	
		DIČ:	

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

Cena bez DPH			212 516,98
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	212 516,98	21,00%	44 628,57
		12,00%	
Cena s DPH			257 145,55
v CZK			

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: TÁBOR - STOKLASÁ LHOTA, VODOVOD A KANALIZACE

Objekt: 01.10 - Stoka A-3-2

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací	212 516,98
HSV - Práce a dodávky HSV	212 516,98
1 - Zemní práce	134 029,51
2 - Zakládání	2 800,87
4 - Vodorovné konstrukce	4 048,38
8 - Trubní vedení	71 346,26
998 - Přesun hmot	291,96

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

TÁBOR - STOKLASÁ LHOTA, VODOVOD A KANALIZACE

Objekt:

01.10 - Stoka A-3-2

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D		HSV	Práce a dodávky HSV				
D		1	Zemní práce				
1	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	480,000		
2	K	115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den	20,000		
3	K	132154205	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 1000 m3	m3	2,083		
4	K	132254205	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 1000 m3	m3	3,333		
5	K	132354205	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 1000 m3	m3	4,999		
6	K	132454205	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 objem do 1000 m3	m3	8,332		
7	K	132554205	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 6 objem do 1000 m3	m3	22,912		
8	K	151811131	Osazení pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m	m2	47,928		
9	K	151811231	Odstranění pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m	m2	47,928		
10	K	162351104	Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	10,832		
11	K	162351124	Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	26,662		
12	K	162351144	Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7	m3	4,164		
13	K	162751157	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7	m3	20,830		
14	K	162751159	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	145,810		
15	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	5,416		
16	K	167151112	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 přes 100 m3	m3	13,331		
17	K	167151113	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 přes 100 m3	m3	2,082		
18	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	35,411		
19	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	20,829		
20	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	29,376		
21	M	58310008T	<i>vhodný zásypový materiál pro místní komunikace dle TP 146 včetně dopravy na staveniště</i>	m3	9,496		
22	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	8,305		
23	M	58337302	<i>šterkopísek frakce 0/16</i>	t	16,610		
D		2	Zakládání				
24	K	211571121	Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem drobným těženým	m3	1,204		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
25	K	212755214	Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních DN 100 mm bez lože a obsypu	m	12,790		
D 4 Vodorovné konstrukce							
26	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3	2,848		
27	K	452311131	Podkladní desky z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15 otevřený výkop	m3	0,225		
28	K	452351111	Bednění podkladních desek nebo sedlového lože pod potrubí, stoky a drobné objekty otevřený výkop zřízení	m2	0,600		
29	K	452351112	Bednění podkladních desek nebo sedlového lože pod potrubí, stoky a drobné objekty otevřený výkop odstranění	m2	0,600		
D 8 Trubní vedení							
30	K	871370420	Montáž kanalizačního potrubí korugovaného SN 12 z polypropylenu DN 300	m	12,790		
31	M	28617040.R	trubka kanalizační PP plnostěnná DN 300, SN12	m	12,982		
P Poznámka k položce: Poznámka k položce: Viz zpráva B.2 Technické a uživatelské standardy Příloha D.1.2.1 TZ kanalizace							
32	M	286170.R2	těsnící kroužky pro PP DN 300	kus	2,000		
33	K	892372111	Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách vodou	kus	2,000		
34	K	892381111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 250, DN 300 nebo 350	m	12,790		
35	K	89441.R003	Zřízení kanalizační šachty z prefabrikovaných dílů výšky přes 2 m do 3 m, vč. dodávky	kus	1,000		
36	K	899104112	Osazení poklopů litinových, ocelových nebo železobetonových včetně rámu pro třídu zatížení D400, E600	kus	1,000		
37	M	28661935.R	poklop šachtový litinový DN 600 pro třídu zatížení D400, s integrovanou tlumící vložkou, se znakem města	kus	1,000		
38	K	899721112	Signalizační vodič DN přes 150 mm na potrubí	m	12,790		
39	K	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC přes 25 do 34cm	m	12,790		
D 998 Přesun hmot							
40	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	1,427		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
TÁBOR - STOKLASÁ LHOTA, VODOVOD A KANALIZACE
Objekt:
01.11 - Stoka A-3-3

KSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	
Zadavatel:	Vodárenská společnost Tábořsko s.r.o.	IČ:	26069539
		DIČ:	CZ26069539
Zhotovitel:	PORR a.s.	IČ:	43005560
		DIČ:	CZ43005560
Projektant:	Aquaprocon s.r.o., Divize Praha	IČ:	46964371
		DIČ:	CZ46964371
Zpracovatel:	ing. Iveta Heřmanská	IČ:	
		DIČ:	

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

Cena bez DPH			427 794,43
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	427 794,43	21,00%	89 836,83
		12,00%	
Cena s DPH		v CZK	517 631,26

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: TÁBOR - STOKLASÁ LHOTA, VODOVOD A KANALIZACE

Objekt: 01.11 - Stoka A-3-3

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací	427 794,43
HSV - Práce a dodávky HSV	427 794,43
1 - Zemní práce	277 598,80
2 - Zakládání	6 578,66
4 - Vodorovné konstrukce	8 831,19
5 - Komunikace pozemní	4 165,43
8 - Vedení trubní dálková a přípojná	130 098,01
998 - Přesun hmot	522,34

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

TÁBOR - STOKLASÁ LHOTA, VODOVOD A KANALIZACE

Objekt:

01.11 - Stoka A-3-3

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D		HSV	Práce a dodávky HSV				
D		1	Zemní práce				
1	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	720,000		
2	K	115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den	30,000		
3	K	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	1,200		
4	K	121151103	Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	12,088		
5	K	132154205	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 1000 m3	m3	5,087		
6	K	132254205	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 1000 m3	m3	8,139		
7	K	132354205	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 1000 m3	m3	12,208		
8	K	132454205	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 objem do 1000 m3	m3	20,347		
9	K	132554205	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 6 objem do 1000 m3	m3	55,953		
10	K	139001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	1,953		
11	K	151811131	Osazení pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m	m2	113,412		
12	K	151811231	Odstranění pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m	m2	113,412		
13	K	162351104	Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	26,452		
14	K	162351124	Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	65,110		
15	K	162351144	Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7	m3	27,736		
16	K	162751157	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7	m3	42,085		
17	K	162751159	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	294,595		
18	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	13,226		
19	K	167151112	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 přes 100 m3	m3	32,555		
20	K	167151113	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 přes 100 m3	m3	13,868		
21	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	71,545		
22	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	59,649		
23	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	73,155		
24	M	58310008T	<i>vhodný zásypový materiál pro místní komunikace dle TP 146 včetně dopravy na staveniště</i>	m3	15,005		
25	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	19,506		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
26	M	58337302	šterkopísek frakce 0/16	t	39,012		
27	K	181351003	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	12,088		
28	K	181451311	Založení trávníku strojně v jedné operaci v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	12,088		
29	M	00572470	osivo směs travní univerzál	kg	0,302		

D 2 Zakládání

30	K	211571121	Výplň odvodňovacích žebírek nebo tratí vodů kamenivem drobným těženým	m3	2,828		
31	K	212755214	Tratě vodů z drenážních trubek plastových flexibilních DN 100 mm bez lože a obsypu	m	30,040		

D 4 Vodorovné konstrukce

32	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopísku	m3	6,499		
33	K	452311131	Podkladní desky z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15 otevřený výkop	m3	0,450		
34	K	452351111	Bednění podkladních desek nebo sedlového lože pod potrubí, stoky a drobné objekty otevřený výkop zřízení	m2	1,200		
35	K	452351112	Bednění podkladních desek nebo sedlového lože pod potrubí, stoky a drobné objekty otevřený výkop odstranění	m2	1,200		

D 5 Komunikace pozemní

36	K	591141111.R	Kladení dlažby z kostek velkých z kamene do betonového lože	m2	0,848		
37	M	58381008	kostka štípaná dlažební žula velká 15/17	m2	0,856		

D 8 Vedení trubní dálková a přípojná

38	K	871370420	Montáž kanalizačního potrubí korugovaného SN 12 z polypropylenu DN 300	m	30,040		
39	M	28617040.R	trubka kanalizační PP plnostěnná DN 300, SN12	m	30,491		

P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Viz zpráva B.2 Technické a uživatelské standardy Příloha D.1.2.1 TZ kanalizace

40	M	286170.R2	těsnící kroužky pro PP DN 300	kus	4,000		
41	K	892372111	Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách vodou	kus	2,000		
42	K	892381111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 250, DN 300 nebo 350	m	30,040		
43	K	89441.R003	Zřízení kanalizační šachty z prefabrikovaných dílů výšky přes 2 m do 3 m, vč. dodávky	kus	2,000		
44	K	899104112	Osazení poklopů litinových, ocelových nebo železobetonových včetně rámu pro třídu zatížení D400, E600	kus	2,000		
45	M	28661935.R	poklop šachtový litinový DN 600 pro třídu zatížení D400, s integrovanou tlumící vložkou, se znakem města	kus	2,000		
46	K	899721112	Signalizační vodič DN přes 150 mm na potrubí	m	30,040		
47	K	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC přes 25 do 34cm	m	30,040		

D 998 Přesun hmot

48	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	2,553		
----	---	-----------	--	---	-------	--	--

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
TÁBOR - STOKLASÁ LHOTA, VODOVOD A KANALIZACE
Objekt:
01.12 - Stoka A-3-4

KSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	
Zadavatel:	Vodárenská společnost Tábořsko s.r.o.	IČ:	26069539
		DIČ:	CZ26069539
Zhotovitel:	PORR a.s.	IČ:	43005560
		DIČ:	CZ43005560
Projektant:	Aquaprocon s.r.o., Divize Praha	IČ:	46964371
		DIČ:	CZ46964371
Zpracovatel:	ing. Iveta Heřmanská	IČ:	
		DIČ:	

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

Cena bez DPH			560 203,17
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	560 203,17	21,00%	117 642,67
		12,00%	
Cena s DPH			677 845,84
v CZK			

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: TÁBOR - STOKLASÁ LHOTA, VODOVOD A KANALIZACE

Objekt: 01.12 - Stoka A-3-4

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací	560 203,17
HSV - Práce a dodávky HSV	560 203,17
1 - Zemní práce	376 238,53
2 - Zakládání	11 191,31
4 - Vodorovné konstrukce	12 298,54
8 - Trubní vedení	159 997,05
998 - Přesun hmot	477,74

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

TÁBOR - STOKLASÁ LHOTA, VODOVOD A KANALIZACE

Objekt:

01.12 - Stoka A-3-4

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D		HSV	Práce a dodávky HSV				
D		1	Zemní práce				
1	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	720,000		
2	K	115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den	30,000		
3	K	119001412	Dočasné zajištění potrubí betonového, ŽB nebo kameninového DN přes 200 do 500 mm	m	1,200		
4	K	132154205	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 1000 m3	m3	7,145		
5	K	132254205	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 1000 m3	m3	11,432		
6	K	132354205	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 1000 m3	m3	17,148		
7	K	132454205	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 objem do 1000 m3	m3	28,580		
8	K	132554205	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 6 objem do 1000 m3	m3	78,594		
9	K	139001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	3,600		
10	K	151811131	Osazení pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m	m2	166,740		
11	K	151811231	Odstranění pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m	m2	166,740		
12	K	162351104	Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	37,154		
13	K	162351124	Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	91,456		
14	K	162351144	Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7	m3	14,288		
15	K	162751157	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7	m3	71,450		
16	K	162751159	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	500,150		
17	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	18,577		
18	K	167151112	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 přes 100 m3	m3	45,728		
19	K	167151113	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 přes 100 m3	m3	7,144		
20	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	121,465		
21	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	71,449		
22	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	95,366		
23	M	58310008T	vhodný zásypový materiál pro místní komunikace dle TP 146 včetně dopravy na staveniště	m3	26,572		
24	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	33,180		
25	M	58337302	štěrkopísek frakce 0/16	t	66,360		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D 2			Zakládání				
26	K	211571121	Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem drobným těženým	m3	4,811		
27	K	212755214	Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních DN 100 mm bez lože a obsypu	m	51,100		
D 4			Vodorovné konstrukce				
28	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3	10,290		
29	K	452311131	Podkladní desky z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15 otevřený výkop	m3	0,450		
30	K	452351111	Bednění podkladních desek nebo sedlového lože pod potrubí, stoky a drobné objekty otevřený výkop zřízení	m2	1,200		
31	K	452351112	Bednění podkladních desek nebo sedlového lože pod potrubí, stoky a drobné objekty otevřený výkop odstranění	m2	1,200		
D 8			Trubní vedení				
32	K	871370420	Montáž kanalizačního potrubí korugovaného SN 12 z polypropylenu DN 300	m	51,100		
33	M	28617040.R	trubka kanalizační PP plnostěnná DN 300, SN12	m	51,867		
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: Viz zpráva B.2 Technické a uživatelské standardy Příloha D.1.2.1 TZ kanalizace				
34	M	286170.R2	těsnící kroužky pro PP DN 300	kus	4,000		
35	K	892372111	Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách vodou	kus	2,000		
36	K	892381111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 250, DN 300 nebo 350	m	51,100		
37	K	89441.R003	Zřízení kanalizační šachty z prefabrikovaných dílů výšky přes 2 m do 3 m, vč. dodávky	kus	2,000		
38	K	899104112	Osazení poklopů litinových, ocelových nebo železobetonových včetně rámu pro třídu zatížení D400, E600	kus	2,000		
39	M	28661935.R	poklop šachtový litinový DN 600 pro třídu zatížení D400, s integrovanou tlumící vložkou, se znakem města	kus	2,000		
40	K	899721112	Signalizační vodič DN přes 150 mm na potrubí	m	51,100		
41	K	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC přes 25 do 34cm	m	51,100		
D 998			Přesun hmot				
42	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	2,335		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
TÁBOR - STOKLASÁ LHOTA, VODOVOD A KANALIZACE
Objekt:
01.13 - Stoka A-4

KSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	
Zadavatel:	Vodárenská společnost Tábořsko s.r.o.	IČ:	26069539
		DIČ:	CZ26069539
Zhotovitel:	PORR a.s.	IČ:	43005560
		DIČ:	CZ43005560
Projektant:	Aquaprocon s.r.o., Divize Praha	IČ:	46964371
		DIČ:	CZ46964371
Zpracovatel:	ing. Iveta Heřmanská	IČ:	
		DIČ:	

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

Cena bez DPH		240 047,29	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	240 047,29	21,00%	50 409,93
		12,00%	
Cena s DPH		v CZK	290 457,22

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: TÁBOR - STOKLASÁ LHOTA, VODOVOD A KANALIZACE

Objekt: 01.13 - Stoka A-4

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací	240 047,29
HSV - Práce a dodávky HSV	240 047,29
1 - Zemní práce	165 619,68
2 - Zakládání	2 307,85
4 - Vodorovné konstrukce	3 677,95
8 - Vedení trubní dálková a přípojná	68 149,85
998 - Přesun hmot	291,96

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

TÁBOR - STOKLASÁ LHOTA, VODOVOD A KANALIZACE

Objekt:

01.13 - Stoka A-4

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D		HSV	Práce a dodávky HSV				
D		1	Zemní práce				
1	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	480,000		
2	K	115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den	20,000		
3	K	121151103	Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	4,320		
4	K	132154205	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 1000 m3	m3	15,024		
5	K	132254205	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 1000 m3	m3	2,311		
6	K	132354205	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 1000 m3	m3	40,449		
7	K	151811131	Osazení pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m	m2	100,050		
8	K	151811231	Odstranění pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m	m2	100,050		
9	K	162351104	Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	34,670		
10	K	162351124	Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	32,402		
11	K	162751137	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	24,248		
12	K	162751139	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	169,736		
13	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	17,335		
14	K	167151112	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 přes 100 m3	m3	16,201		
15	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	41,222		
16	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	33,536		
17	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	47,527		
18	M	58310008T	<i>vhodný zásypový materiál pro místní komunikace dle TP 146 včetně dopravy na staveniště</i>	m3	15,544		
19	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	6,844		
20	M	58337302	<i>štěrkopísek frakce 0/16</i>	t	13,688		
21	K	181351003	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	4,320		
22	K	181451311	Založení trávníku strojně v jedné operaci v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	4,320		
23	M	00572470	<i>osivo směs travní univerzál</i>	kg	0,108		
D		2	Zakládání				
24	K	211571121	Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem drobným těženým	m3	0,992		
25	K	212755214	Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních DN 100 mm bez lože a obsypu	m	10,540		
D		4	Vodorovné konstrukce				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
26	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3	2,443		
27	K	452311131	Podkladní desky z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15 otevřený výkop	m3	0,225		
28	K	452351111	Bednění podkladních desek nebo sedlového lože pod potrubí, stoky a drobné objekty otevřený výkop zřízení	m2	0,600		
29	K	452351112	Bednění podkladních desek nebo sedlového lože pod potrubí, stoky a drobné objekty otevřený výkop odstranění	m2	0,600		

D 8 Vedení trubní dálková a přípojná

30	K	871370420	Montáž kanalizačního potrubí korugovaného SN 12 z polypropylenu DN 300	m	10,540		
31	M	28617040.R	<i>trubka kanalizační PP plnostěnná DN 300, SN12</i>	<i>m</i>	<i>10,698</i>		

P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Viz zpráva B.2 Technické a uživatelské standardy Příloha D.1.2.1 TZ kanalizace

32	M	286170.R2	<i>těsnící kroužky pro PP DN 300</i>	<i>kus</i>	<i>2,000</i>		
33	K	892372111	Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách vodou	kus	2,000		
34	K	892381111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 250, DN 300 nebo 350	m	10,540		
35	K	89441.R004	Zřízení kanalizační šachty z prefabrikovaných dílů výšky přes 3 m do 4 m, vč. dodávky	kus	1,000		
36	K	899104112	Osazení poklopů litinových, ocelových nebo železobetonových včetně rámu pro třídu zatížení D400, E600	kus	1,000		
37	M	28661935.R	<i>poklop šachtový litinový DN 600 pro třídu zatížení D400, s integrovanou tlumící vložkou, se znakem města</i>	<i>kus</i>	<i>1,000</i>		
38	K	899721112	Signalizační vodič DN přes 150 mm na potrubí	m	10,540		
39	K	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC přes 25 do 34cm	m	10,540		

D 998 Přesun hmot

40	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	1,427		
----	---	-----------	--	---	-------	--	--

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
TÁBOR - STOKLASÁ LHOTA, VODOVOD A KANALIZACE
Objekt:
01.14 - Stoka A-5

KSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	
Zadavatel:	Vodárenská společnost Tábořsko s.r.o.	IČ:	26069539
		DIČ:	CZ26069539
Zhotovitel:	PORR a.s.	IČ:	43005560
		DIČ:	CZ43005560
Projektant:	Aquaprocon s.r.o., Divize Praha	IČ:	46964371
		DIČ:	CZ46964371
Zpracovatel:	ing. Iveta Heřmanská	IČ:	
		DIČ:	

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

Cena bez DPH		1 936 963,60	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	1 936 963,60	21,00%	406 762,36
		12,00%	
Cena s DPH		v CZK	2 343 725,96

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: TÁBOR - STOKLASÁ LHOTA, VODOVOD A KANALIZACE

Objekt: 01.14 - Stoka A-5

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací	1 936 963,60
HSV - Práce a dodávky HSV	1 936 963,60
1 - Zemní práce	1 401 508,32
2 - Zakládání	36 209,96
4 - Vodorovné konstrukce	38 877,68
8 - Vedení trubní dálková a přípojná	459 234,16
998 - Přesun hmot	1 133,48

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

TÁBOR - STOKLASÁ LHOTA, VODOVOD A KANALIZACE

Objekt:

01.14 - Stoka A-5

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D		HSV	Práce a dodávky HSV				
D		1	Zemní práce				
1	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	240,000		
2	K	115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den	30,000		
3	K	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	2,400		
4	K	132154205	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 1000 m3	m3	176,313		
5	K	132254205	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 1000 m3	m3	27,125		
6	K	132354205	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 1000 m3	m3	474,690		
7	K	139001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	3,906		
8	K	151811131	Osazení pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m	m2	883,820		
9	K	151811231	Odstranění pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m	m2	883,820		
10	K	162351104	Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	406,876		
11	K	162351124	Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	271,252		
12	K	162751137	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	339,064		
13	K	162751139	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	2 373,448		
14	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	203,438		
15	K	167151112	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 přes 100 m3	m3	135,626		
16	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	576,409		
17	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	339,064		
18	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	524,696		
19	M	58310008T	<i>vhodný zásypový materiál pro místní komunikace dle TP 146 včetně dopravy na staveniště</i>	m3	206,237		
20	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	107,358		
21	M	58337302	<i>štěrkopísek frakce 0/16</i>	t	214,716		
D		2	Zakládání				
22	K	211571121	Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem drobným těženým	m3	15,566		
23	K	212755214	Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních DN 100 mm bez lože a obsypu	m	165,340		
D		4	Vodorovné konstrukce				
24	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3	33,037		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
25	K	452311131	Podkladní desky z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15 otevřený výkop	m3	1,350		
26	K	452351111	Bednění podkladních desek nebo sedlového lože pod potrubí, stoky a drobné objekty otevřený výkop zřízení	m2	3,600		
27	K	452351112	Bednění podkladních desek nebo sedlového lože pod potrubí, stoky a drobné objekty otevřený výkop odstranění	m2	3,600		

D 8 Vedení trubní dálková a přípojná

28	K	871370420	Montáž kanalizačního potrubí korugovaného SN 12 z polypropylenu DN 300	m	165,340		
29	M	28617040.R	<i>trubka kanalizační PP plnostěnná DN 300, SN12</i>	<i>m</i>	<i>167,820</i>		

Poznámka k položce:

P
Poznámka k položce: Viz zpráva B.2 Technické a uživatelské standardy Příloha D.1.2.1 TZ kanalizace

30	M	286170.R2	<i>těsnící kroužky pro PP DN 300</i>	<i>kus</i>	<i>12,000</i>		
31	K	892372111	Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách vodou	kus	2,000		
32	K	892381111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 250, DN 300 nebo 350	m	165,340		
33	K	89441.R003	Zřízení kanalizační šachty z prefabrikovaných dílů výšky přes 2 m do 3 m, vč. dodávky	kus	2,000		
34	K	89441.R004	Zřízení kanalizační šachty z prefabrikovaných dílů výšky přes 3 m do 4 m, vč. dodávky	kus	2,000		
35	K	89441.R005	Zřízení kanalizační šachty z prefabrikovaných dílů výšky přes 4 m do 5 m, vč. dodávky	kus	2,000		
36	K	899104112	Osazení poklopů litinových, ocelových nebo železobetonových včetně rámu pro třídu zatížení D400, E600	kus	6,000		
37	M	28661935.R	<i>poklop šachtový litinový DN 600 pro třídu zatížení D400, s integrovanou tlumící vložkou, se znakem města</i>	<i>kus</i>	<i>6,000</i>		
38	K	899721112	Signalizační vodič DN přes 150 mm na potrubí	m	165,340		
39	K	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC přes 25 do 34cm	m	165,340		

D 998 Přesun hmot

40	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	5,540		
----	---	-----------	--	---	-------	--	--

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
TÁBOR - STOKLASÁ LHOTA, VODOVOD A KANALIZACE
Objekt:
01.15 - Stoka A-5-1

KSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	
Zadavatel:	Vodárenská společnost Tábořsko s.r.o.	IČ:	26069539
		DIČ:	CZ26069539
Zhotovitel:	PORR a.s.	IČ:	43005560
		DIČ:	CZ43005560
Projektant:	Aquaprocon s.r.o., Divize Praha	IČ:	46964371
		DIČ:	CZ46964371
Zpracovatel:	ing. Iveta Heřmanská	IČ:	
		DIČ:	

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

Cena bez DPH			1 413 818,30
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	1 413 818,30	21,00%	296 901,84
		12,00%	
Cena s DPH			1 710 720,14
v CZK			

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: TÁBOR - STOKLASÁ LHOTA, VODOVOD A KANALIZACE

Objekt: 01.15 - Stoka A-5-1

Místo:	Stoklasná Lhota	Datum:	
Zadavatel:	Vodárenská společnost Tábořsko s.r.o	Projektant:	Aquaprocom, Divize Praha
Zhotovitel:	PORR a.s.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

1) Náklady ze soupisu prací	1 413 818,30
HSV - Práce a dodávky HSV	1 413 818,30
1 - Zemní práce	1 022 800,86
2 - Zakládání	26 460,48
4 - Vodorovné konstrukce	27 662,04
5 - Komunikace pozemní	8 335,16
8 - Vedení trubní dálková a přípojná	327 504,43
998 - Přesun hmot	1 055,33

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

TÁBOR - STOKLASÁ LHOTA, VODOVOD A KANALIZACE

Objekt:

01.15 - Stoka A-5-1

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství		
----	-----	-----	-------	----	----------	--	--

Náklady soupisu celkem

D		HSV	Práce a dodávky HSV				
D		1	Zemní práce				
1	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	200,000		
2	K	115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den	25,000		
3	K	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	1,200		
4	K	132154205	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 1000 m3	m3	125,070		
5	K	132254205	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 1000 m3	m3	19,242		
6	K	132354205	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 1000 m3	m3	336,727		
7	K	139001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	1,953		
8	K	151811131	Osazení pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m	m2	604,254		
9	K	151811231	Odstranění pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m	m2	604,254		
10	K	162351104	Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	288,624		
11	K	162351124	Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	306,046		
12	K	162751137	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	183,704		
13	K	162751139	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	1 285,928		
14	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	144,312		
15	K	167151112	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 přes 100 m3	m3	153,023		
16	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	312,297		
17	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	297,335		
18	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	369,216		
19	M	58310008T	<i>vhodný zásypový materiál pro místní komunikace dle TP 146 včetně dopravy na staveniště</i>	m3	330,339		
20	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	78,451		
21	M	58337302	<i>štěrkopísek frakce 0/16</i>	t	156,902		
D		2	Zakládání				
22	K	211571121	Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem drobným těženým	m3	11,375		
23	K	212755214	Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních DN 100 mm bez lože a obsypu	m	120,820		
D		4	Vodorovné konstrukce				
24	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3	23,931		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství		
25	K	452311131	Podkladní desky z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15 otevřený výkop	m3	0,900		
26	K	452351111	Bednění podkladních desek nebo sedlového lože pod potrubí, stoky a drobné objekty otevřený výkop zřízení	m2	2,400		
27	K	452351112	Bednění podkladních desek nebo sedlového lože pod potrubí, stoky a drobné objekty otevřený výkop odstranění	m2	2,400		
D 5 Komunikace pozemní							
28	K	591141111.R	Kladení dlažby z kostek velkých z kamene do betonového lože	m2	1,696		
29	M	58381008	<i>kostka štípaná dlažební žula velká 15/17</i>	<i>m2</i>	<i>1,713</i>		
D 8 Vedení trubní dálková a přípojná							
30	K	871370420	Montáž kanalizačního potrubí korugovaného SN 12 z polypropylenu DN 300	m	120,820		
31	M	28617040.R	<i>trubka kanalizační PP plnostěnná DN 300, SN12</i>	<i>m</i>	<i>122,632</i>		
Poznámka k položce: Poznámka k položce: Viz zpráva B.2 Technické a uživatelské standardy Příloha D.1.2.1 TZ kanalizace							
32	M	286170.R2	<i>těsnící kroužky pro PP DN 300</i>	<i>kus</i>	<i>8,000</i>		
33	K	892372111	Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách vodou	kus	2,000		
34	K	892381111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 250, DN 300 nebo 350	m	120,820		
35	K	89441.R003	Zřízení kanalizační šachty z prefabrikovaných dílů výšky přes 2 m do 3 m, vč. dodávky	kus	2,000		
36	K	89441.R004	Zřízení kanalizační šachty z prefabrikovaných dílů výšky přes 3 m do 4 m, vč. dodávky	kus	2,000		
37	K	899104112	Osazení poklopů litinových, ocelových nebo železobetonových včetně rámu pro třídu zatížení D400, E600	kus	4,000		
38	M	28661935.R	<i>poklop šachtový litinový DN 600 pro třídu zatížení D400, s integrovanou tlumící vložkou, se znakem města</i>	<i>kus</i>	<i>4,000</i>		
39	K	899721112	Signalizační vodič DN přes 150 mm na potrubí	m	120,820		
40	K	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC přes 25 do 34cm	m	120,820		
D 998 Přesun hmot							
41	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	5,158		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
TÁBOR - STOKLASÁ LHOTA, VODOVOD A KANALIZACE
Objekt:
01.16 - Stoka A-6

KSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	
Zadavatel:	Vodárenská společnost Tábořsko s.r.o.	IČ:	26069539
		DIČ:	CZ26069539
Zhotovitel:	PORR a.s.	IČ:	43005560
		DIČ:	CZ43005560
Projektant:	Aquaprocon s.r.o., Divize Praha	IČ:	46964371
		DIČ:	CZ46964371
Zpracovatel:	ing. Iveta Heřmanská	IČ:	
		DIČ:	

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

Cena bez DPH			487 989,08
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	487 989,08	21,00%	102 477,71
		12,00%	
Cena s DPH			590 466,79
v CZK			

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: TÁBOR - STOKLASÁ LHOTA, VODOVOD A KANALIZACE

Objekt: 01.16 - Stoka A-6

Místo:	Stoklasná Lhota	Datum:	
Zadavatel:	Vodárenská společnost Tábořsko s.r.o	Projektant:	Aquaprocom, Divize Praha
Zhotovitel:	PORR a.s.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

1) Náklady ze soupisu prací	487 989,08
HSV - Práce a dodávky HSV	487 989,08
1 - Zemní práce	291 365,60
2 - Zakládání	11 691,17
4 - Vodorovné konstrukce	12 674,46
5 - Komunikace pozemní	8 335,16
8 - Trubní vedení	163 234,01
998 - Přesun hmot	688,68

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

TÁBOR - STOKLASÁ LHOTA, VODOVOD A KANALIZACE

Objekt:

01.16 - Stoka A-6

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství		
----	-----	-----	-------	----	----------	--	--

Náklady soupisu celkem

D		HSV	Práce a dodávky HSV				
D		1	Zemní práce				
1	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	120,000		
2	K	115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den	15,000		
3	K	119001412	Dočasné zajištění potrubí betonového, ŽB nebo kameninového DN přes 200 do 500 mm	m	1,200		
4	K	132154205	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 1000 m3	m3	42,759		
5	K	132254205	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 1000 m3	m3	6,578		
6	K	132354205	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 1000 m3	m3	115,121		
7	K	139001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	2,808		
8	K	151811131	Osazení pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m	m2	167,962		
9	K	151811231	Odstranění pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m	m2	167,962		
10	K	162351104	Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	98,674		
11	K	162351124	Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	129,742		
12	K	162751137	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	50,250		
13	K	162751139	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	351,750		
14	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	49,337		
15	K	167151112	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 přes 100 m3	m3	64,871		
16	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	85,425		
17	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	114,208		
18	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	114,626		
19	M	58310008T	<i>vhodný zásypový materiál pro místní komunikace dle TP 146 včetně dopravy na staveniště</i>	m3	0,464		
20	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	34,660		
21	M	58337302	<i>šterkopísek frakce 0/16</i>	t	69,320		
D		2	Zakládání				
22	K	211571121	Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem drobným těženým	m3	5,026		
23	K	212755214	Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních DN 100 mm bez lože a obsypu	m	53,380		
D		4	Vodorovné konstrukce				
24	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopísku	m3	10,701		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství		
25	K	452311131	Podkladní desky z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15 otevřený výkop	m3	0,450		
26	K	452351111	Bednění podkladních desek nebo sedlového lože pod potrubí, stoky a drobné objekty otevřený výkop zřízení	m2	1,200		
27	K	452351112	Bednění podkladních desek nebo sedlového lože pod potrubí, stoky a drobné objekty otevřený výkop odstranění	m2	1,200		
D 5 Komunikace pozemní							
28	K	591141111.R	Kladení dlažby z kostek velkých z kamene do betonového lože	m2	1,696		
29	M	58381008	<i>kostka štípaná dlažební žula velká 15/17</i>	<i>m2</i>	<i>1,713</i>		
D 8 Trubní vedení							
30	K	871370420	Montáž kanalizačního potrubí korugovaného SN 12 z polypropylenu DN 300	m	53,380		
31	M	28617040.R	<i>trubka kanalizační PP plnostěnná DN 300, SN12</i>	<i>m</i>	<i>54,181</i>		
Poznámka k položce: Poznámka k položce: Viz zpráva B.2 Technické a uživatelské standardy Příloha D.1.2.1 TZ kanalizace							
32	M	286170.R2	<i>těsnící kroužky pro PP DN 300</i>	<i>kus</i>	<i>4,000</i>		
33	K	892372111	Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách vodou	kus	2,000		
34	K	892381111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 250, DN 300 nebo 350	m	53,380		
35	K	89441.R003	Zřízení kanalizační šachty z prefabrikovaných dílů výšky přes 2 m do 3 m, vč. dodávky	kus	2,000		
36	K	899104112	Osazení poklopů litinových, ocelových nebo železobetonových včetně rámu pro třídu zatížení D400, E600	kus	2,000		
37	M	28661935.R	<i>poklop šachtový litinový DN 600 pro třídu zatížení D400, s integrovanou tlumící vložkou, se znakem města</i>	<i>kus</i>	<i>2,000</i>		
38	K	899721112	Signalizační vodič DN přes 150 mm na potrubí	m	53,380		
39	K	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC přes 25 do 34cm	m	53,380		
D 998 Přesun hmot							
40	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	3,366		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
TÁBOR - STOKLASÁ LHOTA, VODOVOD A KANALIZACE
Objekt:
01.17 - Stoka A-7

KSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	
Zadavatel:	Vodárenská společnost Tábořsko s.r.o.	IČ:	26069539
		DIČ:	CZ26069539
Zhotovitel:	PORR a.s.	IČ:	43005560
		DIČ:	CZ43005560
Projektant:	Aquaprocon s.r.o., Divize Praha	IČ:	46964371
		DIČ:	CZ46964371
Zpracovatel:	ing. Iveta Heřmanská	IČ:	
		DIČ:	

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

Cena bez DPH		466 585,47	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	466 585,47	21,00%	97 982,95
		12,00%	
Cena s DPH		v CZK	564 568,42

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: TÁBOR - STOKLASÁ LHOTA, VODOVOD A KANALIZACE

Objekt: 01.17 - Stoka A-7

Místo:	Stoklasná Lhota	Datum:	
Zadavatel:	Vodárenská společnost Tábořsko s.r.o	Projektant:	Aquaprocon, Divize Praha
Zhotovitel:	PORR a.s.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

1) Náklady ze soupisu prací	466 585,47
HSV - Práce a dodávky HSV	466 585,47
1 - Zemní práce	283 892,10
2 - Zakládání	10 000,17
4 - Vodorovné konstrukce	11 403,13
5 - Komunikace pozemní	8 335,16
8 - Trubní vedení	152 271,75
998 - Přesun hmot	683,16

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

TÁBOR - STOKLASÁ LHOTA, VODOVOD A KANALIZACE

Objekt:

01.17 - Stoka A-7

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství		
----	-----	-----	-------	----	----------	--	--

Náklady soupisu celkem

D		HSV	Práce a dodávky HSV				
D		1	Zemní práce				
1	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	120,000		
2	K	115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den	15,000		
3	K	119001412	Dočasné zajištění potrubí betonového, ŽB nebo kameninového DN přes 200 do 500 mm	m	1,200		
4	K	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	1,200		
5	K	132154205	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 1000 m3	m3	37,287		
6	K	132254205	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 1000 m3	m3	5,736		
7	K	132354205	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 1000 m3	m3	100,388		
8	K	139001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	4,761		
9	K	151811131	Osazení pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m	m2	227,762		
10	K	151811231	Odstranění pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m	m2	227,762		
11	K	162351104	Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	86,046		
12	K	162351124	Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	114,732		
13	K	162751137	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	43,022		
14	K	162751139	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	301,154		
15	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	43,023		
16	K	167151112	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 přes 100 m3	m3	57,366		
17	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	73,137		
18	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	100,389		
19	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	100,776		
20	M	58310008T	<i>vhodný zásypový materiál pro místní komunikace dle TP 146 včetně dopravy na staveniště</i>	m3	0,430		
21	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	29,647		
22	M	58337302	<i>štěrkopísek frakce 0/16</i>	t	59,294		
D		2	Zakládání				
23	K	211571121	Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem drobným těženým	m3	4,299		
24	K	212755214	Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních DN 100 mm bez lože a obsypu	m	45,660		
D		4	Vodorovné konstrukce				
25	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3	9,311		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství		
26	K	452311131	Podkladní desky z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15 otevřený výkop	m3	0,450		
27	K	452351111	Bednění podkladních desek nebo sedlového lože pod potrubí, stoky a drobné objekty otevřený výkop zřízení	m2	1,200		
28	K	452351112	Bednění podkladních desek nebo sedlového lože pod potrubí, stoky a drobné objekty otevřený výkop odstranění	m2	1,200		

D 5 Komunikace pozemní

29	K	591141111.R	Kladení dlažby z kostek velkých z kamene do betonového lože	m2	1,696		
30	M	58381008	<i>kostka štípaná dlažební žula velká 15/17</i>	m2	1,713		

D 8 Trubní vedení

31	K	871370420	Montáž kanalizačního potrubí korugovaného SN 12 z polypropylenu DN 300	m	45,660		
32	M	28617040.R	<i>trubka kanalizační PP plnostěnná DN 300, SN12</i>	m	46,345		

Poznámka k položce:

P *Poznámka k položce: Viz zpráva B.2 Technické a uživatelské standardy Příloha D.1.2.1 TZ kanalizace*

33	M	286170.R2	<i>těsnící kroužky pro PP DN 300</i>	kus	4,000		
34	K	892372111	Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách vodou	kus	2,000		
35	K	892381111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 250, DN 300 nebo 350	m	45,660		
36	K	89441.R003	Zřízení kanalizační šachty z prefabrikovaných dílů výšky přes 2 m do 3 m, vč. dodávky	kus	2,000		
37	K	899104112	Osazení poklopů litinových, ocelových nebo železobetonových včetně rámu pro třídu zatížení D400, E600	kus	2,000		
38	M	28661935.R	<i>poklop šachtový litinový DN 600 pro třídu zatížení D400, s integrovanou tlumící vložkou, se znakem města</i>	kus	2,000		
39	K	899721112	Signalizační vodič DN přes 150 mm na potrubí	m	45,660		
40	K	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC přes 25 do 34cm	m	45,660		

D 998 Přesun hmot

41	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	3,339		
----	---	-----------	--	---	-------	--	--

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
TÁBOR - STOKLASÁ LHOTA, VODOVOD A KANALIZACE
Objekt:
01.18 - Odtok z ČOV

KSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	
Zadavatel:	Vodárenská společnost Tábořsko s.r.o.	IČ:	26069539
		DIČ:	CZ26069539
Zhotovitel:	PORR a.s.	IČ:	43005560
		DIČ:	CZ43005560
Projektant:	Aquaprocon s.r.o., Divize Praha	IČ:	46964371
		DIČ:	CZ46964371
Zpracovatel:	ing. Iveta Heřmanská	IČ:	
		DIČ:	

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

Cena bez DPH			301 173,08
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	301 173,08	21,00%	63 246,35
		12,00%	
Cena s DPH			
v CZK			364 419,43

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: TÁBOR - STOKLASÁ LHOTA, VODOVOD A KANALIZACE

Objekt: 01.18 - Odtok z ČOV

Místo:	Stoklasná Lhota	Datum:	
Zadavatel:	Vodárenská společnost Tábořsko s.r.o	Projektant:	Aquaprocom, Divize Praha
Zhotovitel:	PORR a.s.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

1) Náklady ze soupisu prací	301 173,08
HSV - Práce a dodávky HSV	301 173,08
1 - Zemní práce	145 931,00
2 - Zakládání	4 754,72
4 - Vodorovné konstrukce	60 953,85
8 - Vedení trubní dálková a přípojná	88 099,67
998 - Přesun hmot	1 433,84

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

TÁBOR - STOKLASÁ LHOTA, VODOVOD A KANALIZACE

Objekt:

01.18 - Odtok z ČOV

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D		HSV	Práce a dodávky HSV				
D		1	Zemní práce				
1	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	720,000		
2	K	115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den	30,000		
3	K	124153100	Vykopávky pro koryta vodotečí v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 100 m3 strojně	m3	2,368		
4	K	132154205	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 1000 m3	m3	9,440		
5	K	132254205	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 1000 m3	m3	1,452		
6	K	132354205	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 1000 m3	m3	25,416		
7	K	151811131	Osazení pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m	m2	53,153		
8	K	151811231	Odstranění pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m	m2	53,153		
9	K	162351104	Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	21,784		
10	K	162351124	Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	10,214		
11	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	2,368		
12	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	16,576		
13	K	162751137	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	20,309		
14	K	162751139	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	142,163		
15	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	10,892		
16	K	167151112	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 přes 100 m3	m3	5,107		
17	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	38,551		
18	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	15,999		
19	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	15,999		
20	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	14,096		
21	M	58337302	štěrkopísek frakce 0/16	t	28,192		
D		2	Zakládání				
22	K	211571121	Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem drobným těženým	m3	2,044		
23	K	212755214	Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních DN 100 mm bez lože a obsypu	m	21,710		
D		4	Vodorovné konstrukce				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
24	K	451314211	Podklad pod dlažbu z betonu prostého C 25/30 tl do 100 mm	m2	7,323		
25	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3	4,454		
26	K	452311131	Podkladní desky z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15 otevřený výkop	m3	0,225		
27	K	452351111	Bednění podkladních desek nebo sedlového lože pod potrubí, stoky a drobné objekty otevřený výkop zřízení	m2	0,600		
28	K	452351112	Bednění podkladních desek nebo sedlového lože pod potrubí, stoky a drobné objekty otevřený výkop odstranění	m2	0,600		
29	K	465513127	Dlažba z lomového kamene na cementovou maltu s vyspárováním tl 200 mm	m2	7,323		

D 8 Vedení trubní dálková a přípojná

30	K	871370420	Montáž kanalizačního potrubí korugovaného SN 12 z polypropylenu DN 300	m	21,710		
31	M	28617040.R	<i>trubka kanalizační PP plnostěnná DN 300, SN12</i>	<i>m</i>	22,036		

P
*Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Viz zpráva B.2 Technické a uživatelské standardy Příloha D.1.2.1 TZ kanalizace*

32	M	286170.R2	<i>těsnící kroužky pro PP DN 300</i>	<i>kus</i>	3,000		
33	K	892372111	Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách vodou	kus	2,000		
34	K	892381111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 250, DN 300 nebo 350	m	21,710		
35	K	89441.R002	Zřízení kanalizační šachty z prefabrikovaných dílů výšky přes 1 m do 2 m, vč. dodávky	kus	1,000		
36	K	899104112	Osazení poklopů litinových, ocelových nebo železobetonových včetně rámu pro třídu zatížení D400, E600	kus	1,000		
37	M	28661935.R	<i>poklop šachtový litinový DN 600 pro třídu zatížení D400, s integrovanou tlumící vložkou, se znakem města</i>	<i>kus</i>	1,000		
38	K	899623171	Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým tř. C 25/30 v otevřeném výkopu	m3	0,228		
39	K	899643121	Bednění pro obetonování potrubí otevřený výkop zřízení	m2	1,212		
40	K	899643122	Bednění pro obetonování potrubí otevřený výkop odstranění	m2	1,212		
41	K	899721112	Signalizační vodič DN přes 150 mm na potrubí	m	21,710		
42	K	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC přes 25 do 34cm	m	21,710		

D 998 Přesun hmot

43	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	7,008		
----	---	-----------	--	---	-------	--	--

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
TÁBOR - STOKLASÁ LHOTA, VODOVOD A KANALIZACE
Objekt:
01.19 - Odkalení VDJ

KSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	
Zadavatel:	Vodárenská společnost Tábořsko s.r.o.	IČ:	26069539
		DIČ:	CZ26069539
Zhotovitel:	PORR a.s.	IČ:	43005560
		DIČ:	CZ43005560
Projektant:	Aquaprocon s.r.o., Divize Praha	IČ:	46964371
		DIČ:	CZ46964371
Zpracovatel:	ing. Iveta Heřmanská	IČ:	
		DIČ:	

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

Cena bez DPH			2 327 152,71
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	2 327 152,71	21,00%	488 702,07
		12,00%	
Cena s DPH		v CZK	2 815 854,78

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: TÁBOR - STOKLASÁ LHOTA, VODOVOD A KANALIZACE

Objekt: 01.19 - Odkalení VDJ

Místo:	Stoklasná Lhota	Datum:	
Zadavatel:	Vodárenská společnost Tábořsko s.r.o	Projektant:	Aquaprocon, Divize Praha
Zhotovitel:	PORR a.s.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

1) Náklady ze soupisu prací	2 327 152,71
HSV - Práce a dodávky HSV	2 327 152,71
1 - Zemní práce	1 648 587,59
2 - Zakládání	68 949,03
4 - Vodorovné konstrukce	55 716,95
5 - Komunikace pozemní	2 778,20
8 - Vedení trubní dálková a přípojná	521 351,46
997 - Doprava suti a vybouraných hmot	28 263,01
998 - Přesun hmot	1 506,47

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

TÁBOR - STOKLASÁ LHOTA, VODOVOD A KANALIZACE

Objekt:

01.19 - Odkalení VDJ

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství		
----	-----	-----	-------	----	----------	--	--

Náklady soupisu celkem

D		HSV	Práce a dodávky HSV				
D		1	Zemní práce				
1	K	113107321	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl do 100 mm strojně pl do 50 m2	m2	361,996		
2	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	480,000		
3	K	115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den	60,000		
4	K	121151103	Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	23,080		
5	K	132154205	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 1000 m3	m3	46,425		
6	K	132254205	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 1000 m3	m3	74,281		
7	K	132354205	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 1000 m3	m3	111,421		
8	K	132454205	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 objem do 1000 m3	m3	185,702		
9	K	132554205	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 6 objem do 1000 m3	m3	510,679		
10	K	151101102	Zřízení příložného pažení a rozeprání stěn rýh hl přes 2 do 4 m	m2	1 021,456		
11	K	151101112	Odstranění příložného pažení a rozeprání stěn rýh hl přes 2 do 4 m	m2	1 021,456		
12	K	162351104	Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	241,412		
13	K	162351124	Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	594,246		
14	K	162351144	Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7	m3	508,250		
15	K	162751157	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7	m3	256,554		
16	K	162751159	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	1 795,878		
17	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	120,706		
18	K	167151112	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 přes 100 m3	m3	297,123		
19	K	167151113	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 přes 100 m3	m3	254,125		
20	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	436,142		
21	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	671,954		
22	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	671,954		
23	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	185,825		
24	M	58337302	šterkopísek frakce 0/16	t	371,650		
25	K	181351003	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	23,080		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství		
26	K	181451311	Založení trávníku strojně v jedné operaci v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	23,080		
27	M	00572470	osivo směs travní univerzál	kg	0,577		
D 2 Zakládání							
28	K	211571121	Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem drobným těženým	m3	29,640		
29	K	212755214	Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních DN 100 mm bez lože a obsypu	m	314,830		
D 4 Vodorovné konstrukce							
30	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3	57,761		
31	K	452311131	Podkladní desky z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15 otevřený výkop	m3	0,450		
32	K	452351111	Bednění podkladních desek nebo sedlového lože pod potrubí, stoky a drobné objekty otevřený výkop zřízení	m2	1,200		
33	K	452351112	Bednění podkladních desek nebo sedlového lože pod potrubí, stoky a drobné objekty otevřený výkop odstranění	m2	1,200		
D 5 Komunikace pozemní							
34	K	591141111.R	Kladení dlažby z kostek velkých z kamene do betonového lože	m2	0,565		
35	M	58381008	kostka štípaná dlažební žula velká 15/17	m2	0,571		
D 8 Vedení trubní dálková a přípojná							
36	K	871354202	Montáž kanalizačního potrubí z PE SDR11 otevřený výkop sklon do 20 % svařovaných na tupo d 225x20,5 mm	m	314,830		
37	M	28613464	potrubí kanalizační jednvrstvé PE100 RC SDR11 225x20,5mm	m	319,552		
38	K	877390440.R	Napojení odkalení na stávající propustek PVC DN 400 vč.potřebného materiálu	kus	1,000		
39	K	892372111	Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách vodou	kus	2,000		
40	K	892381111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 250, DN 300 nebo 350	m	314,830		
41	K	899104112	Osazení poklopů litinových, ocelových nebo železobetonových včetně rámu pro třídu zatížení D400, E600	kus	2,000		
42	M	28661935.R	poklop šachtový litinový DN 600 pro třídu zatížení D400, s integrovanou tlumící vložkou, se znakem města	kus	2,000		
43	K	899623171	Obetonování potrubí nebo zdíva stok betonem prostým tř. C 25/30 v otevřeném výkopu	m3	7,732		
44	K	899643121	Bednění pro obetonování potrubí otevřený výkop zřízení	m2	45,315		
45	K	899643122	Bednění pro obetonování potrubí otevřený výkop odstranění	m2	45,315		
46	K	899721112	Signalizační vodič DN přes 150 mm na potrubí	m	314,830		
47	K	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC přes 25 do 34cm	m	314,830		
D 997 Doprava suti a vybouraných hmot							
48	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	61,539		
49	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	984,624		
50	K	997221873	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	61,539		
D 998 Přesun hmot							
51	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	7,363		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
TÁBOR - STOKLASÁ LHOTA, VODOVOD A KANALIZACE
Objekt:
01.20 - Stabilizace a odv...

KSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	
Zadavatel:	Vodárenská společnost Tábořsko s.r.o.	IČ:	26069539
		DIČ:	CZ26069539
Zhotovitel:	PORR a.s.	IČ:	43005560
		DIČ:	CZ43005560
Projektant:	Aquaprocon s.r.o., Divize Praha	IČ:	46964371
		DIČ:	CZ46964371
Zpracovatel:	ing. Iveta Heřmanská	IČ:	
		DIČ:	

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

Cena bez DPH			681 301,12
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	681 301,12	21,00%	143 073,24
		12,00%	
Cena s DPH			824 374,36
v CZK			

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: TÁBOR - STOKLASÁ LHOTA, VODOVOD A KANALIZACE

Objekt: 01.20 - Stabilizace a odv...

Místo:	Stoklasná Lhota	Datum:	
Zadavatel:	Vodárenská společnost Tábořsko s.r.o	Projektant:	Aquaprocon, Divize Praha
Zhotovitel:	PORR a.s.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

1) Náklady ze soupisu prací	681 301,12
HSV - Práce a dodávky HSV	681 301,12
1 - Zemní práce	379 664,79
2 - Zakládání	300 633,38
998 - Přesun hmot	1 002,95

2) Ostatní náklady	0,00
--------------------	------

SOUPIS PRACÍ

Stavba: TÁBOR - STOKLASÁ LHOTA, VODOVOD A KANALIZACE

Objekt: 01.20 - Stabilizace a odv...

Místo: Datum:

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 1 Zemní práce

1	K	132354205	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 1000 m3	m3	216,000		
2	K	162751137	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	216,000		
3	K	162751139	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	1 512,000		
4	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	367,200		
5	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	216,000		
6	K	153191121	Zřízení těsnění hradicích stěn ze zhutněné sypaniny	m3	1,944		
7	M	58125110	jíl surový kusový	t	4,082		
8	K	153191131	Odstranění těsnění hradicích stěn ze zhutněné sypaniny	m3	1,944		

D 2 Zakládání

9	K	211531111	Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm	m3	144,000		
10	K	211561111	Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 4 až 16 mm	m3	72,000		
11	K	213141111	Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 3 m	m2	1 800,000		
12	M	69311081	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2	m2	2 132,100		

D 998 Přesun hmot

13	K	998312021	Přesun hmot pro odvodnění drenáží s výplní rýh	t	4,902		
----	---	-----------	--	---	-------	--	--

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
TÁBOR - STOKLASÁ LHOTA, VODOVOD A KANALIZACE
Objekt:
02.01 - Přiváděcí řad

KSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	
Zadavatel:	Vodárenská společnost Tábořsko s.r.o.	IČ:	26069539
		DIČ:	CZ26069539
Zhotovitel:	PORR a.s.	IČ:	43005560
		DIČ:	CZ43005560
Projektant:	Aquaprocon s.r.o., Divize Praha	IČ:	46964371
		DIČ:	CZ46964371
Zpracovatel:	ing. Iveta Heřmanská	IČ:	
		DIČ:	
Poznámka:			

Náklady z rozpočtu

Cena bez DPH		2 280 780,22	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	2 280 780,22	21,00%	478 963,85
		12,00%	
Cena s DPH		v CZK	2 759 744,07

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: TÁBOR - STOKLASÁ LHOTA, VODOVOD A KANALIZACE

Objekt: 02.01 - Přiváděcí řad

Místo:	Stoklasná Lhota	Datum:	
Zadavatel:	Vodárenská společnost Tábořsko s.r.o	Projektant:	Aquaprocon, Divize Praha
Zhotovitel:	PORR a.s.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

1) Náklady ze soupisu prací	2 280 780,22
HSV - Práce a dodávky HSV	2 280 780,22
1 - Zemní práce	1 813 217,06
2 - Zakládání	90 322,20
4 - Vodorovné konstrukce	67 550,74
8 - Trubní vedení	308 860,57
998 - Přesun hmot	829,65

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

TÁBOR - STOKLASÁ LHOTA, VODOVOD A KANALIZACE

Objekt:

02.01 - Přiváděcí řad

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D		HSV	Práce a dodávky HSV				
D		1	Zemní práce				
1	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	720,000		
2	K	115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den	30,000		
3	K	119001405	Dočasné zajištění potrubí z PE DN do 200 mm	m	2,000		
4	K	119001412	Dočasné zajištění potrubí betonového, ŽB nebo kameninového DN přes 200 do 500 mm	m	1,000		
5	K	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	3,000		
6	K	132154203	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 100 m3	m3	92,034		
7	K	132254203	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3	m3	92,034		
8	K	132354204	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 500 m3	m3	211,679		
9	K	132454204	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 objem do 500 m3	m3	248,492		
10	K	132554204	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 6 objem do 500 m3	m3	276,103		
11	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozeprání stěn rýh hl do 2 m	m2	1 485,925		
12	K	151101111	Odstranění příložného pažení a rozeprání stěn rýh hl do 2 m	m2	1 485,925		
13	K	162351104	Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	182,963		
14	K	162351124	Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	457,408		
15	K	162351144	Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7	m3	274,445		
16	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	72,507		
17	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	507,552		
18	K	162751137	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	181,269		
19	K	162751139	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	1 268,880		
20	K	162751157	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7	m3	108,761		
21	K	162751159	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	761,328		
22	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	182,963		
23	K	167151112	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 přes 100 m3	m3	457,408		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
24	K	167151113	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 přes 100 m3	m3	274,445		
25	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	652,567		
26	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	1 277,352		
27	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	608,051		
28	M	58310008T	Vhodný zásypový materiál pro místní komunikace dle TP 146 včetně dopravy na staveniště	m3	50,246		
29	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	232,909		
30	M	58337600	šterkopísek frakce 0/45	t	465,818		
31	K	181951112	Úprava pláň v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	116,310		
32	K	181951114	Úprava pláň v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 se zhutněním strojně	m2	290,775		
33	K	181951116	Úprava pláň v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 6 se zhutněním strojně	m2	174,465		

D 2 Zakládání

34	K	212752101	Trativod z drenážních trubek korugovaných PE-HD SN 4 perforace 360° včetně lože otevřený výkop DN 100 pro liniové stavby	m	267,550		
----	---	-----------	--	---	---------	--	--

D 4 Vodorovné konstrukce

35	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopísku	m3	73,855		
----	---	-----------	--	----	--------	--	--

D 8 Trubní vedení

36	K	871251211	Montáž potrubí z PE100 RC SDR 11 otevřený výkop svařovaných elektrotvarovkou d 110 x 10,0 mm	m	581,550		
37	M	28613550	potrubí vodovodní dvouvrstvé PE100 RC SDR11 110x10mm	m	590,273		
38	K	877251101	Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE trub d 110	kus	5,000		
39	M	28615975	elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 110mm	kus	5,000		
40	M	28653136	nákržek lemový PE 100 SDR11 110mm	kus	1,000		
41	M	28654410	příruba volná k lemovému nákržku z polypropylénu 110	kus	1,000		
42	M	WVN.FF071014 IW	Oblouk 60° PE100 SDR11 110	kus	1,000		

Poznámka k položce:

P
Poznámka k položce: PE100 tvarovka, svařování na tupo, barva černá - Oblouk 60° PE100 SDR11 110

43	K	877251110	Montáž elektrokolen 45° na vodovodním potrubí z PE trub d 110	kus	3,000		
44	M	NCL.616139	WS11 d110, PE100, SDR11, koleno 11°, elektro	kus	2,000		
45	M	28614949	elektrokoleno 45° PE 100 PN16 D 110mm	kus	1,000		
46	K	891261112	Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 100	kus	1,000		
47	M	42221117R	šoupátko s přírubami voda DN 100 PN16	kus	1,000		

Poznámka k položce:

P
Poznámka k položce: specifikace dle B.2 Technické a uživatelské standardy a D.1.3.1 TZ

48	M	42291038R	souprava zemní teleskopická pro E2 šoupatka DN 50-100mm Rd 1,3-1,8m	kus	1,000		
----	---	-----------	---	-----	-------	--	--

Poznámka k položce:

P
Poznámka k položce: specifikace dle B.2 Technické a uživatelské standardy a D.1.3.1 TZ

49	K	892271111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 100 nebo 125	m	581,550		
50	K	892372111	Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách vodou	kus	1,000		
51	K	892273122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125	m	581,550		
52	K	899401112	Osazení poklopů uličních litinových šoupátkových	kus	1,000		
53	M	42291352	poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení do terénu a do vozovky	kus	1,000		

Poznámka k položce:

P
Poznámka k položce: minimální šířka poklopu 120mm

54	M	42210050	deska podkladová uličního poklopu litinového šoupatového	kus	1,000		
55	K	899712111	Orientační tabulky na zdivu	kus	1,000		
56	K	899721111	Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí	m	581,550		
57	K	899722112	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC přes 20 do 25 cm	m	581,550		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

D		998	Přesun hmot				
58	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	4,055		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
TÁBOR - STOKLASÁ LHOTA, VODOVOD A KANALIZACE
Objekt:
02.02 - Propojovací řad

KSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	
Zadavatel:	Vodárenská společnost Tábořsko s.r.o.	IČ:	26069539
		DIČ:	CZ26069539
Zhotovitel:	PORR a.s.	IČ:	43005560
		DIČ:	CZ43005560
Projektant:	Aquaprocon s.r.o., Divize Praha	IČ:	46964371
		DIČ:	CZ46964371
Zpracovatel:	ing. Iveta Heřmanská	IČ:	
		DIČ:	
Poznámka:			

Náklady z rozpočtu

Cena bez DPH			44 658,13
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	44 658,13	21,00%	9 378,21
		12,00%	
Cena s DPH			54 036,34

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: TÁBOR - STOKLASÁ LHOTA, VODOVOD A KANALIZACE

Objekt: 02.02 - Propojovací řad

Místo:	Stoklasná Lhota	Datum:	
Zadavatel:	Vodárenská společnost Tábořsko s.r.o	Projektant:	Aquaprocom, Divize Praha
Zhotovitel:	PORR a.s.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

1) Náklady ze soupisu prací	44 658,13
HSV - Práce a dodávky HSV	44 658,13
1 - Zemní práce	26 317,00
2 - Zakládání	2 751,36
4 - Vodorovné konstrukce	745,42
8 - Trubní vedení	14 740,41
998 - Přesun hmot	103,94

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

TÁBOR - STOKLASÁ LHOTA, VODOVOD A KANALIZACE

Objekt:

02.02 - Propojovací řad

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D		HSV	Práce a dodávky HSV				
D		1	Zemní práce				
1	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	16,000		
2	K	115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den	2,000		
3	K	132154201	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 20 m3	m3	1,345		
4	K	132254201	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3	m3	1,345		
5	K	132354201	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 20 m3	m3	3,093		
6	K	132454201	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 objem do 20 m3	m3	3,631		
7	K	132554201	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 6 objem do 20 m3	m3	4,034		
8	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	28,525		
9	K	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	28,525		
10	K	162351104	Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	2,679		
11	K	162351124	Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	6,698		
12	K	162351144	Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7	m3	4,019		
13	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	0,799		
14	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	5,592		
15	K	162751137	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	1,997		
16	K	162751139	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	13,979		
17	K	162751157	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7	m3	1,198		
18	K	162751159	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	8,387		
19	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	2,679		
20	K	167151102	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 do 100 m3	m3	6,698		
21	K	167151103	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 do 100 m3	m3	4,019		
22	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	7,189		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
23	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	17,390		
24	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	9,454		
25	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	3,127		
26	M	58337600	<i>štěrkopísek frakce 0/45</i>	t	6,254		
27	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	1,630		
28	K	181951114	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 se zhutněním strojně	m2	4,075		
29	K	181951116	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 6 se zhutněním strojně	m2	2,445		
D 2 Zakládání							
30	K	212752101	Trativod z drenážních trubek korugovaných PE-HD SN 4 perforace 360° včetně lože otevřený výkop DN 100 pro liniové stavby	m	8,150		
D 4 Vodorovné konstrukce							
31	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3	0,815		
D 8 Trubní vedení							
32	K	871241211	Montáž potrubí z PE100 RC SDR 11 otevřený výkop svařovaných elektrotvarovkou d 90 x 8,2 mm	m	8,150		
33	M	28613556	<i>potrubí vodovodní dvouvrstvé PE100 RC SDR11 90x8,2mm</i>	m	8,272		
34	K	877241101	Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE trub d 90	kus	1,000		
35	M	28615974	<i>elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 90mm</i>	kus	1,000		
36	M	28653135	<i>nákružek lemový PE 100 SDR11 90mm</i>	kus	1,000		
37	M	28654368	<i>příruba volná k lemovému nákržku z polypropylénu 90</i>	kus	1,000		
38	K	892241111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN do 80	m	8,150		
39	K	892372111	Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách vodou	kus	1,000		
40	K	892273122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125	m	8,150		
41	K	899721111	Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí	m	8,150		
42	K	899722112	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC přes 20 do 25 cm	m	8,150		
D 998 Přesun hmot							
43	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	0,508		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
TÁBOR - STOKLASÁ LHOTA, VODOVOD A KANALIZACE
Objekt:
02.03 - Řad 1

KSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	
Zadavatel:	Vodárenská společnost Tábořsko s.r.o.	IČ:	26069539
		DIČ:	CZ26069539
Zhotovitel:	PORR a.s.	IČ:	43005560
		DIČ:	CZ43005560
Projektant:	Aquaprocon s.r.o., Divize Praha	IČ:	46964371
		DIČ:	CZ46964371
Zpracovatel:	ing. Iveta Heřmanská	IČ:	
		DIČ:	

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

Cena bez DPH		3 615 991,59	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	3 615 991,59	21,00%	759 358,23
		12,00%	
Cena s DPH		v CZK	4 375 349,82

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: TÁBOR - STOKLASÁ LHOTA, VODOVOD A KANALIZACE

Objekt: 02.03 - Řad 1

Místo:	Stoklasná Lhota	Datum:	
Zadavatel:	Vodárenská společnost Tábořsko s.r.o	Projektant:	Aquaprocom, Divize Praha
Zhotovitel:	PORR a.s.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

1) Náklady ze soupisu prací	3 615 991,59
HSV - Práce a dodávky HSV	3 566 913,16
1 - Zemní práce	2 369 651,56
4 - Vodorovné konstrukce	119 216,53
8 - Trubní vedení	944 798,30
998 - Přesun hmot	133 246,77
M - Práce a dodávky M	49 078,43
23-M - Montáže potrubí	3 861,83
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	45 216,60

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

TÁBOR - STOKLASÁ LHOTA, VODOVOD A KANALIZACE

Objekt:

02.03 - Řad 1

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství		
----	-----	-----	-------	----	----------	--	--

Náklady soupisu celkem

D		HSV	Práce a dodávky HSV				
D		1	Zemní práce				
1	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	1 008,000		
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: včetně likvidace čerpaných vod				
2	K	115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den	252,000		
3	K	119001412	Dočasné zajištění potrubí betonového, ŽB nebo kameninového DN do 500 mm	m	2,850		
4	K	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	6,800		
5	K	130001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	37,664		
6	K	132154205	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 1000 m3	m3	304,865		
7	K	132254205	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 1000 m3	m3	85,362		
8	K	132354205	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 1000 m3	m3	829,233		
9	K	141721333	Řízené horizontální vrtání dl do 20 m hl do 6 m s vtlačením ocelového potrubí do DN 300 mm v hornině tř těžitelnosti I a II skupiny 1 až 4	m	5,500		
10	M	14011110	trubka ocelová bežešvá hladká jakost 11 353 273x7,0mm chránička DN250	m	6,050		
11	K	151201101	Zřízení zátažného pažení a rozeprání stěn rýh hl do 2 m	m2	1 694,085		
12	K	151201111	Odstranění zátažného pažení a rozeprání stěn rýh hl do 2 m	m2	1 694,085		
13	K	162351104	Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	390,228		
14	K	162351124	Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	829,234		
15	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	195,113		
16	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	1 365,791		
17	K	162751137	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	414,616		
18	K	162751139	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	2 902,312		
19	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	195,114		
20	K	167151112	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 přes 100 m3	m3	414,617		
21	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	1 219,460		
22	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	1 036,539		
23	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	724,654		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství		
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu				
24	M	58310008-R	Vhodný zásypový materiál vč.dopravy na staveniště	m3	127,681		
25	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	344,907		
26	M	58337302	šterkopisek frakce 0/16	t	639,930		
D 4			Vodorovné konstrukce				
27	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopísku	m3	130,344		
D 8			Trubní vedení				
28	K	871241211	Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných elektrotvarovkou D 90 x 8,2 mm	m	95,190		
29	M	28613556	potrubí PE100 RC SDR11 90x8,2	m	96,618		
30	K	871251211	Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných elektrotvarovkou D 110 x 10,0 mm	m	809,660		
31	M	28613550	potrubí vodovodní PE100 RC SDR11 110x10mm	m	821,805		
32	K	141721252	Řízený zemní protlak délky přes 50 do 100 m hl do 6 m se zatažením potrubí průměru vrtu přes 90 do 110 mm v hornině třídy I a II skupiny 1 až 4	m	36,700		
33	M	28613531	potrubí vodovodní PE100 RC SDR11 110x10,0mm s ochranným pláštěm z PP	m	37,251		
34	K	877241101	Montáž elektrotvarovek na vodovodním potrubí z PE trub d 90	kus	6,000		
35	M	28615974	elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 90mm	kus	2,000		
36	M	28653135	nákržek lemový PE 100 SDR11 90mm	kus	2,000		
37	M	28654368	příruba volná k lemovému nákržku 90	kus	2,000		
38	K	877251101	Montáž elektrotvarovek na vodovodním potrubí z PE trub d 110	kus	79,000		
39	M	28615975	elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 110mm	kus	25,000		
40	M	28614237R11	elektrokoleno 11° SDR11 PE 100 PN16 D 110mm	kus	11,000		
41	M	28614237R30	elektrokoleno 30° SDR11 PE 100 PN16 D 110mm	kus	1,000		
42	M	28614949	elektrokoleno 45° SDR11 PE 100 PN16 D 110mm	kus	1,000		
43	M	28614898R60	oblouk 60° SDR11 PE 100 RC D 110mm dlouhé provedení	kus	1,000		
44	M	28653136	nákržek lemový PE 100 SDR11 110mm	kus	20,000		
45	M	28654410	příruba volná k lemovému nákržku 110	kus	20,000		
46	K	857242122	Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 80	kus	8,000		
47	M	55254047	koleno 90° s patkou přírubové litinové vodovodní N-kus DN 80	kus	4,000		
48	M	55252223	trouba přírubová FF kus (TP) DN 80 dl 200mm	kus	2,000		
49	M	55252226	trouba přírubová FF kus (TP) DN 80 dl 400mm	kus	1,000		
50	M	55252228	trouba přírubová FF kus (TP) DN 80 dl 500mm	kus	1,000		
51	K	857262122	Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 100	kus	1,000		
52	M	55259815	přechod přírubový FFR DN 100/80	kus	1,000		
53	K	857264122	Montáž litinových tvarovek odbočných přírubových otevřený výkop DN 100	kus	9,000		
54	M	55253515	tvarovka přírubová litinová vodovodní s přírubovou odbočkou T-kus DN 100/80	kus	7,000		
55	M	55253516	tvarovka přírubová litinová vodovodní s přírubovou odbočkou T-kus DN 100/100	kus	2,000		
56	K	891241112	Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 80	kus	4,000		
57	M	42221116	šoupátko s přírubami voda DN 80 PN16	kus	4,000		
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: specifikace ve zprávě B.2 - Technické a uživatelské standardy				
58	M	42291073	teleskopická souprava zemní pro šoupátka DN 65-80mm Rd 1,5m	kus	4,000		
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: specifikace ve zprávě B.2 - Technické a uživatelské standardy				
59	K	891261112	Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 100	kus	6,000		
60	M	42221117	šoupátko s přírubami voda DN 100 PN16	kus	6,000		
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: specifikace ve zprávě B.2 - Technické a uživatelské standardy				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství		
61	M	42291074	teleskopická souprava zemní pro šoupátka DN 100-150mm Rd 1,5m	kus	6,000		
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: specifikace ve zprávě B.2 - Technické a uživatelské standardy				
62	K	891247112	Montáž hydrantů podzemních DN 80	kus	4,000		
63	M	42273592	hydrant podzemní DN 80 dvojité uzavěr s koulí dl. 972mm	kus	2,000		
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: specifikace ve zprávě B.2 - Technické a uživatelské standardy				
64	M	42273593	hydrant podzemní DN 80 dvojité uzavěr s koulí dl. 1222mm	kus	2,000		
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: specifikace ve zprávě B.2 - Technické a uživatelské standardy				
65	K	899401112	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	10,000		
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: včetně úpravy zhlaví dle umístění poklopu				
66	M	42291352	poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení do terénu a do vozovky	kus	10,000		
67	M	42210050	deska podkladová poklopu litinového šoupatového	kus	10,000		
68	K	899401113	Osazení poklopů litinových hydrantových	kus	4,000		
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: včetně úpravy zhlaví dle umístění poklopu				
69	M	42291452	poklop litinový hydrantový	kus	4,000		
70	M	42210052	deska podkladová poklopu litinového hydrantového	kus	4,000		
71	K	892241111	Tlaková zkouška vodou potrubí do 80	m	95,190		
72	K	892271111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 100 nebo 125	m	846,360		
73	K	892273122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125	m	941,550		
74	K	892372111	Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách vodou	kus	5,000		
75	K	899721111	Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí	m	941,550		
76	K	899722112	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC	m	941,550		
D 998			Přesun hmot				
77	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	651,255		
D M			Práce a dodávky M				
D 23-M			Montáže potrubí				
78	K	230200118R	Nasunutí potrubí do chráničky, světlost nasouvaného potrubí D 110, včetně středících kluzných objímek	m	5,500		
79	K	899913143	Uzavírací manžeta chráničky potrubí DN 100 x 250	kus	2,000		
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: dodávka a montáž				
D 46-M			Zemní práce při extr.mont.pracích				
80	K	460751113R	Žlab kabelový prefabrikovaný TK 2, zalitý asfaltem včetně dodávky žlabu a poklopu	m	6,800		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
TÁBOR - STOKLASÁ LHOTA, VODOVOD A KANALIZACE
Objekt:
02.04 - Řad 1-1

KSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	
Zadavatel:	Vodárenská společnost Tábořsko s.r.o.	IČ:	26069539
		DIČ:	CZ26069539
Zhotovitel:	PORR a.s.	IČ:	43005560
		DIČ:	CZ43005560
Projektant:	Aquaprocon s.r.o., Divize Praha	IČ:	46964371
		DIČ:	CZ46964371
Zpracovatel:	ing. Iveta Heřmanská	IČ:	
		DIČ:	

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

Cena bez DPH			408 456,50
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	408 456,50	21,00%	85 775,87
		12,00%	
Cena s DPH			494 232,37
v CZK			

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: TÁBOR - STOKLASÁ LHOTA, VODOVOD A KANALIZACE

Objekt: 02.04 - Řad 1-1

Místo:	Stoklasná Lhota	Datum:	
Zadavatel:	Vodárenská společnost Tábořsko s.r.o	Projektant:	Aquaprocon, Divize Praha
Zhotovitel:	PORR a.s.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

1) Náklady ze soupisu prací	408 456,50
HSV - Práce a dodávky HSV	408 456,50
1 - Zemní práce	276 192,00
11 - Zemní práce - přípravné a přidružené práce	8 324,16
4 - Vodorovné konstrukce	7 320,70
5 - Komunikace pozemní	8 454,56
8 - Trubní vedení	108 471,78
998 - Přesun hmot	8 017,46

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

TÁBOR - STOKLASÁ LHOTA, VODOVOD A KANALIZACE

Objekt:

02.04 - Řad 1-1

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství		
----	-----	-----	-------	----	----------	--	--

Náklady soupisu celkem

D		HSV	Práce a dodávky HSV				
D		1	Zemní práce				
1	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	84,000		
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: včetně likvidace čerpaných vod				
2	K	115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den	21,000		
3	K	119001412	Dočasné zajištění potrubí betonového, ŽB nebo kameninového DN do 500 mm	m	0,950		
4	K	130001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	3,966		
5	K	132154205	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 1000 m3	m3	36,825		
6	K	132254205	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 1000 m3	m3	10,311		
7	K	132354205	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 1000 m3	m3	100,163		
8	K	151201101	Zřízení zátažného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	161,452		
9	K	151201111	Odstranění zátažného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	161,452		
10	K	162351104	Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	47,136		
11	K	162351124	Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	100,164		
12	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	23,568		
13	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	164,976		
14	K	162751137	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	50,081		
15	K	162751139	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	350,567		
16	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	23,568		
17	K	167151112	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 přes 100 m3	m3	50,082		
18	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	147,300		
19	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	125,205		
20	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	118,483		
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu				
21	M	58310008-R	Vhodný zásypový materiál vč.dopravy na staveniště	m3	49,811		
22	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	20,454		
23	M	58337302	šterkopísek frakce 0/16	t	37,950		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství		
D 11 Zemní práce - přípravné a přidružené práce							
24	K	113107321	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl do 100 mm strojně pl do 50 m2	m2	50,702		
25	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	8,619		
26	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	137,904		
27	K	997013873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	8,619		
D 4 Vodorovné konstrukce							
28	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3	8,004		
D 5 Komunikace pozemní							
29	K	564930412R	Podklad nebo kryt z asfaltového recyklátu plochy do 100 m2 tl 100 mm bez dodávky materiálu	m2	50,702		
P Poznámka k položce: Poznámka k položce: materiál pro recyklát bude využit z bouraných vrstev místních komunikací							
D 8 Trubní vedení							
30	K	871241211	Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných elektrotvarovkou D 90 x 8,2 mm	m	56,170		
31	M	28613556	potrubí PE100 RC SDR11 90x8,2	m	57,013		
32	K	877241101	Montáž elektrotvarovek na vodovodním potrubí z PE trub d 90	kus	7,000		
33	M	28615974	elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 90mm	kus	2,000		
34	M	28614236R30	elektrokoleno 30° SDR11 PE 100 PN16 D 90mm	kus	1,000		
35	M	28653135	nákržek lemový PE 100 SDR11 90mm	kus	2,000		
36	M	28654368	příruba volná k lemovému nákržku 90	kus	2,000		
37	K	857242122	Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 80	kus	1,000		
38	M	55254047	koleno 90° s patkou přírubové litinové vodovodní N-kus DN 80	kus	1,000		
39	K	891241112	Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 80	kus	2,000		
40	M	42221116	šoupátko s přírubami voda DN 80 PN16	kus	2,000		
P Poznámka k položce: Poznámka k položce: specifikace ve zprávě B.2 - Technické a uživatelské standardy							
41	M	42291073	teleskopická souprava zemní pro šoupátka DN 65-80mm Rd 1,5m	kus	2,000		
P Poznámka k položce: Poznámka k položce: specifikace ve zprávě B.2 - Technické a uživatelské standardy							
42	K	891247112	Montáž hydrantů podzemních DN 80	kus	1,000		
43	M	42273593	hydrant podzemní DN 80 dvojité uzávěr s koulí dl. 1222mm	kus	1,000		
P Poznámka k položce: Poznámka k položce: specifikace ve zprávě B.2 - Technické a uživatelské standardy							
44	K	899401112	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	2,000		
P Poznámka k položce: Poznámka k položce: včetně úpravy zhlaví dle umístění poklopu							
45	M	42291352	poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení do terénu a do vozovky	kus	2,000		
46	M	42210050	deska podkladová poklopu litinového šoupátkového	kus	2,000		
47	K	899401113	Osazení poklopů litinových hydrantových	kus	1,000		
P Poznámka k položce: Poznámka k položce: včetně úpravy zhlaví dle umístění poklopu							
48	M	42291452	poklop litinový hydrantový	kus	1,000		
49	M	42210052	deska podkladová poklopu litinového hydrantového	kus	1,000		
50	K	892241111	Tlaková zkouška vodou potrubí do 80	m	56,170		
51	K	892273122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125	m	56,170		
52	K	892372111	Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách vodou	kus	1,000		
53	K	899721111	Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí	m	56,170		
54	K	899722112	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC	m	56,170		
D 998 Přesun hmot							
55	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	39,186		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
TÁBOR - STOKLASÁ LHOTA, VODOVOD A KANALIZACE
Objekt:
02.05 - Řad 1-2

KSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	
Zadavatel:	Vodárenská společnost Tábořsko s.r.o.	IČ:	26069539
		DIČ:	CZ26069539
Zhotovitel:	PORR a.s.	IČ:	43005560
		DIČ:	CZ43005560
Projektant:	Aquaprocon s.r.o., Divize Praha	IČ:	46964371
		DIČ:	CZ46964371
Zpracovatel:	ing. Iveta Heřmanská	IČ:	
		DIČ:	

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

Cena bez DPH			696 867,94
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	696 867,94	21,00%	146 342,27
		12,00%	
Cena s DPH			843 210,21
v CZK			

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: TÁBOR - STOKLASÁ LHOTA, VODOVOD A KANALIZACE

Objekt: 02.05 - Řad 1-2

Místo:	Stoklasná Lhota	Datum:	
Zadavatel:	Vodárenská společnost Tábořsko s.r.o	Projektant:	Aquaprocom, Divize Praha
Zhotovitel:	PORR a.s.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

1) Náklady ze soupisu prací	696 867,94
HSV - Práce a dodávky HSV	684 233,89
1 - Zemní práce	396 080,80
4 - Vodorovné konstrukce	21 475,51
8 - Trubní vedení	242 670,43
998 - Přesun hmot	24 007,15
M - Práce a dodávky M	12 634,05
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	12 634,05

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

TÁBOR - STOKLASÁ LHOTA, VODOVOD A KANALIZACE

Objekt:

02.05 - Řad 1-2

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství		
----	-----	-----	-------	----	----------	--	--

Náklady soupisu celkem

D		HSV	Práce a dodávky HSV				
D		1	Zemní práce				
1	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	196,000		
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: včetně likvidace čerpaných vod				
2	K	115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den	49,000		
3	K	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	1,900		
4	K	121151103	Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	42,532		
5	K	130001101	Příplatek za ztlížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	6,688		
6	K	132154205	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 1000 m3	m3	55,644		
7	K	132254205	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 1000 m3	m3	15,580		
8	K	132354205	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 1000 m3	m3	151,350		
9	K	151201101	Zřízení zátažného pažení a rozeprání stěn rýh hl do 2 m	m2	284,366		
10	K	151201111	Odstranění zátažného pažení a rozeprání stěn rýh hl do 2 m	m2	284,366		
11	K	162351104	Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	85,242		
12	K	162351124	Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	181,140		
13	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	28,603		
14	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	200,221		
15	K	162751137	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	60,780		
16	K	162751139	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	425,460		
17	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	42,621		
18	K	167151112	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 přes 100 m3	m3	90,570		
19	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	222,574		
20	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	151,951		
21	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	135,906		
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu				
22	M	58310008-R	Vhodný zásypový materiál vč.dopravy na staveniště	m3	3,016		
23	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	61,787		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství		
24	M	58337302	šterkopísek frakce 0/16	t	114,638		
25	K	181351003	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	42,532		
26	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	42,532		
27	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	1,761		

D 4 Vodorovné konstrukce

28	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopísku	m3	23,480		
----	---	-----------	--	----	--------	--	--

D 8 Trubní vedení

29	K	871241211	Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných elektrotvarovkou D 90 x 8,2 mm	m	52,110		
30	M	28613556	potrubí PE100 RC SDR11 90x8,2	m	52,892		
31	K	871251211	Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných elektrotvarovkou D 110 x 10,0 mm	m	112,660		
32	M	28613550	potrubí vodovodní PE100 RC SDR11 110x10mm	m	114,350		
33	K	877241101	Montáž elektrotvarovek na vodovodním potrubí z PE trub d 90	kus	12,000		
34	M	28615974	elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 90mm	kus	4,000		
35	M	28653135	nákržek lemový PE 100 SDR11 90mm	kus	4,000		
36	M	28654368	příruba volná k lemovému nákržku 90	kus	4,000		
37	K	877251101	Montáž elektrotvarovek na vodovodním potrubí z PE trub d 110	kus	6,000		
38	M	28615975	elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 110mm	kus	2,000		
39	M	28653136	nákržek lemový PE 100 SDR11 110mm	kus	2,000		
40	M	28654410	příruba volná k lemovému nákržku 110	kus	2,000		
41	K	857242122	Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 80	kus	2,000		
42	M	55254047	koleno 90° s patkou přírubové litinové vodovodní N-kus DN 80	kus	2,000		
43	K	857262122	Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 100	kus	1,000		
44	M	55259815	přechod přírubový FFR DN 100/80	kus	1,000		
45	K	857244122	Montáž litinových tvarovek odbočných přírubových otevřený výkop DN 80	kus	1,000		
46	M	55253510	tvarovka přírubová litinová vodovodní s přírubovou odbočkou T-kus DN 80/80	kus	1,000		
47	K	857264122	Montáž litinových tvarovek odbočných přírubových otevřený výkop DN 100	kus	2,000		
48	M	55253515	tvarovka přírubová litinová vodovodní s přírubovou odbočkou T-kus DN 100/80	kus	1,000		
49	M	55253516	tvarovka přírubová litinová vodovodní s přírubovou odbočkou T-kus DN 100/100	kus	1,000		
50	K	891241112	Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 80	kus	2,000		
51	M	42221116	šoupátko s přírubami voda DN 80 PN16	kus	2,000		

P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: specifikace ve zprávě B.2 - Technické a uživatelské standardy

52	M	42291073	teleskopická souprava zemní pro šoupátka DN 65-80mm Rd 1,5m	kus	2,000		
----	---	----------	---	-----	-------	--	--

P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: specifikace ve zprávě B.2 - Technické a uživatelské standardy

53	K	891261112	Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 100	kus	1,000		
54	M	42221117	šoupátko s přírubami voda DN 100 PN16	kus	1,000		

P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: specifikace ve zprávě B.2 - Technické a uživatelské standardy

55	M	42291074	teleskopická souprava zemní pro šoupátka DN 100-150mm Rd 1,5m	kus	1,000		
----	---	----------	---	-----	-------	--	--

P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: specifikace ve zprávě B.2 - Technické a uživatelské standardy

56	K	891247112	Montáž hydrantů podzemních DN 80	kus	2,000		
57	M	42273593	hydrant podzemní DN 80 dvojíť uzavěr s koulí dl. 1222mm	kus	2,000		

P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: specifikace ve zprávě B.2 - Technické a uživatelské standardy

58	K	899401112	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	3,000		
----	---	-----------	---	-----	-------	--	--

P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: včetně úpravy zhlaví dle umístění poklopu

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství		
59	M	42291352	<i>poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení do terénu a do vozovky</i>	<i>kus</i>	3,000		
60	M	42210050	<i>deska podkladová poklopu litinového šoupatového</i>	<i>kus</i>	3,000		
61	K	899401113	Osazení poklopů litinových hydrantových	kus	2,000		
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: včetně úpravy zhlaví dle umístění poklopu</i>				
62	M	42291452	<i>poklop litinový hydrantový</i>	<i>kus</i>	2,000		
63	M	42210052	<i>deska podkladová poklopu litinového hydrantového</i>	<i>kus</i>	2,000		
64	K	892241111	Tlaková zkouška vodou potrubí do 80	m	52,110		
65	K	892271111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 100 nebo 125	m	112,660		
66	K	892273122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125	m	164,770		
67	K	892372111	Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách vodou	kus	2,000		
68	K	899721111	Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí	m	164,770		
69	K	899722112	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC	m	164,770		
D 998			Přesun hmot				
70	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	117,337		
D M			Práce a dodávky M				
D 46-M			Zemní práce při extr.mont.pracích				
71	K	460751113R	Žlab kabelový prefabrikovaný TK 2, zalitý asfaltem včetně dodávky žlabu a poklopu	m	1,900		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
TÁBOR - STOKLASÁ LHOTA, VODOVOD A KANALIZACE
Objekt:
02.06 - Řad 1-2-1

KSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	
Zadavatel:	Vodárenská společnost Tábořsko s.r.o.	IČ:	26069539
		DIČ:	CZ26069539
Zhotovitel:	PORR a.s.	IČ:	43005560
		DIČ:	CZ43005560
Projektant:	Aquaprocon s.r.o., Divize Praha	IČ:	46964371
		DIČ:	CZ46964371
Zpracovatel:	ing. Iveta Heřmanská	IČ:	
		DIČ:	

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

Cena bez DPH		559 514,18	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	559 514,18	21,00%	117 497,98
		12,00%	
Cena s DPH		v CZK	677 012,16

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: TÁBOR - STOKLASÁ LHOTA, VODOVOD A KANALIZACE

Objekt: 02.06 - Řad 1-2-1

Místo:	Stoklasná Lhota	Datum:	
Zadavatel:	Vodárenská společnost Tábořsko s.r.o	Projektant:	Aquaprocom, Divize Praha
Zhotovitel:	PORR a.s.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

1) Náklady ze soupisu prací	559 514,18
HSV - Práce a dodávky HSV	553 197,15
1 - Zemní práce	363 194,58
11 - Zemní práce - přípravné a přidružené práce	21 000,98
4 - Vodorovné konstrukce	16 066,39
5 - Komunikace pozemní	14 055,87
8 - Trubní vedení	142 293,30
998 - Přesun hmot	17 587,01
M - Práce a dodávky M	6 317,03
	6317,03

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

TÁBOR - STOKLASÁ LHOTA, VODOVOD A KANALIZACE

Objekt:

02.06 - Řad 1-2-1

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství		
----	-----	-----	-------	----	----------	--	--

Náklady soupisu celkem

D		HSV	Práce a dodávky HSV				
D		1	Zemní práce				
1	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	140,000		
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: včetně likvidace čerpaných vod				
2	K	115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den	35,000		
3	K	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	0,950		
4	K	130001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	3,382		
5	K	132154205	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 1000 m3	m3	46,472		
6	K	132254205	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 1000 m3	m3	13,012		
7	K	132354205	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 1000 m3	m3	126,403		
8	K	151201101	Zřízení zátažného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	227,315		
9	K	151201111	Odstranění zátažného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	227,315		
10	K	162351104	Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	59,484		
11	K	162351124	Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	126,404		
12	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	29,742		
13	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	208,194		
14	K	162751137	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	63,201		
15	K	162751139	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	442,407		
16	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	29,742		
17	K	167151112	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 přes 100 m3	m3	63,202		
18	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	158,003		
19	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	185,887		
20	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	122,042		
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu				
21	M	58310008-R	Vhodný zásypový materiál vč.dopravy na staveniště	m3	32,328		
22	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	45,489		
23	M	58337302	šterkopísek frakce 0/16	t	84,399		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství		
D 11 Zemní práce - přípravné a přidružené práce							
24	K	113107322	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm strojně pl do 50 m2	m2	91,599		
25	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	26,564		
26	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	425,024		
27	K	997013873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	26,564		
D 4 Vodorovné konstrukce							
28	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3	17,566		
D 5 Komunikace pozemní							
29	K	564950413R	Podklad nebo kryt z asfaltového recyklátu plochy do 100 m2 tl 150 mm bez dodávky materiálu	m2	91,599		
P Poznámka k položce: Poznámka k položce: materiál pro recyklát bude využit z bouraných vrstev místních komunikací							
D 8 Trubní vedení							
30	K	871241211	Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných elektrotvarovkou D 90 x 8,2 mm	m	124,240		
31	M	28613556	potrubí PE100 RC SDR11 90x8,2	m	126,104		
32	K	877241101	Montáž elektrotvarovek na vodovodním potrubí z PE trub d 90	kus	9,000		
33	M	28615974	elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 90mm	kus	3,000		
34	M	28614236R30	elektrokoleno 30° SDR11 PE 100 PN16 D 90mm	kus	1,000		
35	M	28614897R22	oblouk 22° SDR11 PE 100 RC PN16 D 90mm dlouhé provedení	kus	1,000		
36	M	28653135	nákržek lemový PE 100 SDR11 90mm	kus	2,000		
37	M	28654368	příruba volná k lemovému nákržku 90	kus	2,000		
38	K	857242122	Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 80	kus	1,000		
39	M	55254047	koleno 90° s patkou přírubové litinové vodovodní N-kus DN 80	kus	1,000		
40	K	891241112	Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 80	kus	2,000		
41	M	42221116	šoupátko s přírubami voda DN 80 PN16	kus	2,000		
P Poznámka k položce: Poznámka k položce: specifikace ve zprávě B.2 - Technické a uživatelské standardy							
42	M	42291073	teleskopická souprava zemní pro šoupátka DN 65-80mm Rd 1,5m	kus	2,000		
P Poznámka k položce: Poznámka k položce: specifikace ve zprávě B.2 - Technické a uživatelské standardy							
43	K	891247112	Montáž hydrantů podzemních DN 80	kus	1,000		
44	M	42273593	hydrant podzemní DN 80 dvojíť uzavěr s koulí dl. 1222mm	kus	1,000		
P Poznámka k položce: Poznámka k položce: specifikace ve zprávě B.2 - Technické a uživatelské standardy							
45	K	899401112	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	2,000		
P Poznámka k položce: Poznámka k položce: včetně úpravy zhlaví dle umístění poklopu							
46	M	42291352	poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení do terénu a do vozovky	kus	2,000		
47	M	42210050	deska podkladová poklopu litinového šoupátkového	kus	2,000		
48	K	899401113	Osazení poklopů litinových hydrantových	kus	1,000		
P Poznámka k položce: Poznámka k položce: včetně úpravy zhlaví dle umístění poklopu							
49	M	42291452	poklop litinový hydrantový	kus	1,000		
50	M	42210052	deska podkladová poklopu litinového hydrantového	kus	1,000		
51	K	892241111	Tlaková zkouška vodou potrubí do 80	m	124,240		
52	K	892273122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125	m	124,240		
53	K	892372111	Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách vodou	kus	1,000		
54	K	899721111	Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí	m	124,240		
55	K	899722112	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC	m	124,240		
D 998 Přesun hmot							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství		
56	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	85,958		

D M Práce a dodávky M

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích

57	K	460751113R	Žlab kabelový prefabrikovaný TK 2, zalitý asfaltem včetně dodávky žlabu a poklopu	m	0,950		
----	---	------------	---	---	-------	--	--

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
TÁBOR - STOKLASÁ LHOTA, VODOVOD A KANALIZACE
Objekt:
02.07 - Řad 1-3

KSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	
Zadavatel:	Vodárenská společnost Tábořsko s.r.o.	IČ:	26069539
		DIČ:	CZ26069539
Zhotovitel:	PORR a.s.	IČ:	43005560
		DIČ:	CZ43005560
Projektant:	Aquaprocon s.r.o., Divize Praha	IČ:	46964371
		DIČ:	CZ46964371
Zpracovatel:	ing. Iveta Heřmanská	IČ:	
		DIČ:	

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

Cena bez DPH			128 971,12
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	128 971,12	21,00%	27 083,94
		12,00%	
Cena s DPH		v CZK	156 055,06

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: TÁBOR - STOKLASÁ LHOTA, VODOVOD A KANALIZACE

Objekt: 02.07 - Řad 1-3

Místo:	Stoklasná Lhota	Datum:	
Zadavatel:	Vodárenská společnost Tábořsko s.r.o	Projektant:	Aquaprocom, Divize Praha
Zhotovitel:	PORR a.s.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

1) Náklady ze soupisu prací	128 971,12
HSV - Práce a dodávky HSV	128 971,12
1 - Zemní práce	38 544,57
4 - Vodorovné konstrukce	1 006,09
8 - Trubní vedení	87 636,14
998 - Přesun hmot	1 784,32

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

TÁBOR - STOKLASÁ LHOTA, VODOVOD A KANALIZACE

Objekt:

02.07 - Řad 1-3

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

0,00

D		HSV	Práce a dodávky HSV				
D		1	Zemní práce				
1	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	28,000		
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: včetně likvidace čerpaných vod				
2	K	115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den	7,000		
3	K	119001411	Dočasné zajištění potrubí betonového, ŽB nebo kameninového DN do 200 mm	m	1,100		
4	K	119001412	Dočasné zajištění potrubí betonového, ŽB nebo kameninového DN do 500 mm	m	1,100		
5	K	130001101	Příplatek za ztlížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	8,525		
6	K	132154205	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 1000 m3	m3	4,118		
7	K	132254205	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 1000 m3	m3	1,153		
8	K	132354205	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 1000 m3	m3	11,202		
9	K	151201101	Zřízení zátažného pažení a rozeprání stěn rýh hl do 2 m	m2	29,950		
10	K	151201111	Odstranění zátažného pažení a rozeprání stěn rýh hl do 2 m	m2	29,950		
11	K	162351104	Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	5,272		
12	K	162351124	Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	11,202		
13	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	2,635		
14	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	18,445		
15	K	162751137	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	5,601		
16	K	162751139	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	39,207		
17	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	2,636		
18	K	167151112	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 přes 100 m3	m3	5,601		
19	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	16,473		
20	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	14,001		
21	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	11,083		
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu				
22	M	58310008-R	Vhodný zásypový materiál vč.dopravy na staveniště	m3	3,162		
23	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	4,226		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
24	M	58337302	šterkopísek frakce 0/16	t	7,841		
D 4 Vodorovné konstrukce							
25	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopísku	m3	1,100		
D 8 Trubní vedení							
26	K	871241211	Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných elektrotvarovkou D 90 x 8,2 mm	m	10,000		
27	M	28613556	potrubí PE100 RC SDR11 90x8,2	m	10,150		
28	K	877241101	Montáž elektrotvarovek na vodovodním potrubí z PE trub d 90	kus	6,000		
29	M	28615974	elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 90mm	kus	2,000		
30	M	28653135	nákrůžek lemový PE 100 SDR11 90mm	kus	2,000		
31	M	28654368	příruba volná k lemovému nákrůžku 90	kus	2,000		
32	K	857242122	Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 80	kus	2,000		
33	M	55254047	koleno 90° s patkou přírubové litinové vodovodní N-kus DN 80	kus	1,000		
34	M	55252223	trouba přírubová FF kus (TP) DN 80 dl 100mm	kus	1,000		
35	K	891241112	Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 80	kus	2,000		
36	M	42221116	šoupátko s přírubami voda DN 80 PN16	kus	2,000		
P Poznámka k položce: Poznámka k položce: specifikace ve zprávě B.2 - Technické a uživatelské standardy							
37	M	42291073	teleskopická souprava zemní pro šoupátka DN 65-80mm Rd 1,5m	kus	2,000		
P Poznámka k položce: Poznámka k položce: specifikace ve zprávě B.2 - Technické a uživatelské standardy							
38	K	891247112	Montáž hydrantů podzemních DN 80	kus	1,000		
39	M	42273592	hydrant podzemní DN 80 dvojité uzávěr s koulí dl. 972mm	kus	1,000		
P Poznámka k položce: Poznámka k položce: specifikace ve zprávě B.2 - Technické a uživatelské standardy							
40	K	899401112	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	2,000		
P Poznámka k položce: Poznámka k položce: včetně úpravy zhlaví dle umístění poklopu							
41	M	42291352	poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení do terénu a do vozovky	kus	2,000		
42	M	42210050	deska podkladová poklopu litinového šoupátkového	kus	2,000		
43	K	899401113	Osazení poklopů litinových hydrantových	kus	1,000		
P Poznámka k položce: Poznámka k položce: včetně úpravy zhlaví dle umístění poklopu							
44	M	42291452	poklop litinový hydrantový	kus	1,000		
45	M	42210052	deska podkladová poklopu litinového hydrantového	kus	1,000		
46	K	892241111	Tlaková zkouška vodou potrubí do 80	m	10,000		
47	K	892273122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125	m	10,000		
48	K	892372111	Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách vodou	kus	1,000		
49	K	899721111	Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí	m	10,000		
50	K	899722112	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC	m	10,000		
D 998 Přesun hmot							
51	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	8,721		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
TÁBOR - STOKLASÁ LHOTA, VODOVOD A KANALIZACE
Objekt:
02.08 - Řad 1-4

KSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	
Zadavatel:	Vodárenská společnost Tábořsko s.r.o.	IČ:	26069539
		DIČ:	CZ26069539
Zhotovitel:	PORR a.s.	IČ:	43005560
		DIČ:	CZ43005560
Projektant:	Aquaprocon s.r.o., Divize Praha	IČ:	46964371
		DIČ:	CZ46964371
Zpracovatel:	ing. Iveta Heřmanská	IČ:	
		DIČ:	

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

Cena bez DPH			781 164,97
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	781 164,97	21,00%	164 044,64
		12,00%	
Cena s DPH			945 209,61
v CZK			

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: TÁBOR - STOKLASÁ LHOTA, VODOVOD A KANALIZACE

Objekt: 02.08 - Řad 1-4

Místo:	Stoklasná Lhota	Datum:	
Zadavatel:	Vodárenská společnost Tábořsko s.r.o	Projektant:	Aquaprocon, Divize Praha
Zhotovitel:	PORR a.s.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

1) Náklady ze soupisu prací	781 164,97
HSV - Práce a dodávky HSV	757 009,89
1 - Zemní práce	575 793,19
4 - Vodorovné konstrukce	13 252,07
8 - Trubní vedení	153 342,89
998 - Přesun hmot	14 621,74
M - Práce a dodávky M	24 155,08
23-M - Montáže potrubí	11 521,03
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	12 634,05

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

TÁBOR - STOKLASÁ LHOTA, VODOVOD A KANALIZACE

Objekt:

02.08 - Řad 1-4

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství		
----	-----	-----	-------	----	----------	--	--

Náklady soupisu celkem

D		HSV	Práce a dodávky HSV				
D		1	Zemní práce				
1	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	140,000		
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: včetně likvidace čerpaných vod</i>				
2	K	115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den	35,000		
3	K	119001411	Dočasné zajištění potrubí betonového, ŽB nebo kameninového DN do 200 mm	m	0,950		
4	K	119001412	Dočasné zajištění potrubí betonového, ŽB nebo kameninového DN do 500 mm	m	1,900		
5	K	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	1,900		
6	K	121151103	Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	35,084		
7	K	130001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	18,763		
8	K	132154205	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 1000 m3	m3	37,296		
9	K	132254205	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 1000 m3	m3	10,443		
10	K	132354205	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 1000 m3	m3	101,445		
11	K	141721333	Řízené horizontální vrtání dl do 20 m hl do 6 m s vtlačením ocelového potrubí do DN 300 mm v hornině tř těžitelnosti I a II skupiny 1 až 4	m	21,000		
12	M	14011110	trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 273x7,0mm chránička DN250	m	23,100		
13	K	151201101	Zřízení zátažného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	185,334		
14	K	151201111	Odstranění zátažného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	185,334		
15	K	162351104	Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	61,294		
16	K	162351124	Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	130,252		
17	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	17,092		
18	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	119,644		
19	K	162751137	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	36,319		
20	K	162751139	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	254,233		
21	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	30,647		
22	K	167151112	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 přes 100 m3	m3	65,126		
23	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	149,184		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství		
24	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	90,799		
25	K	174101101	Zásyp jam, šachet ryh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	97,023		
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu				
26	M	58310008-R	Vhodný zásypový materiál vč.dopravy na staveniště	m3	1,388		
27	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	37,025		
28	M	58337302	šterkopísek frakce 0/16	t	68,695		
29	K	181351003	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	35,084		
30	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	35,084		
31	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	1,452		
D 4			Vodorovné konstrukce				
32	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopísku	m3	14,489		
D 8			Trubní vedení				
33	K	871241211	Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných elektrotvarovkou D 90 x 8,2 mm	m	122,680		
34	M	28613556	potrubí PE100 RC SDR11 90x8,2	m	124,520		
35	K	877241101	Montáž elektrotvarovek na vodovodním potrubí z PE trub d 90	kus	21,000		
36	M	28615974	elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 90mm	kus	9,000		
37	M	28653060	elektrokoleno 90° SDR11 PE 100 PN16 D 90mm	kus	1,000		
38	M	28614897R11	oblouk 11° SDR11 PE 100 RC PN16 D 90mm dlouhé provedení	kus	1,000		
39	M	28614897R22	oblouk 22° SDR11 PE 100 RC PN16 D 90mm dlouhé provedení	kus	2,000		
40	M	28653135	nákržek lemový PE 100 SDR11 90mm	kus	4,000		
41	M	28654368	příruba volná k lemovému nákržku 90	kus	4,000		
42	K	857242122	Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 80	kus	1,000		
43	M	55254047	koleno 90° s patkou přírubové litinové vodovodní N-kus DN 80	kus	1,000		
44	K	857244122	Montáž litinových tvarovek odbočných přírubových otevřený výkop DN 80	kus	1,000		
45	M	55253510	tvarovka přírubová litinová vodovodní s přírubovou odbočkou T-kus DN 80/80	kus	1,000		
46	K	891241112	Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 80	kus	2,000		
47	M	42221116	šoupátko s přírubami voda DN 80 PN16	kus	2,000		
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: specifikace ve zprávě B.2 - Technické a uživatelské standardy				
48	M	42291073	teleskopická souprava zemní pro šoupátka DN 65-80mm Rd 1,5m	kus	2,000		
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: specifikace ve zprávě B.2 - Technické a uživatelské standardy				
49	K	891247112	Montáž hydrantů podzemních DN 80	kus	1,000		
50	M	42273593	hydrant podzemní DN 80 dvojíť uzávěr s koulí dl. 1222mm	kus	1,000		
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: specifikace ve zprávě B.2 - Technické a uživatelské standardy				
51	K	899401112	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	2,000		
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: včetně úpravy zhlaví dle umístění poklopu				
52	M	42291352	poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení do terénu a do vozovky	kus	2,000		
53	M	42210050	deska podkladová poklopu litinového šoupatového	kus	2,000		
54	K	899401113	Osazení poklopů litinových hydrantových	kus	1,000		
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: včetně úpravy zhlaví dle umístění poklopu				
55	M	42291452	poklop litinový hydrantový	kus	1,000		
56	M	42210052	deska podkladová poklopu litinového hydrantového	kus	1,000		
57	K	892241111	Tlaková zkouška vodou potrubí do 80	m	122,680		
58	K	892273122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125	m	122,680		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství		
59	K	892372111	Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách vodou	kus	1,000		
60	K	899721111	Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí	m	122,680		
61	K	899722112	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC	m	122,680		
D 998 Přesun hmot							
62	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	71,465		
D M Práce a dodávky M							
D 23-M Montáže potrubí							
63	K	230200117R	Nasunutí potrubí do chráničky, světlost nasouvaného potrubí D 90, včetně středících kluzných objímek	m	21,000		
64	K	899913135	Uzavírací manžeta chráničky potrubí DN 80 x 250	kus	2,000		
D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích							
65	K	460751113R	Žlab kabelový prefabrikovaný TK 2, zalitý asfaltem včetně dodávky žlabu a poklopu	m	1,900		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
TÁBOR - STOKLASÁ LHOTA, VODOVOD A KANALIZACE
Objekt:
02.09 - Řad 1-4-1

KSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	
Zadavatel:	Vodárenská společnost Tábořsko s.r.o.	IČ:	26069539
		DIČ:	CZ26069539
Zhotovitel:	PORR a.s.	IČ:	43005560
		DIČ:	CZ43005560
Projektant:	Aquaprocon s.r.o., Divize Praha	IČ:	46964371
		DIČ:	CZ46964371
Zpracovatel:	ing. Iveta Heřmanská	IČ:	
		DIČ:	

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

Cena bez DPH			224 377,94
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	224 377,94	21,00%	47 119,37
		12,00%	
Cena s DPH			271 497,31
v CZK			

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: TÁBOR - STOKLASÁ LHOTA, VODOVOD A KANALIZACE

Objekt: 02.09 - Řad 1-4-1

Místo:	Stoklasná Lhota	Datum:	
Zadavatel:	Vodárenská společnost Tábořsko s.r.o	Projektant:	Aquaprocom, Divize Praha
Zhotovitel:	PORR a.s.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

1) Náklady ze soupisu prací	224 377,94
HSV - Práce a dodávky HSV	224 377,94
1 - Zemní práce	106 374,74
4 - Vodorovné konstrukce	5 523,45
8 - Trubní vedení	106 407,02
998 - Přesun hmot	6 072,73

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

TÁBOR - STOKLASÁ LHOTA, VODOVOD A KANALIZACE

Objekt:

02.09 - Řad 1-4-1

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

0,00

D		HSV	Práce a dodávky HSV				
D		1	Zemní práce				
1	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	56,000		
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: včetně likvidace čerpaných vod				
2	K	115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den	14,000		
3	K	119001411	Dočasné zajištění potrubí betonového, ŽB nebo kameninového DN do 200 mm	m	0,950		
4	K	119001412	Dočasné zajištění potrubí betonového, ŽB nebo kameninového DN do 500 mm	m	0,950		
5	K	121151103	Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	11,875		
6	K	130001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	8,313		
7	K	132154205	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 1000 m3	m3	14,582		
8	K	132254205	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 1000 m3	m3	4,083		
9	K	132354205	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 1000 m3	m3	39,664		
10	K	151201101	Zřízení zátažného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	74,004		
11	K	151201111	Odstranění zátažného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	74,004		
12	K	162351104	Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	23,112		
13	K	162351124	Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	49,112		
14	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	7,109		
15	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	49,763		
16	K	162751137	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	15,108		
17	K	162751139	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	105,756		
18	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	11,556		
19	K	167151112	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 přes 100 m3	m3	24,556		
20	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	58,329		
21	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	37,769		
22	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	36,588		
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu				
23	M	58310008-R	Vhodný zásypový materiál vč.dopravy na staveniště	m3	0,529		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
24	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	15,433		
25	M	58337302	štěrkopísek frakce 0/16	t	28,634		
26	K	181351003	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	11,875		
27	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	11,875		
28	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	0,492		

D 4 Vodorovné konstrukce

29	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3	6,039		
----	---	-----------	--	----	-------	--	--

D 8 Trubní vedení

30	K	871241211	Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných elektrotvarovkou D 90 x 8,2 mm	m	42,380		
31	M	28613556	potrubí PE100 RC SDR11 90x8,2	m	43,016		
32	K	877241101	Montáž elektrotvarovek na vodovodním potrubí z PE trub d 90	kus	10,000		
33	M	28615974	elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 90mm	kus	4,000		
34	M	28614948	elektrokoleno 45° SDR11 PE 100 PN16 D 90mm	kus	1,000		
35	M	28614897R22	oblouk 22° SDR11 PE 100 RC PN16 D 90mm dlouhé provedení	kus	1,000		
36	M	28653135	nákržek lemový PE 100 SDR11 90mm	kus	2,000		
37	M	28654368	příruba volná k lemovému nákržku 90	kus	2,000		
38	K	857242122	Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 80	kus	2,000		
39	M	55254047	koleno 90° s patkou přírubové litinové vodovodní N-kus DN 80	kus	1,000		
40	M	55252223	trouba přírubová FF kus (TP) DN 80 dl 100mm	kus	1,000		
41	K	891241112	Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 80	kus	2,000		
42	M	42221116	šoupátko s přírubami voda DN 80 PN16	kus	2,000		

P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: specifikace ve zprávě B.2 - Technické a uživatelské standardy

43	M	42291073	teleskopická souprava zemní pro šoupátka DN 65-80mm Rd 1,5m	kus	2,000		
----	---	----------	---	-----	-------	--	--

P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: specifikace ve zprávě B.2 - Technické a uživatelské standardy

44	K	891247112	Montáž hydrantů podzemních DN 80	kus	1,000		
45	M	42273592	hydrant podzemní DN 80 dvojitý uzávěr s koulí dl. 972mm	kus	1,000		

P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: specifikace ve zprávě B.2 - Technické a uživatelské standardy

46	K	899401112	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	2,000		
----	---	-----------	---	-----	-------	--	--

P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: včetně úpravy zhlaví dle umístění poklopu

47	M	42291352	poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení do terénu a do vozovky	kus	2,000		
48	M	42210050	deska podkladová poklopu litinového šoupatového	kus	2,000		
49	K	899401113	Osazení poklopů litinových hydrantových	kus	1,000		

P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: včetně úpravy zhlaví dle umístění poklopu

50	M	42291452	poklop litinový hydrantový	kus	1,000		
51	M	42210052	deska podkladová poklopu litinového hydrantového	kus	1,000		
52	K	892241111	Tlaková zkouška vodou potrubí do 80	m	42,380		
53	K	892273122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125	m	42,380		
54	K	892372111	Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách vodou	kus	1,000		
55	K	899721111	Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí	m	42,380		
56	K	899722112	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC	m	42,380		

D 998 Přesun hmot

57	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	29,681		
----	---	-----------	--	---	--------	--	--

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
TÁBOR - STOKLASÁ LHOTA, VODOVOD A KANALIZACE
Objekt:
02.10 - Řad 1-5

KSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	
Zadavatel:	Vodárenská společnost Tábořsko s.r.o.	IČ:	26069539
		DIČ:	CZ26069539
Zhotovitel:	PORR a.s.	IČ:	43005560
		DIČ:	CZ43005560
Projektant:	Aquaprocon s.r.o., Divize Praha	IČ:	46964371
		DIČ:	CZ46964371
Zpracovatel:	ing. Iveta Heřmanská	IČ:	
		DIČ:	

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

Cena bez DPH			238 230,00
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	238 230,00	21,00%	50 028,30
		12,00%	
Cena s DPH			288 258,30
v CZK			

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: TÁBOR - STOKLASÁ LHOTA, VODOVOD A KANALIZACE

Objekt: 02.10 - Řad 1-5

Místo:	Stoklasná Lhota	Datum:	
Zadavatel:	Vodárenská společnost Tábořsko s.r.o	Projektant:	Aquaprocon, Divize Praha
Zhotovitel:	PORR a.s.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

1) Náklady ze soupisu prací	238 230,00
HSV - Práce a dodávky HSV	231 912,92
1 - Zemní práce	114 617,73
11 - Zemní práce - přípravné a přidružené práce	7 849,71
4 - Vodorovné konstrukce	4 892,36
5 - Komunikace pozemní	5 253,82
8 - Trubní vedení	101 749,21
998 - Přesun hmot	5 399,80
M - Práce a dodávky M	6 317,08

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

TÁBOR - STOKLASÁ LHOTA, VODOVOD A KANALIZACE

Objekt:

02.10 - Řad 1-5

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství		
----	-----	-----	-------	----	----------	--	--

Náklady soupisu celkem

D		HSV	Práce a dodávky HSV				
D		1	Zemní práce				
1	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	56,000		
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: včetně likvidace čerpaných vod				
2	K	115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den	14,000		
3	K	119001412	Dočasné zajištění potrubí betonového, ŽB nebo kameninového DN do 500 mm	m	0,950		
4	K	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	0,950		
5	K	130001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	7,035		
6	K	132154205	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 1000 m3	m3	14,158		
7	K	132254205	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 1000 m3	m3	3,964		
8	K	132354205	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 1000 m3	m3	38,508		
9	K	151201101	Zřízení zátažného pažení a rozeprání stěn rýh hl do 2 m	m2	59,611		
10	K	151201111	Odstranění zátažného pažení a rozeprání stěn rýh hl do 2 m	m2	59,611		
11	K	162351104	Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	18,122		
12	K	162351124	Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	38,508		
13	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	9,061		
14	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	63,427		
15	K	162751137	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	19,254		
16	K	162751139	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	134,778		
17	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	9,061		
18	K	167151112	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 přes 100 m3	m3	19,254		
19	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	48,136		
20	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	56,630		
21	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	37,372		
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu				
22	M	58310008-R	Vhodný zásypový materiál vč.dopravy na staveniště	m3	10,062		
23	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	13,670		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství		
24	M	58337302	štěrkopísek frakce 0/16	t	25,363		
D 11 Zemní práce - přípravné a přidružené práce							
25	K	113107322	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm strojně pl do 50 m2	m2	34,238		
26	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	9,929		
27	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	158,864		
28	K	997013873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	9,929		
D 4 Vodorovné konstrukce							
29	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3	5,349		
D 5 Komunikace pozemní							
30	K	564950413R	Podklad nebo kryt z asfaltového recyklátu plochy do 100 m2 tl 150 mm bez dodávky materiálu	m2	34,238		
P Poznámka k položce: Poznámka k položce: materiál pro recyklát bude využit z bouraných vrstev místních komunikací							
D 8 Trubní vedení							
31	K	871241211	Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných elektrotvarovkou D 90 x 8,2 mm	m	37,540		
32	M	28613556	potrubí PE100 RC SDR11 90x8,2	m	38,103		
33	K	877241101	Montáž elektrotvarovek na vodovodním potrubí z PE trub d 90	kus	7,000		
34	M	28615974	elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 90mm	kus	2,000		
35	M	28614948	elektrokoleno 45° SDR11 PE 100 PN16 D 90mm	kus	1,000		
36	M	28653135	nákržek lemový PE 100 SDR11 90mm	kus	2,000		
37	M	28654368	příruba volná k lemovému nákržku 90	kus	2,000		
38	K	857242122	Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 80	kus	2,000		
39	M	55254047	koleno 90° s patkou přírubové litinové vodovodní N-kus DN 80	kus	1,000		
40	M	55252223	trouba přírubová FF kus (TP) DN 80 dl 200mm	kus	1,000		
41	K	891241112	Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 80	kus	2,000		
42	M	42221116	šoupátko s přírubami voda DN 80 PN16	kus	2,000		
P Poznámka k položce: Poznámka k položce: specifikace ve zprávě B.2 - Technické a uživatelské standardy							
43	M	42291073	teleskopická souprava zemní pro šoupátka DN 65-80mm Rd 1,5m	kus	2,000		
P Poznámka k položce: Poznámka k položce: specifikace ve zprávě B.2 - Technické a uživatelské standardy							
44	K	891247112	Montáž hydrantů podzemních DN 80	kus	1,000		
45	M	42273592	hydrant podzemní DN 80 dvojité uzavěr s koulí dl. 972mm	kus	1,000		
P Poznámka k položce: Poznámka k položce: specifikace ve zprávě B.2 - Technické a uživatelské standardy							
46	K	899401112	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	2,000		
P Poznámka k položce: Poznámka k položce: včetně úpravy zhlaví dle umístění poklopu							
47	M	42291352	poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení do terénu a do vozovky	kus	2,000		
48	M	42210050	deska podkladová poklopu litinového šoupatového	kus	2,000		
49	K	899401113	Osazení poklopů litinových hydrantových	kus	1,000		
P Poznámka k položce: Poznámka k položce: včetně úpravy zhlaví dle umístění poklopu							
50	M	42291452	poklop litinový hydrantový	kus	1,000		
51	M	42210052	deska podkladová poklopu litinového hydrantového	kus	1,000		
52	K	892241111	Tlaková zkouška vodou potrubí do 80	m	37,540		
53	K	892273122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125	m	37,540		
54	K	892372111	Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách vodou	kus	1,000		
55	K	899721111	Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí	m	37,540		
56	K	899722112	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC	m	37,540		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství		
D 998			Přesun hmot				
57	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	26,392		
D M			Práce a dodávky M				
D 46-M			Zemní práce při extr.mont.pracích				
58	K	460751113R	Žlab kabelový prefabrikovaný TK 2, zalitý asfaltem včetně dodávky žlabu a poklopu	m	0,950		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
TÁBOR - STOKLASÁ LHOTA, VODOVOD A KANALIZACE
Objekt:
02.11 - Řad 2

KSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	
Zadavatel:	Vodárenská společnost Tábořsko s.r.o.	IČ:	26069539
		DIČ:	CZ26069539
Zhotovitel:	PORR a.s.	IČ:	43005560
		DIČ:	CZ43005560
Projektant:	Aquaprocon s.r.o., Divize Praha	IČ:	46964371
		DIČ:	CZ46964371
Zpracovatel:	ing. Iveta Heřmanská	IČ:	
		DIČ:	

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

Cena bez DPH		1 620 929,80	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	1 620 929,80	21,00%	340 395,26
		12,00%	
Cena s DPH		v CZK	1 961 325,06

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: TÁBOR - STOKLASÁ LHOTA, VODOVOD A KANALIZACE

Objekt: 02.11 - Řad 2

Místo:	Stoklasná Lhota	Datum:	
Zadavatel:	Vodárenská společnost Tábořsko s.r.o	Projektant:	Aquaprocom, Divize Praha
Zhotovitel:	PORR a.s.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

1) Náklady ze soupisu prací	1 620 929,80
HSV - Práce a dodávky HSV	1 620 929,80
1 - Zemní práce	1 234 754,86
2 - Zakládání	30 045,51
4 - Vodorovné konstrukce	41 518,71
5 - Komunikace pozemní	0,00
8 - Trubní vedení	313 855,34
998 - Přesun hmot	755,38

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

TÁBOR - STOKLASÁ LHOTA, VODOVOD A KANALIZACE

Objekt:

02.11 - Řad 2

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství
----	-----	-----	-------	----	----------

Náklady soupisu celkem

D		HSV	Práce a dodávky HSV				
D		1	Zemní práce				
1	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	400,000		
2	K	115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den	50,000		
3	K	119001411	Dočasné zajištění potrubí betonového, ŽB nebo kameninového DN do 200 mm	m	5,500		
4	K	119001412	Dočasné zajištění potrubí betonového, ŽB nebo kameninového DN přes 200 do 500 mm	m	4,400		
5	K	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	7,700		
6	K	132154202	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 50 m3	m3	47,330		
7	K	132254202	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3	m3	47,330		
8	K	132354204	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 500 m3	m3	108,858		
9	K	132454204	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 objem do 500 m3	m3	127,790		
10	K	132554204	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 6 objem do 500 m3	m3	141,989		
11	K	139001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	70,994		
12	K	13999r	Ručně kopané sondy pro ověření polohy stávajících sítí	ks	3,000		
13	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	320,778		
14	K	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	320,778		
15	K	151201101	Zřízení zátažného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	388,026		
16	K	151201111	Odstranění zátažného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	388,026		
17	K	162351104	Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	94,080		
18	K	162351124	Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	235,200		
19	K	162351144	Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7	m3	141,120		
20	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	65,615		
21	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	459,302		
22	K	162751137	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	164,037		
23	K	162751139	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	1 148,256		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství		
24	K	162751157	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7	m3	98,422		
25	K	162751159	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	688,953		
26	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	94,080		
27	K	167151112	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 přes 100 m3	m3	235,200		
28	K	167151113	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 přes 100 m3	m3	141,120		
29	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	590,531		
30	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	798,472		
31	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	290,445		
32	M	58310008T	Vhodný zásypový materiál pro místní komunikace dle TP 146 včetně dopravy na staveniště	m3	145,223		
33	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	134,560		
34	M	58337600	šterkopísek frakce 0/45	t	269,120		
35	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	67,052		
36	K	181951114	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 se zhutněním strojně	m2	167,629		
37	K	181951116	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 6 se zhutněním strojně	m2	100,577		

D 2 Zakládání

38	K	212752101	Trativod z drenážních trubek korugovaných PE-HD SN 4 perforace 360° včetně lože otevřený výkop DN 100 pro liniové stavby	m	89,000		
----	---	-----------	--	---	--------	--	--

D 4 Vodorovné konstrukce

39	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopísku	m3	45,394		
----	---	-----------	--	----	--------	--	--

D 5 Komunikace pozemní

40	K	591141111	Kladení dlažby z kostek velkých z kamene na MC tl 50 mm	m2	0,000		
41	M	58381008	kostka štípaná dlažební žula velká 15/17	m2	0,000		

D 8 Trubní vedení

42	K	857242122	Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 80	kus	1,000		
43	M	55251820	koleno přírubové prodloužené s patkou pro připojení k hydrantu 80/90mm	kus	1,000		
44	K	857264122	Montáž litinových tvarovek odbočných přírubových otevřený výkop DN 100	kus	7,000		
45	M	55253515	tvarovka přírubová litinová s přírubovou odbočkou, práškový epoxid tl 250µm T-kus DN 100/80	kus	4,000		
46	M	55253516	tvarovka přírubová litinová vodovodní s přírubovou odbočkou PN10/16 T-kus DN 100/100	kus	3,000		
47	K	871251211	Montáž potrubí z PE100 RC SDR 11 otevřený výkop svařovaných elektrotvarovkou d 110 x 10,0 mm	m	304,780		
48	M	28613550	potrubí vodovodní dvouvrstvé PE100 RC SDR11 110x10mm	m	309,352		
49	K	877251101	Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE trub d 110	kus	16,000		
50	M	28615975	elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 110mm	kus	16,000		
51	M	28653136	nákružek lemový PE 100 SDR11 110mm	kus	14,000		
52	M	28654410	příruba volná k lemovému nákrůžku z polypropylénu 110	kus	14,000		
53	K	877251110	Montáž elektrokolen 45° na vodovodním potrubí z PE trub d 110	kus	10,000		
54	M	NCL.616139	WS11 d110, PE100, SDR11, koleno 11°, elektro	kus	8,000		
55	M	NCL.615273	W30 d110, PE100, SDR11, koleno 30°, elektro	kus	2,000		
56	K	891241112	Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 80	kus	1,000		
57	M	42221116R	šoupátko s přírubami voda DN 80 PN16	kus	1,000		

Poznámka k položce:

P
Poznámka k položce: specifikace dle B.2 Technické a uživatelské standardy a D.1.3.1 TZ

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství		
58	M	42291038R	souprava zemní teleskopická pro E2 šoupatka DN 50-100mm Rd 1,3-1,8m	kus	1,000		
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: specifikace dle B.2 Technické a uživatelské standardy a D.1.3.1 TZ				
59	K	891261112	Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 100	kus	3,000		
60	M	42221117R	šoupátko s přírubami voda DN 100 PN16	kus	3,000		
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: specifikace dle B.2 Technické a uživatelské standardy a D.1.3.1 TZ				
61	M	42291038R	souprava zemní teleskopická pro E2 šoupatka DN 50-100mm Rd 1,3-1,8m	kus	3,000		
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: specifikace dle B.2 Technické a uživatelské standardy a D.1.3.1 TZ				
62	K	891247112	Montáž hydrantů podzemních DN 80	kus	1,000		
63	M	42273593R	hydrant podzemní DN 80 PN 16 dvojité uzávěr s koulí krycí v 1250mm	kus	1,000		
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: specifikace dle B.2 Technické a uživatelské standardy a D.1.3.1 TZ				
64	K	892271111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 100 nebo 125	m	304,780		
65	K	892372111	Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách vodou	kus	1,000		
66	K	892273122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125	m	304,780		
67	K	899401112	Osazení poklopů uličních litinových šoupátkových	kus	4,000		
68	M	42291352	poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení do terénu a do vozovky	kus	4,000		
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: minimální šířka poklopu 120mm				
69	M	42210050	deska podkladová uličního poklopu litinového šoupatového	kus	4,000		
70	K	899401113	Osazení poklopů uličních litinových hydrantových	kus	1,000		
71	M	42291452	poklop litinový hydrantový DN 80	kus	1,000		
72	M	56230638	deska podkladová uličního poklopu plastového hydrantového	kus	1,000		
73	K	899712111	Orientační tabulky na zdívu	kus	5,000		
74	K	899721111	Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí	m	304,780		
75	K	899722112	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC přes 20 do 25 cm	m	304,780		
D 998			Přesun hmot				
76	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	3,692		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
TÁBOR - STOKLASÁ LHOTA, VODOVOD A KANALIZACE
Objekt:
02.12 - Řad 2-1

KSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	
Zadavatel:	Vodárenská společnost Tábořsko s.r.o.	IČ:	26069539
		DIČ:	CZ26069539
Zhotovitel:	PORR a.s.	IČ:	43005560
		DIČ:	CZ43005560
Projektant:	Aquaprocon s.r.o., Divize Praha	IČ:	46964371
		DIČ:	CZ46964371
Zpracovatel:	ing. Iveta Heřmanská	IČ:	
		DIČ:	

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

Cena bez DPH		504 057,68	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	504 057,68	21,00%	105 852,11
		12,00%	
Cena s DPH		v CZK	609 909,79

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: TÁBOR - STOKLASÁ LHOTA, VODOVOD A KANALIZACE

Objekt: 02.12 - Řad 2-1

Místo:	Stoklasná Lhota	Datum:	
Zadavatel:	Vodárenská společnost Tábořsko s.r.o	Projektant:	Aquaprocom, Divize Praha
Zhotovitel:	PORR a.s.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

1) Náklady ze soupisu prací	504 057,68
HSV - Práce a dodávky HSV	504 057,68
1 - Zemní práce	353 920,91
4 - Vodorovné konstrukce	15 050,24
5 - Komunikace pozemní	2 247,55
8 - Trubní vedení	132 526,76
998 - Přesun hmot	312,22

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

TÁBOR - STOKLASÁ LHOTA, VODOVOD A KANALIZACE

Objekt:

02.12 - Řad 2-1

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D		HSV	Práce a dodávky HSV				
D		1	Zemní práce				
1	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	144,000		
2	K	115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den	18,000		
3	K	119001412	Dočasné zajištění potrubí betonového, ŽB nebo kameninového DN přes 200 do 500 mm	m	1,000		
4	K	132154202	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 50 m3	m3	17,957		
5	K	132254202	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3	m3	17,957		
6	K	132354202	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 50 m3	m3	41,302		
7	K	132454202	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 objem do 50 m3	m3	48,485		
8	K	132554203	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 6 objem do 100 m3	m3	53,872		
9	K	13999r	Ručně kopané sondy pro ověření polohy stávajících sítí	ks	1,000		
10	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozeprání stěn rýh hl do 2 m	m2	197,460		
11	K	151101111	Odstanění příložného pažení a rozeprání stěn rýh hl do 2 m	m2	197,460		
12	K	162351104	Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	35,775		
13	K	162351124	Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	89,438		
14	K	162351144	Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7	m3	53,663		
15	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	14,021		
16	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	98,148		
17	K	162751137	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	35,053		
18	K	162751139	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	245,371		
19	K	162751157	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7	m3	21,032		
20	K	162751159	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	147,223		
21	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	35,775		
22	K	167151102	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 do 100 m3	m3	89,438		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
23	K	167151103	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 do 100 m ³	m ³	53,663		
24	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	126,191		
25	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m ³	248,982		
26	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m ³	120,336		
27	M	58310008T	Vhodný zásypový materiál pro místní komunikace dle TP 146 včetně dopravy na staveniště	m ³	10,868		
28	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m ³	42,085		
29	M	58337600	šterkopísek frakce 0/45	t	84,170		
30	K	181951112	Úprava pláň v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m ²	21,940		
31	K	181951114	Úprava pláň v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 se zhutněním strojně	m ²	54,850		
32	K	181951116	Úprava pláň v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 6 se zhutněním strojně	m ²	32,910		

D 4 Vodorovné konstrukce

33	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopísku	m ³	16,455		
----	---	-----------	--	----------------	--------	--	--

D 5 Komunikace pozemní

34	K	591141111	Kladení dlažby z kostek velkých z kamene na MC tl 50 mm	m ²	0,471		
35	M	58381008	kostka štípaná dlažební žula velká 15/17	m ²	0,476		

D 8 Trubní vedení

36	K	852242122	Montáž potrubí z trub litinových tlakových přírubových délky do 1 m otevřený výkop DN 80	kus	1,000		
37	M	55253235	tvarovka přírubová litinová vodovodní FF-kus PN10/16 DN 80 dl 200mm	kus	1,010		
38	K	857242122	Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 80	kus	1,000		
39	M	55251820	koleno přírubové prodloužené s patkou pro připojení k hydrantu 80/90mm	kus	1,000		
40	K	871241211	Montáž potrubí z PE100 RC SDR 11 otevřený výkop svařovaných elektrotvarovkou d 90 x 8,2 mm	m	109,700		
41	M	28613556	potrubí vodovodní dvouvrstvé PE100 RC SDR11 90x8,2mm	m	111,346		
42	K	877241101	Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE trub d 90	kus	2,000		
43	M	28615974	elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 90mm	kus	2,000		
44	M	28653135	nákružek lemový PE 100 SDR11 90mm	kus	2,000		
45	M	28654368	příruba volná k lemovému nákrůžku z polypropylénu 90	kus	2,000		
46	K	891241112	Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 80	kus	2,000		
47	M	42221116R	šoupátko s přírubami voda DN 80 PN16	kus	2,000		

P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: specifikace dle B.2 Technické a uživatelské standardy a D.1.3.1 TZ

48	M	42291038R	souprava zemní teleskopická pro E2 šoupátka DN 50-100mm Rd 1,3-1,8m	kus	2,000		
----	---	-----------	---	-----	-------	--	--

P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: specifikace dle B.2 Technické a uživatelské standardy a D.1.3.1 TZ

49	K	891247112	Montáž hydrantů podzemních DN 80	kus	1,000		
50	M	42273593R	hydrant podzemní DN 80 PN 16 dvojitý uzávěr s koulí krycí v 1250mm	kus	1,000		

P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: specifikace dle B.2 Technické a uživatelské standardy a D.1.3.1 TZ

51	K	892241111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN do 80	m	109,700		
52	K	892372111	Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách vodou	kus	1,000		
53	K	892273122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125	m	109,700		
54	K	899401112	Osazení poklopů uličních litinových šoupátkových	kus	2,000		
55	M	42291352	poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení do terénu a do vozovky	kus	2,000		

P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: minimální šířka poklopu 120mm

56	M	42210050	deska podkladová uličního poklopu litinového šoupátového	kus	2,000		
----	---	----------	--	-----	-------	--	--

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
57	K	899401113	Osazení poklopů uličních litinových hydrantových	kus	1,000		
58	M	42291452	<i>poklop litinový hydrantový DN 80</i>	<i>kus</i>	<i>1,000</i>		
59	M	56230638	<i>deska podkladová uličního poklopu plastového hydrantového</i>	<i>kus</i>	<i>1,000</i>		
60	K	899712111	Orientační tabulky na zdivu	kus	3,000		
61	K	899721111	Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí	m	109,700		
62	K	899722112	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC přes 20 do 25 cm	m	109,700		
D 998 Přesun hmot							
63	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	1,526		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
TÁBOR - STOKLASÁ LHOTA, VODOVOD A KANALIZACE
Objekt:
02.13 - Řad 2-2

KSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	
Zadavatel:	Vodárenská společnost Tábořsko s.r.o.	IČ:	26069539
		DIČ:	CZ26069539
Zhotovitel:	PORR a.s.	IČ:	43005560
		DIČ:	CZ43005560
Projektant:	Aquaprocon s.r.o., Divize Praha	IČ:	46964371
		DIČ:	CZ46964371
Zpracovatel:	ing. Iveta Heřmanská	IČ:	
		DIČ:	
Poznámka:			

Náklady z rozpočtu

Cena bez DPH		1 012 899,37	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	1 012 899,37	21,00%	212 708,87
		12,00%	
Cena s DPH		v CZK	1 225 608,24

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: TÁBOR - STOKLASÁ LHOTA, VODOVOD A KANALIZACE

Objekt: 02.13 - Řad 2-2

Místo:	Stoklasná Lhota	Datum:	
Zadavatel:	Vodárenská společnost Tábořsko s.r.o	Projektant:	Aquaprocon, Divize Praha
Zhotovitel:	PORR a.s.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

1) Náklady ze soupisu prací	1 012 899,37
HSV - Práce a dodávky HSV	1 012 899,37
1 - Zemní práce	757 266,02
2 - Zakládání	1 687,95
4 - Vodorovné konstrukce	32 352,29
8 - Trubní vedení	221 087,34
998 - Přesun hmot	505,77

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

TÁBOR - STOKLASÁ LHOTA, VODOVOD A KANALIZACE

Objekt:

02.13 - Řad 2-2

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D		HSV	Práce a dodávky HSV				
D		1	Zemní práce				
1	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	120,000		
2	K	115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den	15,000		
3	K	119001411	Dočasné zajištění potrubí betonového, ŽB nebo kameninového DN do 200 mm	m	1,000		
4	K	119001412	Dočasné zajištění potrubí betonového, ŽB nebo kameninového DN přes 200 do 500 mm	m	1,000		
5	K	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	3,000		
6	K	132154202	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 50 m3	m3	31,715		
7	K	132254202	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3	m3	31,715		
8	K	132354203	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 100 m3	m3	72,945		
9	K	132454203	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 objem do 100 m3	m3	85,632		
10	K	132554203	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 6 objem do 100 m3	m3	95,146		
11	K	139001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	31,715		
12	K	13999r	Ručně kopané sondy pro ověření polohy stávajících sítí	ks	1,000		
13	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	424,340		
14	K	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	424,340		
15	K	162351104	Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	63,071		
16	K	162351124	Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	157,678		
17	K	162351144	Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7	m3	94,607		
18	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	44,220		
19	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	309,540		
20	K	162751137	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	110,550		
21	K	162751139	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	773,850		
22	K	162751157	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7	m3	66,330		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
23	K	162751159	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	464,310		
24	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	63,071		
25	K	167151112	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 přes 100 m3	m3	157,678		
26	K	167151103	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 do 100 m3	m3	94,607		
27	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	397,980		
28	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	536,455		
29	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	187,329		
30	M	58310008T	Vhodný zásypový materiál pro místní komunikace dle TP 146 včetně dopravy na staveniště	m3	91,275		
31	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	92,654		
32	M	58337600	šterkopísek frakce 0/45	t	185,308		
33	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	47,496		
34	K	181951114	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 se zhutněním strojně	m2	118,740		
35	K	181951116	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 6 se zhutněním strojně	m2	71,244		

D 2 Zakládání

36	K	212752101	Trativod z drenážních trubek korugovaných PE-HD SN 4 perforace 360° včetně lože otevřený výkop DN 100 pro liniové stavby	m	5,000		
----	---	-----------	--	---	-------	--	--

D 4 Vodorovné konstrukce

37	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopísku	m3	35,372		
----	---	-----------	--	----	--------	--	--

D 8 Trubní vedení

38	K	852242122	Montáž potrubí z trub litinových tlakových přírubových délky do 1 m otevřený výkop DN 80	kus	1,000		
39	M	55253235	tvárovka přírubová litinová vodovodní FF-kus PN10/16 DN 80 dl 200mm	kus	1,010		
40	K	857242122	Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 80	kus	1,000		
41	M	55251820	koleno přírubové prodloužené s patkou pro připojení k hydrantu 80/90mm	kus	1,000		
42	K	857262122	Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 100	kus	1,000		
43	M	55253641	přechod přírubový,práškový epoxid tl 250µm FFR-kus litinový DN 100/80	kus	1,000		
44	K	857264122	Montáž litinových tvarovek odbočných přírubových otevřený výkop DN 100	kus	1,000		
45	M	55253515	tvárovka přírubová litinová s přírubovou odbočkou,práškový epoxid tl 250µm T-kus DN 100/80	kus	1,000		
46	K	871241211	Montáž potrubí z PE100 RC SDR 11 otevřený výkop svařovaných elektrotvarovkou d 90 x 8,2 mm	m	145,670		
47	M	28613556	potrubí vodovodní dvouvrstvé PE100 RC SDR11 90x8,2mm	m	147,855		
48	K	871251211	Montáž potrubí z PE100 RC SDR 11 otevřený výkop svařovaných elektrotvarovkou d 110 x 10,0 mm	m	91,810		
49	M	28613550	potrubí vodovodní dvouvrstvé PE100 RC SDR11 110x10mm	m	93,187		
50	K	877241101	Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE trub d 90	kus	8,000		
51	M	28615974	elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 90mm	kus	8,000		
52	M	28653135	nákružek lemový PE 100 SDR11 90mm	kus	2,000		
53	M	28654368	příruba volná k lemovému nákrůžku z polypropylénu 90	kus	2,000		
54	K	877251101	Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE trub d 110	kus	3,000		
55	M	28615975	elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 110mm	kus	3,000		
56	M	28653136	nákružek lemový PE 100 SDR11 110mm	kus	2,000		
57	M	28654410	příruba volná k lemovému nákrůžku z polypropylénu 110	kus	2,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
58	K	877241110	Montáž elektrokolen 45° na vodovodním potrubí z PE trub d 90	kus	2,000		
59	M	NCL.615272	W30 d90, PE100, SDR11, koleno 30°, elektro	kus	2,000		
60	M	28614867	oblouk 90° SDR11 PE 100 RC PN16 D 90mm	kus	3,000		
61	K	877251110	Montáž elektrokolen 45° na vodovodním potrubí z PE trub d 110	kus	1,000		
62	M	NCL.616139	WS11 d110, PE100, SDR11, koleno 11°, elektro	kus	1,000		
63	K	891241112	Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 80	kus	1,000		
64	M	42221116R	šoupátko s přírubami voda DN 80 PN16	kus	1,000		
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: specifikace dle B.2 Technické a uživatelské standardy a D.1.3.1 TZ				
65	M	42291038R	souprava zemní teleskopická pro E2 šoupátka DN 50-100mm Rd 1,3-1,8m	kus	1,000		
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: specifikace dle B.2 Technické a uživatelské standardy a D.1.3.1 TZ				
66	K	891261112	Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 100	kus	1,000		
67	M	42221117R	šoupátko s přírubami voda DN 100 PN16	kus	1,000		
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: specifikace dle B.2 Technické a uživatelské standardy a D.1.3.1 TZ				
68	M	42291038R	souprava zemní teleskopická pro E2 šoupátka DN 50-100mm Rd 1,3-1,8m	kus	1,000		
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: specifikace dle B.2 Technické a uživatelské standardy a D.1.3.1 TZ				
69	K	891247112	Montáž hydrantů podzemních DN 80	kus	1,000		
70	M	42273593R	hydrant podzemní DN 80 PN 16 dvojitý uzávěr s koulí krycí v 1250mm	kus	1,000		
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: specifikace dle B.2 Technické a uživatelské standardy a D.1.3.1 TZ				
71	K	892241111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN do 80	m	145,670		
72	K	892271111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 100 nebo 125	m	91,810		
73	K	892372111	Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách vodou	kus	2,000		
74	K	892273122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125	m	237,480		
75	K	899401112	Osazení poklopů uličních litinových šoupátkových	kus	2,000		
76	M	42291352	poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení do terénu a do vozovky	kus	2,000		
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: minimální šířka poklopu 120mm				
77	M	42210050	deska podkladová uličního poklopu litinového šoupátového	kus	2,000		
78	K	899401113	Osazení poklopů uličních litinových hydrantových	kus	1,000		
79	M	42291452	poklop litinový hydrantový DN 80	kus	1,000		
80	M	56230638	deska podkladová uličního poklopu plastového hydrantového	kus	1,000		
81	K	899712111	Orientační tabulky na zdivu	kus	3,000		
82	K	899721111	Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí	m	237,480		
83	K	899722112	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC přes 20 do 25 cm	m	237,480		
D 998			Přesun hmot				
84	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	2,472		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
TÁBOR - STOKLASÁ LHOTA, VODOVOD A KANALIZACE
Objekt:
02.14 - Řad 2-2-1

KSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	
Zadavatel:	Vodárenská společnost Tábořsko s.r.o.	IČ:	26069539
		DIČ:	CZ26069539
Zhotovitel:	PORR a.s.	IČ:	43005560
		DIČ:	CZ43005560
Projektant:	Aquaprocon s.r.o., Divize Praha	IČ:	46964371
		DIČ:	CZ46964371
Zpracovatel:	ing. Iveta Heřmanská	IČ:	
		DIČ:	
Poznámka:			

Náklady z rozpočtu			
Cena bez DPH			353 372,01
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	353 372,01	21,00%	74 208,12
		12,00%	
Cena s DPH			427 580,13
v CZK			

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: TÁBOR - STOKLASÁ LHOTA, VODOVOD A KANALIZACE

Objekt: 02.14 - Řad 2-2-1

Místo:	Stoklasná Lhota	Datum:	
Zadavatel:	Vodárenská společnost Tábořsko s.r.o	Projektant:	Aquaprocon, Divize Praha
Zhotovitel:	PORR a.s.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

1) Náklady ze soupisu prací	353 372,01
HSV - Práce a dodávky HSV	353 372,01
1 - Zemní práce	217 991,04
4 - Vodorovné konstrukce	9 860,63
5 - Komunikace pozemní	2 247,55
8 - Trubní vedení	122 957,91
998 - Přesun hmot	314,88

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

TÁBOR - STOKLASÁ LHOTA, VODOVOD A KANALIZACE

Objekt:

02.14 - Řad 2-2-1

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D		HSV	Práce a dodávky HSV				
D		1	Zemní práce				
1	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	104,000		
2	K	115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den	13,000		
3	K	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	3,600		
4	K	132154201	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 20 m3	m3	11,715		
5	K	132254201	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3	m3	11,715		
6	K	132354202	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 50 m3	m3	26,945		
7	K	132454202	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 objem do 50 m3	m3	31,631		
8	K	132554202	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 6 objem do 50 m3	m3	35,146		
9	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	139,755		
10	K	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	139,755		
11	K	162351104	Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	23,329		
12	K	162351124	Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	58,322		
13	K	162351144	Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7	m3	34,993		
14	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	8,118		
15	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	56,826		
16	K	162751137	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	20,295		
17	K	162751139	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	142,065		
18	K	162751157	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7	m3	12,177		
19	K	162751159	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	85,239		
20	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	23,329		
21	K	167151102	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 do 100 m3	m3	58,322		
22	K	167151103	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 do 100 m3	m3	34,993		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
23	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	73,062		
24	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	157,234		
25	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	78,340		
26	M	58310008T	Vhodný zásypový materiál pro místní komunikace dle TP 146 včetně dopravy na staveniště	m3	1,778		
27	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	27,523		
28	M	58337600	šterkopísek frakce 0/45	t	55,046		
29	K	181951112	Úprava pláň v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	14,375		
30	K	181951114	Úprava pláň v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 se zhutněním strojně	m2	35,937		
31	K	181951116	Úprava pláň v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 6 se zhutněním strojně	m2	21,562		

D 4 Vodorovné konstrukce

32	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopísku	m3	10,781		
----	---	-----------	--	----	--------	--	--

D 5 Komunikace pozemní

33	K	591141111	Kladení dlažby z kostek velkých z kamene na MC tl 50 mm	m2	0,471		
34	M	58381008	kostka štípaná dlažební žula velká 15/17	m2	0,476		

D 8 Trubní vedení

35	K	857242122	Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 80	kus	1,000		
36	M	55251820	koleno přírubové prodloužené s patkou pro připojení k hydrantu 80/90mm	kus	1,000		
37	K	857244122	Montáž litinových tvarovek odbočných přírubových otevřený výkop DN 80	kus	1,000		
38	M	55253511	tvarovka přírubová litinová s přírubovou odbočkou,práškový epoxid tl 250µm T-kus DN 80/80	kus	1,000		
39	K	871241211	Montáž potrubí z PE100 RC SDR 11 otevřený výkop svařovaných elektrotvarovkou d 90 x 8,2 mm	m	79,860		
40	M	28613556	potrubí vodovodní dvouvrstvé PE100 RC SDR11 90x8,2mm	m	81,058		
41	K	877241101	Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE trub d 90	kus	4,000		
42	M	28615974	elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 90mm	kus	4,000		
43	M	28653135	nákružek lemový PE 100 SDR11 90mm	kus	4,000		
44	M	28654368	příruba volná k lemovému nákržku z polypropylénu 90	kus	4,000		
45	K	891241112	Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 80	kus	2,000		
46	M	42221116R	šoupátko s přírubami voda DN 80 PN16	kus	2,000		

P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: specifikace dle B.2 Technické a uživatelské standardy a D.1.3.1 TZ

47	M	42291038R	souprava zemní teleskopická pro E2 šoupátka DN 50-100mm Rd 1,3-1,8m	kus	2,000		
----	---	-----------	---	-----	-------	--	--

P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: specifikace dle B.2 Technické a uživatelské standardy a D.1.3.1 TZ

48	K	891247112	Montáž hydrantů podzemních DN 80	kus	1,000		
49	M	42273593R	hydrant podzemní DN 80 PN 16 dvojitý uzávěr s koulí krycí v 1250mm	kus	1,000		

P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: specifikace dle B.2 Technické a uživatelské standardy a D.1.3.1 TZ

50	K	892241111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN do 80	m	79,860		
51	K	892372111	Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách vodou	kus	1,000		
52	K	892273122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125	m	79,860		
53	K	899401112	Osazení poklopů uličních litinových šoupátkových	kus	2,000		
54	M	42291352	poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení do terénu a do vozovky	kus	2,000		

P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: minimální šířka poklopu 120mm

55	M	42210050	deska podkladová uličního poklopu litinového šoupátového	kus	2,000		
56	K	899401113	Osazení poklopů uličních litinových hydrantových	kus	1,000		
57	M	42291452	poklop litinový hydrantový DN 80	kus	1,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
58	M	56230638	deska podkladová uličního poklopu plastového hydrantového	kus	1,000		
59	K	899712111	Orientační tabulky na zdivu	kus	3,000		
60	K	899721111	Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí	m	79,860		
61	K	899722112	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC přes 20 do 25 cm	m	79,860		
D 998 Přesun hmot							
62	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	1,539		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
TÁBOR - STOKLASÁ LHOTA, VODOVOD A KANALIZACE
Objekt:
02.15 - Řad 2-2-1-1

KSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	
Zadavatel:	Vodárenská společnost Tábořsko s.r.o.	IČ:	26069539
		DIČ:	CZ26069539
Zhotovitel:	PORR a.s.	IČ:	43005560
		DIČ:	CZ43005560
Projektant:	Aquaprocon s.r.o., Divize Praha	IČ:	46964371
		DIČ:	CZ46964371
Zpracovatel:	ing. Iveta Heřmanská	IČ:	
		DIČ:	

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

Cena bez DPH			297 914,85
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	297 914,85	21,00%	62 562,12
		12,00%	
Cena s DPH			360 476,97
v CZK			

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: TÁBOR - STOKLASÁ LHOTA, VODOVOD A KANALIZACE

Objekt: 02.15 - Řad 2-2-1-1

Místo:	Stoklasná Lhota	Datum:	
Zadavatel:	Vodárenská společnost Tábořsko s.r.o	Projektant:	Aquaprocom, Divize Praha
Zhotovitel:	PORR a.s.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

1) Náklady ze soupisu prací	297 914,85
HSV - Práce a dodávky HSV	297 914,85
1 - Zemní práce	170 773,88
4 - Vodorovné konstrukce	7 797,22
5 - Komunikace pozemní	3 149,41
8 - Trubní vedení	115 888,67
998 - Přesun hmot	305,67

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

TÁBOR - STOKLASÁ LHOTA, VODOVOD A KANALIZACE

Objekt:

02.15 - Řad 2-2-1-1

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D		HSV	Práce a dodávky HSV				
D		1	Zemní práce				
1	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	80,000		
2	K	115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den	10,000		
3	K	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	0,900		
4	K	132154201	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 20 m3	m3	9,378		
5	K	132254201	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3	m3	9,378		
6	K	132354202	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 50 m3	m3	21,569		
7	K	132454202	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 objem do 50 m3	m3	25,320		
8	K	132554202	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 6 objem do 50 m3	m3	28,133		
9	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	110,513		
10	K	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	110,513		
11	K	162351104	Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	18,675		
12	K	162351124	Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	46,688		
13	K	162351144	Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7	m3	28,013		
14	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	6,138		
15	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	42,967		
16	K	162751137	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	15,346		
17	K	162751139	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	107,419		
18	K	162751157	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7	m3	9,207		
19	K	162751159	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	64,451		
20	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	18,675		
21	K	167151102	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 do 100 m3	m3	46,688		
22	K	167151103	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 do 100 m3	m3	28,013		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
23	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	55,244		
24	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	124,067		
25	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	63,087		
26	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	21,764		
27	M	58337600	<i>štěrkopísek frakce 0/45</i>	t	43,528		
28	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	11,367		
29	K	181951114	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 se zhutněním strojně	m2	28,418		
30	K	181951116	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 6 se zhutněním strojně	m2	17,051		

D 4 Vodorovné konstrukce

31	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3	8,525		
----	---	-----------	--	----	-------	--	--

D 5 Komunikace pozemní

32	K	591141111	Kladení dlažby z kostek velkých z kamene na MC tl 50 mm	m2	0,660		
33	M	58381008	<i>kostka štípaná dlažební žula velká 15/17</i>	m2	0,667		

D 8 Trubní vedení

34	K	852242122	Montáž potrubí z trub litinových tlakových přírubových délky do 1 m otevřený výkop DN 80	kus	1,000		
35	M	55253235	<i>tvarovka přírubová litinová vodovodní FF-kus PN10/16 DN 80 dl 200mm</i>	kus	1,010		
36	K	857242122	Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 80	kus	1,000		
37	M	55251820	<i>koleno přírubové prodloužené s patkou pro připojení k hydrantu 80/90mm</i>	kus	1,000		
38	K	857244122	Montáž litinových tvarovek odbočných přírubových otevřený výkop DN 80	kus	1,000		
39	M	55253511	<i>tvarovka přírubová litinová s přírubovou odbočkou,práškový epoxid tl 250µm T-kus DN 80/80</i>	kus	1,000		
40	K	871241211	Montáž potrubí z PE100 RC SDR 11 otevřený výkop svařovaných elektrotvarovkou d 90 x 8,2 mm	m	63,150		
41	M	28613556	<i>potrubí vodovodní dvouvrstvé PE100 RC SDR11 90x8,2mm</i>	m	64,097		
42	K	877241101	Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE trub d 90	kus	3,000		
43	M	28615974	<i>elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 90mm</i>	kus	3,000		
44	M	28653135	<i>nákržek lemový PE 100 SDR11 90mm</i>	kus	2,000		
45	M	28654368	<i>příruba volná k lemovému nákržku z polypropylénu 90</i>	kus	2,000		
46	M	28614867	<i>oblouk 90° SDR11 PE 100 RC PN16 D 90mm</i>	kus	1,000		
47	K	891241112	Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 80	kus	2,000		
48	M	42221116R	<i>šoupátko s přírubami voda DN 80 PN16</i>	kus	2,000		

P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: specifikace dle B.2 Technické a uživatelské standardy a D.1.3.1 TZ

49	M	42291038R	<i>souprava zemní teleskopická pro E2 šoupátka DN 50-100mm Rd 1,3-1,8m</i>	kus	2,000		
----	---	-----------	--	-----	-------	--	--

P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: specifikace dle B.2 Technické a uživatelské standardy a D.1.3.1 TZ

50	K	891247112	Montáž hydrantů podzemních DN 80	kus	1,000		
51	M	42273593R	<i>hydrant podzemní DN 80 PN 16 dvojitý uzávěr s koulí krycí v 1250mm</i>	kus	1,000		

P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: specifikace dle B.2 Technické a uživatelské standardy a D.1.3.1 TZ

52	K	892241111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN do 80	m	63,150		
53	K	892372111	Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách vodou	kus	1,000		
54	K	892273122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125	m	63,150		
55	K	899401112	Osazení poklopů uličních litinových šoupátkových	kus	2,000		
56	M	42291352	<i>poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení do terénu a do vozovky</i>	kus	2,000		

P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: minimální šířka poklopu 120mm

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
57	M	42210050	deska podkladová uličního poklopu litinového šoupatového	kus	2,000		
58	K	899401113	Osazení poklopů uličních litinových hydrantových	kus	1,000		
59	M	42291452	poklop litinový hydrantový DN 80	kus	1,000		
60	M	56230638	deska podkladová uličního poklopu plastového hydrantového	kus	1,000		
61	K	899712111	Orientační tabulky na zdivu	kus	3,000		
62	K	899721111	Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí	m	63,150		
63	K	899722112	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC přes 20 do 25 cm	m	63,150		
D 998 Přesun hmot							
64	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	1,494		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
TÁBOR - STOKLASÁ LHOTA, VODOVOD A KANALIZACE
Objekt:
02.16 - Řad 2-3

KSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	
Zadavatel:	Vodárenská společnost Tábořsko s.r.o.	IČ:	26069539
		DIČ:	CZ26069539
Zhotovitel:	PORR a.s.	IČ:	43005560
		DIČ:	CZ43005560
Projektant:	Aquaprocon s.r.o., Divize Praha	IČ:	46964371
		DIČ:	CZ46964371
Zpracovatel:	ing. Iveta Heřmanská	IČ:	
		DIČ:	

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

Cena bez DPH			253 447,78
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	253 447,78	21,00%	53 224,03
		12,00%	
Cena s DPH			306 671,81
v CZK			

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: TÁBOR - STOKLASÁ LHOTA, VODOVOD A KANALIZACE

Objekt: 02.16 - Řad 2-3

Místo:	Stoklasná Lhota	Datum:	
Zadavatel:	Vodárenská společnost Tábořsko s.r.o	Projektant:	Aquaprocon, Divize Praha
Zhotovitel:	PORR a.s.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

1) Náklady ze soupisu prací	253 447,78
HSV - Práce a dodávky HSV	253 447,78
1 - Zemní práce	135 691,70
4 - Vodorovné konstrukce	6 299,97
5 - Komunikace pozemní	2 247,55
8 - Trubní vedení	108 921,92
998 - Přesun hmot	286,64

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

TÁBOR - STOKLASÁ LHOTA, VODOVOD A KANALIZACE

Objekt:

02.16 - Řad 2-3

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D		HSV	Práce a dodávky HSV				
D		1	Zemní práce				
1	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	72,000		
2	K	115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den	9,000		
3	K	119001412	Dočasné zajištění potrubí betonového, ŽB nebo kameninového DN přes 200 do 500 mm	m	0,900		
4	K	132154201	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 20 m3	m3	14,228		
5	K	132254201	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3	m3	3,984		
6	K	132354202	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 50 m3	m3	38,700		
7	K	13999r	Ručně kopané sondy pro ověření polohy stávajících sítí	ks	1,000		
8	K	151201101	Zřízení zátažného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	84,183		
9	K	151201111	Odstanění zátažného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	84,183		
10	K	162351104	Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	18,108		
11	K	162351124	Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	38,479		
12	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	12,855		
13	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	89,985		
14	K	162751137	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	27,317		
15	K	162751139	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	191,219		
16	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	18,108		
17	K	167151102	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 do 100 m3	m3	38,479		
18	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	72,310		
19	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	96,759		
20	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	32,116		
21	M	58310008T	Vhodný zásypový materiál pro místní komunikace dle TP 146 včetně dopravy na staveniště	m3	15,376		
22	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	17,583		
23	M	58337600	štěrkopísek frakce 0/45	t	35,166		
24	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	14,694		
25	K	181951114	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 se zhutněním strojně	m2	31,224		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D 4			Vodorovné konstrukce				
26	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3	6,888		
D 5			Komunikace pozemní				
27	K	591141111	Kladení dlažby z kostek velkých z kamene na MC tl 50 mm	m2	0,471		
28	M	58381008	kostka štípaná dlažební žula velká 15/17	m2	0,476		
D 8			Trubní vedení				
29	K	852242122	Montáž potrubí z trub litinových tlakových přírubových délky do 1 m otevřený výkop DN 80	kus	1,000		
30	M	55253235	tvarovka přírubová litinová vodovodní FF-kus PN10/16 DN 80 dl 200mm	kus	1,010		
31	K	857242122	Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 80	kus	1,000		
32	M	55251820	koleno přírubové prodloužené s patkou pro připojení k hydrantu 80/90mm	kus	1,000		
33	K	857262122	Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 100	kus	1,000		
34	M	55253641	přechod přírubový,práškový epoxid tl 250µm FFR-kus litinový DN 100/80	kus	1,000		
35	K	871241211	Montáž potrubí z PE100 RC SDR 11 otevřený výkop svařovaných elektrotvarovkou d 90 x 8,2 mm	m	51,020		
36	M	28613556	potrubí vodovodní dvouvrstvé PE100 RC SDR11 90x8,2mm	m	51,785		
37	K	877241101	Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE trub d 90	kus	4,000		
38	M	28615974	elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 90mm	kus	4,000		
39	M	28653135	nákružek lemový PE 100 SDR11 90mm	kus	2,000		
40	M	28654368	příruba volná k lemovému nákrůžku z polypropylénu 90	kus	2,000		
41	M	WVN.FFD81013 W	Oblouk 22° PE100 RC SDR11 90	kus	1,000		
42	K	891241112	Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 80	kus	1,000		
43	M	42221116R	šoupátko s přírubami voda DN 80 PN16	kus	1,000		
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: specifikace dle B.2 Technické a uživatelské standardy a D.1.3.1 TZ				
44	M	42291038R	souprava zemní teleskopická pro E2 šoupátka DN 50-100mm Rd 1,3-1,8m	kus	1,000		
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: specifikace dle B.2 Technické a uživatelské standardy a D.1.3.1 TZ				
45	K	891261112	Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 100	kus	1,000		
46	M	42221117R	šoupátko s přírubami voda DN 100 PN16	kus	1,000		
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: specifikace dle B.2 Technické a uživatelské standardy a D.1.3.1 TZ				
47	M	42291038R	souprava zemní teleskopická pro E2 šoupátka DN 50-100mm Rd 1,3-1,8m	kus	1,000		
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: specifikace dle B.2 Technické a uživatelské standardy a D.1.3.1 TZ				
48	K	891247112	Montáž hydrantů podzemních DN 80	kus	1,000		
49	M	42273593R	hydrant podzemní DN 80 PN 16 dvojitý uzávěr s koulí krycí v 1250mm	kus	1,000		
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: specifikace dle B.2 Technické a uživatelské standardy a D.1.3.1 TZ				
50	K	892241111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN do 80	m	51,020		
51	K	892372111	Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách vodou	kus	1,000		
52	K	892273122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125	m	51,020		
53	K	899401112	Osazení poklopů uličních litinových šoupátkových	kus	2,000		
54	M	42291352	poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení do terénu a do vozovky	kus	2,000		
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: minimální šířka poklopu 120mm				
55	M	42210050	deska podkladová uličního poklopu litinového šoupátového	kus	2,000		
56	K	899401113	Osazení poklopů uličních litinových hydrantových	kus	1,000		
57	M	42291452	poklop litinový hydrantový DN 80	kus	1,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
58	M	56230638	deska podkladová uličního poklopu plastového hydrantového	kus	1,000		
59	K	899712111	Orientační tabulky na zdivu	kus	3,000		
60	K	899721111	Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí	m	51,020		
61	K	899722112	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC přes 20 do 25 cm	m	51,020		
D 998 Přesun hmot							
62	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	1,401		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
TÁBOR - STOKLASÁ LHOTA, VODOVOD A KANALIZACE
Objekt:
02.17 - Řad 2-4

KSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	
Zadavatel:	Vodárenská společnost Tábořsko s.r.o.	IČ:	26069539
		DIČ:	CZ26069539
Zhotovitel:	PORR a.s.	IČ:	43005560
		DIČ:	CZ43005560
Projektant:	Aquaprocon s.r.o., Divize Praha	IČ:	46964371
		DIČ:	CZ46964371
Zpracovatel:	ing. Iveta Heřmanská	IČ:	
		DIČ:	

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

Cena bez DPH			191 009,19
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	191 009,19	21,00%	40 111,93
		12,00%	
Cena s DPH			231 121,12
v CZK			

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: TÁBOR - STOKLASÁ LHOTA, VODOVOD A KANALIZACE

Objekt: 02.17 - Řad 2-4

Místo:	Stoklasná Lhota	Datum:	
Zadavatel:	Vodárenská společnost Tábořsko s.r.o	Projektant:	Aquaprocon, Divize Praha
Zhotovitel:	PORR a.s.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

1) Náklady ze soupisu prací	191 009,19
HSV - Práce a dodávky HSV	191 009,19
1 - Zemní práce	88 293,69
4 - Vodorovné konstrukce	4 028,95
5 - Komunikace pozemní	2 247,55
8 - Trubní vedení	96 174,04
998 - Přesun hmot	264,96

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

TÁBOR - STOKLASÁ LHOTA, VODOVOD A KANALIZACE

Objekt:

02.17 - Řad 2-4

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D		HSV	Práce a dodávky HSV				
D		1	Zemní práce				
1	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	40,000		
2	K	115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den	5,000		
3	K	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	0,900		
4	K	132154201	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 20 m3	m3	10,413		
5	K	132254201	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3	m3	2,916		
6	K	132354202	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 50 m3	m3	28,322		
7	K	151201101	Zřízení zátažného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	57,103		
8	K	151201111	Odstranění zátažného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	57,103		
9	K	162351104	Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	13,261		
10	K	162351124	Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	28,181		
11	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	7,763		
12	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	54,340		
13	K	162751137	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	16,496		
14	K	162751139	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	115,473		
15	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	13,261		
16	K	167151102	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 do 100 m3	m3	28,181		
17	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	43,666		
18	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	65,701		
19	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	25,792		
20	M	58310008T	Vhodný zásypový materiál pro místní komunikace dle TP 146 včetně dopravy na staveniště	m3	8,401		
21	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	11,245		
22	M	58337600	šterkopísek frakce 0/45	t	22,490		
23	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	9,397		
24	K	181951114	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 se zhutněním strojně	m2	19,970		
D		4	Vodorovné konstrukce				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
25	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3	4,405		
D 5 Komunikace pozemní							
26	K	591141111	Kladení dlažby z kostek velkých z kamene na MC tl 50 mm	m2	0,471		
27	M	58381008	kostka štípaná dlažební žula velká 15/17	m2	0,476		
D 8 Trubní vedení							
28	K	857242122	Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 80	kus	1,000		
29	M	55251820	koleno přírubové prodloužené s patkou pro připojení k hydrantu 80/90mm	kus	1,000		
30	K	871241211	Montáž potrubí z PE100 RC SDR 11 otevřený výkop svařovaných elektrotvarovkou d 90 x 8,2 mm	m	32,630		
31	M	28613556	potrubí vodovodní dvouvrstvé PE100 RC SDR11 90x8,2mm	m	33,119		
32	K	877241101	Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE trub d 90	kus	4,000		
33	M	28615974	elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 90mm	kus	4,000		
34	M	28653135	nákružek lemový PE 100 SDR11 90mm	kus	2,000		
35	M	28654368	příruba volná k lemovému nákrůžku z polypropylénu 90	kus	2,000		
36	M	WVN.FFD81013 W	Oblouk 22° PE100 RC SDR11 90	kus	1,000		
37	K	891241112	Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 80	kus	2,000		
38	M	42221116R	šoupátko s přírubami voda DN 80 PN16	kus	2,000		
P Poznámka k položce: Poznámka k položce: specifikace dle B.2 Technické a uživatelské standardy a D.1.3.1 TZ							
39	M	42291038R	souprava zemní teleskopická pro E2 šoupatka DN 50-100mm Rd 1,3-1,8m	kus	2,000		
P Poznámka k položce: Poznámka k položce: specifikace dle B.2 Technické a uživatelské standardy a D.1.3.1 TZ							
40	K	891247112	Montáž hydrantů podzemních DN 80	kus	1,000		
41	M	42273593R	hydrant podzemní DN 80 PN 16 dvojité uzávěr s koulí krycí v 1250mm	kus	1,000		
P Poznámka k položce: Poznámka k položce: specifikace dle B.2 Technické a uživatelské standardy a D.1.3.1 TZ							
42	K	892241111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN do 80	m	32,630		
43	K	892372111	Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách vodou	kus	1,000		
44	K	892273122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125	m	32,630		
45	K	899401112	Osazení poklopů uličních litinových šoupátkových	kus	2,000		
46	M	42291352	poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení do terénu a do vozovky	kus	2,000		
P Poznámka k položce: Poznámka k položce: minimální šířka poklopu 120mm							
47	M	42210050	deska podkladová uličního poklopu litinového šoupatového	kus	2,000		
48	K	899401113	Osazení poklopů uličních litinových hydrantových	kus	1,000		
49	M	42291452	poklop litinový hydrantový DN 80	kus	1,000		
50	M	56230638	deska podkladová uličního poklopu plastového hydrantového	kus	1,000		
51	K	899712111	Orientační tabulky na zdivu	kus	3,000		
52	K	899721111	Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí	m	32,630		
53	K	899722112	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC přes 20 do 25 cm	m	32,630		
D 998 Přesun hmot							
54	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	1,295		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
TÁBOR - STOKLASÁ LHOTA, VODOVOD A KANALIZACE
Objekt:
02.18 - Řad 2-5

KSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	
Zadavatel:	Vodárenská společnost Tábořsko s.r.o.	IČ:	26069539
		DIČ:	CZ26069539
Zhotovitel:	PORR a.s.	IČ:	43005560
		DIČ:	CZ43005560
Projektant:	Aquaprocon s.r.o., Divize Praha	IČ:	46964371
		DIČ:	CZ46964371
Zpracovatel:	ing. Iveta Heřmanská	IČ:	
		DIČ:	

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

Cena bez DPH			128 818,44
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	128 818,44	21,00%	27 051,87
		12,00%	
Cena s DPH			155 870,31
v CZK			

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: TÁBOR - STOKLASÁ LHOTA, VODOVOD A KANALIZACE

Objekt: 02.18 - Řad 2-5

Místo:	Stoklasná Lhota	Datum:	
Zadavatel:	Vodárenská společnost Tábořsko s.r.o	Projektant:	Aquaprocom, Divize Praha
Zhotovitel:	PORR a.s.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

1) Náklady ze soupisu prací	128 818,44
HSV - Práce a dodávky HSV	128 818,44
1 - Zemní práce	42 139,20
4 - Vodorovné konstrukce	1 766,15
8 - Trubní vedení	84 738,77
998 - Přesun hmot	174,32

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

TÁBOR - STOKLASÁ LHOTA, VODOVOD A KANALIZACE

Objekt:

02.18 - Řad 2-5

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

0,00

D		HSV	Práce a dodávky HSV				
D		1	Zemní práce				
1	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	16,000		
2	K	115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den	2,000		
3	K	132154201	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 20 m3	m3	1,757		
4	K	132254201	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3	m3	1,757		
5	K	132354201	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 20 m3	m3	4,041		
6	K	132454201	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 objem do 20 m3	m3	4,743		
7	K	132554201	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 6 objem do 20 m3	m3	5,270		
8	K	151201101	Zřízení zátažného pažení a rozeprání stěn rýh hl do 2 m	m2	22,973		
9	K	151201111	Odstranění zátažného pažení a rozeprání stěn rýh hl do 2 m	m2	22,973		
10	K	162351104	Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	3,497		
11	K	162351124	Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	8,743		
12	K	162351144	Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7	m3	5,246		
13	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	2,452		
14	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	17,163		
15	K	162751137	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	6,130		
16	K	162751139	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	42,907		
17	K	162751157	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7	m3	3,678		
18	K	162751159	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	25,744		
19	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	3,497		
20	K	167151102	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 do 100 m3	m3	8,743		
21	K	167151103	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 do 100 m3	m3	5,246		
22	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	22,066		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
23	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	29,745		
24	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	10,618		
25	M	58310008T	Vhodný zásypový materiál pro místní komunikace dle TP 146 včetně dopravy na staveniště	m3	5,309		
26	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	4,937		
27	M	58337600	šterkopísek frakce 0/45	t	9,874		
28	K	181951112	Úprava pláň v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	2,574		
29	K	181951114	Úprava pláň v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 se zhutněním strojně	m2	6,435		
30	K	181951116	Úprava pláň v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 6 se zhutněním strojně	m2	3,861		

D 4 Vodorovné konstrukce

31	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopísku	m3	1,931		
----	---	-----------	--	----	-------	--	--

D 8 Trubní vedení

32	K	857242122	Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 80	kus	1,000		
33	M	55251820	koleno přírubové prodloužené s patkou pro připojení k hydrantu 80/90mm	kus	1,000		
34	K	871241211	Montáž potrubí z PE100 RC SDR 11 otevřený výkop svařovaných elektrotvarovkou d 90 x 8,2 mm	m	12,870		
35	M	28613556	potrubí vodovodní dvouvrstvé PE100 RC SDR11 90x8,2mm	m	13,063		
36	K	877241101	Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE trub d 90	kus	2,000		
37	M	28615974	elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 90mm	kus	2,000		
38	M	28653135	nákržek lemový PE 100 SDR11 90mm	kus	2,000		
39	M	28654368	příruba volná k lemovému nákržku z polypropylénu 90	kus	2,000		
40	K	891241112	Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 80	kus	2,000		
41	M	42221116R	šoupátko s přírubami voda DN 80 PN16	kus	2,000		

P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: specifikace dle B.2 Technické a uživatelské standardy a D.1.3.1 TZ

42	M	42291038R	souprava zemní teleskopická pro E2 šoupátka DN 50-100mm Rd 1,3-1,8m	kus	2,000		
----	---	-----------	---	-----	-------	--	--

P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: specifikace dle B.2 Technické a uživatelské standardy a D.1.3.1 TZ

43	K	891247112	Montáž hydrantů podzemních DN 80	kus	1,000		
44	M	42273593R	hydrant podzemní DN 80 PN 16 dvojité uzavěr s koulí krycí v 1250mm	kus	1,000		

P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: specifikace dle B.2 Technické a uživatelské standardy a D.1.3.1 TZ

45	K	892241111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN do 80	m	12,870		
46	K	892372111	Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách vodou	kus	1,000		
47	K	892273122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125	m	12,870		
48	K	899401112	Osazení poklopů uličních litinových šoupátkových	kus	2,000		
49	M	42291352	poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení do terénu a do vozovky	kus	2,000		

P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: minimální šířka poklopu 120mm

50	M	42210050	deska podkladová uličního poklopu litinového šoupátového	kus	2,000		
51	K	899401113	Osazení poklopů uličních litinových hydrantových	kus	1,000		
52	M	42291452	poklop litinový hydrantový DN 80	kus	1,000		
53	M	56230638	deska podkladová uličního poklopu plastového hydrantového	kus	1,000		
54	K	899712111	Orientační tabulky na zdivu	kus	3,000		
55	K	899721111	Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí	m	12,870		
56	K	899722112	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC přes 20 do 25 cm	m	12,870		

D 998 Přesun hmot

57	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	0,852		
----	---	-----------	--	---	-------	--	--

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
TÁBOR - STOKLASÁ LHOTA, VODOVOD A KANALIZACE

Objekt:
02.19 - Přípojka pro ČOV

KSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	
Zadavatel:	Vodárenská společnost Tábořsko s.r.o.	IČ:	26069539
		DIČ:	CZ26069539
Zhotovitel:	PORR a.s.	IČ:	43005560
		DIČ:	CZ43005560
Projektant:	Aquaprocon s.r.o., Divize Praha	IČ:	46964371
		DIČ:	CZ46964371
Zpracovatel:	ing. Iveta Heřmanská	IČ:	
		DIČ:	

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

Cena bez DPH			354 023,53
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	354 023,53	21,00%	74 344,94
		12,00%	
Cena s DPH			428 368,47
v CZK			

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: TÁBOR - STOKLASÁ LHOTA, VODOVOD A KANALIZACE

Objekt: 02.19 - Přípojka pro ČOV

Místo:	Stoklasná Lhota	Datum:	
Zadavatel:	Vodárenská společnost Tábořsko s.r.o	Projektant:	Aquaprocon, Divize Praha
Zhotovitel:	PORR a.s.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	354 023,53
HSV - Práce a dodávky HSV	340 113,69
1 - Zemní práce	197 684,19
4 - Vodorovné konstrukce	4 423,39
8 - Trubní vedení	119 230,24
998 - Přesun hmot	18 775,87
M - Práce a dodávky M	13 909,84
23-M - Montáže potrubí	6 595,39
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	7 314,45

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

TÁBOR - STOKLASÁ LHOTA, VODOVOD A KANALIZACE

Objekt:

02.19 - Přípojka pro ČOV

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství		
----	-----	-----	-------	----	----------	--	--

Náklady soupisu celkem

D		HSV	Práce a dodávky HSV				
D		1	Zemní práce				
1	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	56,000		
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: včetně likvidace čerpaných vod				
2	K	115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den	14,000		
3	K	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	1,100		
4	K	121151103	Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	34,733		
5	K	130001101	Příplatek za ztlížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	4,246		
6	K	132154205	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 1000 m3	m3	16,221		
7	K	132254205	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 1000 m3	m3	4,542		
8	K	132354205	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 1000 m3	m3	44,120		
9	K	141721333	Řízené horizontální vrtání dl do 20 m hl do 6 m s vtlačeníím ocelového potrubí do DN 300 mm v hornině tř těžitelnosti I a II skupiny 1 až 4	m	9,000		
10	M	55283929	trubka ocelová bežešvá hladká jakost 11 353 219x8,0mm chránička DN200	m	9,900		
11	K	151201101	Zřízení zátažného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	107,500		
12	K	151201111	Odstranění zátažného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	107,500		
13	K	162351104	Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	30,518		
14	K	162351124	Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	64,850		
15	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	5,504		
16	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	38,528		
17	K	162751137	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	11,695		
18	K	162751139	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	81,865		
19	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	15,259		
20	K	167151112	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 přes 100 m3	m3	32,425		
21	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	64,883		
22	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	29,238		
23	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	47,684		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství		
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu</i>				
24	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	12,932		
25	M	58337302	šterkopísek frakce 0/16	t	23,994		
26	K	181351003	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	34,733		
27	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	34,733		
28	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	1,438		
D 4			Vodorovné konstrukce				
29	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopísku	m3	4,159		
D 8			Trubní vedení				
30	K	871211211	Montáž potrubí z PE100 RC SDR 11 otevřený výkop svařovaných elektrotvarovkou d 63 x 5,8 mm	m	43,280		
31	M	28613503	potrubí PE100 RC SDR11 63x5,8mm	m	43,929		
32	K	877211101	Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE trub d 63	kus	10,000		
33	M	28615972	elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 63mm	kus	3,000		
34	M	28653055	elektrokoleno 90° PE 100 D 63mm	kus	1,000		
35	M	28653133	nákržek lemový PE 100 SDR11 63mm	kus	3,000		
36	M	28654365	příruba volná k lemovému nákržku z polypropylénu 63	kus	3,000		
37	K	857242122	Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 80	kus	2,000		
38	M	55254047	koleno 90° s patkou přírubové litinové vodovodní N-kus DN 80	kus	1,000		
39	M	55259811	přechod přírubový FFR DN 80/50	kus	1,000		
40	K	857262122	Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 100	kus	1,000		
41	M	55259813	přechod přírubový FFR DN 100/50	kus	1,000		
42	K	857214122	Montáž litinových tvarovek odbočných přírubových otevřený výkop DN 50	kus	1,000		
43	M	55253502	tvarovka přírubová litinová vodovodní s přírubovou odbočkou T-kus DN 50/50	kus	1,000		
44	K	891241112	Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 80	kus	1,000		
45	M	42221116	šoupátko s přírubami voda DN 80 PN16	kus	1,000		
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: specifikace ve zprávě B.2 - Technické a uživatelské standardy</i>				
46	M	42291073	teleskopická souprava zemní pro šoupátka DN 65-80mm Rd 1,5m	kus	1,000		
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: specifikace ve zprávě B.2 - Technické a uživatelské standardy</i>				
47	K	891261112	Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 100	kus	1,000		
48	M	42221117	šoupátko s přírubami voda DN 100 PN16	kus	1,000		
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: specifikace ve zprávě B.2 - Technické a uživatelské standardy</i>				
49	M	42291074	teleskopická souprava zemní pro šoupátka DN 100-150mm Rd 1,5m	kus	1,000		
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: specifikace ve zprávě B.2 - Technické a uživatelské standardy</i>				
50	K	891247112	Montáž hydrantů podzemních DN 80	kus	1,000		
51	M	42273594	hydrant podzemní DN 80 dvojitý uzávěr s koulí dl. 2,386 m	kus	1,000		
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: specifikace ve zprávě B.2 - Technické a uživatelské standardy</i>				
52	K	899401112	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	2,000		
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: včetně úpravy zhlaví dle umístění poklopu</i>				
53	M	42291352	poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení do terénu a do vozovky	kus	2,000		
54	M	42210050	deska podkladová poklopu litinového šoupatového	kus	2,000		
55	K	899401113	Osazení poklopů litinových hydrantových	kus	1,000		
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: včetně úpravy zhlaví dle umístění poklopu</i>				
56	M	42291452	poklop litinový hydrantový	kus	1,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství		
57	M	42210052	deska podkladová poklopu litinového hydrantového	kus	1,000		
58	K	892241111	Tlaková zkouška vodou potrubí do 80	m	43,280		
59	K	892233122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70	m	43,280		
60	K	892372111	Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách vodou	kus	1,000		
61	K	899721111	Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí	m	43,280		
62	K	899722112	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC	m	43,280		
D 998 Přesun hmot							
63	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	25,483		
D M Práce a dodávky M							
D 23-M Montáže potrubí							
64	K	230200117R	Nasunutí potrubí do chráničky, světlost nasouvaného potrubí D 63, včetně středících kluzných objímek	m	9,000		
65	K	899913124	Uzavírací manžeta chráničky potrubí DN 50 x 200	kus	2,000		
D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích							
66	K	460751113R	Žlab kabelový prefabrikovaný TK 2, zalitý asfaltem včetně dodávky žlabu a poklopu	m	1,100		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
TÁBOR - STOKLASÁ LHOTA, VODOVOD A KANALIZACE
Objekt:
SO-03 - Přípojky NN

KSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	
Zadavatel:	Vodárenská společnost Tábořsko s.r.o.	IČ:	26069539
		DIČ:	CZ26069539
Zhotovitel:	PORR a.s.	IČ:	43005560
		DIČ:	CZ43005560
Projektant:	Aquaprocon s.r.o., Divize Praha	IČ:	46964371
		DIČ:	CZ46964371
Zpracovatel:	ing. Iveta Heřmanská	IČ:	
		DIČ:	

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

Cena bez DPH			903 688,53
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	903 688,53	21,00%	189 774,59
		12,00%	
Cena s DPH		v CZK	1 093 463,12

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: TÁBOR - STOKLASÁ LHOTA, VODOVOD A KANALIZACE

Objekt: SO-03 - Přípojky NN

Místo:	Stoklasná Lhota	Datum:	
Zadavatel:	Vodárenská společnost Tábořsko s.r.o	Projektant:	Aquaprocom, Divize Praha
Zhotovitel:	PORR a.s.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	903 688,53
D1 - PŘÍPOJKY NN	903 688,53
M01.1 - PŘÍPOJKA VDJ	33 681,25
M01.2 - PŘÍPOJKA ČOV	12 057,08
M02 - Montážní materiál	216 085,72
M15 - Zemní práce	633 025,76
M30 - Přidružené práce	8 838,72

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

TÁBOR - STOKLASÁ LHOTA, VODOVOD A KANALIZACE

Objekt:

SO-03 - Přípojky NN

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D		D1	PŘÍPOJKY NN				
D		M01.1	PŘÍPOJKA VDJ				
1	K	01.1EM01	D+M Skříň v plastovém pilířku MP2+RE1	ks	1,000		
P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Typový plastový elektroměrový rozvaděč pro přímé měření do 80A (RE1) s pojistkovou skříní vedle sebe 6x160A (MP1), 3ks výkonová pojistka 25A/gG, v kompaktním pilířku o rozměrech v. 1930 x š. 800 x h.240mm, krytí IP44/IP00, hlavní jistič 3x25A/B, jistič 1x2A/C, jednosazbový třífázový elektroměr pro přímé měření (dodá DISTRIBUTOR), zapojení a vybavení skříně dle standardů distributora, s přívodem a vývody zespodu. Přívod do MP2 - AYKY-J 3x70+35 mm2, odvod z MP2 do RE1 - CYKY-J 4x16 mm2, odvod z RE1 - CYKY-J 4x16 mm2.</i>					
2	K	01.1EM02	D+M Pojistková skříň v plastovém pilířku MP1	ks	1,000		
P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Typová plastová přípojková skříň (1x sada pojistkových spodků do 160A), 3ks výkonová pojistka 25A/gG, v kompaktním pilířku o celkových rozměrech v. 2130 x š.400 x h.240 mm, přípojnice PEN, krytí IP44/IP00, s přívodem a vývody zespodu, přívod CYKY-J 4x16mm2, odvod 1x AYKY-J 3x70+35 mm2.</i>					
D		M01.2	PŘÍPOJKA ČOV				
3	K	01.2EM01	D+M Elektroměrový rozvaděč v plastovém pilířku RE1	ks	1,000		
P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Typový plastový rozvaděč elektrárenského měření v kompaktním pilířku o rozměrech v. 2130 x š. 400 x h. 240 mm, krytí IP44/20, s přívody a vývody zespodu, vč. jednosazbového elektroměru a hlavního jističe 25B/3. Přívod CYKY-J 4x16 mm2, odvod CYKY-J 4x16 mm2</i>					
D		M02	Montážní materiál				
4	K	02EM01	D+M - Kabel s hliníkovým jádrem AYKY-J 3x70+35 mm2	m	660,000		
5	K	02EM02	D+M - Kabel s měděným jádrem CYKY-J 4x16	m	50,000		
6	K	02EM03	D+M PVC korugovaná chránička 75 se zatahovacím drátem	m	0,000		
7	K	02EM04	M - Ukončení kabelů v rozvaděči do 4x16 mm2	kpl	10,000		
8	K	02EM05	M - Ukončení kabelů v rozvaděči do 4x70 mm2	kpl	2,000		
9	K	02EM06	M - Zatěsnění prostupů proti vniknutí spodní vody a hlodavců	kpl	1,000		
10	K	02EM07	D+M - Drobný montážní materiál	kpl	1,000		
D		M15	Zemní práce				
11	K	15EM01	M Vytýčení stávajících inženýrských sítí	kpl	1,000		
12	K	15EM02	D+M Výstražná folie PVC šíře 220mm	m	658,000		
13	K	15EM03	D+M Korugovaná chránička DN110	m	672,000		
14	K	15EM04	M Výkop 800x1200mm. tř.3 - pod komunikací	m	610,000		
P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Kompletní výkop 800x1200mm, zához 800x1000mm, vč. pískového lože 100/100mm, hutnění a úpravy terénu.</i>					
15	K	15EM05	M Výkop 800x1000mm tř.3 - ve volném terénu	m	48,000		
P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Kompletní výkop 800x1000mm, zához 800x800mm, vč. pískového lože 100/100mm, hutnění a úpravy terénu. Osetí provede stavba.</i>					
16	K	15EM06	M - Odvoz přebytečné zeminy do 1km	m3	613,000		
P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: meziskládka včetně manipulace s výkopkem</i>					
17	K	15EM07	M - Odvoz přebytečné zeminy do 17km	m3	12,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: odvoz na skládku včetně manipulace s výkopkem a poplatku za uložení na skládce</i>				
18	K	15EM08	M - Výkop pro plastový pilíř pojistkové skříně s elektroměrem (MP1+RE1)	ks	1,000		
19	K	15EM09	M - Výkop pro plastový pilíř pojistkové skříně (MP2)	ks	1,000		
20	K	15EM10	M - Výkop pro plastový pilíř elektroměrového rozvaděče (RE1)	ks	1,000		
D M30			Přidružené práce				
21	K	30EM01	HZS - Revize	kpl	1,000		
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Provedení požadovaných měření a následné zpracování výchozí revize el. zařízení</i>				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
TÁBOR - STOKLASÁ LHOTA, VODOVOD A KANALIZACE
Objekt:
SO-04 - Samostatný sjezd ...

KSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	
Zadavatel:	Vodárenská společnost Tábořsko s.r.o.	IČ:	26069539
		DIČ:	CZ26069539
Zhotovitel:	PORR a.s.	IČ:	43005560
		DIČ:	CZ43005560
Projektant:	Aquaprocon s.r.o., Divize Praha	IČ:	46964371
		DIČ:	CZ46964371
Zpracovatel:	ing. Iveta Heřmanská	IČ:	
		DIČ:	
Poznámka:			

Náklady z rozpočtu

Cena bez DPH		838 804,78	
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	838 804,78	21,00%	176 149,00
snížená		12,00%	
Cena s DPH		v CZK	1 014 953,78

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: TÁBOR - STOKLASÁ LHOTA, VODOVOD A KANALIZACE

Objekt: SO-04 - Samostatný sjezd ...

Místo:	Stoklasná Lhota	Datum:	
Zadavatel:	Vodárenská společnost Tábořsko s.r.o	Projektant:	Aquaprojekt, Divize Praha
Zhotovitel:	PORR a.s.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

1) Náklady ze soupisu prací	838 804,78
HSV - Práce a dodávky HSV	838 804,78
1 - Zemní práce	300 233,45
2 - Zakládání	2 631,12
4 - Vodorovné konstrukce	10 030,36
5 - Komunikace pozemní	374 167,40
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	99 634,72
998 - Přesun hmot	52 107,73

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

TÁBOR - STOKLASÁ LHOTA, VODOVOD A KANALIZACE

Objekt:

SO-04 - Samostatný sjezd ...

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství		
----	-----	-----	-------	----	----------	--	--

Náklady soupisu celkem

D		HSV	Práce a dodávky HSV				
D		1	Zemní práce				
1	K	121151103	Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	479,740		
2	K	122252203	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do 100 m3 strojně	m3	136,492		
3	K	162351104	Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	95,948		
4	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	136,492		
5	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	818,952		
6	K	171152111	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných a sypkých do násypů zhutněných v aktivní zóně silnic a dálnic	m3	112,075		
7	M	58344155	šterkodrt' frakce 0/22	t	207,941		
8	K	171152112	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných a sypkých do násypů zhutněných mimo aktivní zónu silnic a dálnic	m3	5,000		
9	M	58310008T	Vhodný zásypový materiál pro místní komunikace dle TP 146 včetně dopravy na staveniště	m3	5,555		
10	K	171152501	Zhutnění podloží z hornin soudržných nebo nesoudržných pod násypy	m2	224,150		
11	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	245,686		
12	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	184,466		
13	K	181252305	Úprava pláně pro silnice a dálnice na násypech se zhutněním	m2	224,150		
14	K	181305111	Převrstvení ornice na skládce	m3	47,974		
15	K	181351003	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	479,740		
16	K	181451311	Založení trávníku strojně v jedné operaci v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	479,740		
17	M	00572472	osivo směs travní krajinná-rovinná	kg	19,861		
D		2	Zakládání				
18	K	271562211	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z drobného kameniva frakce 0 až 4 mm	m3	0,056		
19	K	275313811	Základové patky z betonu tř. C 25/30	m3	0,580		
D		4	Vodorovné konstrukce				
20	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopísku	m3	1,272		
21	K	452311151	Podkladní desky z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 otevřený výkop	m3	1,908		
D		5	Komunikace pozemní				
22	K	564750101	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm plochy do 100 m2 tl 150 mm	m2	49,460		
P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: platí pro ŠD-A fr.0/32					
23	K	564751101	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm plochy do 100 m2 tl 150 mm	m2	224,150		
P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: platí pro ŠD-B fr. 0/63					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství		
24	K	564760101	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm plochy do 100 m2 tl 200 mm	m2	224,150		
25	K	573111112	Postřík živичný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2	m2	224,150		
26	K	565155121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š přes 3 m	m2	224,150		
27	K	573211108	Postřík živичný spojovací z asfaltu v množství 0,40 kg/m2	m2	224,150		
28	K	577134141	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tl 40 mm š přes 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	224,150		
29	K	569751111	Zpevnění krajnic kamenivem drceným tl 150 mm	m2	35,570		
30	K	596212353	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací strojně tl 80 mm pl do 300 m2	m2	49,460		
31	M	59245013R	<i>dlažba zámková betonová tvaru 200x100mm tl 80mm přírodní</i>	m2	50,449		

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

32	K	916131113	Osazení silničního obrubníku betonového ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	20,110		
33	M	59217032	<i>obrubník silniční betonový 1000x150x150mm</i>	m	20,512		
34	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	21,970		
35	M	59217023	<i>obrubník betonový chodníkový 1000x150x250mm</i>	m	22,409		
36	K	9194111R1	Čelo propustky prefabrikované šikmé z trub DN 300 až 500, dodávka a montáž	kus	2,000		
37	K	91955111R	Zřízení propustky z trub plastových korugovaných DN 400 mm	m	9,000		
38	M	28617279	<i>trubka kanalizační PP korugovaná DN 400x6000mm SN16</i>	m	9,135		
39	K	939291013	Obetonování konstrukcí pozemních komunikací z betonu prostého tř. C 20/25	m3	1,570		
40	K	939191011	Zřízení bednění konstrukcí pozemních komunikací	m2	18,000		
41	K	939191021	Odstranění bednění konstrukcí pozemních komunikací	m2	18,000		

D 998 Přesun hmot

42	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným	t	254,681		
----	---	-----------	--	---	---------	--	--

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
TÁBOR - STOKLASÁ LHOTA, VODOVOD A KANALIZACE
Objekt:
SO-05 - ČOV - stavební část

KSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	
Zadavatel:	Vodárenská společnost Tábořsko s.r.o.	IČ:	26069539
		DIČ:	CZ26069539
Zhotovitel:	PORR a.s.	IČ:	43005560
		DIČ:	CZ43005560
Projektant:	Aquaprocon s.r.o., Divize Praha	IČ:	46964371
		DIČ:	CZ46964371
Zpracovatel:	ing. Iveta Heřmanská	IČ:	
		DIČ:	

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

Cena bez DPH		5 168 436,34	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	5 168 436,34	21,00%	1 085 371,63
		12,00%	
Cena s DPH		v CZK	6 253 807,97

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: TÁBOR - STOKLASÁ LHOTA, VODOVOD A KANALIZACE

Objekt: SO-05 - ČOV - stavební část

Místo:	Stoklasná Lhota	Datum:	
Zadavatel:	Vodárenská společnost Tábořsko s.r.o	Projektant:	Aquaprocom, Divize Praha
Zhotovitel:	PORR a.s.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	5 168 436,34
HSV - Práce a dodávky HSV	4 752 227,13
1 - Zemní práce	2 067 614,48
2 - Základy	523 096,98
3 - Svislé a kompletní konstrukce	1 118 758,21
4 - Vodorovné konstrukce	233 781,37
46 - Zemní práce při montážích	2 172,33
5 - Komunikace	185 764,96
6 - Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů	130 559,18
8 - Trubní vedení	126 362,31
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	270 910,35
998 - Přesun hmot	93 206,96
PSV - Práce a dodávky PSV	416 209,21
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	3 505,59
713 - Izolace tepelné	1 061,45
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	42 792,33
762 - Konstrukce tesařské + výrobky pilařské	115 917,51
763 - Konstrukce suché výstavby	3 036,86
764 - Konstrukce klempířské	37 256,49
765 - Krytina tvrdá	122 640,24
767 - Konstrukce zámečnické	29 463,40
771 - Podlahy z dlaždic	7 992,83
781 - Dokončovací práce - obklady	7 132,04
783 - Dokončovací práce - nátěry	38 456,00
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	6 954,47

SOUPIS PRACÍ

Stavba: TÁBOR - STOKLASÁ LHOTA, VODOVOD A KANALIZACE

Objekt: SO-05 - ČOV - stavební část

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství		
----	-----	-----	-------	----	----------	--	--

Náklady soupisu celkem

D		HSV	Práce a dodávky HSV				
D		1	Zemní práce				
1	K	111103203	Kosení ve vegetačním období travního porostu hustého	ha	0,030		
2	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	2 880,000		
P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: včetně přípravy čerpací soupravy a manipulace s vyčerpanou vodou. Množství měrných jednotek je doba, po kterou je čerpadlo v provozu. Množství m.j. je uvedeno dle předpokladu, celková cena této práce se stanoví podle skutečnosti při provádění stavebních prací					
3	K	115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den	120,000		
P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Oceňují se všechny dny od ukončení montáže po započetí demontáže čerpací soustavy.					
4	K	121101101R01	Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m	m3	46,000		
P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: V položce je obsaženo i uložení na dočasnou skládku v příslušné vzdálenosti, pokud na 1 m2 skládky nepřipadá více jak 2 m3 ornice. V opačném případě se uložení musí dokalkulovat. STANDARDY KONSTRUKCÍ Obsah standardu je popsán následujícími technickými a kvalitativními parametry. Odstranění travin, rákosu ruderálního porostu, stařiny, zřízení protipožárních pásů a kosení ve vegetačním období s ponecháním na místě Odstraněním travin a rákosu se rozumí ruční posekání travin, rákosu a také všech zemědělských plodin, ruderálního porostu, stařiny apod. kosou. Obsahem standardu je pro odstranění travin ruční posekání trávy a rákosu se shrabání hráběmi a odnosem 50 m a uložení na hromady, pro odstranění ruderálního porostu a odstranění stařiny kosení, naložení shrabků, odvoz do 20 km a složení, pro protipožární pásy srýpnutí organického půdního krytu až na minerální půdu, vykopání a odhrabání organických látek a jejich odstranění na vzdálenost do 2 m, pro odstranění rákosu, plazivého rostlinstva a bodláčí práce při hloubce vody do 300 mm, vybrání a svázání prutů pro průmyslové účely do snopků vázacím drátem a odklizení a uložení až na vzdálenost do 20 m od kraje hladiny v dané době, pro vytrhání bodláčí uložení na hromady mimo pěstované travní plochy a spálení po seschnutí Popis standardu musí vymezit druh traviny, hustotu porostu a kosenou plochu. Celoplošné vyžínání buňe v lesních výsadbách Celoplošným vyžínáním buňe v lesních výsadbách se rozumí odstranění maliní, ostružiní, křovin apod. Obsahem standardu je kosení, shrabání a složení do hromad Odstranění křovin a stromů s odstraněním nebo ponecháním kořenů, seřezání vrbového proutí, prořezávka porostů. Odstraněním křovin a stromů s odstraněním nebo ponecháním kořenů, seřezání vrbového proutí, prořezávka porostů a spálení křovin větví a stromů se rozumí odstranění křovin a stromů o průměru kmene do 100 mm, seřezávka vrbového proutí na vegetačních zpevněních, prořezávka porostů, spálení křovin, větví a stromů a odstranění pařezů odfrézováním. Obsahem standardu je: odstranění keřovitého porostu a seřezání vrbového proutí na vegetačních zpevněních (křoviny a stromky o průměru kmenů do 5 cm) ruční pilkou nebo sekerkou nad 5 cm motorovou pilou s odstraněním kořenů a složením do hromad do vzdálenosti 20 m (průměrný počet stromků nebo keřů na 1 m2: řídký porost 1 ks, středně hustý 3 ks, hustý přes 3 ks), prořezávka porostů, výběr, prořezání a ponechání vytěženého nehroubí na místě, spálení odstraněných křovin, přihmování křovin, očištění spáleniště, uložení popela a zbytků na hromadu, odstranění pařezů pojezdem traktoru s					
5	K	121100001R02	Sejmutí ornice, naložení, odvoz a uložení	m3	43,000		
P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: odvoz na meziskládku do 5000m, uložení bez poplatku					
6	K	131151205	Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 1000 m3 strojně	m3	504,568		
7	K	131351203	Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 100 m3 strojně	m3	49,902		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství		
8	K	132154202	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 50 m3	m3	27,889		
9	K	133154102	Hloubení šachet zapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 50 m3	m3	34,313		
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: V položce je kalkulováno i svislé přemístění výkopku.</i>				
10	K	134702101	Výkopávky do 4 m2 pro studny nespouštěné v hornině třídy těžitelnosti I a II skupiny 1 - 4 s přílohným pažením hl do 2 m	m3	9,000		
11	K	151101102	Zřízení příložného pažení a rozeprání stěn rýh hl přes 2 do 4 m	m2	46,482		
12	K	151101112	Odstranění příložného pažení a rozeprání stěn rýh hl přes 2 do 4 m	m2	46,482		
13	K	151101201	Zřízení příložného pažení stěn výkopu hl do 4 m	m2	54,900		
14	K	151101211	Odstranění příložného pažení stěn hl do 4 m	m2	54,900		
15	K	151101301	Zřízení rozeprání stěn při pažení příložném hl do 4 m	m3	34,313		
16	K	151101311	Odstranění rozeprání stěn při pažení příložném hl do 4 m	m3	34,313		
17	K	151101401	Zřízení vzepření stěn při pažení příložném hl do 4 m	m2	54,900		
18	K	151101411	Odstranění vzepření stěn při pažení příložném hl do 4 m	m2	54,900		
19	K	151826201RAA	Záporové pažení dočasné, hor.2, HEB 200, hl.do 5 m	soubor	1,000		
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Položka je určena pro dočasné záporové pažení stabilizované kotvami. Položka obsahuje: - vyvrtání otvoru pro zápor - osazení zápor do betonového lože se zásypem - dodávku zápor včetně dopravy - dodávka a osazení pažin z dřevěných fošen - dodávka a montáž ocelové převázky - osazení a napnutí kotev - odstranění převázky - vytažení zápor. Cena zahrnuje veškeré náklady nutné pro zajištění výkopu pažením včetně dodávky materiálů, které nejsou specifikovány v samostatných položkách. Návrh pažení včetně statického dimenzování a zajištění bude součástí dodavatelské dokumentace zpracovávané dodavatelem pažící stěny. Tato dokumentace musí zohlednit zvolený postup a technologii výstavby.</i>				
20	K	151828201RA0	Záporové pažení dočasné, hor.4, HEB 200, hl.do 5 m	m2	1,000		
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Položka je určena pro dočasné záporové pažení stabilizované kotvami. Položka obsahuje: - vyvrtání otvoru pro zápor - osazení zápor do betonového lože se zásypem - dodávku zápor včetně dopravy - dodávka a osazení pažin z dřevěných fošen - dodávka a montáž ocelové převázky - osazení a napnutí kotev - odstranění převázky - vytažení zápor. Cena zahrnuje veškeré náklady nutné pro zajištění výkopu pažením včetně dodávky materiálů, které nejsou specifikovány v samostatných položkách. Návrh pažení včetně statického dimenzování a zajištění bude součástí dodavatelské dokumentace zpracovávané dodavatelem pažící stěny. Tato dokumentace musí zohlednit zvolený postup a technologii výstavby.</i>				
21	K	162351104	Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	720,360		
22	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	301,107		
23	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	2 228,192		
24	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	950,480		
25	K	171203111	Uložení a hrubé rozhrnutí výkopku bez zhutnění v rovině a ve svahu do 1:5	m3	324,680		
26	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	301,120		
27	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	542,016		
28	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	49,897		
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Položka obsahuje strojní přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu.</i>				
29	K	175151201	Obsypání objektu nad přilehlým původním terénem sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m strojně	m3	215,765		
30	K	175151209	Příplatek k ceně za prohození sypaniny strojně	m3	215,765		
31	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	6,096		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství		
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: vč. dovoz šterkopísku ze vzdálenosti do 20 km</i>				
32	M	58337344	šterkopísek frakce 0/32	t	11,310		
33	K	181951112	Úprava pláň v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	272,025		
34	K	181351105	Rozprostření ornice tl vrstvy přes 250 do 300 mm pl přes 100 do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	153,333		
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: položka zahrnuje naložení, dovoz ornice ze vzdálenosti 1000 m, osetí travou</i>				
35	K	181351103	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 100 do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	250,000		
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: položka zahrnuje naložení, dovoz ornice ze vzdálenosti 500 m, osetí travou</i>				
36	K	182251101	Svahování násypů strojně	m2	69,000		
37	K	184853511	Chemické odplevelení před založením kultury přes 20 m2 postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5 strojně	m2	69,100		
38	K	181411131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utahení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	403,333		
39	M	00572470	osivo směs travní univerzál	kg	16,698		
40	K	185803111	Ošetření trávníku shrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	403,333		
41	K	185851121	Dovoz vody pro závluku rostlin za vzdálenost do 1000 m	m3	15,000		
42	M	08211320	voda pitná pro smluvní odběratele	m3	15,450		
43	K	001.003	Penetrační zkouška	m	6,500		
D 2			Základy				
44	K	242111123	Osazení pláště kopané studny z betonových skruží dílcových DN 1 m	m	2,000		
45	M	59224162	skruž betonová kanalizační se stupadly 100x100x12cm	kus	2,020		
46	K	243531111	Výplň na dně studny hloubky do 10 m z kameniva hrubého drceného 32 až 63 mm	m3	0,600		
47	K	2427911R1	Vypažení čerpací studny pažnicí plastovou do DN 500mm včetně dodávky plastové trouby	m	3,000		
48	K	211971110	Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žebor nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami šikmými o sklonu do 1:2	m2	63,000		
49	M	69311081	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2	m2	64,260		
50	K	212750103	Trativody z drenážních a melioračních trubek pro budovy se zřízením šterkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka tyčová PVC-U plocha pro vtékání vody min. 80 cm2/m SN 4 celoperforovaná 360° DN 160	m	31,000		
51	K	171152501	Zhutnění podloží z hornin soudržných nebo nesoudržných pod násypy	m2	164,900		
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: na 92% PS</i>				
52	K	213311113	Polštáře zhutněné pod základy z kameniva drceného frakce 16 až 63 mm	m3	42,074		
53	K	273313511	Základové desky z betonu tř. C 12/15	m3	9,230		
54	K	273316121	Základové desky z prostého betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30	m3	1,690		
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: síranovzd. C 25/30 XA2</i>				
55	K	273316131	Základové desky z prostého betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37	m3	7,069		
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: síranovzd. C 30/37 XA3</i>				
56	K	002.001	Betonáž základu pod šachty C30/37	m3	1,089		
57	K	273326131	Základové desky z ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37	m3	32,450		
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: vodostavební C 30/37 XA2, XC2, XF3</i>				
58	K	273356021	Bednění základových desek ploch rovinných zřízení	m2	26,455		
59	K	273356022	Bednění základových desek ploch rovinných odstranění	m2	26,455		
60	K	273356021	Bednění základových desek ploch rovinných zřízení	m2	5,760		
61	K	273356022	Bednění základových desek ploch rovinných odstranění	m2	5,760		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství		
62	K	273366006	Výztuž základových desek z betonářské oceli 10 505	t	4,250		
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: V položce jsou zakalkulovány náklady na dodání nastříhané a naohýbané výztuže, podložek, distančních vložek, drátu, skob apod., dále náklady na uložení výztuže a její vyvázání nebo přivaření bodovými svary. 10505 = nově B500B</i>				
63	K	273366011	Výztuž základových desek z drátů typu Kari	t	0,850		
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: kari sít 100*100*5 V položce jsou zakalkulovány náklady na dodání, podložek, distančních vložek, drátu, skob apod., dále náklady na uložení výztuže a její vyvázání nebo přivaření bodovými svary. 1</i>				
64	K	002.003	Geotextilie 300 g/m2 š. 200cm 100% PP	m2	75,400		
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Separační geotextilie sloužící k oddělení podloží a šterkového polštáře. Netkaná geotextilie zpevněná vpichováním</i> <i>Použití: V pozemním stavitelství při výstavbě střech, zakládání staveb a výstavbě drenáží, v silničním a železničním stavitelství při výstavbě silničních a železničních násypů, zajišťování svahů, při výstavbě tunelů a drenážních systémů, ve vodním stavitelství při výstavbě nádrží, kanálů a rybníků, pro zajišťování hrází a břehů, při výstavbě ekolo gických staveb a skládek TKO. Odolává plísním a bakteriím Odolává běžným chemikáliím Nemá negativní vliv na kvalitu pitné vody Částečně odolává UV záření 100% polypropylen</i>				
65	K	002.004	Geotextilie 300 g/m2 š. 200cm 100% PP - montáž	m2	78,792		
D 3			Svislé a kompletní konstrukce				
66	K	311272211	Zdivo z pórobetonových tvárnic hladkých do P2 do 450 kg/m3 na tenkovrstvou maltu tl 300 mm	m2	65,540		
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Obvodové stěny horní stavby ČOV. V položce jsou započteny i náklady na pomocné lešení o výšce podlahy do 1,90 m a pro zatížení do 1,5 kPa. Položka se používá i pro zdivo výplňové, obkladové, půdní, nadstřešní, poprsní, římsové apod.</i>				
67	K	317121102	Montáž prefabrikovaných překladů délky přes 1500 do 2200 mm	kus	8,000		
68	M	59321056R	překlad ŽB š 60mm dl 1800mm	kus	8,080		
69	K	341321610	Stěny nosné ze ŽB tř. C 30/37	m3	53,380		
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Položka obsahuje náklady na dodávku a uložení betonu do připravené konstrukce. Bednění a výztuž se oceňují samostatně. V položce jsou započteny i náklady na případné pomocné lešení o výšce podlahy do 1,90 m a pro zatížení do 1,5 kPa. Položka se používá i pro zdivo výplňové, ochranné přízdívky, parapetní, atíkové nebo zábradelní zidky.</i>				
70	K	003.001	Těsnění pracovní spáry, ASS těsnící plech, vč. svorek a instalace	m	49,600		
71	K	341351111	Zřízení oboustranného bednění nosných stěn	m2	313,770		
72	K	341351112	Odstranění oboustranného bednění nosných stěn	m2	313,770		
73	K	341361821	Výztuž stěn betonářskou ocelí 10 505	t	6,270		
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: V položce jsou zakalkulovány náklady na dodání nastříhané a naohýbané výztuže, podložek, distančních vložek, drátu, skob apod., dále náklady na uložení výztuže a její vyvázání nebo přivaření bodovými svary.</i>				
74	K	342272225	Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu tl 100 mm	m2	10,999		
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: vnitřní příčky o objektu ČOV</i>				
75	K	342291112	Ukotvení příček montážní polyuretanovou pěnou tl příčky přes 100 mm	m	4,360		
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: vnitřní příčky o objektu ČOV</i>				
76	K	003.001.1	Ukotvení příček k dřevěnému sloupku	m	5,040		
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: vnitřní příčky objektu ČOV ukotveny k dřevěnému sloupku L-profil, nerez</i>				
D 4			Vodorovné konstrukce				
77	K	411321616	Stropy deskové ze ŽB tř. C 30/37	m3	10,404		
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: V položce nejsou zakalkulovány náklady na pomocné lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. Bednění se oceňuje položkami souboru 41135 Bednění stropů. Výztuž se oceňuje položkami souboru 41136 Výztuž stropů.</i>				
78	K	411351011	Zřízení bednění stropů deskových tl přes 5 do 25 cm bez podpěrné kce	m2	52,020		
79	K	411351012	Odstranění bednění stropů deskových tl přes 5 do 25 cm bez podpěrné kce	m2	52,020		
80	K	411354313	Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl přes 15 do 25 cm	m2	52,020		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství		
81	K	411354314	Odstranění podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl přes 15 do 25 cm	m2	52,020		
82	K	411361821	Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505	t	1,010		
Poznámka k položce: Poznámka k položce: Položka je určena pro stropy prostě uložené, vetknuté i spojitě, deskové, trámové (žebrové, kazetové), s keramickými a jinými vložkami, konzolové nebo balkonové, hřibové včetně hlavic hřibových sloupů, pro ploché střechy a pro zavěšení železobetonových podhledů.							
83	K	417321414	Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 20/25	m3	1,370		
84	K	417351115	Zřízení bednění ztužujících věnců	m2	27,400		
85	K	417351116	Odstranění bednění ztužujících věnců	m2	27,400		
86	K	417361821	Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 505	t	0,084		
87	K	457571211	Filtrační vrstvy z kameniva těžného hrubého bez zhutnění frakce 16 až 32 mm	m3	2,000		
Poznámka k položce: Poznámka k položce: zásak dešťových vod							
88	K	451541111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkodrtě	m3	3,350		
Poznámka k položce: Poznámka k položce: vč. dovoz štěrkodrti ze vzdálenosti 20 km							
89	K	457311117	Vyrovňovací nebo spádový beton C 25/30 včetně úpravy povrchu	m3	1,360		
Poznámka k položce: Poznámka k položce: betonáž spádového dna v kalové a čerpací jímce							
D 46 Zemní práce při montážích							
90	K	460300006R00	Hutnění zeminy po vrstvách 20 cm	m2	141,520		
Poznámka k položce: Poznámka k položce: zpevněné plochy-výpočet v CAD + ČOV							
D 5 Komunikace							
91	K	564851011	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 150 mm	m2	51,400		
Poznámka k položce: Poznámka k položce: zpevněná plocha v areálu ČOV							
92	K	564861011	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 200 mm	m2	51,400		
Poznámka k položce: Poznámka k položce: zpevněná plocha v areálu ČOV							
93	K	567122114	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 150 mm	m2	7,710		
Poznámka k položce: Poznámka k položce: zpevněná plocha v areálu ČOV							
94	K	577165132	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 70 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	51,400		
Poznámka k položce: Poznámka k položce: zpevněná plocha v areálu ČOV							
95	K	577155131	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 16 (ABH) tl 60 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	51,400		
Poznámka k položce: Poznámka k položce: zpevněná plocha v areálu ČOV							
96	K	005.001	Dlažba betonová vibrolisovaná, 500/500/50, včetně pokládky a podkladu ze štěrkodrti, mrazuvzdorná - nasákovost pod 0,5%	m2	38,900		
97	K	005.002	Obrubník betonový 150x100, instalace: horní hrana zároveň z asfaltovou plochou, včetně montáže	m	24,900		
98	K	005.003	Betonový žlab 500/150/300mm - silniční, včetně uložení do betonového lože	m	14,700		
D 6 Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů							
99	K	612142001	Pletivo sklovláknité vnitřních stěn vtlačené do tmelu	m2	77,878		
Poznámka k položce: Poznámka k položce: včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu, položka obsahuje natažení stěrkového tmelu, vtlačení výztužné sítě a rozetření tmelu.							
100	K	612321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášena ručně	m2	77,878		
Poznámka k položce: Poznámka k položce: vnitřní plochy budovy							
101	K	622142001	Sklovláknité pletivo vnějších stěn vtlačené do tmelu	m2	65,540		
Poznámka k položce: Poznámka k položce: včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu, položka obsahuje natažení stěrkového tmelu, vtlačení výztužné sítě a rozetření tmelu.							
102	K	622321121	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnějších stěn nanášena ručně	m2	53,758		
Poznámka k položce: Poznámka k položce: venkovní plochy budovy - fasáda objektu bez dekorativní plochy							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství		
103	K	622432112R1	Omítka stěn dekorativ. marmolit střednězrná	m2	11,780		
P <i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Dekorativní omítka na bázi akrylátových pryskyřic, nanáší se na podkladní nátěr G700. Je vysoce mechanicky odolná, vodoodpudivá, snadno udržovatelná, omyvatelná, odolná povětrnostním vlivům a průmyslovým zplodinám. Spotřeba 6 kg/m2. Venkovní plocha budovy - spodní pás (Marmolit)</i>							
104	K	006.001	Oblepení rámu a keramických soklů lepicí páskou	m2	47,800		
105	K	006.002	Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m2	9,520		
106	K	006.003	Okno plastové jednokřídlové 800/800 otevíravé i sklápěcí, vč. vnitřního a vnějšího parapetu z pVC s CPL folií, včetně montáže	ks	2,000		
P <i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: bližší specifikace technická zpráva</i>							
107	K	006.004	Okno plastové jednokřídlové 600/600 otevíravé i sklápěcí, vč. vnitřního a vnějšího parapetu z pVC s CPL folií, včetně montáže	ks	1,000		
P <i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: bližší specifikace technická zpráva</i>							
108	K	006.005	Dveře vstupní plastové 1křídlové 1000/2000, zámek s vložkou, včetně montáže	ks	1,000		
P <i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: bližší specifikace technická zpráva</i>							
109	K	006.006	Dveře vnitřní plastové 1křídlové 600/2000, zámek s vložkou, včetně montáže	ks	2,000		
P <i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: bližší specifikace technická zpráva</i>							
110	K	006.007	Větrací mřížka s protihlukovou a protidešťovou uzavírací žaluzií 600x600, včetně pohledové mřížky umístěné na fasádě	ks	3,000		
P <i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: hluk mimo vnitřní stavbu ČOV pod 35db</i>							
111	K	006.008	D+M zárubní 1kř. š. 600	ks	2,000		
112	K	006.009	D+M zárubní 1kř. š. 1000	ks	1,000		
D 8 Trubní vedení							
113	K	871370320	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 12 z polypropylenu DN 300	m	11,000		
114	M	28617040	trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 300x6000mm SN12	m	11,330		
115	K	871350320	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 12 z polypropylenu DN 200	m	1,700		
116	M	28617032	trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 200x3000mm SN12	m	1,751		
117	K	008.001	Zhotovení prostupů pro potrubí	kpl	1,000		
118	K	008.004	Osazení betonových šachet DN 1000	ks	3,000		
119	K	008.005	Betonová šachta DN 1000, včetně šachtových poklopů a prostupů pro potrubí	ks	3,000		
120	K	008.006	Havarijní přepad ze žlábků chemického hospodářství. PE DN 100 včetně 1ks PE vpusti DN100	m	5,000		
121	K	008.007	Náplňová zkouška kanalizačního potrubí	m	12,700		
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							
122	K	900100002R1	Oplocení z poplastovaného pletiva výška 1,8m, ocelové sloupky	m	58,400		
P <i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Hloubení šachet pro osazení sloupků, s naložením na dopravní prostředek a odvozem výkopku do 20 m, se složením, bez rozhrnutí, v hornině 3, dodávka a osazení sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových výšky 265 cm typových, kruhový průřez 57/3, se zabetonováním do 0,05 m3 betonem C 12/15, dodávka a montáž pletiva se čtvercovými oky 50,0 x 2,24 x 2,0 mm, výška pletiva 1,8m.</i>							
123	K	009.001	Ocelová vrata, včetně vrátek. Vrata - 1,76mx2,50m, - 2-křídlé š. 5,0m (2xkřídlo), sloupky OC 100x100mm vč. zámků a vložek FAB	ks	1,000		
124	K	941111121	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 0,9 do 1,2 m v do 10 m	m2	99,572		
P <i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Stavba nové ČOV</i>							
125	K	941111221	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami do 200 kg/m2 š od 0,9 do 1,2 m v 10 m za každý den použití	m2	995,720		
126	K	941111821	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 0,9 do 1,2 m v do 10 m	m2	99,570		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství		
127	K	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v přes 1,9 do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2	m2	15,610		
128	K	009.002	Očištění všech nových betonových ploch vysokotlakým vodním paprskem, včetně odčerpání vody z nádrže	m2	233,560		
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: příprava na krystalizační nátěr</i>				
129	K	933901111	Provedení zkoušky vodotěsnosti nádrže do 1000 m3	m3	150,000		
130	M	08211321	voda pitná pro ostatní odběratele	m3	154,500		
131	K	952903112	Vyčištění objektů ČOV, nádrží, žlabů a kanálů při v do 3,5 m	m2	50,000		
132	K	009.003	Zpevněná plocha kolem stavební jámy, pohyb stroje pro zhotovení zápor, šterkodrt po ztuhnutí tloušťky 20 cm, včetně dovozu šterkodrti včetně odstranění	m2	90,000		
D 998			Přesun hmot				
133	K	998142251	Přesun hmot pro nádrže, jímky, zásobníky a jámy betonové monolitické v do 25 m	t	455,557		
D PSV			Práce a dodávky PSV				
D 711			Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				
134	K	711141559R1	Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením	m2	13,700		
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: přechod beton x zdívo, 1 vrstva - včetně dodávky materiálu</i>				
135	K	998711202	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v přes 6 do 12 m	%	1,000		
D 713			Izolace tepelné				
136	K	713111111R1	Izolace tepelné stropů vrchem kladené volně - nad SDK podhled	m2	4,114		
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Izolace stropu provozních místností a biologického čištění. V položce není zakalkulována dodávka izolačního materiálu. Tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. Při stanovení množství tepelné izolace se z celkového množství neodečítají otvory nebo neizolované plochy menší než 2 m2.</i>				
137	K	713111111R2	Izolace tepelné stropů vrchem kladené volně - nad SDK podhled	m2	4,521		
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: V položce je zakalkulována dodávka izolačního materiálu, tl. 2x80mm. Při stanovení množství tepelné izolace se z celkového množství neodečítají otvory nebo neizolované plochy menší než 2 m2.</i>				
138	K	998713202	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v přes 6 do 12 m	%	1,000		
D 725			Zdravotechnika - zařizovací předměty				
139	K	007.001	Montáž a dodávka potrubí kanalizační DN 50	m	2,000		
140	K	007.002	Montáž a dodávka potrubí kanaizační DN 100	m	0,500		
141	K	007.003	Nástěnka 1/2"	ks	3,000		
142	K	007.004	Montáž a dodávka potrubí PP 1/2", včetně izolace 5mm	m	17,000		
143	K	007.005	Montáž a dodávka potrubí PP 3/4", včetně izolace 5mm	m	2,000		
144	K	007.006	Kulový kohout 3/4" s vypouštěním	ks	1,000		
145	K	007.007	Výtokový kohout 1/2" s příp. na hadici	ks	1,000		
146	K	007.008	Desinfekce vodovodního potrubí	m	20,000		
147	K	007.009	Tlaková zkouška rozvodů vody	m	19,000		
148	K	725100001R1	D+M baterie pákové (umyvadlo)	ks	1,000		
149	K	007.010	Umyvadlo bílé s otv. pro bat. 600x490x215 mm	ks	1,000		
150	K	725100006R1	Klozet kombi bílý, vč. prkénka	ks	1,000		
151	K	725860213R1	Sifon umyvadlový	ks	1,000		
152	K	007.011	Vodoměrná sestava, včetně napojení na přípojku	ks	1,000		
153	K	998725202	Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty v objektech v přes 6 do 12 m	%	1,000		
D 762			Konstrukce tesařské + výrobky pilařské				
154	K	762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, nadstřešních konstrukcí	m3	4,150		
155	K	762085103	Montáž kotevních želez, příložek, patek nebo táhel	kus	20,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství		
156	K	762085112	Montáž svorníků nebo šroubů dl přes 150 do 300 mm	kus	52,000		
157	K	762332121	Montáž vázaných kcí krovů pravidelných pomocí ocelových spojek z hraněného řeziva pl přes 50 do 120 cm2	m	21,000		
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: pouze montáž, řezivo ve specifikaci				
158	K	762340030R1	Laťování střech , vč. řeziva	m2	95,000		
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: bližší specifikace výkres krovu				
159	K	762810110R1	Prkenný záklop. tl. 24mm, včetně prken a impregnace	m2	90,000		
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: bližší specifikace výkres krovu				
160	M	60512125	hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m	m3	2,013		
161	K	998762202	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v přes 6 do 12 m	%	1,000		
D 763			Konstrukce suché výstavby				
162	K	763131451	SDK podhled deska 1xH2 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	4,114		
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: zastropení provozních místností ČOV Položka je určena pro podhled sádkartonový na zavěšenou ocelovou konstrukci, z desek tl. 12,5 mm. V položce jsou zakalkulovány náklady na zřízení nosné konstrukce podhledu, dodávku a montáž desek tl. 9 mm včetně úpravy spár a rohů. V položce není zakalkulována povrchová úprava podhledu. V položce není zakalkulována dodávka ani montáž tepelné izolace. Desky jsou impregnované.				
163	K	763131714	SDK podhled základní penetrační nátěr	m2	4,114		
164	K	763131761	Příplatek k SDK podhledu za plochu do 3 m2 jednotlivě	m2	4,114		
165	K	998763402	Přesun hmot procentní pro konstrukce montované z desek v objektech v přes 6 do 12 m	%	1,000		
D 764			Konstrukce klempířské				
166	K	764252401R1	Žlab z TiZn plechu podokapní půlkruhový, vč. doplňků	m	20,000		
167	K	0764.001	Odpadní trouby z TiZn plechu kruhové, vč. doplňků	m	5,400		
168	K	0764.002	D+M kotlíku žlabového z Ti Zn kónického	ks	2,000		
169	K	0764.003	Lapač sřešních nečistot D+M	ks	2,000		
170	K	0764.004	Oplechování parapetů z TiZn plechu, rš 330	m	4,200		
171	K	0764.005	Odvětrávací ventilační rotační hlavice DN300 , ocel tř.17, dodávka+montáž	ks	2,000		
172	K	998764202	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v přes 6 do 12 m	%	1,000		
D 765			Krytina tvrdá				
173	K	0765.001	Střešní kritina, plech titan-zinek, min. tl.0,36 mm skládaná se střešních panelů se stojatým zámkem, včetně oplechování římsy 37m, dodávka, montáž	m2	90,000		
174	K	0765.002	Těsnící a protihluková folie, pod střešní krytinu, dodávka, montáž	m2	99,000		
175	K	998765202	Přesun hmot procentní pro krytiny skládané v objektech v přes 6 do 12 m	%	1,000		
D 767			Konstrukce zámečnické				
176	K	0767.001	D+M osazení poklopu s rámem do 100 kg, vč. poklopu 635/1235	ks	1,000		
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: poklop vodotěsný, pochozí, uzamykatelný včetně sady klíčů, materiálové provedení polyuretan, nebo kompozit, rám osadit při betonáži do bednění				
177	K	0767.002	D+M osazení poklopu s rámem do 100 kg, vč. poklopu 635/835	ks	2,000		
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: poklop vodotěsný, pochozí, uzamykatelný včetně sady klíčů, materiálové provedení polyuretan, nebo kompozit, rám osadit při betonáži do bednění				
178	K	0767.003	Pororošt - 1050*800 mm (povrch úprava Pz), vč. rámu	kpl	1,000		
179	K	0767.004	Pororošt - 600*800 mm (povrch úprava Pz), vč. rámu	kpl	1,000		
180	K	998767202	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v přes 6 do 12 m	%	1,000		
D 771			Podlahy z dlaždic				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství		
181	K	771570012R1	Dlažba z dlaždic keramických 20 x 20 cm - kladení + dodávka(+15% plochy)	m2	4,300		
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Provozní místnosti ČOV, dlažba protiskluzová,</i> <i>součinitel smykového tření větší než 0,5</i>				
182	K	771475014R1	Obklad soklíků keram.rovných, tmel,výška 10 cm + kladení + dodávka(+10% plochy)	m	5,460		
183	K	077.001	Uzavírací nátěr na beton, plastický, pochůzný, dvousložkový syntetický	m2	12,250		
184	K	998771202	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v přes 6 do 12 m	%	1,000		
D 781			Dokončovací práce - obklady				
185	K	781230121R1	Obkládání stěn vnitř.keram. do tmele do 300x300 mm	m2	8,268		
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: WC s umyvadlem, výška obkladu 1,80m,</i> <i>Položka je určena pro obkládání stěn z obkladaček keramických,</i> <i>hutných a polohutných, do tmele, kladených rovnoběžně s podlahou.</i> <i>Položka obsahuje : - očištění podkladu od nesoudržných částic, -</i> <i>rozměření plochy, - rozbalení balíků, třídění nebo rozpojení</i> <i>obkladaček dodávaných v blocích, - příprava a nanesení tmelu na</i> <i>plochu, - řezání obkladaček, - kladení obkladaček, - spárování, čištění</i> <i>obkladu, odnesení odpadu na vykázané místo. Položka neobsahuje</i> <i>žádný materiál. Skládání složitých vzorů a tvarů se oceňuje</i> <i>individuálně.</i>				
186	M	597-617	Obklad vnitřní keramický 30 x 30 cm	m2	9,508		
187	K	998781202	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v přes 6 do 12 m	%	1,000		
D 783			Dokončovací práce - nátěry				
188	K	783213021	Napouštěcí dvojnásobný syntetický biodní nátěr tesařských prvků nezabudovaných do konstrukce	m2	95,446		
189	K	078.001	Nátěr stěn a dna betonových kcí např. Xypex, či Ladax	m2	233,560		
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Vnitřní povrchová úprava železobetonové</i> <i>konstrukce, nátěr – technologií „nerozpustné krystaly“</i>				
D 784			Dokončovací práce - malby a tapety				
190	K	784442021R1	Malba disperzní interiérová, výška do 3,8 m	m2	55,880		
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Malba vnitřních provozních místností a vnitřní</i> <i>stěny nad biologickou částí ČOV, včetně disperzní barvy</i>				
191	K	078.002	Malba silikonová, penetrace 1x, malba v barvě 2x	m2	53,760		
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Malba fasády,včetně silikonové barvy</i>				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
TÁBOR - STOKLASÁ LHOTA, VODOVOD A KANALIZACE
Objekt:
SO-06 - Vodojem - stavebn...

KSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	
Zadavatel:	Vodárenská společnost Tábořsko s.r.o.	IČ:	26069539
		DIČ:	CZ26069539
Zhotovitel:	PORR a.s.	IČ:	43005560
		DIČ:	CZ43005560
Projektant:	Aquaprocon s.r.o., Divize Praha	IČ:	46964371
		DIČ:	CZ46964371
Zpracovatel:	ing. Iveta Heřmanská	IČ:	
		DIČ:	

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

Cena bez DPH			3 943 443,69
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	3 943 443,69	21,00%	828 123,17
		12,00%	
Cena s DPH		v CZK	4 771 566,86

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: TÁBOR - STOKLASÁ LHOTA, VODOVOD A KANALIZACE

Objekt: SO-06 - Vodojem - stavebn...

Místo:	Stoklasná Lhota	Datum:	
Zadavatel:	Vodárenská společnost Tábořsko s.r.o	Projektant:	Aquaprocom, Divize Praha
Zhotovitel:	PORR a.s.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

1) Náklady ze soupisu prací	3 943 443,69
HSV - Práce a dodávky HSV	3 053 745,47
1 - Zemní práce	690 278,39
2 - Základy a zvláštní zakládání	110 564,69
3 - Svislé a kompletní konstrukce	1 508 559,60
338 - Oplocení	97 523,49
4 - Vodorovné konstrukce	191 513,77
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	159 838,01
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	118 879,98
997 - Přesun sutě	1 342,02
998 - Přesun hmot	175 245,52
PSV - Práce a dodávky PSV	889 698,22
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	172 798,64
713 - Izolace tepelné	5 739,57
762 - Konstrukce tesařské	114 946,79
764 - Konstrukce klempířské	91 062,13
766 - Konstrukce truhlářské	56 179,98
767 - Konstrukce zámečnické	315 096,40
771 - Podlahy z dlaždic	58 922,30
781 - Dokončovací práce - obklady	65 842,95
783 - Dokončovací práce - nátěry	9 109,46

SOUPIS PRACÍ

Stavba: TÁBOR - STOKLASÁ LHOTA, VODOVOD A KANALIZACE

Objekt: SO-06 - Vodojem - stavebn...

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství
----	-----	-----	-------	----	----------

Náklady soupisu celkem

D		HSV	Práce a dodávky HSV				
D		1	Zemní práce				
1	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	hod	360,000		
2	K	115101301	Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	den	90,000		
3	K	121151115	Sejmutí ornice plochy do 500 m2 tl vrstvy přes 250 do 300 mm strojně	m2	265,206		
4	K	122251101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	5,800		
5	K	131151105	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 1000 m3 strojně	m3	62,060		
6	K	131212531	Hloubení jamek objem do 0,5 m3 v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	3,787		
7	K	131251105	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objemu do 1000 m3 strojně	m3	62,060		
8	K	131351105	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 1000 m3 strojně	m3	142,737		
9	K	131451105	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 objem do 1000 m3 strojně	m3	167,561		
10	K	131551105	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 6 objem do 1 000 m3 strojně	m3	186,179		
11	K	132212131	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	0,903		
12	K	132312131	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti II skupiny 4 ručně	m3	2,981		
13	K	132412131	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti II skupiny 5 ručně	m3	5,148		
14	K	133151101	Hloubení šachet nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 20 m3	m3	1,447		
15	K	133251101	Hloubení šachet nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3	m3	1,447		
16	K	133351101	Hloubení šachet nezapažených v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 20 m3	m3	3,328		
17	K	133451101	Hloubení šachet nezapažených v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 objem do 20 m3	m3	3,907		
18	K	133551101	Hloubení šachet nezapažených v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 6 objem do 20 m3	m3	4,341		
19	K	162251102	Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	296,624		
20	K	162251122	Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	610,916		
21	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	58,006		
22	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	406,042		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství		
23	K	162751137	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	20,204		
24	K	162751139	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	141,428		
25	K	162751157	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7	m3	190,520		
26	K	162751159	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	1 333,640		
27	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	159,090		
28	K	167151112	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 přes 100 m3	m3	305,458		
29	K	171151103	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných strojně	m3	39,289		
30	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	429,968		
31	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	733,278		
32	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	403,703		
33	K	181351103	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 100 do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	162,942		
34	K	181411131	Založení trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	162,942		
35	M	00572470	<i>osivo směs travní univerzál</i>	kg	6,746		
36	K	181951112	Úprava pláň vyrovnaním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním	m2	215,559		
37	K	182111111	Zpevnění svahu tkaninou nebo rohoží na svahu sklonu přes 1:2 do 1:1	m2	52,617		
38	M	69311314	<i>textilie netkaná HPPE 100g/m2</i>	m2	69,454		
39	K	182251101	Svahování násypů strojně	m2	52,617		
40	K	182351123	Rozprostření ornice pl přes 100 do 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	52,617		
41	K	184102411	Výsadba keře bez balu v do 1 m do jamky se zalitím ve svahu přes 1:5 do 1:2	kus	526,000		
42	M	02652023R	<i>půdopokryvný keř (např. skalník apod.)</i>	kus	526,000		

D 2

Základy a zvláštní zakládání

43	K	211971110	Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žebor nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami šikmými o sklonu do 1:2	m2	78,280		
44	M	69311081	<i>geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2</i>	m2	79,846		
45	K	212751106	Trativod z drenážních trubek flexibilních PVC-U SN 4 perforace 360° včetně lože otevřený výkop DN 160 pro meliorace	m	41,200		
46	K	213311113	Polštáře zhutněné pod základy z kameniva hrubého drceného, frakce 16 - 63 mm	m3	16,017		
47	K	242111111	Osazení pláště vodárenské kopané studny z betonových skruží na cementovou maltu MC 10 celokruhových, při vnitřním průměru studny 0,80 m	m	6,000		
48	M	59225105	<i>skruž betonová studniční 80x100x9cm</i>	kus	6,120		
49	K	242231211R	Demontáž čerpací studny vč. odvozu a likvidace	m	6,000		
50	K	243571112	Výplň na dně vodárenské studny hloubky do 10m z kameniva hrubého těženého frakce 16 až 32 mm	m3	2,047		
51	K	271532213	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 8 až 16 mm	m3	8,378		
52	K	271572211	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z netříděného štěrkopísku	m3	0,702		
53	K	274313711	Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 20/25	m3	0,180		
54	K	274351121	Bednění základů pasů rovné zřízení	m2	1,320		
55	K	274351122	Bednění základů pasů rovné odstranění	m2	1,320		
56	K	275313711	Základové patky z betonu tř. C 20/25	m3	0,066		
57	K	275351121	Zřízení bednění základových patek	m2	0,405		
58	K	275351122	Odstranění bednění základových patek	m2	0,405		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství		
----	-----	-----	-------	----	----------	--	--

D 3

Svislé a kompletní konstrukce

59	K	341351911	Bednění stěn a příček nosných Příplatek k cenám bednění za pohledový beton	m2	204,290		
60	K	380326132	Kompletní konstrukce ČOV, nádrží ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37 tl přes 150 do 300 mm	m3	67,332		
61	K	380326133	Kompletní konstrukce ČOV, nádrží ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37 tl přes 300 mm	m3	27,700		
62	K	380356231	Bednění kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů konstrukcí neomítaných z betonu prostého nebo železového ploch rovinných zřízení	m2	482,360		
63	K	380356232	Bednění kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů konstrukcí neomítaných z betonu prostého nebo železového ploch rovinných odstranění	m2	482,360		
64	K	380361006	Výztuž kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	12,354		
65	K	411354313	Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl přes 15 do 25 cm	m2	31,845		
66	K	411354314	Odstranění podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl přes 15 do 25 cm	m2	31,845		

D 338

Oplocení

67	K	275313611	Základové patky z betonu tř. C 16/20	m3	3,919		
68	K	338171121	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v do 2,60 m se zalitím MC	kus	27,000		
69	M	5534225R	<i>sloupek plotový ocelový Pz a poplastovaný průměr 48 mm dl. 2600 mm v tmavě zelené barvě včetně krycího kloboučku a úchytek onapínacího a ostnatého drátu</i>	kus	21,000		
70	M	5534227R	<i>vzpěra plotová ocelová PZ a poplastovaná průměr 42 mm dl. 2600 mm v tmavě zelené barvě včetně kompletní sady vhodného pčíslušenství pro přichycení vzpěry ke sloupku</i>	kus	6,000		
71	K	348101260	Osazení vrat a vrátek k oplocení na ocelové sloupky do 15 m2	kus	1,000		
72	M	553423R1	<i>ocelová dvoukřídlá otočná brána 4,0x2,0 m</i>	kus	1,000		
73	K	348401130	Montáž oplocení ze strojového pletiva s napínacími dráty výšky do 2,0 m	m	58,000		

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: včetně napínacích drátů

74	M	3132750R1	<i>pletivo drátěné plastifikované se čtvercovými oky 50/2,7 mm v 2000mm bez napínacího drátu v tmavě zelené barvě</i>	m	58,000		
75	K	348401350	Rozvinutí, montáž a napnutí napínacího drátu na oplocení	m	200,000		
76	M	15615300	<i>drát kruhový Pz poplastovaný napínací D 3,80 mm tmavě zelený včetně napínáků</i>	m	210,000		
77	K	451577877	Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do sklonu 1:5 ze šterkopísku tl do 100 mm	m2	30,000		
78	K	451579877	Příplatek ZKD 10 mm tl nad 100 mm u podkladu nebo lože pod dlažbu ze šterkopísku	m2	150,000		
79	K	6372111R1.1	Pás z betonových dlaždic tl 50 mm kladených do písku s vyříznutím drážky pro sloupky	m2	30,000		
80	K	953-R01	Dodávka a montáž bezpečnostní, orientační nebo informační tabulky	kus	4,000		

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Oplocený areál vodojemu bude zřetelně označen informačními a výstražnými tabulkami a zákazovými značkami dle požadavků provozovatele (nepovoláním vstup zakázán atd.).

P

D 4

Vodorovné konstrukce

81	K	434121426	Osazení prefabrikovaných betonových schodišťových stupňů na podkladní lože ze šterkopísku do pdkladního betonu tl.50mm	m	5,400		
82	M	59372020	<i>betonové prefabrikované schodišťové bloky 350/150 mm dl. 600 mm s protiskluznou úpravou na horním líci</i>	kus	9,000		
83	K	442R01	Dodávka a montáž podhledu ze sendvičových panelů s tepelně-izolačním jádrem z tuhé PIR pěny o tloušťce 120 mm, vč. lemovacích lišt	m2	30,750		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství		
----	-----	-----	-------	----	----------	--	--

P

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Obě krycí vrstvy (vnitřní i vnější) sendvičových panelů budou zhotoveny z oboustranně žárově pozinkovaného ocelového lakovaného plechu s povrchovou úpravou vhodnou pro dané prostředí. Interiérové povrchy panelů budou opatřeny povrchovou úpravou vhodnou pro použití v potravinářském průmyslu, respektive pro použití v prostředí s vyššími hygienickými nároky. Po obvodu místnosti bude podhled lemován lištou ohnutou z lakovaného pozinkovaného plechu se shodnou povrchovou úpravou jako plech na použitých panelech. Spoje zámků mezi PIR panely budou těsněny systémovým tmelem a z interiérové strany budou doplněny systémovou páskou pro zvýšení neprůvzdušnosti a parotěsnosti a překrytv systémovou lištou.

84	K	452311131	Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop	m3	14,624		
85	K	452351111	Bednění podkladních desek nebo sedlového lože pod potrubí, stoky a drobné objekty otevřený výkop zřízení	m2	18,330		
86	K	457311118	Vyrovnávací nebo spádový beton C 30/37 včetně úpravy povrchu	m3	2,054		
87	K	621R01	Dodávka a montáž závěsného nosného ocelového roštu podhledu z PUR panelů	m2	30,750		
88	K	631319175R	Příplatek k vyrovnacímu nebo spádovému betonu za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3	2,054		
89	K	631362021.1	Výztuž ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	0,011		

D 6

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

90	K	564251111	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 150 mm	m2	6,630		
----	---	-----------	---	----	-------	--	--

P

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: pískové lože okapového chodníčku

91	K	619325131	Vytažení vápenocementových fabionů, hran nebo koutů	m	21,400		
92	K	622211021	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením polystyrénových desek do betonu a zdiva tl přes 80 do 120 mm	m2	60,243		
93	M	28372051	deska EPS 70 fasádní s profilovanou drážkou po obvodu $\lambda=0,039$ tl 120mm	m2	63,255		
94	K	622213021	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn polystyrénových desek lepením na beton a zdivo tl přes 80 do 120 mm	m2	29,270		
95	M	28376422	deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPa $\lambda=0,035$ tl 100mm	m2	30,734		
96	K	622521012	Tenkovrstvá silikátová zatíraná omítka zrnitost 1,5 mm vnějších stěn včetně penetrace	m2	63,103		
97	K	622541022	Tenkovrstvá soklová mozaiková zatíraná omítka zrnitost 2,0 mm vnějších stěn včetně penetrace	m2	7,170		
98	K	629991011	Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepící páskou	m2	2,310		
99	K	629999011	Příplatek k úpravám povrchů za provádění styku dvou barev nebo struktur na fasádě	m	48,400		
100	K	631311115	Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	2,663		
101	K	631311117	Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 30/37	m3	1,264		
102	K	631319171	Příplatek k mazanině tl přes 50 do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3	3,927		
103	K	631362021	Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	0,134		
104	K	632481215	Separační vrstva k oddělení podlahových vrstev z geotextilie	m2	6,630		
105	K	637211124	Okapový chodník z betonových dlaždic tl 50 mm kladených do písku se zalitím spár MC	m2	6,630		

D 9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

106	K	931991111R.2	Zřízení těsnění spáry ve dně a stěně kompletní provedení	m	39,000		
-----	---	--------------	--	---	--------	--	--

P

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: = kompletní dodávka a provedení dle zvyklostí dodavatele (např. těsnící bitumenové plechy, těsnící bobtnající pásy, pásy s vloženým bobtnavým páskem, pryžové pásy, injektážní hadičky ap. ...)

107	K	933901111	Provedení zkoušky vodotěsnosti nádrže do 1000 m3	m3	69,912		
108	M	08211321	voda pitná pro ostatní odběratele	m3	72,010		
109	K	93631R.002	Těsnění prostupů dobetonováním a bobtnavým tmelem	kus	5,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství		
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: příloha D. 1.7.1 - Tabulka prostupů = prostup těsněný dle poznámky č.1) vč. očištění, bednění a odbednění</i>				
110	K	939941111R.1	Řízené spáry těsněné křížovým bitumenovým plechem ve dně a stěně kompletní provedení	m	56,000		
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Těsnící prvky řízených spár musí být osazeny v souladu s montážními předpisy (technický list) výrobce.</i>				
111	K	941111121	Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 od 0,9 do 1,2 m, výšky výšky do 10 m montáž	m2	404,940		
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: včetně kotvení lešení</i>				
112	K	941111221	Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 od 0,9 do 1,2 m, výšky výšky do 10 m příplatek k ceně za každý den použití	m2	12 148,200		
113	K	941111821	Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 od 0,9 do 1,2 m, výšky výšky do 10 m demontáž	m2	404,940		
114	K	943111111	Lešení prostorové trubkové lehké pracovní bez podlah s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 výšky do 10 m montáž	m3	28,500		
115	K	943111211	Lešení prostorové trubkové lehké pracovní bez podlah s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 výšky do 10 m příplatek k ceně za každý den použití	m3	855,000		
116	K	943111811	Lešení prostorové trubkové lehké pracovní bez podlah s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 výšky do 10 m demontáž	m3	28,500		
117	K	952903112	Vyčištění objektů čistíren odpadních vod, nádrží, žlabů nebo kanálů světlé výšky prostoru do 3,5 m	m2	70,875		
118	K	977151125	Jádrové vrtty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 180 do 200 mm	m	0,600		
119	K	977151128	Jádrové vrtty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 250 do 300 mm	m	1,500		
120	K	977151129	Jádrové vrtty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 300 do 350 mm	m	0,150		
121	K	977151227	Jádrové vrtty dovrchní diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 225 do 250 mm	m	0,400		
122	K	977151228	Jádrové vrtty dovrchní diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 250 do 300 mm	m	0,600		
D 997			Přesun sutě				
123	K	997013112	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 6 do 9 m	t	0,453		
124	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	0,453		
125	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	7,248		
126	K	997013601	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	0,453		
D 998			Přesun hmot				
127	K	998142251	Přesun hmot pro nádrže, jímky, zásobníky a jámy betonové monolitické výšky do 25 m	t	375,765		
D PSV			Práce a dodávky PSV				
D 711			Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				
128	K	711122131	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za horka nátěrem asfaltovým	m2	293,895		
129	M	24617150	nátěr hydroizolační na bázi asfaltu a plastu do spodní stavby	kg	499,622		
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: vnější ochranný bitumenový nátěr</i>				
130	K	711131101.1	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho vodorovné AIP nebo tkaninou	m2	134,670		
131	M	62811150	asfaltový pás separační bez krycí vrstvy (impregnovaná vložka), typu A	m2	152,623		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství		
132	M	62856011	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z hliníkové fólie s textilií a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm	m2	4,336		
133	K	711161173	Provedení izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií na ploše vodorovné V z nopové fólie	m2	14,820		
134	M	28323010	fólie profilovaná (nopová) drenážní HDPE s výškou nopů 20mm	m2	17,273		
135	K	711161273	Provedení izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií na ploše svislé S z nopové fólie	m2	27,550		
136	M	28323010	fólie profilovaná (nopová) drenážní HDPE s výškou nopů 20mm	m2	33,638		
137	K	711161383	Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií ukončení horní lištou	m	10,900		
138	K	711191001	Provedení adhezního můstku na vodorovné ploše	m2	47,215		
139	K	711191011	Provedení adhezního můstku na svislé ploše	m2	7,750		
140	M	58585112	nátěr adhezni, spojovací můstek	kg	74,773		
141	K	711471051	Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě termoplasty na ploše vodorovné V folii PVC lepenou	m2	14,820		
142	M	28322004	fólie hydroizolační pro spodní stavbu mPVC tl 1,5mm	m2	17,273		
143	K	711472051	Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě termoplasty na ploše svislé S folii PVC lepenou	m2	5,450		
144	M	28322004	fólie hydroizolační pro spodní stavbu mPVC tl 1,5mm	m2	6,654		
145	K	711491172	Provedení doplňků izolace proti vodě na vodorovné ploše z textilií vrstva ochranná	m2	74,100		
146	K	711491272	Provedení doplňků izolace proti vodě na ploše svislé z textilií vrstva ochranná	m2	16,350		
147	M	69311172	geotextilie PP s UV stabilizací 300g/m2	m2	106,327		
148	K	711491383	Ostatní práce - montáž drenážní rohože	m2	14,820		
149	M	69331041	rohož drenážní PE nelaminovaná 400g/m2	m2	16,302		
150	K	998711101	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,827		

D 713 Izolace tepelné

151	K	713111111	Montáž tepelné izolace stropů rohožemi, pásy, dílci, deskami, bloky (izolační materiál ve specifikaci) vrchem bez překrytí lepenkou kladenými volně	m2	14,820		
152	M	28376417	deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPa $\lambda=0,035$ tl 50mm	m2	15,561		
153	K	713131141	Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením celoplošně bez mechanického kotvení	m2	5,450		
154	M	28376417	deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPa $\lambda=0,035$ tl 50mm	m2	5,723		

D 762 Konstrukce tesařské

155	K	762332132	Montáž vázaných kcí krovů pravidelných pomocí tesařských spojů z hraněného řeziva průřezové pl přes 120 do 224 cm2	m	121,460		
156	M	60512131	hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 dl 6-8m, impregnovaný	m3	1,769		
157	M	60512130	hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 do dl 6m, impregnovaný	m3	0,369		
158	K	762332134	Montáž vázaných kcí krovů pravidelných pomocí tesařských spojů z hraněného řeziva průřezové pl přes 288 do 450 cm2	m	7,000		
159	M	60512141	hranol stavební řezivo průřezu do 450cm2 dl 6-8m, impregnovaný	m3	0,308		
160	K	762341027	Bednění střech rovných sklon do 60° z desek OSB tl 25 mm na pero a drážku šroubovaných na krokve	m2	63,700		
161	K	762342511	Montáž kontralatí na podklad bez tepelné izolace	m	72,800		
162	M	60514101	řezivo jehličnaté lať 50/60 mm, impregnované	m3	0,240		
163	K	762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, nadstřešních konstrukcí	m3	2,686		
164	K	762523108	Položení podlahy z fošen na sraz	m2	7,500		
165	M	60511130	řezivo stavební fošny prismované středové š 160-220mm dl 2-5m, impregnované	m3	0,248		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství		
166	K	765191011	Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie kladené ve sklonu do 30° volně na krokve	m2	63,700		
167	M	28329052R	<i>fólie kontaktní vysoce difuzně propustná odolná vůči impregnaci dřevěných prvků, propustnost vodních par min 1000g/m2/24hod.</i>	m2	74,242		
168	K	765191023	Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné kladené ve sklonu přes 20° s lepenými spoji na bednění	m2	63,700		
169	M	28329043	<i>fólie PUR/PP difuzně propustná s nakaširovanou PP strukturovanou rohoží v 8 mm pod hladkou plechovou krytinu, integrovaná samolepicí páska, 380 g/m2</i>	m2	74,242		
170	K	998762102	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	2,758		

D 764

Konstrukce klempířské

171	K	764111641	Krytina střechy rovné drážkováním ze svítků z Pz plechu s povrchovou úpravou do rš 670 mm sklonu do 30°	m2	63,700		
172	K	764212661	Oplechování rovné okapové hrany z Pz s povrchovou úpravou rš 150 mm	m	14,200		

P

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: příloha D.1.7.1 ... Výpis klempířských výrobků 5/K - Oplechování okapů oproti dřevěné fólii. sklon střechy 30° - oboustranně předlakovaný pozinkovaný ocelový plech tl. min. 0,5 mm, - včetně všech potřebných příponek, spojovacích prostředků a separační podložky, - rozvinutá šířka 150 mm

173	K	764213652R	Dodávka a montáž střešního poklopu otevíravého z venku uzamykatelný visacím zámkem do venkovního prostředí s bezpečnostní vložkou s povrchovou úpravou, vč. přístupové cesty z nášlapných tašek a roštu	kus	1,000		
174	K	764511602	Žlab podokapní půlkruhový z Pz s povrchovou úpravou včetně háků, čel a kónických kotlíků, půlkruhový DN 160 mm, rš 330 mm	m	14,200		

P

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: příloha D.1.1.1 ... Výpis klempířských výrobků 1/K - Podokapní žlab půlkruhového tvaru DN 160 mm, - lakovaný pozinkovaný plech tl. 0,7 mm, - včetně žlabových háků a všech potřebných příponek a spojovacích prostředků, - včetně kónických kotlíků, žlabových čel, - rozvinutá šířka 330 mm 2/K - Podokapní žlab půlkruhového tvaru DN 160 mm, - lakovaný pozinkovaný plech tl. 0,7 mm, - včetně žlabových háků a všech potřebných příponek a spojovacích prostředků, - včetně kónických kotlíků, žlabových čel, - rozvinutá šířka 330 mm

175	K	764518622	Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz s povrchovou úpravou tl. 0,7 mm průměru 100 mm	m	4,400		
-----	---	-----------	--	---	-------	--	--

P

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: příloha D.1.7.1 ... Výpis klempířských výrobků 3/K- Plechové odpadní potrubí DN 100 z podokapního žlabu ve výšce cca 2,0 m nad terénem, - lakovaný pozinkovaný plech tl. 0,7 mm, - včetně horního odskoku, kotevních zděří a všech potřebných příponek a spojovacích prostředků, - rozvinutá šířka 330 mm, - vyústit na terén 4/K - Plechové odpadní potrubí DN 100 z podokapního žlabu ve výšce cca 2,0 m nad terénem, - lakovaný pozinkovaný plech tl. 0,7 mm, - včetně horního odskoku, kotevních zděří a všech potřebných příponek a spojovacích prostředků, - rozvinutá šířka 330 mm, - vyústit na terén

176	K	998764102	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,563		
-----	---	-----------	--	---	-------	--	--

D 766

Konstrukce truhlářské

177	K	766-1/D	1/D - Dodávka a montáž plastové vchodové dveře jednokřídlové 900/2000 mm, otočné levé, dovnitř otevíravé, včetně zárubně, zateplené	kus	1,000		
-----	---	---------	---	-----	-------	--	--

P

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: příloha D.1.7.1 ... výpis vystrojení dveřních otvorů 1/D - Plastové vchodové dveře jednokřídlové, otočné levé, dovnitř otevíravé, včetně zárubně, zateplené, - Průchozí profil 900/2000 mm, do otvoru o skladebné velikosti 1100/2100 mm, - dveřní křídlo plastové, s plnou hladkou tepelně izolační výplní bez zasklení, - zámek zadlabací s bezpečnostní vložkou, vrchní kování bezpečnostní – oboustranná klika, - rám minimálně s 5 izolačními komorami o stavební hloubce minimálně 70 mm, - zárubeň s celoobvodovým pryžovým těsněním v drážce, - hliníkový práh s přerušeným tepelným mostem, - U = max. 1,2 W/m2K, - dveřní křídlo i zárubeň tmavě modré barvy

178	K	766423113	Montáž obložení podhledů členitých palubkami z měkkého dřeva š přes 80 do 100 mm	m2	43,083		
179	M	61191120	<i>palubky obkladové smrk profil klasický 12,5x96mm jakost A/B</i>	m2	52,130		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství		
180	K	766427112	Montáž podkladového roštu pro obložení podhledů	m	53,740		
181	M	60514114	řezivo jehličnaté lať impregnovaná dl 4 m	m3	0,177		
182	K	998766102	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,559		

D	767	Konstrukce zámečnické					
183	K	767-1/Z	1/Z - Dodávka a montáž odnímatelný kryt z podlahových roštů 700x2800 mm – ze sklolaminátového kompozitu, pro zakrytí odtokového kanálu	kus	1,000		

P	Poznámka k položce: Poznámka k položce: příloha D.1.7.1 ... Výpis zámečnických výrobků 1/Z - Odnímatelný kryt z podlahových roštů – ze sklolaminátového kompozitu, - pro zakrytí odtokového kanálu o světých půdorysných rozměrech 0,7 x 2,8 m, - obvodový osazovací rám kotvit do svislého líc stěny kanálu pomocí lepených nerezových kotev, - dělený kompozitní podlahový rošt s protiskluznou úpravou, - nosnost 3,5 kN/m2, průhyb zakrytí max. 10 mm nebo 1/200 rozpětí, - veškeré spojovací a kotvicí prvky budou z nerezové austenitické oceli, - dle potřeby provést v roštu otvory pro technologii.						
---	--	--	--	--	--	--	--

184	K	767-10/Z	10/Z - Dodávka a montáž odvětrání prostoru akumulační nádrže z potrubí PVC – KG DN 110 dl. 3,25 m, včetně 1 ks kolene 87,5° a 2 ks kolen 45°, větrací mřížky osazené na fasádě a filtrační kazety s filtrační vložkou	soubor	2,000		
-----	---	----------	---	--------	-------	--	--

P	Poznámka k položce: Poznámka k položce: příloha D.1.7.1 ... Výpis zámečnických výrobků 10/Z - Odvětrání prostoru akumulační nádrže z potrubí PVC – KG DN 110, včetně větrací mřížky osazené na fasádě a filtrační kazety s filtrační vložkou, - celková délka potrubí cca 3,25 m včetně 1 ks kolene 87,5° a 2 ks kolen 45°, - filtrační kazeta pro kruhové potrubí + filtrační vložka odpovídající požadavkům normy ČSN 75 5355 (čl. 6.1.20.1), - potrubí zabetonovat do prostupu podlahou a stěnou a vyvést na vnější líc fasády, - na fasádě osazena na potrubí nerezová kruhová mřížka, včetně sítky proti hmyzu a ochranné stříšky uzpůsobené pro odvod kondenzátu – mřížku zasunout do hrdla potrubí, příp. použít vhodný přechodový kus/manžetu, - objímky pro uchycení potrubí k železobetonové stěně včetně kotevních prvků z nerezové oceli, - v interiéru bude na potrubí procházející stěnou osazena nerezová růžice kryjící mezeru mezi prostupem a potrubím, - systém odvětrání AN musí splňovat požadavky příslušných norem ČSN EN 1508 a ČSN 75 5355, - výrobek je rozdělen na 2 soubory (10a/Z a 10b/Z), které jsou osově souměrné podle osy dělicí stěny akumulačních nádrží.						
---	--	--	--	--	--	--	--

185	K	767-11/Z	11/Z - Dodávka a montáž žebřík pro pevné zabudování – z nerezové oceli výstupní výška 2,40 m	kus	2,000		
-----	---	----------	--	-----	-------	--	--

P	Poznámka k položce: Poznámka k položce: příloha D.1.7.1 ... Výpis zámečnických výrobků 11/Z - Žebřík pro pevné zabudování – z nerezové oceli, - výstupní výška žebříku cca 2,4 m, - štěříny žebříku vyvést pod poklop, nad poslední příčlí zalomit ke stěně, - příčle žebříku protiskluzné bezpečnostní, - žebřík kotvit chemickými kotvami do betonové konstrukce, - všechny kovové prvky budou z nerezové austenitické oceli						
---	--	--	--	--	--	--	--

186	K	767-12/Z	12/Z - Dodávka a montáž podesta s atestem pro styk s pitnou vodou, půdorys lávky je 1,0 x 2,35 m = 2,35 m2, výška cca 1,35 m – z nerezové ocel	soubor	2,000		
-----	---	----------	--	--------	-------	--	--

P	Poznámka k položce: Poznámka k položce: příloha D.1.7.1 ... Výpis zámečnických výrobků 12/Z - Podesta s atestem pro styk s pitnou vodou – z nerezové oceli, - půdorys lávky je 1,0 x 2,35 m = 2,35 m2, výška cca 1,35 m - nosnost 3,5 kN/m2, maximální průhyb nesmí být větší než 10 mm nebo než hodnota rovná 1/200 rozpětí, - nosná konstrukce z nerezových nosníků a úhelníků kotvených do železobetonových stěn a podepřených systémem sloupků, - celá nosná konstrukce z nerez u kotvená pomocí lepených chemických kotev, dodat včetně všech potřebných podpěr, výztuh a zavětrování, - dimenzování všech prvků provede výrobce lávky, - nerezový podlahový rošt s protiskluznou úpravou, - všechny kovové prvky budou z nerezové austenitické oceli, - lávka bude na otevřené straně lemována nerezovým zábradlím pol. 13/Z a bude na ni navazovat žebřík pol. 14/Z, - výrobek je rozdělen na 2 soubory (12a/Z a 12b/Z), které jsou osově souměrné podle osy dělicí stěny akumulačních nádrží.						
---	---	--	--	--	--	--	--

187	K	767-13/Z	13/Z - Dodávka a montáž zábradlí na podestě délka zábradlí 1,50 m, v 1,1 m – z nerezové oceli	soubor	2,000		
-----	---	----------	---	--------	-------	--	--

P	Poznámka k položce: Poznámka k položce: příloha D.1.7.1 ... Výpis zámečnických výrobků 13/Z - Zábradlí na podestě – z nerezové oceli, - výška zábradlí 1,1 m, - celková délka zábradlí cca 1,5 m, - zábradlí tvoří madlo, jednotycová výplň, zářážka, sloupky, - sloupky kotvit pomocí navařených kotevních desek z boku do konstrukce lávky, - všechny kovové prvky budou z nerezové austenitické oceli, - výrobek je rozdělen na 2 soubory (13a/Z a 13b/Z), které jsou osově souměrné podle osy dělicí stěny akumulačních nádrží.						
---	---	--	--	--	--	--	--

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství			
188	K	767-14/Z	14/Z - Dodávka a montáž žebřík pro pevné zabudování – z nerezové oceli výstupní výška 1,35 m	kus	2,000			
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: příloha D.1.7.1 ... Výpis zámečnických výrobků 14/Z - Žebřík pro pevné zabudování – z nerezové oceli, - výstupní výška žebříku cca 1,35 m, - štěříny žebříku vyvést nad vstupní úroveň žebříku formou rozestupujících se šikmých madel pro čelní výstup, navařit na madlo zábradlí, - přičle žebříku protiskluzné bezpečnostní, - žebřík kotvit chemickými kotvami do betonové konstrukce dna a ke konstrukci podesty, - všechny kovové prvky budou z nerezové austenitické oceli, - žebřík koordinovat s podestou 12/Z a zábradlím 13/Z					
189	K	767-15/Z	15/Z - Dodávka a montáž nápis na fasádě VDJ – z nerezové oceli písmen 160 mm	soubor	1,000			
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: příloha D.1.7.1 ... Výpis zámečnických výrobků 15/Z - Nápis na fasádě VDJ – z nerezové oceli, - název VDJ – matná, hladká ocel - výška písmen 160 mm - zhotovit z nerezové austenitické oceli min. třídy X5CrNi 18-10 (1.4301) dle EN 10088-1					
190	K	767-16/Z	16/Z - Dodávka a montáž větrací potrubí pro přívod vzduchu do armaturní komory – plastové potrubí DN 200 cca 3,8 m vč. 1ks kolena 87,5° a větracích mřížek	soubor	1,000			
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: příloha D.1.7.1 ... Výpis zámečnických výrobků 16/Z - Větrací potrubí pro přívod vzduchu do armaturní komory – plastové potrubí vč. větracích mřížek, - celková délka plastového potrubí DN 200 cca 3,8 m vč. 1ks kolena 87,5° - na fasádě osazena kovová kruhová mřížka ø200 – materiál nerezová ocel nebo chrom-nikl, vč. sítky proti hmyzu a ochranné stříšky, uzpůsobena pro odvod kondenzátu – mřížku zasunout do hrdla potrubí, příp. použít vhodný přechodový kus/manžetu, - na opačném konci uvnitř objektu ukončeno plastovou uzavíratelnou mřížkou ø200 - objímkami uchytit k ŽB stěně armaturní komory a ukončit 500 mm nad podlahou, - potrubí osadit do vrtaného prostupu ve stěně a zabetonovat před realizací dalších vrstev					
191	K	767-17/Z	17/Z - Dodávka a montáž větrací potrubí pro odvod vzduchu z armaturní komory 204x2 mm - dl. cca 2,0 m vč. samotahové hlavice – nerezová ocel, hliník	kus	1,000			
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: příloha D.1.7.1 ... Výpis zámečnických výrobků 17/Z - Větrací potrubí pro odvod vzduchu z armaturní komory vč. samotahové hlavice – nerezová ocel, hliník, - hliníková samotahová rotační hlavice pro potrubí DN 200, - nerezové potrubí 204x2 mm - dl. cca 2,0 m, - v místě průchodu přes HI vrstvy zajistit vodotěsné napojení, - potrubí bude začínat min. 50 mm pod spodní hranou podhledu armaturní komory a povede přes střešní plášť do exteriéru nad střechem (jeden přímý úsek).					
192	K	767-18/Z	18/Z - Dodávka a montáž potrubí pro odvod kondenzátu z větrací hlavice – PP-HT DN32 cca 5,5 m vč. 1ks kolene 87,5° a 2ks kolen 45° a nerezové nádoby na zachycení kondenzátu	soubor	1,000			
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: příloha D.1.7.1 ... Výpis zámečnických výrobků 18/Z - Potrubí pro odvod kondenzátu z větrací hlavice – PP-HT DN32 vč. nerezové nádoby na zachycení kondenzátu, - celková délka potrubí cca 5,5 m vč. 1ks kolene 87,5° a 2ks kolen 45°, - vodorovnou část osadit ve sklonu 2% nad podlahou a vyústit nad podlahovou vpusť podlahy vstupní části, - svislou i vodorovnou část objímkami uchytit k ŽB stěně armaturní komory, - nerezová nádoba pro jímání kondenzátu o min. průměru 300 mm s otvorem pro napojení potrubí PP-HT – kotvit do stěny objektu					
193	K	767-19/Z	19/Z - Dodávka a montáž vystrojení větracího otvoru pro odvětrání podstřešního prostoru DN 200 mm, vč. dvojicí mřížek pro DN 200	kus	4,000			
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: příloha D.1.7.1 ... Výpis zámečnických výrobků 19/Z - Vystrojení větracího otvoru pro odvětrání podstřešního prostoru, - otvor přes ŽB stěnu tl. 300 mm s kontaktním zateplovacím systémem tl. 100 mm - všechny kovové prvky budou z nerezové austenitické oceli, - větrací otvor vystrojit dvojicí mřížek pro DN 200: • na vnitřním lici stěny – plastová mřížka, • na vnějším lici stěny – nerezová mřížka ø200 – materiál nerezová ocel, vč. sítky proti hmyzu a ochranné stříšky, uzpůsobena pro odvod kondenzátu.					
194	K	767-2/Z	2/Z - Dodávka a montáž vnitřní dvouramenné schodiště tvaru L vč. mezipodesty pro přístup na dno armaturní komory – ze sklolaminátového kompozitu pro výškový rozdíl podlah cca 3430 mm	soubor	1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství		
<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: příloha D.1.7.1 ... Výpis zámečnických výrobků</i> <i>2/Z - Vnitřní dvouramenné schodiště tvaru L vč. mezipodesty pro přístup na dno armaturní komory – ze sklolaminátového kompozitu, - pro výškový rozdíl podlah cca 3430 mm, - schodišťové rameno – světlá šířka mezi schodnicemi 0,8 m, půdorysná délka 1,5 m, stupně 7x190,6x250 mm, schodnice kotvené do podlahy a mezipodesty – 1ks, - mezipodesta (rozměry mezi schodnicemi – šířka 0,8 m, délka 1,05 m) – 1ks, - schodišťové rameno – světlá šířka mezi schodnicemi 0,8 m, půdorysná délka 2,75 m, stupně 11x190,6x250 mm, schodnice kotvené do podesty a stropní konstrukce – 1ks, - celá nosná konstrukce ze sklolaminátového kompozitu kotvená pomocí lepených chemických kotev, dodat včetně všech potřebných podpěr, výztuh a zavětrování - dimenzování všech prvků provede výrobce schodiště, - úhelníkové podpěry podlahových roštů stupňů a podest přišroubovat do schodnic, - kompozitní podlahový rošt (podesty i schodiště) s protiskluznou úpravou a vyztuženými podélnými hranami, - nosnost 3,5 kN/m2, maximální průhyb nesmí být větší než 10 mm nebo než hodnota rovná 1/200 rozpětí, - veškeré spojovací a kotvicí prvky budou z nerezové austenitické oceli, - schodiště bude na otevřené straně lemováno nerezovým zábradlím pol. 3/Z</i>							
195	K	767-20/Z	20/Z - Dodávka a montáž prostupová tvarovka (přes strop AN) – plastová trubka DN 200 – délka 550 mm včetně víčka	kus	2,000		
<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: příloha D.1.7.1 ... Výpis zámečnických výrobků</i> <i>20/Z - Prostupová tvarovka (přes strop AN) – plast, - tělo prostupové tvarovky – plastová trubka DN 200 – délka 550 mm, - nahoře uzavřít víčkem, do kterého bude osazena prostupová tvarovka pro kabel elektro (viz část elektro), - osadit do vrtaného prostupu, těsnit a zabetonovat</i>							
196	K	767-21/Z	21/Z - Dodávka a montáž odpadní potrubí z kanálu v armaturní komoře do šachty před objektem – sifonová šachta, potrubí PVC-KG DN200 dl. 4,3 m včetně 1 ks kolene 45°, 1 ks kolene 90°, veškerých podsypů, obsypů a zásypů potrubí	soubor	1,000		
<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: příloha D.1.7.1 ... Výpis zámečnických výrobků</i> <i>21/Z - Odpadní potrubí z kanálu v armaturní komoře do šachty před objektem – sifonová šachta, • plastové potrubí PVC-KG DN200, • délka potrubí 4,3 m, včetně 1 ks kolene 45°, 1 ks kolene 90°, • potrubí uložit minimálně ve 2% spádu směrem do šachty před betonáží podlahy armaturní komory, • v šachtě potrubí ukončit kolenem 90° a rovnou trubkou ponořenou pod hladinu vody (retenčního objemu), • součástí dodávky potrubí bude provedení veškerých podsypů, obsypů a zásypů potrubí dle technologického listu výrobce, • provést dle ČSN 75 6101</i>							
197	K	767-3/Z	3/Z - Dodávka a montáž zábradlí na volném okraji schodiště a zábradlí lemuující schodišťový prostor délka zábradlí 9,00 m, v 1,1 m – z nerezové oceli	soubor	1,000		
<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: příloha D.1.7.1 ... Výpis zámečnických výrobků</i> <i>3/Z - Zábradlí na volném okraji schodiště a zábradlí lemuující schodišťový prostor – z nerezové oceli, - výška zábradlí 1,1 m, - celková délka zábradlí cca 9 m (schodiště cca 4,3 m, lemování hrany schodišťového prostoru cca 4,7 m), - zábradlí tvoří madlo, jednotyčová výplň, zářážka, sloupky, - vč. interg. jednokřídlové branky průch. šířky min. 1,0 m zavěšené na otočných pantech vybavené zajišťovacím uzávěrem a fixací křídla v otevřené poloze, - sloupky kotvit pomocí navařených kotevních desek z boku do schodnice a ŽB podesty, - veškeré spojovací a kotvicí prvky budou z nerezové austenitické oceli, - koordinovat s výrobkem schodiště 2/Z</i>							
198	K	767-4/Z	4/Z - Dodávka a montáž podlahová vpust', přímá – plastová 150x150 mm, včetně plastového potrubí PP-HT DN 50 délka cca 3,60 m	soubor	1,000		
<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: příloha D.1.7.1 ... Výpis zámečnických výrobků</i> <i>4/Z - Podlahová vpust', přímá – plastová, včetně plastového potrubí, - velikost 150x150 mm, - vpust' osadit před betonáží podlahy vstupní části, - s nerezovou krycí mřížkou, - spodní odtok DN 50 mm, - vpust' napojit na potrubí PP-HT DN 50 a zaústit na dno armaturní komory do kanálu v podlaze, - celková délka potrubí cca 3,6 m, - potrubí kotvit pomocí nerezových objímek k ŽB stěnám objektu.</i>							
199	K	767-5/Z	5/Z - Dodávka a montáž vnitřní jednoramenné přímé schodiště pro přístup ke vstupním poklopům akumulačních nádrží – ze sklolaminátového kompozitu pro výškový rozdíl podlah cca 740 mm	soubor	1,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství		
			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: příloha D.1.7.1 ... Výpis zámečnických výrobků</i> <i>5/Z - Vnitřní jednoramenné přímé schodiště pro přístup ke vstupním poklopům akumulčních nádrží – ze sklolaminátového kompozitu, - pro výškový rozdíl podlah cca 740 mm, - schodišťové rameno – světlá šířka mezi schodnicemi 0,65 m, půdorysná délka 0,75 m, stupně 3x190x250 mm, schodnice kotvené do podlahy a podesty – 1ks, - podesta (rozměry mezi schodnicemi – šířka 0,65 m, délka 0,7 m) – 1ks, - celá nosná konstrukce ze sklolaminátového kompozitu kotvená pomocí lepených chemických kotev, dodat včetně všech potřebných podpěr, výztuh a zavětrování - dimenzování všech prvků provede výrobce schodiště, - úhelníkové podpěry podlahových roštů stupňů a podest přišroubovat do schodnic, - kompozitní podlahový rošt (podesty i schodiště) s protiskluznou úpravou a vyztuženými podélnými hranami, - nosnost 3,5 kN/m2, maximální průhyb nesmí být větší než 10 mm nebo než hodnota rovná 1/200 rozpětí, - veškeré spojovací a kotvicí prvky budou z nerezové austenitické oceli, - schodiště bude na otevřené straně lemováno nerezovým zábradlím pol. 6/Z</i>				
200	K	767-6/Z	6/Z - Dodávka a montáž zábradlí na volném okraji schodiště, délka zábradlí 1,35 m, v 1,1 m – z nerezové oceli	soubor	1,000		
			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: příloha D.1.7.1 ... Výpis zámečnických výrobků</i> <i>6/Z - Zábradlí na volném okraji schodiště – z nerezové oceli, - výška zábradlí 1,1 m, - celková délka zábradlí cca 1,35 m, - zábradlí tvoří madlo, jednotycová výplň, zarážka, sloupky, - sloupky kotvit pomocí navařených kotevních desek z boku do schodnice a podesty, - veškeré spojovací a kotvicí prvky budou z nerezové austenitické oceli, - zábradlí musí vyhovovat ČSN 74 3305 – Ochranná zábradlí, - koordinovat s výrobkem schodiště 5/Z.</i>				
201	K	767-7/Z	7/Z - Dodávka a montáž zábradlí na vyvýšené části u vstupu do AN, délka zábradlí 4,30 m, v 1,1 m – z nerezové oceli	soubor	1,000		
			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: příloha D.1.7.1 ... Výpis zámečnických výrobků</i> <i>7/Z - Zábradlí na vyvýšené části u vstupu do AN – z nerezové oceli, - výška zábradlí 1,1 m, - celková délka zábradlí cca 4,3 m, - zábradlí tvoří madlo, jednotycová výplň, zarážka, sloupky, - sloupky kotvit pomocí navařených kotevních desek shora do podlahy, - veškeré spojovací a kotvicí prvky budou z nerezové austenitické oceli, - zábradlí musí vyhovovat ČSN 74 3305 – Ochranná zábradlí, - koordinovat s výrobkem schodiště 5/Z.</i>				
202	K	767-8/Z	8/Z - Dodávka a montáž otevíravý vodotěsný poklop s vyvýšeným rámem 0,70 x 0,90 m – ze sklolaminátového kompozitu	kus	2,000		
			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: příloha D.1.7.1 ... Výpis zámečnických výrobků</i> <i>8/Z - Otevíravý vodotěsný poklop s vyvýšeným rámem (přisazený shora na stropní desce) - ze sklolaminátového kompozitu, - pro otvor o světlé velikosti 0,7 x 0,9 m, - otevíravý kryt bude s protiskluznou úpravou na horním líci s manipulačním madlem, k rámu bude připevněn dvěma otočnými panty, - součástí bude i vhodné zařízení, které bude sloužit pro zafixování krytu v otevřené poloze, - nosnost min. 3,5 kN/m², max. průhyb nesmí být větší než 10 mm nebo než 1/200 rozpětí, - sklolaminátový kompozit s atestem pro styk s pitnou vodou, - rám podtmelit a přikotvit chemickými kotvami, - kovové prvky zhotovit z nerezové austenitické oceli.</i>				
203	K	767-9/Z	9/Z - Dodávka a montáž samostatné madlo pro boční výstup ze žebříku pevně osazené na podlaze, v 1,1 m – z nerezové oceli	kus	1,000		
			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: příloha D.1.7.1 ... Výpis zámečnických výrobků</i> <i>9/Z - Samostatné madlo pro boční výstup ze žebříku pevně osazené na podlaze – z nerezové oceli, - výška madla 1,1 m, - kotvit chemickými kotvami do podlahy, - veškeré spojovací a kotvicí prvky budou z nerezové austenitické oceli.</i>				
204	K	998767102	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	10,000		
D 771			Podlahy z dlaždic				
205	K	771111011	Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí podlah	m2	39,955		
206	K	771121011	Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu	m2	39,955		
207	K	771474413	Montáž soklů z dlaždic keramických rovných lepených tmelem v přes 90 do 120 mm	m	20,500		
208	M	59761187	sokl keramický mrazuvzdorný povrch hladký bez glazury tl do 10mm výšky přes 90 do 120 mm barva šedá	m	22,550		
209	K	771574619	Montáž podlah keramických hladkých lepených cementovým standardním lepidlem přes 22 do 25 ks/m2	m2	39,955		
210	M	59761159	dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná protiskluzná do interiéru i exteriéru povrch hladký bez glazury tl. do 10mm barva šedá 200x200 mm	m2	43,951		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství		
211	K	771591115	Podlahy spárování silikonem	m	37,900		
212	K	998771101	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m	t	1,265		

D 781 Dokončovací práce - obklady

213	K	781121011	Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu	m2	57,920		
214	K	781472219	Montáž obkladů keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 22 do 25 ks/m2	m2	57,920		
215	M	59761704	<i>obklad keramický povrch hladký tl do 10mm přes 22 do 25ks/m2</i>	<i>m2</i>	<i>63,712</i>		
216	K	998781101	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	1,348		

D 783 Dokončovací práce - nátěry

217	K	783101203	Jemné obroušení podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru	m2	43,083		
218	K	783101403	Oprášení podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru	m2	43,083		
219	K	783128101	Lazurovací jednonásobný akrylátový nátěr truhlářských konstrukcí	m2	86,166		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
TÁBOR - STOKLASÁ LHOTA, VODOVOD A KANALIZACE
Objekt:
SO-07 - Přeložka podzemní...

KSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	
Zadavatel:	Vodárenská společnost Tábořsko s.r.o.	IČ:	26069539
		DIČ:	CZ26069539
Zhotovitel:	PORR a.s.	IČ:	43005560
		DIČ:	CZ43005560
Projektant:	Aquaprocon s.r.o., Divize Praha	IČ:	46964371
		DIČ:	CZ46964371
Zpracovatel:	ing. Iveta Heřmanská	IČ:	
		DIČ:	

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

Cena bez DPH			21 021,63
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	21 021,63	21,00%	4 414,54
		12,00%	
Cena s DPH		v CZK	25 436,17

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: TÁBOR - STOKLASÁ LHOTA, VODOVOD A KANALIZACE

Objekt: **SO-07 - Přeložka podzemní...**

Místo:	Stoklasná Lhota	Datum:	
Zadavatel:	Vodárenská společnost Tábořsko s.r.o	Projektant:	Aquaprocom, Divize Praha
Zhotovitel:	PORR a.s.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	21 021,63
D1 - PŘELOŽKA PODZEMNÍHO VEDENÍ NN	21 021,63
M15 - Zemní práce	21 021,63

SOUPIS PRACÍ

Stavba: TÁBOR - STOKLASÁ LHOTA, VODOVOD A KANALIZACE

Objekt: SO-07 - Přeložka podzemní...

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D D1 PŘELOŽKA PODZEMNÍHO VEDENÍ NN

D		M15	Zemní práce				
1	K	15EM01	M Vytýčení stávajících inženýrských sítí	kpl	1,000		
2	K	15EM02	M Výkop 800x1200mm. tř.3 - pod komunikací	m	15,000		

P				Poznámka k položce: Kompletní výkop 800x1200mm, zához 350x800mm, vč. pískového lože 100/100mm, hutnění a úpravy terénu.			
3	K	15EM03	D+M Výstražná folie PVC šíře 220mm	m	15,000		
4	K	15EM04	Manipulace s kabelem, stranový posun	m	15,000		
5	K	15EM05	M - Odvoz přebytečné zeminy do 1km	m3	4,200		
P				Poznámka k položce: meziskládka včetně manipulace s výkopkem			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
TÁBOR - STOKLASÁ LHOTA, VODOVOD A KANALIZACE
Objekt:
SO-08.1 - Kanalizační pří...

KSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	
Zadavatel:	Vodárenská společnost Tábořsko s.r.o.	IČ:	26069539
		DIČ:	CZ26069539
Zhotovitel:	PORR a.s.	IČ:	43005560
		DIČ:	CZ43005560
Projektant:	Aquaprocon s.r.o., Divize Praha	IČ:	46964371
		DIČ:	CZ46964371
Zpracovatel:	ing. Iveta Heřmanská	IČ:	
		DIČ:	

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

Cena bez DPH		6 956 184,83	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	6 956 184,83	21,00%	1 460 798,81
		12,00%	
Cena s DPH		v CZK	8 416 983,64

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: TÁBOR - STOKLASÁ LHOTA, VODOVOD A KANALIZACE

Objekt: SO-08.1 - Kanalizační pří...

Místo:	Stoklasná Lhota	Datum:	
Zadavatel:	Vodárenská společnost Tábořsko s.r.o	Projektant:	Aquaprocom, Divize Praha
Zhotovitel:	PORR a.s.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

1) Náklady ze soupisu prací	6 956 184,83
HSV - Práce a dodávky HSV	6 956 184,83
1 - Zemní práce	3 050 306,93
2 - Zakládání	18 872,13
4 - Vodorovné konstrukce	162 970,60
5 - Komunikace pozemní	157 319,03
8 - Vedení trubní dálková a přípojná	3 512 161,58
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	15 275,60
997 - Doprava suti a vybouraných hmot	33 147,92
	6131,04

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

TÁBOR - STOKLASÁ LHOTA, VODOVOD A KANALIZACE

Objekt:

SO-08.1 - Kanalizační pří...

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství
----	-----	-----	-------	----	----------

Náklady soupisu celkem

D		HSV	Práce a dodávky HSV				
D		1	Zemní práce				
1	K	113106134	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší strojně pl do 50 m2	m2	167,184		
2	K	113107311	Odstranění podkladu z kameniva těžného tl do 100 mm strojně pl do 50 m2	m2	41,796		
3	K	113107321	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl do 100 mm strojně pl do 50 m2	m2	26,160		
4	K	113107322	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm strojně pl do 50 m2	m2	153,252		
5	K	113107342	Odstranění podkladu živičného tl přes 50 do 100 mm strojně pl do 50 m2	m2	41,796		
6	K	121151103	Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	618,480		
7	K	132154206	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 5000 m3	m3	426,370		
8	K	132254206	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 5000 m3	m3	65,595		
9	K	132354206	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 5000 m3	m3	1 147,920		
10	K	151101102	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl přes 2 do 4 m	m2	3 747,040		
11	K	151101112	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl přes 2 do 4 m	m2	3 747,040		
12	K	162351104	Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	983,930		
13	K	162351124	Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	1 025,646		
14	K	162751137	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	635,097		
15	K	162751139	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	4 445,679		
16	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	491,965		
17	K	167151112	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 přes 100 m3	m3	512,823		
18	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	1 079,665		
19	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	1 004,788		
20	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	1 026,734		
21	M	58310008T	<i>vhodný zásypový materiál pro místní komunikace dle TP 146 včetně dopravy na staveniště</i>	m3	24,382		
22	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	506,419		
23	M	58337302	<i>štěrkopísek frakce 0/16</i>	t	1 012,838		
24	K	181351003	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	618,480		
25	K	181451311	Založení trávníku strojně v jedné operaci v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	618,480		
26	M	00572470	<i>osivo směs travní univerzál</i>	kg	15,462		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství		
----	-----	-----	-------	----	----------	--	--

D 2 Zakládání

27	K	274313811	Základové pasy z betonu tř. C 25/30	m3	1,980		
28	K	274351121	Zřízení bednění základových pasů rovného	m2	19,800		
29	K	274351122	Odstranění bednění základových pasů rovného	m2	19,800		

D 4 Vodorovné konstrukce

30	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3	178,182		
----	---	-----------	--	----	---------	--	--

D 5 Komunikace pozemní

31	K	564201011	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP plochy do 100 m2 tl 40 mm	m2	41,796		
32	K	564851011	Podklad ze štěrkořtě ŠD plochy do 100 m2 tl 150 mm	m2	41,796		
33	K	564861011	Podklad ze štěrkořtě ŠD plochy do 100 m2 tl 200 mm	m2	111,456		
34	K	576136111.R	Asfaltový koberec jemnozrnný (AKOJ) tl 70 mm š do 3 m	m2	41,796		
35	K	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	167,184		

D 8 Vedení trubní dálková a přípojná

36	K	871184201	Montáž kanalizačního potrubí z PE SDR11 otevřený výkop sklon do 20 % svařovaných na tupo d 40x3,7 mm	m	92,000		
37	M	28619310	<i>trubka kanalizační PE-HD D 40mm</i>	<i>m</i>	<i>93,380</i>		
38	K	871310310	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 10 z polypropylenu DN 150	m	897,900		
39	M	28617019	<i>trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 150x6000mm SN10</i>	<i>m</i>	<i>911,369</i>		
40	K	877310310	Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC-U trub hladkých plnostěnných DN 150	kus	228,000		
41	M	28617182	<i>koleno kanalizační PP třívrstvé SN16 DN 150x45°</i>	<i>kus</i>	<i>76,000</i>		
42	M	28617192	<i>koleno kanalizační PP třívrstvé SN16 DN 150x87°</i>	<i>kus</i>	<i>152,000</i>		
43	K	877-310R	Dodávka a montáž pružná spojka na propojení odlišných typů a rozměrů potrubí	kus	77,000		

Poznámka k položce:

P *Poznámka k položce: Materiál: syntetická pryž EPDM s odolností - 40°C až +130°C nerezavějící ocel AISI 304 (1.4301) podle EN 10088-2 pro běžné kanalizace nerezavějící ocel AISI 316 (1.4401) podle EN 10088-2 se zvýšenou odolností v zasoleném prostředí*

44	K	877310330.R	Čistící kus DN 150, montáž a dodávka	kus	1,000		
45	K	877310440	Montáž šachtových vložek na kanalizačním potrubí z PP trub korugovaných DN 150	kus	12,000		
46	M	28617480	<i>vložka šachtová kanalizace PP korugované DN 160</i>	<i>kus</i>	<i>12,000</i>		
47	K	877370420	Montáž odboček na kanalizačním potrubí z PP trub korugovaných DN 300	kus	74,000		
48	M	28617214.R	<i>odbočka kanalizační PP SN16 45° DN 300/150</i>	<i>kus</i>	<i>74,000</i>		
49	K	892381111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 250, DN 300 nebo 350	m	989,900		
50	K	89481.R001	Revizní šachta DN 400 plastová nepojížděná, vč. poklopu, montáž a dodávka	kpl	2,000		
51	K	89481.R002	Revizní šachta DN 400 plastová pojížděná, vč. poklopu, montáž a dodávka	kpl	1,000		
52	K	89481.R003	Revizní šachta DN 800 nepojížděná, vč. poklopu, montáž a dodávka	kpl	47,000		
53	K	89481.R004	Revizní šachta DN 800 pojížděná, vč. poklopu, montáž a dodávka	kpl	22,000		
54	K	899.R	Rekonstrukce stávající šachty na RŠ	kpl	1,000		
55	K	894-212R	Propojení septiku, kompletní provedení a dodávka potřebného materiálu	soubor	21,000		

Poznámka k položce:

P *Poznámka k položce: 2x jádrový vrt, 2x zatěsnění prostupu, přechodová manžeta, instalace potrubí*

56	K	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC přes 25 do 34cm	m	989,900		
----	---	-----------	---	---	---------	--	--

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

57	K	979054451	Očištění vybouraných zámkových dlaždic s původním spárováním z kameniva těženého	m2	167,184		
----	---	-----------	--	----	---------	--	--

D 997 Doprava sutí a vybouraných hmot

58	K	997221551	Vodorovná doprava sutí ze sypkých materiálů do 1 km	t	109,077		
----	---	-----------	---	---	---------	--	--

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství		
59	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	1 049,728		
60	K	997221873	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	56,413		
61	K	997221875	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	9,195		
D 998 Přesun hmot							
62	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	29,966		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
TÁBOR - STOKLASÁ LHOTA, VODOVOD A KANALIZACE
Objekt:
SO-08.2 - Vodovodní přípojky

KSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	
Zadavatel:	Vodárenská společnost Tábořsko s.r.o.	IČ:	26069539
		DIČ:	CZ26069539
Zhotovitel:	PORR a.s.	IČ:	43005560
		DIČ:	CZ43005560
Projektant:	Aquaprocon s.r.o., Divize Praha	IČ:	46964371
		DIČ:	CZ46964371
Zpracovatel:	ing. Iveta Heřmanská	IČ:	
		DIČ:	
Poznámka:			

Náklady z rozpočtu			
Cena bez DPH			716 497,61
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	716 497,61	21,00%	150 464,50
		12,00%	
Cena s DPH			866 962,11
v CZK			

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: TÁBOR - STOKLASÁ LHOTA, VODOVOD A KANALIZACE

Objekt: SO-08.2 - Vodovodní přípojky

Místo:	Stoklasná Lhota	Datum:	
Zadavatel:	Vodárenská společnost Tábořsko s.r.o	Projektant:	Aquaprocom, Divize Praha
Zhotovitel:	PORR a.s.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

1) Náklady ze soupisu prací	716 497,61
HSV - Práce a dodávky HSV	716 497,61
1 - Zemní práce	52 536,91
4 - Vodorovné konstrukce	1 490,85
5 - Komunikace pozemní	4 986,21
8 - Trubní vedení	655 009,41
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	539,08
997 - Přesun sutě	998,70
998 - Přesun hmot	936,45

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

TÁBOR - STOKLASÁ LHOTA, VODOVOD A KANALIZACE

Objekt:

SO-08.2 - Vodovodní přípojky

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství		
----	-----	-----	-------	----	----------	--	--

Náklady soupisu celkem

D		HSV	Práce a dodávky HSV				
D		1	Zemní práce				
1	K	113106134	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší strojně pl do 50 m2	m2	5,900		
2	K	113107311	Odstranění podkladu z kameniva těžného tl do 100 mm strojně pl do 50 m2	m2	5,900		
3	K	113107321	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl do 100 mm strojně pl do 50 m2	m2	5,900		
4	K	121151103	Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	31,200		
5	K	132254202	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3	m3	11,753		
6	K	132354202	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 50 m3	m3	11,753		
7	K	151101102	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl přes 2 do 4 m	m2	52,160		
8	K	151101112	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl přes 2 do 4 m	m2	52,160		
9	K	162351104	Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	23,506		
10	K	162351124	Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	9,422		
11	K	162751137	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	7,042		
12	K	162751139	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	112,672		
13	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	16,464		
14	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	12,676		
15	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	23,506		
16	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	16,464		
17	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	5,399		
18	M	58337302	šterkopísek frakce 0/16	t	10,017		
19	K	181351003	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	31,200		
20	K	181451311	Založení trávníku strojně v jedné operaci v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	31,200		
21	M	00572470	osivo směs travní univerzál	kg	1,284		
D		4	Vodorovné konstrukce				
22	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopísku	m3	1,630		
D		5	Komunikace pozemní				
23	K	564201011	Podklad nebo podsyp ze šterkopísku ŠP plochy do 100 m2 tl 40 mm	m2	5,900		
24	K	564861011	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 200 mm	m2	5,900		
25	K	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	5,900		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství		
----	-----	-----	-------	----	----------	--	--

D 8

Trubní vedení

26	K	871161211	Montáž potrubí z PE100 RC SDR 11 otevřený výkop svařovaných elektrotvarovkou d 32 x 3,0 mm	m	16,300		
27	M	28613110	<i>potrubí vodovodní jednovrstvé PE100 RC PN 16 SDR11 32x3,0mm</i>	m	16,545		
28	K	877162001	Montáž svěrných spojek na vodovodním potrubí z trub d 32	kus	78,000		
29	M	63126202	<i>spojka svěrná kompozitní přímá pro PE potrubí d32</i>	kus	78,000		
30	K	877241126	Montáž elektro navrtávacích T-kusů ventil a 360° otočná odbočka na vodovodním potrubí z PE trub d 90/32	kus	34,000		
31	M	28614074	<i>tvarovka T-kus navrtávací s ventilem, s odbočkou 360° D 90-32mm</i>	kus	34,000		
32	M	42291043	<i>souprava zemní pro domovní šoupátka 3/4"-2" Rd 1,0-1,6m</i>	kus	34,000		
33	K	877251126	Montáž elektro navrtávacích T-kusů ventil a 360° otočná odbočka na vodovodním potrubí z PE trub d 110/32	kus	44,000		
34	M	28614050	<i>tvarovka T-kus navrtávací s ventilem, s odbočkou 360° D 110-32mm</i>	kus	44,000		
35	M	42291043	<i>souprava zemní pro domovní šoupátka 3/4"-2" Rd 1,0-1,6m</i>	kus	44,000		
36	K	892233122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70	m	16,300		
37	K	892241111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN do 80	m	16,300		
38	K	899401111	Osazení poklopů uličních litinových ventilových	kus	78,000		
39	M	42291402	<i>poklop litinový ventilový</i>	kus	78,000		
40	M	42210051	<i>deska podkladová uličního poklopu litinového ventilového</i>	kus	78,000		
41	K	899712111	Orientační tabulky na zdivu	kus	78,000		
42	K	899721111	Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí	m	16,300		
43	K	899722112	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC přes 20 do 25 cm	m	16,300		

D 9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

44	K	979054451	Očištění vybouraných zámkových dlaždic s původním spárováním z kameniva těžného	m2	5,900		
----	---	-----------	---	----	-------	--	--

D 997

Přesun sutě

45	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	2,065		
46	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	33,040		
47	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	3,068		
48	K	997221873	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	2,065		

D 998

Přesun hmot

49	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	4,577		
----	---	-----------	--	---	-------	--	--

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
TÁBOR - STOKLASÁ LHOTA, VODOVOD A KANALIZACE
Objekt:
SO-09 - Opravy místních k...

KSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	
Zadavatel:	Vodárenská společnost Tábořsko s.r.o.	IČ:	26069539
		DIČ:	CZ26069539
Zhotovitel:	PORR a.s.	IČ:	43005560
		DIČ:	CZ43005560
Projektant:	Aquaprocon s.r.o., Divize Praha	IČ:	46964371
		DIČ:	CZ46964371
Zpracovatel:	ing. Iveta Heřmanská	IČ:	
		DIČ:	

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

Cena bez DPH		17 414 334,61	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	17 414 334,61	21,00%	3 657 010,27
		12,00%	
Cena s DPH		v CZK	21 071 344,88

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: TÁBOR - STOKLASÁ LHOTA, VODOVOD A KANALIZACE

Objekt: SO-09 - Opravy místních k...

Místo:	Stoklasná Lhota	Datum:	
Zadavatel:	Vodárenská společnost Tábořsko s.r.o	Projektant:	Aquaprocom, Divize Praha
Zhotovitel:	PORR a.s.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

1) Náklady ze soupisu prací	17 414 334,61
HSV - HSV	17 414 334,61
5-1 - Celoplošná oprava místní komunikace	2 071 793,81
5-2 - Oprava místní komunikace v rozšířeném výkopu	1 248 270,72
5-3 - Recyklace za studena celoplošně	9 613 326,10
5-4 - Recyklace za studena stoka A úsek Š4-Š15	3 878 680,84
5-5 - Oprava nezpevněné komunikace drceným recyklátem	469 289,82
5-6 - Oprava nezpevněné komunikace ohumusování a zatravnění	34 633,96
997 - Přesun sutě	2,09
	98337,27

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

TÁBOR - STOKLASÁ LHOTA, VODOVOD A KANALIZACE

Objekt:

SO-09 - Opravy místních k...

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství		
----	-----	-----	-------	----	----------	--	--

Náklady soupisu celkem

D		HSV	HSV				
D		5-1	Celoplošná oprava místní komunikace				
1	K	113107223	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 do 300 mm strojně pl přes 200 m2	m2	872,000		
2	K	113154558	Frézování živičného krytu tl 100 mm pl přes 2000 do 10000 m2	m2	872,000		
3	K	113154590	Příplatek za každých dalších 10 mm	m2	1 744,000		
4	K	919735113	Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 100 do 150 mm	m	478,000		
5	K	9660082R1	Bourání odvodňovacího žlabu ze žulové dlažby drobné kostky včetně lože	m	102,000		
6	K	1711111R1	Hutnění zeminy pro spodní stavbu komunikací	m2	872,000		
7	K	171-991	Hutnicí zkoušky	kpl	1,000		
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: provádět po 10m				
8	K	564750101	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm plochy do 100 m2 tl 150 mm	m2	872,000		
9	K	564751101	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm plochy do 100 m2 tl 150 mm	m2	872,000		
10	K	573211109	Postřík živičný spojovací z asfaltu v množství 0,50 kg/m2	m2	1 744,000		
11	K	577134031	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tl 40 mm š do 1,5 m z modifikovaného asfaltu	m2	872,000		
12	K	577165032	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABVH) tl 70 mm š do 1,5 m z modifikovaného asfaltu	m2	872,000		
13	K	5976611R1	Rigol dlážděný do lože z betonu prostého s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou z dlažebních kostek drobných s částečnou dodávkou drobných kostek	m2	255,000		
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: využití cca 95% stávajícího materiálu uskladněného na meziskládce ke zpětnému použití, nový materiál max do 5% rozsahu				
14	K	9351132R1	Dodávka a osazení odvodňovacího betonového žlabu s krycím roštem z litiny pro vysokou zátěž včetně betonového lože C12/152	m	4,000		
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: kompletní dodávka a osazení všech dílů betonového žlabu včetně litinové mříže				
15	K	8713103R1	Dodávka a montáž kanalizačního potrubí z polypropylenu PP DN 150 mm	m	3,900		
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: kompletní dodávka a montáž včetně tvarovek a zemních prací				
16	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	61,200		
17	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	122,400		
18	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	624,352		
19	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	6 138,880		
20	K	997221873	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	383,680		
D		5-2	Oprava místní komunikace v rozšířeném výkopu				
21	K	113107223	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 do 300 mm strojně pl přes 200 m2	m2	430,500		
22	K	113154558	Frézování živičného krytu tl 100 mm pl přes 2000 do 10000 m2	m2	820,000		
23	K	113154590	Příplatek za každých dalších 10 mm	m2	1 640,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství		
24	K	919735113	Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 100 do 150 mm	m	420,000		
25	K	1711111R1	Hutnění zeminy pro spodní stavbu komunikací	m2	820,000		
26	K	171-992	Hutnící zkoušky	kpl	1,000		
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: provádět po 10m</i>				
27	K	564750101	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm plochy do 100 m2 tl 150 mm	m2	430,500		
28	K	564751101	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm plochy do 100 m2 tl 150 mm	m2	430,500		
29	K	573211109	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,50 kg/m2	m2	1 640,000		
30	K	577165032	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABVH) tl 70 mm š do 1,5 m z modifikovaného asfaltu	m2	820,000		
31	K	577134031	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11 (ABS) tl 40 mm š do 1,5 m z modifikovaného asfaltu	m2	820,000		
32	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	415,740		
33	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	3 030,720		
34	K	997221873	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	189,420		
D 5-3			Recyklace za studena celoplošně				
35	K	113154558	Frézování živičného krytu tl 100 mm pl přes 2000 do 10000 m2	m2	6 090,000		
36	K	113154590	Příplatek za každých dalších 10 mm	m2	12 180,000		
37	K	113201112	Vytrhání obrub silničních ležatých	m	35,000		
38	K	919735113	Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 100 do 150 mm	m	1 993,000		
39	K	1711111R1	Hutnění zeminy pro spodní stavbu komunikací	m2	6 090,000		
40	K	171-993	Hutnící zkoušky	kpl	1,000		
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: provádět po 10m</i>				
41	K	564770111	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 260 mm	m2	6 090,000		
42	K	567541121	Recyklace podkladu za studena na místě - rozpojení a reprofilace tl přes 250 do 300 mm pl přes 1000 do 3000 m2	m2	6 090,000		
43	M	58341341	kamenivo drcené drobné frakce 0/4	t	554,190		
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Cena včetně dopravy na místo promísení.</i> <i>Množství přidávaného kameniva a pojiva se stanoví laboratoří na základě průkazní zkoušky a analýzy vzorků odebraných z původní konstrukce</i>				
44	K	56751212R	Recyklace podkladu za studena na místě - promísení s pojivem, kamenivem tl do 300 mm pl přes 1000 do 3000 m2	m2	6 090,000		
45	M	58522110	cement portlandský směsný CEM II 42,5MPa	t	147,098		
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Množství přidávaného kameniva a pojiva se stanoví laboratoří na základě průkazní zkoušky a analýzy vzorků odebraných z původní konstrukce</i>				
46	K	577165142	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 70 mm š přes 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	6 090,000		
47	K	573211109	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,50 kg/m2	m2	6 090,000		
48	K	577144141	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11 (ABS) tl 50 mm š přes 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	6 090,000		
49	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	38,000		
50	M	59217031	obrubník silniční betonový 1000x150x250mm	m	38,760		
51	K	916241113	Osazení obrubníku kamenného ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	35,000		
52	K	124153100	Vykopávky pro koryta vodotečí v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 100 m3 strojně	m3	257,400		
53	K	181951112	Úprava pláň v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	594,000		
54	K	182151111	Svahování v zářezích v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 strojně	m2	396,000		
55	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	17,820		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství		
56	K	935111211	Osazení příkopového žlabu do štěrkopísku tl 100 mm z betonových tvárníc š 800 mm	m	198,000		
57	M	5922702R	žlabovka příkopová betonová 600x900mm	m	199,980		
58	K	9351132R1	Dodávka a osazení odvodňovacího betonového žlabu s krycím roštem z litiny pro vysokou zátěž včetně betonového lože C12/152	m	6,000		
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: kompletní dodávka a osazení všech dílů betonového žlabu včetně litinové mříže				
59	K	8713103R1	Dodávka a montáž kanalizačního potrubí z polypropylenu PP DN 150 mm	m	14,900		
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: kompletní dodávka a montáž včetně tvarovek a zemních prací				
60	K	181351003	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	594,000		
61	K	181411131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	594,000		
62	M	00572470	osivo směs travní univerzál	kg	24,592		
63	K	914-111R	Demontáž a zpětná montáž svislé dopravní značky včetně sloupku a základu	kus	4,000		
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: kompletní provedení				
64	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	1 867,928		
65	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	1 857,450		
66	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	20,956		
67	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	2 825,760		
68	K	997221873	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	176,610		
D 5-4 Recyklace za studena stoka A úsek Š4-Š15							
69	K	113107222	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm strojně pl přes 200 m2	m2	2 412,000		
70	K	11310722R	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm strojně pl přes 200 m2	m2	2 412,000		
71	K	113154558	Frézování živичného krytu tl 100 mm pl přes 2000 do 10000 m2	m2	2 412,000		
72	K	113154590	Příplatek za každých dalších 10 mm	m2	4 824,000		
73	K	113201112	Vytrhání obrub silničních ležatých	m	8,000		
74	K	919735113	Řezání stávajícího živичného krytu hl přes 100 do 150 mm	m	821,000		
75	K	1711111R1	Hutnění zeminy pro spodní stavbu komunikací	m2	2 412,000		
76	K	171-994	Hutnicí zkoušky	kpl	1,000		
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: provádět po 10m				
77	K	564750111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	2 412,000		
78	K	567512122	Recyklace podkladu za studena na místě - promísení s pojivem, kamenivem tl přes 120 do 150 mm pl přes 1000 do 3000 m2	m2	2 412,000		
79	M	58522110	cement portlandský směsný CEM II 42,5MPa	t	33,611		
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: Množství přidávaného kameniva a pojiva se stanoví laboratorně na základě průkazní zkoušky a analýzy vzorků odebraných z původní konstrukce				
80	M	58341341	kamenivo drcené drobné frakce 0/4	t	126,630		
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: Cena včetně dopravy na místo promísení. Množství přidávaného kameniva a pojiva se stanoví laboratorně na základě průkazní zkoušky a analýzy vzorků odebraných z původní konstrukce				
81	K	56101112R	Zřízení podkladu z kameniva upraveného hydraulickými pojivy cementem nebo směsnými pojivy s rozprostřením, promísením, vlhčením, zhutněním a ošetřením vodou plochy přes 1 000 do 5 000 m2, tloušťka po zhutnění do 150 mm	m2	2 412,000		
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: dodávka nosného materiálu se nepředpokládá				
82	K	577165142	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 70 mm š přes 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	2 412,000		
83	K	573211109	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství 0,50 kg/m2	m2	2 412,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství		
84	K	577144141	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11 (ABS) tl 50 mm š přes 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	2 412,000		
85	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	5,000		
86	M	59217031	obrubník silniční betonový 1000x150x250mm	m	5,100		
87	K	916241113	Osazení obrubníku kamenného ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	8,000		
88	K	124153100	Vykopávky pro koryta vodotečí v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 100 m3 strojně	m3	101,400		
89	K	181951112	Úprava pláň v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	234,000		
90	K	182151111	Svahování v zářezích v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 strojně	m2	156,000		
91	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	7,020		
92	K	935111211	Osazení příkopového žlabu do šterkopísku tl 100 mm z betonových tvárnic š 800 mm	m	78,000		
93	M	5922702R	žlabovka příkopová betonová 600x900mm	m	78,780		
94	K	181351003	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	234,000		
95	K	181411131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	234,000		
96	M	00572470	osivo směs travní univerzální	kg	9,688		
97	K	914-111R	Demontáž a zpětná montáž svislé dopravní značky včetně sloupku a základu	kus	4,000		

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: kompletní provedení

98	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	1 367,840		
99	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	2 064,672		
100	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	5,296		
101	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	11 191,680		
102	K	997221873	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	699,480		

D 5-5

Oprava nezpevněné komunikace drceným recyklátem

103	K	113107221	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl do 100 mm strojně pl přes 200 m2	m2	2 544,000		
104	K	1711111R1	Hutnění zeminy pro spodní stavbu komunikací	m2	2 544,000		
105	K	171-995	Hutnící zkoušky	kpl	1,000		

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: provádět po 10m

106	K	5649314R1	Podklad nebo podsyp z asfaltového recyklátu s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 100 mm bez dodávky materiálu	m2	2 544,000		
-----	---	-----------	--	----	-----------	--	--

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: využití asfaltový recyklát z bouraných komunikací

107	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	702,144		
108	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	1 134,624		
109	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	6 919,680		
110	K	997221873	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	432,480		

D 5-6

Oprava nezpevněné komunikace ohumusování a zatravnění

111	K	121151113	Sejmutí ornice plochy do 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	250,000		
112	K	181951112	Úprava pláň v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	250,000		
113	K	181351003	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	250,000		
114	K	181411131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	250,000		
115	M	00572470	osivo směs travní univerzální	kg	10,350		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství		
D 997			Přesun sutě				
116	K	997-221	Odkup, odvoz a likvidace asfaltu se zatříděním ZAS-1 A ZAS-2 dle PAU - OCENIT DLE POZNÁMKY K POLOŽCE	soubor	1,000		
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Množství je předpokládané, bude určeno dle skutečnosti. Zhotovitel je povinen v souladu se zadávacími podmínkami odkoupit a řádně zlikvidovat uvedený vyfrézovaný asfaltový materiál. ZHOTOVITEL OCENÍ TUTO POLOŽKU JEDNOTNOU CENOU 1,-Kč</i>				
117	K	997-222	Odkup, odvoz a likvidace asfaltu se zatříděním ZAS-3 dle PAU - OCENIT DLE POZNÁMKY K POLOŽCE	soubor	1,000		
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Množství je předpokládané, bude určeno dle skutečnosti. Zhotovitel je povinen v souladu se zadávacími podmínkami odkoupit a řádně zlikvidovat uvedený vyfrézovaný asfaltový materiál. ZHOTOVITEL OCENÍ TUTO POLOŽKU JEDNOTNOU CENOU 1,-Kč</i>				
D 998			Přesun hmot				
118	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	1 175,580		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
TÁBOR - STOKLASÁ LHOTA, VODOVOD A KANALIZACE
Objekt:
SO-10 - Oprava stávající ...

KSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	
Zadavatel:	Vodárenská společnost Tábořsko s.r.o.	IČ:	26069539
		DIČ:	CZ26069539
Zhotovitel:	PORR a.s.	IČ:	43005560
		DIČ:	CZ43005560
Projektant:	Aquaprocon s.r.o., Divize Praha	IČ:	46964371
		DIČ:	CZ46964371
Zpracovatel:	ing. Iveta Heřmanská	IČ:	
		DIČ:	

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

Cena bez DPH		1 969 755,35	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	1 969 755,35	21,00%	413 648,62
		12,00%	
Cena s DPH		v CZK	2 383 403,97

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: TÁBOR - STOKLASÁ LHOTA, VODOVOD A KANALIZACE

Objekt: **SO-10 - Oprava stávající ...**

Místo:	Stoklasná Lhota	Datum:	
Zadavatel:	Vodárenská společnost Tábořsko s.r.o	Projektant:	Aquaprocom, Divize Praha
Zhotovitel:	PORR a.s.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	1 969 755,35
HSV - Práce a dodávky HSV	1 969 755,35
1 - Zemní práce	657 269,26
3 - Svislé a kompletní konstrukce	1 475,04
4 - Vodorovné konstrukce	74 484,21
5 - Komunikace pozemní	84 143,40
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	27 198,65
8 - Trubní vedení	826 040,82
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	194 111,86
96 - Bourání konstrukcí	12 049,80
997 - Přesun sutě	58 314,68
998 - Přesun hmot	34 667,63

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

TÁBOR - STOKLASÁ LHOTA, VODOVOD A KANALIZACE

Objekt:

SO-10 - Oprava stávající ...

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Zhotovitel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství
----	-----	-----	-------	----	----------

Náklady soupisu celkem

D		HSV	Práce a dodávky HSV				
D		1	Zemní práce				
1	K	113107323	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 do 300 mm strojně pl do 50 m2	m2	56,826		
2	K	113107343	Odstranění podkladu živičného tl přes 100 do 150 mm strojně pl do 50 m2	m2	56,826		
3	K	113201112	Vytrhání obrub silničních ležatých	m	9,000		
4	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	120,000		
5	K	115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den	30,000		
6	K	121151103	Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	423,544		
7	K	122151701	Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 20 m3 strojně pro LTM	m3	1,000		
8	K	125703311	Čištění melioračních kanálů od naplavenin tl přes 250 do 500 mm nezpevněné dno	m3	2,000		
9	K	132254201	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3	m3	6,600		
10	K	132354201	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 20 m3	m3	6,600		
11	K	133254104	Hloubení šachet zapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem přes 100 m3	m3	63,933		
12	K	133354104	Hloubení šachet zapažených v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem přes 100 m3	m3	63,933		
13	K	139001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	8,424		
14	K	139951123	Bourání kcí v hloubených vykopávkách ze zdiva ze ŽB nebo předpjatého strojně	m3	3,659		
15	K	151201102	Zřízení zátažného pažení a rozepření stěn rýh hl přes 2 do 4 m	m2	19,200		
16	K	151201112	Odstranění zátažného pažení a rozepření stěn rýh hl přes 2 do 4 m	m2	19,200		
17	K	151201201	Zřízení zátažného pažení stěn výkopu hl do 4 m	m2	216,000		
18	K	151201211	Odstranění pažení stěn zátažného hl do 4 m	m2	216,000		
19	K	151201301	Zřízení rozepření stěn při pažení zátažném hl do 4 m	m3	216,000		
20	K	151201311	Odstranění rozepření stěn při pažení zátažném hl do 4 m	m3	216,000		
21	K	151201401	Zřízení vzepření stěn při pažení zátažném hl do 4 m	m2	216,000		
22	K	151201411	Odstranění vzepření stěn při pažení zátažném hl do 4 m	m2	216,000		
23	K	162351104	Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	82,132		
24	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	30,467		
25	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	213,269		
26	K	162751137	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	70,533		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství		
27	K	162751139	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	493,731		
28	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	41,066		
29	K	171152111	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných a sypkých do násypů zhutněných v aktivní zóně silnic a dálnic	m3	45,622		
30	M	58344155	<i>šterkodrt' frakce 0/22</i>	t	84,646		
31	K	171152501	Zhutnění podloží z hornin soudržných nebo nesoudržných pod násypy	m2	109,350		
32	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	181,800		
33	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	142,066		
34	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	41,066		
35	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	6,276		
36	M	58337344	<i>šterkopísek frakce 0/32</i>	t	23,288		
37	K	181351003	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	423,544		
38	K	181451311	Založení trávníku strojně v jedné operaci v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	423,544		
39	M	00572472	<i>osivo směs travní krajinná-rovinná</i>	kg	0,438		
40	K	181451312	Založení trávníku strojně v jedné operaci ve svahu přes 1:5 do 1:2	m2	4,000		
41	M	00572474	<i>osivo směs travní krajinná-svahová</i>	kg	0,166		
42	K	181951112	Úprava pláň v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	121,350		
43	K	182112121	Svahování v zářezích v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m2	4,000		
44	K	182311123	Rozprostření ornice ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 200 mm ručně	m2	4,000		

D 3 Svislé a kompletní konstrukce

45	K	359901111	Vyčištění stok	m	8,000		
46	K	359901212	Monitoring stoky jakékoli výšky na stávající kanalizaci	m	8,000		

D 4 Vodorovné konstrukce

47	K	451541111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkodrtě	m3	16,403		
48	K	452311131	Podkladní desky z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15 otevřený výkop	m3	4,335		
49	K	452312131	Sedlové lože z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15 otevřený výkop	m3	2,460		
50	K	457311117	Vyrovňovací nebo spádový beton C 25/30 včetně úpravy povrchu	m3	5,000		
51	K	457311191	Příplatek k vyrovnávacímu nebo spádovému betonu za rovinnost	m2	20,000		

D 5 Komunikace pozemní

52	K	564750101	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm plochy do 100 m2 tl 150 mm	m2	56,826		
53	K	564751101	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm plochy do 100 m2 tl 150 mm	m2	56,826		
54	K	573211109	Postřík živичný spojovací z asfaltu v množství 0,50 kg/m2	m2	113,652		
55	K	577134031	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tl 40 mm š do 1,5 m z modifikovaného asfaltu	m2	56,826		
56	K	577165032	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABVH) tl 70 mm š do 1,5 m z modifikovaného asfaltu	m2	56,826		

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

57	K	617633112	Šterka z těsnící malty dvouvrstvá vnitřních ploch šachet válcových a kuželových	m2	25,120		
----	---	-----------	---	----	--------	--	--

P Poznámka k položce:
Poznámka k položce: včetně spojovacího penetračního nátěru

58	K	6299921R1	Přetěsnění a přetmelení spar mezi prefa dílci betonových šachet včetně vyčištění	m	58,404		
----	---	-----------	--	---	--------	--	--

D 8 Trubní vedení

59	K	812372222	Montáž podkladků trub od DN 300 do DN 500	kus	8,000		
60	M	59223733	<i>podkladek pod trouby betonové/ŽB DN 300-500</i>	kus	8,080		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství		
61	K	812392121	Montáž potrubí z trub TBH s integrovaným pryžovým těsněním otevřený výkop sklon do 20 % DN 400	m	8,000		
62	M	59223020	trouba betonová hrdlová DN 300	m	8,080		
63	K	892372111	Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách vodou	kus	2,000		
64	K	892381111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 250, DN 300 nebo 350	m	8,000		
65	K	8941111R1	Šachty kanalizační zděné na potrubí z cihel kanalizačních pálených lícových DN 250 nebo 300 bez poklopu s monolitickým dnem	kus	10,000		
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: kompletní dodávka a montáž včetně těsnění mezi dílci včetně monolitického dna				
66	K	894412311RAB1 T02	Šachta prefabrikovaná DN1000 stěna 120 mm, hloubka dna 2,0 m bez poklopu monolitické dno	kus	5,000		
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: kompletní dodávka a montáž včetně těsnění mezi dílci včetně monolitického dna				
67	K	899102112	Osazení poklopů litinových, ocelových nebo železobetonových včetně rámu pro třídu zatížení A15, A50	kus	26,000		
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: včetně podbetonování a včetně úpravy zhlaví				
68	M	28661932	poklop šachtový litinový DN 600 pro třídu zatížení A15	kus	12,000		
69	K	899104112	Osazení poklopů litinových, ocelových nebo železobetonových včetně rámu pro třídu zatížení D400, E600	kus	9,000		
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: včetně podbetonování				
70	M	28661935	poklop šachtový litinový DN 600 pro třídu zatížení D400	kus	3,000		
71	K	8991321R1	Výměna (výšková úprava) poklopu kanalizačního pevného s ošetřením podkladu hloubky do 25 cm	kus	20,000		
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: nutné odstranění stávajícího podbetonování, popř. prstenců, a nové podbetonování, případně prstence - kompletní práce a dodávky, dodávka nových poklopů se nepředpokládá				
72	K	899721112	Signalizační vodič DN přes 150 mm na potrubí	m	8,000		
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				
73	K	916131113	Osazení silničního obrubníku betonového ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	9,000		
74	M	59217072	obrubník silniční betonový 1000x100x250mm	m	9,180		
75	K	919731123	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičného tl přes 100 do 200 mm	m	92,400		
76	K	919732211	Styčná spára napojení nového živičného povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm s prořezáním	m	92,400		
77	K	919735113	Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 100 do 150 mm	m	92,400		
78	K	952903112	Vyčištění objektů ČOV, nádrží, žlabů a kanálů při v do 3,5 m	m2	27,475		
79	K	985131111	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou	m2	116,180		
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: ucelený systém sanace				
80	K	985139112	Příplatek k očištění ploch za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	116,180		
81	K	985139111	Příplatek k očištění ploch za práci ve stísněném prostoru	m2	116,180		
82	K	985231111	Spárování zdiva aktivovanou maltou spára hl do 40 mm dl do 6 m/m2	m2	75,360		
83	K	985232191	Příplatek k hloubkovému spárování za práci ve stísněném prostoru	m2	75,360		
84	K	985232192	Příplatek k hloubkovému spárování za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	75,360		
85	K	985233111	Úprava spár po spárování zdiva uhlazením spára dl do 6 m/m2	m2	75,360		
86	K	985233911	Příplatek k úpravě spár za práci ve stísněném prostoru	m2	75,360		
87	K	985233912	Příplatek k úpravě spár za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	75,360		
88	K	985-324	Ochranný nátěr betonu dvojnásobný s impregnací	m2	15,700		
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: kompletní ucelený nátěrový systém				
89	K	985-311	Oprava a sanace betonového dna šachty	m2	15,700		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství		
			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: kompletní provedení a dodávka všech</i> <i>potřebných vrstev (otryskání, reprofilace, vyrovnávací stěrka,</i> <i>spojovací můstek ap.)</i>				
D 96			Bourání konstrukcí				
90	K	899103211	Demontáž poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu hmotnosti přes 100 do 150 kg	kus	20,000		
D 997			Přesun sutě				
91	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	72,959		
92	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	1 240,303		
93	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	72,959		
94	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	18,241		
95	K	997221862	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu z armovaného betonu pod kódem 17 01 01	t	11,758		
96	K	997221873	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	25,003		
97	K	997221875	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	17,957		
D 998			Přesun hmot				
98	K	998274101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub betonových otevřený výkop	t	169,441		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
TÁBOR - STOKLASÁ LHOTA, VODOVOD A KANALIZACE
Objekt:
VRN - Ostatní a vedlejší ...

KSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	
Zadavatel:	Vodárenská společnost Tábořsko s.r.o.	IČ:	26069539
		DIČ:	CZ26069539
Zhotovitel:	PORR a.s.	IČ:	43005560
		DIČ:	CZ43005560
Projektant:	Aquaprocon s.r.o., Divize Praha	IČ:	46964371
		DIČ:	CZ46964371
Zpracovatel:	ing. Iveta Heřmanská	IČ:	
		DIČ:	

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

Cena bez DPH		2 680 515,75	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	2 680 515,75	21,00%	562 908,31
		12,00%	
Cena s DPH		v CZK	3 243 424,06

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: TÁBOR - STOKLASÁ LHOTA, VODOVOD A KANALIZACE

Objekt: VRN - Ostatní a vedlejší ...

Místo:	Stoklasná Lhota	Datum:	
Zadavatel:	Vodárenská společnost Tábořsko s.r.o	Projektant:	Aquaprocom, Divize Praha
Zhotovitel:	PORR a.s.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

1) Náklady ze soupisu prací	2 680 515,75
VN - Vedlejší náklady	716 100,00
ON - Ostatní náklady	1 964 415,75

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

TÁBOR - STOKLASÁ LHOTA, VODOVOD A KANALIZACE

Objekt:

VRN - Ostatní a vedlejší ...

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

255 750,00

DVN

Vedlejší náklady

255 750,00

1	K	2.01	Vytyčení stavby	soubor	1,000	255 750,00	255 750,00
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: PŘÍLOHA 4.1				
2	K	2.02	Zařízení staveniště	soubor	1,000		
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: PŘÍLOHA 4.1				

DON

Ostatní náklady

3	K	3.01	Provozní řád	soubor	1,000		
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: PŘÍLOHA 4.1				
4	K	3.02	Dopracování realizační dokumentace	soubor	1,000		
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: PŘÍLOHA 4.1				
5	K	3.03	Dokumentace skutečného provedení	soubor	1,000		
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: PŘÍLOHA 4.1				
6	K	3.04	Dočasná dopravní opatření	soubor	1,000		
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: PŘÍLOHA 4.1				
7	K	3.05	Geodetické zaměření skutečného provedení	soubor	1,000		
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: PŘÍLOHA 4.1				
8	K	3.06	Geometrické plány	soubor	1,000		
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: PŘÍLOHA 4.1				
9	K	3.07	Náklady na doplňující dopravní značení během realizace	soubor	1,000		
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: PŘÍLOHA 4.1				
10	K	3.08	Hydrogeologický průzkum a monitoring po dobu stavby	soubor	1,000		
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: PŘÍLOHA 4.1				
11	K	3.09	Pasportizace objektů a studní	soubor	1,000		
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: PŘÍLOHA 4.1				
12	K	3.10	Zajištění archeologického dohledu	soubor	1,000		
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: PŘÍLOHA 4.1				
13	K	3.11	Technologie zhotovitele	soubor	1,000		
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: PŘÍLOHA 4.1				
14	K	3.12	Individuální a komplexní vyzkoušení	soubor	1,000		
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: PŘÍLOHA 4.1				
15	K	3.13	Zaškolení obsluhy	soubor	1,000		
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: PŘÍLOHA 4.1				
16	K	3.14	Vyšetření vzorků vody akreditovanou laboratoří	soubor	1,000		
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: PŘÍLOHA 4.1				
17	K	3.15	Revize hydrantů	soubor	1,000		
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: PŘÍLOHA 4.1				
18	K	3.16	Opravy objízdných tras	soubor	1,000		
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: PŘÍLOHA 4.1				
19	K	3.17	Vybudování dočasných komunikací	soubor	1,000		
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: skutečné náklady budou rozděleny mezi investory v poměru 100% (hradí VST)				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
20	K	3.18	Plnění požadavků uvedených v článku III. odst. 3.1 Smlouvy o dílo	soubor	1,000		
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: PŘÍLOHA 4.1				
21	K	3.19	Bankovní záruky a pojištění	soubor	1,000		
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: PŘÍLOHA 4.1				
22	K	3.20	Doklady požadované k předání a převzetí díla	soubor	1,000		
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: PŘÍLOHA 4.1				
23	K	3.21	Měření hluku	soubor	1,000		
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: PŘÍLOHA 4.1				

SPECIFIKACE NABÍZENÝCH STROJŮ A ZAŘÍZENÍ TECHNOLOGICKÉ ČÁSTI STAVBY

Stavba:

TÁBOR - STOKLASNÁ LHOTA, VODOVOD A KANALIZACE

Objekt:

PS-01.1 - ČOV - strojně-technologická část

KSO:

Místo: Stoklasná Lhota

CC-CZ:

Datum: 30.01.2025

Zadavatel:

Vodárenská společnost Tábořsko s.r.o.

IČ:

DIČ: 26069539

Uchazeč:

IČ:

DIČ:

Projektant:

Aquaprocon s.r.o., divize Praha

IČ:

DIČ: 46964371

Zpracovatel:

ing. Petr Frouz

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Pro níže vybrané položky soupisu prací je zhotovitel povinen vyplnit typ, výrobce a jím nabízené parametry oceněného zařízení

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Typ zařízení	Výrobce zařízení	Parametry zařízení
D	D		Strojně-technologická část					
D	D-ST.1		Čerpací jímka, mechanické předčištění					
1	K	AČ (RSČE3)	AČ Strojní česle jemné vrchem stírané Economy typu SČE 400×600/1000×4/75°, kompletní dodávka a montáž	KS	1,000	SČE 400x600/100*4/75	Fontána R, s.r.o.	Q=5l/s, průlina 4mm

Poznámka k položce:
Jsou sestaveny z rámu s mříží na odtokové straně česlí. Mříž, která zachycuje plovoucí a unášené shrabky, je stírána vozíky s prsty. Vozíky jsou upevněny do hnacích řetězů, které jsou poháněny převodovkou Nord přes ozubená kola. Zachycené shrabky jsou vyhmuty do výsypky česlí a dále do sběrné nádoby. Rám česlí je usazen na dno kanálu a upevněn do hlavy kanálu kotevními šrouby. Česle jsou vyhříváné. Česle nepotřebují pro svou správnou funkci ostřík tlakovou vodou ani vyklápění či jinou manipulaci během servisu. Materiálové provedení: rám česlí a mříž – nerez ocel 1.4301+nátěr; pohyblivé prvky a kryty – nerezová ocel 1.4301; vodící kladky a prsty vozíků plastové. Průtok Q = 5 l/s Šířka žlabu a česlí B = 400 mm Hloubka žlabu H = 600 mm Výška výsypky V0= 1000 mm – výpad shrabků do popelnice 120 l – v ose výsypky Průlina e = 4 mm Sklon = 75° Příkon pohonu (NORD) 0,18 kW; 400 V; 50 Hz, havarijní spínač (nutno napojit do el. rozváděče); Příkon vyhřívání 0,8 kW; 230 V; 50 Hz Elektrický rozváděč typu RSČE3 pro ovládání vyhřívaneého provedení automatického chodu česlí. Pracuje na principu časovém a hladinovém od sondy EHS, přičemž funkce EHS je nadřazena. Hlavní jednotkou rozváděče jsou časová relé, časy jsou nastavitelné. Rozváděč je vybaven ovládacími prvky a svorkami pro přenos signálů chodů a poruchy. Krytí rozváděče IP 54. Umístění rozváděče na stěně v blízkosti česlí. Termostat a sonda EHS jsou součástí rozváděče.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Typ zařízení	Výrobce zařízení	Parametry zařízení
2	K	Č1,2(M4,5)	Č1,2 Ponorné kalové čerpadlo v čerpací jímce, kompletní dodávka a montáž	KS	1,000	KRTF 50-215/24UEG-S IE3	KSB Pumpy s.r.o.	Q=1,87l/s, H=4,32m
P Poznámka k položce: Provozní údaje: Q= 1,87 l/s H=4,32m ponorné kalové čerpadlo hmotnost čerpadla 42 kg stacionární inst. sada s patkovým kolenem DN 50/65, vedení 2 tyčemi Pohon, příslušenství: 3x400 V , 50 Hz , 1,3 kW (v pracovním vodě 0,27kW) , IN=2,8 A , kabel 10 m , bimetalový spínač, vlhkostní sonda průsaku ucpávkou, tepelná ochrana, vlhkostní čidlo vyhodnocovací relé vlhkosti ucpávky Konstrukční typ: Blokové čerpadlo s ponorným motorem, vířivé oběžné kolo, průměr oběžného kola 130mm, volný průchod nečistot 42 mm								
4	K	Z01,02	Z 01,02 Zvedací zařízení pro manipulaci s česlicovým košem a čerpadly, kompletní dodávka a montáž	KS	1,000	ZZR nebo Otočný jeřáb 4551.0,15, nosnost 150kg	Envi-Pur HAACON	nosnost 150kg
P Poznámka k položce: Nosnost 150 kg, lanový naviják a nosná konstrukce s polohovatelným ramenem Nerezové lano Ø 5mm, vymezovací ocelový řetěz 8x28 Materiálové provedení: ocel tř.11, pozinkováno								
D D-ST.3 Dmyhárna								
17	K	DM1,2 (M1,2)	DM1,2 Soustrojí dmyhadla s úpravou motoru pro FM, kompletní dodávka a montáž	KS	1,000	3D19A-050K	Kubíček VHS s.r.o.	Q=1,53m3/min, p=40kPa
P Poznámka k položce: Rozsah parametrů pro regulační rozsah FM 30-50Hz Regulace Q 49-100% Výkonnost na sání Q1 0,76 – 1,53 m3/min; 45,6 – 91,8 m3/hod Výkonnost normovaná QN 0,68 – 1,38 m3/min; 40,8 – 82,8 m3/hod Výkonnost na výtlačku Qout 0,63 – 1,25 m3/min; 37,8 – 75,0 m3/hod Tlaková diference p 40 kPa Otáčky dmyhadla n2 2307-3842 ot./min. Příkon dmyhadla p2 0,85-1,63 kW Teplota na výstupu t2 71,8-62,6°C Emisní hladina akustického tlaku Lp(A) 65-73 dB s protihlukovým krytem Hmotnost včetně elektromotoru 132kg s protihlukovým krytem Elektromotor s úpravou pro regulaci otáček frekvenčním měničem. Výkon elektromotoru P1 2,2 kW Otáčky elektromotoru n1 1752-2920 ot./min. Rozsah dodávky: vlastní dmyhadlo, tlumič sání s filtrem, tlumič výtlačku, sdružený rozběhový a pojistný ventil, zpětná klapka, pružné připojení výtlačku, elektromotor s úpravou pro řízení FM a řemenový převod, uložení elektromotoru, rám soustrojí, pružné uložení, manometr výtlačku a sání, protihlukový kryt, rám pro uložení dmyhadel nad sebou								
18	K	DM3(M3)	DM3 Soustrojí dmyhadla, kompletní dodávka a montáž	soubor	1,000	3D19T-050K	Kubíček VHS s.r.o.	Q=0,33m3/min, p=40kPa
P Poznámka k položce: Výkonnost na sání Q1 0,33 m3/min; 19,8 m3/hod Výkonnost normovaná QN 0,30 m3/min; 18 m3/hod Výkonnost na výtlačku Qout 0,28 m3/min; 16,8 m3/hod Tlaková diference p 40 kPa Otáčky dmyhadla n2 2056 ot./min. Příkon dmyhadla p2 0,36 kW Teplota na výstupu t2 72,8°C Emisní hladina akustického tlaku Lp(A) 63 dB s protihlukovým krytem Hmotnost včetně elektromotoru 120kg s protihlukovým krytem Elektromotor s úpravou pro regulaci otáček frekvenčním měničem. Výkon elektromotoru P1 0,55 kW Otáčky elektromotoru n1 2850 ot./min. Rozsah dodávky: vlastní dmyhadlo, tlumič sání s filtrem, tlumič výtlačku, sdružený rozběhový a pojistný ventil, zpětná klapka, pružné připojení výtlačku, elektromotor s úpravou pro řízení FM a řemenový převod, uložení elektromotoru, rám soustrojí, pružné uložení, manometr výtlačku a sání, protihlukový kryt								

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Typ zařízení	Výrobce zařízení	Parametry zařízení
D D-ST.4			Kalové hospodářství					
21	K	Č3(M6)	Odtah odsazené vody 1x přenosné ponorné kalové čerpadlo odsazené vody, kompletní dodávka a montáž	soubor	1,000	AMA DRAINER A405SE	KSB Pumpy s.r.o.	Q=1l/s, H=3m
P			Poznámka k položce: Q=1 l/s při H=3m Motor:1x230V, 50Hz, 0,55kW, In=5,0A, 2900 ot./min, bimetal, kabel 10m, volný průchod nečistot 45 mm, hmotnost čerpadla 23 kg, včetně transportní sady s nožičkami a kolenem na hadici 2'' ocelový řetěz 4x16 – 5m - nerez, háček na zavěšení čerpadla tvarově stálé vyztužené hadice DN 40 o celkové délce 10 m kotvicí a spojovací materiál Materiálové provedení: polohovací zařízení - ocel tř.11, pozinkováno					
24	K	Z09	Z 09 Zvedací zařízení pro manipulaci s čerpadlem odsazené vody, kompletní dodávka a montáž	soubor	1,000	ZZR nebo Otočný jeřáb 4551.0.15, nosnost 150kg	Envi-Pur HAACON	nosnost 150kg
P			Poznámka k položce: nosnost 150 kg, lanový naviják a nosná konstrukce s polohovatelným ramenem Nerezové lano Ø 5mm, vymezovací ocelový řetěz 8x28 Materiálové provedení: ocel tř.11, pozinkováno					
D D-ST.5			Chemické hospodářství					
26	K	DČ(M7a,b)	DČ Dávkovací stanice 40% Fe2(SO4)3, kompletní dodávka a montáž	soubor	1,000	TYP IWAKI EJ-B11VCER	AQUABOX s.r.o.	Q=1,8l/hod
P			Poznámka k položce: Materiálové provedení: PE 100 (PE-HD) Médium: 40% Fe2(SO4)3 Konstrukční teplota: 40°C Umístění: venkovní instalace Dávkovací kabinet pro výše uvedenou nádrž, který bude umístěn buď na zdi u nádrže, nebo na jejím plášti. Kabinet bude uzavírací box vybavený okapovou vaničkou a uzavíratelnými průhlednými dvířky. Součástí dodávky bude také materiál pro ukotvení na nádrži. V kabinetu bude osazena dávkovací čerpadlo Qmax = 1,8 l/hod. o výtlačku 10 bar (platí pro vodu), sací výška cca 1,5 bm VS. Čerpadlo s ručním řízením zdvihu membrány a řízení zdvihové frekvence ručně nebo dálkově externím pulzním signálem 1:1, STOP signál. Panel obsahuje: 1x uzavíratelný box 2x dávkovací čerpadlo 6x uzavírací armatura 2x protitlaky vstřikovací ventil 1x filtr PP/EPDM dávkovací hadička 40 bm					

SPECIFIKACE NABÍZENÝCH STROJŮ A ZAŘÍZENÍ TECHNOLOGICKÉ ČÁSTI STAVBY

Stavba:
TÁBOR - STOKLASNÁ LHOTA, VODOVOD A KANALIZACE

Objekt:
PS-02 - Vodojem - strojně-technologická část

KSO:
Místo:

Stoklasná Lhota

CC-CZ:
Datum:

30.01.2025

Zadavatel:

Vodárenská společnost Tábořsko s.r.o.

IČ:
DIČ:

26069539

Uchazeč:

IČ:
DIČ:

Projektant:

Aquaprocon s.r.o., divize Praha

IČ:
DIČ:

46964371

Zpracovatel:

ing. Iveta Heřmanská

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Pro níže vybrané položky soupisu prací je zhotovitel povinen vyplnit typ, výrobce a jím nabízené parametry oceněného zařízení

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Typ zařízení	Výrobce zařízení	Parametry zařízení
D D1 Vodojem - strojně-technologická část								
D D4 Potrubní vystrojení - armatury min. PN10								
24	M	VDJ.D4.002	Regulační ventil DN 50 bezplovákový hydraulicky řízený,ve funkci progresivní regulace nátoku vodojemu, doplněného o mechanický omezovač polohy (přednastaven na hodnotu 1 l/s) s možností dálkového ovládání z dispečinku	kus	1,000	NG1E-208D-01/KX	ula-Val Company Global Headquarters and Factor	Uzavírání tlakem od hladiny v nádrži omezení průtoku na Q = 1 l/s, solenoid.ventil 311-C/M, 24V DC (bez napětí otevřeno)
32	M	VDJ.D4.010	Vodoměr s přenosem na dispečink DN 50 PN 10 na přítoku měřící rozsah: Qn/Qmin ≥ 100 (horizontální poloha) připraveno pro snímač HRI	kus	1,000	Vodoměr MeiStream 50/50/16 Qn40	Sensus Metering Systems GmbH	do 50°C, PN16, L=200mm
33	M	VDJ.D4.011	Vodoměr s přenosem na dispečink DN 50 PN 10 do spotřebiště měřící rozsah: Qn/Qmin ≥ 315 (horizontální poloha) připraveno pro snímač HRI	kus	1,000	Vodoměr MeiStream 50/50/16 Qn40	Sensus Metering Systems GmbH	do 50°C, PN16, L=200mm
D D5 Potrubní vystrojení - stroje a technol. zařízení min. PN10								
42	M	VDJ.D5.001	Dávkovací sestava NAOCl Membránové dávkovací čerpadlo s příslušenstvím. Regulace frekvence dávky přímo na čerpadle. Dávkování z kanystru o objemu 10 l. Parametry: Qmax = 0,9 l/h , pmax = 2 bar	kpl	1,000	Dávkovací membránové čerpadlo Beta 4b	ProMinent Dosiertechnik CS, spol. s r.o.	0,59l/h @ 10bar, přípojky 6x4
44	M	VDJ.D5.003	ATS Stoklasná Lhota – 2x vertikální čerpadlo s FM Automatická tlaková stanice se dvěma celonerezovými vertikálními vícestupňovými čerpadly	kpl	1,000	SiBoost2.0 Smart 2HELIX VE604	WILO CS, s. r.o.	ATS se dvěma vertikálními nerezovými vícestupňovými čerpadly s frekvenčními měniči pro parametry jednoho čerpadla: Q=2,2 l/s, H=30-35 m

