

SMLOUVA O DÍLO

č. smlouvy objednatele
č. zakázky objednatele
č. j. z VZ

SM00458
I23011
VST-31/2025

č. smlouvy zhotovitele 2A/2026/1522
č. zakázky zhotovitele 1522

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), mezi níže uvedenými smluvními stranami

I. Smluvní strany

1.1 Objednatel:

Název: Vodárenská společnost Tábořsko s.r.o.
se sídlem: Kosova 2894, 390 02 Tábor
zastoupené: XXX, jednatel
IČO: 26069539
DIČ: CZ26069539
bankovní spojení: XXX
číslo účtu: XXX
telefon/fax: XXX
e-mail: XXX
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 12029 od 10. 12. 2003
zástupce pro věci smluvní XXX, jednatel
zástupce pro věci technické XXX, technický náměstek; XXX, technik; XXX, referent investic a správy majetku
dozor investora a koordinátor BOZP PŠV stavby s.r.o.
(dále jen „objednatel“)

1.2 Zhotovitel:

Název: DAICH spol. s r.o.
se sídlem: Železná 366, 390 02 Tábor
IČO: 42407559
DIČ: CZ42407559
jednající: XXX – jednatelé společnosti
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u KS v Č. Budějovicích, oddíl C, vložka C od 27.9.1991
zástupce ve věcech smluvních: XXX – jednatelé společnosti
zástupce ve věcech technických: XXX – jednatelé společnosti
bankovní spojení: XXX
číslo účtu: XXX
tel. XXX e-mail: XXX
odborné vedení provádění stavby – stavbyvedoucí: XXX
- obor autorizace: dopravní stavby
- číslo autorizace: 26894
odborné vedení provádění stavby – stavbyvedoucí: XXX
- obor autorizace: stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství
- číslo autorizace: 32510
(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají na základě podlimitní veřejné zakázky zadávané podle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), s názvem „**Stavební úpravy ulice Mostecká, Tábor**“ (dále jen „veřejná zakázka“), tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“). Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele (dále jen „nabídka“) podaná ve veřejné zakázce.

II. Předmět plnění (dílo)

- 2.1 Předmětem plnění je realizace stavební akce, projektu s názvem „**Stavební úpravy ulice Mostecká, Tábor**“, a to podle podmínek veřejné zakázky zadávané objednatelem, podle projektové dokumentace, soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a s Technickými podmínkami (dále též „PD“) jejichž zpracovatelem je projekční kancelář Ing. Jan Šlesinger, se sídlem Fibichova 215/15, 679 04 Adamov, IČO: 06676359, dále podle nabídky zhotovitele podané ve veřejné zakázce a podmínek této smlouvy.
- 2.2 Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude realizováno v takovém rozsahu, provedení a kvalitě, funkční, odpovídající podmínkám pro provedení kolaudace díla, s vlastnostmi a parametry stanovenými ve smlouvě, a zhotovitel tedy odpovídá za jeho kompletnost, provozuschopnost, bezpečnost, včasnost dokončení, dosažení garantovaných parametrů, a v rámci svých kompetencí v souladu se smlouvou i za jeho kolaudovatelnost a možnost řádného trvalého provozování.
- 2.3 Předmětem plnění je i vypracování dokumentace skutečného provedení stavebních a geodetických prací pro zajištění vytýčení stavby, zaměření skutečného provedení stavby a vypracování geometrického plánu.

III. Určení díla

- 3.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí a objednatel dílo převzít a zaplatit cenu za zhotovení díla, přičemž celkový souhrn vlastností provedeného díla je určen obecně závaznými předpisy, platnými českými a evropskými technickými normami (v případě, že ČSN nebudou v souladu s evropskými technickými normami, mají přednost ty normy, které obsahují přísnější požadavky), zadávací dokumentací výběrového řízení veřejné zakázky, podmínkami z vydaných územních a stavebních povolení, požadavky dotčených orgánů státní správy a samosprávy a touto smlouvou.

Součástí předmětu plnění je provedení všech dalších činností souvisejících s dodávkou stavebních prací, dodávek a služeb, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné, přičemž jsou tyto činnosti zahrnuté v celkové ceně díla a jednotlivých položkách. Jedná se zejména o:

- zajištění nezbytných opatření nutných pro neporušení veškerých inženýrských sítí během výstavby,
- zajištění objektu proti dešti a dalším povětrnostním vlivům během rekonstrukce,
- prokazatelné vytýčení všech inženýrských sítí na částech staveniště s výkopovými pracemi před zahájením prací,
- zabezpečení podmínek stanovených správcí inženýrských sítí,
- vytýčení stavby oprávněným geodetem za přítomnosti objednatele a dozoru objednatele,
- zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla,
- vypracování časového postupu výstavby dle předpokládaných termínů doby plnění,
- vypracování 2 paré dokumentace skutečného provedení stavby v listinné podobě a 1x v podobě elektronické,
- vyhotovení přípojkových listů k jednotlivým přípojkám dle vzoru provozovatele ČEVAK a.s.,
- vyhotovování změnových listů a návrhů dodatku ke smlouvě,
- fotografické, případně video zdokumentování stavu všech sousedních nemovitostí před zahájením a po skončení prací s případným potvrzením jejich majitelů,
- fotodokumentace průběhu stavby, včetně zadokumentování křížení s inženýrskými sítěmi,
- provedení kontrolních a průkazných zkoušek,
- zachování přístupu do jednotlivých objektů po celou dobu výstavby, včetně zhotovení a instalace provizorních přístupových lávek a jejich přemísťování,
- zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba a přemísťování a následné odstranění,
- zajištění bezpečného pohybu chodců a vozidel záchranného systému a zachování přístupu k požárním hydrantům a uzávěrům plynu po celou dobu trvání stavby a zajištění příjezdu pro svoz komunálního odpadu a příjezd nezbytné techniky k okolním nemovitostem,
- v případě potřeby provedení opatření k dočasné ochraně vzrostlých stromů, jež mají být zachovány (bednění do výšky min. 2,0 m bez poškození stromu, vyvázání větví), konstrukcí a staveb,
- zajištění povolení kácení,
- opatření k ochraně a zabezpečení strojů a materiálů na staveništi,

- odvoz, uložení a likvidace odpadů v souladu s příslušnými právními předpisy,
- uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.),
- protokolární předání pozemků dotčených stavební činností jejich vlastníkům,
- provádění denního úklidu staveniště, průběžné odstraňování znečištění komunikací či škod na nich,
- zajištění ochrany proti šíření prašnosti, nadměrného hluku,
- provedení průzkumu a pasportizace stávajících kanalizačních přípojek přímo v objektech, které jsou na rekonstruované vodohospodářské síti napojeny,
- jednání s vlastníky napojených nemovitostí a s vlastníky nově napojovaných nemovitostí v rámci této stavby (u nově napojovaných nemovitostí musí být před realizací napojení uzavřena smlouva s provozovatelem o dodávce pitné vody a odvádění odpadních vod),
- oznámení vlastníkům nemovitostí dotčených stavbou provádění stavebních prací minimálně 15 dní předem,
- zabezpečení díla po dobu případného přerušení prací,
- po celou dobu výstavby zachování přístupu do jednotlivých objektů,
- zajištění příjezdu pro svoz komunálního odpadu,
- veškeré práce, dodávky a služby související s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob a majetku (zejména chodců, vozidel záchranného systému a ostatních vozidel v místech dotčených stavbou,
- sjednaná pojištění a bankovní záruky,
- zajištění staveniště s ohledem na bezpečnostní předpisy a zajištění dodržování předpisů v oblasti BOZP při práci na staveništi,
- zajištění všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla, péče o nepředané objekty a konstrukce stavby, jejich ošetřování, pojištění atd.,
- průvodní technická dokumentace, zkušební protokoly, revizní zprávy, atesty a doklady dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, prohlášení o shodě, seznam doporučených náhradních dílů, předepsané ochranné a bezpečnostní pomůcky, ve dvou vyhotoveních.

Dále zhotovitel vlastními silami na své náklady zajistí pro potřeby stavby následující věci, doklady či povolení, budou-li tyto nezbytné k řádnému provedení díla:

- povolení k záboru veřejného prostranství či komunikací,
- zajištění vydání Dopravně inženýrského rozhodnutí (DIR), na základě kterého zajistí provedení příslušných dopravní opatření vč. přechodného dopravní značení,
- projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného,
- povolení kácení,
- oznámení zahájení stavebních prací v souladu s pravomocnými rozhodnutími a vyjádřeními např. správcům sítí apod.,
- zajištění a splnění podmínek vyplývajících z územního rozhodnutí, stavebního povolení nebo jiných dokladů,
- zajištění zimních opatření, osvětlení pracovišť, je-li to pro realizaci díla nutné,
- koordinační a kompletační činnost celé stavby,
- koordinační činnost stavby s ostatními investory, včetně umožnění napojení vodovodních a kanalizačních přípojek soukromými investory,
- poskytnutí součinnosti v kolaudačním řízení,
- součástí předávacích podkladů bude i soupis staveb, strojů a zařízení zařazených do HIM dle zákona o daních,
- přípojky vody a elektro v rámci zařízení staveniště,
- případné pronájmy pozemků,
- dílenské a výrobní výkresy,
- dodání nebo zhotovení veškerých pomocných a dočasných konstrukcí, lešení, bednění, přechodů nebo přejezdů rýh, ochranných zábradlí a bariér apod.,
- ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,

- likvidace, odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů,
- dočasné zábrany a oplocení proti vstupu nepovolaných osob na staveniště,
- platné povolenky pro vjezd vozidel stavby na komunikace se zákazem vjezdu či zastavení nebo stání,
- zajištění nezbytných dopravních opatření,
- zajištění všech nutných zkoušek dle kontrolního a zkušebního plánu stavby,
- součinnost v řízení se stavebním úřadem o užívání dokončené stavby, případně o vydání kolaudačního souhlasu,
- vytýčení veškerých podzemních zařízení,
- poplatky spojené se zábořem veřejného prostranství, odvozem a uložením odpadu,
- tlakové zkoušky, proplach potrubí zdravotně nezávadnou vodou, desinfekce potrubí a bakteriologický rozbor vody akreditovanou laboratoří,
- rušení starých povrchových znaků.

- 3.2 Předmětem díla je i zhotovení dokumentace skutečného provedení stavby, která bude odevzdána ve 2 paré listinného vyhotovení a 1 vyhotovení v digitální formě při dodržení dále uvedených zásad:
- do PD budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla,
 - ty části PD, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny nápisem „beze změn“,
 - každý výkres dokumentace o skutečném provedení stavby bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem zhotovitele,
 - u výkresů obsahujících změnu proti PD bude přiložen i doklad (minimálně zápis ve stavebním deníku), ze kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou zadavatele (objednatel) a její souhlasné stanovisko,
 - součástí bude i celková situace skutečného provedení díla včetně přívodů, přípojek, podzemních i nadzemních vedení s údaji o hloubkách uložení sítí (tato část bude i v digitální podobě s daty v systému DGN pro využití v GIS),
 - dokumentace skutečného provedení stavby bude odpovídat geodetickému zaměření, zejména kladečské schéma vodovodu a v podélných profilech kanalizace budou vyplněny údaje o skutečných návrhových a kapacitních průtocích dle skutečných sklonů potrubí,
 - nedílnou součástí příloh k dokumentaci budou protokoly o provedených zkouškách a revizích, doklady k použitým materiálům (certifikáty, prohlášení o shodě) a fotodokumentace pořizovaná v průběhu stavby na CD nosiči.
- 3.3 Geodetické zaměření skutečného provedení díla bude provedeno a ověřeno oprávněným zeměměřičským inženýrem a bude předáno objednateli 1x v tištěné a v elektronické formě.
- 3.4 Před zahájením realizace díla zhotovitel v souladu s projektovou dokumentací zajistí zpracování dodavatelské dokumentace v rozsahu nezbytném pro realizaci díla a zahrnující též aktualizovaný časový harmonogram stavby. Dokumentace musí být schválena objednatel. Podrobnost dodavatelské dokumentace musí odpovídat potřebám objednatel stavby, s přihlédnutím k náročnosti a rozsahu prací i dodávek na jednotlivých dílčích úsecích (stavebních objektech, provozních souborech). Dodavatelská dokumentace včetně případných rozhodnutí bude objednateli předána v tištěné formě a 1x na CD v digitální formě v souladu s vyhl. č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb.
- 3.5 Zhotovitel zajistí geodetické zaměření veškerých přípojek a případných přeložek podzemních vedení před jejich zásypem a geodetické zaměření veškerých nových objektů.
- 3.6 Zhotovitel je povinen respektovat trasy rozvodů, inženýrských sítí a instalací, které nebudou stavbou dotčeny či měněny. Případné poškození uvedených zařízení půjde k tíži zhotovitele.
- 3.7 Realizace díla obsáhne veškeré práce nezbytné k úplnému provedení díla tak, aby dílo po dokončení splnilo všechny požadované parametry a plně sloužilo účelu, který je dán technickou dokumentací.
- 3.8 Zhotovitel se zavazuje provést dílo na svůj náklad řádně a včas a na své nebezpečí a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit smluvní cenu díla, přičemž celkový souhrn vlastností provedeného díla je určen obecně závaznými předpisy, platnými českými a evropskými technickými normami (v případě, že ČSN nebudou v souladu s evropskými technickými normami, mají přednost ty normy, které obsahují přísnější požadavky), zadávací dokumentací, podmínkami z vydaných územních a stavebních povolení, požadavky dotčených orgánů státní správy a samosprávy a touto smlouvou.

- 3.9 Místem plnění jsou ulice Mostecká, Štítného a Husova v Táboře, k.ú. Tábor. Blíže viz projektová dokumentace.

IV. Cena díla a platební podmínky

- 4.1 Celková cena díla v rozsahu čl. II. a III. této smlouvy je stanovena dohodou na základě výsledku předmětného zadávacího řízení veřejné zakázky a nabídky zhotovitele, je cenou nejvýše přípustnou za splnění díla dle této smlouvy a činí:

Smluvní cena investor VST		Kč bez DPH
SO 01.1	Vodovod	1 047 210,04
SO 01.2	Oprava MK po překopech vodovodu	419 905,05
SO 02.1	Vodovodní přípojky	228 253,53
SO 02.2	Oprava MK po překopech vodovodních přípojek	27 173,63
SO 03.1	Kanalizace	2 312 553,92
SO 03.2	Oprava MK po překopech kanalizace	700 596,25
SO 04.1	Kanalizační přípojky	252 395,81
SO 04.2	Oprava MK po překopech kanalizačních přípojek	65 318,63
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady – procentuální podíl	780 400,00
DZP	Dočasné zapravení povrchů na zimu 2026/2027 – procentuální podíl	122 865,48
Cena celkem v Kč bez DPH		5 956 672,34
Výše DPH v Kč (21 %)		1 250 901,19
Cena celkem v Kč vč. DPH		7 207 573,53

- 4.2 Tato cena je doložena položkovým rozpočtem zhotovitele, tj. oceněným soupisem stavebních prací, dodávek a služeb, tvořícím přílohu této smlouvy a sloužícím k vykazování finančních objemů měsíčních soupisů provedených prací a k ocenění víceprací a méněprací či změn.
Cena díla obsahuje veškeré náklady zhotovitele nezbytné k řádné realizaci díla dle předané dokumentace a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a dle veškerých zadávacích podmínek ze stejnojmenného výběrového řízení veřejné zakázky a zisk zhotovitele.
- 4.3 Cena díla se sjednává jako cena maximální zahrnující veškeré náklady spojené se splněním předmětu této smlouvy v rozsahu stanoveném zadávacími podmínkami veřejné zakázky v nabízeném termínu a kvalitě a její změnu lze provést pouze za těchto podmínek:
- a) dojde-li ke změně daňových či jiných předpisů majících vliv na výši ceny. Cenu plnění je možné měnit mj. v případě zvýšení nebo snížení zákonem stanovené sazby daně z přidané hodnoty podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V takovém případě bude cena plnění změněna (zvýšena nebo snížena) o příslušné navýšení nebo snížení sazby DPH ode dne účinnosti nové zákonné úpravy sazby DPH,
 - b) v případě, že se v průběhu provádění díla vyskytne v důsledku objektivně nepředvídaných okolností potřeba realizovat dodatečné práce, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách a které jsou současně nezbytné pro provedení původních prací nebo pro dokončení předmětu díla, je možné tyto práce zadat pouze za předpokladu dohody obou smluvních stran a za předpokladu splnění požadavků obdobných § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ, přičemž v případě změn smlouvy menšího rozsahu bude postupováno obdobně dle § 222 odst. 4 ZZVZ. V případě nahrazení jedné či více položek soupisu stavebních prací jednou nebo více položkami při dodržení stejné nebo vyšší kvality a stejné nebo nižší ceny budou smluvní strany postupovat obdobně s ustanovením § 222 odst. 7 ZZVZ,
 - c) v případě objednatelům odsouhlaseného provedení prací, které nejsou obsaženy v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb a jsou nezbytné ke zhotovení díla (vícepráce). Zhotovitel se zavazuje, že se při ocenění dodatečných stavebních prací bude řídit položkovým rozpočtem, který je přílohou této smlouvy, tj. dodatečné stavební práce budou oceněny jednotkovými cenami uvedenými v rozpočtu dle přílohy této smlouvy, přičemž pokud rozpočet takovéto stavební práce (položky) neobsahuje, zhotovitel se zavazuje dodržet cenovou úroveň, v níž je položkový rozpočet zpracován (tj. např. %

snížení ceny oproti použité cenové soustavě),

d) a dále v případě, že se nebude jednat o podstatnou změnu závazku (smlouvy) obdobnou s ustanoveními § 222 ZZVZ, odsouhlasenou objednatel.

- 4.4 Pokud se na díle vyskytnou vícepráce, s jejichž provedením objednatel písemně souhlasí, musí být jejich cena fakturována samostatně. Faktura za vícepráce musí kromě jiných, níže uvedených náležitostí faktury, obsahovat i odkaz na dokument, kterým byly vícepráce písemně sjednány a odsouhlaseny.
- 4.5 V ceně víceprací i méněprací se zohlední také odpovídající podíl ostatních nákladů stavebního objektu, provozního souboru nebo stavby ve výši odpovídající jejich podílu v položkovém rozpočtu zhotovitele tvořícím přílohu této smlouvy.
- 4.6 Zhotovitel je povinen ke každé změně v množství nebo kvalitě prováděných prací, která je zapsána ve stavebním deníku nebo v zápisu z kontrolního dne, zpracovat změnový list a předložit jej ke kontrole technickému dozoru investora nejpozději do 15 kalendářních dnů od provedení zápisu, pakliže zápis ve stavebním deníku, či zápis z kontrolního dne nestanoví jiný termín. Po odsouhlasení technickým dozorem investora, vč. odsouhlasení autorského dozoru se stane tento změnový list podkladem pro zpracování dodatku smlouvy. Návrh dodatků smlouvy včetně změnových listů je povinen vyhotovovat zhotovitel. Poslední návrh dodatku, včetně odsouhlasených změnových listů, je zhotovitel oprávněn předložit objednateli nejdéle 15 pracovních dní před termínem dokončení stavebních prací dle čl. IV odst. 5.1. V případě předložení návrhu dodatku a změnových listů po tomto termínu nevzniká zhotoviteli nárok na uhrazení nákladů, které tyto změnové listy obsahují.
- 4.7 Zhotovitel je povinen zpracovat změnový list a dodatek smlouvy dle vzoru objednatel, včetně zajištění kompletních příloh. Tyto dokumenty budou od zhotovitele předány objednateli jak v listinné podobě ve 4 paré, tak v elektronické podobě 1x ve strojově čitelném formátu pdf a 1x v otevřeném editovatelném formátu word, popř. excel. Přičemž každý doklad bude jako samostatný soubor.
- 4.8 Veškeré platby budou probíhat výhradně v českých korunách (Kč). Rovněž veškeré cenové údaje budou uváděny v Kč.
- 4.9 Objednatel neposkytuje zálohy.
- 4.10 Cena za dílo bude hrazena měsíční fakturací na základě soupisu provedených stavebních prací, dodávek a služeb potvrzeného objednatel, tj. technickým dozorem investora, až do výše 90 % ceny díla. Pozastávka ve výši 10 % ceny díla bude uhrazena po odstranění případných vad a nedodělků vzešlých z přejímacího řízení a resp. z kolaudačního řízení, které jsou prokazatelně způsobené zhotovitelem.
- 4.11 Faktury musí obsahovat náležitosti podle zákona o účetnictví a zákona o dani z přidané hodnoty. Objednatel (technickým dozorem) odsouhlasený a potvrzený soupis provedených stavebních prací, dodávek a služeb je nedílnou součástí faktury. V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je objednatel oprávněn zaslat ji ve lhůtě splatnosti zpět zhotoviteli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného zaslání náležitě doplněného či opraveného dokladu/faktury.
- 4.12 Splatnost faktur se sjednává na 30 kalendářních dní ode dne doručení faktury. Dnem doručení faktury se v pochybnostech rozumí nejpozději třetí pracovní den následující po odevzdání zásilky poštou, není-li průkazné předání faktury provedeno jiným způsobem. Úhradou se rozumí den připsání fakturované částky na účet zhotovitele.
- 4.13 Faktura vystavená zhotovitelem nebude obsahovat výši daně, ale pouze sazbu daně platnou v době zdanitelného plnění a sdělení, že je postupováno v režimu přenesené daňové povinnosti.
- 4.14 Smluvní strany se dohodly, že v případě změny ceny díla v důsledku změny sazby DPH není nutno ke smlouvě uzavírat dodatek. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty bude stanovena v souladu s platnými právními předpisy.
- 4.15 Objednatel je oprávněn v průběhu plnění smlouvy upravit po dohodě se zhotovitelem platební podmínky.
- 4.16 Zhotovitel se zavazuje, že bude řádně a včas plnit své závazky vůči poddodavatelům, kteří se budou na plnění díla podle této smlouvy podílet. Smluvní strany se dohodly, že prokazatelné porušení této povinnosti je podstatným porušením smlouvy.

- 4.17 Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny z důvodů chyb nebo nedostatků v položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění výkazu výměr zhotovitelem.
- 4.18 Prokazatelné náklady za případný záchranný archeologický výzkum v případě nálezů uhradí objednatel (viz § 22 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů).
- 4.19 V případě nedodržení pravidel v oblasti BOZP je objednatel oprávněn pozastavit proplacení 20 % z částky v aktuální měsíční faktuře s odkladem do doby splatnosti následující měsíční faktury.
- 4.20 Objednatel je oprávněn užít pozastávku (viz odst. 4.10), resp. jakoukoli část z ní, za účelem odstranění vad nebo nedodělků díla, které zhotovitel řádně a včas neodstranil, a dále za účelem úhrady všech svých splatných pohledávek vůči zhotoviteli, které mu vznikly podle nebo v souvislosti s touto smlouvou.

V. Doba plnění

5.1 Doba plnění díla je vymezena těmito termíny:

- předání a převzetí staveniště: předpoklad únor 2026
(v závislosti na podpisu SOD)
- zahájení stavebních prací: do 7 dnů ode dne převzetí staveniště
- dokončení stavebních prací: do 480 kalendářních dnů ode dne zahájení stavebních prací
- předání a převzetí díla: do 5 dnů ode dne dokončení stavebních prací
- předání a převzetí vyklizeného staveniště: do 5 pracovních dnů ode dne předání díla
- předání a převzetí dokladové části včetně DSPS: do 1 měsíce od dokončení stavebních prací
- harmonogram bude respektovat následující dílčí lhůty plnění:
 - o práce ostatních investorů (Technické služby Tábor s.r.o., Správa železnic, s.o.) budou probíhat **od března do srpna 2027, v tomto termínu bude probíhat napěťová výluka na trati a v souběhu s touto výlukou budou provedeny práce na objektu SO 101 Místní komunikace.**

Zhotovitel se zavazuje, že práce budou probíhat v prodloužených směnách v čase od 08:00 do 18:00 hodin, a to 7 dnů v týdnu (tj. denně vč. soboty a neděle).

Lhůty plnění se řídí harmonogramem postupu stavebních prací z nabídky zhotovitele, aktualizovaným podle skutečného termínu zahájení stavby, a to nejpozději do 5 dnů ode dne předání a převzetí staveniště, a odsouhlaseným objednatel. Harmonogram je přílohou č. 2 této smlouvy. Postup prací, dodávek a služeb je dle tohoto časového harmonogramu pro zhotovitele závazný včetně dodržení doby provedení díla ve dnech.

Objednatel vyzve Zhotovitele nejpozději tři dny předem k předání a převzetí staveniště. Zhotovitel je povinen se k předání a převzetí staveniště dostavit a staveniště převzít. V případě, že Zhotovitel se k převzetí staveniště odmítne dostavit, může Objednatel odstoupit od smlouvy.

- 5.2 Zhotovitel je oprávněn předat dílo objednateli i před stanoveným termínem, ale pouze v případě, že je vyhotoveno tak, že neobsahuje ani jedinou vadu a ani jediný nedodělek. V takovém případě je objednatel povinen dílo od zhotovitele převzít.
- 5.3 Objednatel je oprávněn v průběhu plnění smlouvy upravovat po dohodě se zhotovitelem termíny realizace díla a rozsah díla v závislosti na výši disponibilních finančních prostředků.
- 5.4 V případě, že zhotovitel nebude moci ve zhotovování díla bez svého zavinění řádně pokračovat, prodlužuje se doba plnění o dobu, po kterou zhotovitel nemohl prokazatelně dílo zhotovovat. Smluvní strany se dohodly, že v případě přerušení prací z důvodu nevhodných klimatických podmínek, tj.

takových, které neumožňují zajistit dodržení správného technologického postupu prací, není nutno ke smlouvě uzavírat dodatek. O přerušení prací bude zápis ve stavebním deníku podepsaný dozorem investora.

- 5.5 Předání a převzetí díla - zhotovitel oznámí objednateli termín předání díla nebo jeho části písemně, nejpozději tři pracovní dny předem. Objednatel dílo na místě po kontrole provedení převezme pouze za předpokladu, že případné vady nebo nedodělky nebrání užívání díla a převzetí stvrdí v předávacím protokolu stavby. Pokud při předání díla nebo jeho části budou zjištěny vady nebo nedodělky, uvedou se tyto v předávacím protokolu stavby vč. lhůty pro jejich odstranění. Do doby odstranění vad a nedodělků bránících užívání díla nevzniká zhotoviteli právo vystavit fakturu a objednatel nemá povinnost uhradit cenu za provedení díla a ani neběží lhůta splatnosti (dílo není převzato). Po odstranění vad a nedodělků bránících užívání objednatel dílo převezme tím, že doplní do předávacího protokolu stavby, že vady a nedodělky bránící užívání byly odstraněny k datu dd. mm. yyyy a dílo přebírá. Vady a nedodělky nebránící užívání je zhotovitel povinen odstranit ve lhůtách stanovených v předávacím protokolu. O odstranění těchto vad a nedodělků (nebránících užívání) bude sepsán zápis obsahující datum odstranění a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele.
- 5.6 Převzetí díla objednatel nebrání drobné vady a nedodělky zjištěné v převjímacím řízení, které samy o sobě a ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla nebo jeho užívání podstatným způsobem neomezuje. Současně je stanoveno, že tyto drobné vady a nedodělky nebránící převzetí díla nesmí být v rozporu s obecně závaznými právními předpisy a jinými technickými normami či standardy.

VI. Podmínky provádění díla

- 6.1 Termín zahájení prací bude na základě protokolu o předání staveniště zapsán do stavebního deníku. Staveniště bude předáno zhotoviteli v souladu termínem dle odst. 5.2 smlouvy.
- 6.2 Objednatel předá při předání staveniště zhotoviteli:
- projektovou dokumentaci pro provedení stavby 2x v tištěné formě,
 - pravomocné územní rozhodnutí nebo územní souhlas,
 - pravomocné stavební povolení nebo souhlas s provedením ohlášené stavby,
 - výsledky projednání s dotčenými orgány a vlastníky v rámci územního a stavebního řízení a podmínky stanovené stavebním úřadem pro provádění stavby,
 - doklady o provedených průzkumech a další doklady týkající se díla.
- 6.3 Zhotovitel se zavazuje vést v souladu se zákonem č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) stavební deník v originále a dvou kopiích (průpisech). Denní záznamy budou čitelné a podepsané zástupcem objednatele. Zhotovitel stavební deník po dokončení stavby předá objednateli. Objednatel jako vlastník stavby je povinen uchovávat stavební deník po dobu 10 let od dokončení stavby. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování příslušných dodatků smlouvy. Stavební deník musí být v pracovní době stále přítomný na staveništi, tak, aby objednatel, nebo jeho zástupce měl možnost do něj provádět záznamy. Zhotovitel je povinen předávat objednateli vždy jednu kopii stavebního deníku, a to při každém kontrolním dni.
- 6.4 Provádění díla se řídí občanským zákoníkem, touto smlouvou, obecně závaznými předpisy, technickými normami, technickými podmínkami a technologickými postupy při provádění stavby vztahujícími se k předmětu tohoto díla a zhotovitel se zavazuje dodržovat veškeré tyto předpisy a dokumenty a provádět dílo s vynaložením veškeré odborné péče.
- 6.5 Jestliže zhotovitel narazí při provádění prací na archeologické nálezy, je povinen přerušit práce a informovat písemně objednatele a oprávněné orgány státní správy. Pokud tak neučiní, nese veškeré důsledky z toho plynoucí. Objednatel je povinen rozhodnout o dalším postupu.
- 6.6 Zhotovitel je povinen provádět stavbu v souladu se sděleními, souhlasy, nařízeními, rozhodnutími a povoleními orgánů státní správy, samosprávy a správců dotčených inženýrských sítí. Dílo bude provedeno a předáno objednateli v souladu s projektovou dokumentací, resp. s případnými předem odsouhlasenými změnami.
- 6.7 Veškeré činnosti při výstavbě je zhotovitel povinen provádět osobami, které mají odpovídající kvalifikaci, oprávnění, případně autorizaci podle zvláštních předpisů. Na vyžádání objednatele příslušné

doklady předloží.

- 6.8 Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se s jeho vědomím zdržují na pracovišti a je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Zhotovitel se dále zavazuje splnit veškeré povinnosti uložené mu zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, přičemž plnění těchto povinností je zahrnuto v ceně díla. Pokud zhotovitel k provedení díla používá zaměstnance nebo třetí osoby, je povinen zajistit proškolení těchto osob (nebo jejich zaměstnanců) v rozsahu povinností vyplývajících z právních předpisů, a to zejména v oblasti bezpečnosti práce, na úseku požární ochrany, nakládání s nebezpečnými látkami, jakož i v oblasti opatření k ochraně životního prostředí. Rovněž je povinen zajistit, aby tyto osoby plnily výše uvedené povinnosti a zejména, aby při provádění díla důsledně používaly ochranné prostředky a pomůcky.
- 6.9 Zhotovitel se zavazuje k součinnosti s koordinátorem BOZP určeným objednatelem v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb. a současně smluvně zaváže k této součinnosti i všechny své subdodavatele. Zhotovitel při provádění díla zajistí dodržování předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, hygienické a požární předpisy. Zhotovitel i jeho subdodavatelé jsou povinni před zahájením prací na stavbě vyhodnotit rizika a přijmout odpovídající opatření k jejich minimalizaci.
- 6.10 Poplatky za případný zábor veřejného prostranství a pozemků v majetku jiné osoby než objednatele, zařízení staveniště, náklady na energie, veškerou dopravu, skládku, případně mezideponii materiálu a to i vytěženého, včetně likvidace veškerých odpadů, si zajišťuje zhotovitel na své náklady, které jsou zohledněny v ceně díla. Při realizaci díla bude zhotovitel postupovat takovým způsobem, aby stavba neměla nepříznivý dopad na životní prostředí.
- 6.11 Zhotovitel je povinen minimálně tři pracovní dny předem upozornit objednatele, že může zkontrolovat provedení prací, které budou dalším postupem prací zakryty. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen na své náklady na žádost objednatele provedené práce znovu zpřístupnit kontrole. Tuto svoji povinnost je povinen splnit neprodleně a bez zbytečných průtahů. Porušení povinností stanovených tímto odstavcem se považuje za hrubé porušení smlouvy.
- 6.12 Zhotovitel je povinen zvát technický dozor investora ke všem zkouškám kvality, které se budou konat na staveništi. Práce, které budou v dalším pracovním postupu zakryty či se stanou nepřístupnými, prověří objednatel bez odkladu, nejdéle však do 3 pracovních dnů od doručení výzvy zhotovitele s tím, že o tom učiní zápis do stavebního deníku. Pokud tak objednatel včas neučiní, může zhotovitel pokračovat v zakrývání konstrukcí či v jiných pracích s tím, že případné následné odkrytí za účelem kontroly hradí objednatel.
- 6.13 Zhotovitel se zavazuje, že již v průběhu provádění díla bude činit opatření zamezující vzniku vad díla. Objednatel je oprávněn kontrolovat způsob provádění díla zhotovitelem. Zjistí-li objednatel, že dílo není prováděno v souladu se smlouvou, je oprávněn požadovat, aby zhotovitel provedl nápravu, a to v přiměřené lhůtě. Objednatel je oprávněn provádět kontrolu plnění díla průběžně a z této kontroly pořizovat zápisy do stavebního deníku. Zástupce zhotovitele je oprávněn se těchto kontrol zúčastnit. Pokud o to objednatel minimálně tři dny předem požádá, je zhotovitel povinen zajistit účast svého zástupce, s oprávněním jednat ve všech záležitostech ve vztahu k této smlouvě o dílo a plnění předmětu díla. Porušení uvedených povinností je hrubým porušením smlouvy, stejně tak i neodstranění zjištěných vad a nedodělků ve sjednané nebo stanovené lhůtě, vyjma případů, kdy nešlo tuto podmínku splnit z objektivních důvodů či příčin.
- 6.14 Každý měsíc, zpravidla poslední pracovní den v měsíci, pokud není dohodnuto jinak, proběhne kontrola provádění díla a jednotlivých provedených prací. Na základě této kontroly provede zhotovitel soupis provedených prací, které budou fakturovány. Právo vystavit dílčí fakturu má zhotovitel pouze za předpokladu, že práce budou odsouhlaseny oprávněným zástupcem objednatele. Porušení povinnosti konat měsíční kontroly ze strany zhotovitele je hrubým porušením smlouvy.
- 6.15 Zhotovitel odpovídá za to, že při plnění předmětného díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Stejně tak zhotovitel odpovídá za to, že k plnění díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů.
- 6.16 Věci, které jsou potřebné k plnění smlouvy, je povinen opatřit zhotovitel, pokud ve smlouvě není

výslovně uvedeno, že je opatří objednatel.

- 6.17 V případě, budou-li činností zhotovitele vznikat nečistoty, mající dle zák. č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, charakter odpadu, zavazuje se zhotovitel likvidovat tento odpad na vlastní náklad v souladu s obecně závaznými právními předpisy. V souladu s uvedeným zákonem a obecně závaznou vyhláškou města Tábor se zhotovitel zavazuje likvidovat i stavební suť vznikající při provádění díla.
Zhotovitel je povinen vést evidenci o všech druzích odpadů vzniklých z jeho činnosti a vést evidenci o způsobu jejich zneškodňování.
K fakturaci uložení vybouraného a vytěženého materiálu na povolenou skládku doloží zhotovitel potvrzení příslušné skládky s datem a specifikací ukládaného materiálu a potvrzení o jeho převzetí k uložení na skládku. Bez toho bude faktura vrácena jako neuznaný výdaj a nebude proplacena.
- 6.18 Po celou dobu provádění díla je zhotovitel povinen udržovat pořádek na místě provádění díla a v jeho okolí, tj. včetně veřejných prostranství sousedících se stavbou. V případě, že v souvislosti se zhotovováním díla zhotovitel znečistí místo provádění díla a veřejné prostranství, odpovídá za bezodkladné odstranění nečistot a překážek s tím, že objednatel v žádném případě nenese odpovědnost za jednání zhotovitele nebo jiných osob jednajících za zhotovitele včetně jeho subdodavatelů. Ve všech případech činností spojených se zhotovováním díla je právně odpovědný zhotovitel.
- 6.19 Za hrubé porušení smlouvy bude považováno nedodání i jednotlivých částí díla v odpovídající kvalitě nebo opakované nedodání i jednotlivých částí díla ve sjednaném termínu nebo odmítnutí dodávky za podmínek uzavřeného smluvního ujednání.
- 6.20 Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického a autorského dozoru v souladu s touto smlouvou. Technický dozor nesmí provádět zhotovitel a ani osoba s ním propojená.
- 6.21 Zhotovitel je povinen v průběhu plnění díla informovat objednatele a na jeho vyžádání mu předat výsledky provedených kontrol a zkoušek a doklady k zabudovávaným materiálům a zařízením včetně podmínek výrobců materiálů a zařízení pro jejich zabudování a použití.
- 6.22 Objednatel si vyhrazuje právo předem zkontrolovat a schválit dílenské zpracování atypických prvků před jejich zadáním do výroby. Zboží (dodávky) které nebude v souladu se zadávacími podmínkami veřejné zakázky, bude vráceno k následnému přepracování.
- 6.23 Výkopové práce budou probíhat v ochranných pásmech inženýrských sítí.
- 6.24 Před zahájením prací zhotovitel zajistí vytýčení inženýrských sítí a dodrží podmínky správců jednotlivých vedení. Způsob použití a nasazení strojů je závislý na klimatických podmínkách v průběhu provádění zemních prací. V místech křížení se stávajícími podzemními zařízeními je zhotovitel povinen provádět výkop ručně. Současně je ruční výkop nutno provádět ve vzdálenosti bližší než 3,0 m od kmenů stromů.
- 6.25 Zhotovitel je po dobu platnosti této smlouvy zodpovědný za stanovení přesné polohy veškerých oznámených podzemních zařízení včetně domovních přípojek na staveništi. Případné náklady na opravy podzemních sítí v důsledku jejich poškození zhotovitelem v průběhu realizace stavby, nese zhotovitel. Objednatel stavby není zodpovědný za jakékoliv zpoždění nebo následné náklady způsobené tímto poškozením.
- 6.26 Zhotovitel se zavazuje k respektování vyjádření dotčených správců sítí.
- 6.27 Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu (poddodavatele), za jejíž činnost odpovídá tak, jako by dílo prováděl sám. Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli ke schválení každou změnu poddodavatele a objednatel si vyhrazuje právo schválit zhotoviteli každou změnu jeho poddodavatele, přičemž rozhodnutí o tom však nesmí zdržovat ani souhlas bezdůvodně odírat. Poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokazoval splnění kvalifikace v předmětném výběrovém řízení, je možné změnit jen ve výjimečných případech a se souhlasem objednatele. Nový poddodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v předmětném výběrovém řízení.
- 6.28 Zhotovitel se zavazuje zabezpečit ve svých poddodavatelských smlouvách splnění povinností vyplývajících zhotoviteli z této smlouvy, a to přiměřeně k povaze a rozsahu subdodávky.
- 6.29 Zhotovitel na požádání objednatele umožní vstup dalších třetích osob na staveniště.

- 6.30 Zhotovitel je povinen doložit u předávacího a převjímacího řízení všechny doklady odpovídající povaze díla a dle této smlouvy (dokumentace skutečného provedení, geometrický plán, dokumentace geodetického zaměření, zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů včetně prohlášení o shodě, zápisy a výsledky předepsaných měření, zápisy a výsledky o provedených revizních a provozních zkouškách, zápisy a výsledky o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací, originál stavebního deníku(ů), kopie změnových listů, provozní řády, atd.).
- 6.31 Při převjímacím řízení předá zhotovitel objednateli i případné doklady o osvědčení jakosti výrobků, materiálů a ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, prohlášení výrobce nebo dovozce o shodě výrobků s technickými předpisy a o dodržení stanoveného postupu posouzení shody a doklady o úspěšném dokončení technologických a provozních zkoušek. Veškeré písemné doklady předávané zhotovitelem objednateli musí být vyhotoveny v českém jazyce a autorizované.
- 6.32 Dokladová část bude zhotovitelem předána objednateli jak v listinné podobě ve 2 paré, tak v elektronické podobě ve strojově čitelném formátu pdf. Přičemž každý doklad bude jako samostatný soubor.
- 6.33 V případě sporu v hodnocení dosažené jakosti a kvality předmětu díla, které nebude dostatečně zřejmé ze „standardu kvality“ nebo příslušných technických či technologických norem se smluvní strany dohodly, že uznají nezávislé hodnocení specialisty v oboru nebo soudního znalce. V případě, že bude tímto posudkem prokázána snížená jakost oproti „standardům kvality“ a normám, provede zhotovitel na svůj náklad opravu nebo úpravu díla do stavu odpovídajícímu jakosti nejpozději do termínu předání a převzetí díla. Odpovědnost zhotovitele za případnou škodu není tímto ujednáním dotčena.
- 6.34 Zhotovitel se zavazuje pro organizaci výstavby dodržet zásadu regulace stavební činnosti s ohledem na minimální omezení provozu dané lokality a minimalizování vlivu na znečišťování okolního prostředí.
- 6.35 Vyklizení staveniště - po dokončení stavebních prací se zhotovitel zavazuje vyklidit staveniště. Za vyklizené místo provádění díla se považuje stav, kdy místo provádění díla i ostatní veřejné prostranství kolem provedeného díla bude bez zbytků materiálů nebo zařízení a okolní prostranství bude uvedeno do původního stavu.
- 6.36 Zhotovitel je povinen umožnit vlastníkům nemovitostí, kteří si budou samostatně nebo prostřednictvím svého zhotovitele realizovat napojení na vodovodní, nebo kanalizační odbočky, tuto realizaci a poskytnout pro možnost zhotovení napojení vnitřních rozvodů na odbočky nezbytnou součinnost a umožnit jim přístup na staveniště.

VII. Vlastnictví díla, nebezpečí škody a pojištění

- 7.1 Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku objednatel. Zhotovitel je odpovědný za veškeré škody na díle až do jeho předání.
- 7.2 Vlastníkem zařízení staveniště, včetně používaných strojů, mechanismů a dalších věcí potřebných pro provedení díla, s výjimkou věcí případně předaných objednatel, je zhotovitel, který nese nebezpečí škody na těchto věcech, a to až do okamžiku vyklizení staveniště.
- 7.3 Zhotovitel zajišťuje komplexní zabezpečení stavby a do doby jejího předání objednateli nese odpovědnost za škody na zhotovovaném díle, na majetku vlastníka a za škody způsobené třetím osobám.
- 7.4 Škody, které zhotovitel způsobí svým opomenutím, nedbalostí nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, z technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je povinen bez zbytečného odkladu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit.
- 7.5 Zhotovitel do 14 dnů od podpisu této smlouvy o dílo doloží, že má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši nejméně 20 mil. Kč. Toto pojištění se zhotovitel zavazuje udržovat v účinnosti po celou dobu zhotovování díla až do doby vydání, případně nabytí právní moci kolaudačního souhlasu nebo rozhodnutí. Zhotovitel je povinen předložit objednateli doklad o platném pojištění do 14 dnů od podpisu smlouvy.
- 7.6 Zhotovitel do 14 dnů od podpisu této smlouvy o dílo doloží, že má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž

předmětem je komplexní stavebně montážní a majetkové pojištění, krytí všech pojistných nebezpečí a pojištění věcných škod na zhotovovaném díle (živelné škody, odcizení, vandalismus, pád věci, náraz, škody způsobené neodborným zacházením apod.) minimálně ve výši ceny díla. Zhotovitel je povinen předložit objednateli doklad o platném pojištění do 14 dnů od podpisu smlouvy.

- 7.7 Zhotovitel se po celou dobu trvání této smlouvy do doby protokolárního předání díla bez vad a nedodělků zavazuje, že bude pojištěn ve smyslu výše uvedených ustanovení a že nedojde ke snížení pojistného plnění. Zhotovitel je povinen udržovat platné pojištění i tehdy, pokud dojde ke změně v rozsahu a povaze prováděného díla; v případě změn prováděného díla je povinen pojišťovatele včas informovat a případně změnit rozsah pojištění tak, aby pojistná smlouva poskytovala po celou dobu provádění díla pojistné krytí požadované touto smlouvou. V případě změny pojistné smlouvy v průběhu provádění díla je zhotovitel povinen předložit objednateli doklad o změně pojistné smlouvy.
- 7.8 V případě, že zhotovitel nesplní svou povinnost uzavřít a udržovat platnou pojistku v požadovaném rozsahu nebo nepředloží objednateli ve stanoveném termínu plné znění pojistných smluv, je objednatel oprávněn uzavřít a udržovat takové pojistné smlouvy vlastním jménem, zaplatit jakékoliv pojistné nezbytné k uzavření a udržování takových pojistných smluv a takové výdaje započíst proti jakékoli pohledávce zhotovitele dle této smlouvy za objednatelem nebo vymáhat tyto částky po zhotoviteli přímo.
- 7.9 Zhotovitel odpovídá i za škodu na díle způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo a s tím související činnosti provádějí.

VIII. Záruční a sankční podmínky

- 8.1 Zhotovitel odpovídá za to, že dílo dle této smlouvy je zhotoveno v souladu se smlouvou podle předané projektové dokumentace a veškerými zadávacími a smluvními podmínkami, a že po dobu záruční doby bude mít vlastnosti stanovené smlouvou, popř. příslušnými právními normami a technickými předpisy. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době předání objednateli. Za vady, které se projeví po odevzdání díla (skryté vady), odpovídá zhotovitel za podmínek stanovených v občanském zákoníku, není-li touto smlouvou stanoveno jinak.
- 8.2 Zhotovitel poskytuje na stavební část díla záruku 60 měsíců ode dne předání bezvadného díla nebo jeho části. Záruční lhůta na dodávky strojů a technologického zařízení, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje samostatný záruční list, se sjednává v délce lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce 24 měsíců.
- 8.3 Záruční doba začíná běžet dnem předání a převzetí díla. Záruční doba neběží, pokud zhotovené dílo nebo jeho část nelze bez omezení provozovat z důvodu reklamované vady, a to až do doby jejího odstranění.
- 8.4 Reklamované vady uplatní objednatel písemně (tj. elektronickou poštou, popř. datovou schránkou).
- 8.5 Případné vady díla zjištěné v záruční době objednatel prokazatelným způsobem nahlásí zhotoviteli s tím, že zhotovitel do **24 hodin** od nahlášení vad díla prokazatelným způsobem sdělí objednateli termín provedení opravy, který však nesmí být delší než **5 (pět) pracovních dnů** od nahlášení vady objednatelem. Při nedodržení termínu opravy vady díla sděleného závazně zhotovitelem objednateli se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu dle odst. 9.1 této smlouvy, až do doby odstranění vady nebo do doby, kdy objednatel písemně sdělí zhotoviteli, že odstranění vady zajistí v souladu s odst. 8.6 jiným zhotovitelem.
- 8.6 Pokud je zpoždění zhotovitele s odstraněním záruční vady **delší než 5 (pět) pracovních dnů** od data, které zhotovitel prokazatelným způsobem sdělil objednateli nebo vada není ve stejné době odstraněna plně nebo bezvadně, může objednatel po písemném oznámení zhotoviteli provést opravu reklamované vady jiným zhotovitelem s tím, že cenu opravy přefakturuje původnímu zhotoviteli podle této smlouvy. Cena takové opravy provedená jiným zhotovitelem však musí být přiměřená a srovnatelná s daným typem či charakterem opravy. V těchto případech nezaniká záruční doba zhotovitele dle předchozích ustanovení této smlouvy.
- 8.7 Záruky za provedené práce a předané části díla v případě odstoupení od smlouvy začínají běžet dnem předčasného ukončení smlouvy, pokud nebude dohodnuto jinak.

8.8 Zhotovitel je jediným garantem plnění smlouvy a na jeho vrub budou řešeny veškeré záruky a sankce.

IX. Smluvní pokuty

9.1 Smluvní strany se dohodly na aplikaci následujících smluvních pokut:

- při nesplnění termínu dokončení dohodnutého v této smlouvě z viny zhotovitele se sjednává sankce ve výši **min. 0,2 % z ceny díla vč. DPH Kč** za každý kalendářní den prodlení. Tato smluvní pokuta bude uplatněna odečtem z ceny díla,
- v případě nesplnění závazku vyklidit staveniště dle ujednání této smlouvy, a to byť i z části se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši **5.000,- Kč** za každý započatý den prodlení,
- při nedodržení termínu opravy vady nebo nedodělku díla zjištěné v přejímacím řízení a v záruční době dle ujednání této smlouvy se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši **10.000,- Kč** za každý den prodlení,
- při prodlení objednatele s platbou bude zhotovitel oprávněn požadovat pouze úrok z prodlení podle nařízení vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky,
- při nedodržení termínu předložení změnového listu dle čl. IV odst. 4.6 se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši **5.000,- Kč** za každý započatý den prodlení,
- při nedodržení povinnosti předložit objednateli ke schválení každou změnu poddodavatele dle čl. VI odst. 6.27 se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši **50.000,- Kč** za každého objednatelem neschváleného poddodavatele zjištěného na staveništi,
- při nedodržení termínu odstranění závad v oblasti BOZP a PO stanoveného koordinátorem BOZP se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši **5.000,- Kč** za každý započatý den prodlení.

9.2 Zaplacením smluvních pokut dle předchozího odstavce nejsou dotčeny nároky z odpovědnosti za škodu.

9.3 Zhotovitel není oprávněn omezit výši jednotlivých smluvních pokut dle této smlouvy či jejich celkový souhrn jakýmkoli limitem, ani finanční částkou, ani procentuálním či jiným vyjádřením.

9.4 Splatnost smluvních pokut se stanovuje ve lhůtě 30 kalendářních dnů po obdržení daňového dokladu (faktury) s vyčíslením smluvní pokuty.

X. Bankovní záruka

10.1 Objednatel požaduje poskytnutí bankovních záruk ze strany zhotovitele za řádné provedení díla, a to bankovní záruku za řádné provedení díla ve výši 1 mil. Kč (slovy jeden-milión korun), a bankovní záruku za kvalitu díla ve výši 2 mil. Kč (dva-milióny korun).

10.2 Smluvní strany se mohou dohodnout na formě poskytnutí této bankovní záruky složením finanční částky na účet objednatele. Bankovní záruku doloží vybraný zhotovitel objednateli originálem záruční listiny vystavené bankou, resp. jiným peněžním ústavem, zřízenou a provozující činnost podle zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, ve prospěch objednatele jako oprávněného. Bankovní záruka musí být vystavena jako neodvolatelná a bezpodmínečná, přičemž banka se zaváže k plnění bez námitek a na základě první výzvy oprávněného.

Bankovní záruka musí splňovat tyto podmínky:

- a) výše zajištěné částky na bankovní záruku za řádné provedení díla 1.000.000 Kč,
- b) výše zajištěné částky na bankovní záruku za kvalitu díla 2.000.000 Kč,
- c) bankovní záruku za řádné provedení díla předá zhotovitel objednateli nejpozději do 14 dnů po dnu podpisu smlouvy,
- d) bankovní záruka za řádné provedení díla bude platná po celou dobu výstavby a bude uvolněna do 15 dnů od řádného předání a převzetí díla bez vad a nedodělků. V případě, že platnost záruky skončí během výstavby, bude k zajištění závazku zhotovitele uplatněna finanční částka z prostavenosti nebo z pozastávky,
- e) bankovní záruku za kvalitu díla předá zhotovitel objednateli nejpozději 5 dnů před zahájením předání a převzetí díla. Předložení této bankovní záruky je podmínkou zahájení procesu převzetí a předání

díla mezi objednatelem a zhotovitelem. Tato bude platná 60 měsíců záruční doby, tj. do lhůty 60 (slovy: šedesáti) měsíců od předání celého díla bez vad a nedodělků a bude uvolněna nejpozději do 15 dnů po uplynutí 60 měsíců záruční doby, a to na základě písemné žádosti zhotovitele,

- f) právo z bankovních záruk bude objednatel oprávněn uplatnit v případech, že zhotovitel neuhradí objednateli způsobenou škodu či smluvní pokutu, k níž je podle smlouvy povinen, neodstraní vadu díla způsobem a v době, k nimž je podle příslušných ustanovení smlouvy o odstraňování vad v záruční době povinen.

- 10.3 Objednatel je oprávněn využít prostředků zajištěných bankovní zárukou ve výši, která odpovídá výši splatné smluvní pokuty, jakéhokoli neuspokojeného závazku zhotovitele vůči objednateli, nákladů nezbytných k odstranění vad díla, škod způsobených plněním zhotovitele v rozporu se smlouvou, nebo jakékoli částce, která podle mínění objednatele odpovídá náhradě vadného plnění zhotovitele.
- 10.4 Před uplatněním plnění z bankovní záruky oznámí objednatel jako oprávněný písemně zhotoviteli výši požadovaného plnění ze strany banky jako povinného.
- 10.5 Zhotovitel je povinen doručit objednateli novou záruční listinu ve znění shodném s předchozí záruční listinou, v původní výši bankovní záruky, vždy nejpozději do 21 kalendářních dnů od jejího vyčerpání z více než 50 % jistiny.

XI. Ostatní smluvní ujednání

Vztahy smluvních stran touto smlouvou neupravené se dále řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, případně dalšími souvisejícími právními předpisy ve znění účinném ke dni uzavření smlouvy.

- 10.2 Objednatel má právo od smlouvy odstoupit v souladu s ustanoveními občanského zákoníku a dále v případech
- pokud by zhotovitel uvedl v nabídce zakázky informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek předmětného zadávacího řízení zakázky,
 - pokud se zhotovitel ocitne v likvidaci nebo konkurzu,
 - pokud příslušný odborník nebo soudní znalec prokazatelně zjistí, že zhotovitel provádí nekvalitní dílo a to v jakékoliv fázi jeho zhotovování nebo jednotlivého technologického postupu.
- 10.3 V případě prodlení s předložením bankovní záruky zhotovitelem o více než 14 kalendářních dnů dle podmínek stanovených v čl. 10.2 písm. c) této smlouvy, má objednatel právo od smlouvy odstoupit a to s okamžitou platností bez jakýchkoli sankcí.
- 10.4 Veškeré písemnosti a výzvy a reklamace se doručují na adresu objednatele nebo zhotovitele uvedenou v této smlouvě. Pokud v průběhu plnění této smlouvy dojde ke změně adresy některého z účastníků smlouvy, je povinen tento účastník neprodleně písemně oznámit druhému účastníkovi tuto změnu a to způsobem uvedeným v tomto článku. Do doby, než je nová adresa druhé straně písemně sdělena, doručuje se na adresu uvedenou v čl. I. smlouvy. Nebyl-li objednatel nebo zhotovitel na uvedené adrese zastížen, písemnost se prostřednictvím poštovního doručovatele uloží na poštu. Nevyzvedne-li si ji účastník, považuje se zásilka za doručenou okamžikem uložení, i když se adresát o uložení nedozvěděl, anebo se s obsahem písemnosti neseznámil.
- 10.5 V případě odstoupení od smlouvy smluvní strany provedou inventuru a vyúčtování dosud provedených prací na díle. Zhotovitel zároveň do pěti pracovních dnů od účinného odstoupení od smlouvy vyklidí místo provádění díla a protokolárně jej bez závad předá objednateli.
- 10.6 Zhotovitel může od této smlouvy odstoupit v případě, že mu objednatel neumožní provádět dílo za podmínek sjednaných v této smlouvě.
- 10.7 Každá ze smluvních stran může ve shora uvedených případech od této smlouvy odstoupit po předchozím písemném upozornění druhé smluvní strany. Dnem odstoupení od smlouvy je pátý den po doručení upozornění druhé smluvní straně.
- 10.8 Při dočasném nebo definitivním zastavení prací na díle z příčin na straně objednatele zaplatí objednatel zhotoviteli skutečně vynaložené náklady.
- 10.9 Zhotovitel se zavazuje
- a. spolupůsobit při výkonu finanční kontroly ve smyslu § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční

kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů;

- b. minimálně po dobu 10 let od skončení plnění smlouvy umožnit provedení kontroly poskytovatelem dotace a dalšími příslušnými orgány podle zákona č. 320/2000 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů, poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací dotace zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (MMR ČR, MF ČR, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost;
- c. uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů minimálně po dobu 10 let od skončení plnění smlouvy.

10.10 Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním, či zveřejněním celé této smlouvy v jejím plném znění, a to včetně všech příloh, jakož i všech úkonů a okolností s touto smlouvou souvisejících, ke kterému může kdykoli v budoucnu dojít. Smlouva včetně všech příloh bude uveřejněna v jejím plném znění minimálně na profilu zadavatele a v registru smluv.

10.11 Zhotovitel je povinen předložit objednateli identifikační údaje svých poddodavatelů, kteří se zapojí do plnění smlouvy, a to před vlastním zahájením plnění díla poddodavatelem. Objednatel rozhodne, zda tato povinnost bude splněna zhotovitelem zápisem do stavebního deníku nebo uzavřením dodatku smlouvy.

10.12 Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že objednatel má zájem na plnění této smlouvy v souladu se zásadami společensky odpovědného zadávání veřejných zakázek. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvání této smlouvy zajistit dodržování veškerých právních předpisů, zejména pak pracovněprávních (odměňování, pracovní doba, doba odpočinku mezi směnami, placené přesčasy), dále předpisů týkajících se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), nařízením vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, a to vůči všem osobám, které se na plnění zakázky podílejí a bez ohledu na to, zda bude podle této smlouvy plněno zhotovitelem či jeho poddodavatelem.

10.13 Zhotovitel je povinen po dobu trvání této smlouvy vždy na výzvu objednatele předložit čestné prohlášení, v němž uvede jmenný seznam všech svých zaměstnanců, agenturních zaměstnanců, živnostníků a dalších osob, se kterými se na realizaci zakázky podílel v době od uzavření smlouvy či od poslední výzvy k předložení prohlášení. V čestném prohlášení musí být uvedeno, zda všechny osoby v seznamu uvedené jsou vedeny v příslušných registrech, zejména živnostenském rejstříku, registru pojištěnců ČSSZ a mají příslušná povolení k pobytu v ČR a k výkonu pracovní činnosti. Dále zde bude potvrzeno, že uvedené osoby byly proškoleny z problematiky BOZP a že jsou vybaveny osobními ochrannými pracovními prostředky dle platné legislativy. Zhotovitel bere na vědomí, že tato prohlášení je objednatel oprávněn poskytnout příslušným orgánům státní správy ČR. Tato povinnost platí bez ohledu na to, zda bude plnění podle této smlouvy prováděno zhotovitelem či jeho poddodavatelem.

10.14 Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat dodržování povinností zhotovitele dle odst. 11.12 a 11.13, a to i přímo u pracovníků vykonávajících dílo, přičemž zhotovitel je povinen tuto kontrolu umožnit, strpět a poskytnout objednateli veškerou nezbytnou součinnost k jejímu provedení.

10.15 Zhotovitel je povinen oznámit objednateli, že vůči němu či jeho poddodavateli bylo orgánem státní správy (zejména Státním úřadem inspekce práce či oblastními inspektoráty, Krajskou hygienickou stanicí apod.) zahájeno řízení pro porušení právních předpisů, jichž se dotýká ujednání v odst. 11.12 a 11.13, a k němuž došlo při provádění díla nebo v souvislosti s ním, a to nejpozději do 10 dnů od doručení oznámení o zahájení řízení. Součástí oznámení zhotovitele bude též informace o datu doručení oznámení o zahájení řízení.

10.16 Zhotovitel je povinen předat objednateli kopii pravomocného rozhodnutí, jímž se řízení ve věci dle

předchozího odstavce končí, a to nejpozději do 7 dnů ode dne, kdy rozhodnutí nabude právní moci. Současně s kopií pravomocného rozhodnutí zhotovitel poskytne objednateli informaci o datu nabytí právní moci rozhodnutí. V případě, že zhotovitel (či jeho poddodavatel) bude v rámci řízení zahájeného dle odst. 11.15 pravomocně uznán vinným ze spáchání přestupku, správního deliktu či jiného obdobného protiprávního jednání, je zhotovitel povinen přijmout nápravná opatření a o těchto, včetně jejich realizace, písemně informovat objednatele, a to v přiměřené lhůtě stanovené objednatelem.

- 10.17 Zhotovitel prohlašuje, že v případě výběru poddodavatelů, bude-li to s ohledem na poptávané práce a činnosti vhodné, resp. možné, upřednostní poddodavatele zaměstnávající osoby znevýhodněné na trhu práce nebo pracovníky se zdravotním postižením.
- 10.18 Zhotovitel se zavazuje dodržovat mezinárodní sankce Evropské unie, přijaté v souvislosti s ruskou agresí na území Ukrajiny vůči Rusku a Bělorusku, zejména nařízení Rady EU č. 2022/576, nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ve spojení s prováděcím nařízením Rady (EU) č. 2022/581, nařízení Rady (EU) č. 208/2014 a nařízení Rady (ES) č. 765/2006. K dodržování uvedených sankcí zaváže i své poddodavatele (viz odst. 6.23).

XII. Závěrečná ustanovení

- 12.1 Jakákoliv změna smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami oprávněnými jednat a podepisovat za objednatele a zhotovitele nebo osobami jimi zmocněnými. Změny smlouvy se sjednávají zásadně jako dodatek ke smlouvě s číselným označením podle pořadového čísla příslušné změny smlouvy.
- 12.2 Případná neplatnost některého ustanovení této smlouvy nezpůsobuje neplatnost ostatních ustanovení. V případě, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neplatným nebo neúčinným, smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým.
- 12.3 Tato smlouva může být ukončena písemnou dohodou smluvních stran. Při ukončení smlouvy jsou smluvní strany povinny vzájemně vypořádat své závazky, zejména si vrátit věci k provedení díla, vyklidit prostory poskytnuté k provedení díla a místo provedení díla a uhradit veškeré splatné peněžité závazky podle smlouvy. Zánikem smlouvy rovněž nezanikají práva na již vzniklé (splatné) majetkové pokuty podle smlouvy.
- 12.4 Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv objednatele. Uveřejnění v registru smluv zajistí objednavatel.
- 12.5 Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah smlouvy a že tuto smlouvu uzavřely na základě své svobodné a vážné vůle. Na důkaz této skutečnosti připojují svoje podpisy.
- 12.6 Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy:
- č. 1 - rozpočet zhotovitele (oceněný výkaz výměr),
 - č. 2 - harmonogram plnění (aktuální bude vyhotoven po obdržení výzvy k zahájení plnění - viz čl. 5.1),
 - č. 3 – rekapitulace nákladů jednotlivých investorů.

V Táboře za objednatele

V Táboře za zhotovitele

Podepsáno 02.02.2026

Podepsáno 29.01.2026

XXX

Jednatel

Vodárenská společnost Tábořsko s.r.o.

XXX

Jednatel

DAICH spol. s r.o.

REKAPITULACE STAVBY

Kód: JSL25a
Stavba: Tábor, Mostecká - Rekonstrukce vodovodu a kanalizace_poznamky pro upravu

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 10. 12. 2025

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
DAICH spol. s r.o., Železná 366, 390 02 Tábor

IČ: 42407559
DIČ: CZ42407559

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			10 800 000,00
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 10 800 000,00	Výše daně 2 268 000,00
snížená	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			13 068 000,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	JSL25a		
Stavba:	Tábor, Mostecká - Rekonstrukce vodovodu a kanalizace_poznamky pro upravu		
Místo:		Datum:	10. 12. 2025
Zadavatel:		Projektant:	
Uchazeč:	DAICH spol. s r.o., Železná 366, 390 02 Tábor	Zpracovatel:	

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		10 800 000,00	13 068 000,00
SO 01.1	Vodovod	1 047 210,04	1 267 124,15
SO 01.2	Oprava MK po překopech vodovodu	419 905,05	508 085,11
SO 02.1	Vodovodní přípojky	228 253,53	276 186,77
SO 02.2	Oprava MK po překopech vodovodních přípojek	27 173,63	32 880,09
SO 03.1	Kanalizace	2 312 553,92	2 798 190,24
SO 03.2	Oprava MK po překopech kanalizace	700 596,25	847 721,46
SO 04.1	Kanalizační přípojky	252 395,81	305 398,93
SO 04.2	Oprava MK po překopech kanalizačních přípojek	65 318,63	79 035,54
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	1 205 000,00	1 458 050,00
SO 101	Místní komunikace	3 714 300,11	4 494 303,13
SO 310	Uliční vpusti a dešťové svody	622 517,23	753 245,85
DZP	Dočasné zapravení povrchů na zimu 2026/2027	204 775,80	247 778,72

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Tábor, Mostecká - Rekonstrukce vodovodu a kanalizace_poznamky pro upravu
Objekt: SO 01.1 - Vodovod

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:
DAICH spol. s r.o., Železná 366, 390 02 Tábor

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 10. 12. 2025

IČ:
DIČ:

IČ: 42407559
DIČ: CZ42407559

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			1 047 210,04
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 041 982,84	21,00%	218 816,40
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			1 266 026,44
v CZK			

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Tábor, Mostecká - Rekonstrukce vodovodu a kanalizace_poznamky pro upravu

Objekt: SO 01.1 - Vodovod

Místo: Datum: 10. 12. 2025

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: DAICH spol. s r.o., Železná 366, 390 02 Tábor Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	1 047 210,04
HSV - Práce a dodávky HSV	1 047 210,04
1 - Zemní práce	471 286,70
4 - Vodorovné konstrukce	25 972,20
8 - Trubní vedení	522 575,47
89 - Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení	12 350,00
997 - Přesun sutě	7 091,57
998 - Přesun hmot	7 934,10

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Tábor, Mostecká - Rekonstrukce vodovodu a kanalizace_poznamky pro upravu

Objekt:

SO 01.1 - Vodovod

Místo:

Datum:

10. 12. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

DAICH spol. s r.o., Železná 366, 390 02 Tábor

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 047 210,04

D HSV

Práce a dodávky HSV

1 047 210,04

D 1

Zemní práce

471 286,70

1	K	119001405	Dočasné zajištění potrubí z PE DN do 200 mm	m	2,200	322,00	708,40	CS ÚRS 2025 02
	VV		"STL"1,1*2		2,200			
	VV		Součet		2,200			
2	K	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	12,100	310,00	3 751,00	CS ÚRS 2025 02
	VV		"T-Mobile" 1,1		1,100			
	VV		"NN" 1,1		1,100			
	VV		"Cetin" 1,1*2		2,200			
	VV		"uzel, odbočení Hromádkova" 1,1*6		6,600			
	VV		"Hromádkova VO" 1,1		1,100			
	VV		Součet		12,100			
3	K	132254204	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3	m3	254,730	350,00	89 155,50	CS ÚRS 2025 02
	VV		"část výkopu v souběhu, část mimo výko pro kanalizaci (plocha x hl.)" 54,4*1,7		92,480			
	VV		"samostatná rýha" 118,0*1,1*(1,77-0,52)		162,250			
	VV		Součet		254,730			
4	K	139001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	10,000	599,00	5 990,00	CS ÚRS 2025 02
	VV		"STL" 1,0*1,0*1,0		1,000			
	VV		"T-Mobile" 1,1*1,0*1,0		1,100			
	VV		"NN" 1,1*1,0*1,0		1,100			
	VV		"Cetin" 1,1*1,0*1,0*2		2,200			
	VV		"uzel, odbočení Hromádkova" 2,0*1,0*1,0		2,000			
	VV		"STL+Cetin" 1,0*1,5*1,0		1,500			
	VV		"Hromádkova VO" 1,1*1,0*1,0		1,100			
	VV		Součet		10,000			
5	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	571,534	40,00	22 861,36	CS ÚRS 2025 02
	VV		"v souběhu, a ul. Hromádkova" 76,33*1,71+13,7*1,7		153,814			
	VV		"samostatná rýha" 118,0*1,77*2		417,720			
	VV		Součet		571,534			
6	K	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	571,534	20,00	11 430,68	CS ÚRS 2025 02
7	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	254,730	167,00	42 539,91	CS ÚRS 2025 02
	VV		"odvoz veškeré zeminy" 254,73		254,730			
	VV		Součet		254,730			
8	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	509,460	17,00	8 660,82	CS ÚRS 2025 02
	VV		"odvoz do 12 km" 254,73*2		509,460			
	VV		Součet		509,460			
10	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	254,730	22,00	5 604,06	CS ÚRS 2025 02
9	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	483,987	200,00	96 797,40	CS ÚRS 2025 02
	VV		254,73*1,9		483,987			
	VV		Součet		483,987			
11	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	164,472	159,00	26 151,05	CS ÚRS 2025 02
	VV		"výkop" 254,73		254,730			
	VV		odpočet zabudovaných konstrukcí					
	VV		"lože" -18,42		-18,420			
	VV		"obsyp" -71,838		-71,838			
	VV		Součet		164,472			
12	M	58981122	recyklát betonový frakce 0/32	t	334,701	170,00	56 899,17	CS ÚRS 2025 02
	VV		164,472*2,035 "Přepočtené koeficientem množství		334,701			
	VV		Součet		334,701			
13	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	70,521	238,00	16 784,00	CS ÚRS 2025 02
	VV		"souběh" 54,4*(0,49-0,1)		21,216			
	VV		"samostatný výkop" 118,0*1,1*(0,49-0,1)		50,622			
	VV		"odpočet potrubí" -(193,33+13,65)*3,14159*0,045*0,045		-1,317			
	VV		Součet		70,521			
14	M	58331351	kamenivo těžené drobné frakce 0/4	t	143,510	585,00	83 953,35	CS ÚRS 2025 02
	VV		70,521*2,035 "Přepočtené koeficientem množství		143,510			
	VV		Součet		143,510			
D 4			Vodorovné konstrukce				25 972,20	
15	K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	m3	18,420	1 410,00	25 972,20	CS ÚRS 2025 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			část v souběhu s kanalizací, ul. Hromádkova					
VV			54,4*0,1		5,440			
VV			samostatná rýha					
VV			118,0*1,1*0,1		12,980			
VV			Součet		18,420			
D	8		Trubní vedení				522 575,47	
16	K	850311811	Bourání stávajícího potrubí z trub litinových DN 150	m	198,000	169,00	33 462,00	CS ÚRS 2025 02
VV			"dle D.1.06 ID TR.01 - DN 80" 181,0		181,000			
VV			"dle D.1.06 ID TR.02 - DN 100" 17,0		17,000			
VV			Součet		198,000			
17	K	857242122	Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 80	kus	16,000	1 070,00	17 120,00	CS ÚRS 2025 02
18	M	55251810	koleno přírubové s patkou pro připojení k hydrantu 80/90mm	kus	3,000	1 900,00	5 700,00	CS ÚRS 2025 02
VV			"dle D.1.06 ID TL.02" 3		3,000			
VV			Součet		3,000			
19	M	55253233	tvarovka přírubová litinová vodovodní FF-kus PN10/16 DN 80 dl 100mm	kus	3,000	1 600,00	4 800,00	CS ÚRS 2025 02
VV			"dle D.1.06 ID TL.01" 3		3,000			
VV			Součet		3,000			
20	M	55253641	přechod přírubový,práškový epoxid tl 250µm FFR-kus litinový DN 100/80	kus	2,000	1 800,00	3 600,00	CS ÚRS 2025 02
VV			"dle D.1.06 ID TL.05" 2		2,000			
VV			Součet		2,000			
21	M	55253966	koleno přírubové z tvárné litiny,práškový epoxid tl 250µm FFK-kus DN 80-11,25°	kus	1,000	2 000,00	2 000,00	CS ÚRS 2025 02
VV			"dle D.1.06 ID TL.04" 1		1,000			
VV			Součet		1,000			
22	M	55253237	tvarovka přírubová litinová vodovodní FF-kus PN10/16 DN 80 dl 300mm	kus	1,000	1 900,00	1 900,00	CS ÚRS 2025 02
VV			"dle D.1.06 ID TL.03" 1		1,000			
VV			Součet		1,000			
23	M	55253235	tvarovka přírubová litinová vodovodní FF-kus PN10/16 DN 80 dl 200mm	kus	3,000	1 750,00	5 250,00	CS ÚRS 2025 02
VV			"dle D.1.06 ID TL.02" 2		2,000			
VV			"dle D.1.06 ID TL.03" 1		1,000			
VV			Součet		3,000			
24	K	857244122	Montáž litinových tvarovek odbočných přírubových otevřený výkop DN 80	kus	1,000	1 430,00	1 430,00	CS ÚRS 2025 02
25	M	55253511	tvarovka přírubová litinová s přírubovou odbočkou,práškový epoxid tl 250µm T-kus DN 80/80	kus	1,000	3 015,00	3 015,00	CS ÚRS 2025 02
VV			"dle D.1.06 ID TL.10" 1		1,000			
VV			Součet		1,000			
26	K	857261131	Montáž litinových tvarovek jednoosých hrdlových otevřený výkop s integrovaným těsněním DN 100	kus	3,000	651,00	1 953,00	CS ÚRS 2025 02
27	M	799410000016R	SPOJKA HRDLOVÁ UNIVERZÁLNÍ 100	kus	3,000	6 614,00	19 842,00	
VV			"dle D.1.06 ID TP.06" 3		3,000			
VV			Součet		3,000			
28	K	857264122	Montáž litinových tvarovek odbočných přírubových otevřený výkop DN 100	kus	3,000	1 520,00	4 560,00	CS ÚRS 2025 02
29	M	55253515	tvarovka přírubová litinová s přírubovou odbočkou,práškový epoxid tl 250µm T-kus DN 100/80	kus	2,000	3 000,00	6 000,00	CS ÚRS 2025 02
VV			"dle D.1.06 ID TL.09" 2		2,000			
VV			Součet		2,000			
30	M	55253592	kříž přírubový litinový PN10/16 TT-kus DN 100/100	kus	1,000	7 000,00	7 000,00	CS ÚRS 2025 02
VV			"dle D.1.06 ID TL.11" 1		1,000			
VV			Součet		1,000			
31	M	797410000016	SYNOFLEX - SPOJKA 100 (104-132)	kus	1,000	8 000,00	8 000,00	
VV			"dle D.1.06 ID TL.08" 1		1,000			
VV			Součet		1,000			
32	K	871241211	Montáž potrubí z PE100 RC SDR 11 otevřený výkop svařovaných elektrotvarovkou d 90 x 8,2 mm	m	193,000	163,00	31 459,00	CS ÚRS 2025 02
33	M	28613556	potrubí vodovodní dvouvrstvé PE100 RC SDR11 90x8,2mm	m	193,000	299,00	57 707,00	CS ÚRS 2025 02
VV			"dle D.1.06 ID T.02" 193		193,000			
VV			Součet		193,000			
34	K	871251211	Montáž potrubí z PE100 RC SDR 11 otevřený výkop svařovaných elektrotvarovkou d 110 x 10,0 mm	m	17,000	181,00	3 077,00	CS ÚRS 2025 02
35	M	28613116	potrubí vodovodní jednovrstvé PE100 RC PN 16 SDR11 110x10,0mm	m	17,000	500,00	8 500,00	CS ÚRS 2025 02
VV			"dle D.1.06 ID T.01" 17		17,000			
VV			Součet		17,000			
36	K	877241101	Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE trub d 90	kus	8,000	344,00	2 752,00	CS ÚRS 2025 02
37	M	28615974	elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 90mm	kus	6,000	314,00	1 884,00	CS ÚRS 2025 02
VV			"dle D.1.06 ID TP.04" 6		6,000			
VV			Součet		6,000			
38	M	WVN.FFD91013 W	Oblouk 11° PE100 RC SDR11 90	kus	2,000	2 000,00	4 000,00	
VV			"dle D.1.06 ID TP.02" 2		2,000			
VV			Součet		2,000			
39	K	877241101R1	Montáž lemového nákrůžku s otočnou přírubou na vodovodním potrubí z PE trub d 90	kus	4,000	344,00	1 376,00	
40	M	28654368	příruba volná k lemovému nákrůžku z polypropylénu 90	kus	4,000	671,00	2 684,00	CS ÚRS 2025 02
VV			"dle D.1.06 ID TP.06" 4		4,000			
VV			Součet		4,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
41	M	28653135	nákrůžek lemový PE 100 SDR11 90mm	kus	4,000	355,00	1 420,00	CS ÚRS 2025 02
	VV		"dle D.1.06 ID TP.06" 4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
42	K	877251101	Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE trub d 110	kus	5,000	377,00	1 885,00	CS ÚRS 2025 02
43	M	28615975	elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 110mm	kus	4,000	400,00	1 600,00	CS ÚRS 2025 02
	VV		"dle D.1.06 ID TP.03" 4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
44	M	WVN.FFD0081R	Oblouk 11° PE100 RC SDR11 110	kus	1,000	2 773,77	2 773,77	
	VV		"dle D.1.06 ID TP.01" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
45	K	877251101R	Montáž lemového nákrůžku s otočnou přírubou na vodovodním potrubí z PE trub d 110	kus	3,000	377,00	1 131,00	
46	M	28653136	nákrůžek lemový PE 100 SDR11 110mm	kus	3,000	420,00	1 260,00	CS ÚRS 2025 02
	VV		"dle D.1.06 ID TP.05" 3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
47	M	28654410	příruba volná k lemovému nákrůžku z polypropylénu 110	kus	3,000	850,00	2 550,00	CS ÚRS 2025 02
	VV		"dle D.1.06 ID TP.05" 3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
48	K	891241112	Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 80	kus	6,000	1 380,00	8 280,00	CS ÚRS 2025 02
49	M	AVK.3180	Šoupě přírubové typ 3.1, DN 80, stavební délka F4, PN 10/16	kus	6,000	5 200,00	31 200,00	
	VV		"dle D.1.06 ID A.02" 6		6,000			
	VV		Součet		6,000			
50	M	42291034	souprava zemní teleskopická pro E1 šoupatka DN 65-80mm Rd 1,3-1,8m	kus	6,000	1 741,00	10 446,00	CS ÚRS 2025 02
	VV		"dle D.1.06 ID OM.05" 6		6,000			
	VV		Součet		6,000			
51	K	891247112	Montáž hydrantů podzemních DN 80	kus	3,000	1 200,00	3 600,00	CS ÚRS 2025 02
52	M	AVK.1214801500	Hydrant podzemní DN 80 typ 12.1.4, dvojitě jištěný, 1500 mm	kus	3,000	21 540,00	64 620,00	
	VV		"dle D.1.06 ID A.03" 3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
53	K	891261112	Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 100	kus	4,000	1 530,00	6 120,00	CS ÚRS 2025 02
54	M	AVK.31100	Šoupě přírubové typ 3.1, DN 100, stavební délka F4, PN 10/16	kus	4,000	6 416,00	25 664,00	
	VV		"dle D.1.06 ID A.01" 4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
55	M	42291035	souprava zemní teleskopická pro E1 šoupatka DN 100mm Rd 1,3-1,8m	kus	4,000	2 444,00	9 776,00	CS ÚRS 2025 02
	VV		"dle D.1.06 ID OM.05" 4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
56	K	891261999R	Demontáž vodovodních armatur, včetně odvozu zadavateli	kpl	1,000	20 000,00	20 000,00	
57	K	892241111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN do 80	m	193,000	23,00	4 439,00	CS ÚRS 2025 02
	VV		"dle D.1.06 ID T.02" 193		193,000			
	VV		Součet		193,000			
58	K	892271111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 100 nebo 125	m	17,000	23,00	391,00	CS ÚRS 2025 02
	VV		"dle D.1.06 ID T.01" 17		17,000			
	VV		Součet		17,000			
59	K	892273122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125	m	210,000	44,00	9 240,00	CS ÚRS 2025 02
	VV		17+193		210,000			
	VV		Součet		210,000			
60	K	899401112	Osazení poklopů uličních litinových šoupátkových	kus	10,000	1 570,00	15 700,00	CS ÚRS 2025 02
61	M	42291454	poklop uliční litinový samonivelační šoupátkový	kus	10,000	2 247,00	22 470,00	CS ÚRS 2025 02
	VV		"dle D.1.06 ID OM.06" 10		10,000			
	VV		Součet		10,000			
62	K	899401113	Osazení poklopů uličních litinových hydrantových	kus	3,000	2 020,00	6 060,00	CS ÚRS 2025 02
63	M	42291455	poklop uliční litinový samonivelační hydrantový	kus	3,000	4 631,00	13 893,00	CS ÚRS 2025 02
	VV		"dle D.1.06 ID OM.07" 3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
64	M	999900000000	DRENÁŽNÍ OBAL K HYDRANTŮM	kus	3,000	554,00	1 662,00	
	VV		"dle D.1.06 ID OM.08" 3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
65	K	899712111	Orientační tabulky na zdivu	kus	13,000	326,00	4 238,00	CS ÚRS 2025 02
	VV		"dle D.1.06 ID OM.03" 10		10,000			
	VV		"dle D.1.06 ID OM.04" 3		3,000			
	VV		Součet		13,000			
66	K	899721111.2	Signalizační vodič CY 6 mm2 vč vývodů	m	231,800	31,00	7 185,80	
	VV		"dle D.1.06 ID OM.01" 231,8		231,800			
	VV		Součet		231,800			
67	K	899722112	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC přes 20 do 25 cm	m	210,700	17,00	3 581,90	CS ÚRS 2025 02
	VV		"dle D.1.06 ID OM.02" 210,7		210,700			
	VV		Součet		210,700			
68	K	899731999	Zkouška funkčnosti signal. vodiče vodovodu	m	231,800	10,00	2 318,00	
D 89 Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení							12 350,00	
69	K	894373123R	Opěrný betonový blok pro patkové koleno	kus	3,000	950,00	2 850,00	
	VV		"dle D.1.06 ID OB.02" 3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
70	K	894373124R	Opěrný betonový blok pro šoupátko DN80-250	kus	10,000	950,00	9 500,00	
	VV		"dle D.1.06 ID OB.01" 10		10,000			
	VV		Součet		10,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 997			Přesun sutě				7 091,57	
71	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	8,712	60,00	522,72	CS ÚRS 2025 02
	VV		"litinové potrubí" 8,712		8,712			
	VV		Součet		8,712			
72	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	95,832	14,00	1 341,65	CS ÚRS 2025 02
	VV		"odvoz do 12 km" 8,712*11		95,832			
	VV		Součet		95,832			
73	K	979951122R	Výkup kovů - litina, velikost nad 40 x 40 cm	t	8,712	600,00	5 227,20	
D 998			Přesun hmot				7 934,10	
74	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	2,994	2 650,00	7 934,10	CS ÚRS 2025 02

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Tábor, Mostecká - Rekonstrukce vodovodu a kanalizace_poznamky pro upravu
Objekt: SO 01.2 - Oprava MK po překozech vodovodu

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:
DAICH spol. s r.o., Železná 366, 390 02 Tábor

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 10. 12. 2025

IČ:
DIČ:

IČ: 42407559
DIČ: CZ42407559

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			419 905,05
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	419 905,05	21,00%	88 180,06
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			508 085,11
v CZK			

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Tábor, Mostecká - Rekonstrukce vodovodu a kanalizace_poznamky pro upravu

Objekt: **SO 01.2 - Oprava MK po překopech vodovodu**

Místo:	Datum:	10. 12. 2025
Zadavatel:	Projektant:	
Uchazeč: DAICH spol. s r.o., Železná 366, 390 02 Tábor	Zpracovatel:	
Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]	

Náklady ze soupisu prací	419 905,05
HSV - Práce a dodávky HSV	419 905,05
1 - Zemní práce	72 091,51
5 - Komunikace pozemní	332 323,01
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	2 784,00
997 - Přesun sutě	12 523,02
998 - Přesun hmot	183,51

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Tábor, Mostecká - Rekonstrukce vodovodu a kanalizace_poznamky pro opravu

Objekt: SO 01.2 - Oprava MK po překopecích vodovodu

Místo: Datum: 10. 12. 2025

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: DAICH spol. s r.o., Železná 366, 390 02 Tábor Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 419 905,05

D HSV Práce a dodávky HSV 419 905,05

D 1 Zemní práce 72 091,51

1	K	113107164	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 300 do 400 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	174,430	128,00	22 327,04	CS ÚRS 2025 02
			"Typ 1" 174,43		174,430			
			Součet		174,430			
2	K	113107322	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm strojně pl do 50 m2	m2	5,930	79,00	468,47	CS ÚRS 2025 02
			"Typ 2" 5,93		5,930			
			Součet		5,930			
3	K	113154528	Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š přes 0,5 m pl do 500 m2	m2	252,800	95,00	24 016,00	CS ÚRS 2025 02
			plocha výkopu rozšířená o 0,3 m (zámek) - přesahující přes bourané plochy asfaltu pro kanalizaci řad V1 + oprava Hromádkova					
			245+7,8		252,800			
			Součet		252,800			
4	K	113154590	Příplatek k frézování živičného krytu za každých dalších 10 mm	m2	505,600	50,00	25 280,00	CS ÚRS 2025 02
			252,8*2 "Přepočtené koeficientem množství		505,600			
			Součet		505,600			

D 5 Komunikace pozemní 332 323,01

5	K	564861111.1	Podklad ze štěrkodrtě ŠDa 0/32 plochy přes 100 m2 tl 200 mm	m2	180,360	280,00	50 500,80	
			"Typ 1" 174,43		174,430			
			"Typ 2" 5,93		5,930			
			Součet		180,360			
6	K	564861111.2	Podklad ze štěrkodrtě ŠDb 0/63 plochy přes 100 m2 tl 200 mm	m2	174,430	280,00	48 840,40	
			"Typ 1" 174,43		174,430			
			Součet		174,430			
7	K	573111112R	Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 0,8 kg/m2	m2	250,325	40,00	10 013,00	
			"Typ 1" 250,325		250,325			
			Součet		250,325			
8	K	573231106	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,30 kg/m2	m2	250,325	30,00	7 509,75	CS ÚRS 2025 02
			"Typ 1" 250,325		250,325			
			Součet		250,325			
9	K	577144111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11+ tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	250,325	429,00	107 389,43	CS ÚRS 2025 02
			"Typ 1" 250,325		250,325			
			Součet		250,325			
10	K	577166111	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 22 + tl 70 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	250,325	410,00	102 633,25	CS ÚRS 2025 02
			"Typ 1" 250,325		250,325			
			Součet		250,325			
11	K	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	9,760	248,00	2 420,48	CS ÚRS 2025 02
			"Typ 2" 9,76		9,760			
			Součet		9,760			
12	M	59245018	dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 60mm přírodní	m2	10,053	300,00	3 015,90	CS ÚRS 2025 02
			9,76*1,03 "Přepočtené koeficientem množství		10,053			
			Součet		10,053			

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 2 784,00

13	K	919732211	Styčná spára napojení nového živičného povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm s prořezáním	m	8,560	150,00	1 284,00	CS ÚRS 2025 02
			4,73+2,13+1,7		8,560			
			Součet		8,560			
14	K	919735113	Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 100 do 150 mm	m	10,000	150,00	1 500,00	CS ÚRS 2025 02

D 997 Přesun sutě 12 523,02

15	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	102,889	60,00	6 173,34	CS ÚRS 2025 02
			"kamenivo z konstrukčních vrstev" 102,889		102,889			
			Součet		102,889			
16	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	1 131,779	1,00	1 131,78	CS ÚRS 2025 02
			"odvoz do 12 km" 102,889*11		1 131,779			
			Součet		1 131,779			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
17	K	997221873	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	102,889	50,00	5 144,45	CS ÚRS 2025 02
	VV		"ŠD z podkladních vrstev" 101,169+1,72		102,889			
	VV		Součet		102,889			
18	K	997221998R	Odkup vyfrézovaného asfaltového materiálu vč. odvozu	t	73,448	1,00	73,45	
	VV		58,144+15,304		73,448			
	VV		Součet		73,448			
	D	998	Přesun hmot				183,51	
19	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	2,211	83,00	183,51	CS ÚRS 2025 02

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Tábor, Mostecká - Rekonstrukce vodovodu a kanalizace_poznamky pro upravu
Objekt: SO 02.1 - Vodovodní přípojky

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:
DAICH spol. s r.o., Železná 366, 390 02 Tábor

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 10. 12. 2025

IČ:
DIČ:

IČ: 42407559
DIČ: CZ42407559

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			228 253,53
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	228 253,53	21,00%	47 933,24
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			276 186,77
v CZK			

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Tábor, Mostecká - Rekonstrukce vodovodu a kanalizace_poznamky pro upravu

Objekt: SO 02.1 - Vodovodní přípojky

Místo: Datum: 10. 12. 2025

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: DAICH spol. s r.o., Železná 366, 390 02 Tábor Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	228 253,53
HSV - Práce a dodávky HSV	228 253,53
1 - Zemní práce	87 669,00
4 - Vodorovné konstrukce	4 696,71
8 - Trubní vedení	116 237,60
87 - Potrubí z trub plastických, skleněných a čedičových	17 820,00
998 - Přesun hmot	1 830,22

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Tábor, Mostecká - Rekonstrukce vodovodu a kanalizace_poznamky pro opravu

Objekt:

SO 02.1 - Vodovodní přípojky

Místo:

Datum:

10. 12. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

DAICH spol. s r.o., Železná 366, 390 02 Tábor

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem					228 253,53			
D HSV Práce a dodávky HSV					228 253,53			
D 1 Zemní práce					87 669,00			
1	K	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	21,600	310,00	6 696,00	CS ÚRS 2025 02
	VV		"VP1-6" 0,9*2*6		10,800			
	VV		"VP7-10" 0,9*3*4		10,800			
	VV		Součet		21,600			
2	K	132254205	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 1000 m3	m3	40,714	350,00	14 249,90	CS ÚRS 2025 02
	VV		"VP1" 4*0,9*(1,72-0,52)		4,320			
	VV		"VP2" 4*0,9*(1,81-0,52)		4,644			
	VV		"VP3" 4,1*0,9*(1,83-0,52)		4,834			
	VV		"VP4" 4,15*0,9*(1,71-0,52)		4,445			
	VV		"VP5" 4,1*0,9*(1,74-0,52)		4,502			
	VV		"VP6" 4,2*0,9*(1,7-0,52)		4,460			
	VV		"VP7" 3,1*0,9*(1,7-0,52)		3,292			
	VV		"VP8" 3,36*0,9*(1,72-0,52)		3,629			
	VV		"VP9" 3*0,9*(1,74-0,52)		3,294			
	VV		"VP10" 3*0,9*(1,74-0,52)		3,294			
	VV		Součet		40,714			
3	K	139001101	Příplatek za ztlžení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	11,160	599,00	6 684,84	CS ÚRS 2025 02
	VV		"VP1-6" 0,9*1,0*1,0*6		5,400			
	VV		"VP7-10" 0,9*1,6*1,0*4		5,760			
	VV		Součet		11,160			
4	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepršení stěn rýh hl do 2 m	m2	129,055	40,00	5 162,20	CS ÚRS 2025 02
	VV		"VP1" 4*1,72*2		13,760			
	VV		"VP2" 4*1,81*2		14,480			
	VV		"VP3" 4,1*1,83*2		15,006			
	VV		"VP4" 4,15*1,71*2		14,193			
	VV		"VP5" 4,1*1,71*2		14,022			
	VV		"VP6" 4,2*1,74*2		14,616			
	VV		"VP7" 3,1*1,7*2		10,540			
	VV		"VP8" 3,36*1,72*2		11,558			
	VV		"VP9" 3*1,74*2		10,440			
	VV		"VP10" 3*1,74*2		10,440			
	VV		Součet		129,055			
5	K	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepršení stěn rýh hl do 2 m	m2	129,055	20,00	2 581,10	CS ÚRS 2025 02
6	K	162651111	Vodorovné přemístění přes 3 000 do 4000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	40,714	168,00	6 839,95	CS ÚRS 2025 02
	VV		"odvoz veškerého výkopku" 40,714		40,714			
	VV		Součet		40,714			
8	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	40,714	22,00	895,71	CS ÚRS 2025 02
7	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	77,357	200,00	15 471,40	CS ÚRS 2025 02
	VV		40,714*1,9		77,357			
	VV		Součet		77,357			
9	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	26,326	159,00	4 185,83	CS ÚRS 2025 02
	VV		"Výkop" 40,714		40,714			
	VV		odpočet za zabudované konstrukce					
	VV		"lože" -3,331		-3,331			
	VV		"obsyp" -11,057		-11,057			
	VV		Součet		26,326			
10	M	58981122	recyklát betonový frakce 0/32	t	53,573	170,00	9 107,41	CS ÚRS 2025 02
	VV		26,326*2,035 "Přepočtené koeficientem množství		53,573			
	VV		Součet		53,573			
11	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	11,057	238,00	2 631,57	CS ÚRS 2025 02
	VV		"VP1" 4*0,9*(0,432-0,1)		1,195			
	VV		"VP2" 4*0,9*(0,432-0,1)		1,195			
	VV		"VP3" 4,1*0,9*(0,432-0,1)		1,225			
	VV		"VP4" 4,15*0,9*(0,432-0,1)		1,240			
	VV		"VP5" 4,1*0,9*(0,432-0,1)		1,225			
	VV		"VP6" 4,2*0,9*(0,432-0,1)		1,255			
	VV		"VP7" 3,1*0,9*(0,432-0,1)		0,926			
	VV		"VP8" 3,36*0,9*(0,432-0,1)		1,004			
	VV		"VP9" 3*0,9*(0,432-0,1)		0,896			
	VV		"VP10" 3*0,9*(0,432-0,1)		0,896			
	VV		Součet		11,057			
12	M	58331351	kamenivo těžené drobné frakce 0/4	t	22,501	585,00	13 163,09	CS ÚRS 2025 02
	VV		11,057*2,035 "Přepočtené koeficientem množství		22,501			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV		Součet		22,501				
D 4		Vodorovné konstrukce					4 696,71	
28	K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	m3	3,331	1 410,00	4 696,71	CS ÚRS 2025 02
VV		"VP1" 4*0,9*0,1		0,360				
VV		"VP2" 4*0,9*0,1		0,360				
VV		"VP3" 4,1*0,9*0,1		0,369				
VV		"VP4" 4,15*0,9*0,1		0,374				
VV		"VP5" 4,1*0,9*0,1		0,369				
VV		"VP6" 4,2*0,9*0,1		0,378				
VV		"VP7" 3,1*0,9*0,1		0,279				
VV		"VP8" 3,36*0,9*0,1		0,302				
VV		"VP9" 3*0,9*0,1		0,270				
VV		"VP10" 3*0,9*0,1		0,270				
VV		Součet		3,331				
D 8		Trubní vedení					116 237,60	
14	K	891181192R	Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 32	kus	10,000	949,00	9 490,00	
15	M	54032	Přípojkové šoupátko bezzávítové přímé s přechodkou na PE 32, typ 5.40	kus	10,000	3 209,00	32 090,00	
VV		"dle D.2.04 ID VP.03" 10		10,000				
VV		Součet		10,000				
16	M	7731050	Teleskopická souprava, typ 7.7, přípojková, rozsah 1,05-1,75 m	kus	10,000	1 274,00	12 740,00	
VV		"dle D.2.04 ID VP.04" 10		10,000				
VV		Součet		10,000				
17	K	891269111	Montáž navrtávacích pasů na potrubí z jakýchkoli trub DN 100	kus	10,000	1 450,00	14 500,00	CS ÚRS 2025 02
18	M	843090	Navrtávací pas na PE potrubí, bezzávítový, typ 8.4.30, DE 90	kus	10,000	1 475,00	14 750,00	
VV		"dle D.2.04 ID VP.02" 10		10,000				
VV		Součet		10,000				
19	K	899401111	Osazení poklopů uličních litinových ventilových	kus	10,000	1 530,00	15 300,00	CS ÚRS 2025 02
20	M	42291453	poklop uliční litinový samonivelační přípojkový	kus	10,000	1 164,00	11 640,00	CS ÚRS 2025 02
VV		"dle D.2.04 ID VP.05" 10		10,000				
VV		Součet		10,000				
21	K	899712111	Orientační tabulky na zdivu	kus	10,000	500,00	5 000,00	CS ÚRS 2025 02
VV		"dle D.2.04 ID VP.07" 10		10,000				
VV		Součet		10,000				
22	K	899722112	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC přes 20 do 25 cm	m	42,800	17,00	727,60	CS ÚRS 2025 02
VV		"dle D.2.04 ID VP.08" 42,8		42,800				
VV		Součet		42,800				
D 87		Potrubí z trub plastických, skleněných a čedičových					17 820,00	
23	K	871161141	Montáž potrubí z PE100 RC SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tupo d 32 x 3,0 mm	m	42,800	150,00	6 420,00	CS ÚRS 2025 02
24	M	28613110	potrubí vodovodní jednovrstvé PE100 RC PN 16 SDR11 32x3,0mm	m	42,800	100,00	4 280,00	CS ÚRS 2025 02
VV		"dle D.2.04 ID VP.01" 42,8		42,800				
VV		Součet		42,800				
25	K	877161101.3	Montáž vsuvek pro napojení vodovodních přípojek z PE trub d 32	kus	10,000	355,00	3 550,00	
26	M	2410032	Isiflo Sprint spojka přímá pro napojení na stávající potrubí	kus	10,000	357,00	3 570,00	
VV		"dle D.2.04 ID VP.06" 10		10,000				
VV		Součet		10,000				
D 998		Přesun hmot					1 830,22	
27	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	1,538	1 190,00	1 830,22	CS ÚRS 2025 02

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Tábor, Mostecká - Rekonstrukce vodovodu a kanalizace_poznamky pro upravu
Objekt: SO 02.2 - Oprava MK po překozech vodovodních přípojek

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:
DAICH spol. s r.o., Železná 366, 390 02 Tábor

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 10. 12. 2025

IČ:
DIČ:

IČ: 42407559
DIČ: CZ42407559

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			27 173,63
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	27 173,63	21,00%	5 706,46
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			32 880,09
v CZK			

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Tábor, Mostecká - Rekonstrukce vodovodu a kanalizace_poznamky pro upravu

Objekt: SO 02.2 - Oprava MK po překopech vodovodních přípojek

Místo: Datum: 10. 12. 2025

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: DAICH spol. s r.o., Železná 366, 390 02 Tábor Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	27 173,63
HSV - Práce a dodávky HSV	27 173,63
1 - Zemní práce	2 856,69
5 - Komunikace pozemní	8 969,99
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	11 003,77
997 - Přesun sutě	3 952,91
998 - Přesun hmot	390,27

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Tábor, Mostecká - Rekonstrukce vodovodu a kanalizace_poznamky pro upravu

Objekt: SO 02.2 - Oprava MK po překopecch vodovodních přípojek

Místo: Datum: 10. 12. 2025

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: DAICH spol. s r.o., Železná 366, 390 02 Tábor Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 27 173,63

D HSV Práce a dodávky HSV 27 173,63

D	1	Zemní práce		2 856,69				
1	K	113106161	Rozebrání dlažeb vozovek z drobných kostek s ložem z kameniva ručně	m2	9,090	101,00	918,09	CS ÚRS 2025 02
	vv		"TYP 2" 9,09		9,090			
	vv		Součet		9,090			
2	K	113107164	Odstranění podkladu z kameniva drčeného tl přes 300 do 400 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	0,640	128,00	81,92	CS ÚRS 2025 02
	vv		"TYP 1" 0,64		0,640			
	vv		Součet		0,640			
3	K	113107322	Odstranění podkladu z kameniva drčeného tl přes 100 do 200 mm strojně pl do 50 m2	m2	8,950	79,00	707,05	CS ÚRS 2025 02
	vv		"Typ 2" 8,7		8,700			
	vv		"Typ 3" 0,25		0,250			
	vv		Součet		8,950			
4	K	113107332	Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 150 do 300 mm strojně pl do 50 m2	m2	0,250	431,00	107,75	CS ÚRS 2025 02
	vv		"TYP 3 - tl. 160 mm" 0,25		0,250			
	vv		Součet		0,250			
5	K	113107341	Odstranění podkladu živičného tl 50 mm strojně pl do 50 m2	m2	3,350	64,00	214,40	CS ÚRS 2025 02
	vv		"chodník" 3,35		3,350			
	vv		Součet		3,350			
6	K	113107343	Odstranění podkladu živičného tl přes 100 do 150 mm strojně pl do 50 m2	m2	0,160	153,00	24,48	CS ÚRS 2025 02
	vv		"vozovka" 0,16		0,160			
	vv		Součet		0,160			
7	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	11,000	73,00	803,00	CS ÚRS 2025 02
D	5	Komunikace pozemní		8 969,99				
8	K	564861011.1	Podklad ze šterkodrtě ŠDa 0/32 plochy do 100 m2 tl 200 mm	m2	9,590	172,00	1 649,48	
	vv		"Typ 1" 0,64		0,640			
	vv		"Typ 2" 8,7		8,700			
	vv		"Typ 3" 0,25		0,250			
	vv		Součet		9,590			
9	K	564861011.2	Podklad ze šterkodrtě ŠDb 0/63 plochy do 100 m2 tl 200 mm	m2	0,640	172,00	110,08	
	vv		"Typ 1" 0,64		0,640			
	vv		Součet		0,640			
10	K	567132111	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 160 mm	m2	0,250	490,00	122,50	CS ÚRS 2025 02
	vv		"Typ 3" 0,25		0,250			
	vv		Součet		0,250			
11	K	573111112R	Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 0,8 kg/m2	m2	0,160	40,00	6,40	
	vv		"Typ 1" 0,16		0,160			
	vv		Součet		0,160			
12	K	573231106	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,30 kg/m2	m2	0,160	30,00	4,80	CS ÚRS 2025 02
	vv		"Typ 1" 0,16		0,160			
	vv		Součet		0,160			
13	K	577144111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11+ tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	0,160	429,00	68,64	CS ÚRS 2025 02
	vv		"Typ 1" 0,16		0,160			
	vv		Součet		0,160			
14	K	577166111	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 22 + tl 70 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	0,160	410,00	65,60	CS ÚRS 2025 02
	vv		"Typ 1" 0,16		0,160			
	vv		Součet		0,160			
15	K	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	11,740	248,00	2 911,52	CS ÚRS 2025 02
	vv		"Typ 2" 11,74		11,740			
	vv		Součet		11,740			
16	M	59245018	dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 60mm přírodní	m2	12,092	300,00	3 627,60	CS ÚRS 2025 02
	vv		11,74*1,03 "Přepočtené koeficientem množství		12,092			
	vv		Součet		12,092			
17	K	596212210	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací ručně tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	0,700	259,00	181,30	CS ÚRS 2025 02
	vv		"Typ 3" 0,7		0,700			
	vv		Součet		0,700			
18	M	59245020	dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 80mm přírodní	m2	0,721	308,00	222,07	CS ÚRS 2025 02
	vv		0,7*1,03 "Přepočtené koeficientem množství		0,721			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV		Součet		0,721				
D 9		Ostatní konstrukce a práce, bourání					11 003,77	
19	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	11,000	551,00	6 061,00	CS ÚRS 2025 02
20	K	919735111	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm	m	16,000	150,00	2 400,00	CS ÚRS 2025 02
VV		"chodník" 16		16,000				
VV		Součet		16,000				
21	K	919735113	Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 100 do 150 mm	m	10,000	150,00	1 500,00	CS ÚRS 2025 02
VV		"vozovka" 10		10,000				
VV		Součet		10,000				
22	K	979024443	Očištění vybouraných obrubníků a krajníků silničních	m	11,000	51,00	561,00	CS ÚRS 2025 02
23	K	979071111	Očištění dlažebních kostek velkých s původním spárováním kamenivem těženým	m2	9,090	53,00	481,77	CS ÚRS 2025 02
D 997		Přesun sutě					3 952,91	
24	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	2,967	60,00	178,02	CS ÚRS 2025 02
VV		"kamenivo z konstrukčních vrstev" 2,967		2,967				
VV		Součet		2,967				
25	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	32,637	1,00	32,64	CS ÚRS 2025 02
VV		"odvoz do 12 km" 2,967*11		32,637				
VV		Součet		32,637				
26	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	0,981	60,00	58,86	CS ÚRS 2025 02
VV		"beton" 0,981		0,981				
VV		Součet		0,981				
27	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	10,791	1,00	10,79	CS ÚRS 2025 02
VV		"odvoz do 12 km" 0,981*11		10,791				
VV		Součet		10,791				
28	K	997221999R	Odvoz očištěných kostek na mezideponii města Tábor do 5 km, vč. naložení, složení	m2	9,090	350,00	3 181,50	
29	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	0,981	179,00	175,60	CS ÚRS 2025 02
30	K	997221861	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	0,981	170,00	166,77	CS ÚRS 2025 02
VV		"podkladní beton" 0,156		0,156				
VV		"lože obrubníků" 0,825		0,825				
VV		Součet		0,981				
31	K	997221873	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	2,967	50,00	148,35	CS ÚRS 2025 02
VV		"ŠD z podkladních vrstev" 0,371+2,596		2,967				
VV		Součet		2,967				
32	K	997221998R	Odкуп vyfrézovaného asfaltového materiálu vč. odvozu	t	0,379	1,00	0,38	
VV		0,328+0,051		0,379				
VV		Součet		0,379				
D 998		Přesun hmot					390,27	
33	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	4,702	83,00	390,27	CS ÚRS 2025 02

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Tábor, Mostecká - Rekonstrukce vodovodu a kanalizace_poznamky pro upravu
Objekt: SO 03.1 - Kanalizace

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:
DAICH spol. s r.o., Železná 366, 390 02 Tábor

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 10. 12. 2025

IČ:
DIČ:

IČ: 42407559
DIČ: CZ42407559

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		2 312 553,92	
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	2 312 553,92	21,00%	485 636,32
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	2 798 190,24

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Tábor, Mostecká - Rekonstrukce vodovodu a kanalizace_poznamky pro upravu

Objekt: **SO 03.1 - Kanalizace**

Místo:
Zadavatel:
Uchazeč: DAICH spol. s r.o., Železná 366, 390 02 Tábor

Datum: 10. 12. 2025
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	2 312 553,92
HSV - Práce a dodávky HSV	2 312 553,92
1 - Zemní práce	1 195 713,76
2 - Zakládání	12 334,68
3 - Svislé a kompletní konstrukce	18 574,16
4 - Vodorovné konstrukce	92 907,39
8 - Trubní vedení	930 884,64
997 - Přesun sutě	40 995,79
998 - Přesun hmot	21 143,50

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Tábor, Mostecká - Rekonstrukce vodovodu a kanalizace_poznamky pro upravu

Objekt:

SO 03.1 - Kanalizace

Místo:

Datum:

10. 12. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

DAICH spol. s r.o., Železná 366, 390 02 Tábor

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

2 312 553,92

D HSV

Práce a dodávky HSV

2 312 553,92

D 1

Zemní práce

1 195 713,76

1	K	115001103R	Převádění vody potrubím DN přes 150 do 250	kpl	1,000	20 000,00	20 000,00	
	VV		PVC potrubí v délce 6 m, opakovaně dle potřeby stavby					
	VV		vč. ucpávání přípojek a převedení do kanalizace					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
2	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	350,000	70,00	24 500,00	CS ÚRS 2025 02

	VV		Skutečný rozsah čerpání bude evidován v průběhu stavby ve stavebním deníku a bude fakturován dle skutečného rozsahu					
	VV		350		350,000			
	VV		Součet		350,000			

3	K	115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den	35,000	53,00	1 855,00	CS ÚRS 2025 02
---	---	-----------	--	-----	--------	-------	----------	----------------

	VV		Skutečný rozsah čerpání bude evidován v průběhu stavby ve stavebním deníku a bude fakturován dle skutečného rozsahu					
	VV		35		35,000			
	VV		Součet		35,000			

4	K	119001405	Dočasné zajištění potrubí z PE DN do 200 mm	m	18,000	322,00	5 796,00	CS ÚRS 2025 02
	VV		"vodovod DN 100" 1,2		1,200			
	VV		"vodovod DN 80" 1,2*2		2,400			
	VV		"STL DN 80" 1,2*2		2,400			
	VV		"STL DN 4" 1,2*8		9,600			
	VV		"STL DN 100" 1,2		1,200			
	VV		"vod. přípojka DN 32" 1,2		1,200			
	VV		Součet		18,000			

5	K	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	12,100	310,00	3 751,00	CS ÚRS 2025 02
---	---	-----------	--	---	--------	--------	----------	----------------

	VV		Stoka A					
	VV		"T-Mobile" 1,1		1,100			
	VV		"NN" 1,1		1,100			
	VV		"CETIN 2x + NN" 1,1*3		3,300			
	VV		Stoka B					
	VV		"CETIN + NN+VN+VO" 1,1*4		4,400			
	VV		"CETIN" 1,1		1,100			
	VV		Hromádkova					
	VV		"VO" 1,1		1,100			
	VV		Součet		12,100			

6	K	132254205	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 1000 m3	m3	641,625	350,00	224 568,75	CS ÚRS 2025 02
	VV		"Stoka A" 1,2*98,53*(2,3-0,52)		210,460			
	VV		"rozšíření pro šachty" 1,5*2,7*((2,26+2,23+2,38+2,4+2,46)-0,52)		45,401			
	VV		"Stoka B: ŠB1-ŠB3" 1,2*42,72*(2,7-0,52)		111,756			
	VV		"Stoka B: ŠB3-ŠB6" 1,2*56,28*(2,95-0,52)		164,112			
	VV		"rozšíření pro šachty" 1,5*2,7*((2,69+2,9+2,99+2,96+3,0)-0,52)		56,781			
	VV		"Hromádkova" 1,2*13,54*(2,6-0,52)		33,796			
	VV		"rozšíření pro šachty" 1,5*2,7*((2,68+2,61)-0,52)		19,319			
	VV		Součet		641,625			

7	K	139001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	29,900	599,00	17 910,10	CS ÚRS 2025 02
---	---	-----------	--	----	--------	--------	-----------	----------------

	VV		Stoka A					
	VV		"RE vodovod DN 100" 1,2*1,0*1,0		1,200			
	VV		"RE vodovod DN 80" 1,2*1,0*1,0		1,200			
	VV		"T-Mobile" 1,2*1,0*1,0		1,200			
	VV		"STL DN 80" 1,2*1,0*1,0*2		2,400			
	VV		"NN" 1,2*1,0*1,0		1,200			
	VV		"STL přípojka DN 40" 1,2*1,0*1,0*5		6,000			
	VV		"CETIN 2x + NN" 1,2*2,0*1,0		2,400			
	VV		Stoka B					
	VV		"RE vodovod DN 80" 1,2*1,0*1,0		1,200			
	VV		"STL přípojka DN 40" 1,2*1,0*1,0*4		4,800			
	VV		"CETIN + NN+VN+VO" 1,2*2,0*1,0		2,400			
	VV		"CETIN" 1,2*1,0*1,0		1,200			
	VV		"STL DN 100" 1,2*1,0*1,0		1,200			
	VV		Hromádkova					
	VV		"STL DN 100" 1,2*1,0*1,0		1,200			
	VV		"dov. přípojka DN 32" 1,2*1,0*1,0		1,200			
	VV		"VO" 1,1*1,0*1,0		1,100			
	VV		Součet		29,900			

8	K	151101102	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl přes 2 do 4 m	m2	1 181,066	60,00	70 863,96	CS ÚRS 2025 02
---	---	-----------	---	----	-----------	-------	-----------	----------------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"Stoka A" 98,53*2,3*2		453,238			
	VV		"rozšíření pro šachty" 1,5*(2,26+2,23+2,38+2,4+2,46)*2		35,190			
	VV		"Stoka B: ŠB1-ŠB3" 42,72*2,7*2		230,688			
	VV		"Stoka B: ŠB3-ŠB6" 56,28*2,95*2		332,052			
	VV		"rozšíření pro šachty" 1,5*(2,69+2,9+2,99+2,96+3,0)*2		43,620			
	VV		"Hromádkova" 13,54*2,6*2		70,408			
	VV		"rozšíření pro šachty" 1,5*(2,68+2,61)*2		15,870			
	VV		Součet		1 181,066			
9	K	151101112	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl přes 2 do 4 m	m2	1 181,066	30,00	35 431,98	CS ÚRS 2025 02
10	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	641,625	167,00	107 151,38	CS ÚRS 2025 02
	VV		"odvoz veškeré zeminy" 641,625		641,625			
	VV		Součet		641,625			
11	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	1 283,250	17,00	21 815,25	CS ÚRS 2025 02
	VV		"odvoz do 12 km" 641,625*2		1 283,250			
	VV		Součet		1 283,250			
12	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	641,625	22,00	14 115,75	CS ÚRS 2025 02
13	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	1 219,088	200,00	243 817,60	CS ÚRS 2025 02
	VV		641,625*1,9		1 219,088			
	VV		Součet		1 219,088			
14	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	397,987	159,00	63 279,93	CS ÚRS 2025 02
	VV		"výkop" 641,625		641,625			
	VV		odpočet zabudovaných konstrukcí					
	VV		"lože" -25,329		-25,329			
	VV		"obsyp" -160,835		-160,835			
	VV		"polštář pod šachty" -8,748		-8,748			
	VV		"podkladní desky pod šachty" -13,123		-13,123			
	VV		"šachty" -					
	VV		3,14159*0,6*0,6*(2,26+2,23+2,38+2,4+2,46+2,61+2,61+2,69+2,9+2,98+2,96+3,0)		-35,603			
	VV		Součet		397,987			
15	M	58981122	recyklát betonový frakce 0/32	t	809,904	170,00	137 683,68	CS ÚRS 2025 02
	VV		397,987*2,035 "Přepočtené koeficientem množství		809,904			
	VV		Součet		809,904			
16	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	142,231	238,00	33 850,98	CS ÚRS 2025 02
	VV		"Stoka A" 1,2*98,53*(0,735-0,1)		75,080			
	VV		"odpočet potrubí" -3,14159*0,1675*0,1675*98,53		-6,685			
	VV		"Stoka B" 1,2*42,72*(0,735-0,1)+1,2*56,28*(0,735-0,1)		75,438			
	VV		"odpočet potrubí" -3,14159*0,1675*0,1675*(42,72+56,28)		-8,726			
	VV		"Hromádkova" 1,2*13,54*(0,735-0,1)		10,317			
	VV		"odpočet potrubí" -3,14159*0,1675*0,1675*13,54		-1,193			
	VV		Součet		142,231			
17	M	58331351	kamenivo těžené drobné frakce 0/4	t	289,440	585,00	169 322,40	CS ÚRS 2025 02
	VV		142,231*2,035 "Přepočtené koeficientem množství		289,440			
	VV		Součet		289,440			
D 2			Zakládání			12 334,68		
18	K	213311142	Polštáře zhutněné pod základy ze šterkopísku netříděného	m3	8,748	1 410,00	12 334,68	CS ÚRS 2025 02
	VV		"Stoka A" 2,7*2,7*5*0,10		3,645			
	VV		"Stoka B3" 2,7*2,7*5*0,10		3,645			
	VV		"Hromádkova" 2,7*2,7*2*0,10		1,458			
	VV		Součet		8,748			
D 3			Svislé a kompletní konstrukce			18 574,16		
19	K	359901111	Vyčištění stok	m	211,070	35,00	7 387,45	CS ÚRS 2025 02
	VV		"Stoka A" 98,53		98,530			
	VV		"Stoka B" 99,0		99,000			
	VV		"Hromádkova" 13,54		13,540			
	VV		Součet		211,070			
20	K	359901211	Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci	m	211,070	53,00	11 186,71	CS ÚRS 2025 02
	VV		"Stoka A" 98,53		98,530			
	VV		"Stoka B" 99,0		99,000			
	VV		"Hromádkova" 13,54		13,540			
	VV		Součet		211,070			
D 4			Vodorovné konstrukce			92 907,39		
21	K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	m3	25,329	1 410,00	35 713,89	CS ÚRS 2025 02
	VV		"Stoka A" 1,2*13,54*0,1		1,625			
	VV		"Stoka B: ŠB1-ŠB3" 1,2*98,53*0,1		11,824			
	VV		"Stoka B: ŠB3-ŠB6" 1,2*42,72*0,1		5,126			
	VV		"Hromádkova" 1,2*56,28*0,1		6,754			
	VV		Součet		25,329			
22	K	452112112	Osazení betonových prstenců nebo ráků do malty výšky do 100 mm pod poklopy a mříže	kus	15,000	945,00	14 175,00	CS ÚRS 2025 02
23	M	59224184	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x40mm	kus	1,000	350,00	350,00	CS ÚRS 2025 02
	VV		"dle D.3.06 ID KS.12" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
24	M	59224185	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x60mm	kus	4,000	350,00	1 400,00	CS ÚRS 2025 02
	VV		"dle D.3.06 ID KS.11" 4		4,000			
	VV		Součet		4,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
25	M	59224176	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x80mm	kus	5,000	410,00	2 050,00	CS ÚRS 2025 02
	VV		"dle D.3.06 ID KS.10" 5		5,000			
	VV		Součet		5,000			
26	M	59224187	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x100mm	kus	5,000	399,00	1 995,00	CS ÚRS 2025 02
	VV		"dle D.3.06 ID KS.09" 5		5,000			
	VV		Součet		5,000			
27	K	452112122	Osazení betonových prstenců nebo ráků do malty výšky přes 100 do 200 mm pod poklapy a mříže	kus	3,000	1 020,00	3 060,00	CS ÚRS 2025 02
28	M	59224188	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x120mm	kus	3,000	452,00	1 356,00	CS ÚRS 2025 02
	VV		"dle D.3.06 ID KS.08" 3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
29	K	452311131	Podkladní desky z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15 otevřený výkop	m3	13,123	2 500,00	32 807,50	CS ÚRS 2025 02
	VV		"Stoka A" 2,7*2,7*5*0,15		5,468			
	VV		"Stoka B3" 2,7*2,7*5*0,15		5,468			
	VV		"Hromádkova" 2,7*2,7*2*0,15		2,187			
	VV		Součet		13,123			
D 8			Trubní vedení				930 884,64	
30	K	810391811	Bourání stávajícího potrubí z betonu DN přes 200 do 400	m	211,000	200,00	42 200,00	CS ÚRS 2025 02
	VV		"dle D.3.06 ID TR.01" 211		211,000			
	VV		Součet		211,000			
31	K	812422901	Přezová spojka DN 300 se středovým prstencem z nerezové oceli (např. Flexseal spojka SC DN 300) - pro spojení plastového a bet. potrubí, D+M	kus	5,000	6 808,00	34 040,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		"dle D.3.06 ID OM.01" 5		5,000			
	VV		Součet		5,000			
32	K	871370410R	Montáž kanalizačního potrubí DN 300	m	211,000	287,00	60 557,00	
33	M	28614132	trubka kanalizační plastová DN 300	m	214,165	1 200,00	256 998,00	CS ÚRS 2025 02
	VV		PP min. SN10 / PVC min. SN12					
	VV		V obou případech se bude jednat o potrubí s plnou stěnou z kompaktního (homogenního) materiálu.					
	VV		Sendvičovou stěnu s vrstvami z různých druhů materiálů zadavatel (objednatel) neumožňuje použít.					
	VV		Potrubí musí mít integrovaná hrdla (musejí být pevnou součástí trouby).					
	VV		Odbočky a jiné tvarovky musejí být součástí uceleného výrobního programu potrubí.					
	VV		"dle D.3.06 ID T.01" 211		211,000			
	VV		Součet		211,000			
	VV		211*1,015 "Přepočtené koeficientem množství		214,165			
	VV		Součet		214,165			
34	K	877370320	Montáž odboček na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC-U trub hladkých plnostěnných DN 300	kus	18,000	834,00	15 012,00	CS ÚRS 2025 02
35	M	300200	plastová odbočka 45° DN 300x200	kus	12,000	2 540,00	30 480,00	
	VV		"dle D.3.06 ID T.03" 12		12,000			
	VV		Součet		12,000			
36	M	300160	plastová odbočka 45° DN 300x150	kus	6,000	2 540,00	15 240,00	
	VV		"dle D.3.06 ID T.04" 6		6,000			
	VV		Součet		6,000			
37	K	890411851	Bourání šachet z prefabrikovaných skruží strojně obestavěného prostoru do 1,5 m3	m3	1,131	3 240,00	3 664,44	CS ÚRS 2025 02
	VV		"dle D.3.06 ID TR.03" 3,14159*0,6*0,6*1,0		1,131			
	VV		Součet		1,131			
38	K	890431851	Bourání šachet z prefabrikovaných skruží strojně obestavěného prostoru přes 1,5 do 3 m3	m3	31,102	1 100,00	34 212,20	CS ÚRS 2025 02
	VV		"dle D.3.06 ID TR.04" 3,14159*0,6*0,6*2,5*11		31,102			
	VV		Součet		31,102			
39	K	894410102	Osazení betonových dílců pro kanalizační šachty DN 1000 šachtové dno výšky 800 mm	kus	7,000	3 830,00	26 810,00	CS ÚRS 2025 02
40	M	1135104R	Dno jednolitě šachtové TBZ-Q.1 100/675 KOM tl. 15 cm	kus	2,000	9 000,00	18 000,00	
	VV		"dle D.3.06 ID KS.02" 2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
41	M	1135105R	Dno jednolitě šachtové TBZ-Q.1 100/775 KOM tl. 15 cm	kus	5,000	9 000,00	45 000,00	
	VV		"dle D.3.06 ID KS.04" 5		5,000			
	VV		Součet		5,000			
42	K	894410103	Osazení betonových dílců pro kanalizační šachty DN 1000 šachtové dno výšky 1000 mm	kus	5,000	4 370,00	21 850,00	CS ÚRS 2025 02
43	M	1135106R	Dno jednolitě šachtové TBZ-Q.1 100/825 KOM tl. 15 cm	kus	4,000	9 000,00	36 000,00	
	VV		"dle D.3.06 ID KS.01" 4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
44	M	1135107R	Dno jednolitě šachtové TBZ-Q.1 100/1005 KOM tl. 15 cm	kus	1,000	9 000,00	9 000,00	
	VV		"dle D.3.06 ID KS.03" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
45	K	894410211	Osazení betonových dílců pro kanalizační šachty DN 1000 skruž rovná výšky 250 mm	kus	5,000	1 090,00	5 450,00	CS ÚRS 2025 02
46	M	59224066	skruž betonová DN 1000x250 PS 100x25x12cm	kus	5,000	1 600,00	8 000,00	CS ÚRS 2025 02
	VV		"dle D.3.06 ID KS.05" 5		5,000			
	VV		Součet		5,000			
47	K	894410212	Osazení betonových dílců pro kanalizační šachty DN 1000 skruž rovná výšky 500 mm	kus	6,000	1 760,00	10 560,00	CS ÚRS 2025 02
48	M	59224067	skruž betonová DN 1000x500 100x50x12cm	kus	6,000	1 991,00	11 946,00	CS ÚRS 2025 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"dle D.3.06 ID KS.06" 6		6,000			
	VV		Součet		6,000			
49	K	894410213	Osazení betonových dílců pro kanalizační šachty DN 1000 skruž rovná výšky 1000 mm	kus	7,000	3 390,00	23 730,00	CS ÚRS 2025 02
50	M	59224162	skruž betonová kanalizační se stupadly 100x100x12cm	kus	7,000	3 412,00	23 884,00	CS ÚRS 2025 02
	VV		"dle D.3.06 ID KS.07" 7		7,000			
	VV		Součet		7,000			
51	M	59224348	těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000	kus	30,000	700,00	21 000,00	CS ÚRS 2025 02
	VV		"dle D.3.06 ID KS.14"30		30,000			
	VV		Součet		30,000			
52	K	894410232	Osazení betonových dílců pro kanalizační šachty DN 1000 skruž přechodová (konus)	kus	12,000	1 780,00	21 360,00	CS ÚRS 2025 02
53	M	59224312	konus betonové šachty DN 1000 kanalizační 100x62,5x58cm tl stěny 12 stupadla poplastovaná	kus	12,000	3 000,00	36 000,00	CS ÚRS 2025 02
	VV		"dle D.3.06 ID KS.13" 12		12,000			
	VV		Součet		12,000			
54	K	899104112	Osazení poklopů litinových, ocelových nebo železobetonových včetně rámu pro třídu zatížení D400, E600	kus	12,000	3 830,00	45 960,00	CS ÚRS 2025 02
55	M	CDRK60FYX44	poklop šachtový třída D 400, kruhový rám 785, vstup 600mm, REXESS bez ventilace	kus	12,000	5 100,00	61 200,00	
	VV		"dle D.3.06 ID KS.15" 12		12,000			
	VV		Součet		12,000			
56	K	899501221	Stupadla do šachet ocelová s PE povlakem vidlicová pro přímé zabudování do hmoždinek	kus	3,000	150,00	450,00	CS ÚRS 2025 02
57	K	899722112	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC přes 20 do 25 cm	m	211,000	17,00	3 587,00	CS ÚRS 2025 02
	VV		"dle D.3.06 ID OM.03" 211		211,000			
	VV		Součet		211,000			
58	K	899910201	Výplň potrubí spádem cementopopilkovou suspenzí délky potrubí do 50 m	m3	2,898	3 000,00	8 694,00	CS ÚRS 2025 02
	VV		"dle D.3.06 ID TR.02" 3,14159*0,15*0,15*41,0		2,898			
	VV		Součet		2,898			
D 997		Přesun sutě					40 995,79	
59	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	88,353	60,00	5 301,18	CS ÚRS 2025 02
60	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	971,883	14,00	13 606,36	CS ÚRS 2025 02
	VV		"odvoz do 12 km" 88,353*11		971,883			
	VV		Součet		971,883			
61	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	88,353	150,00	13 252,95	CS ÚRS 2025 02
62	K	997221862	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu z armovaného betonu pod kódem 17 01 01	t	88,353	100,00	8 835,30	CS ÚRS 2025 02
	VV		"betonové potrubí" 67,52		67,520			
	VV		"betonové šachty" 2,172+18,661		20,833			
	VV		Součet		88,353			
D 998		Přesun hmot					21 143,50	
63	K	998276101	Přesun hmot pro trubicí vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	60,410	350,00	21 143,50	CS ÚRS 2025 02

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Tábor, Mostecká - Rekonstrukce vodovodu a kanalizace_poznamky pro upravu
Objekt: SO 03.2 - Oprava MK po překozech kanalizace

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:
DAICH spol. s r.o., Železná 366, 390 02 Tábor

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 10. 12. 2025

IČ:
DIČ:

IČ: 42407559
DIČ: CZ42407559

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			700 596,25
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	700 596,25	21,00%	147 125,21
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			847 721,46
v CZK			

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Tábor, Mostecká - Rekonstrukce vodovodu a kanalizace_poznamky pro upravu

Objekt:

SO 03.2 - Oprava MK po překopech kanalizace

Místo:

Datum: 10. 12. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: DAICH spol. s r.o., Železná 366, 390 02 Tábor

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	700 596,25
HSV - Práce a dodávky HSV	700 596,25
1 - Zemní práce	120 816,87
5 - Komunikace pozemní	533 654,56
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	19 337,32
997 - Přesun sutě	26 017,01
998 - Přesun hmot	770,49

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Tábor, Mostecká - Rekonstrukce vodovodu a kanalizace_poznamky pro upravu

Objekt: SO 03.2 - Oprava MK po překopecch kanalizace

Místo: Datum: 10. 12. 2025

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: DAICH spol. s r.o., Železná 366, 390 02 Tábor Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 700 596,25

D HSV Práce a dodávky HSV 700 596,25

D 1 Zemní práce 120 816,87

1	K	113106161	Rozebrání dlažeb vozovek z drobných kostek s ložem z kameniva ručně	m2	10,570	101,00	1 067,57	CS ÚRS 2025 02
	vv		"TYP 2" 10,57		10,570			
	vv		Součet		10,570			
2	K	113107164	Odstranění podkladu z kameniva drčeného tl přes 300 do 400 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	282,892	128,00	36 210,18	CS ÚRS 2025 02
	vv		"TYP 1" 282,892		282,892			
	vv		Součet		282,892			
3	K	113107322	Odstranění podkladu z kameniva drčeného tl přes 100 do 200 mm strojně pl do 50 m2	m2	13,440	79,00	1 061,76	CS ÚRS 2025 02
	vv		"Typ 2" 9,15		9,150			
	vv		"Typ 3" 4,29		4,290			
	vv		Součet		13,440			
4	K	113107332	Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 150 do 300 mm strojně pl do 50 m2	m2	4,290	431,00	1 848,99	CS ÚRS 2025 02
	vv		"TYP 3 - tl. 160 mm" 4,29		4,290			
	vv		Součet		4,290			
5	K	113107341	Odstranění podkladu živичného tl 50 mm strojně pl do 50 m2	m2	11,380	64,00	728,32	CS ÚRS 2025 02
	vv		"chodník" 11,38		11,380			
	vv		Součet		11,380			
6	K	113154528	Frézování živичného krytu tl 100 mm pruh š přes 0,5 m pl do 500 m2	m2	400,390	95,00	38 037,05	CS ÚRS 2025 02
	vv		"vozovka" 175,59+207,5+17,3		400,390			
	vv		Součet		400,390			
7	K	113154590	Příplatek k frézování živичného krytu za každých dalších 10 mm	m2	800,780	50,00	40 039,00	CS ÚRS 2025 02
	vv		400,39*2 "Přepočtené koeficientem množství		800,780			
	vv		Součet		800,780			
8	K	113202111	Vytrhání obrub krajiníků obrubníků stojatých	m	24,000	76,00	1 824,00	CS ÚRS 2025 02

D 5 Komunikace pozemní 533 654,56

9	K	564861111.1	Podklad ze štěrkodrtě ŠDa 0/32 plochy přes 100 m2 tl 200 mm	m2	292,042	280,00	81 771,76	
	vv		"Typ 1" 282,892		282,892			
	vv		"Typ 2" 9,15		9,150			
	vv		Součet		292,042			
10	K	564861111.2	Podklad ze štěrkodrtě ŠDb 0/63 plochy přes 100 m2 tl 200 mm	m2	282,892	280,00	79 209,76	
	vv		"Typ 1" 282,892		282,892			
	vv		Součet		282,892			
11	K	567132111	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 160 mm	m2	4,290	490,00	2 102,10	CS ÚRS 2025 02
	vv		"Typ 3" 4,29		4,290			
	vv		Součet		4,290			
12	K	573111112R	Postřik živичný infiltrační s posypem z asfaltu množství 0,8 kg/m2	m2	394,785	40,00	15 791,40	
	vv		"Typ 1" 394,785		394,785			
	vv		Součet		394,785			
13	K	573231106	Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství 0,30 kg/m2	m2	394,785	30,00	11 843,55	CS ÚRS 2025 02
	vv		"Typ 1" 394,785		394,785			
	vv		Součet		394,785			
14	K	577144111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11+ tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	394,785	429,00	169 362,77	CS ÚRS 2025 02
	vv		"Typ 1" 394,785		394,785			
	vv		Součet		394,785			
15	K	577166111	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 22 + tl 70 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	394,785	410,00	161 861,85	CS ÚRS 2025 02
	vv		"Typ 1" 394,785		394,785			
	vv		Součet		394,785			
16	K	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	12,890	248,00	3 196,72	CS ÚRS 2025 02
	vv		"Typ 2" 12,89		12,890			
	vv		Součet		12,890			
17	M	59245018	dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 60mm přírodní	m2	13,277	300,00	3 983,10	CS ÚRS 2025 02
	vv		12,89*1,03 "Přepočtené koeficientem množství		13,277			
	vv		Součet		13,277			
18	K	596212210	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací ručně tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	7,920	258,00	2 043,36	CS ÚRS 2025 02
	vv		"Typ 3" 7,92		7,920			
	vv		Součet		7,920			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
19	M	59245020	dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 80mm přírodní	m2	8,158	305,00	2 488,19	CS ÚRS 2025 02
	VV		7,92*1,03 "Přepočtené koeficientem množství		8,158			
	VV		Součet		8,158			
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				19 337,32	
20	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrrou do lože z betonu prostého	m	24,000	551,00	13 224,00	CS ÚRS 2025 02
21	K	919732211	Stýčná spára napojení nového živičného povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm s prořezáním	m	7,590	129,00	979,11	CS ÚRS 2025 02
	VV		6,68+0,91		7,590			
	VV		Součet		7,590			
22	K	919735111	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm	m	20,000	85,00	1 700,00	CS ÚRS 2025 02
	VV		"chodník" 20,0		20,000			
	VV		Součet		20,000			
23	K	919735113	Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 100 do 150 mm	m	10,000	165,00	1 650,00	CS ÚRS 2025 02
24	K	979024443	Očištění vybouraných obrubníků a krajníků silničních	m	24,000	51,00	1 224,00	CS ÚRS 2025 02
25	K	979071111	Očištění dlažebních kostek velkých s původním spárováním kamenivem těžkým	m2	10,570	53,00	560,21	CS ÚRS 2025 02
D		997	Přesun sutě				26 017,01	
26	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	167,975	60,00	10 078,50	CS ÚRS 2025 02
	VV		"kamenivo z konstrukčních vrstev" 167,975		167,975			
	VV		Součet		167,975			
27	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	1 847,725	1,00	1 847,73	CS ÚRS 2025 02
	VV		"odvoz do 12 km" 167,975*11		1 847,725			
	VV		Součet		1 847,725			
28	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	4,481	60,00	268,86	CS ÚRS 2025 02
	VV		"beton" 4,481		4,481			
	VV		Součet		4,481			
29	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	49,291	1,00	49,29	CS ÚRS 2025 02
	VV		"odvoz do 12 km" 4,481*11		49,291			
	VV		Součet		49,291			
30	K	997221999R	Odvoz očištěných kostek na mezideponii města Tábor do 5 km, vč. naložení, složení	m2	10,570	350,00	3 699,50	
31	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	4,481	179,00	802,10	CS ÚRS 2025 02
32	K	997221861	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	4,481	170,00	761,77	CS ÚRS 2025 02
	VV		2,681+1,8		4,481			
	VV		Součet		4,481			
33	K	997221873	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	167,975	50,00	8 398,75	CS ÚRS 2025 02
	VV		"ŠD z podkladních vrstev" 164,077+3,898		167,975			
	VV		Součet		167,975			
34	K	997221998R	Odkup vyfrézovaného asfaltového materiálu vč. odvozu	t	110,508	1,00	110,51	
	VV		92,09+18,418		110,508			
	VV		Součet		110,508			
D		998	Přesun hmot				770,49	
35	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	9,283	83,00	770,49	CS ÚRS 2025 02

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Tábor, Mostecká - Rekonstrukce vodovodu a kanalizace_poznamky pro upravu

Objekt: SO 04.1 - Kanalizační přípojky

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:
DAICH spol. s r.o., Železná 366, 390 02 Tábor

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 10. 12. 2025

IČ:
DIČ:

IČ: 42407559
DIČ: CZ42407559

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			252 395,81
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	252 395,81	21,00%	53 003,12
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	305 398,93

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Tábor, Mostecká - Rekonstrukce vodovodu a kanalizace_poznamky pro upravu

Objekt: **SO 04.1 - Kanalizační přípojky**

Místo:	Datum:	10. 12. 2025
Zadavatel:	Projektant:	
Uchazeč: DAICH spol. s r.o., Železná 366, 390 02 Tábor	Zpracovatel:	
Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]	

Náklady ze soupisu prací	252 395,81
HSV - Práce a dodávky HSV	252 395,81
1 - Zemní práce	137 487,77
4 - Vodorovné konstrukce	4 297,68
3 - Svislé a kompletní konstrukce	2 326,70
8 - Trubní vedení	102 468,50
997 - Přesun sutě	3 895,69
998 - Přesun hmot	1 919,47

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Tábor, Mostecká - Rekonstrukce vodovodu a kanalizace_poznamky pro upravu

Objekt:

SO 04.1 - Kanalizační přípojky

Místo:

Datum:

10. 12. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

DAICH spol. s r.o., Železná 366, 390 02 Tábor

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

252 395,81

D HSV

Práce a dodávky HSV

252 395,81

D 1

Zemní práce

137 487,77

1	K	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	28,800	310,00	8 928,00	CS ÚRS 2025 02
	VV		"KP1-6" 0,9*2*6		10,800			
	VV		"KP8-13" 0,9*3*6		16,200			
	VV		"KP14" 0,9*2		1,800			
	VV		Součet		28,800			
2	K	132254205	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 1000 m3	m3	64,573	350,00	22 600,55	CS ÚRS 2025 02
	VV		"KP1" 1,97*0,9*(2,22-0,52)		3,014			
	VV		"KP2" 2,1*0,9*(2,38-0,52)		3,515			
	VV		"KP3" 1,4*0,9*(2,38-0,52)		2,344			
	VV		"KP4" 2,22*0,9*(2,35-0,52)		3,656			
	VV		"KP5" 2,14*0,9*(2,35-0,52)		3,525			
	VV		"KP6" 2,27*0,9*(2,39-0,52)		3,820			
	VV		"KP8" 3,49*0,9*(2,58-0,52)		6,470			
	VV		"KP9" 2,3*0,9*(2,91-0,52)		4,947			
	VV		"KP10" 2,67*0,9*(2,96-0,52)		5,863			
	VV		"KP11" 2,36*0,9*(2,98-0,52)		5,225			
	VV		"KP12" 2,04*0,9*(3,0-0,52)		4,553			
	VV		"KP13" 1,57*0,9*(3,0-0,52)		3,504			
	VV		"KP14" 7,34*0,9*(2,66-0,52)		14,137			
	VV		Součet		64,573			
3	K	139001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	15,480	599,00	9 272,52	CS ÚRS 2025 02
	VV		"KP1-6" 1,0*0,9*1,0*6		5,400			
	VV		"KP8-13" 1,6*0,9*1,0*6		8,640			
	VV		"KP14" 1,6*0,9*1,0		1,440			
	VV		Součet		15,480			
4	K	151101102	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl přes 2 do 4 m	m2	178,725	60,00	10 723,50	CS ÚRS 2025 02
	VV		"KP1" 1,97*2,22*2		8,747			
	VV		"KP2" 2,1*2,38*2		9,996			
	VV		"KP3" 1,4*2,38*2		6,664			
	VV		"KP4" 2,22*2,35*2		10,434			
	VV		"KP5" 2,14*2,35*2		10,058			
	VV		"KP6" 2,27*2,39*2		10,851			
	VV		"KP8" 3,49*2,58*2		18,008			
	VV		"KP9" 2,3*2,91*2		13,386			
	VV		"KP10" 2,67*2,96*2		15,806			
	VV		"KP11" 2,36*2,98*2		14,066			
	VV		"KP12" 2,04*3,0*2		12,240			
	VV		"KP13" 1,57*3,0*2		9,420			
	VV		"KP14" 7,34*2,66*2		39,049			
	VV		Součet		178,725			
5	K	151101112	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl přes 2 do 4 m	m2	178,725	30,00	5 361,75	CS ÚRS 2025 02
6	K	162651111	Vodorovné přemístění přes 3 000 do 4000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	64,573	168,00	10 848,26	CS ÚRS 2025 02
	VV		"odvoz veškerého výkopku" 64,573		64,573			
	VV		Součet		64,573			
7	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	64,573	22,00	1 420,61	CS ÚRS 2025 02
8	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	122,689	200,00	24 537,80	CS ÚRS 2025 02
	VV		64,573*1,9		122,689			
	VV		Součet		122,689			
9	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	45,858	159,00	7 291,42	CS ÚRS 2025 02
	VV		"Výkop" 64,573		64,573			
	VV		odpočet za zabudované konstrukce					
	VV		"lože" -3,048		-3,048			
	VV		"obsyp" -15,667		-15,667			
	VV		Součet		45,858			
10	M	58981122	recyklát betonový frakce 0/32	t	93,321	170,00	15 864,57	CS ÚRS 2025 02
	VV		45,858*2,035 "Přepočtené koeficientem množství		93,321			
	VV		Součet		93,321			
11	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	14,448	238,00	3 438,62	CS ÚRS 2025 02
	VV		"KP1" 1,97*(0,9*(0,614-0,1)-3,14159*0,107*0,107)		0,840			
	VV		"KP2" 2,1*(0,9*(0,614-0,1)-3,14159*0,107*0,107)		0,896			
	VV		"KP3" 1,4*(0,9*(0,614-0,1)-3,14159*0,107*0,107)		0,597			
	VV		"KP4" 2,22*(0,9*(0,614-0,1)-3,14159*0,107*0,107)		0,947			
	VV		"KP5" 2,14*(0,9*(0,614-0,1)-3,14159*0,107*0,107)		0,913			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"KP6" 2,27*(0,9*(0,614-0,1)-3,14159*0,107*0,107)		0,968			
	VV		"KP8" 3,49*(0,9*(0,614-0,1)-3,14159*0,107*0,107)		1,489			
	VV		"KP9" 2,3*(0,9*(0,614-0,1)-3,14159*0,107*0,107)		0,981			
	VV		"KP10" 2,67*(0,9*(0,614-0,1)-3,14159*0,107*0,107)		1,139			
	VV		"KP11" 2,36*(0,9*(0,614-0,1)-3,14159*0,107*0,107)		1,007			
	VV		"KP12" 2,04*(0,9*(0,614-0,1)-3,14159*0,107*0,107)		0,870			
	VV		"KP13" 1,57*(0,9*(0,614-0,1)-3,14159*0,107*0,107)		0,670			
	VV		"KP14" 7,34*(0,9*(0,614-0,1)-3,14159*0,107*0,107)		3,131			
	VV		Součet		14,448			
12	M	58331351	kamenivo těžené drobné frakce 0/4	t	29,402	585,00	17 200,17	CS ÚRS 2025 02
	VV		14,448*2,035 "Přepočtené koeficientem množství		29,402			
	VV		Součet		29,402			
D		4	Vodorovné konstrukce				4 297,68	
13	K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	m3	3,048	1 410,00	4 297,68	CS ÚRS 2025 02
	VV		"KP1" 1,97*0,9*0,1		0,177			
	VV		"KP2" 2,1*0,9*0,1		0,189			
	VV		"KP3" 1,4*0,9*0,1		0,126			
	VV		"KP4" 2,22*0,9*0,1		0,200			
	VV		"KP5" 2,14*0,9*0,1		0,193			
	VV		"KP6" 2,27*0,9*0,1		0,204			
	VV		"KP8" 3,49*0,9*0,1		0,314			
	VV		"KP9" 2,3*0,9*0,1		0,207			
	VV		"KP10" 2,67*0,9*0,1		0,240			
	VV		"KP11" 2,36*0,9*0,1		0,212			
	VV		"KP12" 2,04*0,9*0,1		0,184			
	VV		"KP13" 1,57*0,9*0,1		0,141			
	VV		"KP14" 7,34*0,9*0,1		0,661			
	VV		Součet		3,048			
D		3	Svislé a kompletní konstrukce				2 326,70	
14	K	359901211	Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci	m	43,900	53,00	2 326,70	CS ÚRS 2025 02
D		8	Trubní vedení				102 468,50	
15	K	810351811	Bourání stávajícího potrubí z betonu DN do 200	m	43,900	247,00	10 843,30	CS ÚRS 2025 02
	VV		"dle D.4.04 ID KP.05" 43,9		43,900			
	VV		Součet		43,900			
16	K	812392900R	Pružná spojka pro napojení na původní potrubí KAM nebo BET DN 200, D+M	kus	13,000	1 777,00	23 101,00	
	VV		"dle D.4.04 ID KP.04" 13		13,000			
	VV		Součet		13,000			
17	K	871353123	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 12 z PVC-U DN 200	m	43,900	305,00	13 389,50	CS ÚRS 2025 02
18	M	28611262	trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá DN 200x3000mm SN12	m	43,900	366,00	16 067,40	CS ÚRS 2025 02
	VV		"dle D.4.04 ID KP.01" 43,9		43,900			
	VV		Součet		43,900			
19	K	877350310	Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC-U trub hladkých plnostěnných DN 200	kus	39,000	332,00	12 948,00	CS ÚRS 2025 02
20	M	28611364	koleno kanalizační PVC KG 200x15°	kus	7,000	576,00	4 032,00	CS ÚRS 2025 02
	VV		"dle D.4.04 ID KP.03 - odhad, bude upřesněno v průběhu stavby" 7		7,000			
	VV		Součet		7,000			
21	M	28611365	koleno kanalizační PVC KG 200x30°	kus	9,000	613,00	5 517,00	CS ÚRS 2025 02
	VV		"dle D.4.04 ID KP.03 - odhad, bude upřesněno v průběhu stavby" 9		9,000			
	VV		Součet		9,000			
22	M	28611366	koleno kanalizační PVC KG 200x45°	kus	23,000	688,00	15 824,00	CS ÚRS 2025 02
	VV		"dle D.4.04 ID KP.02" 13		13,000			
	VV		"dle D.4.04 ID KP.03 - odhad, bude upřesněno v průběhu stavby" 10		10,000			
	VV		Součet		23,000			
23	K	899722112	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC přes 20 do 25 cm	m	43,900	17,00	746,30	CS ÚRS 2025 02
	VV		"dle D.4.04 ID KP.06" 43,9		43,900			
	VV		Součet		43,900			
D		997	Přesun sutě				3 895,69	
24	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	7,902	60,00	474,12	CS ÚRS 2025 02
25	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	86,922	14,00	1 216,91	CS ÚRS 2025 02
	VV		"odvoz do 12 km" 7,902*11		86,922			
	VV		Součet		86,922			
26	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	7,902	179,00	1 414,46	CS ÚRS 2025 02
27	K	997221862	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu z armovaného betonu pod kódem 17 01 01	t	7,902	100,00	790,20	CS ÚRS 2025 02
	VV		"betonové potrubí" 7,902		7,902			
	VV		Součet		7,902			
D		998	Přesun hmot				1 919,47	
28	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	1,613	1 190,00	1 919,47	CS ÚRS 2025 02

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Tábor, Mostecká - Rekonstrukce vodovodu a kanalizace_poznamky pro upravu
Objekt: SO 04.2 - Oprava MK po překozech kanalizačních přípojek

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:
DAICH spol. s r.o., Železná 366, 390 02 Tábor

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 10. 12. 2025

IČ:
DIČ:

IČ: 42407559
DIČ: CZ42407559

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			65 318,63
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	65 318,63	21,00%	13 716,91
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			79 035,54
v CZK			

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Tábor, Mostecká - Rekonstrukce vodovodu a kanalizace_poznamky pro upravu

Objekt:

SO 04.2 - Oprava MK po překopech kanalizačních přípojek

Místo:

Datum: 10. 12. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: DAICH spol. s r.o., Železná 366, 390 02 Tábor

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	65 318,63
HSV - Práce a dodávky HSV	65 318,63
1 - Zemní práce	9 166,23
5 - Komunikace pozemní	35 417,99
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	11 319,55
997 - Přesun sutě	8 626,53
998 - Přesun hmot	788,33

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Tábor, Mostecká - Rekonstrukce vodovodu a kanalizace_poznamky pro upravu

Objekt:

SO 04.2 - Oprava MK po překopecch kanalizačních přípojek

Místo:

Datum:

10. 12. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

DAICH spol. s r.o., Železná 366, 390 02 Tábor

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							65 318,63	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				65 318,63	
D		1	Zemní práce				9 166,23	
1	K	113106161	Rozebrání dlažeb vozovek z drobných kostek s ložem z kameniva ručně	m2	18,350	101,00	1 853,35	CS ÚRS 2025 02
	VV		"TYP 2" 18,35		18,350			
	VV		Součet		18,350			
2	K	113107164	Odstranění podkladu z kameniva drčeného tl přes 300 do 400 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	7,250	128,00	928,00	CS ÚRS 2025 02
	VV		"TYP 1" 7,25		7,250			
	VV		Součet		7,250			
3	K	113107322	Odstranění podkladu z kameniva drčeného tl přes 100 do 200 mm strojně pl do 50 m2	m2	24,370	79,00	1 925,23	CS ÚRS 2025 02
	VV		"Typ 2" 22,5		22,500			
	VV		"Typ 3" 1,87		1,870			
	VV		Součet		24,370			
4	K	113107332	Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 150 do 300 mm strojně pl do 50 m2	m2	1,870	431,00	805,97	CS ÚRS 2025 02
	VV		"TYP 3 - tl. 160 mm" 1,87		1,870			
	VV		Součet		1,870			
5	K	113107341	Odstranění podkladu živичného tl 50 mm strojně pl do 50 m2	m2	14,120	64,00	903,68	CS ÚRS 2025 02
	VV		"chodník" 14,12		14,120			
	VV		Součet		14,120			
6	K	113154528	Frézování živичného krytu tl 100 mm pruh š přes 0,5 m pl do 500 m2	m2	9,570	100,00	957,00	CS ÚRS 2025 02
	VV		"vozovka" 9,57		9,570			
	VV		Součet		9,570			
7	K	113154590	Příplatek k frézování živичného krytu za každých dalších 10 mm	m2	19,140	50,00	957,00	CS ÚRS 2025 02
	VV		9,57*2 "Přepočtené koeficientem množství		19,140			
	VV		Součet		19,140			
8	K	113202111	Vytrhání obrub krajiníků obrubníků stojatých	m	11,000	76,00	836,00	CS ÚRS 2025 02
D		5	Komunikace pozemní				35 417,99	
9	K	564861011.1	Podklad ze štěrkodrtě ŠDa 0/32 plochy do 100 m2 tl 200 mm	m2	31,620	172,00	5 438,64	
	VV		"Typ 1" 7,25		7,250			
	VV		"Typ 2" 22,5		22,500			
	VV		"Typ 3" 1,87		1,870			
	VV		Součet		31,620			
10	K	564861011.2	Podklad ze štěrkodrtě ŠDb 0/63 plochy do 100 m2 tl 200 mm	m2	7,250	172,00	1 247,00	
	VV		"Typ 1" 7,25		7,250			
	VV		Součet		7,250			
11	K	567132111	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 160 mm	m2	1,870	490,00	916,30	CS ÚRS 2025 02
	VV		"Typ 3" 1,87		1,870			
	VV		Součet		1,870			
12	K	573111112R	Postřik živичný infiltrační s posypem z asfaltu množství 0,8 kg/m2	m2	10,290	40,00	411,60	
	VV		"Typ 1" 10,29		10,290			
	VV		Součet		10,290			
13	K	573231106	Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství 0,30 kg/m2	m2	10,290	30,00	308,70	CS ÚRS 2025 02
	VV		"Typ 1" 10,29		10,290			
	VV		Součet		10,290			
14	K	577144111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11+ tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	10,290	429,00	4 414,41	CS ÚRS 2025 02
	VV		"Typ 1" 10,29		10,290			
	VV		Součet		10,290			
15	K	577166111	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 22 + tl 70 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	10,290	410,00	4 218,90	CS ÚRS 2025 02
	VV		"Typ 1" 10,29		10,290			
	VV		Součet		10,290			
16	K	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	30,120	248,00	7 469,76	CS ÚRS 2025 02
	VV		"Typ 2" 30,12		30,120			
	VV		Součet		30,120			
17	M	59245018	dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 60mm přírodní	m2	31,024	300,00	9 307,20	CS ÚRS 2025 02
	VV		30,12*1,03 "Přepočtené koeficientem množství		31,024			
	VV		Součet		31,024			
18	K	596212210	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací ručně tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	2,930	258,00	755,94	CS ÚRS 2025 02
	VV		"Typ 3" 2,93		2,930			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV		Součet			2,930			
19	M	59245020	dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 80mm přírodní	m2	3,018	308,00	929,54	CS ÚRS 2025 02
VV		2,93*1,03 "Přepočtené koeficientem množství			3,018			
VV		Součet			3,018			
D 9		Ostatní konstrukce a práce, bourání					11 319,55	
20	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	11,000	551,00	6 061,00	CS ÚRS 2025 02
21	K	919732211	Stýčná spára napojení nového živичného povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm s prořezáním	m	5,000	129,00	645,00	CS ÚRS 2025 02
22	K	919735111	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 50 mm	m	20,000	98,00	1 960,00	CS ÚRS 2025 02
VV		"chodník" 20			20,000			
VV		Součet			20,000			
23	K	919735113	Řezání stávajícího živичného krytu hl přes 100 do 150 mm	m	10,000	112,00	1 120,00	CS ÚRS 2025 02
VV		"vozovka" 10			10,000			
VV		Součet			10,000			
24	K	979024443	Očištění vybouraných obrubníků a krajníků silničních	m	11,000	51,00	561,00	CS ÚRS 2025 02
25	K	979071111	Očištění dlažebních kostek velkých s původním spárováním kamenivem těženým	m2	18,350	53,00	972,55	CS ÚRS 2025 02
D 997		Přesun sutě					8 626,53	
26	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	11,272	60,00	676,32	CS ÚRS 2025 02
VV		"kamenivo z konstrukčních vrstev" 11,272			11,272			
VV		Součet			11,272			
27	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	123,992	1,00	123,99	CS ÚRS 2025 02
VV		"odvoz do 12 km" 11,272*11			123,992			
VV		Součet			123,992			
28	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	1,994	60,00	119,64	CS ÚRS 2025 02
VV		"beton" 1,994			1,994			
VV		Součet			1,994			
29	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	21,934	1,00	21,93	CS ÚRS 2025 02
VV		"odvoz do 12 km" 1,994*11			21,934			
VV		Součet			21,934			
30	K	997221999R	Odvoz očištěných kostek na mezideponii města Tábor do 5 km, vč. naložení, složení	m2	18,350	350,00	6 422,50	
31	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	1,994	179,00	356,93	CS ÚRS 2025 02
32	K	997221861	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	1,994	170,00	338,98	CS ÚRS 2025 02
VV		1,169+0,825			1,994			
VV		Součet			1,994			
33	K	997221873	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	11,272	50,00	563,60	CS ÚRS 2025 02
VV		"ŠD z podkladních vrstev" 4,205+7,067			11,272			
VV		Součet			11,272			
34	K	997221998R	Odкуп vyfrézovaného asfaltového materiálu vč. odvozu	t	2,641	1,00	2,64	
VV		2,201+0,44			2,641			
VV		Součet			2,641			
D 998		Přesun hmot					788,33	
35	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným	t	9,498	83,00	788,33	CS ÚRS 2025 02

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Tábor, Mostecká - Rekonstrukce vodovodu a kanalizace_poznamky pro upravu
Objekt: VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:
DAICH spol. s r.o., Železná 366, 390 02 Tábor

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 10. 12. 2025

IČ:
DIČ:

IČ: 42407559
DIČ: CZ42407559

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		1 205 000,00	
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 205 000,00	21,00%	253 050,00
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	1 458 050,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Tábor, Mostecká - Rekonstrukce vodovodu a kanalizace_poznamky pro upravu

Objekt: VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo: Datum: 10. 12. 2025

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: DAICH spol. s r.o., Železná 366, 390 02 Tábor Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	1 205 000,00
HSV - Práce a dodávky HSV	1 205 000,00
1.1.1 - Zřízení, údržba a odstranění prostor dodavatele	200 000,00
1.1.3 - Zabezpečení podm. dle Plánu bezpečnosti práce	60 000,00
1.1.4 - Geodetické vytyčení stavby	105 000,00
1.1.5 - Zajištění čištění komunikací	10 000,00
1.1.9 - Projednání podmínek s majiteli pozemků	15 000,00
1.2.1 - Informační tabule	10 000,00
1.3.10 - Kompletační činnost	5 000,00
1.3.11 - Dopravně inženýrská opatření	215 000,00
1.3.12 - Fotodokumentace stavby	2 500,00
1.3.13 - Obnova povrchů komunikací	10 000,00
1.3.15 - Geolog	10 000,00
1.3.16 - Archeologický průzkum	5 000,00
1.3.2 - Havarijní plán stavby	5 000,00
1.3.4 - Geodetické zaměření skutečného provedení stavby	90 000,00
1.3.5 - Dokumentace realizační, dílenská, technologické postupy	2 500,00
1.3.6 - Dokumentace skutečného provedení stavby	20 000,00
1.3.8 - Zkoušky	50 000,00
1.3.9 - Koordinační a inženýrská činnost	10 000,00
1.4.1 - Pasportizace stávajících objektů	8 000,00
1.6.1 - Ostatní	371 000,00
1.7.1 - Provoz investora, třetích osob	1 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Tábor, Mostecká - Rekonstrukce vodovodu a kanalizace_poznamky pro upravu

Objekt: VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo: Datum: 10. 12. 2025

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: DAICH spol. s r.o., Železná 366, 390 02 Tábor Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 1 205 000,00

D HSV Práce a dodávky HSV 1 205 000,00

D 1.1.1 Zřízení, údržba a odstranění prostor dodavatele 200 000,00

1	K	1.1.1.1	ZS zhotovitele	kpl	1,000	200 000,00	200 000,00	
	VV		Poznámka k položce:					
	VV		- skutečné náklady budou rozděleny mezi investory v poměru					
	VV		60 % : 40 % (VST - Město Tábor)					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			

D 1.1.3 Zabezpečení podm. dle Plánu bezpečnosti práce 60 000,00

2	K	1.1.3.1	Provizorní přechody pro pěší a přejezdy	Kpl	1,000	30 000,00	30 000,00	
	VV		Poznámka k položce:					
	VV		- skutečné náklady budou rozděleny mezi investory v poměru					
	VV		60 % : 40 % (VST - Město Tábor)					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			

3 K 1.1.3.2 Provizorní ohrazení všech výkopů Kpl 1,000 30 000,00 30 000,00

	VV		Poznámka k položce:					
	VV		- skutečné náklady budou rozděleny mezi investory v poměru					
	VV		60 % : 40 % (VST - Město Tábor)					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			

D 1.1.4 Geodetické vytyčení stavby 105 000,00

4	K	1.1.4.1	Náklady na vytyčení všech inženýrských sítí na staveništi u jednotlivých správců a majitelů, před zahájením stavebních prací	kpl	1,000	60 000,00	60 000,00	
	VV		Poznámka k položce:					
	VV		- skutečné náklady budou rozděleny mezi investory v poměru					
	VV		60 % : 40 % (VST - Město Tábor)					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			

5 K 1.1.4.2 Náklady na vytyčení celé stavby před zahájením stavebních prací kpl 1,000 40 000,00 40 000,00

	VV		Poznámka k položce:					
	VV		- skutečné náklady budou rozděleny mezi investory v poměru					
	VV		60 % : 40 % (VST - Město Tábor)					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			

6 K 1.1.4.3 Náklady na provedení ručních kopaných sond pro zjištění podzemních sítí při zaměřování kpl 1,000 5 000,00 5 000,00

	VV		Poznámka k položce:					
	VV		- skutečné náklady budou rozděleny mezi investory v poměru					
	VV		60 % : 40 % (VST - Město Tábor)					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			

D 1.1.5 Zajištění čištění komunikací 10 000,00

7	K	1.1.5.1	Čištění komunikací	Kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	
	VV		Poznámka k položce:					
	VV		- skutečné náklady budou rozděleny mezi investory v poměru					
	VV		60 % : 40 % (VST - Město Tábor)					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			

D 1.1.9 Projednání podmínek s majiteli pozemků 15 000,00

8	K	1.1.9.1	Náklady na zajištění vstupu na pozemky majitelů a protokolární předání pozemků po ukončení stavby jejím vlastníkům	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	
	VV		Poznámka k položce:					
	VV		- skutečné náklady budou rozděleny mezi investory v poměru					
	VV		60 % : 40 % (VST - Město Tábor)					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			

9	K	1.1.9.2	Náklady na projednání a zajištění připojení nemovitosti, vč. protokolárního předání přepojení přípojek jejím vlastníkům	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	
	VV		Poznámka k položce:					
	VV		100 % VST					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			

10 K 1.1.9.3 Potřebná povolení a souhlasy kpl 1,000 5 000,00 5 000,00

	VV		Poznámka k položce:					
	VV		- skutečné náklady budou rozděleny mezi investory v poměru					
	VV		60 % : 40 % (VST - Město Tábor)					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
D	1.2.1		Informační tabule				10 000,00	
11	K	1.2.1.1	Informační tabule 1500x1000mm	ks	1,000	10 000,00	10 000,00	
	VV		Poznámka k položce:					
	VV		- skutečné náklady budou rozděleny mezi investory v poměru					
	VV		60 % : 40 % (VST - Město Tábor)					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
D	1.3.10		Kompletační činnost				5 000,00	
12	K	1.3.10.1	Kompletační činnost zhotovitele stavby a příprava k odevzdání stavby zadavateli	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	
	VV		Poznámka k položce:					
	VV		- skutečné náklady budou rozděleny mezi investory v poměru					
	VV		60 % : 40 % (VST - Město Tábor)					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
D	1.3.11		Dopravně inženýrská opatření				215 000,00	
13	K	1.3.11.1	Náklady na aktualizaci, projednání a schválení projektu přechodného dopravního značení pro jednotlivé etapy realizace stavby, vč. její odsouhlasení PI ČR, odboru dopravy	kpl	1,000	20 000,00	20 000,00	
	VV		Poznámka k položce:					
	VV		- skutečné náklady budou rozděleny mezi investory v poměru					
	VV		60 % : 40 % (VST - Město Tábor)					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
14	K	1.3.11.2	Dočasné dopravní značení vč. dopravních značek, vč. vodorovného značení, jejich osazení, přesuny a následného odstranění, převzetí komunikace jejich správci	kpl	1,000	185 000,00	185 000,00	
	VV		Poznámka k položce:					
	VV		- skutečné náklady budou rozděleny mezi investory v poměru					
	VV		60 % : 40 % (VST - Město Tábor)					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
15	K	1.3.11.4	Náklady na správní poplatky + poplatky na zábor v rámci stavby	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	
	VV		Poznámka k položce:					
	VV		- skutečné náklady budou rozděleny mezi investory v poměru					
	VV		60 % : 40 % (VST - Město Tábor)					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
D	1.3.12		Fotodokumentace stavby				2 500,00	
16	K	1.3.12.1	Náklady na fotodokumentaci postupu prací při provádění stavby	kpl	1,000	2 500,00	2 500,00	
	VV		Poznámka k položce:					
	VV		- skutečné náklady budou rozděleny mezi investory v poměru					
	VV		60 % : 40 % (VST - Město Tábor)					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
D	1.3.13		Obnova povrchů komunikací				10 000,00	
17	K	1.2.13.1	Náklady na obnovu povrchu komunikací využívaných pro dopravu v rámci stavby (staveniště, skládky, meziskládky, ZS) a ploch v obvodu staveniště tak, aby je předal jejich správcům min. ve stavu, v jakém byly před zahájením stavby.	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	
	VV		Poznámka k položce:					
	VV		- skutečné náklady budou rozděleny mezi investory v poměru					
	VV		60 % : 40 % (VST - Město Tábor)					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
D	1.3.15		Geolog				10 000,00	
18	K	1.3.15.1	Náklady na geologa a geotechnika stavby	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	
	VV		Poznámka k položce:					
	VV		- skutečné náklady budou rozděleny mezi investory v poměru					
	VV		60 % : 40 % (VST - Město Tábor)					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
D	1.3.16		Archeologický průzkum				5 000,00	
19	K	1.3.16	Náklady na zajištění odborného archeologického dohledu	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	
	VV		Poznámka k položce:					
	VV		- skutečné náklady budou rozděleny mezi investory v poměru					
	VV		60 % : 40 % (VST - Město Tábor)					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
D	1.3.2		Havarijní plán stavby				5 000,00	
20	K	1.3.2.1	Náklady na zpracování, projednání a schválení havarijního plánu stavby	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	
	VV		Poznámka k položce:					
	VV		- skutečné náklady budou rozděleny mezi investory v poměru					
	VV		60 % : 40 % (VST - Město Tábor)					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 1.3.4			Geodetické zaměření skutečného provedení stavby				90 000,00	
21	K	1.3.4.1	Geodetické zaměření skutečného provedení stavby	kpl	1,000	50 000,00	50 000,00	
	VV		Poznámka k položce:					
	VV		- skutečné náklady budou rozděleny mezi investory v poměru					
	VV		60 % : 40 % (VST - Město Tábor)					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
22	K	1.3.4.2	Vyhotovení geometrických plánů pro rozdělení pozemků a geometrických plánů s vyznačením věcných břemen pro vklady do katastru nemovitostí	kpl	1,000	40 000,00	40 000,00	
	VV		Poznámka k položce:					
	VV		- skutečné náklady budou rozděleny mezi investory v poměru					
	VV		60 % : 40 % (VST - Město Tábor)					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
D 1.3.5			Dokumentace realizační, dílenská, technologické postupy				2 500,00	
23	K	1.3.5.3	Technologické postupy	kpl	1,000	2 500,00	2 500,00	
	VV		Poznámka k položce:					
	VV		- skutečné náklady budou rozděleny mezi investory v poměru					
	VV		60 % : 40 % (VST - Město Tábor)					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
D 1.3.6			Dokumentace skutečného provedení stavby				20 000,00	
24	K	1.3.6.1	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,000	20 000,00	20 000,00	
	VV		Poznámka k položce:					
	VV		- skutečné náklady budou rozděleny mezi investory v poměru					
	VV		60 % : 40 % (VST - Město Tábor)					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
D 1.3.8			Zkoušky				50 000,00	
25	K	1.3.8.1	Náklady na provedení zkoušek hutnění obrysů a zásypů a únosnosti zemní plně, vč. vypracování záznamu o zkoušce, zkoušky budou prováděné podle příslušných ČSN a EN	kpl	1,000	20 000,00	20 000,00	
	VV		Poznámka k položce:					
	VV		- skutečné náklady budou rozděleny mezi investory v poměru					
	VV		60 % : 40 % (VST - Město Tábor)					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
26	K	1.3.8.2	Náklady na laboratorní zkoušky vody - provedení bakteriologické zkoušky pro vodovody	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00	
	VV		Poznámka k položce:					
	VV		100 % VST					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
27	K	1.3.8.6	Revize hydrantů po ukončení stavby, vč. vypracování protokolu	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00	
	VV		Poznámka k položce:					
	VV		100 % VST					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
D 1.3.9			Koordinační a inženýrská činnost				10 000,00	
28	K	1.3.9.1	Koordinační a inženýrská činnost	kpl	1,000	2 500,00	2 500,00	
	VV		Poznámka k položce:					
	VV		- skutečné náklady budou rozděleny mezi investory v poměru					
	VV		60 % : 40 % (VST - Město Tábor)					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
29	K	1.3.9.2	Součinnost provozovatele vodovodu a kanalizace - manipulace na síti prováděné Čevakem	kpl	1,000	7 500,00	7 500,00	
	VV		Poznámka k položce:					
	VV		100 % VST					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
D 1.4.1			Pasportizace stávajících objektů				8 000,00	
30	K	1.4.1.1	Pasportizace zpevněných ploch včetně typů dlažby a jiných zpevnění povrchů na hranicích veřejných a soukromých pozemků a na soukromých pozemcích, včetně konzultace s majiteli jednotlivých dotčených nemovitostí ohledně upřesnění trasy kanalizačních přípoje	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00	
	VV		Poznámka k položce:					
	VV		- skutečné náklady budou rozděleny mezi investory v poměru					
	VV		60 % : 40 % (VST - Město Tábor)					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
31	K	1.4.1.2	Pasportizace stávajících nemovitostí v obvodu a blízkosti navrhovaného staveniště (veřejné a soukromé pozemky)	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00	
	VV		Poznámka k položce:					
	VV		- skutečné náklady budou rozděleny mezi investory v poměru					
	VV		60 % : 40 % (VST - Město Tábor)					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
32	K	1.4.1.3	Pasportizace zatravněných ploch na veřejných a soukromých pozemcích v obvodu a blízkosti navrhovaného staveniště	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00	
	VV		Poznámka k položce:					
	VV		- skutečné náklady budou rozděleny mezi investory v poměru 60 % : 40 % (VST - Město Tábor)					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
33	K	1.4.1.4	Pasportizace vzrostlé zeleně (stromy, keře atd.) na veřejných a soukromých pozemcích v obvodu a blízkosti navrhovaného staveniště	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00	
	VV		Poznámka k položce:					
	VV		- skutečné náklady budou rozděleny mezi investory v poměru 60 % : 40 % (VST - Město Tábor)					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
34	K	1.4.1.5	Pasportizace přístavků a dalších drobných staveb (bazény, kůlny, altány atd.) v obvodu a blízkosti navrhovaného staveniště	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00	
	VV		Poznámka k položce:					
	VV		- skutečné náklady budou rozděleny mezi investory v poměru 60 % : 40 % (VST - Město Tábor)					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
35	K	1.4.1.6	Pasportizace oplocení pozemků v obvodu a blízkosti navrhovaného staveniště (veřejné a soukromé pozemky)	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00	
	VV		Poznámka k položce:					
	VV		- skutečné náklady budou rozděleny mezi investory v poměru 60 % : 40 % (VST - Město Tábor)					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
36	K	1.4.1.7	Pasportizace drážního vybavení a zabezpečení	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00	
	VV		Poznámka k položce:					
	VV		- skutečné náklady budou rozděleny mezi investory v poměru 60 % : 40 % (VST - Město Tábor)					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
37	K	1.4.1.8	Pasportizace hladiny ve stávajících studních před zahájením stavby a v průběhu stavby	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00	
	VV		Poznámka k položce:					
	VV		- skutečné náklady budou rozděleny mezi investory v poměru 60 % : 40 % (VST - Město Tábor)					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
D		1.6.1	Ostatní				371 000,00	
38	K	1.6.1.13	Plnění požadavků uvedených článku III. odst. 3.1 Smlouvy o dílo	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00	
	VV		Poznámka k položce:					
	VV		100 % VST					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
39	K	1.6.1.3	Náhradní zásobování vodou po dobu přepojování vodovodních řadů a přípojek, vč. zajištění cisteren	kpl	1,000	100 000,00	100 000,00	
	VV		Poznámka k položce:					
	VV		100 % VST					
	VV		řešení dle kapitol 5.3 a 5.4 technické zprávy D.1.1					
	VV		vč. všech tvarovek, výkopů					
	VV		dle D.06 ID PV.03					
	VV		1		1,000			
	VV		dle D.1.06 ID PV.02 - 50 m					
	VV		dle D.1.06 ID PV.01 110,0 ,0					
	VV		Součet		1,000			
40	K	1.6.1.4	Bankovní záruky a pojištění	kpl	1,000	255 000,00	255 000,00	
	VV		Poznámka k položce:					
	VV		- skutečné náklady budou rozděleny mezi investory v poměru 60 % : 40 % (VST - Město Tábor)					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
42	K	1.6.1.5	Zajištění náhradního kontejneru na svoz domovního odpadu	kpl	2,000	7 500,00	15 000,00	
	VV		Poznámka k položce:					
	VV		skutečné náklady budou rozděleny mezi investory v poměru 60 % : 40 % (VST - Město Tábor)					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
D		1.7.1	Provoz investora, třetích osob				1 000,00	
41	K	1.7.1.1	Provoz investora, třetích osob	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00	
	VV		Poznámka k položce:					
	VV		- skutečné náklady budou rozděleny mezi investory v poměru 60 % : 40 % (VST - Město Tábor)					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Tábor, Mostecká - Rekonstrukce vodovodu a kanalizace_poznamky pro upravu
Objekt: SO 101 - Místní komunikace

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:
DAICH spol. s r.o., Železná 366, 390 02 Tábor

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 10. 12. 2025

IČ:
DIČ:

IČ: 42407559
DIČ: CZ42407559

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		3 714 300,11	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	3 714 300,11	21,00%	780 003,02
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	4 494 303,13

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Tábor, Mostecká - Rekonstrukce vodovodu a kanalizace_poznamky pro upravu

Objekt: **SO 101 - Místní komunikace**

Místo:	Datum:	10. 12. 2025
Zadavatel:	Projektant:	
Uchazeč: DAICH spol. s r.o., Železná 366, 390 02 Tábor	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	3 714 300,11
HSV - Práce a dodávky HSV	3 617 647,45
1 - Zemní práce	842 124,98
2 - Zakládání	13 825,00
5 - Komunikace pozemní	1 708 446,96
5A - Sanace podloží	569 386,65
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	376 032,75
997 - Přesun sutě	79 532,09
998 - Přesun hmot	28 299,02
PSV - Práce a dodávky PSV	57 592,66
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	57 592,66
M - Práce a dodávky M	39 060,00
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	39 060,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Tábor, Mostecká - Rekonstrukce vodovodu a kanalizace_poznamky pro upravu

Objekt:

SO 101 - Místní komunikace

Místo:

Datum:

10. 12. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

DAICH spol. s r.o., Železná 366, 390 02 Tábor

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							3 714 300,11	
D HSV Práce a dodávky HSV							3 617 647,45	
D 1 Zemní práce							842 124,98	
1	K	113106134	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší strojně pl do 50 m2	m2	40,850	35,00	1 429,75	CS ÚRS 2025 02
	VV		13,6+27,25		40,850			
	VV		Součet		40,850			
2	K	113106161	Rozebrání dlažeb vozovek z drobných kostek s ložem z kameniva ručně	m2	162,990	101,00	16 461,99	CS ÚRS 2025 02
	VV		201,0		201,000			
	VV		"odpočet ze souběžné stavby" -(9,09+10,57+18,35)		-38,010			
	VV		Součet		162,990			
3	K	113107162	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	352,990	64,00	22 591,36	CS ÚRS 2025 02
	VV		"chodník z asfaltu, drobných kostek, zámk. dlažby"		352,990			
	VV		149,15+162,99+13,6+27,25		352,990			
	VV		Součet		352,990			
4	K	113107224	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 300 do 400 mm strojně pl přes 200 m2	m2	702,080	91,00	63 889,28	CS ÚRS 2025 02
5	K	113107341	Odstranění podkladu živичného tl 50 mm strojně pl do 50 m2	m2	149,150	64,00	9 545,60	CS ÚRS 2025 02
	VV		"chodník" 178,0		178,000			
	VV		"odpočet ze souběžné stavby" -(3,35+11,38+14,12)		-28,850			
	VV		Součet		149,150			
6	K	113154548	Frézování živичného krytu tl 100 mm pruh š přes 1 m pl přes 500 do 2000 m2	m2	702,080	100,00	70 208,00	CS ÚRS 2025 02
	VV		"komunikace" 1365,0		1 365,000			
	VV		"odpočet ze souběžné stavby" -(252,8+0,16+400,39+9,57)		-662,920			
	VV		Součet		702,080			
7	K	113154590	Příplatek k frézování živичného krytu za každých dalších 10 mm	m2	2 730,000	4,00	10 920,00	CS ÚRS 2025 02
	VV		1365,0*2		2 730,000			
	VV		Součet		2 730,000			
8	K	113202111	Vytrhání obrub krajiníků obrubníků stojatých	m	174,000	76,00	13 224,00	CS ÚRS 2025 02
	VV		"žulové obruby" 220,0		220,000			
	VV		"odpočet ze souběžné stavby" -(11,0+24,0+11,0)		-46,000			
	VV		Součet		174,000			
9	K	131251105	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objemu do 1000 m3 strojně	m3	740,000	200,00	148 000,00	CS ÚRS 2025 02
10	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	740,000	167,00	123 580,00	CS ÚRS 2025 02
	VV		"odvoz veškeré zeminy" 740,0		740,000			
	VV		Součet		740,000			
11	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	1 480,000	17,00	25 160,00	CS ÚRS 2025 02
	VV		"odvoz do 12 km" 740,0*2		1 480,000			
	VV		Součet		1 480,000			
12	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	740,000	22,00	16 280,00	CS ÚRS 2025 02
13	K	997221873	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	1 170,000	250,00	292 500,00	CS ÚRS 2025 02
	VV		650,0*1,8		1 170,000			
	VV		Součet		1 170,000			
14	K	181152302	Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezích se zhutněním	m2	1 889,000	15,00	28 335,00	CS ÚRS 2025 02
	VV		"KV I" 1290,0		1 290,000			
	VV		"KV II" 470,0		470,000			
	VV		"KV III" 129,0		129,000			
	VV		Součet		1 889,000			
D 2 Zakládání							13 825,00	
15	K	219991113	Položení chráničky z plastových trubek DN přes 50 do 100 mm	m	70,000	40,00	2 800,00	CS ÚRS 2025 02
16	M	34571354	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná HDPE (chránička) D 75/90mm	m	73,500	150,00	11 025,00	CS ÚRS 2025 02
	VV		70*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		73,500			
	VV		Součet		73,500			
D 5 Komunikace pozemní							1 708 446,96	
17	K	564861111.1	Podklad ze štěrkodrtě ŠDa 0/32 plochy přes 100 m2 tl 200 mm	m2	1 375,390	280,00	385 109,20	
	VV		"KV I" 1290,0		1 290,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"KV II" 470,0		470,000			
	VV		"KV III" 129,0		129,000			
	VV		"odpočet ze souběžné stavby" -513,61		-513,610			
	VV		Součet		1 375,390			
18	K	564861111.2	Podklad ze štěrkodrtě ŠDb 0/63 plochy přes 100 m2 tl 200 mm	m2	824,880	280,00	230 966,40	
	VV		"KV I" 1290,0		1 290,000			
	VV		"odpočet ze souběžné stavby" -465,12		-465,120			
	VV		Součet		824,880			
19	K	567132111	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 160 mm	m2	122,590	490,00	60 069,10	CS ÚRS 2025 02
	VV		"KV III" 129,0		129,000			
	VV		"odpočet ze souběžné stavby" -6,41		-6,410			
	VV		Součet		122,590			
20	K	573111112R	Postřik živичný infiltrační s posypem z asfaltu množství 0,8 kg/m2	m2	634,440	40,00	25 377,60	
	VV		"KV I" 1290		1 290,000			
	VV		"odpočet ze souběžné stavby" - 655,56		-655,560			
	VV		Součet		634,440			
21	K	573231106	Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství 0,30 kg/m2	m2	634,440	30,00	19 033,20	CS ÚRS 2025 02
	VV		"KV I" 1290		1 290,000			
	VV		"odpočet ze souběžné stavby" -655,56		-655,560			
	VV		Součet		634,440			
22	K	577144111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11+ tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	634,440	429,00	272 174,76	CS ÚRS 2025 02
	VV		"KV I" 1290		1 290,000			
	VV		"odpočet ze souběžné stavby" -655,56		-655,560			
	VV		Součet		634,440			
23	K	577166111	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 22 + tl 70 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	634,440	410,00	260 120,40	CS ÚRS 2025 02
	VV		"KV I" 1290		1 290,000			
	VV		"odpočet ze souběžné stavby" -655,56		-655,560			
	VV		Součet		634,440			
24	K	596211111	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl přes 50 do 100 m2	m2	405,490	300,00	121 647,00	CS ÚRS 2025 02
	VV		"KV II" 470,0		470,000			
	VV		"odpočet ze souběžné stavby" -64,51		-64,510			
	VV		Součet		405,490			
25	M	59245018	dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 60mm přírodní	m2	469,200	300,00	140 760,00	CS ÚRS 2025 02
	VV		460*1,02 "Přepočtené koeficientem množství		469,200			
	VV		Součet		469,200			
26	M	59245006	dlažba pro nevidomé betonová 200x100mm tl 60mm barevná	m2	10,200	423,00	4 314,60	CS ÚRS 2025 02
	VV		10*1,02 "Přepočtené koeficientem množství		10,200			
	VV		Součet		10,200			
27	K	596212210	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací ručně tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	118,150	370,00	43 715,50	CS ÚRS 2025 02
	VV		"KV III" 129,0		129,000			
	VV		"odpočet ze souběžné stavby" -10,85		-10,850			
	VV		Součet		118,150			
28	M	59245020	dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 80mm přírodní	m2	96,900	400,00	38 760,00	CS ÚRS 2025 02
	VV		95*1,02 "Přepočtené koeficientem množství		96,900			
	VV		Součet		96,900			
29	M	59245226	dlažba pro nevidomé betonová 200x100mm tl 80mm barevná	m2	29,580	500,00	14 790,00	CS ÚRS 2025 02
	VV		29*1,02 "Přepočtené koeficientem množství		29,580			
	VV		Součet		29,580			
30	M	VL8C02	VODÍČI LINIE/8CM ČERVENÁ	m2	5,100	492,00	2 509,20	
	VV		5*1,02 "Přepočtené koeficientem množství		5,100			
	VV		Součet		5,100			
31	K	597071101R	Liniový žlab polymerbeton š. 250 mm, s rámem, mříží (včetně vpustí a revizního kusu)	m	10,000	8 910,00	89 100,00	
D 5A Sanace podloží					569 386,65			
32	K	131251104	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně	m3	387,000	200,00	77 400,00	CS ÚRS 2025 02
	VV		1290,0*0,3		387,000			
	VV		Součet		387,000			
33	K	181152302	Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezích se zhutněním	m2	1 290,000	15,00	19 350,00	CS ÚRS 2025 02
34	K	919726122	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hm přes 200 do 300 g/m2	m2	1 290,000	40,00	51 600,00	CS ÚRS 2025 02
35	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	387,000	167,00	64 629,00	CS ÚRS 2025 02
	VV		"odvoz veškeré zeminy" 387,0		387,000			
	VV		Součet		387,000			
36	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	774,000	17,00	13 158,00	CS ÚRS 2025 02
	VV		"odvoz do 12 km" 387,0*2		774,000			
	VV		Součet		774,000			
37	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	387,000	22,00	8 514,00	CS ÚRS 2025 02
38	K	997221873	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	696,600	200,00	139 320,00	CS ÚRS 2025 02
	VV		387,0*1,8		696,600			
	VV		Součet		696,600			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
39	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	387,000	159,00	61 533,00	CS ÚRS 2025 02
	VV		1290,0*0,3		387,000			
	VV		Součet		387,000			
40	M	58981122R	Vhodný zásypový materiál (recyklát betonový nebo ŠD, frakce 0/32)	t	787,545	170,00	133 882,65	
	VV		387,0*2,035		787,545			
	VV		Součet		787,545			
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				376 032,75	
41	K	914001121R	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	5,000	391,00	1 955,00	CS ÚRS 2025 02
42	K	914001191R	Přesunutí svislé dopravní značky, vč. bet. patky, zemních prací	kus	3,000	1 090,00	3 270,00	
43	K	919735113	Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 100 do 150 mm	m	34,000	150,00	5 100,00	CS ÚRS 2025 02
44	K	966006132R	Odstranění doprav.značek se sloupky, s bet.patkami	kus	5,000	130,00	650,00	
45	K	915111121	Vodorovné dopravní značení dělicí čáry přerušované š 125 mm základní bílá barva	m	111,000	29,00	3 219,00	CS ÚRS 2025 02
46	K	915121121	Vodorovné dopravní značení vodící čáry přerušované š 250 mm základní bílá barva	m	213,000	38,00	8 094,00	CS ÚRS 2025 02
47	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	583,000	187,00	109 021,00	CS ÚRS 2025 02
	VV		"obruba 100/15/30" 250		250,000			
	VV		"obruba 100/15/25" 230		230,000			
	VV		"obruba 100/15/15" 70		70,000			
	VV		"obruba náběhová pravá" 16		16,000			
	VV		"obruba náběhová levá" 17		17,000			
	VV		Součet		583,000			
48	M	59217034	obrubník silniční betonový 1000x150x300mm	m	255,000	210,00	53 550,00	CS ÚRS 2025 02
	VV		250*1,02 "Přepočtené koeficientem množství		255,000			
	VV		Součet		255,000			
49	M	59217029	obrubník silniční betonový nájezdový 1000x150x150mm	m	71,400	210,00	14 994,00	CS ÚRS 2025 02
	VV		70*1,02 "Přepočtené koeficientem množství		71,400			
	VV		Součet		71,400			
50	M	59217031	obrubník silniční betonový 1000x150x250mm	m	234,600	200,00	46 920,00	CS ÚRS 2025 02
	VV		230*1,02 "Přepočtené koeficientem množství		234,600			
	VV		Součet		234,600			
51	M	59217030	obrubník silniční betonový přechodový 1000x150x150-250mm	m	33,660	400,00	13 464,00	CS ÚRS 2025 02
	VV		"levá" 17		17,000			
	VV		"pravá" 16		16,000			
	VV		Součet		33,000			
	VV		33*1,02 "Přepočtené koeficientem množství		33,660			
	VV		Součet		33,660			
52	K	916231213	Osazení chodnikového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	40,000	187,00	7 480,00	CS ÚRS 2025 02
53	M	59217019	obrubník betonový chodnikový 1000x100x200mm	m	40,800	200,00	8 160,00	CS ÚRS 2025 02
	VV		40		40,000			
	VV		Součet		40,000			
	VV		40*1,02 "Přepočtené koeficientem množství		40,800			
	VV		Součet		40,800			
54	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	21,405	3 950,00	84 549,75	CS ÚRS 2025 02
	VV		583,0*0,035		20,405			
	VV		40,0*0,025		1,000			
	VV		Součet		21,405			
55	K	919732211	Stýčná spára napojení nového živičného povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm s prořezáním	m	34,000	129,00	4 386,00	CS ÚRS 2025 02
56	K	979024443	Očištění vybouraných obrubníků a krajníků silničních	m	220,000	51,00	11 220,00	CS ÚRS 2025 02
	VV		"žulové obruby, pro předání městu" 220,0		220,000			
	VV		Součet		220,000			
D 997			Přesun sutě				79 532,09	
57	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	509,573	60,00	30 574,38	CS ÚRS 2025 02
58	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	5 605,303	1,00	5 605,30	CS ÚRS 2025 02
	VV		"odvoz do 12 km" 509,573*11		5 605,303			
	VV		Součet		5 605,303			
59	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	10,621	60,00	637,26	CS ÚRS 2025 02
60	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	116,831	1,00	116,83	CS ÚRS 2025 02
	VV		"odvoz do 12 km" 10,621*11		116,831			
	VV		Součet		116,831			
61	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	10,621	179,00	1 901,16	CS ÚRS 2025 02
62	K	997221861	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	10,621	170,00	1 805,57	CS ÚRS 2025 02
	VV		10,621		10,621			
	VV		Součet		10,621			
63	K	997221873	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	509,573	50,00	25 478,65	CS ÚRS 2025 02
	VV		"ŠD z podkladních vrstev" 102,367+407,206		509,573			
	VV		Součet		509,573			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
64	K	997221998R	Odkup vyřezovaného asfaltového materiálu vč. odvozu	t	238,885	1,00	238,89	
	VV		14,617+161,478+62,79		238,885			
	VV		Součet		238,885			
65	K	997221999R	Odvoz očištěných kostek, obrub na mezideponii města Tábor do 5 km, vč. naložení, složení	t	87,827	150,00	13 174,05	
	VV		52,157+35,67		87,827			
	VV		Součet		87,827			
	D	998	Přesun hmot				28 299,02	
66	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným	t	340,952	83,00	28 299,02	CS ÚRS 2025 02
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				57 592,66	
	D	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				57 592,66	
67	K	711161212	Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií svislá, výška popu 8,0 mm, tl do 0,6 mm	m2	120,000	169,00	20 280,00	CS ÚRS 2025 02
	VV		240,0*0,5		120,000			
	VV		Součet		120,000			
68	K	711161383	Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií ukončení horní lištou	m	240,000	155,00	37 200,00	CS ÚRS 2025 02
69	K	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	t	0,086	1 310,00	112,66	CS ÚRS 2025 02
	D	M	Práce a dodávky M				39 060,00	
	D	46-M	Zemní práce při extr.mont.pracích				39 060,00	
70	K	460752111	Osazení kabelových kanálů do rýhy ze žlabů plastových šířky do 10 cm	m	70,000	150,00	10 500,00	CS ÚRS 2025 02
71	M	34575131	žlab kabelový s víkem PVC (100x100)	m	71,400	400,00	28 560,00	CS ÚRS 2025 02
	VV		70*1,02 "Přepočtené koeficientem množství		71,400			
	VV		Součet		71,400			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Tábor, Mostecká - Rekonstrukce vodovodu a kanalizace_poznamky pro upravu

Objekt: SO 310 - Uliční vpusti a dešťové svody

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:
DAICH spol. s r.o., Železná 366, 390 02 Tábor

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 10. 12. 2025

IČ:
DIČ:

IČ: 42407559
DIČ: CZ42407559

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			622 517,23
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	622 517,23

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Tábor, Mostecká - Rekonstrukce vodovodu a kanalizace_poznamky pro upravu

Objekt:

SO 310 - Uliční vpusti a dešťové svody

Místo:

Datum: 10. 12. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: DAICH spol. s r.o., Železná 366, 390 02 Tábor

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	622 517,23
HSV - Práce a dodávky HSV	616 071,89
1 - Zemní práce	345 138,47
4 - Vodorovné konstrukce	8 080,71
8 - Trubní vedení	257 809,49
998 - Přesun hmot	5 043,22
PSV - Práce a dodávky PSV	6 445,34
764 - Konstrukce klempířské	6 445,34

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Tábor, Mostecká - Rekonstrukce vodovodu a kanalizace_poznamky pro upravu

Objekt:

SO 310 - Uliční vpusti a dešťové svody

Místo:

Datum:

10. 12. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

DAICH spol. s r.o., Železná 366, 390 02 Tábor

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem						622 517,23		
D		HSV	Práce a dodávky HSV	616 071,89				
D		1	Zemní práce	345 138,47				
1	K	132251254	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně	m3	135,000	350,00	47 250,00	CS ÚRS 2025 02
2	K	132254203	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3	m3	65,000	350,00	22 750,00	CS ÚRS 2025 02
3	K	151101102	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl přes 2 do 4 m	m2	239,660	60,00	14 379,60	CS ÚRS 2025 02
VV		"přípojka DN 150" 30,0*2,3*2			138,000			
VV		"přípojka DN 150" 8,0*2,3*2			36,800			
VV		"dešťový svod DN 150" 14,1*2,3*2			64,860			
VV		Součet			239,660			
4	K	151101112	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl přes 2 do 4 m	m2	239,660	30,00	7 189,80	CS ÚRS 2025 02
5	K	162651111	Vodorovné přemístění přes 3 000 do 4000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	200,000	200,00	40 000,00	CS ÚRS 2025 02
VV		"odvoz veškerohé vytěženého materiálu" 200,0			200,000			
VV		Součet			200,000			
6	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	360,000	250,00	90 000,00	CS ÚRS 2025 02
VV		200,0*1,8			360,000			
VV		Součet			360,000			
7	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	200,000	22,00	4 400,00	CS ÚRS 2025 02
8	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	163,589	159,00	26 010,65	CS ÚRS 2025 02
VV		"výkop" 200,0			200,000			
VV		odpočet zabudovaných konstrukcí						
VV		"lože" -5,731			-5,731			
VV		"obsyp" -27,242			-27,242			
VV		"UV" -3,14159*0,3*0,3*1,52*8			-3,438			
VV		Součet			163,589			
9	M	58981122R	recyklát betonový frakce 0/63	t	332,904	170,00	56 593,68	
VV		163,589*2,035 "Přepočtené koeficientem množství			332,904			
VV		Součet			332,904			
10	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	25,597	238,00	6 092,09	CS ÚRS 2025 02
VV		"přípojka DN 150" 30,0*1,1*(0,561-0,1)			15,213			
VV		"přípojka DN 200" 8,0*1,1*(0,614-0,1)			4,523			
VV		"dešťový svod DN 150" 14,1*1,1*(0,561-0,1)			7,150			
VV		"odpočet potrubí DN 150" -(30,0+14,1)*3,14159*0,085*0,085			-1,001			
VV		"odpočet potrubí DN 200" -8,0*3,14159*0,107*0,107			-0,288			
VV		Součet			25,597			
11	M	58331351	kamenivo těžené drobné frakce 0/4	t	52,090	585,00	30 472,65	CS ÚRS 2025 02
VV		25,597*2,035 "Přepočtené koeficientem množství			52,090			
VV		Součet			52,090			
D		4	Vodorovné konstrukce	8 080,71				
12	K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	m3	5,731	1 410,00	8 080,71	CS ÚRS 2025 02
VV		"přípojka DN 150" 30,0*1,1*0,1			3,300			
VV		"přípojka DN 150" 8,0*1,1*0,1			0,880			
VV		"dešťový svod DN 150" 14,1*1,1*0,1			1,551			
VV		Součet			5,731			
D		8	Trubní vedení	257 809,49				
13	K	871313123	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 12 z PVC-U DN 160	m	77,000	300,00	23 100,00	CS ÚRS 2025 02
VV		"přípojka" 30,0			30,000			
VV		"dešťový svod" 47,0			47,000			
VV		Součet			77,000			
14	M	28611106	trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá s rázovou odolností DN 160x6000mm SN12	m	79,310	335,00	26 568,85	CS ÚRS 2025 02
VV		77*1,03 "Přepočtené koeficientem množství			79,310			
VV		Součet			79,310			
15	K	871353123	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 12 z PVC-U DN 200	m	8,000	380,00	3 040,00	CS ÚRS 2025 02
16	M	28611262	trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá DN 200x3000mm SN12	m	8,240	561,00	4 622,64	CS ÚRS 2025 02
VV		8*1,03 "Přepočtené koeficientem množství			8,240			
VV		Součet			8,240			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
17	K	877260341	Montáž lapačů střešních splavenin na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC-U trub hladkých plnostěnných DN 100	kus	12,000	257,00	3 084,00	CS ÚRS 2025 02
18	M	56231163	lapač střešních splavenin se zápachovou klapkou a lapacím košem DN 125/110	kus	12,000	910,00	10 920,00	CS ÚRS 2025 02
19	K	877310310	Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC-U trub hladkých plnostěnných DN 150	kus	20,000	450,00	9 000,00	CS ÚRS 2025 02
	VV		"dešťové svody" 12		12,000			
	VV		"přípojky UV" 8		8,000			
	VV		Součet		20,000			
20	M	28611361	koleno kanalizační PVC KG 160x45°	kus	20,000	500,00	10 000,00	CS ÚRS 2025 02
21	K	877350310	Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC-U trub hladkých plnostěnných DN 200	kus	1,000	332,00	332,00	CS ÚRS 2025 02
22	M	28611366	koleno kanalizační PVC KG 200x45°	kus	1,000	900,00	900,00	CS ÚRS 2025 02
23	K	877370320	Montáž odboček na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC-U trub hladkých plnostěnných DN 300	kus	21,000	992,00	20 832,00	CS ÚRS 2025 02
	VV		"pro UV"8		8,000			
	VV		"pro liniový žlab" 1		1,000			
	VV		"pro dešťové svody" 12		12,000			
	VV		Součet		21,000			
24	M	300160	PP odbočka 45° DN300x150, PP žebrované x PVC hladké potrubí	kus	20,000	3 347,00	66 940,00	
25	M	300200	PP odbočka 45° DN300x200, PP žebrované x PVC hladké potrubí	kus	1,000	3 952,00	3 952,00	
26	K	894411010R	Vpust' uliční z betonových dílců DN 450, s odkalištěm, napojení, DN 150, mříž litina 500 x 500 mm 40 t, hl. 1,67 m	kus	8,000	8 524,00	68 192,00	CS ÚRS 2025 01
27	K	899722112	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC přes 20 do 25 cm	m	88,000	17,00	1 496,00	CS ÚRS 2025 02
	VV		"přípojky k UV, lin. žlabu" 40		40,000			
	VV		"dešťové svody" 48		48,000			
	VV		Součet		88,000			
28	K	899910201	Výplň potrubí spádem cementopopílkovou suspenzí délky potrubí do 50 m	m3	1,610	3 000,00	4 830,00	CS ÚRS 2025 02
	VV		"DN 150 mm" 3,14159*0,075*0,075*(46,9+30,0)		1,359			
	VV		"DN 200 mm" 3,14159*0,1*0,1*8,0		0,251			
	VV		Součet		1,610			
D	998		Přesun hmot				5 043,22	
29	K	998276101	Přesun hmot pro trubicí vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	4,238	1 190,00	5 043,22	CS ÚRS 2025 02
D	PSV		Práce a dodávky PSV				6 445,34	
D	764		Konstrukce klempířské				6 445,34	
30	K	764518422	Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz plechu průměru 100 mm	m	12,000	530,00	6 360,00	CS ÚRS 2025 02
31	K	998764101	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m	t	0,034	2 510,00	85,34	CS ÚRS 2025 02

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Tábor, Mostecká - Rekonstrukce vodovodu a kanalizace_poznamky pro upravu
Objekt: DZP - Dočasné zapravení povrchů na zimu 2026/2027

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:
DAICH spol. s r.o., Železná 366, 390 02 Tábor

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 10. 12. 2025

IČ:
DIČ:

IČ: 42407559
DIČ: CZ42407559

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			204 775,80
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	204 775,80	21,00%	43 002,92
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			247 778,72
v CZK			

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Tábor, Mostecká - Rekonstrukce vodovodu a kanalizace_poznamky pro upravu

Objekt:

DZP - Dočasné zapravení povrchů na zimu 2026/2027

Místo:

Datum: 10. 12. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: DAICH spol. s r.o., Železná 366, 390 02 Tábor

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	204 775,80
HSV - Práce a dodávky HSV	194 775,80
1 - Zemní práce	50 105,47
5 - Komunikace pozemní	131 655,00
997 - Přesun sutě	13 015,33
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	10 000,00
VRN6 - Územní vlivy	10 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Tábor, Mostecká - Rekonstrukce vodovodu a kanalizace_poznamky pro upravu

Objekt:

DZP - Dočasné zapravení povrchů na zimu 2026/2027

Místo:

Datum:

10. 12. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

DAICH spol. s r.o., Železná 366, 390 02 Tábor

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

204 775,80

D HSV

Práce a dodávky HSV

194 775,80

D 1

Zemní práce

50 105,47

1	K	113107165	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 400 do 500 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	465,212	65,00	30 238,78	CS ÚRS 2025 02
---	---	-----------	--	----	---------	-------	-----------	----------------

vv			Poznámka k položce:					
vv			- skutečné náklady budou rozděleny mezi investory v poměru					
vv			60 % : 40 % (VST - Město Tábor)					
vv			"komunikace" 465,212		465,212			
vv			Součet		465,212			

2	K	113107181	Odstranění podkladu živičného tl do 50 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	465,212	15,00	6 978,18	CS ÚRS 2025 02
---	---	-----------	--	----	---------	-------	----------	----------------

vv			Poznámka k položce:					
vv			- skutečné náklady budou rozděleny mezi investory v poměru					
vv			60 % : 40 % (VST - Město Tábor)					
vv			"1.2 - TYP 1" 174,43		174,430			
vv			"2.2 - TYP 1" 0,64		0,640			
vv			"3.2 - TYP 1" 282,892		282,892			
vv			"4.2 - TYP 1" 7,25		7,250			
vv			Součet		465,212			

3	K	113107323	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 do 300 mm strojně pl do 50 m2	m2	45,000	50,00	2 250,00	CS ÚRS 2025 02
---	---	-----------	---	----	--------	-------	----------	----------------

vv			Poznámka k položce:					
vv			- skutečné náklady budou rozděleny mezi investory v poměru					
vv			60 % : 40 % (VST - Město Tábor)					
vv			"chodník" 45,0		45,000			
vv			Součet		45,000			

4	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	246,106	30,00	7 383,18	CS ÚRS 2025 02
---	---	-----------	---	----	---------	-------	----------	----------------

vv			Poznámka k položce:					
vv			- skutečné náklady budou rozděleny mezi investory v poměru					
vv			60 % : 40 % (VST - Město Tábor)					
vv			"v komunikaci tl. 500 mm"465,212*0,5		232,606			
vv			"v chodníku tl. 300 mm" 45,0*0,3		13,500			
vv			Součet		246,106			

5	M	58344171	štěrkodit' frakce 0/32	t	25,041	130,00	3 255,33	CS ÚRS 2025 02
---	---	----------	------------------------	---	--------	--------	----------	----------------

vv			Poznámka k položce:					
vv			- skutečné náklady budou rozděleny mezi investory v poměru					
vv			60 % : 40 % (VST - Město Tábor)					
vv			"odhad, náhrada za znečištěný, ztratiné 5 %" 246,106*2,035*0,05		25,041			
vv			Součet		25,041			

D 5

Komunikace pozemní

131 655,00

6	K	577144111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11+ tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	465,212	283,00	131 655,00	CS ÚRS 2025 02
---	---	-----------	---	----	---------	--------	------------	----------------

vv			Poznámka k položce:					
vv			- skutečné náklady budou rozděleny mezi investory v poměru					
vv			60 % : 40 % (VST - Město Tábor)					
vv			"1.2 - TYP 1" 174,43		174,430			
vv			"2.2 - TYP 1" 0,64		0,640			
vv			"3.2 - TYP 1" 282,892		282,892			
vv			"4.2 - TYP 1" 7,25		7,250			
vv			Součet		465,212			

D 997

Přesun sutě

13 015,33

7	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	737,418	5,00	3 687,09	CS ÚRS 2025 02
---	---	-----------	---	---	---------	------	----------	----------------

vv			Poznámka k položce:					
vv			- skutečné náklady budou rozděleny mezi investory v poměru					
vv			60 % : 40 % (VST - Město Tábor)					
vv			"na mezikládku a a zpět na místo zabudování" (348,909+19,8)*2		737,418			
vv			Součet		737,418			

8	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	368,709	25,00	9 217,73	CS ÚRS 2025 02
---	---	-----------	--	---	---------	-------	----------	----------------

vv			Poznámka k položce:					
vv			- skutečné náklady budou rozděleny mezi investory v poměru					
vv			60 % : 40 % (VST - Město Tábor)					
vv			(348,909+19,8)		368,709			
vv			Součet		368,709			

9	K	997221998R	Odkup vyfrézovaného asfaltového materiálu vč. odvozu	t	110,508	1,00	110,51	
---	---	------------	--	---	---------	------	--------	--

vv			Poznámka k položce:					
vv			- skutečné náklady budou rozděleny mezi investory v poměru					
vv			60 % : 40 % (VST - Město Tábor)					
vv			92,09+18,418		110,508			
vv			Součet		110,508			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				10 000,00	
D	VRN6		Územní vlivy				10 000,00	
10	K	061002001	Zajištění zimní údržby komunikace	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	
	VV		Poznámka k položce:					
	VV		- skutečné náklady budou rozděleny mezi investory v poměru					
	VV		60 % : 40 % (VST - Město Tábor)					
	VV		zahrnuje mimo jiné:					
	VV		odhrnování sněhu, námrazy z komunikace, chodníků					
	VV		posyp komunikace, i provizorně zapravených povrchů, solí,					
	VV		inertním materiálem					
	VV		případné dosypávání zásypového materiálu k udržení					
	VV		bezpečnosti provozu a pohybu chodců					
	VV		kontrola provizorních povrchů po výkopových pracích,					
	VV		případné operativní opravy během zimy					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			

HARMONOGRAM POSTUPU STAVEBNÍCH PRACÍ

Stavba: *Stavební úpravy ulice Mostecká, Tábor*

Termín realizace:	
předpokládaný termín předání a převzetí staveniště:	na počátku února 2026
zahájení prací:	do 7 dnů od předání a převzetí staveniště
doba realizace:	max. 480 kalendářních dnů , a to od zahájení prací po dokončení všech prací stanovených PD s přestávkou max. 90 pracovních dní v zimních měsících
zhotovitel kompletně dokončí a předá dílo:	do max. 510 kalendářních dnů včetně předání všech podkladů, průzkumů a dokladů o zkouškách potřebných k uvedení do provozu a finančnímu vypořádání smluvních partnerů, včetně dokumentace skutečného provedení a geodetické zaměření
práce ostatních investů (Technické služby Tábor s r.o., Správa železnic, s.o.) budou probíhat od března do srpna 2027, v tomto termínu bude probíhat napěťová výluky na trati a v souběhu s touto výlukou budou provedeny práce na objektu SO 101 Místní komunikace	

[illegible]

V Táboře

Tomáš Křížek
jednatel společnosti

Stavební úpravy ulice Mostecká, Tábor

Rekapitulace nákladů jednotlivých investorů

Investor Město Tábor			
<i>stavební objekt</i>	<i>cena v Kč bez DPH</i>	<i>DPH</i>	<i>cena v Kč včetně DPH</i>
SO 101 Místní komunikace	3 714 300,11	780 003,02	4 494 303,13
SO 310 Uliční vpusti a dešťové svody	622 517,23	130 728,62	753 245,85
VRN Procentuální podíl vedlejších a ostatních nákladů stanovených v soupisu prací	424 600,00	89 166,00	513 766,00
DZP Procentuální podíl dočasného zapravení povrchů na zimu 2026/2027 stanovených v soupisu prací	81 910,32	17 201,17	99 111,49
Cena celkem - investor Město Tábor	4 843 327,66	1 017 098,81	5 860 426,47
Investor Vodárenská společnost Tábořsko s. r. o.			
<i>stavební objekt</i>	<i>cena v Kč bez DPH</i>	<i>DPH</i>	<i>cena v Kč včetně DPH</i>
SO 01.1 Vodovod	1 047 210,04	219 914,11	1 267 124,15
SO 01.2 Oprava MK po překozech vodovodu	419 905,05	88 180,06	508 085,11
SO 02.1 Vodovodní přípojky	228 253,53	47 933,24	276 186,77
SO 02.2 Oprava MK po překozech vodovodních přípojek	27 173,63	5 706,46	32 880,09
SO 03.1 Kanalizace	2 312 553,92	485 636,32	2 798 190,24
SO 03.2 Oprava Mk po překozech kanalizace	700 596,25	147 125,21	847 721,46
SO 04.1 Kanalizační přípojky	252 395,81	53 003,12	305 398,93
SO 04.2 Oprava MK po překozech kanalizačních přípojek	65 318,63	13 716,91	79 035,54
SO-99 Procentuální podíl vedlejších a ostatních nákladů stanovených v soupisu prací	780 400,00	163 884,00	944 284,00
DZP Procentuální podíl dočasného zapravení povrchů na zimu 2026/2027 stanovených v soupisu prací	122 865,48	25 801,75	148 667,23
Cena celkem - investor Vodárenská společnost Tábořsko s. r. o.	5 956 672,34	1 250 901,19	7 207 573,53
Celková nabídková cena			
Celková nabídková cena za realizaci předmětu plnění veřejné zakázky	10 800 000,00	2 268 000,00	13 068 000,00