DODATEK Č. 6 SMLOUVY O DÍLO

Zpracování čistírenských kalů AČOV Tábor

Ev. číslo objednatele: SM00196
Ev. číslo zhotovitele: S00097/INV/2023/74

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „**občanský zákoník**“) a v návaznosti na zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**ZZVZ**“), a za podmínek dále uvedených mezi níže specifikovanými smluvními stranami (dále také jen „**Smlouva**“)

OBJEDNATEL:	**Vodárenská společnost Táborsko s.r.o.**
Se sídlem:	Kosova 2894, 390 02 Tábor
IČO:	26069539
DIČ:	CZ26069539
Zastoupen ve věcech smluvních:	XXX, jednatelem
Zastoupen ve věcech technických:	XXX, technickým náměstkem XXX, technikem XXX, technikem
Technický dozor stavebníka:	D A B O N A s.r.o.
Koordinátor BOZP:	D A B O N A s.r.o.
AD:	Společnost AQP-EKOEKO, zastoupena vedoucím společnosti AQUA PROCON s.r.o.
Bankovní spojení:	XXX
Číslo účtu:	XXX
telefon/fax:	XXX
e-mail:	XXX

(dále jen **objednatel**)

a

ZHOTOVITEL:	společnost pod označením: **HOCHTIEF CZ + HST Tábor** jejímiž společníky jsou:
název:	**HOCHTIEF CZ a. s.**
Se sídlem:	Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5
IČ:	46678468
DIČ:	CZ46678468
Statutární orgán:	XXX, předseda představenstva a XXX, místopředseda představenstva
Smluvní zástupce:	XXX, předseda představenstva e-mail: XXX XXX, místopředseda představenstva e-mail: XXX
Bankovní spojení:	XXX
Číslo účtu:	XXX
Zápis v obchodním rejstříku:	u Městského soudu v Praze, od. B, vložka 6229

jako vedoucí společník společnosti ve smyslu § 2716 občanského zákoníku označované jako „HOCHTIEF + HST Tábor“ (dále jen „**společnost**“), jejímž druhým společníkem je na základě smlouvy o společnosti společnost HST Hydrosystémy s.r.o.

a

název:	**HST Hydrosystémy s.r.o.**
Se sídlem:	Na Bramši 3374, 415 01 Teplice
IČ:	26212706
DIČ:	CZ26212706
Statutární orgán:	XXX, jednatel
Smluvní zástupce:	XXX, jednatel e-mail: XXX
Zápis v obchodním rejstříku:	u Krajského soudu v Ústí nad Labem, od. C, vložka 21197
Hlavní stavbyvedoucí:	XXX, e-mail: XXX tel.: XXX
Zástupce stavbyvedoucího:	XXX, e-mail: XXX tel.: XXX

jako druhý společník společnosti, jejímž vedoucím společníkem je na základě smlouvy o společnosti společnost HOCHTIEF CZ a. s.

Bankovní spojení společnosti:	**XXX**
Číslo účtu společnosti:	**XXX**

(dále jen **zhotovitel**)

Společnost HOCHTIEF CZ a. s. jako vedoucí společník společnosti „HOCHTIEF + HST Tábor“ vzniklé na základě smlouvy o společnosti uzavřené dne 25.7.2023, je druhým společníkem, tj. společností HST Hydrosystémy s.r.o. zmocněn podle čl. IX. uvedené smlouvy ke všem úkonům v souvislosti s realizací veřejné zakázky „Zpracování čistírenských kalů AČOV Tábor“, zejména k podpisu smlouvy vč. jejích dodatků.

objednatel a zhotovitel jednotlivě také jako ***„smluvní strana“***, společně jako ***„smluvní strany“***

PREAMBULE

V rámci zkoušek předané a převzaté části díla bylo ve fázi před zahájením zkušebního provozu zjištěno, že k energeticky efektivnějšímu provozu díla je žádoucí provést opatření v tepelném hospodářství AČOV Tábor.

Řešení spočívá ve zvýšení účinnosti topného systému jeho doplněním a instalaci rolovacích zástěn přístřešku pyrolyzéru jakožto opatření pro zimní období (dále jen „**změna díla**“). Konkrétní technická specifikace sjednaných prací včetně cenové kalkulace je popsána v příloze č. 1 tohoto dodatku č. 6 Smlouvy.

Změna díla vyvolá změnu ceny díla a jeho předmětu. Tato změna však nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Smluvní strany souhlasně potvrzují, že tento dodatek nepředstavuje podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku ve smyslu § 222 ZZVZ. Smluvní strany se v souvislosti se změnou díla dohodly na následující změně Smlouvy.

1 ZMĚNA SMLOUVY

1.1 Vzhledem k tomu, že dílo doznalo změny v předmětu díla, dohodly se smluvní strany na následujících změnách Smlouvy, jak je uvedeno níže.

1.2 Čl. 2 PŘEDMĚT DÍLA ve znění dodatku č. 2, 3 a 5 se mění v rozsahu, který je uveden v příloze č. 1 tohoto dodatku č. 6 Smlouvy.

1.3 V čl. 4 CENA DÍLA A PODMÍNKY PRO ZMĚNU SJEDNANÉ CENY se odst. 4.2 nahrazuje tímto novým zněním:

„4.2 Celková cena za zhotovení díla činí:

Cena celkem v Kč bez DPH dle základní smlouvy o dílo	256 963 288,77
Navýšení ceny díla bez DPH dle dodatku č. 2	139 872,47
Navýšení ceny díla bez DPH dle dodatku č. 3	4 541 234,23
Navýšení ceny díla bez DPH dle dodatku č. 5	6 170 000,00
Navýšení ceny díla bez DPH dle dodatku č. 6	1 650 553,00
Cena celkem v Kč bez DPH dle základní smlouvy o dílo a dodatku č. 2, 3, 5 a 6	269 464 948,47
DPH v Kč samostatně	56 587 639,18
Cena celkem v Kč včetně DPH	326 052 587,65

1.4 Navýšení ceny díla dle dodatku č. 6 bylo stanoveno na základě cenové nabídky zhotovitele, která je přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 6 Smlouvy, ve výši 1 650 553 Kč bez DPH.

2 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

2.1 Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem č. 6 se nemění a zůstávají v platnosti beze změn.

2.2 Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 6 je příloha č. 1:

Příloha č. 1 – Konkrétní technická specifikace sjednaných prací na optimalizaci topných systémů ze dne 27. 2. 2026 včetně cenové kalkulace a instalaci rolovacích zástěn přístřešku pyrolyzéru ze dne 9. 2. 2026 včetně cenové kalkulace.

2.3 Tento dodatek č. 6 Smlouvy vstupuje v platnost dnem podpisu obou smluvních stran.

2.4 Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 6 na profilu zadavatele a v Registru smluv dle zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejnění těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, jak v případě, že to bude podle českého právního řádu zapotřebí, tak i v případě pochybností, zda to je či není podle českého právního řádu třeba. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku č. 6 nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv podmínek. Smluvní strany sjednávají, že tento dodatek č. 6 zveřejní zástupci smluvní strany objednatele. Okamžikem uveřejnění v Registru smluv vstupuje dodatek č. 6 Smlouvy v účinnost.

2.5 Tento dodatek č. 6 je vyhotoven zejména v elektronické podobě a uložen (uchováván) na nosičích v souladu s obecně závaznými, platnými a účinným právními předpisy. Případné listinné stejnopisy budou vyhotoveny v počtu 2 kusů – jednom pro každou smluvní stranu.

V Praze, dne
Podepsáno elektronicky dne 31.3.2026

…….
za zhotovitele
XXX
předseda představenstva

V Táboře, dne
Podepsáno elektronicky dne 31.3.2026

…….
za objednatele
XXX
jednatel

…….
za zhotovitele
XXX
místopředseda představenstva

Datum: 09.02.2026

Číslo nabídky: Hochtief AČOV

Název akce: Hochtief AČOV

Matoušek ml.
Tymo s.r.o.
Obchodní 928, 392 01 Soběslav
www.tymo.cz, prodej@tymo.cz

Zákazník:

Příjmení(firma):	Hochtief AČOV
Město a ulice:	Tábor
PSČ:	390 01
Tel:	p. Boháč 724 610 182
Email:	

Popis položky		ks/m2		cena celkem
Rolovací vrata 3945x3440 barva 9010		1	97 202,00	97 202,00
Rolovací vrata 4450x3440 barva 9010		1	107 884,00	107 884,00
dveře 1100x3440 Ral 9010		1	58 106,00	58 106,00
Řídící jednotka pro RV		2	10 928,00	21 856,00
Montáž vč. vyzkoušení a zprovoznění		1	26 000,00	26 000,00
Zámečnické práce ostění		1	28 500,00	28 500,00
Elektroinstalační práce - připojení pohonů		1	26 500,00	26 500,00
Úprava kabelovodu		1	6 500,00	6 500,00
Zámečnické práce doplněk a úprava - OK+trapéz		1	67 965,00	67 965,00
Vedleší rozpočtové náklady		1	15 000,00	15 000,00
cena celkem bez DPH				455 513,00
DPH	**0%**			0,00
Cena celkem s DPH				**455 513,00**

Poznámky: **Lamely rolovacích vrat 77mm, motor Somfy s nouzovým ovládáním klikou, ŘJ slouží i jako ovládací prvek**

Termín dodání po dohodě. Odhad je 6-8 týdnů

Způsob úhrady: Převodem (fakturou) po montáži

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba:	**AČOV TÁBOR - Zpracování čistírenských kalů**		
Objekt:	**Úpravy rozvodů teplé vody**	Zpracoval:	
Část:	**ASŘ + ELEKTRO**	Bárta Karel, Ing.	
Objednatel:	Hochtief	Datum:	
Zhotovitel:	DBD CONTROL SYSTEMS spol. s r.o.	27.02.2026	

P.Č.	Kód položky	Popis	výkaz/kpl	Cena	Cena celkem
1	2	3	4	5	6
		Optimalizace topných systémů	1,0	574 763,0	574 763,0
		ASŘ + ELEKTRO	1,0	585 277,0	585 277,0
		Vedlejší rozpočtové náklady - ON + IČ	1,0	35 000,0	35 000,0
Celkem bez DPH:					**1 195 040,0**

SEZNAM ZAŘÍZENÍ A MATERIÁLU – VÝKAZ PRACÍ

soubor:

Strojní část

akce:

AČOV Tábor – Optimalizace topných zařízení

ING. JAN ŠPINGL, Boženy Němcové 569, Sezimovo Ústí, 391 01, tel. 608 721 920

vypracoval: Ing. Jan Špingl

položka , popis	měrná jednotka	množství	jednotková cena [Kč]	celková cena [Kč]	poznámka
CELKEM				**574 763**	bez DPH
(součet přímých "A" a ostatních nákladů "B")					
A) PŘÍMÉ NÁKLADY (Rekapitulace)				**561 263**	bez DPH
OPTIMALIZACE REGULACE VYTÁPĚNÍ SUŠÁRNY JIH				99 317	
TEPLOTNÍ OPTIMALIZACE PRO VYTÁPĚNÍ SUŠÁRNY JIH				269 631	
ZVÝŠENÍ PŘENOSU TEPELNÉHO VÝKONU PYREGU DO STROJOVNY KOTELNY				192 315	
B) OSTATNÍ NÁKLADY (součet)				**13 500**	bez DPH
Projektové práce, návrh montážních výkresů	kpl	1	0	0	
Doprava, přesuny hmot	kpl	1		0	
Omezení přehřívání zásobníku TV	kpl	1	6 500	8 500	
Návarky pro profesi MaR	kpl	1	1 500	2 000	
Ostatní náklady, režie, zkoušky, revize, atd.	kpl	1	3 000	3 000	
OPTIMALIZACE REGULACE VYTÁPĚNÍ SUŠÁRNY JIH				***99 317***	bez DPH
Navrhována je náhrada problematické paralelní spolupráce dvou sestav s oběhovými čerpadly v určitém regulačním rozpět Řešení spočívá v instalaci předřazeného 3 cestného směšovacího ventilu DN 80. Použita bude stávající regulační armatura poz. [2]					
Demontáž stávajícího 3 cestného přírubového ventilu DN 80, náhrada mezikusem ve směru A-AB	ks	1	689	689	**2**
Instalace (přemístění) 3 cestného přírubového ventilu do potrubního úseku DN 80	ks	1	1 460	1 460	**A**
Demontáž stávajícího potrubního úseku DN 80 včetně tepelné izolace	m	1,5	420	630	
Uzavírací klapka mezipřírubová DN80, PN 16 + přírubový spoj	ks	5	7 795	38 975	
Zpětná klapka mezipřírubová DN80 , PN 16 + přírubový spoj	m	1	7 556	9 823	
Dodávka a montáž potrubí 89/3,6	m	7,0	2 070	14 490	
Počet kolen DN 80 – 10 ks, počet přípojek 7 ks	kpt	1	4 100	4 100	
Základní nátěr potrubních dílů	kpt	1	350	350	
Tepelné izolace potrubí DN 80 vč. oplechován včetně oprav přípojných míst	m	7,5	2 800	21 000	
Manipulace: vypouštění, napouštění	kpt	1	3 000	3 000	

Práce ve výšce 3 – 3,5 m, použití plošiny	kpt	1	4 800	4 800	
TEPLOTNÍ OPTIMALIZACE PRO VYTÁPĚNÍ SUŠÁRNY JIH				***269 631***	bez DPH
Navrhováno je doplňkové potrubní propojení DN 100 mezi strojovnou KGJ a strojovnou kotelny. To řešení umožní Jižní stranu sušárny dotovat teplem o vyšší teplotě než ve možné ve stávajícím zapojení. Předpokládané zvýšení teploty až o 5K.					
Kulový kohout – vypouštění - DN 20	ks	2	454	908	
Uzavírací klapka mezipřírubová DN80, PN 16 + přírubový spoj	ks	1	7 795	7 795	
Uzavírací klapka mezipřírubová DN100, PN 16 + přírubový spoj	ks	3	9 408	28 224	
Zpětná klapka mezipřírubová DN80 , PN 16 + přírubový spoj	m	1	7 556	9 823	
Zpětná klapka mezipřírubová DN100 , PN 16 + přírubový spoj	m	1	9 840	12 792	
Dodávka a montáž potrubí 89/3,6	m	3,2	2 070	6 624	
Počet kolen DN 80 – 3 ks, počet přípojek 2 ks	kpt	1	1 500	1 500	
Demontáž potrubí DN 80 v potrubním kolektoru	m	24,0	290	6 960	
Náhrada výtlačného potrubí kalového čerpadla - potrubí 50x4,6 mm, PN16 – SDR11	m	24,0	280	6 720	
Úprava konzol v kolektoru	ks	8,0	945	7 560	
Dodávka a montáž potrubí 108/4, z toho montáž 24 m v kolektoru (možnost aplikace potrubí o délce do 3 m)	m	39,5	3 020	119 290	
Počet kolen DN 100 – 14 ks, počet přípojek 2 ks	kpt	1	5 040	5 040	
Základní nátěr potrubních dílů – 44 m	kpt	1	1 900	1 900	
Tepelné izolace potrubí DN 100, tl. 40 mm – povrchová úprava standardní (kolektor, sklepení)	m	33,0	692	22 836	
Tepelné izolace potrubí DN 80, tl. 60 mm – povrchová úprava oplechováním (nadzemní část)	m	2,5	514	1 285	
Tepelné izolace potrubí DN 100, tl. 60 mm – povrchová úprava oplechováním (nadzemní část)	m	6,5	796	5 174	
Prostupy konstrukcemi pro potrubí DN 100	ks	3	1 800	5 400	
Kapkový plech, včetně montáže a nátěru (překryt potrubí v kolektoru)	m2	1	7 800	7 800	
Manipulace: vypouštění, napouštění	kpt	1	3 800	3 800	
Práce ve stísněném prostoru, zajištění odvětrání	kpt	1	8 200	8 200	
ZVÝŠENÍ PŘENOSU TEPELNÉHO VÝKONU PYREGU DO STROJOVNY KOTELNY				***192 315***	bez DPH
Uzavírací klapka mezipřírubová DN80, PN 16 + přírubový spoj + včetně elektropohonu **stávající ruční klapku lze doplnit o elektropohon**	ks	1	19 987	19 987	**B**

Uzavírací klapka mezipřírubová DN100, PN 16 + přírubový spoj + včetně elektropohonu	ks	2	22 755	45 510	**C, D**
Oběhové čerpadlo **Grundfos MAGNA3 50-100 F** Q = 14,6 m3/h, Y = 60 J/kg 230 V, 403 W	ks	1	89 040	89 040	**E**
Demontáž mezipřírubové zpětné klapky DN 80	ks	1,0	716	716	
Demontáž potrubí armatur u HDVT KGJ 3 m potrubí a izolace, 3 armatury	kpt	1	1 800	1 800	
Uzavírací klapka mezipřírubová DN80, PN 16 + přírubový spoj	ks	2	5 760	11 520	
Zpětná klapka mezipřírubová DN80, PN 16 + přírubový spoj	ks	1	6 120	6 120	
Dodávka a montáž potrubí 60/2,9	m	0,3	1 390	417	
Dodávka a montáž potrubí 76/3,2	m	0,0	1 705	0	
Dodávka a montáž potrubí 89/3,6	m	4,5	2 240	10 080	
Počet kolen DN 65-80 – 5 ks, počet přípojek 6 ks	kpt	1	4 680	4 680	
Základní nátěr potrubních dílů – 5 m	kpt	1	300	300	
Tepelné izolace potrubí DN 65, tl. 50 mm – povrchová úprava oplechováním – včetně oprav připojovacích míst	m	2,5	450	1 125	
Tepelné izolace potrubí DN 80, tl. 60 mm – povrchová úprava oplechováním – včetně oprav připojovacích míst	m	2,0	510	1 020	
- - - K O N E C - - -					

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: **AČOV TÁBOR - Zpracování čistírenských kalů**
Objekt: **Úpravy rozvodů teplé vody**
Část: **ASŘ + ELEKTRO**
Objednatel: Hochtief
Zhotovitel: DBD CONTROL SYSTEMS spol. s r.o.

Zpracoval: Bárta Karel, Ing.
Datum: 27.02.2026

P.Č.	Kód položky	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem
1	2	3	4	5	6
		Zařízení MaR a připojované periferie	28 561,0	14 250,0	42 811,0
		Řídící systém umístěný v rozváděči DT8	180 017,0	0,0	180 017,0
		Doplnění rozváděče DT08	4 492,0	3 250,0	7 742,0
		Doplnění rozváděče RM8	7 307,0	3 250,0	10 557,0
		Kabely	56 069,0	28 318,0	84 387,0
		Elektroinstalační materiál	55 355,0	27 755,0	83 110,0
		Služby	3 828,0	172 825,0	176 653,0
Celkem bez DPH:			335 629,0	249 648,0	**585 277,0**