LEGENDA:

TYP 1 KABEL ULOŽEN V CHODNÍKU/VOLNÉM TERÉNU V KORUGOVANÉ CHRÁNIČCE DN 63-kabel.rýha 350x800mm, pískové lože 100/100mm, fólie šíře 33mm, zásyp vrchního 0,5m asfaltovým recyklátem frakce 0-32mm

TYP 2 KABEL ULOŽEN POD KOMUNIKACÍ V KORUGOVANÉ CHRÁNIČCE DN63 VLOŽENÉ DO DĚLENÉ CHRÁNIČKY DN110, NAVÍC JEDNA REZERVNÍ KORUGOVANÁ CHRÁNIČKA DN110, překop-kabel.rýha 500x1200mm, betonové lože 100mm, obetonování, fólie šíře 33mm, zásyp vrchního 0,5m asfaltovým recyklátem frakce 0-32mm

TYP 3 KABEL ULOŽEN POD VJEZDY V KORUGOVANÉ CHRÁNIČCE DN63 VLOŽENÉ DO DĚLENÉ CHRÁNIČKY DN110, překop-kabel.rýha 500x1200mm, betonové lože 100mm, obetonování, fólie šíře 33mm, zásyp vrchního 0,5m asfaltovým recyklátem frakce 0-32mm

PŘED ZAPOČETÍM ZEMNÍCH PRACÍ ZAJISTÍ ZHOTOVITEL STAVBY PŘESNÉ VYTÝČENÍ VŠECH PODZEMNÍCH SÍTÍ!!!

KABEL ULOŽEN V CHODNÍKU/VOLNÉM TERÉNU
ŘEZ VÝKOPEM TYP 1



KABEL ULOŽEN POD KOMUNIKACÍ
ŘEZ VÝKOPEM TYP 2



KABEL ULOŽEN POD VJEZDY
ŘEZ VÝKOPEM TYP 3



LEGENDA:

VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

- NOVÉ UMÍSTĚNÍ SLOUPU VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ
- ROZPÍNACÍ POJISTKOVÁ SKŘÍŇ VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ
- NOVÝ KABEL VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ UMÍSTĚNÝ VE VÝKOPU
- ZRUŠENÝ STÁVAJÍCÍ STOŽÁR VENKOVNÍHO OSVĚTLENÍ

INŽENÝRSKÉ SÍTĚ NAVRHOVANÉ, REKONSTRUOVANÉ

- VODOVOD
- KANALIZACE JEDNOTNÁ
- NAVRHOVANÁ KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA DEŠŤOVÁ
- REKONSTRUKCE STÁVAJÍCÍ KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY - SPLAŠKOVÉ A DEŠŤOVÉ
- NAVRHOVANÁ PŘÍPOJKA ULIČNÍ VPUSTI
- REKONSTRUKCE STÁVAJÍCÍ VODOVODNÍ PŘÍPOJKY

INŽENÝRSKÉ SÍTĚ STÁVAJÍCÍ

- KANALIZACE JEDNOTNÁ
- VODOVOD
- KABEL PODZEMNÍ SDĚLOVACÍ CETIN
- KABEL PODZEMNÍ SDĚLOVACÍ CETIN - NEZAMĚŘENÝ
- KABEL PODZEMNÍ VN
- KABEL PODZEMNÍ NN
- KABEL PODZEMNÍ VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ - STÁVAJÍCÍ
- PLYNOVOD NTL
- RUŠENÁ KANALIZACE
- RUŠENÝ VODOVODNÍ ŘAD
- KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA
- VODOVODNÍ PŘÍPOJKA

DN 600 / 9.00‰ - 50.00 — DN / SKLON - DÉLKA



SKLADBA VÝKRESŮ:





NAPÁJECÍ NAPĚTÍ: 3PEN~50Hz, 400V/TN-C
OCHRANA PŘI PORUŠE (PŘED DOTYKEM NEŽIVÝCH ČÁSTÍ) V SOUSTAVĚ TN: AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE V PŘÍPADĚ PORUCHY, OCHRANNÉ UZEMNĚNÍ
OCHRANA PŘED PŘÍMÝM DOTYKEM (PŘED DOTYKEM ŽIVÝCH ČÁSTÍ) V SOUSTAVĚ TN: ZÁKLADNÍ IZOLACE ŽIVÝCH ČÁSTÍ, PŘEPÁŽKY NEBO KRYTY

POZNÁMKA:
PŘED ZAPOČETÍM ZEMNÍCH PRACÍ ZAJISTÍ ZHOTOVITEL STAVBY PŘESNÉ VYTÝČENÍ VŠECH PODZEMNÍCH SÍTÍ, PŘI KŘÍŽENÍ S OSTATNÍMI PODZEMNÍMI SITĚMI BUDE KABEL PŘÍPOJKY NN ULOŽEN DO CHRÁNIČKY DN110 S PŘESAHEM 1m NA KAŽDOU STRANU!

Revize	Popis revize	Datum revize
-	-	-

AQUA PROCON s.r.o.
Projektová a inženýrská společnost – divize Praha
Dukelských hrdinů 12, 170 00 Praha
tel.: 266 109 335, fax: 266 712 140
E-mail: info@aquaprocon.cz
www.aquaprocon.cz

Vedoucí projektu	Ing. Daniel Kozický
Vedoucí dílčího projektu	Jan Krátoška
Zodpovědný projektant	Ing. Petr Šulc
Vypracoval	Ing. Petr Šulc
Kontroloval	Ing. Radovan Haloun, CSc.

Investor	Vodárenská společnost Táborsko s.r.o., Kosova 2894, 390 02 Tábor
	Město Sezimovo Ústí, Dr. Eduarda Beneše 21, 391 01 Sezimovo Ústí
Objednatel	Vodárenská společnost Táborsko s.r.o., Kosova 2894, 390 02 Tábor

Formát	Měřítko	Stupeň	Datum	Zakázkové číslo
4A4	1:250	ZD	04/2018	1487518-18

Projekt
SEZIMOVO ÚSTÍ - PROKOPA HOLÉHO, VODOVOD, KANALIZACE A REKONSTRUKCE KOMUNIKACÍ

D - DOKUMENTACE OBJEKTŮ
D.9 - SO 04 - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

Souprava

Příloha	Číslo přílohy	Revize
SITUACE 2 - Žižkova -> Táborská	D.9.3	0