


ORNICE 150 MM
 HUTNĚNÝ ZÁSYP 300 MM
 VÝSTRAŽNÁ FOLIE
 HUTNĚNÝ ZÁSYP 250 MM
 PÍSKOVÝ OBSYP 200 MM
 (KABEL ULOŽEN V CHRÁNIČKÁCH)



POZNÁMKA :

* V MÍSTĚ VJEZDŮ A VSTUPŮ (VIZ SITUACE) BUDE OPRÁVENA ZÁMKOVÁ DLAŽBA V TOMTO SLOŽENÍ :

DLAŽBA BET.ZÁMKOVÁ I	60 MM
LOŽNÍ VRSTVA	30 MM
STABILIZ.CEMENTEM II	100 MM
ŠTĚRKOPÍSEK	150 MM
GEOTEXTILIE	

PŘEDPOKLAD PROVEDENÍ ULOŽ.
 INŽ.SÍTÍ DLE ČSN 73 60 05
 VZDÁLENOST UDÁVÁ ČSN MEZI
 VNĚJŠÍMI POVRCHY VEDENÍ INŽ.SÍTÍ !

ING.VÍT SEMRÁD - SV STATIKA,PROJEKCE - STATICKÁ,PROJ. A INŽ.KANCELÁŘ,TÁBOR 1977

	ČÁST PROJEKTU : D.1.1. ARCH.STAV.TECHN.A KONSTR.ŘEŠENÍ			STUPEŇ PROJEKTU : DVD
	NÁZEV PROJEKTU : STAVEBNÍ ÚPRAVY			ČÍSLO VÝKRESU : S 302
	ULICE KE HVĚZDÁRNĚ, SEZIMOVŮ ÚSTÍ			ČÍSLO ZAKÁZKY : 27 / 2016
	SO - 03 PŘELOŽKA VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ			POČET FORMÁTŮ : 1A4
HL.PROJEKTANT: ING. VÍT SEMRÁD		VYPRACOVAL : LENKA POSLUŠNÁ		DATUM : 10 / 2017
NÁZEV VÝKRESU : VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ 3 - 3		MĚŘÍTKO : M 1 : 50		