


KRYT - ASFALTOVÝ BETON 50 MM
 ASFALTEM OBALOVANÝ ŠTĚRKOPÍSEK 70 MM
 PODKLAD - MZK 200 MM
 ŠTĚRKOPÍSEK NEBO ŠTĚRKODRŤ 230 MM
 GEOTEXTILIE

HUTNĚNÝ ZÁSYP (HUTNIT PO 300 MM) 550 MM
 OBSYP TŘÍDĚNOU ZEMINOU (HUTNIT NA 98% PS) 550 MM

DLAŽBA BET. ZÁMKOVÁ I 80 MM
 LOŽNÍ VRSTVA 40 MM
 PODKLAD - MZK 200 MM
 ŠTĚRKOPÍSEK NEBO ŠTĚRKODRŤ 230 MM
 GEOTEXTILIE



POZNÁMKA :

* V MÍSTĚ VJEZDŮ A VSTUPŮ (VIZ SITUACE) BUDE OPRÁVENA ZÁMKOVÁ DLAŽBA V TOMTO SLOŽENÍ :

DLAŽBA BET. ZÁMKOVÁ I 60 MM
 LOŽNÍ VRSTVA 30 MM
 STABILIZ. CEMENTEM II 100 MM
 ŠTĚRKOPÍSEK 150 MM
 GEOTEXTILIE

ORNICE 150 MM
 HUTNĚNÝ ZÁSYP 300 MM
 VÝSTRAŽNÁ FOLIE
 HUTNĚNÝ ZÁSYP 250 MM
 PÍSKOVÝ OBSYP 200 MM
 (KABELY ULOŽENY V CHRÁNIČKÁCH)

PŘEDPOKLAD PROVEDENÍ ULOŽ.
 INŽ. SÍTÍ DLE ČSN 73 60 05
 VZDÁLENOST UDÁVÁ ČSN MEZI
 VNĚJŠÍMI POVRCHY VEDENÍ INŽ. SÍTÍ !

ING. VÍT SEMRÁD - SV STATIKA, PROJEKCE - STATICKÁ, PROJ. A INŽ. KANCELÁŘ, TÁBOR 1977			
	ČÁST PROJEKTU : D.1.1. ARCH. STAV. TECHN. A KONSTR. ŘEŠENÍ		STUPĚŇ PROJEKTU : DVD
	NÁZEV PROJEKTU : STAVEBNÍ ÚPRAVY ULICE KE HVĚZDÁRNĚ, SEZIMOVO ÚSTÍ SO - 02 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE		ČÍSLO VÝKRESU : S 201
	HL. PROJEKTANT : ING. VÍT SEMRÁD	VYPRACOVAL : LENKA POSLUŠNÁ	DATUM : 10 / 2017
NÁZEV VÝKRESU : VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ 1 - 1		MĚŘÍTKO : M 1 : 50	ČÍSLO ZAKÁZKY : 27 / 2016
			POČET FORMÁTŮ : 2A4