




PODÉLNÉ PROFILY

1:500/50



- NÁVRH REKONSTRUKCE VYCHÁZÍ Z POŽADAVKŮ INVESTORA NA SKLADBU VOZOVKY, POUŽITÉ V ULICI TÁBORSKÁ.
- V ULICI PROKOPA HOLÉHO JE NAVRŽENA ŠÍŘKA 6,0m S CHODNÍKY ŠÍŘKY MIN. 1,5m PO OBOU STRANÁCH. DOJDE POUZE KE SROVNÁNÍ OBRUBNÍKŮ DO JEDNÉ LINIE.
- VÝŠKOVÉ ŘEŠENÍ V MAXIMÁLNÍ MOŽNÉ MÍŘE KOPÍRUJE STÁVAJÍCÍ.
- VJEZDY BUDOU OSAZENY PŘEJEZDOVÝMI OBRUBAMI + 20 mm.
- PŘEVÝŠENÍ SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BUDE + 120 mm, POPŘÍPADĚ DLE ZASTÍŽENÝCH PODMÍNEK.
- ULICE KLÁŠTERNÍ BUDE OHRANIČENA PŘEJEZDOVÝMI OBRUBAMI PO OBOU STRANÁCH A PO CELÉ DÉLCE ULICE. ŠÍŘKA ULICE = 3,5 m.

Revize		Papís revize		Datum revize		
<div><div></div><div>AQUA PROCON s.r.o. Projektová a inženýrská společnost, divize Praha Dukelských hrdinů 12, 170 00 Praha tel.: 266 109 335, fax: 266 712 140 E-mail: info@aquaprocon.cz www.aquaprocon.cz</div></div>						
Vedoucí projektu		Ing. Daniel Kozický				
Vedoucí dílčího projektu		Jan Krátoška				
Zodpovědný projektant		Ing. Lukáš Morávek				
Vypracoval		Ing. Lukáš Morávek				
Kontroloval		Ing. Radovan Haloun, CSc.				
Investor		Vodárenská společnost Tábořsko s.r.o., Kosova 2894, 390 02 Tábor Město Sezimovo Ústí, Dr. Eduarda Beneše 21, 391 01 Sezimovo Ústí				
Objednatel		Vodárenská společnost Tábořsko s.r.o., Kosova 2894, 390 02 Tábor				
Formát	5XA4	Měřítko 1: 500/50	Stupeň	ZD	Datum 04/2018	Zakázkové číslo 1487518-18
Projekt		SEZIMOVO ÚSTÍ – PROKOPA HOLÉHO, VODOVOD, KANALIZACE A REKONSTRUKCE KOMUNIKACÍ				
		D.8 – SO 03 – KOMUNIKACE				
Průřez		PODÉLNÉ PROFILY				
		Souprava				
		Číslo přílohy D.8.5		Revize 0		