





Projektované parametry provozní (maximální)					
Tlak	kPa	2,5			
Teplota	°C	40			
Médium		PLYN			
Základní rozměry, hmotnost					
Výška	mm	1550	Objem	cbm	0,05
Délka	mm	350	Hmotnost	kg	
Šířka	mm	300			
Vnitřní průměr	mm	300			
Umístění, pracovní poloha					
Prostředí	VNITŘNÍ		Poloha	VERTIKÁLNÍ	
Předepsané zkoušky					
Pevnostní zk.	NE		Zkušební tlak	kPa	
Zk. těsnosti	ANO		Zkušební tlak	kPa	10
Zkouška prozářením	NE				
Ultrazvuk	NE				
Materiál. izolace, nátěry					
Materiál	1.4301		Korozní př.	mm	0
Izolace			Nátěry	bez nátěru	

Hrdla	ks	DN/PN	Použití
H1	1	150/10	VSTUP PLYNU
H2	1	150/10	VÝSTUP PLYNU
H3	1	2"	PŘÍVOD/ODVOD VODY–vnější závit G2"
H4	2	1/2"	STAVOZNAK–vnitřní závit G1/2"
H5	1	1/2"	ODVZDUŠNĚNÍ–vnější závit G1/2"– kohout se zátkou

Příruby:	HRDLA H1,H2 – TOČIVÁ HLINÍKOVÁ PŘÍRUBA+LEMOVÝ KROUŽEK
Poznámky:	včetně vystrojení

KK projekční

KK projekční kancelář s.r.o.
Mikulovice 304, 530 02 Pardubice
tel.:+420 773 650 115, e-mail: kkprojekcni@kkprojekcni.cz
zodpovědný projektant: Ing. Karel Koubek

PS 08 PLYNOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ

HLAV.INŽENÝR	ZODPOVĚD.PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KRESLIL	KONTROLOVAL	EKOEKO s.r.o. SENOVÁŽNÉ NÁM. 1 ČESKÉ BUDĚJOVICE 370 01 tel.385775111
ING.UNGER	ING.KOUBEK	ING.KOUBEK	HALAČKA	SEDLÁČEK	

INVESTOR	VODÁRENSKÁ SPOLEČNOST TÁBORSKO s.r.o.	ZAK.Č.	1361–86
KRAJ	JIHOČESKÝ / OBEC MĚSTO TÁBOR	ARCH. Č.	1361
AKCE	AČOV TÁBOR KALOVÁ KONCOVKA II. ETAPA – NÁDRŽE	FORMÁT	4xA4
		DATUM	11/2017
		STUPEŇ	DPS
		MĚŘÍTKO	1:10
OBSAH	PLYNOVÁ KOMPRESOROVNA – VODNÍ UZÁVĚRA V1	VÝKR. Č.	5
		KOPIE	
		ČÁST	D.2.2