

SMLOUVA O DÍLO

č. smlouvy objednatele
č. zakázky objednatele
č. j. z VZ:

SM00116
I15008
VST-21/08-2022

č. smlouvy zhotovitele 2022-23/2242
č. zakázky zhotovitele 2242

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), mezi níže uvedenými smluvními stranami

I. Smluvní strany

1.1 Objednatel:

Název: Vodárenská společnost Tábořsko s.r.o.
se sídlem: Kosova 2894, 390 02 Tábor
zastoupené: Ing. Lubor Tomanec, ředitel
IČO: 26069539
DIČ: CZ26069539
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: XXX
telefon/fax: XXX
e-mail: XXX
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 12029 od 10. 12. 2003
zástupce pro věci smluvní Ing. Lubor Tomanec, ředitel
zástupce pro věci technické Oldřich Zimmel, technický náměstek; Michal Sviták, technik
dozor investora a koordinátor BOZP Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.
(dále jen „objednatel“)

1.2 Zhotovitel:

Název: PL BEKO s.r.o.
se sídlem: Olší 20, 391 61 Opařany
IČO: 280 76 826
DIČ: CZ28076826
jednající: Luděk Kočí, jednatel společnosti
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 15857 od 31. prosince 2007
zástupce ve věcech smluvních: Luděk Kočí, jednatel
zástupce ve věcech technických: Luděk Kočí, Karel Flaška
bankovní spojení: MONETA MONEY BANK, a.s.
číslo účtu: XXX
tel. XXX e-mail: XXX
odborné vedení provádění stavby – stavbyvedoucí: Ing. Přemysl Pěknice
- obor autorizace: vodohospodářské stavby
- číslo autorizace: 8493
(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají na základě výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu ve smyslu § 27 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), zadávané veřejným zadavatelem (objednatelem) při výkonu relevantní činnosti mimo režim zákona, s názvem „**Tábor, prodloužení kanalizace v Jordánské ulici**“ (dále jen „veřejná zakázka“), tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“).

Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele (dále jen „nabídka“) podaná ve veřejné zakázce.

II. Předmět plnění (dílo)

- 2.1 Předmětem plnění je realizace stavební akce, projektu s názvem „Tábor, prodloužení kanalizace v Jordánské ulici“, a to podle podmínek veřejné zakázky zadávané objednatelem, podle projektové dokumentace a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále též „PD“) , jejichž zpracovatelem je AQUA PROCON s.r.o., Palackého tř. 12, 612 00 Brno, IČO: 469 64 371, a dále podle podmínek této smlouvy.
- 2.2 Předmětem plnění je i vypracování dokumentace skutečného provedení stavebních a geodetických prací pro zajištění vytýčení stavby, zaměření skutečného provedení stavby a vypracování geometrického plánu.

III. Určení díla

- 3.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí a objednatel dílo převzít a zaplatit cenu za zhotovení díla, přičemž celkový souhrn vlastností provedeného díla je určen obecně závaznými předpisy, platnými českými a evropskými technickými normami (v případě, že ČSN nebudou v souladu s evropskými technickými normami, mají přednost ty normy, které obsahují přísnější požadavky), zadávací dokumentací zadávacího řízení veřejné zakázky, podmínkami z vydaných územních a stavebních povolení, požadavky dotčených orgánů státní správy a samosprávy a touto smlouvou.

Součástí předmětu plnění je provedení všech dalších činností souvisejících s dodávkou stavebních prací, dodávek a služeb, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné, zejména:

- zajištění nezbytných opatření nutných pro neporušení veškerých inženýrských sítí během výstavby,
- zajištění objektu proti dešti a dalším povětrnostním vlivům během rekonstrukce,
- prokazatelné vytýčení všech inženýrských sítí na částech staveniště s výkopovými pracemi před zahájením prací,
- zabezpečení podmínek stanovených správcí inženýrských sítí,
- vytýčení stavby oprávněným geodetem za přítomnosti objednatele a dozoru objednatele,
- zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla,
- vypracování časového postupu výstavby dle předpokládaných termínů doby plnění,
- vypracování 2 paré dokumentace skutečného provedení stavby v listinné podobě a 1x v podobě elektronické,
- vyhotovení přípojkových listů k jednotlivým přípojkám,
- fotografické, případně video zdokumentování stavu všech sousedních nemovitostí před zahájením a po skončení prací s případným potvrzením jejich majitelů,
- fotodokumentace průběhu stavby, včetně zadokumentování křížení s inženýrskými sítěmi,
- provedení kontrolních a průkazných zkoušek,
- zachování přístupu do jednotlivých objektů po celou dobu výstavby,
- zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba a přemísťování a následné odstranění,
- zajištění bezpečného pohybu chodců a vozidel záchranného systému a zachování přístupu k požárním hydrantům a uzávěrům plynu po celou dobu trvání stavby a zajištění příjezdu pro svoz komunálního odpadu a příjezd nezbytné techniky k okolním nemovitostem,
- v případě potřeby provedení opatření k dočasné ochraně vzrostlých stromů, jež mají být zachovány (bednění do výšky min. 2,0m bez poškození stromu, vyvázání větví), konstrukcí a staveb,
- opatření k ochraně a zabezpečení strojů a materiálů na staveništi,
- odvoz, uložení a likvidace odpadů v souladu s příslušnými právními předpisy,
- uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.),
- provádění denního úklidu staveniště, průběžné odstraňování znečištění komunikací či škod na nich,
- zajištění ochrany proti šíření prašnosti, nadměrného hluku,
- jednání s vlastníky nově napojovaných nemovitostí v rámci této stavby (u nově napojovaných nemovitostí musí být před realizací napojení uzavřena smlouva s provozovatelem o dodávce pitné vody),
- oznámení vlastníkům nemovitostí dotčených stavbou provádění stavebních prací minimálně 15 dní předem,

- zabezpečení díla po dobu případného přerušení prací,
- po celou dobu výstavby zachování přístupu do jednotlivých objektů,
- zajištění příjezdu pro svoz komunálního odpadu,
- veškeré práce, dodávky a služby související s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob a majetku (zejména chodců, vozidel záchranného systému a ostatních vozidel v místech dotčených stavbou,
- sjednaná pojištění,
- zajištění staveniště s ohledem na bezpečnostní předpisy a zajištění dodržování předpisů v oblasti BOZP při práci na staveništi,
- zajištění všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla, péče o nepředané objekty a konstrukce stavby, jejich ošetřování, pojištění atd.,
- průvodní technická dokumentace, zkušební protokoly, revizní zprávy, atesty a doklady dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, prohlášení o shodě, seznam doporučených náhradních dílů, předepsané ochranné a bezpečnostní pomůcky, ve dvou vyhotoveních.

Dále zhotovitel vlastními silami na své náklady zajistí pro potřeby stavby následující věci, doklady či povolení, budou-li tyto nezbytné k řádnému provedení díla:

- povolení k záboru veřejného prostranství či komunikací,
- zajištění vydání Dopravně inženýrského rozhodnutí (DIR), na základě kterého zajistí provedení příslušných dopravních opatření vč. přechodného dopravní značení,
- projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného,
- oznámení zahájení stavebních prací v souladu s pravomocnými rozhodnutími a vyjádřeními např. správcům sítí apod.,
- zajištění a splnění podmínek vyplývajících z územního rozhodnutí, stavebního povolení nebo jiných dokladů,
- zajištění zimních opatření, osvětlení pracovišť, je-li to pro realizaci díla nutné,
- koordinační a kompletační činnost celé stavby,
- poskytnutí součinnosti v kolaudačním řízení,
- součástí předávacích podkladů bude i soupis staveb, strojů a zařízení zařazených do HIM dle zákona o daních,
- přípojky vody a elektro v rámci zařízení staveniště,
- případné pronájmy pozemků,
- dílenské a výrobní výkresy,
- dodání nebo zhotovení veškerých pomocných a dočasných konstrukcí, lešení, bednění, přechodů nebo přejezdů rýh, ochranných zábradlí a bariér apod.,
- ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,
- likvidace, odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební sutí na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
- dočasné zábrany a oplocení proti vstupu nepovolaných osob na staveniště,
- platné povolenky pro vjezd vozidel stavby na komunikace se zákazem vjezdu či zastavení nebo stání,
- zajištění nezbytných dopravních opatření,
- zajištění všech nutných zkoušek dle kontrolního a zkušebního plánu stavby,
- součinnost v řízení se stavebním úřadem o užívání dokončené stavby, případně o vydání kolaudačního souhlasu,
- vytyčení veškerých podzemních zařízení,
- poplatky spojené se záбором veřejného prostranství, odvozem a uložením odpadu,
- sjednaná pojištění,
- tlakové zkoušky, proplach potrubí zdravotně nezávadnou vodou, desinfekce potrubí a bakteriologický rozbor vody akreditovanou laboratoří,
- kamerové prohlídky, včetně protokolů, situace a podélných profilů jednotlivých úseků,
- rušení starých povrchových znaků.

- 3.2 Předmětem díla je i zhotovení Dokumentace skutečného provedení stavby, která bude vypracována dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, bude odevzdána ve 2 paré listinného vyhotovení a 1 vyhotovení v digitální formě při dodržení dále uvedených zásad:
- do PD budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla,
 - ty části PD, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny nápisem „beze změn“,
 - každý výkres dokumentace o skutečném provedení stavby bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem zhotovitele,
 - u výkresů obsahujících změnu proti PD bude přiložen i doklad (minimálně zápis ve stavebním deníku), ze kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou zadavatele (objednatel) a její souhlasné stanovisko,
 - součástí bude i celková situace skutečného provedení díla včetně přívodů, přípojek, podzemních i nadzemních vedení s údaji o hloubkách uložení sítí (tato část bude i v digitální podobě s daty v systému DGN pro využití v GIS),
 - dokumentace skutečného provedení stavby bude odpovídat geodetickému zaměření a v podélných profilech kanalizace budou vyplněny údaje o skutečných návrhových a kapacitních průtocích dle skutečných sklonů potrubí,
 - nedílnou součástí příloh k dokumentaci budou protokoly o provedených zkouškách a revizích, doklady k použitým materiálům (certifikáty, prohlášení o shodě) a fotodokumentace pořizovaná v průběhu stavby na CD nosiči.
- 3.3 Geodetické zaměření skutečného provedení díla bude provedeno a ověřeno oprávněným zeměměřičským inženýrem a bude předáno objednateli 1x v tištěné a v elektronické formě.
- 3.4 Zhotovitel zajistí geodetické zaměření veškerých přípojek a případných přeložek podzemních vedení před jejich zásypem a geodetické zaměření veškerých nových objektů.
- 3.5 Realizace díla obsáhne veškeré práce nezbytné k úplnému provedení díla tak, aby dílo po dokončení splnilo všechny požadované parametry a plně sloužilo účelu, který je dán technickou dokumentací.
- 3.6 Zhotovitel se zavazuje provést dílo na svůj náklad řádně a včas a na své nebezpečí a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit smluvní cenu díla, přičemž celkový souhrn vlastností provedeného díla je určen obecně závaznými předpisy, platnými českými a evropskými technickými normami (v případě, že ČSN nebudou v souladu s evropskými technickými normami, mají přednost ty normy, které obsahují přísnější požadavky), zadávací dokumentací, podmínkami z vydaných územních a stavebních povolení, požadavky dotčených orgánů státní správy a samosprávy a touto smlouvou.
- 3.7 Místem plnění je ulice Jordánská v Táboře, katastrální území Tábor [764701], blíže viz PD.

IV. Cena díla a platební podmínky

- 4.1 Celková cena díla v rozsahu čl. II. a III. této smlouvy je stanovena dohodou na základě výsledku předmětného zadávacího řízení veřejné zakázky a nabídky zhotovitele, je cenou nejvýše přípustnou za splnění díla dle této smlouvy a činí:

Cena celkem v Kč bez DPH	2 964 122,43
Výše DPH uvedená v procentech	21%

- 4.2 Tato cena je doložena položkovým rozpočtem zhotovitele, tj. oceněným soupisem stavebních prací, dodávek a služeb, tvořícím přílohu této smlouvy a sloužícím k vykazování finančních objemů měsíčních soupisů provedených prací a k ocenění víceprací a méněprací či změn.
Cena díla obsahuje veškeré náklady zhotovitele nezbytné k řádné realizaci díla dle předané dokumentace a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a dle veškerých zadávacích podmínek ze stejnojmenného zadávacího řízení veřejné zakázky a zisk zhotovitele.
- 4.3 Cena díla se sjednává jako cena maximální zahrnující veškeré náklady spojené se splněním předmětu této smlouvy v rozsahu stanoveném zadávacími podmínkami veřejné zakázky v nabízeném termínu a kvalitě a její změnu lze provést pouze za těchto podmínek:
- a) dojde-li ke změně daňových či jiných předpisů majících vliv na výši ceny. Cenu plnění je možné

měnit mj. v případě zvýšení nebo snížení zákonem stanovené sazby daně z přidané hodnoty podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V takovém případě bude cena plnění změněna (zvýšena nebo snížena) o příslušné navýšení nebo snížení sazby DPH ode dne účinnosti nové zákonné úpravy sazby DPH,

- b) v případě, že se v průběhu provádění díla vyskytne v důsledku objektivně nepředvídaných okolností potřeba realizovat dodatečné práce, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách a které jsou současně nezbytné pro provedení původních prací nebo pro dokončení předmětu díla, je možné tyto práce zadat pouze za předpokladu dohody obou smluvních stran a za předpokladu splnění požadavků obdobných § 222 odst. 5 ZZVZ, přičemž v případě změn smlouvy menšího rozsahu bude postupováno obdobně dle § 222 odst. 4 ZZVZ. V případě nahrazení jedné či více položek soupisu stavebních prací jednou nebo více položkami při dodržení stejné nebo vyšší kvality a stejné nebo nižší ceny budou smluvní strany postupovat obdobně s ustanovením § 222 odst. 7 ZZVZ,
- c) v případě objednatelem odsouhlaseného provedení prací, které nejsou obsaženy v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb a jsou nezbytné ke zhotovení díla (vícepráce). Zhotovitel se zavazuje, že se při ocenění dodatečných stavebních prací bude řídit položkovým rozpočtem, který je přílohou této smlouvy, tj. dodatečné stavební práce budou oceněny jednotkovými cenami uvedenými v rozpočtu dle přílohy této smlouvy, přičemž pokud rozpočet takovéto stavební práce (položky) neobsahuje, zhotovitel se zavazuje dodržet cenovou úroveň, v níž je položkový rozpočet zpracován (tj. např. % snížení ceny oproti použité cenové soustavě),
- d) a dále v případě, že se nebude jednat o podstatnou změnu závazku (smlouvy) obdobnou s ustanovením § 222 ZZVZ, odsouhlasenou objednatelem.

- 4.4 Pokud se na díle vyskytnou vícepráce, s jejichž provedením objednatel písemně souhlasí, musí být jejich cena fakturována samostatně. Faktura za vícepráce musí kromě jiných, níže uvedených náležitostí faktury, obsahovat i odkaz na dokument, kterým byly vícepráce písemně sjednány a odsouhlaseny.
- 4.5 V ceně víceprací i méněprací se zohlední také odpovídající podíl ostatních nákladů stavebního objektu, provozního souboru nebo stavby ve výši odpovídající jejich podílu v položkovém rozpočtu zhotovitele tvořícím přílohu této smlouvy.
- 4.6 Zhotovitel je povinen ke každé změně v množství nebo kvalitě prováděných prací, která je zapsána a odsouhlasena technickým dozorem investora, zpracovat změnový list, jenž je podkladem pro zpracování dodatku smlouvy. Návrh dodatků smlouvy včetně změnových listů je povinen vyhotovovat zhotovitel. Poslední návrh dodatku, včetně odsouhlasených změnových listů, je zhotovitel oprávněn předložit objednateli nejdéle 15 pracovních dní před termínem dokončení stavebních prací dle čl. V odst. 5.1. V případě předložení návrhu dodatku a změnových listů po tomto termínu nevzniká zhotoviteli nárok na uhrazení nákladů, které tyto změnové listy obsahují.
- 4.7 Veškeré platby budou probíhat výhradně v českých korunách (Kč). Rovněž veškeré cenové údaje budou uváděny v Kč.
- 4.8 Objednatel neposkytuje zálohy.
- 4.9 Cena za dílo bude hrazena měsíční fakturací na základě soupisu provedených stavebních prací, dodávek a služeb potvrzeného objednatelem, tj. technickým dozorem investora, až do výše 90 % ceny díla. Pozastávka ve výši 10 % ceny díla bude uhrazena po odstranění případných vad a nedodělků vzešlých z přejímacího řízení a resp. z kolaudačního řízení, které jsou prokazatelně způsobené zhotovitelem.
- 4.10 Faktury musí obsahovat náležitosti podle zákona o účetnictví a zákona o dani z přidané hodnoty. Objednatelem (technickým dozorem) odsouhlasený a potvrzený soupis provedených stavebních prací, dodávek a služeb je nedílnou součástí faktury. V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je objednatel oprávněn zaslat ji ve lhůtě splatnosti zpět zhotoviteli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného zaslání náležitě doplněného či opraveného dokladu/faktury.
- 4.11 Splatnost faktur se sjednává na 30 kalendářních dní ode dne doručení faktury. Dnem doručení faktury se v pochybnostech rozumí nejpozději třetí pracovní den následující po odevzdání zásilky poštou, není-li průkazné předání faktury provedeno jiným způsobem. Úhradou se rozumí den připsání fakturované částky na účet zhotovitele.

- 4.12 Faktura vystavená zhotovitelem nebude obsahovat výši daně, ale pouze sazbu daně platnou v době zdanitelného plnění a sdělení, že je postupováno v režimu přenesené daňové povinnosti. Smluvní strany se dohodly, že v případě změny ceny díla v důsledku změny sazby DPH není nutno ke smlouvě uzavírat dodatek. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty bude stanovena v souladu s platnými právními předpisy.
- 4.13 Objednatel je oprávněn v průběhu plnění smlouvy upravit po dohodě se zhotovitelem platební podmínky.
- 4.14 Zhotovitel se zavazuje, že bude řádně a včas plnit své závazky vůči poddodavatelům, kteří se budou na plnění díla podle této smlouvy podílet. Smluvní strany se dohodly, že prokazatelné porušení této povinnosti je podstatným porušením smlouvy.
- 4.15 Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny z důvodů chyb nebo nedostatků v položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění výkazu výměr zhotovitelem.
- 4.16 Prokazatelné náklady za případný záchranný archeologický výzkum v případě nálezů uhradí objednatel (viz § 22 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů).
- 4.17 V případě nedodržení pravidel v oblasti BOZP je objednatel oprávněn pozastavit proplacení 20 % z částky v aktuální měsíční faktuře s odkladem do doby splatnosti následující měsíční faktury.
- 4.18 Objednatel je oprávněn užít pozastávku (viz odst. 4.9), resp. jakoukoli část z ní, za účelem odstranění vad nebo nedodělků díla, které zhotovitel řádně a včas neodstranil, a dále za účelem úhrady všech svých splatných pohledávek vůči zhotoviteli, které mu vznikly podle nebo v souvislosti s touto smlouvou.

V. Doba plnění

- 5.1 Doba plnění díla je vymezena těmito termíny
- | | |
|---|---|
| Předpoklad předání a převzetí staveniště: | začátek dubna 2023 |
| Zahájení stavebních prací: | do 5ti dnů ode dne převzetí staveniště |
| Dokončení stavebních prací: | 60ti kalendářních dnů ode dne předání staveniště |
| Předání a převzetí vyklizeného staveniště: | do 5ti dnů ode dokončení stavebních prací |
| Předání a převzetí dokladové části včetně DSPS: | do 1 měsíce od dokončení stavebních prací |
| Předání a převzetí díla: | do 5ti dnů ode dne předání dokladové části a DSPS |
- Lhůty plnění se řídí harmonogramem postupu stavebních prací z nabídky zhotovitele, aktualizovaným podle skutečného termínu zahájení stavby, a to nejpozději do 5 dnů ode dne předání a převzetí staveniště, a odsouhlaseným objednatel. Harmonogram je Přílohou č. 2 této smlouvy. Postup prací, dodávek a služeb je dle tohoto časového harmonogramu pro zhotovitele závazný včetně dodržení doby provedení díla ve dnech.
- Objednatel vyzve zhotovitele nejpozději tři dny předem k předání a převzetí staveniště. Zhotovitel je povinen se k předání a převzetí staveniště dostavit a staveniště převzít. V případě, že zhotovitel se k převzetí staveniště odmítne dostavit, může objednatel odstoupit od smlouvy.
- 5.2 Zhotovitel je oprávněn předat dílo objednateli i před stanoveným termínem, ale pouze v případě, že je vyhotoveno tak, že neobsahuje ani jedinou vadu a ani jediný nedodělek. V takovém případě je objednatel povinen dílo od zhotovitele převzít.
- 5.3 Objednatel je oprávněn v průběhu plnění smlouvy upravovat po dohodě se zhotovitelem termíny realizace díla a rozsah díla v závislosti na výši disponibilních finančních prostředků.
- 5.4 V případě, že zhotovitel nebude moci ve zhotovování díla bez svého zavinění řádně pokračovat, prodlužuje se doba plnění o dobu, po kterou zhotovitel nemohl prokazatelně dílo zhotovovat. Smluvní strany se dohodly, že v případě přerušení prací z důvodu nevhodných klimatických podmínek, tj. takových, které neumožňují zajistit dodržení správného technologického postupu prací, není nutno ke smlouvě uzavírat dodatek. O přerušení prací bude zápis ve stavebním deníku podepsaný dozorem investora.
- 5.5 Předání a převzetí díla - zhotovitel oznámí objednateli termín předání díla nebo jeho části písemně, nejpozději tři pracovní dny předem. Objednatel dílo na místě po kontrole provedení převezme pouze za předpokladu, že případné vady nebo nedodělky nebrání užívání díla a převzetí stvrdí v předávacím

protokolu stavby. Pokud při předání díla nebo jeho části budou zjištěny vady nebo nedodělky, uvedou se tyto v předávacím protokolu stavby vč. lhůty pro jejich odstranění. Do doby odstranění vad a nedodělků bránících užívání díla nevzniká zhotoviteli právo vystavit fakturu a objednatel nemá povinnost uhradit cenu za provedení díla a ani neběží lhůta splatnosti (dílo není převzato). Po odstranění vad a nedodělků bránících užívání objednatel dílo převezme tím, že doplní do předávacího protokolu stavby, že vady a nedodělky bránící užívání byly odstraněny k datu dd. mm. yyyy a dílo přebírá. Vady a nedodělky nebránící užívání je zhotovitel povinen odstranit ve lhůtách stanovených v předávacím protokolu. O odstranění těchto vad a nedodělků (nebránících užívání) bude sepsán zápis obsahující datum odstranění a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele.

- 5.6 Převzetí díla objednatelem nebrání drobné vady a nedodělky zjištěné v přejímacím řízení, které samy o sobě a ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla nebo jeho užívání podstatným způsobem neomezují. Současně je stanoveno, že tyto drobné vady a nedodělky nebránící převzetí díla nesmí být v rozporu s obecně závaznými právními předpisy a jinými technickými normami či standardy.

VI. Podmínky provádění díla

- 6.1 Termín zahájení prací bude na základě protokolu o předání staveniště zapsán do stavebního deníku. Staveniště bude předáno zhotoviteli v souladu termínem dle odst. 5.1 smlouvy.
- 6.2 Objednatel předá při předání staveniště zhotoviteli:
- projektovou dokumentaci pro provedení stavby 2x v tištěné formě,
 - pravomocné územní rozhodnutí nebo územní souhlas,
 - pravomocné stavební povolení nebo souhlas s provedením ohlášené stavby,
 - výsledky projednání s dotčenými orgány a vlastníky v rámci územního a stavebního řízení a podmínky stanovené stavebním úřadem pro provádění stavby,
 - doklady o provedených průzkumech a další doklady týkající se díla.
- 6.3 Zhotovitel se zavazuje vést v souladu s § 157 stavebního zákona stavební deník s obsahovými náležitostmi uvedenými v návaznosti na § 6 vyhl. č. 499/2006 Sb. v příloze č. 5 k této vyhlášce, v originále a dvou kopiích (průpisech). Součinnost objednatele při zápisech do stavebního deníku vyplývá rovněž z citovaného ustanovení vyhlášky. Denní záznamy budou čitelné a podepsané zástupcem objednatele. Zhotovitel stavební deník po dokončení stavby předá objednateli. Objednatel jako vlastník stavby je podle § 154 odst. 1 písm. d) stavebního zákona povinen uchovávat stavební deník po dobu 10 let od dokončení stavby. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování příslušných dodatků smlouvy. Stavební deník musí být v pracovní době stále přítomný na staveništi, tak, aby objednatel, nebo jeho zástupce měl možnost do něj provádět záznamy. Zhotovitel je povinen předávat objednateli vždy jednu kopii stavebního deníku, a to při každém kontrolním dni.
- 6.4 Provádění díla se řídí občanským zákoníkem, touto smlouvou, obecně závaznými předpisy, technickými normami, technickými podmínkami a technologickými postupy při provádění stavby vztahujícími se k předmětu tohoto díla a zhotovitel se zavazuje dodržovat veškeré tyto předpisy a dokumenty a provádět dílo s vynaložením veškeré odborné péče.
- 6.5 Jestliže zhotovitel narazí při provádění prací na archeologické nálezy, je povinen přerušit práce a informovat písemně objednatele a oprávněné orgány státní správy. Pokud tak neučiní, nese veškeré důsledky z toho plynoucí. Objednatel je povinen rozhodnout o dalším postupu.
- 6.6 Zhotovitel je povinen provádět stavbu v souladu se sděleními, souhlasy, nařízeními, rozhodnutími a povoleními orgánů státní správy, samosprávy a správců dotčených inženýrských sítí. Dílo bude provedeno a předáno objednateli v souladu s projektovou dokumentací, resp. s případnými předem odsouhlasenými změnami.
- 6.7 Veškeré činnosti při výstavbě je zhotovitel povinen provádět osobami, které mají odpovídající kvalifikaci, oprávnění, případně autorizaci podle zvláštních předpisů. Na vyžádání objednatele příslušné doklady předloží.
- 6.8 Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se s jeho vědomím zdržují na pracovišti a je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.

Zhotovitel se dále zavazuje splnit veškeré povinnosti uložené mu zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, přičemž plnění těchto povinností je zahrnuto v ceně díla. Pokud zhotovitel k provedení díla používá zaměstnance nebo třetí osoby, je povinen zajistit proškolení těchto osob (nebo jejich zaměstnanců) v rozsahu povinností vyplývajících z právních předpisů, a to zejména v oblasti bezpečnosti práce, na úseku požární ochrany, nakládání s nebezpečnými látkami, jakož i v oblasti opatření k ochraně životního prostředí. Rovněž je povinen zajistit, aby tyto osoby plnily výše uvedené povinnosti a zejména, aby při provádění díla důsledně používaly ochranné prostředky a pomůcky.

- 6.9 Poplatky za případný zábor veřejného prostranství a pozemků v majetku jiné osoby než objednatele, zařízení staveniště, náklady na energie, veškerou dopravu, skládku, případně mezideponii materiálu a to i vytěženého, včetně likvidace veškerých odpadů, si zajišťuje zhotovitel na své náklady, které jsou zohledněny v ceně díla. Při realizaci díla bude zhotovitel postupovat takovým způsobem, aby stavba neměla nepříznivý dopad na životní prostředí.
- 6.10 Zhotovitel je povinen minimálně tři pracovní dny předem upozornit objednatele, že může zkontrolovat provedení prací, které budou dalším postupem prací zakryty. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen na své náklady na žádost objednatele provedené práce znovu zpřístupnit kontrole. Tuto svoji povinnost je povinen splnit neprodleně a bez zbytečných průtahů. Porušení povinností stanovených tímto odstavcem se považuje za hrubé porušení smlouvy.
- 6.11 Zhotovitel je povinen zvát technický dozor investora ke všem zkouškám kvality, které se budou konat na staveništi. Práce, které budou v dalším pracovním postupu zakryty či se stanou nepřístupnými, prověří objednatel bez odkladu, nejdéle však do 3 pracovních dnů od doručení výzvy zhotovitele s tím, že o tom učiní zápis do stavebního deníku. Pokud tak objednatel včas neučiní, může zhotovitel pokračovat v zakrývání konstrukcí či v jiných pracích s tím, že případné následné odkrytí za účelem kontroly hradí objednatel.
- 6.12 Zhotovitel se zavazuje, že již v průběhu provádění díla bude činit opatření zamezující vzniku vad díla. Objednatel je oprávněn kontrolovat způsob provádění díla zhotovitelem. Zjistí-li objednatel, že dílo není prováděno v souladu se smlouvou, je oprávněn požadovat, aby zhotovitel provedl nápravu, a to v přiměřené lhůtě. Objednatel je oprávněn provádět kontrolu plnění díla průběžně a z této kontroly pořizovat zápisy do stavebního deníku. Zástupce zhotovitele je oprávněn se těchto kontrol zúčastnit. Pokud o to objednatel minimálně tři dny předem požádá, je zhotovitel povinen zajistit účast svého zástupce, s oprávněním jednat ve všech záležitostech ve vztahu k této smlouvě o dílo a plnění předmětu díla. Porušení uvedených povinností je hrubým porušením smlouvy, stejně tak i neodstranění zjištěných vad a nedodělků ve sjednané nebo stanovené lhůtě, vyjma případů, kdy nešlo tuto podmínku splnit z objektivních důvodů či příčin.
- 6.13 Každý měsíc, zpravidla poslední pracovní den v měsíci, pokud není dohodnuto jinak, proběhne kontrola provádění díla a jednotlivých provedených prací. Na základě této kontroly provede zhotovitel soupis provedených prací, které budou fakturovány. Právo vystavit dílčí fakturu má zhotovitel pouze za předpokladu, že práce budou odsouhlaseny oprávněným zástupcem objednatele. Porušení povinnosti konat měsíční kontroly ze strany zhotovitele je hrubým porušením smlouvy.
- 6.14 Zhotovitel odpovídá za to, že při plnění předmětného díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Stejně tak zhotovitel odpovídá za to, že k plnění díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů.
- 6.15 Věci, které jsou potřebné k plnění smlouvy, je povinen opatřit zhotovitel, pokud ve smlouvě není výslovně uvedeno, že je opatří objednatel.
- 6.16 V případě, budou-li činností zhotovitele vznikat nečistoty, mající dle zák. č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, charakter odpadu, zavazuje se zhotovitel likvidovat tento odpad na vlastní náklad v souladu s obecně závaznými právními předpisy. V souladu s uvedeným zákonem a obecně závaznou vyhláškou města Planá nad Lužnicí se zhotovitel zavazuje likvidovat i stavební suť vznikající při provádění díla.
Zhotovitel je povinen vést evidenci o všech druzích odpadů vzniklých z jeho činnosti a vést evidenci o způsobu jejich zneškodňování.

K fakturaci uložení vybouraného a vytěženého materiálu na povolenou skládku doloží zhotovitel potvrzení příslušné skládky s datem a specifikací ukládaného materiálu a potvrzení o jeho převzetí k uložení na skládku. Bez toho bude faktura vrácena jako neuznaný výdaj a nebude proplacena.

- 6.17 Po celou dobu provádění díla je zhotovitel povinen udržovat pořádek na místě provádění díla a v jeho okolí, tj. včetně veřejných prostranství sousedících se stavbou. V případě, že v souvislosti se zhotovováním díla zhotovitel znečistí místo provádění díla a veřejné prostranství, odpovídá za bezodkladné odstranění nečistot a překážek s tím, že objednatel v žádném případě nenese odpovědnost za jednání zhotovitele nebo jiných osob jednajících za zhotovitele včetně jeho subdodavatelů. Ve všech případech činností spojených se zhotovováním díla je právně odpovědný zhotovitel.
- 6.18 Za hrubé porušení smlouvy bude považováno nedodání i jednotlivých částí díla v odpovídající kvalitě nebo opakované nedodání i jednotlivých částí díla ve sjednaném termínu nebo odmítnutí dodávky za podmínek uzavřeného smluvního ujednání.
- 6.19 Zhotovitel se zavazuje k součinnosti s koordinátorem BOZP určeným objednatelem v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb. a současně smluvně zaváže k této součinnosti i všechny své subdodavatele. Zhotovitel při provádění díla zajistí dodržování předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, hygienické a požární předpisy. Zhotovitel i jeho subdodavatelé jsou povinni před zahájením prací na stavbě vyhodnotit rizika a přijmout odpovídající opatření k jejich minimalizaci.
- 6.20 Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického a autorského dozoru v souladu s touto smlouvou. Technický dozor nesmí provádět zhotovitel a ani osoba s ním propojená.
- 6.21 Zhotovitel je povinen v průběhu plnění díla informovat objednatele a na jeho vyžádání mu předat výsledky provedených kontrol a zkoušek a doklady k zabudovávaným materiálům a zařízením včetně podmínek výrobců materiálů a zařízení pro jejich zabudování a použití.
- 6.22 Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu (poddodavatele), za jejíž činnost odpovídá tak, jako by dílo prováděl sám. Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli ke schválení každou změnu poddodavatele a objednatel si vyhrazuje právo schválit zhotoviteli každou změnu jeho poddodavatele, přičemž rozhodnutí o tom však nesmí zdržovat ani souhlas bezdůvodně odírat. Poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokazoval splnění kvalifikace v předmětném zadávacím řízení, je možné změnit jen ve výjimečných případech a se souhlasem objednatele. Nový poddodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v předmětném zadávacím řízení.
- 6.23 Zhotovitel se zavazuje zabezpečit ve svých poddodavatelských smlouvách splnění povinností vyplývajících zhotoviteli z této smlouvy, a to přiměřeně k povaze a rozsahu subdodávky.
- 6.24 Zhotovitel na požádání objednatele umožní vstup dalších třetích osob na staveniště.
- 6.25 Zhotovitel je povinen doložit u předávacího a převjímacího řízení všechny doklady odpovídající povaze díla a dle této smlouvy (dokumentace skutečného provedení, geometrický plán, dokumentace geodetického zaměření, zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů včetně prohlášení o shodě, zápisy a výsledky předepsaných měření, zápisy a výsledky o provedených revizních a provozních zkouškách, zápisy a výsledky o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací, originál stavebního deníku(ů), kopie změnových listů, provozní řády, atd.).
- 6.26 Při převjímacím řízení předá zhotovitel objednateli i případné doklady o osvědčení jakosti výrobků, materiálů a ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, prohlášení výrobce nebo dovozce o shodě výrobků s technickými předpisy a o dodržení stanoveného postupu posouzení shody a doklady o úspěšném dokončení technologických a provozních zkoušek. Veškeré písemné doklady předávané zhotovitelem objednateli musí být vyhotoveny v českém jazyce a autorizované.
- 6.27 V případě sporu v hodnocení dosažené jakosti a kvality předmětu díla, které nebude dostatečně zřejmé ze „standardu kvality“ nebo příslušných technických či technologických norem se smluvní strany dohodly, že uznají nezávislé hodnocení specialisty v oboru nebo soudního znalce. V případě, že bude tímto posudkem prokázána snížená jakost oproti „standardům kvality“ a normám, provede zhotovitel na svůj náklad opravu nebo úpravu díla do stavu odpovídajícímu jakosti nejpozději do termínu předání a převzetí díla. Odpovědnost zhotovitele za případnou škodu není tímto ujednáním dotčena.
- 6.28 Vyklizení staveniště - po dokončení stavebních prací se zhotovitel zavazuje vyklidit staveniště. Za

vyklizené místo provádění díla se považuje stav, kdy místo provádění díla i ostatní veřejné prostranství kolem provedeného díla bude bez zbytků materiálů nebo zařízení a okolní prostranství bude uvedeno do původního stavu.

- 6.29 Objednatel si vyhrazuje právo předem zkontrolovat a schválit dílenské zpracování atypických prvků před jejich zadáním do výroby. Zboží (dodávky) které nebude v souladu se zadávacími podmínkami veřejné zakázky, bude vráceno k následnému zpracování.
- 6.30 Výkopové práce budou probíhat v ochranných pásmech inženýrských sítí.
- 6.31 Před zahájením prací zhotovitel zajistí vytýčení inženýrských sítí a dodrží podmínky správců jednotlivých vedení. Způsob použití a nasazení strojů je závislý na klimatických podmínkách v průběhu provádění zemních prací. V místech křížení se stávajícími podzemními zařízeními je zhotovitel povinen provádět výkop ručně. Současně je ruční výkop nutno provádět ve vzdálenosti bližší než 3,0 m od kmenů stromů.
- 6.32 Zhotovitel je po dobu platnosti této smlouvy zodpovědný za stanovení přesné polohy veškerých oznámených podzemních zařízení včetně domovních přípojek na staveništi. Případné náklady na opravy podzemních sítí v důsledku jejich poškození zhotovitelem v průběhu realizace stavby, nese zhotovitel. Objednatel stavby není zodpovědný za jakékoliv zpoždění nebo následné náklady způsobené tímto poškozením.
- 6.33 Zhotovitel se zavazuje k respektování vyjádření dotčených správců sítí.
- 6.34 Zhotovitel se zavazuje pro organizaci výstavby dodržet zásadu regulace stavební činnosti s ohledem na minimální omezení provozu dané lokality a minimalizování vlivu na znečišťování okolního prostředí.

VII. Vlastnictví díla, nebezpečí škody a pojištění

- 7.1 Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku objednatel. Zhotovitel je odpovědný za veškeré škody na díle až do jeho předání.
- 7.2 Vlastníkem zařízení staveniště, včetně používaných strojů, mechanismů a dalších věcí potřebných pro provedení díla, s výjimkou věcí případně předaných objednatelem, je zhotovitel, který nese nebezpečí škody na těchto věcech, a to až do okamžiku vyklizení staveniště.
- 7.3 Zhotovitel zajišťuje komplexní zabezpečení stavby a do doby jejího předání objednateli nese odpovědnost za škody na zhotovovaném díle, na majetku vlastníka a za škody způsobené třetím osobám.
- 7.4 Škody, které zhotovitel způsobí svým opomenutím, nedbalostí nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, z technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je povinen bez zbytečného odkladu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit.
- 7.5 Zhotovitel do 14 dnů od podpisu této smlouvy o dílo doloží, že má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši nejméně 1 mil. Kč. Toto pojištění se zhotovitel zavazuje udržovat v účinnosti po celou dobu zhotovování díla až do doby vydání, případně nabytí právní moci kolaudačního souhlasu nebo rozhodnutí. Zhotovitel je povinen předložit objednateli doklad o platném pojištění do 3 dnů po obdržení výzvy od objednatele.
- 7.6 Zhotovitel do 14 dnů od podpisu této smlouvy o dílo doloží, že má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je komplexní stavebně montážní a majetkové pojištění, krytí všech pojistných nebezpečí a pojištění věcných škod na zhotovovaném díle (živelné škody, odcizení, vandalismus, pád věci, náraz, škody způsobené neodborným zacházením apod.) minimálně ve výši ceny díla. Zhotovitel je povinen předložit objednateli doklad o platném pojištění do 3 dnů po obdržení výzvy od objednatele.
- 7.7 Zhotovitel se po celou dobu trvání této smlouvy do doby protokolárního předání díla bez vad a nedodělků zavazuje, že bude pojištěn ve smyslu výše uvedených ustanovení a že nedojde ke snížení pojistného plnění. Zhotovitel je povinen udržovat platné pojištění i tehdy, pokud dojde ke změně v rozsahu a povaze prováděného díla; v případě změn prováděného díla je povinen pojišťovatele včas informovat a případně změnit rozsah pojištění tak, aby pojistná smlouva poskytovala po celou dobu provádění díla pojistné krytí požadované touto smlouvou. V případě změny pojistné smlouvy v průběhu

provádění díla je zhotovitel povinen předložit objednateli doklad o změně pojistné smlouvy.

- 7.8 V případě, že zhotovitel nesplní svou povinnost uzavřít a udržovat platnou pojistku v požadovaném rozsahu nebo nepředloží objednateli ve stanoveném termínu plné znění pojistných smluv, je objednatel oprávněn uzavřít a udržovat takové pojistné smlouvy vlastním jménem, zaplatit jakékoliv pojistné nezbytné k uzavření a udržování takových pojistných smluv a takové výdaje započíst proti jakékoli pohledávce zhotovitele dle této smlouvy za objednatelem nebo vymáhat tyto částky po zhotoviteli přímo.
- 7.9 Zhotovitel odpovídá i za škodu na díle způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo a s tím související činnosti provádějí.

VIII. Záruční a sankční podmínky

- 8.1 Zhotovitel odpovídá za to, že dílo dle této smlouvy je zhotoveno v souladu se smlouvou podle předané projektové dokumentace a veškerými zadávacími a smluvními podmínkami, a že po dobu záruční doby bude mít vlastnosti stanovené smlouvou, popř. příslušnými právními normami a technickými předpisy. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době předání objednateli. Za vady, které se projeví po odevzdání díla (skryté vady), odpovídá zhotovitel za podmínek stanovených v občanském zákoníku, není-li touto smlouvou stanoveno jinak.
- 8.2 Zhotovitel poskytuje na stavební část díla záruku 60 měsíců ode dne předání bezvadného díla nebo jeho části. Záruční lhůta na dodávky strojů a technologického zařízení, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje samostatný záruční list, se sjednává v délce lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce 24 měsíců.
- 8.3 Záruční doba začíná běžet dnem předání a převzetí díla. Záruční doba neběží, pokud zhotovené dílo nebo jeho část nelze bez omezení provozovat z důvodu reklamované vady, a to až do doby jejího odstranění.
- 8.4 Reklamované vady uplatní objednatel písemně (tj. též faxem a elektronickou poštou).
- 8.5 Případné vady díla zjištěné v záruční době objednatel prokazatelným způsobem nahlásí zhotoviteli s tím, že zhotovitel do **24 hodin** od nahlášení vad díla prokazatelným způsobem sdělí objednateli termín provedení opravy, který však nesmí být delší než **5 (pět) pracovních dnů** od nahlášení vady objednatelem. Při nedodržení termínu opravy vady díla sděleného závazně zhotovitelem objednateli se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu dle odst. 9.1 této smlouvy, až do doby odstranění vady nebo do doby, kdy objednatel písemně sdělí zhotoviteli, že odstranění vady zajistí v souladu s odst. 8.6 jiným zhotovitelem.
- 8.6 Pokud je zpoždění zhotovitele s odstraněním záruční vady **delší než 5 (pět) pracovních dnů** od data, které zhotovitel prokazatelným způsobem sdělil objednateli nebo vada není ve stejné době odstraněna plně nebo bezvadně, může objednatel po písemném oznámení zhotoviteli provést opravu reklamované vady jiným zhotovitelem s tím, že cenu opravy přefakturuje původnímu zhotoviteli podle této smlouvy. Cena takové opravy provedená jiným zhotovitelem však musí být přiměřená a srovnatelná s daným typem či charakterem opravy. V těchto případech nezaniká záruční doba zhotovitele dle předchozích ustanovení této smlouvy.
- 8.7 Záruky za provedené práce a předané části díla v případě odstoupení od smlouvy začínají běžet dnem předčasného ukončení smlouvy, pokud nebude dohodnuto jinak.
- 8.8 Zhotovitel je jediným garantem plnění smlouvy a na jeho vrub budou řešeny veškeré záruky a sankce.

IX. Smluvní pokuty

- 9.1 Smluvní strany se dohodly na aplikaci následujících smluvních pokut:
- při nesplnění termínu dokončení dohodnutého v této smlouvě z viny zhotovitele se sjednává sankce ve výši **min. 0,2 % z ceny díla vč. DPH Kč** za každý kalendářní den prodlení. Tato smluvní pokuta bude uplatněna odečtem z ceny díla,

- v případě nesplnění závazku vyklidit staveniště dle ujednání této smlouvy, a to byť i z části se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši **5.000,- Kč** za každý započatý den prodlení,
- při nedodržení termínu opravy vady nebo nedodělků díla zjištěné v přejímacím řízení a v záruční době dle ujednání této smlouvy se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši **10.000,- Kč** za každý den prodlení,
- při prodlení objednatele s platbou bude zhotovitel oprávněn požadovat pouze úrok z prodlení podle nařízení vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky,
- při nedodržení termínu předložení změnového listu dle čl. IV odst. 4.6 se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši **2.000,- Kč** za každý započatý den prodlení,
- při nedodržení termínu odstranění závad v oblasti BOZP a PO stanoveného koordinátorem BOZP se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši **2.000,- Kč** za každý započatý den prodlení.

- 9.2 Zaplacením smluvních pokut dle předchozího odstavce nejsou dotčeny nároky z odpovědnosti za škodu.
- 9.3 Zhotovitel není oprávněn omezit výši jednotlivých smluvních pokut dle této smlouvy či jejich celkový souhrn jakýmkoli limitem, ani finanční částkou, ani procentuálním či jiným vyjádřením.
- 9.4 Splatnost smluvních pokut se stanovuje ve lhůtě 30 kalendářních dnů po obdržení daňového dokladu (faktury) s vyčíslením smluvní pokuty.

X. Ostatní smluvní ujednání

- 10.1 Vztahy smluvních stran touto smlouvou neupravené se dále řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, případně dalšími souvisejícími právními předpisy ve znění účinném ke dni uzavření smlouvy.
- 10.2 Objednatel má právo od smlouvy odstoupit v souladu s ustanoveními občanského zákoníku a dále v případech
- pokud by zhotovitel uvedl v nabídce zakázky informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek předmětného zadávacího řízení zakázky,
 - pokud se zhotovitel ocitne v likvidaci nebo konkurzu,
 - pokud příslušný odborník nebo soudní znalec prokazatelně zjistí, že zhotovitel provádí nekvalitní dílo a to v jakékoliv fázi jeho zhotovování nebo jednotlivého technologického postupu.
- 10.3 Veškeré písemnosti a výzvy a reklamace se doručují na adresu objednatele nebo zhotovitele uvedenou v této smlouvě. Pokud v průběhu plnění této smlouvy dojde ke změně adresy některého z účastníků smlouvy, je povinen tento účastník neprodleně písemně oznámit druhému účastníkovi tuto změnu a to způsobem uvedeným v tomto článku. Do doby, než je nová adresa druhé straně písemně sdělena, doručuje se na adresu uvedenou v čl. I. smlouvy. Nebyl-li objednatel nebo zhotovitel na uvedené adrese zastížen, písemnost se prostřednictvím poštovního doručovatele uloží na poštu. Nevyzvedne-li si ji účastník, považuje se zásilka za doručitou okamžikem uložení, i když se adresát o uložení nedozvěděl, anebo se s obsahem písemnosti neseznámil.
- 10.4 V případě odstoupení od smlouvy smluvní strany provedou inventuru a vyúčtování dosud provedených prací na díle. Zhotovitel zároveň do pěti pracovních dnů od účinného odstoupení od smlouvy vyklidí místo provádění díla a protokolárně jej bez závad předá objednateli.
- 10.5 Zhotovitel může od této smlouvy odstoupit v případě, že mu objednatel neumožní provádět dílo za podmínek sjednaných v této smlouvě.
- 10.6 Každá ze smluvních stran může ve shora uvedených případech od této smlouvy odstoupit po předchozím písemném upozornění druhé smluvní strany. Dnem odstoupení od smlouvy je pátý den po doručení upozornění druhé smluvní straně.
- 10.7 Při dočasném nebo definitivním zastavení prací na díle z příčin na straně objednatele zaplatí objednatel zhotoviteli skutečně vynaložené náklady.
- 10.8 Zhotovitel se zavazuje spolupůsobit při výkonu finanční kontroly ve smyslu § 2 písm. e) zákona č.

320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů.

- 10.9 Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním, či zveřejněním celé této smlouvy v jejím plném znění, jakož i všech úkonů a okolností s touto smlouvou souvisejících, ke kterému může kdykoli v budoucnu dojít.
- 10.10 Zhotovitel je povinen předložit objednateli identifikační údaje svých poddodavatelů, kteří se zapojí do plnění smlouvy, a to před vlastním zahájením plnění díla poddodavatelem. Objednatel rozhodne, zda tato povinnost bude splněna zhotovitelem zápisem do stavebního deníku nebo uzavřením dodatku smlouvy.
- 10.11 Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že objednatel má zájem na plnění této smlouvy v souladu se zásadami společensky odpovědného zadávání veřejných zakázek. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvání této smlouvy zajistit dodržování veškerých právních předpisů, zejména pak pracovněprávních (odměňování, pracovní doba, doba odpočinku mezi směnami, placené přesčasy), dále předpisů týkajících se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), nařízením vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, a to vůči všem osobám, které se na plnění zakázky podílejí a bez ohledu na to, zda bude podle této smlouvy plněno zhotovitelem či jeho poddodavatelem.
- 10.12 Zhotovitel je povinen po dobu trvání této smlouvy vždy na výzvu objednatele předložit čestné prohlášení, v němž uvede jmenný seznam všech svých zaměstnanců, agenturních zaměstnanců, živnostníků a dalších osob, se kterými se na realizaci zakázky podílel v době od uzavření smlouvy či od poslední výzvy k předložení prohlášení. V čestném prohlášení musí být uvedeno, zda všechny osoby v seznamu uvedené jsou vedeny v příslušných registrech, zejména živnostenském rejstříku, registru pojištěnců ČSSZ a mají příslušná povolení k pobytu v ČR a k výkonu pracovní činnosti. Dále zde bude potvrzeno, že uvedené osoby byly proškoleny z problematiky BOZP a že jsou vybaveny osobními ochrannými pracovními prostředky dle platné legislativy. Zhotovitel bere na vědomí, že tato prohlášení je objednatel oprávněn poskytnout příslušným orgánům státní správy ČR. Tato povinnost platí bez ohledu na to, zda bude plnění podle této smlouvy prováděno zhotovitelem či jeho poddodavatelem.
- 10.13 Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat dodržování povinností zhotovitele dle odst. 10.11 a 10.12, a to i přímo u pracovníků vykonávajících dílo, přičemž zhotovitel je povinen tuto kontrolu umožnit, strpět a poskytnout objednateli veškerou nezbytnou součinnost k jejímu provedení.
- 10.14 Zhotovitel je povinen oznámit objednateli, že vůči němu či jeho poddodavateli bylo orgánem státní správy (zejména Státním úřadem inspekce práce či oblastními inspektoráty, Krajskou hygienickou stanicí apod.) zahájeno řízení pro porušení právních předpisů, jichž se dotýká ujednání v odst. 10.11 a 10.12, a k němuž došlo při provádění díla nebo v souvislosti s ním, a to nejpozději do 10 dnů od doručení oznámení o zahájení řízení. Součástí oznámení zhotovitele bude též informace o datu doručení oznámení o zahájení řízení.
- 10.15 Zhotovitel je povinen předat objednateli kopii pravomocného rozhodnutí, jímž se řízení ve věci dle předchozího odstavce končí, a to nejpozději do 7 dnů ode dne, kdy rozhodnutí nabude právní moci. Současně s kopií pravomocného rozhodnutí zhotovitel poskytne objednateli informaci o datu nabytí právní moci rozhodnutí. V případě, že zhotovitel (či jeho poddodavatel) bude v rámci řízení zahájeného dle odst. 10.14 pravomocně uznán vinným ze spáchání přestupku, správního deliktu či jiného obdobného protiprávního jednání, je zhotovitel povinen přijmout nápravná opatření a o těchto, včetně jejich realizace, písemně informovat objednatele, a to v přiměřené lhůtě stanovené objednatel.
- 10.16 Zhotovitel prohlašuje, že v případě výběru poddodavatelů, bude-li to s ohledem na poptávané práce a činnosti vhodné, resp. možné, upřednostní poddodavatele zaměstnávající osoby znevýhodněné na trhu práce nebo pracovníky se zdravotním postižením.

XI. Závěrečná ustanovení

- 11.1 Jakákoliv změna smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami oprávněnými jednat a podepisovat za objednatele a zhotovitele nebo osobami jimi zmocněnými. Změny smlouvy se sjednávají zásadně jako dodatek ke smlouvě s číselným označením podle pořadového čísla příslušné změny smlouvy.
- 11.2 Případná neplatnost některého ustanovení této smlouvy nezpůsobuje neplatnost ostatních ustanovení. V případě, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neplatným nebo neúčinným, smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým.
- 11.3 Tato smlouva může být ukončena písemnou dohodou smluvních stran. Při ukončení smlouvy jsou smluvní strany povinny vzájemně vypořádat své závazky, zejména si vrátit věci k provedení díla, vyklidit prostory poskytnuté k provedení díla a místo provedení díla a uhradit veškeré splatné peněžité závazky podle smlouvy. Zánikem smlouvy rovněž nezanikají práva na již vzniklé (splatné) majetkové pokuty podle smlouvy.
- 11.4 Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah smlouvy a že tuto smlouvu uzavřely na základě své svobodné a vážné vůle. Na důkaz této skutečnosti připojují svoje podpisy.
- 11.5 Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy: Pozn. - přílohy budou připojeny při podpisu smlouvy s vybraným dodavatelem.
č. 1 - rozpočet zhotovitele (oceněný výkaz výměr),
č. 2 - harmonogram plnění (aktuální bude vyhotoven po podpisu smlouvy - viz čl. 5.1).

Za objednatele:

Za zhotovitele:

V Táboře dne dle el. podpisu

V Táboře dne dle el. podpisu

Podepsáno dne 25. 11. 2022

Podepsáno dne 28. 11. 2022

Ing. Lubor Tomanec

Ředitel

Vodárenská společnost Tábořsko s.r.o.

Luděk Kočí

Jednatel

PL BEKO s.r.o.

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **5471-18 Tábor - prodloužení kanalizace v Jordánské ulici**

Zadavatel

IČO:

DIČ:

Zhotovitel:

PL BEKO s.r.o.

IČO: **280 76 826**

Olší 20

DIČ: **CZ28076826**

391 61 Opařany

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			2 457 782,43
PSV			175 222,00
MON			5 118,00
Vedlejší náklady			100 000,00
Ostatní náklady			226 000,00
Celkem			2 964 122,43

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	2 964 122,43 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH

2964122,43 CZK

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
Ostatní a vedlejší náklady		0,00	326 000,00		326 000,00	11
99.1	Ostatní a vedlejší náklady	0,00	326 000,00		326 000,00	11
Inženýrský objekt						
SO 01	Přípojka Jordánská	0,00	1 445 804,90		1 445 804,90	49
01.1	Přípojka Jordánská	0,00	1 445 804,90		1 445 804,90	49
SO 02	Oprava a statické zajištění zdi	0,00	1 192 317,53		1 192 317,53	40
02.1	Oprava a statické zajištění zdi	0,00	1 192 317,53		1 192 317,53	40
Celkem za stavbu					2 964 122,43	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			698 024,89	24
11	Přípravné a přidružené práce	HSV			293 404,38	10
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			401 388,00	14
45	Podkladní a vedlejší konstrukce	HSV			72 324,90	2
59	Dlažby a předlažby komunikací	HSV			535 098,15	18
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			61 225,00	2
8	Trubní vedení	HSV			252 112,59	9
9	Ostatní konstrukce, bourání	HSV			50 911,58	2
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			42 625,00	1
99	Staveništní přesun hmot	HSV			50 667,94	2
762	Konstrukce tesařské	PSV			175 222,00	6
M46	Zemní práce při montážích	MON			5 118,00	0
VN	Vedlejší náklady	VN			100 000,00	3
ON	Ostatní náklady	ON			226 000,00	8
Cena celkem					2 964 122,43	100

Položkový rozpočet

S:	
O:	
R:	

Pokyny pro vyplnění

modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje :

- údaje o firmě
- jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S:	5471-18	Tábor - prodloužení kanalizace v Jordánské ulici
O:	SO 99	Ostatní a vedlejší náklady
R:	99.1	Ostatní a vedlejší náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl VN		Vedlejší náklady				100 000,00		
1	2.1	Vytyčení stavby Příloha 4.1 Geodetické zaměření stavby, stabilizace bodů a sestavení laviček. Vyhotovení protokolu o vytyčení stavby se seznamem souřadnic vytyčených bodů a jejich polohopisnými (S-JTSK) a výškopisnými (Bpv) hodnotami. příloha 4.1 : 1	Soubor	1,00000	20 000,00	20 000,00		Vlastní
2	2.2	Zařízení staveniště Příloha 4.1 Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště. příloha 4.1 : 1	Soubor	1,00000	80 000,00	80 000,00		Vlastní
Díl ON		Ostatní náklady				226 000,00		
3	3.1	Dopracování realizační dokumentace Příloha 4.1 Náklady spojené s vypracováním projektové dokumentace, většinou v obsahu a rozsahu projektové dokumentace pro provádění stavby, ale mohou zde být obsaženy i náklady na jiné stupně projektové dokumentace, pokud jsou součástí požadavků objednatele. příloha 4.1 : 1	Soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00		Vlastní
4	3.2	Náhradní transport odpadních vod a provizorní propojení a čerpání při rekonstrukcích Příloha 4.1 příloha 4.1 : 1	soubor	1,00000	65 000,00	65 000,00		Vlastní
5	3.3	Zajištění archeologického průzkumu Příloha 4.1 příloha 4.1 : 1	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00		Vlastní
6	3.4	Dokumentace skutečného provedení Příloha 4.1 Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu. příloha 4.1 : 1	Soubor	1,00000	25 000,00	25 000,00		Vlastní
7	3.5	Požadavky dopravy Příloha 4.1 příloha 4.1 : 1	Soubor	1,00000	85 000,00	85 000,00		Vlastní

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S:	5471-18	Tábor - prodloužení kanalizace v Jordánské ulici
O:	SO 99	Ostatní a vedlejší náklady
R:	99.1	Ostatní a vedlejší náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
8	3.6	Posouzení statikem	Soubor	1,00000	45 000,00	45 000,00		Vlastní
		Příloha 4.1						
		příloha 4.1 : 1		1,00000				

Celkem	326 000.00
---------------	-------------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	5471-18	Tábor - prodloužení kanalizace v Jordánské ulici
O:	SO 01	Přípojka Jordánská
R:	01.1	Přípojka Jordánská

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl 1		Zemní práce				197 408,18		
1	119001411R0	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení betonového potrubí DN do 200 mm ve výkopu ve stavu a poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací, a to podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce a včetně opotřebení použitých materiálů, přípojka Jordánská : voda 4x : 1,20*4 plyn 4x : 1,20*4 kanalizace 1x : 1,20*1	m	10,80000	650,00	7 020,00	800-1	RTS 21/ I
2	119001421R0	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení kabelů do 3 kabelů ve výkopu ve stavu a poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací, a to podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce a včetně opotřebení použitých materiálů, přípojka Jordánská : kabel sdělovací 1x : 1,20*1 odbočka pro DP - přepojení : kabel sdělovací 1x : 1,20*1 kabel VO 1x : 1,20*1 odbočka pro DP - dešťový svod : kabel sdělovací 1x : 1,20*1 kabel NN 1x : 1,20*1	m	6,00000	480,00	2 880,00	800-1	RTS 21/ I
3	130001101R0	Příplatek k cenám za ztížené vykopávky v horninách jakékoliv třídy Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny. přípojka Jordánská : voda 4x : 1,20*2*(1,57-0,63)*4 plyn 4x : 1,20*2*(1,57-0,63)*4 kanalizace 1x : 1,20*2*(1,57-0,63)*1 kabel sdělovací 1x : 1,20*2*(1,57-0,63)*1 odbočka pro DP - přepojení : kabel sdělovací 1x : 1,20*1*(1,57-0,63)*1 kabel VO 1x : 1,20*1*(1,57-0,63)*1	m3	27,07200	250,00	6 768,00	800-1	RTS 21/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	5471-18	Tábor - prodloužení kanalizace v Jordánské ulici
O:	SO 01	Přípojka Jordánská
R:	01.1	Přípojka Jordánská

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

odbočka pro DP - dešťový svod :

kabel sdělovací 1x : 1,20*1*(1,57-0,63)*1

1,12800

kabel NN 1x : 1,20*1*(1,57-0,63)*1

1,12800

4	132301212R01	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 1000 m3, v hornině 4, hloubení strojně	m3	7,52567	950,00	7 149,39	800-1	RTS 21/ I
---	--------------	--	----	---------	--------	----------	-------	-----------

zapážených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

přípojka Jordánská :

Začátek provozního součtu

úsek 0,00-10,00 m : ((1,13+1,46+1,53+1,64)/4)*1,20*10,00

17,28000

Mezisoučet

17,28000

Konec provozního součtu

úsek 0,00-10,00 m ... geologie h.4 ... 10% : 17,28*0,10

1,72800

Začátek provozního součtu

úsek 10,00 - 47,57 m :

72,06999

((1,64+1,52+1,62+1,51+1,61+1,59+1,70)/7)*1,20*37,57

Mezisoučet

72,06999

Konec provozního součtu

úsek 10,00 - 47,57 m ... geologie h.4 ... 60% : 72,06999*0,60

43,24199

odbočka pro DP - přepojení :

Začátek provozního součtu

odbočka pro DP : ((1,70+1,68)/2)*1,20*1,00

2,02800

Mezisoučet

2,02800

Konec provozního součtu

odbočka pro DP - přepojení ... geologie h.4 ... 60% : 2,028*0,60

1,21680

odbočka pro DP - dešťový svod :

Začátek provozního součtu

odbočka pro DP - dešťový svod : ((1,52+1,48)/2)*1,20*2,00

3,60000

Mezisoučet

3,60000

Konec provozního součtu

odbočka pro DP - dešťový svod ... geologie h.4 ... 60% : 3,60*0,60

2,16000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	5471-18	Tábor - prodloužení kanalizace v Jordánské ulici
O:	SO 01	Přípojka Jordánská
R:	01.1	Přípojka Jordánská

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

odpočet povrchů :
 přípojka Jordánská :
 MK - žulová dlažba : -1,20*47,57*0,68 -38,81712
 odbočka pro DP - přepojení :
 MK - žulová dlažba : -1,20*1,00*0,68 -0,81600
 odbočka pro DP - dešťový svod :
 MK - žulová dlažba : -1,20*1,00*0,68 -0,81600
 odbočka pro DP - dešťový svod :
 chodník žulová dlažba : -1,20*1,00*0,31 -0,37200

5	132401211R0	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm jakékoliv množství, v hornině 5, hloubení strojně	m3	32,80720	1 050,00	34 447,56	800-1	RTS 21/ I
---	-------------	--	----	----------	----------	-----------	-------	-----------

zapážených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

přípojka Jordánská :
 Začátek provozního součtu
 úsek 0,00-10,00 m : $((1,13+1,46+1,53+1,64)/4)*1,20*10,00$ 17,28000
 Mezisoučet 17,28000
 Konec provozního součtu
 úsek 0,00-10,00 m ... geologie h.4 ... 10% : 17,28*0,10 1,72800
 Začátek provozního součtu
 úsek 10,00 - 47,57 m : $((1,64+1,52+1,62+1,51+1,61+1,59+1,70)/7)*1,20*37,57$ 72,06999
 Mezisoučet 72,06999
 Konec provozního součtu
 úsek 10,00 - 47,57 m ... geologie h.4 ... 40% : 72,06999*0,40 28,82800
 odbočka pro DP - přepojení :
 Začátek provozního součtu
 odbočka pro DP : $((1,70+1,68)/2)*1,20*1,00$ 2,02800
 Mezisoučet 2,02800
 Konec provozního součtu
 odbočka pro DP - přepojení ... geologie h.4 ... 40% : 2,028*0,40 0,81120

Položkový soupis prací a dodávek

S:	5471-18	Tábor - prodloužení kanalizace v Jordánské ulici
O:	SO 01	Přípojka Jordánská
R:	01.1	Přípojka Jordánská

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		odbočka pro DP - dešťový svod : Začátek provozního součtu odbočka pro DP - dešťový svod : $((1,52+1,48)/2)*1,20*2,00$ Mezisoučet Konec provozního součtu odbočka pro DP - dešťový svod ... geologie h.4 ... 40% : 3,60*0,40			3,60000 3,60000			
6	132501211R0	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm jakékoliv množství, v hornině 6, skalní frézou zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopšti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. přípojka Jordánská : Začátek provozního součtu úsek 0,00-10,00 m : $((1,13+1,46+1,53+1,64)/4)*1,20*10,00$ Mezisoučet Konec provozního součtu úsek 0,00-10,00 m ... geologie h.4 ... 80% : 17,28*0,80	m3	13,82400	1 050,00	14 515,20	800-1	RTS 21/ I
7	151101101R0	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy, přípojka Jordánská oboustranné : úsek 0,00-10,40 m : $((1,13+1,46+1,53+1,64)/4)*10,40*2$ přípojka Jordánská jednostranné : úsek 10,40 - 47,57 m : odbočka pro DP - přepojení oboustranné : odbočka pro DP : $((1,70+1,68)/2)*1,00*2$ odbočka pro DP - dešťový svod oboustranné : odbočka pro DP - dešťový svod : $((1,52+1,48)/2)*2,00*2$	m2	98,75090	265,00	26 168,99	800-1	RTS 21/ I
8	151101111R0	Odstanění pažení a rozepření rýh příložené , hloubky do 2 m pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu, Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 98,75090	m2	98,75090	156,00	15 405,14	800-1	RTS 21/ I
9	161101101R0	Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	m3	7,52567	75,00	564,43	800-1	RTS 21/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	5471-18	Tábor - prodloužení kanalizace v Jordánské ulici
O:	SO 01	Přípojka Jordánská
R:	01.1	Přípojka Jordánská

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek, rýhy do 100m3 do 2,5m ... 100% : 7,52567*1,00 7,52567						
10	161101151R0	Svislé přemístění výkopku z horniny 5 až 7, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	m3	46,63120	75,00	3 497,34	800-1	RTS 21/ I
		bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek, rýhy do 100m3 do 2,5m ... 100% : (32,8072+13,824)*1,00 46,63120						
11	162701105R0	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	7,52567	305,00	2 295,33	800-1	RTS 21/ I
		po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, výkop 1-4 : 7,52567 7,52567						
12	162701109R0	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4	m3	15,05134	33,00	496,69	800-1	RTS 21/ I
		po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, skládka celkem 12 km : Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 7,52567*2 15,05134						
13	162701155R0	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 5 až 7, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	46,63120	305,00	14 222,52	800-1	RTS 21/ I
		po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, výkop 5-7 : 32,8072+13,824 46,63120						
14	162701159R0	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 5 až 7	m3	93,26240	33,00	3 077,66	800-1	RTS 21/ I
		po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, skládka celkem 12 km : Odkaz na mn. položky pořadí 13 : 46,63120*2 93,26240						
15	171201201R0	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice	m3	54,15687	35,00	1 895,49	800-1	RTS 21/ I
		výkop 1-4 : 7,52567 výkop 5-7 : 32,8072+13,824 46,63120						
16	174101101R0	Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách	m3	29,49944	235,00	6 932,37	800-1	RTS 21/ I
		z jakékoliv horniny s uložení výkopku po vrstvách, včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	5471-18	Tábor - prodloužení kanalizace v Jordánské ulici
O:	SO 01	Přípojka Jordánská
R:	01.1	Přípojka Jordánská

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		výkop celkem : 7,52567+32,8072+13,824		54,15687				
		odpočet D potrubí :						
		DN150 : -3,14*0,093*0,093*(47,57+1,00)		-1,31906				
		DN125 : -3,14*0,0795*0,0795*(2,00)		-0,03969				
		obetonování : -8,77608		-8,77608				
		štp lože : -6,0684		-6,06840				
		pokladní desky : -0,363		-0,36300				
		sedlové lože : -6,0684		-6,06840				
		pražce : -0,50*0,08*(47,57+1,00+2,00)		-2,02280				
		Začátek provozního součtu						
		zásypy MK a chodníku ... vše nové v MK a chodníku :						
		Konec provozního součtu						
17	181101102R0	Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním	m2	60,68400	30,00	1 820,52	800-1	RTS 21/ I
		vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.						
		přípojka Jordánská KT DN150 : 1,20*47,57		57,08400				
		odbočka pro DP - přepojení KT DN150 : 1,20*1,00		1,20000				
		odbočka pro DP - dešťový svod KT DN125 : 1,20*2,00		2,40000				
18	199000002R0	Poplatky za skládku horniny 1- 4	m3	7,52567	310,00	2 332,96	800-1	RTS 21/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 7,52567		7,52567				
19	199000003R0	Poplatky za skládku horniny 5 - 7	m3	46,63120	310,00	14 455,67	800-1	RTS 21/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 13 : 46,63120		46,63120				
20	58310007T	***Vhodný zásypový materiál pro státní komunikace dle TP 146	m3	32,77388	960,00	31 462,92		Vlastní
		vč. dopravy na staveniště						
		zásypy MK a chodníku : 29,49944*1,1*1,01		32,77388				
Díl 11		Přípravné a přidružené práce				293 404,38		
21	113106221R0	Rozebrání vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár	m2	246,60000	125,00	30 825,00	822-1	RTS 21/ I
		v ploše jednotlivě do 200 m2, z drobných kostek nebo odseků, kladených						
		do lože z kameniva těžného, škvárů nebo strusk						
		s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek						
		komunikace dlažba :						
		odměřeno v situaci D.2 : 237,00		237,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	5471-18	Tábor - prodloužení kanalizace v Jordánské ulici
O:	SO 01	Přípojka Jordánská
R:	01.1	Přípojka Jordánská

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		chodník dlažba :						
		odměřeno v situaci D.2 : 1,60		1,60000				
		rušení šachet :						
		komunikace dlažba : 2,00*2,00*2		8,00000				
		Začátek provozního součtu						
		vzor. řez D.5.2 :						
		komunikace dlažba - rýhy :						
		přípojka Jordánská :						
		KT DN 150 : 1,20*47,57		57,08400				
		odbočka pro DP - přepojení :						
		KT DN150 : 1,20*1,00		1,20000				
		odbočka pro DP - dešťový svod :						
		KT DN125 : 1,20*1,00		1,20000				
		vzor. řez D.5.3 :						
		chodník dlažba - rýhy :						
		odbočka pro DP - dešťový svod :						
		KT DN125 : 1,20*1,00		1,20000				
		Mezisoučet		60,68400				
		Konec provozního součtu						
22	113107605R0	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 50 mm	m2	245,00000	65,00	15 925,00	822-1	RTS 21/ I
		komunikace dlažba :						
		odměřeno v situaci D.2 : 237,00		237,00000				
		rušení šachet :						
		komunikace dlažba : 2,00*2,00*2		8,00000				
23	113107610R0	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 100 mm	m2	64,60400	95,00	6 137,38	822-1	RTS 21/ I
		vzor. řez D.5.2 :						
		komunikace dlažba - rýhy :						
		přípojka Jordánská :						
		KT DN 150 : 1,20*47,57		57,08400				
		odbočka pro DP - přepojení :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	5471-18	Tábor - prodloužení kanalizace v Jordánské ulici
O:	SO 01	Přípojka Jordánská
R:	01.1	Přípojka Jordánská

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		KT DN150 : 1,20*1,00		1,20000				
		odbočka pro DP - dešťový svod :						
		KT DN125 : 1,20*1,00		1,20000				
		rušení šachet :						
		komunikace dlažba : 1,60*1,60*2		5,12000				
24	113107615R0	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 150 mm	m2	64,60400	105,00	6 783,42	822-1	RTS 21/ I
		vzor. řez D.5.2 :						
		komunikace dlažba - rýhy :						
		přípojka Jordánská :						
		KT DN 150 : 1,20*47,57		57,08400				
		odbočka pro DP - přepojení :						
		KT DN150 : 1,20*1,00		1,20000				
		odbočka pro DP - dešťový svod :						
		KT DN125 : 1,20*1,00		1,20000				
		rušení šachet :						
		komunikace dlažba : 1,60*1,60*2		5,12000				
25	113109425R0	Odstranění podkladu pl.nad 50 m2, železobeton, tl. 25 cm	m2	64,60400	1 650,00	106 596,60		Vlastní
		vzor. řez D.5.2 :						
		komunikace dlažba - rýhy :						
		přípojka Jordánská :						
		KT DN 150 : 1,20*47,57		57,08400				
		odbočka pro DP - přepojení :						
		KT DN150 : 1,20*1,00		1,20000				
		odbočka pro DP - dešťový svod :						
		KT DN125 : 1,20*1,00		1,20000				
		rušení šachet :						
		komunikace dlažba : 1,60*1,60*2		5,12000				
26	113109413R0	Odstranění podkladu pl.nad 50 m2, železobeton, tl. 13 cm	m2	22,70800	1 350,00	30 655,80		Vlastní
		vzor. řez D.5.2 :						
		komunikace dlažba - zámky ... rozšíření 20 cm na obě strany :						
		přípojka Jordánská :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	5471-18	Tábor - prodloužení kanalizace v Jordánské ulici
O:	SO 01	Přípojka Jordánská
R:	01.1	Přípojka Jordánská

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		KT DN 150 : 47,57*(0,20+0,20)		19,02800				
		odbočka pro DP - přepojení :						
		KT DN150 : 1,00*(0,20+0,20)		0,40000				
		odbočka pro DP - dešťový svod :						
		KT DN125 : 1,00*(0,20+0,20)		0,40000				
		rušení šachet :						
		kommunikace dlažba - zámky ... rozšíření 20 cm na všechny strany :		2,88000				
		((1.60+2.00)*2)*0.20*2						
27	113107620R0	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 200 mm	m2	1,20000	165,00	198,00	822-1	RTS 21/ I
		vzor. řez D.5.3 :						
		chodník dlažba - rýhy :						
		odbočka pro DP - dešťový svod :						
		KT DN125 : 1,20*1,00		1,20000				
28	113202111R0	Vytrhání obrub z krajiníků nebo obrubníků stojatých	m	1,20000	135,00	162,00	822-1	RTS 21/ I
		s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek						
		odbočka pro DP - dešťový svod : 1,20		1,20000				
29	979082213R0	Vodorovná doprava suti po suchu bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	108,85750	122,00	13 280,62	822-1	RTS 21/ I
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :						
		22,23,24,25,26,27, :						
		Součet : 108,85750		108,85750				
30	979082219R0	Vodorovná doprava suti po suchu příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	979,71746	19,00	18 614,63	822-1	RTS 21/ I
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :						
		22,23,24,25,26,27, :						
		Součet : 979,71746		979,71746				
31	979990001R0	Poplatek za skládku stavební suti	t	108,85750	590,00	64 225,93	801-3	RTS 20/ I
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :						
		22,23,24,25,26,27, :						
		Součet : 108,85750		108,85750				
Díl 45 Podkladní a vedlejší konstrukce					72 324,90			
32	451573111R0	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z písku a štěrkopísku do 65	m3	6,06840	1 750,00	10 619,70	827-1	RTS 21/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	5471-18	Tábor - prodloužení kanalizace v Jordánské ulici
O:	SO 01	Přípojka Jordánská
R:	01.1	Přípojka Jordánská

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		v otevřeném výkopu, přípojka Jordánská KT DN150 : 1,20*47,57*0,10 odbočka pro DP - přepojení KT DN150 : 1,20*1,00*0,10 odbočka pro DP - dešťový svod KT DN125 : 1,20*2,00*0,10			5,70840 0,12000 0,24000			
33	452311131R0	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu prostého C 12/15 z cementu portlandského nebo struskoportlandského, v otevřeném výkopu, šachty ... Š1+Š2+Š3 : 1,10*1,10*0,10*3	m3	0,36300	4 680,00	1 698,84	827-1	RTS 21/ I
34	452312131R0	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu sedlové lože, z betonu prostého C 12/15 z cementu portlandského nebo struskoportlandského, v otevřeném výkopu, přípojka Jordánská KT DN150 : 1,20*47,57*0,10 odbočka pro DP - přepojení KT DN150 : 1,20*1,00*0,10 odbočka pro DP - dešťový svod KT DN125 : 1,20*2,00*0,10	m3	6,06840	4 680,00	28 400,11	827-1	RTS 21/ I
35	452384121R0	Podkladní pražce z betonu C12/15 tl.80mm pod KT trouby do 50000 mm2 Včetně bednění, odbednění a na nátěru bednění proti přilnavosti betonu. přípojka Jordánská KT DN150 : 47,57 odbočka pro DP - přepojení KT DN150 : 1,00 odbočka pro DP - dešťový svod KT DN125 : 2,00	m	50,57000	625,00	31 606,25		Vlastní
Díl 59		Dlažby a předlažby komunikací				535 098,15		
36	564811111RT	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 50 mm vzor. řez D.5.2 : komunikace dlažba : odměřeno v situaci D.2 : 237,00 rušení šachet : komunikace dlažba : 2,00*2,00*2	m2	245,00000	85,00	20 825,00	822-1	RTS 21/ I
37	564831111RT	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 100 mm vzor. řez D.5.2 : komunikace dlažba - rýhy : přípojka Jordánská : KT DN 150 : 1,20*47,57	m2	64,60400	151,00	9 755,20	822-1	RTS 21/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	5471-18	Tábor - prodloužení kanalizace v Jordánské ulici
O:	SO 01	Přípojka Jordánská
R:	01.1	Přípojka Jordánská

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		odbočka pro DP - přepojení : KT DN150 : 1,20*1,00		1,20000				
		odbočka pro DP - dešťový svod : KT DN125 : 1,20*1,00		1,20000				
		rušení šachet : komunikace dlažba : 1,60*1,60*2		5,12000				
38	564851111RT	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhuťněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhuťnění 150 mm vzor. řez D.5.2 : komunikace dlažba - rýhy : přípojka Jordánská : KT DN 150 : 1,20*47,57	m2	64,60400	217,00	14 019,07	822-1	RTS 21/ I
		odbočka pro DP - přepojení : KT DN150 : 1,20*1,00		1,20000				
		odbočka pro DP - dešťový svod : KT DN125 : 1,20*1,00		1,20000				
		rušení šachet : komunikace dlažba : 1,60*1,60*2		5,12000				
39	564861111RT	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhuťněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhuťnění 200 mm vzor. řez D.5.3 : chodník dlažba - rýhy : odbočka pro DP - dešťový svod : KT DN125 : 1,20*1,00	m2	1,20000	278,00	333,60	822-1	RTS 21/ I
				1,20000				
40	567211125R0	Podklad z železobetonu C25/30 - XF2 tloušťky 25 cm vzor. řez D.5.2 : komunikace dlažba - rýhy : přípojka Jordánská : KT DN 150 : 1,20*47,57	m2	64,60400	1 432,00	92 512,93		Vlastní
		odbočka pro DP - přepojení : KT DN150 : 1,20*1,00		1,20000				
		odbočka pro DP - dešťový svod :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	5471-18	Tábor - prodloužení kanalizace v Jordánské ulici
O:	SO 01	Přípojka Jordánská
R:	01.1	Přípojka Jordánská

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		KT DN125 : 1,20*1,00		1,20000				
		rušení šachet :						
		komunikace dlažba : 1,60*1,60*2		5,12000				
41	567211113R0	Podklad z železobetonu C25/30 - XF2 tloušťky 13 cm	m2	22,70800	744,00	16 894,75		Vlastní
		vzor. řez D.5.2 :						
		komunikace dlažba - zámky ... rozšíření 20 cm na obě strany :						
		přípojka Jordánská :						
		KT DN 150 : 47,57*(0,20+0,20)		19,02800				
		odbočka pro DP - přepojení :						
		KT DN150 : 1,00*(0,20+0,20)		0,40000				
		odbočka pro DP - dešťový svod :						
		KT DN125 : 1,00*(0,20+0,20)		0,40000				
		rušení šachet :						
		komunikace dlažba - zámky ... rozšíření 20 cm na všechny strany :		2,88000				
		((1,60+2,00)*2)*0,20*2						
42	591211111R0	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene, do lože z kameniva	m2	246,60000	1 250,00	308 250,00	822-1	RTS 21/ I
		těženého tloušťky 50 mm						
		s provedením lože do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici						
		Vějířovité kladení, spáry vyplněny vodonepropustnou spárovací hmotou						
		vzor. řez D.5.2 :						
		komunikace dlažba :						
		odměřeno v situaci D.2 : 237,00		237,00000				
		rušení šachet :						
		komunikace dlažba : 2,00*2,00*2		8,00000				
		vzor. řez D.5.3 :						
		chodník dlažba :						
		odměřeno v situaci D.2 : 1,60		1,60000				
43	979071121R0	Očištění vybouraných dlažebních kostek drobných, s původním	m2	246,60000	130,00	32 058,00	822-1	RTS 21/ I
		vyplněním spár kamenivem těženým						
		od spojovacího materiálu, s uložením očištěných kostek na skládku, s odklizením odpadových hmot na hromady a s						
		odklizením vybouraných kostek na vzdálenost do 3 m						
		246,60		246,60000				
44	58380120.AR	kostka dlažební materiálová skupina I/2 (žula); tř. I.; 8/10 cm	m2	24,66000	1 560,00	38 469,60	SPCM	RTS 21/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	5471-18	Tábor - prodloužení kanalizace v Jordánské ulici
O:	SO 01	Přípojka Jordánská
R:	01.1	Přípojka Jordánská

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		vzor. řez D.5.2 : komunikace dlažba : odměřeno v situaci D.2 : 237,00*0,10 rušení šachet : komunikace dlažba : 2,00*2,00*2*0,10 vzor. řez D.5.3 : chodník dlažba : odměřeno v situaci D.2 : 1,60*0,10		23,70000 0,16000				
45	917461111R0	Osazení chodníkového obrubníku kamenného stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15 se zřízením lože tl. 80-100 mm odbočka pro DP - dešťový svod : 1,20	m	1,20000	850,00	1 020,00	822-1	RTS 21/ I
46	979024441R0	Očištění vybouraných obrubníků, dlaždic obrubníků, krajníků vybouraných z jakéhokoliv lože a s jakoukoliv výplní spár krajníků, desek nebo panelů od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m 1,20	m	1,20000	150,00	180,00	822-1	RTS 21/ I
47	58380343R	obrubník kamenný přímý; materiálová skupina I/2 (žula); š = 200 mm; h = 250 mm; l = 800 až 2 000 mm 1,20*0,10	m	0,12000	6 500,00	780,00	SPCM	RTS 21/ I
Díl 8 Trubní vedení					252 112,59			
48	831272121R0	Montáž potrubí z trub kameninových těsněných pryžovými kroužky montáž- bez specifikace DN 125 mm pro splaškovou kanalizaci v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, odbočka pro DP - dešťový svod KT DN125 : 2,00	m	2,00000	370,00	740,00	827-1	RTS 21/ I
49	59710650R	trouba kameninová hrdlová; DN 125,0 mm; l = 1250,0 mm; spoj F; FN 34 kN/m Odkaz na mn. položky pořadí 48 : 2,00000*1,015	m	2,03000	814,00	1 652,42	SPCM	RTS 21/ I
50	831312121R0	Montáž potrubí z trub kameninových těsněných pryžovými kroužky montáž- bez specifikace DN 150 mm pro splaškovou kanalizaci v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, přípojka Jordánská KT DN150 : 47,57 odbočka pro DP - přepojení KT DN150 : 1,00	m	48,57000	406,00	19 719,42	827-1	RTS 21/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	5471-18	Tábor - prodloužení kanalizace v Jordánské ulici
O:	SO 01	Přípojka Jordánská
R:	01.1	Přípojka Jordánská

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
51	59710675R	trouba kameninová hrdlová; DN 150,0 mm; l = 1500,0 mm; spoj F; FN 34 kN/m	m	49,29855	964,00	47 523,80	SPCM	RTS 21/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 50 : 48,57000*1,015		49,29855				
52	837272221R0	Montáž kameninových tvarovek těsněných pryžovými kroužky jednoosých DN 125 mm	kus	2,00000	477,00	954,00	827-1	RTS 21/ I
		na potrubí z trub kameninových pro splaškovou kanalizaci v otevřeném výkopu,						
		odbočka pro DP - dešťový svod KT DN125 : 2,00		2,00000				
53	597109430R	oblouk kameninový 30,0 °; DN 125,0 mm; spoj F; FN 34 kN/m	kus	1,01500	752,00	763,28	SPCM	RTS 21/ I
		odbočka pro DP - dešťový svod KT DN125 : 1,00*1,015		1,01500				
54	597109431R	oblouk kameninový 45,0 °; DN 125,0 mm; spoj F; FN 34 kN/m	kus	1,01500	752,00	763,28	SPCM	RTS 21/ I
		odbočka pro DP - dešťový svod KT DN125 : 1,00*1,015		1,01500				
55	837312221R0	Montáž kameninových tvarovek těsněných pryžovými kroužky jednoosých DN 150 mm	kus	4,00000	522,00	2 088,00	827-1	RTS 21/ I
		na potrubí z trub kameninových pro splaškovou kanalizaci v otevřeném výkopu,						
		přípojka Jordánská KT DN150 : 2,00		2,00000				
		odbočka pro DP - přepojení KT DN150 : 2,00		2,00000				
56	59710944R	oblouk kameninový 15,0 °; DN 150,0 mm; spoj F; FN 34 kN/m	kus	2,03000	884,00	1 794,52	SPCM	RTS 21/ I
		přípojka Jordánská KT DN150 : 2,00*1,015		2,03000				
57	597109450R	oblouk kameninový 30,0 °; DN 150,0 mm; spoj F; FN 34 kN/m	kus	1,01500	884,00	897,26	SPCM	RTS 21/ I
		odbočka pro DP - přepojení KT DN150 : 1,00*1,015		1,01500				
58	597109451R	oblouk kameninový 45,0 °; DN 150,0 mm; spoj F; FN 34 kN/m	kus	1,01500	884,00	897,26	SPCM	RTS 21/ I
		odbočka pro DP - přepojení KT DN150 : 1,00*1,015		1,01500				
59	894310020RA	Šachta monolitická DN 600 bez poklopu	kus	1,00000	33 650,00	33 650,00		Vlastní
		Š1 : 1,00		1,00000				
60	894431421RA	Šachta plastová D 600 mm, dl.šach.roury 2,00 m, průtočná bez poklopu	kus	1,00000	23 357,00	23 357,00		Vlastní
		viz příloha D.5.6						
		položka zahrnuje pozice č.2+3+4.1+8+10+vodotěsné napojení trub						
		Š3 : 1		1,00000				
61	894431423RA	Šachta plastová D 600 mm, dl.šach.roury 2,00 m, sběrná bez poklopu	kus	1,00000	23 357,00	23 357,00		Vlastní
		viz příloha D.5.6						
		položka zahrnuje pozice č.2+3+4.2+8+10+vodotěsné napojení trub						
		Š2 : 1		1,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	5471-18	Tábor - prodloužení kanalizace v Jordánské ulici
O:	SO 01	Přípojka Jordánská
R:	01.1	Přípojka Jordánská

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
62	899104111R0	Osazení poklopů litinových a ocelových o hmotnost jednotlivě přes 150 kg <i>včetně úpravy zhlaví dle umístění šachty</i> <i>3</i>	kus	3,00000	2 000,00	6 000,00	827-1	RTS 21/ I
63	552-433	Poklop celolitinový průměr DN 600 mm včetně rámu h.100 - 160mm tř D400 s tlumící vložkou bez odvětrání <i>Š1 : 1,00</i>	kus	1,00000	6 260,00	6 260,00		Vlastní
64	55241713R	poklop kanalizační DN šachty 1 000 mm; litinový; D výrobku 600 mm; únosnost D 400 kN <i>Š2 : 1</i> <i>Š3 : 1</i>	kus	2,00000	6 260,00	12 520,00	SPCM	RTS 21/ I
65	892561111R0	Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zkouška těsnosti kanalizačního potrubí vodou do DN 125 mm vodou nebo vzduchem, <i>odbočka pro DP - dešťový svod KT DN125 : 2,00</i>	m	2,00000	180,00	360,00	827-1	RTS 21/ I
66	892571111R0	Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zkouška těsnosti kanalizačního potrubí vodou do DN 200 mm vodou nebo vzduchem, <i>přípojka Jordánská KT DN150 : 47,57</i> <i>odbočka pro DP - přepojení KT DN150 : 1,00</i>	m	48,57000	180,00	8 742,60	827-1	RTS 21/ I
67	892916111R0	Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí utěsnění přípojek při zkoušce kanalizačního potrubí DN přípojek do 200 mm vodou nebo vzduchem, <i>přípojka Jordánská KT DN150 : 2,00</i> <i>odbočka pro DP - přepojení KT DN150 : 1,00</i> <i>odbočka pro DP - dešťový svod KT DN125 : 1,00</i>	sada	4,00000	2 500,00	10 000,00	827-1	RTS 21/ I
68	892601123R0	Čištění kanalizace do DN 200, do 100 m <i>přípojka Jordánská KT DN150 : 47,57</i> <i>odbočka pro DP - přepojení KT DN150 : 1,00</i> <i>odbočka pro DP - dešťový svod KT DN125 : 2,00</i>	m	50,57000	97,00	4 905,29	827-1	RTS 21/ I
69	899623141R0	Obetonování potrubí nebo zdíva stok betonem prostým C 12/15	m3	8,77608	3 785,00	33 217,46	827-1	RTS 21/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	5471-18	Tábor - prodloužení kanalizace v Jordánské ulici
O:	SO 01	Přípojka Jordánská
R:	01.1	Přípojka Jordánská

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		z cementu portlandského nebo struskoportlandského, v otevřeném výkopu,						
		přípojka Jordánská KT DN150 : 1,20*47,57*(0,186+0,10)		16,32602				
		odbočka pro DP - přepojení KT DN150 : 1,20*1,00*(0,186+0,10)		0,34320				
		odbočka pro DP - dešťový svod KT DN125 : 1,20*2,00*(0,159+0,10)		0,62160				
		odpočet podkladků pod KT trouby :						
		DN150 : -0,50*0,08*(47,57+1,00)		-1,94280				
		DN125 : -0,50*0,08*(2,00)		-0,08000				
		odpočet klínů :						
		DN150 : -(1,20-0,186)/2*0,10*(47,57+1,00)*2		-4,92500				
		DN125 : -(1,20-0,159)/2*0,10*(2,00)*2		-0,20820				
		odpočet D potrubí :						
		DN150 : -3,14*0,093*0,093*(47,57+1,00)		-1,31906				
		DN125 : -3,14*0,0795*0,0795*(2,00)		-0,03969				
70	721242110R0	Dodávka a osazení lapač střešních splavenin PP - kompletní provedení	kus	1,00000	4 650,00	4 650,00		Vlastní
		odbočka pro DP - dešťový svod : 1,00		1,00000				
71	899-001	Napojení odbočky na stávající přípojku	kus	2,00000	3 650,00	7 300,00		Vlastní
		použití přechodové tvarovky nebo jiné univerzální spojky podle materiálu a profilu stávající přípojky						
		odbočka pro DP - přepojení KT DN150 : 1,00		1,00000				
		odbočka pro DP - dešťový svod KT DN125 : 1,00		1,00000				
Díl 9		Ostatní konstrukce, bourání				50 911,58		
72	980-00	Demontáž potrubí stáv.přípojek zastižených ve výkopu DN125-300	m	7,00000	860,00	6 020,00		Vlastní
		vč.likvidace na skládku s. poplatkem						
		rušení stáv. kameninového potrubí DN 125 : 7,00		7,00000				
73	936452112R1	Výplň potrubí cementopopílkovou suspenzí DN 125	m	8,00000	850,00	6 800,00		Vlastní
		mimo výkop :						
		KT DN 125 : 8,00		8,00000				
74	936452113R0	Výplň cementopopílkovou suspenzí potrubí 1,0 MPa, DN 200	m	60,00000	145,00	8 700,00	827-1	RTS 21/ I
		mimo výkop :						
		BT DN 200 : 60,00		60,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	5471-18	Tábor - prodloužení kanalizace v Jordánské ulici
O:	SO 01	Přípojka Jordánská
R:	01.1	Přípojka Jordánská

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
75	976085412T0	Bourání šachet kanalizačních z bet. dílců	kus	2,00000	7 520,00	15 040,00		Vlastní
		2,00		2,00000				
76	980-10	Vyčištění potrubí stávající odstavené kanalizace, vč.šachet	m	68,00000	125,00	8 500,00		Vlastní
		mimo výkop :						
		BT DN 200 : 60,00		60,00000				
		KT DN 125 : 8,00		8,00000				
77	979084213R0	Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu bez naložení, ale se složením na vzdálenost do 1 km	t	6,61944	85,00	562,65	822-1	RTS 21/ I
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :						
		72,75, :						
		Součet: : 6,61944		6,61944				
78	979082219R0	Vodorovná doprava suti po suchu příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	72,81384	19,00	1 383,46	822-1	RTS 21/ I
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :						
		72,75, :						
		Součet: : 72,81384		72,81384				
79	979990001R0	Poplatek za skládku stavební suti	t	6,61944	590,00	3 905,47	801-3	RTS 20/ I
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :						
		72,75, :						
		Součet: : 6,61944		6,61944				
Díl 99	Staveništní přesun hmot					39 427,12		
80	998275101R0	Přesun hmot pro kanalizace z trub kameninových v otevřeném výkopu	t	271,91116	145,00	39 427,12	827-1	RTS 21/ I
		trubní ražené nebo hloubené (827 2.5), včetně drobných objektů						
		Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :						
		1,2,7,20,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,44,45,47,48,49,50,51,52,53,5						
		4.55.56.57.58.62.63.64.67.69. :						
		70,73,74, :						
		Součet: : 271,91116		271,91116				
Díl M46	Zemní práce při montážích					5 118,00		
81	460510243RT	Žlab kabelový prefabrikovaný TK 2, zalitý asfaltem, včetně dodávky žlabu a poklopu	m	6,00000	853,00	5 118,00		RTS 21/ I
		přípojka Jordánská :						
		kabel sdělovací 1x : 1,20*1		1,20000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	5471-18	Tábor - prodloužení kanalizace v Jordánské ulici
O:	SO 01	Přípojka Jordánská
R:	01.1	Přípojka Jordánská

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		odbočka pro DP - přepojení :						
		kabel sdělovací 1x : 1,20*1		1,20000				
		kabel VO 1x : 1,20*1		1,20000				
		odbočka pro DP - dešťový svod :						
		kabel sdělovací 1x : 1,20*1		1,20000				
		kabel NN 1x : 1,20*1		1,20000				

Celkem	1 445 804,90
---------------	---------------------

JKSO:

827.29.A2 Profil potrubí DN do 200 mm
m potrubí z trub kameninových
novostavba objektu

Položkový soupis prací a dodávek

S:	5471-18	Tábor - prodloužení kanalizace v Jordánské ulici
O:	SO 02	Oprava a statické zajištění zdi
R:	02.1	Oprava a statické zajištění zdi

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl 1		Zemní práce	500 616,71					
1	151822501R0	Vrtání šachet pro záporny průměr vrtu do 380 mm, hloubky do 5 m, v hornině 5.6 příloha D.4.1, D.4.2 : vrty prům. 250 mm, hl.2,70 m, rozteč 2,00 m, : délka 36,00 m : $((36,00/2)+1)*2,70$	m	51,30000	1 860,00	95 418,00	800-1	RTS 21/ I
2	151823101R0	Osazení zápor délky 8 m ocelových jednoduchých, pro pažení hloubených vykopávek do předem provedených vrtů, se zabetonováním spodního konce, s případným nutným obsypem záporny pískem do úrovně dna výkopu pro kanalizaci se záporny zabetonují betonem C 20/25 XC2 příloha D.4.1, D.4.2 : vrty prům. 250 mm, hl.2,70 m, rozteč 2,00 m, : délka 36,00 m : $((36,00/2)+1)*2,70$	m	51,30000	1 450,00	74 385,00	800-1	RTS 21/ I
3	13388135R	tyč ocelová profilová válcovaná za tepla S235 (11375); průřez HEA; výška 140 mm příloha D.4.1, D.4.2 : záporny HEA 140 ... 25,30 kg/m : 51,30*0,0253	t	1,29789	53 620,00	69 592,86	SPCM	RTS 21/ I
4	151824203R0	Vytažení zápor hmotnost do 70 kg/m, délky do 3 m ocelových, svislých příloha D.4.1, D.4.2 : vrty prům. 250 mm, hl.2,70 m, rozteč 2,00 m, : délka 36,00 m : $((36,00/2)+1)*2,70$	m	51,30000	1 360,00	69 768,00	800-1	RTS 21/ I
5	151825101R0	Pažiny z dřevěných fošen tl. 8 cm přípojka Jordánská jednostranné : úsek 10,40 - 47,57 m : $((1,64+1,52+1,62+1,51+1,61+1,59+1,70)/7)+0,20)*37,17*1$	m2	66,85290	2 190,00	146 407,85		Vlastní
6	174100050R0	Zásyp mezi opěrnou zdí a dřevěnou konstrukcí štěrkopískem, včetně odstranění a likvidace Prostor mezi opěrnou zdí a dřevěnou konstrukcí se zasype drobným štěrskem nebo pískem Včetně nákupu štěrkopísku a vodorovného přemístění do 1 km. příloha D.4.1, D.4.2 : zásyp mezi opěrnou zdí a bedněním rámové konstrukce pro statické zajištění opěrné zdi : $((0,35*2,50)/2)*36,00$	m3	15,75000	2 860,00	45 045,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	5471-18	Tábor - prodloužení kanalizace v Jordánské ulici
O:	SO 02	Oprava a statické zajištění zdi
R:	02.1	Oprava a statické zajištění zdi

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl 3 Svislé a kompletní konstrukce						401 388,00		
7	327215132R0	Zdivo opěrných zdí z lomového kamene upraveného s vyklínováním, vyspárování Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. příloha D.4.1, D.4.2 : oprava zdi ... odhad 20% plochy, odhad tl. 60 cm : 155,00*0,60*0,20	m3	18,60000	21 580,00	401 388,00		Vlastní
Díl 62 Úpravy povrchů vnější						61 225,00		
8	622903111R0	Očištění zdí a valů před opravou, odstranění veškeré vegetace na zdi včetně odvozu a likvidace Včetně odstranění mechu, případně i jiných rostlin a jejich odklizení na vzdálenost do 20 m. příloha D.4.1, D.4.2 : odstranění veškeré vegetace na zdi : 155,00	m2	155,00000	145,00	22 475,00		Vlastní
9	216904112R0	Očištění ploch tlak. vodou nebo stlač. vzduchem očištění tlakovou vodou, zdiva stěn a rubu kleneb. příloha D.4.1, D.4.2 : očištění zdi : 155,00	m2	155,00000	145,00	22 475,00	800-2	RTS 21/ I
10	627452911R0	Spárování starého zdiva zdí a valů z lomového kamene, do hloubky 80 mm, cementovou maltou zatření spár jakoukoliv maltou cementovou, s vyškrabáním spár, s vypláchnutím spár vodou a očištěním povrchu zdiva po vyspárování, s odklizením materiálu do 20 m příloha D.4.1, D.4.2 : spárování zdi ... odhad 30% plochy : 155,00*0,30	m2	46,50000	350,00	16 275,00	801-5	RTS 21/ I
Díl 94 Lešení a stavební výtahy						42 625,00		
11	941941031R0	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami šířky od 0,80 do 1,00 m, výškv do 10 m Včetně kotvení lešení. stěna opěrné zdi : 155,00	m2	155,00000	135,00	20 925,00	800-3	RTS 21/ I
12	941941191R0	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami příplatek za každý další i započatý měsíc použití lešení šířky šířky od 0,80 do 1,00 m a výškv do 10 m nájem cca 1 měsíc : stěna opěrné zdi : 155,00	m2	155,00000	75,00	11 625,00	800-3	RTS 21/ I
13	941941831R0	Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami šířky od 0,8 do 1 m, výškv do 10 m	m2	155,00000	65,00	10 075,00	800-3	RTS 21/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	5471-18	Tábor - prodloužení kanalizace v Jordánské ulici
O:	SO 02	Oprava a statické zajištění zdi
R:	02.1	Oprava a statické zajištění zdi

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

stěna opěrné zdi : 155,00

155,00000

Díl 99	Staveništní přesun hmot					11 240,82		
---------------	--------------------------------	--	--	--	--	------------------	--	--

14	998152111R0	Přesun hmot, zdi a valy samostatné z dílců do 20 m	t	51,09465	220,00	11 240,82		RTS 21/ I
----	-------------	--	---	----------	--------	-----------	--	-----------

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :

1,2,3,5,7,9,10,11,12, :

Součet: : 51,09465

51,09465

Díl 762	Konstrukce tesařské					175 222,00		
----------------	----------------------------	--	--	--	--	-------------------	--	--

15	762330016R0	Konstrukce dřevěná rámová z hranolů 18 x 18 cm, včetně dodávky, demontáže a likvidace	m	435,50000	224,00	97 552,00		Vlastní
----	-------------	---	---	-----------	--------	-----------	--	---------

za ocelové zápory se zapře dřevěná konstrukce výšky 2,50 m: trámy 180/180 mm, rámy v rozteči 1,0 m

příloha D.4.1, D.4.2 :

rámová konstrukce pro statické zajištění opěrné zdi : 435,50

435,50000

16	762340010R0	Bednění rámové konstrukce z fošen na sraz, fošny tloušťky 40 mm, včetně dodávky, demontáže a likvidace	m2	90,00000	863,00	77 670,00		Vlastní
----	-------------	--	----	----------	--------	-----------	--	---------

bednění z fošen tloušťky 40 mm (nebo šalovací desky)

příloha D.4.1, D.4.2 :

bednění rámové konstrukce pro statické zajištění opěrné zdi : 2,50*36,00

90,00000

Celkem						1 192 317,53		
---------------	--	--	--	--	--	---------------------	--	--

JKSO:

815,41 zdi opěrné
m3 svislá nosná konstrukce z jiných materiálů
rekonstrukce a modernizace objektu s opravou



HARMONOGRAM VÝSTAVBY - Tábor, prodloužení kanalizace v Jordánské ulici											
POPIS PRACÍ / TÝDNY	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Převzetí a příprava staveniště											
Zemní práce											
Kanalizace											
Přeložka CETIN/ VO											
Ostatní konstrukce a práce											
Oprava kamenné zdi											
Úklid staveniště, odstranění dočasného dopravního značení											
Předání stavby											

TERMÍN ZAHÁJENÍ PRACÍ:
DOBA PLNĚNÍ:
NEJPOZDĚJŠÍ TERMÍN UKONČENÍ PRACÍ:

duben 2023
max. do 60 kalendářních dnů

Vypracoval: Ing. František Kukač
PLBEKO s.r.o.
Chýnovská 2293
390 02 Tábor
koci@plbeko.cz