ŘEZ A-A´



PŮDORYS



LEGENDA:

1. PODKLADNÍ BETON ČSN EN 206 C12/15
2. ŽELEZOBETONOVÁ ŠACHTA - ŽB ČSN EN 206 C30/37 XA1
3. SPÁDOVÝ BETON ČSN EN 206 C12/15
4. TEPELNÁ IZOLACE STROPU - STABIL. POLYSTYREN 50 mm
5. ŽB STROPNÍ DESKA - STAVENIŠTNÍ PREFABRIKÁT
6. POKLOP NA PANTU 600/600, C250, TVÁRNÁ LITINA, UZAMYKATELNÝ, VODOTĚSNÝ
7. PROSTUP REŠEN ZA POMOCÍ SEGMENTOVÉHO TĚSNĚNÍ
8. PODKLADNÍ ŠTĚRKODRŤ fr. 32/63
9. ŽEBŘÍK - OCEL ANTOCORO, PROFILY 25/25, STUPNĚ PO 200 mm, DL. 1900 mm
10. VODOVODNÍ POTRUBÍ PE De110x10
11. OBSYP ŠACHTY ZEMINOU
12. PŘÍPOJKA NN PRO PULZNÍ SNÍMAČ

UPOZORNĚNÍ !!!

VZHLEDEM K FAKTU, ŽE PROVOZOVATEL NEMÁ K DISPOZICI ÚDAJE O HLOUBCE ULOŽENÍ STÁVAJÍCÍHO VODOVODU, BUDE HLOUBKA ARMATURNÍ ŠACHTY UPŘESNĚNA PŘI REALIZACI.

PULZNÍ SNÍMAČ PRO PŘENOS DAT NA VODOMĚRU JE SOUČÁSTÍ SO 02

POZNÁMKY:

1. TVAR KONSTRUKCE - VIZ V.Č. D.3.9.
2. HRANY ZKOSIT 15/15 MM.
3. DO PRACOVNÍ SPÁRY VLOŽIT TĚSNÍCÍ PRVKY DLE ZVYKLOSTÍ DODAVATELE (BOBTNAJÍCÍ PÁSKY, TĚSNÍCÍ PLECHY, INJEKTÁŽNÍ HADIČKY, ...).
4. V MÍSTĚ PROSTUPŮ VÝZTUŽ VYNECHAT.
5. OKOLO PROSTUPŮ VLOŽIT LEMUJÍCÍ VÝZTUŽ 3 x R12.
6. DO PROSTUPŮ VLOŽIT ŠACHTOVÉ VLOŽKY DLE TYPU POTRUBÍ.
7. DISTANČNÍ PRVKY Z VLÁKNOBETONU, NE PLASTOVÉ !!!
8. STYKOVÁNÍ SÍTÍ MIN. 400 MM.

BETON C30/37 - XA1 - Cl 0,40 - Dmax 22 - S3
max. průsak 50 mm podle ČSN EN 12 390-8

VÝZTUŽ: B 500 A (R), BSt 500 M (SZ)
krytí výztuže 40 mm

Souřadnicový systém JSTK : (Jednotná Trigonometrická Síť Katastrální), výškový systém : B.p.v. (Balt po vyrovnání).
Trasy podzemních vedení inženýrských sítí jsou zakresleny pouze orientačně dle údajů poskytnutých správci inženýrských sítí.
Při neznámém výškovém uložení inženýrské sítě předpokládáme uložení dle ±SN 73 6005.

–	–	–
Revize	*Popis revize*	*Datum revize*

AQUA PROCON

AQUA PROCON s.r.o.
Projektová a inženýrská společnost – divize Praha
Dukelských hrdinů 12, 170 00 Praha
tel.: 266 109 335, fax: 266 712 140
E-mail: info@aquaprocon.cz
www.aquaprocon.cz

Vedoucí projektu	Ing. Radovan Haloun, CSc.
Vedoucí dílčího projektu	Jan Krátoška
Zodpovědný projektant	Ing. Jiří Volek
Vypracoval	Ing. Jiří Volek
Kontroloval	Ing. Aleš Mucha

Investor	Vodárenská společnost Táborsko s.r.o., Kosova 2894, 390 02 Tábor
Objednatel	Vodárenská společnost Táborsko s.r.o., Kosova 2894, 390 02 Tábor

Formát	5A4	*Měřítko*	1:25	*Stupeň*	DPS	*Datum*	05/2023	*Zakázkové číslo*	1613622-18

Projekt

TÁBOR - HLINICE, VODOVOD A KANALIZACE
I. ETAPA - VODOVOD

D - DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ
DOKUMENTACE STAVEBNÍHO NEBO INŽENÝRSKÉHO OBJEKTU
D.3 SO 02 VODOVODNÍ ŘADY

Soupravit

Příloha		*Číslo přílohy*	*Revize*
	ARMATURNÍ ŠACHTA - DNO A STĚNY - SCHÉMA VÝZTUŽE	D.3.10	0